

Наименование стройки - План ликвидации последствий операций по недропользованию участка открытых горных работ шахты им.Ленина УД АО "Qarmet"

Наименование объекта -

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № С-02-03**  
(Локальный сметный расчет)

на разборку существующего ограждающего вала

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	1333,935	тыс.тенге
Средства на оплату труда	236,160	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,063	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2024г

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
<b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ:</b>						<b>1333935</b>
<i>из них:</i>						
		машины и механизмы	тенге			1333935
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			<i>236160</i>
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	63		
<b>Раздел 1. 2029 год</b>						<b>1333935</b>
<i>из них:</i>						
		машины и механизмы	тенге			1333935
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			<i>236160</i>
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	63		
1	1101-0104-0303 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12</i>	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м. Разборка ограждающего вала	м <sup>3</sup> грунта	1 845	89	164205
2	1101-0104-0311 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=9</i>	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 100 м	м <sup>3</sup> грунта	1 845	634	1169730

Составил

Корыгина

должность, подпись (инициалы, фамилия)