

Наименование стройки - План ликвидации последствий операций по недропользованию участка открытых горных работ шахты им.Ленина УД АО "Qarmet"

Наименование объекта -

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № С-02-01
(Локальный сметный расчет)

на изоляцию угольных уступов и горизонтальных площадок карьерной выемки

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	6340,126	тыс.тенге
Средства на оплату труда	184,046	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,048	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2024г

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						6340126
<i>из них:</i>						
		затраты на труд рабочих	тенге			22
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			<i>12</i>
		машины и механизмы	тенге			1048104
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			<i>184024</i>
		перевозки	тенге			5292000
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	48		
Раздел 1. 2024 год						3170063
<i>из них:</i>						
		затраты на труд рабочих	тенге			11
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			<i>6</i>
		машины и механизмы	тенге			524052
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			<i>92012</i>
		перевозки	тенге			2646000
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	24		
1	1101-0104-0301 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12</i>	Грунты 1 группы /золошлаки на отвале Старый/. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м. Понижение высоты отвала	м³ грунта	4 000	69	276000

1	2	3	4	5	6	7
2	1101-0104-0309 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12</i>	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20 м	м ³ грунта	4 000	62	248000
3	414-104-0301 <i>РСНБ РК 2022 прим.</i>	Золошлаки. Погрузка	т	3 600	454	1634400
4	412-102-0201 <i>РСНБ РК 2022</i>	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	3 600	281	1011600
5	1101-0102-0601 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12</i>	Грунты 1 группы. Работа бульдозера при нанесении изоляции на угольные уступы	м ³ грунта	1	63	63
Раздел 2. 2025 год						3170063
<i>из них:</i>						
затраты на труд рабочих			тенге			11
<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			<i>тенге</i>			6
машины и механизмы			тенге			524052
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			<i>тенге</i>			92012
перевозки			тенге			2646000
нормативная трудоемкость			чел.-ч	24		
6	1101-0104-0301 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12</i>	Грунты 1 группы /золошлаки на отвале Старый/. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м. Понижение высоты отвала	м ³ грунта	4 000	69	276000
7	1101-0104-0309 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12</i>	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20 м	м ³ грунта	4 000	62	248000
8	414-104-0301 <i>РСНБ РК 2022 прим.</i>	Золошлаки. Погрузка	т	3 600	454	1634400
9	412-102-0201 <i>РСНБ РК 2022</i>	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	3 600	281	1011600
10	1101-0102-0601 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12</i>	Грунты 1 группы. Работа бульдозера при нанесении изоляции на угольные уступы	м ³ грунта	1	63	63

Составил

Корыгина

должность, подпись (инициалы, фамилия)