

Заказчик

Форма №Р4

4918/2021 Строительство пристройки к школе №59,расположенной по адресу: город Нур-Султан,район "Есиль",улица Сауран,№5/1
(наименование стройки)

Ведомость объемов СМР

(наименование объекта)

Стадия: Основание:
Составлен в текущих ценах на 01.01.2022 г.

тенге

№ п.п	Код работы ПОС	Код работы	Наименование видов работ	Единица измерения	Количество (объем)	Показатели на объем								Затраты труда, чел.-ч	
	Номер пункта в смете					Прямые затраты	Оплата труда основных рабочих	Затраты на эксплуа-тацию машин	Оплата труда механи- заторов	Стоимость материаль- ных ресурсов	Накладные расходы	Сметная прибыль	Сметная стоимость СМР	основных рабочих	механи- заторов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	103		Разборка конструкций зданий, сооружений	м3	1131,17	16706777,00	7069090,00	9494451,00	3964222,00	143237,00	9285833,00	2079408,00	28072018,00	3975,86	1794,25
			на единицу работы:	м3	1	14769,47	6249,36	8393,48	3304,53	126,63	8209,05	1838,28	24816,80	3,51	1,59
	01-01-01	349181113	Демонтаж конструкций на территории застройки												
	1	1146-0601-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Здания кирпичные отапливаемые. Разборка методом обрушения	м3 строительного объема, включая подвал	1039,5	3098717,00	679416,00	2419301,00	624552,00		1095333,00	335524,00	4529574,00	382,34	221,21
	2	1146-0401-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	/Фундамент труб,емкости для топлива,под оборудование фундамент под здание/Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В22,5 и В25. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	59,35	13173233,00	6145615,00	6897413,00	3256941,00	130205,00	7898147,00	1685710,00	22757090,00	3458,42	1534,12
	7	1146-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	/Сваи/Фундаменты железобетонные. Разборка	м3	5,94	355699,00	172888,00	169779,00	79518,00	13032,00	212021,00	45418,00	613138,00	88,62	37,46
	14	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	2,54	12764,00	7450,00	5314,00	2386,00		10623,00	1871,00	25258,00	4,42	1,11
	15	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	3,18	1796,00	620,00	1177,00	314,00		1008,00	224,00	3028,00	0,42	0,12
	16	1127-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия и основания мостовой из булыжного камня. Разборка	м3 конструкции	17,46	54567,00	53327,00	1240,00	432,00		58060,00	9010,00	121637,00	35,20	0,20
	4-02-01	349184213	Сети электроснабжения напряжением 0,4кВ												
	57	1127-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия и основания мостовой из булыжного камня. Разборка	м3 конструкции	3,2	10001,00	9774,00	227,00	79,00		10641,00	1651,00	22293,00	6,45	0,04
2	108		Демонтаж опор контактной сети	шт.	16	96876,00	36011,00	60866,00	27167,00		50542,00	11793,00	159211,00	18,46	8,96
			на единицу работы:	шт.	1	6054,75	2250,69	3804,13	1697,94		3158,88	737,06	9950,69	1,15	0,56
	01-01-01	349181113	Демонтаж конструкций на территории застройки												
	10	1133-0303-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры контактной сети стальные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	16	96876,00	36011,00	60866,00	27167,00		50542,00	11793,00	159211,00	18,46	8,96
3	203		Разработка грунта механизированным способом	м3	25587,86	4534970,00	23195,00	4511775,00	1346454,00		986146,00	441687,00	5962803,00	15,61	445,97
			на единицу работы:	м3	1	177,23	0,91	176,32	52,62		38,54	17,26	233,03	0,00	0,02
	01-01-01	349181113	Демонтаж конструкций на территории застройки												
	6	1101-0102-0419 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	147	46966,00		46966,00	20049,00		14436,00	4912,00	66314,00		7,90
	2-01-01	349182213	Конструкции железобетонные ниже отмет. 0,000												
	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4414,57	981580,00		981580,00	268362,00		193221,00	93984,00	1268785,00		88,50
	2	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1970,72	538558,00		538558,00	147232,00		106007,00	51565,00	696130,00		48,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5	1101-0104-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	4414,57	411880,00		411879,00	132216,00		95196,00	40566,00	547642,00		43,61
	4-01-01	349184113	Наружные сети электроосвещения												
	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	101,78	29792,00		29792,00	8053,00		5798,00	2847,00	38437,00		2,66
	2	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	68,12	5712,00		5712,00	1862,00		1341,00	564,00	7617,00		0,88
	4-02-01	349184213	Сети электроснабжения напряжением 0,4кВ												
	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	120,4	35243,00		35243,00	9526,00		6859,00	3368,00	45470,00		3,14
	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	88,7	7438,00		7438,00	2425,00		1746,00	735,00	9919,00		1,14
	6-01-01	349186113	Тепловые сети												
	1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	494,81	85108,00	5082,00	80026,00	21876,00		19409,00	8361,00	112878,00	3,42	7,22
	4	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	40,74	1370,00		1371,00	440,00		317,00	135,00	1822,00		0,15
	6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	347,33	13963,00		13963,00	4481,00		3226,00	1375,00	18564,00		1,48
	7	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	347,33	13963,00		13963,00	4481,00		3226,00	1375,00	18564,00		1,48
	6-02-01	349186213	Наружные сети водопровода и канализации												
	1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1109,72	190872,00	11397,00	179475,00	49061,00		43530,00	18752,00	253154,00	7,67	16,18
	4	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	27,64	930,00		930,00	299,00		215,00	92,00	1237,00		0,10
	6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1079,39	43391,00		43391,00	13924,00		10025,00	4273,00	57689,00		4,59
	7	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1079,39	43391,00		43391,00	13924,00		10025,00	4273,00	57689,00		4,59
	38	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	653,9	112471,00	6716,00	105755,00	28909,00		25650,00	11050,00	149171,00	4,52	9,54
	41	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	25,78	867,00		867,00	278,00		200,00	85,00	1152,00		0,09
	43	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	580,48	23335,00		23335,00	7488,00		5391,00	2298,00	31024,00		2,47
	44	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	580,48	23335,00		23335,00	7488,00		5391,00	2298,00	31024,00		2,47
	07-01-01	349187713	Вертикальная планировка												
	1	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3582	378904,00		378904,00	121645,00		87584,00	37319,00	503807,00		40,12
	2	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	3582	1273150,00		1273150,00	408706,00		294268,00	125393,00	1692811,00		134,80
	3	1101-0102-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	731	272751,00		272751,00	73729,00		53085,00	26067,00	351903,00		24,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	205		Разработка и выемка грунта при устройстве опускных колодцев	м3	207,52	680347,00	680347,00				489850,00	93615,00	1263812,00	396,47	
			на единицу работы:	м3	1	3278,46	3278,46				2360,50	451,11	6090,07	1,91	
	2-01-01	349182213	Конструкции железобетонные ниже отмет. 0,000												
	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	111,74	396877,00	396877,00				285751,00	54610,00	737238,00	231,28	
	4-01-01	349184113	Наружные сети электроосвещения												
	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,24	15494,00	15494,00				11156,00	2132,00	28782,00	9,03	
	4-02-01	349184213	Сети электроснабжения напряжением 0,4кВ												
	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	20,7	61267,00	61267,00				44112,00	8430,00	113809,00	35,70	
	6-01-01	349186113	Тепловые сети												
	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	15,3	45284,00	45284,00				32605,00	6231,00	84120,00	26,39	
	6-02-01	349186213	Наружные сети водопровода и канализации												
	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	34,32	101579,00	101579,00				73137,00	13977,00	188693,00	59,20	
	39	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	20,22	59846,00	59846,00				43089,00	8235,00	111170,00	34,88	
5	206		Разработка грунта вручную	м3	7050,75	2645654,00	1800472,00	845182,00	406725,00		1589182,00	338787,00	4573623,00	1366,45	191,57
			на единицу работы:	м3	1	375,23	255,36	119,87	57,69		225,39	48,05	648,67	0,19	0,03
	2-01-01	349182213	Конструкции железобетонные ниже отмет. 0,000												
	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного о грунта	4414,57	1236884,00	664270,00	572615,00	275558,00		676676,00	153085,00	2066645,00	533,99	129,79
	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	490,51	757195,00	757195,00				545181,00	104190,00	1406566,00	533,99	
	4-01-01	349184113	Наружные сети электроосвещения												
	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,95	6090,00	6090,00				4385,00	838,00	11313,00	4,29	
	6-01-01	349186113	Тепловые сети												
	3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	17,46	24540,00	24540,00				17669,00	3377,00	45586,00	17,31	
	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного о грунта	388,07	108730,00	58394,00	50336,00	24223,00		59484,00	13457,00	181671,00	46,94	11,41
	6-02-01	349186213	Наружные сети водопровода и канализации												
	3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	11,85	16651,00	16651,00				11989,00	2291,00	30931,00	11,74	
	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного о грунта	1107,03	310171,00	166577,00	143593,00	69101,00		169688,00	38389,00	518248,00	133,91	32,55
	40	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	11,05	15530,00	15530,00				11181,00	2137,00	28848,00	10,95	
	45	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного о грунта	606,26	169863,00	91225,00	78638,00	37843,00		92929,00	21023,00	283815,00	73,33	17,82
6	211		Устройство сооружений и конструкций из камня и других инертных материалов, укрепление поверхности	м3	1236,2	8384321,00	532436,00	2011417,00	616154,00	5840462,00	1178479,00	765025,00	10327825,00	332,70	243,45
			на единицу работы:	м3	1	6782,33	430,70	1627,10	498,43	4724,53	953,31	618,85	8354,49	0,27	0,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2-01-01	Э49182213	Конструкции железобетонные ниже отмет. 0,000												
	17	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундамнты щебеночное. Устройство	м3 основания	115,9	1143252,00	179849,00	334940,00	153113,00	628462,00	309655,00	116233,00	1569140,00	110,34	70,10
	4-02-01	Э49184213	Сети электроснабжения напряжением 0,4кВ												
	42	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундамнты щебеночное. Устройство	м3 основания	3	29592,00	4655,00	8669,00	3963,00	16267,00	8015,00	3009,00	40616,00	2,86	1,81
	6-01-01	Э49186113	Тепловые сети												
	9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	23,81	156161,00	44337,00	5724,00	1981,00	106100,00	45855,00	16161,00	218177,00	27,20	0,93
	54	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундамнты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,32	3155,00	496,00	924,00	422,00	1734,00	854,00	321,00	4330,00	0,30	0,19
	78	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундамнты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,32	3155,00	496,00	924,00	422,00	1734,00	854,00	321,00	4330,00	0,30	0,19
	96	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундамнты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,64	6309,00	993,00	1848,00	845,00	3468,00	1709,00	641,00	8659,00	0,61	0,39
	113	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундамнты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,28	12618,00	1985,00	3697,00	1690,00	6936,00	3418,00	1283,00	17319,00	1,22	0,77
	130	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундамнты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,32	3155,00	496,00	924,00	422,00	1734,00	854,00	321,00	4330,00	0,30	0,19
	147	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундамнты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,32	3155,00	496,00	924,00	422,00	1734,00	854,00	321,00	4330,00	0,30	0,19
	6-02-01	Э49186213	Наружные сети водопровода и канализации												
	9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,5	9838,00	2793,00	361,00	125,00	6684,00	2889,00	1018,00	13745,00	1,71	0,06
	46	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,7	11150,00	3166,00	408,00	141,00	7575,00	3274,00	1154,00	15578,00	1,94	0,07
	07-01-02	Э49187723	Проезды и площадки												
	1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слой оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	137,7	857039,00	34933,00	208281,00	56529,00	613825,00	98779,00	76465,00	1032283,00	22,21	20,93
	23	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слой оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	276,4	1720334,00	70122,00	418082,00	113470,00	1232131,00	198279,00	153489,00	2072102,00	44,58	42,01
	31	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слой оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	200,1	1245415,00	50764,00	302665,00	82145,00	891986,00	143541,00	111116,00	1500072,00	32,27	30,41
	07-01-03	Э49187733	Озеленение												
	3	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слой оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	102,13	853310,00	25909,00	160092,00	43698,00	667309,00	75175,00	74279,00	1002764,00	16,47	16,36
	12	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слой оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	356,33	2217784,00	90398,00	538974,00	146281,00	1588412,00	255613,00	197872,00	2671269,00	57,47	54,16
	17	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундамнты песчаное. Устройство	м3 основания	14,43	108899,00	20548,00	23980,00	10485,00	64371,00	28861,00	11021,00	148781,00	12,61	4,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	301		Монтаж строительных металлоконструкций и металлоизделий	т	20,05	1298656,00	824176,00	317871,00	107291,00	156601,00	643738,00	155392,00	2097786,00	390,14	42,13
			на единицу работы:	т	1	64770,87	41106,03	15853,92	5351,17	7810,52	32106,63	7750,22	104627,73	19,46	2,10
	01-01-01	349181113	Демонтаж конструкций на территории застройки												
	3	1109-0607-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Трубы вытяжные, дымовые и вентиляционные диаметром до 3250 мм высотой до 45 м из листовой стали. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т	5,54	584729,00	471358,00	55493,00	18326,00	57878,00	337882,00	73809,00	996420,00	213,77	7,30
	2-01-03	349182243	Архитектурные решения												
	277	1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,2	18921,00	8548,00	9028,00	2165,00	1344,00	7392,00	2105,00	28418,00	3,74	0,67
	388	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,3	35653,00	19774,00	11372,00	4449,00	4507,00	16714,00	4189,00	56556,00	9,62	1,75
	404	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	10,66	451422,00	243842,00	177011,00	61131,00	30568,00	210431,00	52948,00	714801,00	122,78	24,23
	416	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	1,87	79404,00	42891,00	31136,00	10753,00	5377,00	37015,00	9314,00	125733,00	21,60	4,26
	467	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Решетки примыков металлические. Установка	т металлическ их изделий	0,01	12542,00	998,00	174,00	66,00	11369,00	990,00	1083,00	14615,00	0,53	0,03
	469	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,12	4763,00	2459,00	1964,00	678,00	339,00	2165,00	554,00	7482,00	1,24	0,27
	470	1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,01	892,00	403,00	426,00	102,00	63,00	349,00	99,00	1340,00	0,18	0,03
	482	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,72	30287,00	9147,00	13249,00	4535,00	7891,00	9440,00	3178,00	42905,00	4,77	1,79
	509	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Решетки примыков металлические. Установка	т металлическ их изделий	0,01	6271,00	499,00	87,00	33,00	5685,00	495,00	541,00	7307,00	0,27	0,02
	511	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,09	3548,00	1832,00	1463,00	505,00	253,00	1613,00	413,00	5574,00	0,92	0,20
	512	1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1	8827,00	3988,00	4212,00	1010,00	627,00	3449,00	982,00	13258,00	1,74	0,31
	530	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Решетки примыков металлические. Установка	т металлическ их изделий	0,01	6271,00	499,00	87,00	33,00	5685,00	495,00	541,00	7307,00	0,27	0,02
	532	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,09	3548,00	1832,00	1463,00	505,00	253,00	1613,00	413,00	5574,00	0,92	0,20
	533	1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1	8827,00	3988,00	4212,00	1010,00	627,00	3449,00	982,00	13258,00	1,74	0,31
	551	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Решетки примыков металлические. Установка	т металлическ их изделий	0,01	6271,00	499,00	87,00	33,00	5685,00	495,00	541,00	7307,00	0,27	0,02
	553	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,06	2309,00	1193,00	952,00	329,00	164,00	1050,00	269,00	3628,00	0,60	0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	554	1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,07	6734,00	3042,00	3213,00	771,00	478,00	2631,00	749,00	10114,00	1,33	0,24
	589	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Решетки прямиков металлические. Установка	т металлическ их изделий	0,02	18813,00	1497,00	261,00	99,00	17054,00	1485,00	1624,00	21922,00	0,80	0,05
	591	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы прямолнейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,05	5886,00	3265,00	1877,00	734,00	744,00	2759,00	692,00	9337,00	1,59	0,29
	6-01-01	349186113	Тепловые сети												
	52	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,01	1369,00	1311,00	52,00	12,00	5,00	913,00	183,00	2465,00	0,74	0,00
	76	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,01	1369,00	1311,00	52,00	12,00	5,00	913,00	183,00	2465,00	0,74	0,00
8	303		Монтаж металлических ограждающих конструкций зданий	м2	7960,73	32493501,00	23674089,00	1756138,00	839071,00	7063269,00	18366828,00	4068824,00	54929153,00	11294,52	381,51
			<i>на единицу работы:</i>	<i>м2</i>	<i>1</i>	<i>4081,72</i>	<i>2973,86</i>	<i>220,60</i>	<i>105,40</i>	<i>887,26</i>	<i>2307,18</i>	<i>511,11</i>	<i>6900,01</i>	<i>1,42</i>	<i>0,05</i>
	2-01-03	349182243	Архитектурные решения												
	30	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	6,44	27346,00	14008,00	142,00	63,00	13196,00	12664,00	3201,00	43211,00	7,05	0,02
	35	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	22,51	95585,00	48963,00	499,00	221,00	46123,00	44266,00	11188,00	151039,00	24,65	0,09
	41	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	738,29	3135011,00	1605901,00	16353,00	7250,00	1512756,00	1451836,00	366948,00	4953795,00	808,61	2,81
	48	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	2324,84	9871999,00	5056906,00	51495,00	22830,00	4763597,00	4571763,00	1155501,00	15599263,00	2546,28	8,85
	238	1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	1166,78	15142527,00	14349770,00	783271,00	476338,00	9486,00	10230014,00	2029803,00	27402344,00	6507,83	255,48
	270	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах(21)	м2 потолка	74	318191,00	160962,00	1639,00	727,00	155589,00	145520,00	37097,00	500808,00	81,05	0,28
	271	1109-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	3415	3578311,00	2238196,00	810926,00	299598,00	529188,00	1751078,00	426351,00	5755740,00	1212,46	102,24
	288	1109-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	160	167651,00	104864,00	37994,00	14037,00	24794,00	82042,00	19975,00	269668,00	56,81	4,79
	452	1109-0303-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фонари зенитные панельные двухскатные глухие при площади до 20 м2. Монтаж	м2	18,3	120661,00	71865,00	45612,00	14975,00	3184,00	59920,00	14446,00	195027,00	37,51	5,91
	473	1109-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	6,58	6894,00	4312,00	1562,00	577,00	1020,00	3374,00	821,00	11089,00	2,34	0,20
	515	1109-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	10,75	11267,00	7047,00	2553,00	943,00	1666,00	5514,00	1342,00	18123,00	3,82	0,32
	536	1109-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	10,75	11267,00	7047,00	2553,00	943,00	1666,00	5514,00	1342,00	18123,00	3,82	0,32
	557	1109-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	6,48	6791,00	4248,00	1539,00	569,00	1004,00	3323,00	809,00	10923,00	2,30	0,19
9	304		Изготовление и установка арматуры, монолитных железобетонных конструкций, крепежных изделий и фасонных частей, деталей подвесных лесов, валов механизмов открывания форточек, катковых и неподвижных опор, балластировка трубопроводов утяжелителями, грузами	т	516,69	34169038,00	23085407,00	1381439,00	322411,00	9702178,00	21264084,00	4434646,00	59867768,00	12379,72	149,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			на единицу работы:	т	л	66130,64	44679,42	2673,63	623,99	18777,56	41154,43	8582,80	115867,87	23,96	0,29
	2-01-01	Э49182213	Конструкции железобетонные ниже отмет. 0,000												
	12	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,65	22708,00	21261,00	1197,00	442,00	250,00	19750,00	3397,00	45855,00	10,90	0,15
	16	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,41	482951,00	41594,00	11485,00	5020,00	429872,00	42419,00	42030,00	567400,00	19,59	2,02
	25	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,96	25729,00	24017,00	1345,00	552,00	367,00	22358,00	3847,00	51934,00	13,52	0,18
	26	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,58	20495,00	19425,00	848,00	334,00	222,00	17980,00	3078,00	41553,00	10,93	0,11
	32	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,38	10291,00	9607,00	538,00	221,00	147,00	8943,00	1539,00	20773,00	5,41	0,07
	33	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,23	8198,00	7770,00	340,00	134,00	89,00	7192,00	1231,00	16621,00	4,37	0,04
	39	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,15	57765,00	53921,00	3019,00	1239,00	824,00	50196,00	8637,00	116598,00	30,34	0,41
	40	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,3	46014,00	43611,00	1904,00	749,00	498,00	40368,00	6910,00	93292,00	24,54	0,25
	46	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,87	50326,00	46978,00	2631,00	1080,00	718,00	43732,00	7525,00	101583,00	26,44	0,36
	47	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,77	27121,00	25705,00	1123,00	442,00	294,00	23793,00	4073,00	54987,00	14,47	0,15
	53	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,43	11570,00	10800,00	605,00	248,00	165,00	10054,00	1730,00	23354,00	6,08	0,08
	54	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,18	6234,00	5909,00	258,00	102,00	68,00	5469,00	936,00	12639,00	3,33	0,03
	60	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,2	32373,00	30219,00	1693,00	695,00	462,00	28131,00	4840,00	65344,00	17,01	0,23
	61	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,49	17265,00	16364,00	714,00	281,00	187,00	15147,00	2593,00	35005,00	9,21	0,09
	67	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,17	4667,00	4357,00	244,00	100,00	67,00	4056,00	698,00	9421,00	2,45	0,03
	68	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,06	2170,00	2057,00	89,00	35,00	24,00	1904,00	326,00	4400,00	1,16	0,01
	74	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,49	13190,00	12312,00	689,00	283,00	188,00	11462,00	1972,00	26624,00	6,93	0,09
	75	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2	7146,00	6773,00	295,00	116,00	77,00	6269,00	1073,00	14488,00	3,81	0,04
	81	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1	2649,00	2473,00	139,00	57,00	38,00	2302,00	396,00	5347,00	1,39	0,02
	82	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,04	1427,00	1353,00	59,00	23,00	15,00	1252,00	214,00	2893,00	0,76	0,01
	88	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,11	2990,00	2791,00	156,00	64,00	43,00	2598,00	447,00	6035,00	1,57	0,02
	89	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,05	1614,00	1530,00	67,00	26,00	17,00	1416,00	242,00	3272,00	0,86	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	95	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,16	4212,00	3932,00	220,00	90,00	60,00	3660,00	630,00	8502,00	2,21	0,03
	96	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,07	2325,00	2204,00	96,00	38,00	25,00	2040,00	349,00	4714,00	1,24	0,01
	102	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,22	7743,00	7338,00	320,00	126,00	84,00	6793,00	1163,00	15699,00	4,13	0,04
	108	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,21	5520,00	5153,00	288,00	118,00	79,00	4797,00	825,00	11142,00	2,90	0,04
	109	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,12	4397,00	4167,00	182,00	72,00	48,00	3857,00	660,00	8914,00	2,35	0,02
	115	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,23	6190,00	5778,00	324,00	133,00	88,00	5379,00	926,00	12495,00	3,25	0,04
	116	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1	3558,00	3372,00	147,00	58,00	39,00	3121,00	534,00	7213,00	1,90	0,02
	122	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,14	3642,00	3399,00	190,00	78,00	52,00	3164,00	544,00	7350,00	1,91	0,03
	123	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,08	2900,00	2749,00	120,00	47,00	31,00	2544,00	436,00	5880,00	1,55	0,02
	129	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06	1703,00	1590,00	89,00	37,00	24,00	1480,00	255,00	3438,00	0,89	0,01
	130	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,04	1357,00	1286,00	56,00	22,00	15,00	1190,00	204,00	2751,00	0,72	0,01
	199	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в промышленной опалубке. Армирование	т	5,13	312770,00	288575,00	13674,00	3052,00	10520,00	265381,00	46252,00	624403,00	150,61	1,44
	205	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в промышленной опалубке. Армирование	т	0,37	22425,00	20690,00	981,00	219,00	754,00	19027,00	3316,00	44768,00	10,80	0,10
	211	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в промышленной опалубке. Армирование	т	0,78	47491,00	43817,00	2076,00	463,00	1597,00	40295,00	7023,00	94809,00	22,87	0,22
	217	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в промышленной опалубке. Армирование	т	0,16	9451,00	8720,00	413,00	92,00	318,00	8019,00	1398,00	18868,00	4,55	0,04
	223	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в промышленной опалубке. Армирование	т	0,79	48156,00	44431,00	2105,00	470,00	1620,00	40860,00	7121,00	96137,00	23,19	0,22
	229	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в промышленной опалубке. Армирование	т	4,2	255915,00	236119,00	11188,00	2497,00	8608,00	217141,00	37844,00	510900,00	123,24	1,18
	235	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в промышленной опалубке. Армирование	т	0,44	26938,00	24855,00	1178,00	263,00	906,00	22857,00	3984,00	53779,00	12,97	0,12
	241	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в промышленной опалубке. Армирование	т	0,48	29232,00	26971,00	1278,00	285,00	983,00	24803,00	4323,00	58358,00	14,08	0,13
	247	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в промышленной опалубке. Армирование	т	0,26	16001,00	14763,00	699,00	156,00	538,00	13576,00	2366,00	31943,00	7,71	0,07
	253	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в промышленной опалубке. Армирование	т	0,24	14551,00	13425,00	636,00	142,00	489,00	12346,00	2152,00	29049,00	7,01	0,07
	259	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в промышленной опалубке. Армирование	т	0,22	13436,00	12397,00	587,00	131,00	452,00	11401,00	1987,00	26824,00	6,47	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	265	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,24	14399,00	13286,00	630,00	141,00	484,00	12218,00	2129,00	28746,00	6,93	0,07
	271	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,35	21465,00	19804,00	938,00	209,00	722,00	18213,00	3174,00	42852,00	10,34	0,10
	277	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,35	21465,00	19804,00	938,00	209,00	722,00	18213,00	3174,00	42852,00	10,34	0,10
	2-01-02	Э49182223	Конструкции железобетонные выше отмет. 0,000												
	3	1106-1905-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,35	25830,00	23194,00	1511,00	327,00	1125,00	21404,00	3779,00	51013,00	11,68	0,15
	9	1106-1905-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,89	64992,00	58359,00	3801,00	823,00	2831,00	53856,00	9508,00	128356,00	29,39	0,39
	15	1106-1905-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,15	10905,00	9792,00	638,00	138,00	475,00	9037,00	1595,00	21537,00	4,93	0,07
	21	1106-1905-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	24,71	1809763,00	1625078,00	105843,00	22912,00	78842,00	1499671,00	264755,00	3574189,00	818,27	10,79
	27	1106-1905-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	14,66	1073916,00	964324,00	62808,00	13596,00	46785,00	889907,00	157106,00	2120929,00	485,56	6,40
	33	1106-1905-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	3,3	241792,00	217117,00	14141,00	3061,00	10534,00	200362,00	35372,00	477526,00	109,32	1,44
	39	1106-1905-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	3,84	281306,00	252598,00	16452,00	3561,00	12255,00	233105,00	41153,00	555564,00	127,19	1,68
	45	1106-1905-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,58	116037,00	104195,00	6786,00	1469,00	5055,00	96154,00	16975,00	229166,00	52,46	0,69
	51	1106-1905-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,08	79216,00	71132,00	4633,00	1003,00	3451,00	65642,00	11589,00	156447,00	35,82	0,47
	57	1106-1905-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	3,08	225241,00	202255,00	13174,00	2852,00	9813,00	186647,00	32951,00	444839,00	101,84	1,34
	63	1106-1905-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,05	76806,00	68968,00	4492,00	972,00	3346,00	63646,00	11236,00	151688,00	34,73	0,46
	69	1106-1905-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,76	55888,00	50184,00	3269,00	708,00	2435,00	46312,00	8176,00	110376,00	25,27	0,33
	75	1106-1905-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	7,21	528452,00	474524,00	30906,00	6690,00	23022,00	437905,00	77309,00	1043666,00	238,93	3,15
	81	1106-1905-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,48	35322,00	31718,00	2066,00	447,00	1539,00	29270,00	5167,00	69759,00	15,97	0,21
	87	1106-1905-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	2,83	207509,00	186333,00	12136,00	2627,00	9040,00	171953,00	30357,00	409819,00	93,82	1,24
	93	1106-1905-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,02	1370,00	1230,00	80,00	17,00	60,00	1135,00	200,00	2705,00	0,62	0,01
	98	1106-1905-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,49	35922,00	32256,00	2101,00	455,00	1565,00	29767,00	5255,00	70944,00	16,24	0,21
	104	1106-1905-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,57	41616,00	37369,00	2434,00	527,00	1813,00	34485,00	6088,00	82189,00	18,82	0,25
	110	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,71	165109,00	152337,00	7218,00	1611,00	5554,00	140093,00	24416,00	329618,00	79,51	0,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	116	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,71	165109,00	152337,00	7218,00	1611,00	5554,00	140093,00	24416,00	329618,00	79,51	0,76
	122	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,98	181352,00	167324,00	7929,00	1770,00	6100,00	153875,00	26818,00	362045,00	87,33	0,83
	128	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	12,47	759804,00	701029,00	33219,00	7415,00	25556,00	644684,00	112359,00	1516847,00	365,88	3,49
	156	1106-1906-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	11,12	513105,00	395781,00	20639,00	4760,00	96685,00	364493,00	70208,00	947806,00	222,72	2,24
	162	1106-1906-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	12,05	555822,00	428730,00	22357,00	5156,00	104734,00	394837,00	76053,00	1026712,00	241,27	2,43
	169	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0	5385,00	1653,00	8,00	4,00	3724,00	1507,00	551,00	7443,00	0,85	0,00
	170	1106-1906-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	19,91	918681,00	708620,00	36954,00	8523,00	173107,00	652600,00	125702,00	1696983,00	398,77	4,01
	177	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0	5385,00	1653,00	8,00	4,00	3724,00	1507,00	551,00	7443,00	0,85	0,00
	178	1106-1906-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	11,18	515588,00	397696,00	20739,00	4783,00	97152,00	366256,00	70548,00	952392,00	223,80	2,25
	184	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0	5385,00	1653,00	8,00	4,00	3724,00	1507,00	551,00	7443,00	0,85	0,00
	185	1106-1906-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	18,11	835275,00	644286,00	33598,00	7749,00	157391,00	593352,00	114290,00	1542917,00	362,57	3,65
	191	1106-1906-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	18,05	832593,00	642216,00	33490,00	7724,00	156886,00	591446,00	113923,00	1537962,00	361,40	3,64
	197	1106-1906-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	29,9	1379444,00	1064028,00	55487,00	12797,00	259929,00	979911,00	188748,00	2548103,00	598,78	6,03
	204	1106-1906-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	11,24	518543,00	399975,00	20858,00	4811,00	97709,00	368355,00	70952,00	957850,00	225,08	2,27
	211	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0	5385,00	1653,00	8,00	4,00	3724,00	1507,00	551,00	7443,00	0,85	0,00
	212	1106-1906-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	21,33	984178,00	759141,00	39588,00	9130,00	185449,00	699127,00	134664,00	1817969,00	427,20	4,30
	219	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01	8433,00	968,00	17,00	8,00	7448,00	888,00	746,00	10067,00	0,50	0,00
	220	1106-1906-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	30,52	1408063,00	1086103,00	56639,00	13063,00	265322,00	1000241,00	192664,00	2600968,00	611,20	6,15
	227	1106-1906-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	30,67	1414828,00	1091321,00	56911,00	13126,00	266596,00	1005046,00	193590,00	2613464,00	614,14	6,18
	234	1106-1906-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	5,09	234900,00	181189,00	9448,00	2179,00	44262,00	166865,00	32141,00	433906,00	101,96	1,03
	240	1106-1906-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	6,48	299030,00	230655,00	12028,00	2774,00	56346,00	212421,00	40916,00	552367,00	129,80	1,31
	247	1106-1906-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	30,91	1425869,00	1099838,00	57355,00	13228,00	268677,00	1012890,00	195101,00	2633860,00	618,93	6,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	254	1106-1906-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	30,87	1424160,00	1098519,00	57286,00	13212,00	268355,00	1011676,00	194867,00	2630703,00	618,19	6,22
	261	1106-1906-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	10,63	490517,00	378358,00	19731,00	4551,00	92428,00	348447,00	67117,00	906081,00	212,92	2,14
	268	1106-1906-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	23,76	1096292,00	845620,00	44098,00	10171,00	206575,00	778769,00	150005,00	2025066,00	475,87	4,79
	275	1106-1906-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	30,43	1403738,00	1082767,00	56465,00	13023,00	264507,00	997168,00	192073,00	2592979,00	609,32	6,13
	282	1106-1906-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	5,26	242628,00	187150,00	9760,00	2251,00	45718,00	172355,00	33199,00	448182,00	105,32	1,06
	289	1106-1906-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	5,24	241580,00	186341,00	9717,00	2241,00	45521,00	171610,00	33055,00	446245,00	104,86	1,06
	295	1106-1906-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	3,62	167135,00	128919,00	6723,00	1551,00	31493,00	118727,00	22869,00	308731,00	72,55	0,73
	301	1106-1906-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,46	21131,00	16300,00	850,00	196,00	3982,00	15011,00	2891,00	39033,00	9,17	0,09
	307	1106-1907-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,44	20198,00	11765,00	4087,00	904,00	4346,00	11528,00	2538,00	34264,00	5,92	0,43
	308	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,44	15407,00	14425,00	812,00	300,00	170,00	13400,00	2305,00	31112,00	7,39	0,10
	314	1106-1907-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,12	5356,00	3120,00	1084,00	240,00	1153,00	3057,00	673,00	9086,00	1,57	0,11
	315	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12	4086,00	3825,00	216,00	80,00	45,00	3553,00	611,00	8250,00	1,96	0,03
	321	1106-1907-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,33	15124,00	8810,00	3061,00	677,00	3255,00	8632,00	1901,00	25657,00	4,44	0,32
	322	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,33	11537,00	10802,00	609,00	225,00	127,00	10034,00	1726,00	23297,00	5,54	0,07
	328	1106-1907-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,33	14959,00	8713,00	3027,00	669,00	3219,00	8538,00	1880,00	25377,00	4,39	0,32
	329	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,33	11411,00	10683,00	601,00	222,00	126,00	9924,00	1707,00	23042,00	5,48	0,07
	335	1106-1907-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,32	14590,00	8498,00	2952,00	653,00	3139,00	8327,00	1833,00	24750,00	4,28	0,31
	336	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,32	11129,00	10420,00	587,00	217,00	123,00	9679,00	1665,00	22473,00	5,34	0,07
	342	1106-1907-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,1	4367,00	2544,00	883,00	195,00	940,00	2493,00	549,00	7409,00	1,28	0,09
	343	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1	3331,00	3119,00	176,00	65,00	37,00	2897,00	498,00	6726,00	1,60	0,02
	349	1106-1907-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,22	9931,00	5784,00	2009,00	444,00	2137,00	5668,00	1248,00	16847,00	2,91	0,21
	350	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,22	7575,00	7092,00	400,00	148,00	83,00	6588,00	1133,00	15296,00	3,64	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	356	1106-1907-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,39	18023,00	10498,00	3646,00	806,00	3878,00	10287,00	2265,00	30575,00	5,29	0,38
	357	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,39	13748,00	12872,00	725,00	268,00	151,00	11957,00	2056,00	27761,00	6,60	0,09
	363	1106-1907-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,01	91789,00	53465,00	18572,00	4106,00	19752,00	52390,00	11534,00	155713,00	26,92	1,93
	364	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,01	70018,00	65555,00	3692,00	1364,00	771,00	60896,00	10473,00	141387,00	33,60	0,45
	370	1106-1907-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,37	16733,00	9746,00	3386,00	749,00	3601,00	9550,00	2103,00	28386,00	4,91	0,35
	371	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,37	12764,00	11950,00	673,00	249,00	141,00	11101,00	1909,00	25774,00	6,13	0,08
	377	1106-1907-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,31	14252,00	8301,00	2884,00	638,00	3067,00	8135,00	1791,00	24178,00	4,18	0,30
	378	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,31	10872,00	10179,00	574,00	212,00	120,00	9455,00	1626,00	21953,00	5,22	0,07
	384	1106-1907-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,27	12528,00	7297,00	2534,00	560,00	2696,00	7150,00	1574,00	21252,00	3,67	0,26
	385	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,27	9556,00	8947,00	504,00	186,00	105,00	8311,00	1429,00	19296,00	4,59	0,06
	391	1106-1907-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,13	6012,00	3502,00	1217,00	269,00	1294,00	3431,00	755,00	10198,00	1,76	0,13
	392	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,13	4586,00	4294,00	241,00	89,00	51,00	3989,00	686,00	9261,00	2,20	0,03
	398	1106-1907-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,28	12572,00	7323,00	2543,00	562,00	2705,00	7176,00	1580,00	21328,00	3,69	0,26
	399	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,28	9590,00	8979,00	506,00	187,00	106,00	8341,00	1435,00	19366,00	4,60	0,06
	405	1106-1907-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,13	5928,00	3453,00	1199,00	265,00	1276,00	3383,00	745,00	10056,00	1,74	0,12
	406	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,13	4522,00	4233,00	238,00	88,00	50,00	3933,00	676,00	9131,00	2,17	0,03
	412	1106-1907-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,19	8577,00	4996,00	1736,00	384,00	1846,00	4896,00	1078,00	14551,00	2,52	0,18
	413	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,19	6543,00	6126,00	345,00	127,00	72,00	5690,00	979,00	13212,00	3,14	0,04
	419	1106-1907-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,14	6353,00	3701,00	1285,00	284,00	1367,00	3626,00	798,00	10777,00	1,86	0,13
	420	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,14	4846,00	4537,00	255,00	94,00	53,00	4215,00	725,00	9786,00	2,33	0,03
	426	1106-1907-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,62	28336,00	16505,00	5734,00	1268,00	6098,00	16173,00	3561,00	48070,00	8,31	0,60
	427	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,62	21615,00	20237,00	1140,00	421,00	238,00	18799,00	3233,00	43647,00	10,37	0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	433	1106-1907-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,63	28721,00	16729,00	5811,00	1285,00	6180,00	16393,00	3609,00	48723,00	8,42	0,61
	434	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,63	21908,00	20512,00	1156,00	427,00	241,00	19054,00	3277,00	44239,00	10,51	0,14
	440	1106-1907-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,32	14801,00	8621,00	2995,00	662,00	3185,00	8448,00	1860,00	25109,00	4,34	0,31
	441	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,32	11290,00	10571,00	595,00	220,00	124,00	9819,00	1689,00	22798,00	5,42	0,07
	447	1106-1907-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,85	38746,00	22569,00	7839,00	1733,00	8338,00	22115,00	4869,00	65730,00	11,36	0,82
	448	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,85	29556,00	27672,00	1559,00	576,00	325,00	25705,00	4421,00	59682,00	14,18	0,19
	454	1106-1907-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,34	15684,00	9135,00	3174,00	702,00	3375,00	8952,00	1971,00	26607,00	4,60	0,33
	455	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,34	11964,00	11201,00	631,00	233,00	132,00	10405,00	1790,00	24159,00	5,74	0,08
	2-01-03	Э49182243	Архитектурные решения												
	2	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлическ их изделий	0,67	81949,00	79416,00	2533,00	858,00		74655,00	12528,00	169132,00	42,22	0,40
	6	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки(лист 7п.7)	т металлическ их изделий	3,28	1897020,00	389456,00	12421,00	4209,00	1495142,00	366108,00	181050,00	2444178,00	207,05	1,98
	94	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,56	41704,00	38086,00	3553,00	1662,00	65,00	36170,00	6230,00	84104,00	20,25	0,66
	215	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,05	1333,00	1217,00	113,00	53,00	2,00	1156,00	199,00	2688,00	0,65	0,02
	273	1107-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,11	98577,00	49536,00	1823,00	289,00	47217,00	58794,00	12590,00	169961,00	21,66	0,14
	274	1107-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,54	478188,00	235663,00	8676,00	1377,00	233849,00	279707,00	60632,00	818527,00	103,04	0,65
	275	1107-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,12	107044,00	51731,00	1904,00	302,00	53408,00	61399,00	13475,00	181918,00	22,62	0,14
	276	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	2,91	3377386,00	318579,00	27730,00	7134,00	3031077,00	384341,00	300938,00	4062665,00	139,30	3,36
	290	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1	114096,00	10762,00	937,00	241,00	102397,00	12984,00	10166,00	137246,00	4,71	0,11
	291	1107-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,41	368706,00	178184,00	6560,00	1041,00	183962,00	211486,00	46415,00	626607,00	77,91	0,49
	300	1109-0701-0125 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,17	53164,00	49580,00	2482,00	478,00	1103,00	34540,00	7016,00	94720,00	23,35	0,19
	305	1109-0701-0125 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,15	47206,00	44023,00	2203,00	424,00	979,00	30668,00	6230,00	84104,00	20,74	0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	310	1109-0701-0125 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,07	23063,00	21508,00	1076,00	207,00	478,00	14984,00	3044,00	41091,00	10,13	0,08
	315	1109-0701-0125 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,39	125773,00	117294,00	5871,00	1130,00	2609,00	81712,00	16599,00	224084,00	55,25	0,44
	320	1109-0701-0125 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,28	90120,00	84044,00	4207,00	810,00	1869,00	58549,00	11894,00	160563,00	39,59	0,31
	325	1109-0701-0125 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,34	108050,00	100765,00	5044,00	971,00	2241,00	70198,00	14260,00	192508,00	47,46	0,38
	330	1109-0701-0125 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,16	51785,00	48293,00	2417,00	465,00	1074,00	33643,00	6834,00	92262,00	22,75	0,18
	335	1109-0701-0125 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,12	38288,00	35707,00	1787,00	344,00	794,00	24875,00	5053,00	68216,00	16,82	0,13
	340	1109-0701-0125 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,38	123045,00	114749,00	5744,00	1106,00	2552,00	79940,00	16239,00	219224,00	54,05	0,43
	345	1109-0701-0125 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,1	32046,00	29885,00	1496,00	288,00	665,00	20820,00	4229,00	57095,00	14,08	0,11
	350	1109-0701-0125 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,05	16725,00	15597,00	780,00	150,00	347,00	10866,00	2207,00	29798,00	7,35	0,06
	355	1109-0701-0125 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,04	12565,00	11717,00	587,00	113,00	261,00	8163,00	1658,00	22386,00	5,52	0,04
	360	1109-0701-0125 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,06	20300,00	18931,00	947,00	182,00	421,00	13188,00	2679,00	36167,00	8,92	0,07
	365	1109-0701-0125 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,27	88265,00	82314,00	4120,00	793,00	1831,00	57344,00	11649,00	157258,00	38,77	0,31
	370	1109-0701-0125 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,23	73431,00	68480,00	3428,00	660,00	1523,00	47707,00	9691,00	130829,00	32,26	0,26
	375	1109-0701-0125 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,04	12089,00	11274,00	565,00	109,00	251,00	7854,00	1595,00	21538,00	5,31	0,04
	380	1109-0701-0125 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,14	43987,00	41021,00	2053,00	395,00	912,00	28577,00	5805,00	78369,00	19,32	0,15
	391	1109-0701-0125 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,36	115049,00	107292,00	5371,00	1034,00	2386,00	74745,00	15183,00	204977,00	50,54	0,40
	424	1109-0701-0123 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	0,24	138178,00	102547,00	32574,00	7640,00	3056,00	76030,00	17137,00	231345,00	49,90	4,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	430	1109-0701-0123 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	0,26	154321,00	114527,00	36380,00	8533,00	3414,00	84912,00	19139,00	258372,00	55,73	4,50
	461	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,09	3128,00	2928,00	165,00	61,00	34,00	2720,00	468,00	6316,00	1,50	0,02
	478	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,09	3279,00	3070,00	173,00	64,00	36,00	2852,00	490,00	6621,00	1,57	0,02
	487	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01	469,00	439,00	25,00	9,00	5,00	408,00	70,00	947,00	0,22	0,00
	493	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0	156,00	146,00	8,00	3,00	2,00	136,00	23,00	315,00	0,07	0,00
	503	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,09	3160,00	2959,00	167,00	62,00	35,00	2748,00	473,00	6381,00	1,52	0,02
	524	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,09	3167,00	2965,00	167,00	62,00	35,00	2754,00	474,00	6395,00	1,52	0,02
	545	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05	1668,00	1561,00	87,00	32,00	18,00	1450,00	249,00	3367,00	0,80	0,01
	561	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04	1303,00	1220,00	68,00	25,00	14,00	1133,00	195,00	2631,00	0,63	0,01
	566	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04	1308,00	1225,00	69,00	25,00	14,00	1138,00	196,00	2642,00	0,63	0,01
	576	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04	1452,00	1359,00	76,00	28,00	16,00	1263,00	217,00	2932,00	0,70	0,01
	583	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05	1805,00	1690,00	95,00	35,00	20,00	1570,00	270,00	3645,00	0,87	0,01
	594	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01	6371,00	2207,00	11,00	5,00	4154,00	2013,00	671,00	9055,00	1,13	0,00
	598	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01	429,00	402,00	22,00	8,00	5,00	373,00	64,00	866,00	0,21	0,00
	605	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,9	432830,00	21904,00	2044,00	956,00	408883,00	20802,00	36291,00	489923,00	11,64	0,38
	2-01-04	Э49182253	Внутренние инженерные сети водопровода и канализации												
	173	1109-0701-0125 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)/бак перелива/	т конструкций	0,05	16063,00	14980,00	749,00	144,00	333,00	10436,00	2120,00	28619,00	7,06	0,06
	4-02-01	Э49184213	Сети электроснабжения напряжением 0,4кВ												
	45	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,09	3138,00	2938,00	165,00	61,00	35,00	2729,00	469,00	6336,00	1,51	0,02
	46	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,03	1121,00	1062,00	46,00	18,00	12,00	983,00	168,00	2272,00	0,60	0,01
	47	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,42	54012,00	53109,00	904,00	423,00		48714,00	8218,00	110944,00	27,22	0,17
	6-01-01	Э49186113	Тепловые сети												
	37	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,03	780,00	713,00	66,00	31,00	1,00	677,00	117,00	1574,00	0,38	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	50	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,05	47459,00	2063,00	102,00	48,00	45294,00	1920,00	3950,00	53329,00	1,06	0,02
	56	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слой подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01	316,00	288,00	27,00	13,00		274,00	47,00	637,00	0,15	0,01
	61	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слой подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,03	780,00	713,00	66,00	31,00	1,00	677,00	117,00	1574,00	0,38	0,01
	74	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,05	47459,00	2063,00	102,00	48,00	45294,00	1920,00	3950,00	53329,00	1,06	0,02
	80	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слой подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01	316,00	288,00	27,00	13,00		274,00	47,00	637,00	0,15	0,01
	98	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слой подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,03	929,00	848,00	79,00	37,00	1,00	806,00	139,00	1874,00	0,45	0,01
	115	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слой подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,07	1858,00	1697,00	158,00	74,00	3,00	1612,00	278,00	3748,00	0,90	0,03
	132	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слой подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,02	465,00	424,00	40,00	19,00	1,00	403,00	69,00	937,00	0,23	0,01
	149	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слой подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,02	465,00	424,00	40,00	19,00	1,00	403,00	69,00	937,00	0,23	0,01
10	305		Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций	м3	4256,75	155511587,00	21642353,00	16099191,00	6211859,00	117770044,00	25701806,00	14497071,00	195710464,00	11871,68	2914,56
			на единицу работы:	м3	1	36532,94	5084,24	3782,04	1459,30	27666,66	6037,89	3405,67	45976,50	2,79	0,68
	2-01-01	349182213	Конструкции железобетонные ниже отмет. 0,000												
	18	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,68	53566,00	3777,00	3044,00	724,00	46744,00	4096,00	4613,00	62275,00	2,54	0,34
	19	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	8,16	354068,00	64552,00	7796,00	3357,00	281720,00	61797,00	33269,00	449134,00	37,01	1,34
	23	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5	159422,00	11242,00	9060,00	2155,00	139119,00	12191,00	13729,00	185342,00	7,56	1,02
	24	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	29	1258332,00	229413,00	27708,00	11931,00	1001211,00	219623,00	118236,00	1596191,00	131,54	4,76
	30	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2	63769,00	4497,00	3624,00	862,00	55648,00	4877,00	5492,00	74138,00	3,02	0,41
	31	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	13,92	603999,00	110118,00	13300,00	5727,00	480581,00	105419,00	56753,00	766171,00	63,14	2,28
	37	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	13,34	425337,00	29993,00	24174,00	5751,00	371171,00	32527,00	36629,00	494493,00	20,17	2,71
	38	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	77,28	3353237,00	611345,00	73837,00	31795,00	2668055,00	585257,00	315080,00	4253574,00	350,54	12,68
	44	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	7,79	248379,00	17515,00	14116,00	3358,00	216748,00	18994,00	21390,00	288763,00	11,78	1,58
	45	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	46,93	2036328,00	371253,00	44839,00	19308,00	1620236,00	355411,00	191339,00	2583078,00	212,87	7,70
	51	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,76	56116,00	3957,00	3190,00	759,00	48970,00	4291,00	4833,00	65240,00	2,66	0,36
	52	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	10,8	468620,00	85436,00	10318,00	4443,00	372865,00	81791,00	44033,00	594444,00	48,99	1,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	58	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,77	152088,00	10725,00	8644,00	2056,00	132720,00	11631,00	13098,00	176817,00	7,21	0,97
	59	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	30,24	1312136,00	239222,00	28892,00	12441,00	1044021,00	229014,00	123292,00	1664442,00	137,17	4,96
	65	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,59	18812,00	1327,00	1069,00	254,00	16416,00	1439,00	1620,00	21871,00	0,89	0,12
	66	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	3,78	164017,00	29903,00	3611,00	1555,00	130503,00	28627,00	15411,00	208055,00	17,15	0,62
	72	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,96	62493,00	4407,00	3552,00	845,00	54535,00	4779,00	5382,00	72654,00	2,96	0,40
	73	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	12,16	527631,00	96195,00	11618,00	5003,00	419818,00	92090,00	49578,00	669299,00	55,16	2,00
	79	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,41	13073,00	922,00	743,00	177,00	11408,00	1000,00	1126,00	15199,00	0,62	0,08
	80	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,47	107175,00	19540,00	2360,00	1016,00	85276,00	18706,00	10070,00	135951,00	11,20	0,41
	86	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,46	14667,00	1034,00	833,00	198,00	12799,00	1122,00	1263,00	17052,00	0,70	0,09
	87	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,8	121494,00	22150,00	2675,00	1152,00	96669,00	21205,00	11416,00	154115,00	12,70	0,46
	93	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,6	19131,00	1349,00	1088,00	259,00	16694,00	1463,00	1647,00	22241,00	0,91	0,12
	94	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	3,71	160980,00	29349,00	3544,00	1526,00	128086,00	28097,00	15126,00	204203,00	16,83	0,61
	100	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,02	32522,00	2293,00	1849,00	440,00	28380,00	2487,00	2801,00	37810,00	1,54	0,21
	101	1106-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	6,72	269198,00	39521,00	4390,00	1746,00	225286,00	37553,00	24540,00	331291,00	23,03	0,69
	106	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,17	37305,00	2631,00	2120,00	504,00	32554,00	2853,00	3213,00	43371,00	1,77	0,24
	107	1106-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	7,8	312462,00	45872,00	5096,00	2027,00	261493,00	43588,00	28484,00	384534,00	26,73	0,81
	113	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,65	20725,00	1461,00	1178,00	280,00	18086,00	1585,00	1785,00	24095,00	0,98	0,13
	114	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	4,07	176600,00	32197,00	3888,00	1674,00	140515,00	30823,00	16594,00	224017,00	18,46	0,67
	120	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,68	21681,00	1529,00	1232,00	293,00	18920,00	1658,00	1867,00	25206,00	1,03	0,14
	121	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	4,64	201333,00	36706,00	4433,00	1909,00	160194,00	35140,00	18918,00	255391,00	21,05	0,76
	127	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,4	12754,00	899,00	724,00	172,00	11130,00	975,00	1098,00	14827,00	0,60	0,08
	128	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,72	118023,00	21517,00	2599,00	1119,00	93907,00	20599,00	11090,00	149712,00	12,34	0,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	134	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,44	45913,00	3238,00	2610,00	621,00	40066,00	3511,00	3954,00	53378,00	2,18	0,29
	135	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	5,24	235751,00	39741,00	16738,00	3884,00	179272,00	39699,00	22036,00	297486,00	21,13	1,80
	139	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,36	11478,00	809,00	652,00	155,00	10017,00	878,00	988,00	13344,00	0,54	0,07
	140	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	1,2	53989,00	9101,00	3834,00	890,00	41055,00	9091,00	5046,00	68126,00	4,84	0,41
	144	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,54	17218,00	1214,00	979,00	233,00	15025,00	1317,00	1483,00	20018,00	0,82	0,11
	145	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	1,8	80983,00	13652,00	5749,00	1334,00	61582,00	13637,00	7570,00	102190,00	7,26	0,62
	149	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,33	10522,00	742,00	598,00	142,00	9182,00	805,00	906,00	12233,00	0,50	0,07
	150	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	1,11	49940,00	8418,00	3546,00	823,00	37976,00	8410,00	4668,00	63018,00	4,48	0,38
	154	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,34	10841,00	764,00	617,00	147,00	9460,00	829,00	934,00	12604,00	0,51	0,07
	155	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	1,13	50840,00	8570,00	3610,00	838,00	38660,00	8561,00	4752,00	64153,00	4,56	0,39
	202	1106-1904-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	33,6	1370589,00	146160,00	187547,00	78423,00	1036883,00	204370,00	125997,00	1700956,00	76,28	36,94
	208	1106-1904-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	2,18	88925,00	9483,00	12168,00	5088,00	67274,00	13260,00	8175,00	110360,00	4,95	2,40
	214	1106-1904-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	4,8	195798,00	20880,00	26792,00	11203,00	148126,00	29196,00	18000,00	242994,00	10,90	5,28
	220	1106-1904-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	1,28	52213,00	5568,00	7145,00	2988,00	39500,00	7786,00	4800,00	64799,00	2,91	1,41
	226	1106-1904-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	7,4	301856,00	32190,00	41305,00	17272,00	228361,00	45010,00	27749,00	374615,00	16,80	8,14
	232	1106-1904-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	38,38	1565571,00	166953,00	214227,00	89579,00	1184391,00	233444,00	143921,00	1942936,00	87,14	42,19
	238	1106-1904-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	4,18	170508,00	18183,00	23332,00	9756,00	128993,00	25425,00	15675,00	211608,00	9,49	4,60
	244	1106-1904-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	4,46	181929,00	19401,00	24895,00	10410,00	137634,00	27128,00	16725,00	225782,00	10,13	4,90
	250	1106-1904-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	2,47	100755,00	10744,00	13787,00	5765,00	76223,00	15024,00	9262,00	125041,00	5,61	2,72
	256	1106-1904-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	2,09	85254,00	9091,00	11666,00	4878,00	64497,00	12712,00	7837,00	105803,00	4,75	2,30
	262	1106-1904-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	1,88	76688,00	8178,00	10494,00	4388,00	58016,00	11435,00	7050,00	95173,00	4,27	2,07
	268	1106-1904-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	2,09	85254,00	9091,00	11666,00	4878,00	64497,00	12712,00	7837,00	105803,00	4,75	2,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	274	1106-1904-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	3,24	132164,00	14094,00	18085,00	7562,00	99985,00	19707,00	12150,00	164021,00	7,36	3,56
	280	1106-1904-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	3,24	132164,00	14094,00	18085,00	7562,00	99985,00	19707,00	12150,00	164021,00	7,36	3,56
	2-01-02	Э49182223	Конструкции железобетонные выше отмет. 0,000												
	6	1106-1905-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	3,96	167890,00	22360,00	22902,00	5263,00	122629,00	25136,00	15442,00	208468,00	11,89	2,48
	12	1106-1905-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	7,92	335781,00	44720,00	45804,00	10525,00	245257,00	50273,00	30884,00	416938,00	23,77	4,96
	18	1106-1905-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	1,24	52572,00	7002,00	7171,00	1648,00	38399,00	7871,00	4835,00	65278,00	3,72	0,78
	24	1106-1905-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	88	3730899,00	496886,00	508932,00	116946,00	2725081,00	558587,00	343159,00	4632645,00	264,16	55,09
	30	1106-1905-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	56	2374209,00	316200,00	323866,00	74420,00	1734142,00	355465,00	218374,00	2948048,00	168,10	35,05
	36	1106-1905-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	8	339173,00	45171,00	46266,00	10631,00	247735,00	50781,00	31196,00	421150,00	24,01	5,01
	42	1106-1905-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	10	423966,00	56464,00	57833,00	13289,00	309668,00	63476,00	38995,00	526437,00	30,02	6,26
	48	1106-1905-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	12,16	515542,00	68661,00	70325,00	16160,00	376557,00	77187,00	47418,00	640147,00	36,50	7,61
	54	1106-1905-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	4,56	193328,00	25748,00	26372,00	6060,00	141209,00	28945,00	17782,00	240055,00	13,69	2,85
	60	1106-1905-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	8,4	356131,00	47430,00	48580,00	11163,00	260121,00	53320,00	32756,00	442207,00	25,22	5,26
	66	1106-1905-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	4,2	178066,00	23715,00	24290,00	5582,00	130061,00	26660,00	16378,00	221104,00	12,61	2,63
	72	1106-1905-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	2,1	89033,00	11858,00	12145,00	2791,00	65030,00	13330,00	8189,00	110552,00	6,30	1,31
	78	1106-1905-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	30	1271898,00	169393,00	173500,00	39868,00	929005,00	190427,00	116986,00	1579311,00	90,05	18,78
	84	1106-1905-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	2,1	89033,00	11858,00	12145,00	2791,00	65030,00	13330,00	8189,00	110552,00	6,30	1,31
	90	1106-1905-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	9,36	396832,00	52851,00	54132,00	12439,00	289850,00	59413,00	36500,00	492745,00	28,10	5,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	95	1106-1905-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	0,62	26286,00	3501,00	3586,00	824,00	19199,00	3936,00	2418,00	32640,00	1,86	0,39
	101	1106-1905-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 2,4 до 2,8 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	3,73	152792,00	15770,00	21572,00	4957,00	115450,00	18862,00	13732,00	185386,00	8,38	2,33
	107	1106-1905-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 2,4 до 2,8 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	4,85	198671,00	20506,00	28049,00	6445,00	150116,00	24525,00	17856,00	241052,00	10,90	3,04
	113	1106-1904-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	20,82	850945,00	90567,00	116212,00	48594,00	644166,00	126636,00	78207,00	1055788,00	47,27	22,89
	119	1106-1904-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	20,82	850945,00	90567,00	116212,00	48594,00	644166,00	126636,00	78207,00	1055788,00	47,27	22,89
	125	1106-1904-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	25	1021788,00	108750,00	139543,00	58350,00	773494,00	152061,00	93908,00	1267757,00	56,76	27,48
	131	1106-1904-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	85,8	3506776,00	373229,00	478913,00	200258,00	2654633,00	521873,00	322292,00	4350941,00	194,80	94,33
	132	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	23,4	404638,00	198358,00	5985,00	1335,00	200296,00	181721,00	46909,00	633268,00	107,45	0,63
	133	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	23,4	108765,00	103098,00	5667,00	1313,00		95014,00	16302,00	220081,00	55,85	0,62
	134	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	23,4	1409480,00	349260,00	301832,00	69605,00	758387,00	381167,00	143252,00	1933899,00	172,82	32,79
	138	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	20,2	349303,00	171232,00	5167,00	1153,00	172905,00	156870,00	40494,00	546667,00	92,76	0,54
	139	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	20,2	93891,00	88999,00	4893,00	1134,00		82021,00	14073,00	189985,00	48,21	0,53
	140	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	20,2	1216730,00	301498,00	260557,00	60087,00	654676,00	329042,00	123662,00	1669434,00	149,18	28,30
	144	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	6,9	119316,00	58490,00	1765,00	394,00	59062,00	53584,00	13832,00	186732,00	31,68	0,19
	145	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	6,9	32072,00	30401,00	1671,00	387,00		28017,00	4807,00	64896,00	16,47	0,18
	146	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	6,9	415616,00	102987,00	89002,00	20525,00	223627,00	112396,00	42241,00	570253,00	50,96	9,67
	150	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	6,9	119316,00	58490,00	1765,00	394,00	59062,00	53584,00	13832,00	186732,00	31,68	0,19
	151	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	6,9	32072,00	30401,00	1671,00	387,00		28017,00	4807,00	64896,00	16,47	0,18
	152	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	6,9	415616,00	102987,00	89002,00	20525,00	223627,00	112396,00	42241,00	570253,00	50,96	9,67
	159	1106-1906-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	79	2768358,00	302239,00	362362,00	151852,00	2103757,00	413223,00	254526,00	3436107,00	160,68	71,53
	166	1106-1906-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	72,27	2532522,00	276491,00	331492,00	138916,00	1924539,00	378020,00	232843,00	3143385,00	146,99	65,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	174	1106-1906-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	143,98	5045420,00	550840,00	660416,00	276755,00	3834164,00	753112,00	463883,00	6262415,00	292,84	130,36
	181	1106-1906-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	79	2768358,00	302239,00	362362,00	151852,00	2103757,00	413223,00	254526,00	3436107,00	160,68	71,53
	188	1106-1906-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	124,95	4378561,00	478035,00	573128,00	240176,00	3327399,00	653572,00	402571,00	5434704,00	254,14	113,13
	194	1106-1906-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	124,95	4378561,00	478035,00	573128,00	240176,00	3327399,00	653572,00	402571,00	5434704,00	254,14	113,13
	201	1106-1906-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	203,67	7137108,00	779202,00	934205,00	391490,00	5423700,00	1065330,00	656195,00	8858633,00	414,25	184,40
	208	1106-1906-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	72,32	2534274,00	276682,00	331722,00	139012,00	1925870,00	378282,00	233004,00	3145560,00	147,09	65,48
	216	1106-1906-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	143,93	5043668,00	550649,00	660186,00	276659,00	3832833,00	752850,00	463721,00	6260239,00	292,74	130,32
	224	1106-1906-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	203,6	7134655,00	778935,00	933885,00	391356,00	5421835,00	1064964,00	655970,00	8855589,00	414,11	184,34
	231	1106-1906-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	203,43	7128697,00	778284,00	933105,00	391029,00	5417308,00	1064075,00	655422,00	8848194,00	413,76	184,19
	237	1106-1906-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	31,93	1118907,00	122158,00	146458,00	61375,00	850291,00	167015,00	102874,00	1388796,00	64,94	28,91
	244	1106-1906-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	44,31	1552734,00	169522,00	203244,00	85172,00	1179968,00	231771,00	142760,00	1927265,00	90,12	40,12
	251	1106-1906-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	203,43	7128697,00	778284,00	933105,00	391029,00	5417308,00	1064075,00	655422,00	8848194,00	413,76	184,19
	258	1106-1906-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	209,9	7355422,00	803037,00	962782,00	403466,00	5589603,00	1097917,00	676267,00	9129606,00	426,92	190,05
	265	1106-1906-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	72,1	2526565,00	275841,00	330712,00	138589,00	1920011,00	377131,00	232296,00	3135992,00	146,65	65,28
	272	1106-1906-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	143,29	5021241,00	548200,00	657251,00	275429,00	3815790,00	749503,00	461659,00	6232403,00	291,44	129,74
	279	1106-1906-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	203,36	7126244,00	778016,00	932784,00	390895,00	5415444,00	1063709,00	655196,00	8845149,00	413,62	184,12
	286	1106-1906-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	32,67	1144839,00	124989,00	149853,00	62798,00	869997,00	170886,00	105258,00	1420983,00	66,45	29,58
	292	1106-1906-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	35,33	1238052,00	135166,00	162054,00	67911,00	940832,00	184800,00	113828,00	1536680,00	71,86	31,99
	298	1106-1906-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	22,42	785653,00	85775,00	102837,00	43095,00	597041,00	112722,00	72234,00	975159,00	45,60	20,30
	304	1106-1906-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	2,64	92512,00	10100,00	12110,00	5075,00	70303,00	13809,00	8506,00	114827,00	5,37	2,39
	313	1106-1907-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	2,52	100124,00	11225,00	10904,00	4571,00	77996,00	14374,00	9160,00	123658,00	6,08	2,15
	320	1106-1907-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	0,54	21455,00	2405,00	2336,00	979,00	16713,00	3080,00	1963,00	26498,00	1,30	0,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	327	1106-1907-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	1,24	49267,00	5524,00	5365,00	2249,00	38379,00	7073,00	4507,00	60847,00	2,99	1,06
	334	1106-1907-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	1,78	70723,00	7929,00	7701,00	3228,00	55092,00	10153,00	6470,00	87346,00	4,30	1,52
	341	1106-1907-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	1,2	47678,00	5345,00	5192,00	2177,00	37141,00	6845,00	4362,00	58885,00	2,90	1,03
	348	1106-1907-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	0,37	14701,00	1648,00	1601,00	671,00	11452,00	2111,00	1345,00	18157,00	0,89	0,32
	355	1106-1907-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	0,37	14701,00	1648,00	1601,00	671,00	11452,00	2111,00	1345,00	18157,00	0,89	0,32
	362	1106-1907-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	1,06	42116,00	4722,00	4587,00	1923,00	32808,00	6046,00	3853,00	52015,00	2,56	0,91
	369	1106-1907-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	9,54	379041,00	42496,00	41276,00	17303,00	295269,00	54417,00	34677,00	468135,00	23,02	8,15
	376	1106-1907-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	1,04	41321,00	4633,00	4499,00	1886,00	32189,00	5932,00	3780,00	51033,00	2,51	0,89
	383	1106-1907-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	1,04	41321,00	4633,00	4499,00	1886,00	32189,00	5932,00	3780,00	51033,00	2,51	0,89
	390	1106-1907-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	1,1	43705,00	4900,00	4759,00	1995,00	34046,00	6275,00	3998,00	53978,00	2,65	0,94
	397	1106-1907-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	0,54	21455,00	2405,00	2336,00	979,00	16713,00	3080,00	1963,00	26498,00	1,30	0,46
	404	1106-1907-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	1,1	43705,00	4900,00	4759,00	1995,00	34046,00	6275,00	3998,00	53978,00	2,65	0,94
	411	1106-1907-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	0,54	21455,00	2405,00	2336,00	979,00	16713,00	3080,00	1963,00	26498,00	1,30	0,46
	418	1106-1907-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	0,73	29004,00	3252,00	3158,00	1324,00	22594,00	4164,00	2653,00	35821,00	1,76	0,62
	425	1106-1907-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	0,54	21455,00	2405,00	2336,00	979,00	16713,00	3080,00	1963,00	26498,00	1,30	0,46
	432	1106-1907-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	2,15	85423,00	9577,00	9303,00	3900,00	66544,00	12264,00	7815,00	105502,00	5,19	1,84
	439	1106-1907-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	2,18	86615,00	9711,00	9432,00	3954,00	67472,00	12435,00	7924,00	106974,00	5,26	1,86
	446	1106-1907-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	5,43	215743,00	24188,00	23494,00	9849,00	168062,00	30973,00	19737,00	266453,00	13,10	4,64
	453	1106-1907-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	10,12	402085,00	45079,00	43786,00	18355,00	313220,00	57725,00	36785,00	496595,00	24,42	8,65
	460	1106-1907-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	4,4	174820,00	19600,00	19038,00	7981,00	136183,00	25098,00	15993,00	215911,00	10,62	3,76
	2-01-03	Э49182243	Архитектурные решения												
	84	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающ его слоя	401,35	14629337,00	2538039,00	4491,00		12086807,00	2385757,00	1361208,00	18376302,00	1557,08	
	89	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающ его слоя	133,58	4869119,00	844742,00	1495,00		4022882,00	794058,00	453054,00	6116231,00	518,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	98	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающ его слоя	4,65	169439,00	29396,00	52,00		139991,00	27632,00	15766,00	212837,00	18,03	
	400	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,2	132055,00	9443,00	7611,00	1811,00	115001,00	10241,00	11384,00	153680,00	6,35	0,85
	401	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	43,8	1952545,00	332188,00	139910,00	32468,00	1480447,00	331836,00	182750,00	2467131,00	176,60	15,03
	412	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,8	25153,00	1799,00	1450,00	345,00	21905,00	1951,00	2168,00	29272,00	1,21	0,16
	413	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	8,4	374461,00	63707,00	26832,00	6227,00	283921,00	63640,00	35048,00	473149,00	33,87	2,88
	455	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,54	16979,00	1214,00	979,00	233,00	14786,00	1317,00	1464,00	19760,00	0,82	0,11
	456	1106-0101-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	2,24	103288,00	18456,00	7553,00	1850,00	77279,00	18478,00	9741,00	131507,00	9,13	0,85
	459	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,94	29555,00	2113,00	1703,00	405,00	25738,00	2292,00	2548,00	34395,00	1,42	0,19
	460	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	9,24	567288,00	171744,00	37748,00	9379,00	357796,00	164822,00	58569,00	790679,00	93,04	4,30
	476	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,94	29555,00	2113,00	1703,00	405,00	25738,00	2292,00	2548,00	34395,00	1,42	0,19
	477	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	3,58	133693,00	12754,00	9937,00	2486,00	111003,00	13868,00	11805,00	159366,00	7,18	1,15
	485	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,16	5031,00	360,00	290,00	69,00	4381,00	390,00	434,00	5855,00	0,24	0,03
	486	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	0,94	57711,00	17472,00	3840,00	954,00	36399,00	16768,00	5958,00	80437,00	9,46	0,44
	491	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,05	1572,00	112,00	91,00	22,00	1369,00	122,00	136,00	1830,00	0,08	0,01
	492	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	0,24	14735,00	4461,00	981,00	244,00	9293,00	4281,00	1521,00	20537,00	2,42	0,11
	497	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,4	12577,00	899,00	724,00	172,00	10952,00	975,00	1084,00	14636,00	0,60	0,08
	498	1106-0101-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	1,56	71932,00	12853,00	5260,00	1288,00	53819,00	12869,00	6784,00	91585,00	6,36	0,59
	501	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,9	28298,00	2024,00	1631,00	388,00	24643,00	2194,00	2439,00	32931,00	1,36	0,18
	502	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	6,89	423010,00	128064,00	28148,00	6994,00	266798,00	122903,00	43673,00	589586,00	69,37	3,21
	518	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,33	10376,00	742,00	598,00	142,00	9036,00	805,00	894,00	12075,00	0,50	0,07
	519	1106-0101-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	1,3	59944,00	10711,00	4384,00	1074,00	44849,00	10724,00	5653,00	76321,00	5,30	0,49
	522	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,9	28298,00	2024,00	1631,00	388,00	24643,00	2194,00	2439,00	32931,00	1,36	0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	523	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	6,89	423010,00	128064,00	28148,00	6994,00	266798,00	122903,00	43673,00	589586,00	69,37	3,21
	539	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,48	15092,00	1079,00	870,00	207,00	13143,00	1170,00	1301,00	17563,00	0,73	0,10
	540	1106-0101-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	1,68	77466,00	13842,00	5664,00	1387,00	57959,00	13859,00	7306,00	98631,00	6,85	0,64
	543	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,47	14778,00	1057,00	852,00	203,00	12869,00	1146,00	1274,00	17198,00	0,71	0,10
	544	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	4,42	271365,00	82155,00	18057,00	4486,00	171153,00	78843,00	28017,00	378225,00	44,50	2,06
	560	1106-0101-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	2,05	94527,00	16890,00	6912,00	1693,00	70724,00	16911,00	8915,00	120353,00	8,36	0,78
	564	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,35	11005,00	787,00	634,00	151,00	9583,00	853,00	949,00	12807,00	0,53	0,07
	565	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	2,63	161468,00	48884,00	10745,00	2670,00	101840,00	46914,00	16671,00	225053,00	26,48	1,22
	570	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,24	7546,00	540,00	434,00	103,00	6571,00	585,00	650,00	8781,00	0,36	0,05
	571	1106-0101-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	1,02	47033,00	8404,00	3439,00	842,00	35189,00	8414,00	4436,00	59883,00	4,16	0,39
	574	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,41	12891,00	922,00	743,00	177,00	11226,00	1000,00	1111,00	15002,00	0,62	0,08
	575	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	3,21	197077,00	59664,00	13114,00	3258,00	124299,00	57260,00	20347,00	274684,00	32,32	1,49
	580	1106-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	5,04	64205,00	38217,00	16007,00	6080,00	9981,00	40311,00	8361,00	112877,00	21,51	2,40
	595	1106-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	0,91	11593,00	6900,00	2890,00	1098,00	1802,00	7278,00	1510,00	20381,00	3,88	0,43
	604	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	16,18	531816,00	36385,00	29326,00	6976,00	466105,00	39459,00	45702,00	616977,00	24,47	3,29
	4-02-01	Э49184213	Сети электроснабжения напряжением 0,4кВ												
	43	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство отмостки	м3	0,65	20580,00	1461,00	1178,00	280,00	17940,00	1585,00	1773,00	23938,00	0,98	0,13
	44	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,75	75213,00	13844,00	1672,00	720,00	59697,00	13253,00	7077,00	95543,00	7,94	0,29
	6-01-01	Э49186113	Тепловые сети												
	15	1107-0601-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	34,15	1078875,00	569800,00	60115,00	18839,00	448960,00	694594,00	141878,00	1915347,00	302,92	7,53
	26	1107-0601-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	20,02	632477,00	334038,00	35242,00	11044,00	263197,00	407197,00	83174,00	1122848,00	177,59	4,41
	36	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,29	8411,00	650,00	524,00	125,00	7238,00	705,00	729,00	9845,00	0,44	0,06
	55	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,34	11173,00	764,00	617,00	147,00	9793,00	829,00	960,00	12962,00	0,51	0,07
	60	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,29	8411,00	650,00	524,00	125,00	7238,00	705,00	729,00	9845,00	0,44	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	79	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,34	11173,00	764,00	617,00	147,00	9793,00	829,00	960,00	12962,00	0,51	0,07
	97	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1	32863,00	2248,00	1812,00	431,00	28802,00	2438,00	2824,00	38125,00	1,51	0,20
	114	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2	65725,00	4497,00	3624,00	862,00	57604,00	4877,00	5648,00	76250,00	3,02	0,41
	131	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,5	16431,00	1124,00	907,00	216,00	14401,00	1219,00	1412,00	19062,00	0,76	0,10
	148	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,5	16431,00	1124,00	907,00	216,00	14401,00	1219,00	1412,00	19062,00	0,76	0,10
	6-02-01	Э49186213	Наружные сети водопровода и канализации												
	63	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,9	34053,00	3206,00	2498,00	625,00	28349,00	3486,00	3003,00	40542,00	1,80	0,29
11	308		Погружение свай и шпунта с перемещением	м3	313,42	5734755,00	1485241,00	3735455,00	1096060,00	514058,00	2555487,00	663220,00	8953462,00	711,10	377,75
			на единицу работы:	м3	1	18297,35	4738,82	11918,37	3497,10	1640,16	8153,55	2116,07	28566,98	2,27	1,21
	2-01-01	Э49182213	Конструкции железобетонные ниже отмет. 0,000												
	8	1105-0101-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2	м3 железобетон а	303,02	5230419,00	1456992,00	3679596,00	1070070,00	93830,00	2501791,00	618577,00	8350787,00	697,13	368,43
	11	1105-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сваи бурунабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 1000 мм вращательным (ковшовым) способом. Сухие устойчивые грунты 1-3 групп	м3 конструктив ного объема свай	10,4	504336,00	28249,00	55859,00	25990,00	420228,00	53696,00	44643,00	602675,00	13,98	9,32
12	309		Укладка сборных бетонных и железобетонных изделий	шт.	16	62202,00	14977,00	30983,00	7700,00	16242,00	26759,00	7117,00	96078,00	7,91	2,13
			на единицу работы:	шт.	1	3887,63	936,06	1936,44	481,25	1015,13	1672,44	444,81	6004,88	0,49	0,13
	6-01-01	Э49186113	Тепловые сети												
	84	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	18716,00	5041,00	9235,00	2295,00	4440,00	8657,00	2190,00	29563,00	2,63	0,63
	101	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	8	28990,00	6624,00	14498,00	3603,00	7868,00	12068,00	3285,00	44343,00	3,52	0,99
	118	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	7248,00	1656,00	3625,00	901,00	1967,00	3017,00	821,00	11086,00	0,88	0,25
	135	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	7248,00	1656,00	3625,00	901,00	1967,00	3017,00	821,00	11086,00	0,88	0,25
13	312		Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций	м3	175,89	2429164,00	1361592,00	888060,00	347263,00	179508,00	1855973,00	342809,00	4627946,00	710,73	126,54
			на единицу работы:	м3	1	13810,70	7741,16	5048,95	1974,32	1020,57	10551,90	1949,00	26311,59	4,04	0,72
	01-01-01	Э49181113	Демонтаж конструкций на территории застройки												
	19	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каналы непроходные однопольные, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	73,6	678651,00	436123,00	242527,00	91587,00		622698,00	104108,00	1405457,00	219,60	36,20
	20	1107-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	32	604730,00	470915,00	133815,00	52666,00		617826,00	97804,00	1320360,00	237,12	20,78
	6-01-01	Э49186113	Тепловые сети												
	10	1125-0130-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты перекрытий и покрытий. Укладка	м3 сборных конструкций	66,16	1053016,00	410836,00	465267,00	183529,00	176913,00	540872,00	127511,00	1721399,00	231,20	61,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	87	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетон ных конструкций	1,24	27853,00	13126,00	13947,00	5849,00	779,00	22391,00	4019,00	54263,00	6,85	2,33
	104	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетон ных конструкций	1,81	40656,00	19160,00	20358,00	8538,00	1138,00	32684,00	5867,00	79207,00	10,00	3,40
	121	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетон ных конструкций	0,54	12129,00	5716,00	6073,00	2547,00	339,00	9751,00	1750,00	23630,00	2,98	1,01
	138	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетон ных конструкций	0,54	12129,00	5716,00	6073,00	2547,00	339,00	9751,00	1750,00	23630,00	2,98	1,01
14	314		Кладка из кирпича, искусственных камней и каменных блоков	м3	810,21	35283415,00	8793238,00	2282909,00	622217,00	24207270,00	8756373,00	3523184,00	47562972,00	4637,67	293,09
			на единицу работы:	м3	1	43548,48	10853,04	2817,68	767,97	29877,77	10807,54	4348,48	58704,50	5,72	0,36
	2-01-03	349182243	Архитектурные решения												
	1	1108-0301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею, при высоте этажа до 4 м	м3	384,71	16202485,00	3916440,00	299828,00	80497,00	11986217,00	3717151,00	1593571,00	21513207,00	2044,07	37,92
	4	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/Парапет лист 7(11)/	м3 кладки	228,43	10243554,00	2618273,00	1065404,00	291129,00	6559877,00	2705744,00	1035944,00	13985242,00	1391,96	137,13
	5	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/чердак 380мм(лист 11)	м3 кладки	195,71	8776281,00	2243235,00	912797,00	249428,00	5620249,00	2318177,00	887557,00	11982015,00	1192,58	117,49
	6-01-01	349186113	Тепловые сети												
	58	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены прямиков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,49	22012,00	5509,00	1758,00	419,00	14746,00	5513,00	2202,00	29727,00	3,27	0,20
	82	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены прямиков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,49	22012,00	5509,00	1758,00	419,00	14746,00	5513,00	2202,00	29727,00	3,27	0,20
	6-02-01	349186213	Наружные сети водопровода и канализации												
	37	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены прямиков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,08	3594,00	899,00	287,00	68,00	2407,00	900,00	360,00	4854,00	0,53	0,03
	61	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены прямиков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,3	13477,00	3373,00	1077,00	257,00	9028,00	3375,00	1348,00	18200,00	2,00	0,12
15	315		Кладка стен и перегородок из кирпича, керамических камней, стеклоблоков, газобетонных блоков, стеклопрофилита, гипсовых плит, цементно-стружечных плит, расшивка швов кладки	м2	4783,42	38085906,00	17052968,00	2051370,00	549376,00	18981567,00	16370180,00	4356486,00	58812572,00	8900,30	258,76
			на единицу работы:	м2	1	7962,07	3565,02	428,85	114,85	3968,20	3422,28	910,75	12295,09	1,86	0,05
	2-01-03	349182243	Архитектурные решения												
	7	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(22,1+241,04+252,57):0,12)	м2 перегородок (за вычетом проемов)	4297,58	34217616,00	15320941,00	1843017,00	493577,00	17053657,00	14707502,00	3914009,00	52839127,00	7996,32	232,48
	297	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/Лист АР 7п11. 58,3:0,12/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	485,84	3868290,00	1732027,00	208353,00	55799,00	1927910,00	1662678,00	442477,00	5973445,00	903,98	26,28
16	317		Сборка деревянных конструкций, изготовление	м3	10,2	2134149,00	434457,00	12672,00	5312,00	1687021,00	395792,00	202395,00	2732336,00	253,18	1,86
			на единицу работы:	м3	1	209230,29	42593,82	1242,35	520,78	165394,22	38803,14	19842,65	267876,08	24,82	0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2-01-03	Э49182243	Архитектурные решения												
	409	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	8,4	1757534,00	357788,00	10436,00	4375,00	1389311,00	325946,00	166678,00	2250158,00	208,50	1,53
	421	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	1,8	376615,00	76669,00	2236,00	937,00	297710,00	69846,00	35717,00	482178,00	44,68	0,33
17	319		Установка деревянных конструкций и изделий, навеска плавучими кранами отбойных устройств	шт.	10	143939,00	121007,00	13706,00	6351,00	9226,00	114622,00	20685,00	279246,00	68,10	2,46
			на единицу работы:	шт.	1	14393,90	12100,70	1370,60	635,10	922,60	11462,20	2068,50	27924,60	6,81	0,25
	2-01-03	Э49182243	Архитектурные решения												
	284	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	10	143939,00	121007,00	13706,00	6351,00	9226,00	114622,00	20685,00	279246,00	68,10	2,46
18	320		Устройство конструктивных элементов зданий из деревянных, асбоцементных и арболитовых изделий, цементной плиты "Аквапанель"	м2	854,15	2655324,00	775730,00	90705,00	41457,00	1788889,00	735470,00	271263,00	3662057,00	436,42	15,16
			на единицу работы:	м2	1	3108,73	908,19	106,19	48,54	2094,35	861,05	317,58	4287,37	0,51	0,02
	2-01-03	Э49182243	Архитектурные решения												
	8	1110-0206-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки из панелей площадью более 5 м2. Сборка	м2 перегородок (без вычета проемов)	65,82	69562,00	44015,00	22624,00	10139,00	2923,00	48739,00	9464,00	127765,00	24,77	3,41
	266	1110-0211-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лобовая доска. Сборка(17-18)	м2 фронтонов	132	191364,00	169346,00	9310,00	4367,00	12708,00	156342,00	27816,00	375522,00	100,38	1,76
	269	1110-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Потолки. Подшивка досками обшивки(20)	м2 потолков	380	1547099,00	405644,00	13889,00	6555,00	1127566,00	370979,00	153446,00	2071524,00	223,87	2,72
	287	1110-0114-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	160	742753,00	90337,00	10196,00	4690,00	642221,00	85524,00	66262,00	894539,00	48,03	1,76
	438	1110-0206-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки из панелей площадью более 5 м2. Сборка	м2 перегородок (без вычета проемов)	78,15	82593,00	52260,00	26861,00	12038,00	3471,00	57869,00	11237,00	151699,00	29,41	4,04
	444	1110-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м2	38,18	21953,00	14128,00	7825,00	3668,00		16017,00	3038,00	41008,00	9,96	1,48
19	321		Заполнение оконных, дверных и воротных проемов	м2	999,15	3282939,00	1942203,00	217896,00	113749,00	1122841,00	1819080,00	408162,00	5510181,00	1052,11	56,87
			на единицу работы:	м2	1	3285,73	1943,86	218,08	113,85	1123,80	1820,63	408,51	5514,87	1,05	0,06
	2-01-03	Э49182243	Архитектурные решения												
	217	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	341,79	952001,00	689202,00	45055,00	20993,00	217744,00	639175,00	127294,00	1718470,00	373,35	9,68
	227	1109-0403-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	5,72	26997,00	23544,00	453,00	218,00	3001,00	16395,00	3471,00	46863,00	12,75	0,09
	229	1109-0403-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	9,26	47722,00	41007,00	694,00	331,00	6021,00	28523,00	6100,00	82345,00	22,21	0,14
	232	1109-0403-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	7,92	40816,00	35073,00	593,00	283,00	5150,00	24396,00	5217,00	70429,00	19,00	0,12
	234	1109-0403-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	11,67	55080,00	48034,00	923,00	444,00	6122,00	33450,00	7082,00	95612,00	26,02	0,19
	247	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотнo-откидных) одностворчатых	м2	29,07	151171,00	78314,00	8002,00	4215,00	64855,00	74276,00	18036,00	243483,00	42,42	2,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	249	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	40,5	177241,00	93121,00	11203,00	5953,00	72918,00	89167,00	21313,00	287721,00	50,44	3,03
	250	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	553,22	1831911,00	933908,00	150973,00	81312,00	747030,00	913698,00	219649,00	2965258,00	505,91	41,45
20	323		Устройство проводников, трапов, подоконных досок, лестниц, ограждений, направляющих рам для погружения свай, установка сжимов рубленых стен, утепление цоколя, подъем и опускание пролетных строений, устройство и разборка стапеля, замена ступеней	м	472,85	753650,00	199418,00	3996,00	2062,00	550237,00	181332,00	74799,00	1009781,00	112,22	1,01
			на единицу работы:	м	1	1593,85	421,74	8,45	4,36	1163,66	383,49	158,19	2135,52	0,24	0,00
	2-01-03	Э49182243	Архитектурные решения												
	252	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	472,85	753650,00	199418,00	3996,00	2062,00	550237,00	181332,00	74799,00	1009781,00	112,22	1,01
21	328		Прочие работы: наращивание свай, вырубка бетона из каркаса сваи, установка насадок-стаканов, оголовника замораживающей колонки, бурение уширения основания скважины, динамическое и статическое испытания свай, установка в скважину армокаркаса, установка механизмов открывания, резка стали, труб, обрамления проемов металлическими швеллерами	шт.	552	3343361,00	1559535,00	1741998,00	833950,00	41827,00	2368882,00	456979,00	6169222,00	746,31	392,82
			на единицу работы:	шт.	1	6056,81	2825,24	3155,79	1510,78	75,77	4291,45	827,86	11176,13	1,35	0,71
	2-01-01	Э49182213	Конструкции железобетонные ниже отмет. 0,000												
	10	1105-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	548	3323411,00	1552138,00	1741955,00	833930,00	29318,00	2362207,00	454849,00	6140467,00	742,65	392,81
	2-01-03	Э49182243	Архитектурные решения												
	396	1110-0402-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы дверные в перегородках зданий промышленных предприятий с каркасом из стальных профилей ПН-3 и ПН-3. Оформление (обделка)	проем	4	19950,00	7397,00	43,00	20,00	12509,00	6675,00	2130,00	28755,00	3,66	0,01
22	333		Перегородки, облицовка стен, подвесные потолки	м2	849,92	1263777,00	1239597,00	24180,00	7819,00		1122674,00	190916,00	2577367,00	659,01	3,24
			на единицу работы:	м2	1	1486,94	1458,49	28,45	9,20		1320,92	224,63	3032,48	0,78	0,00
	2-01-03	Э49182243	Архитектурные решения												
	244	1110-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	м2 перегородок (за вычетом проемов)	849,92	1263777,00	1239597,00	24180,00	7819,00		1122674,00	190916,00	2577367,00	659,01	3,24
23	356		Монтаж и демонтаж опалубки импортного производства	м2	29428,8	93884688,00	52891207,00	17180324,00	3965795,00	23813172,00	51739866,00	11649958,00	157274512,00	28101,89	1868,03
			на единицу работы:	м2	1	3190,23	1797,26	583,79	134,76	809,18	1758,14	395,87	5344,24	0,95	0,06
	2-01-01	Э49182213	Конструкции железобетонные ниже отмет. 0,000												
	197	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	168	1165477,00	405682,00	487163,00	112728,00	272632,00	471753,00	130978,00	1768208,00	207,94	53,10
	198	1106-1904-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	168	657466,00	308327,00	349139,00	80892,00		354189,00	80932,00	1092587,00	158,04	38,10
	203	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	10,9	75617,00	26321,00	31608,00	7314,00	17689,00	30608,00	8498,00	114723,00	13,49	3,45
	204	1106-1904-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	10,9	42657,00	20005,00	22652,00	5248,00		22980,00	5251,00	70888,00	10,25	2,47
	209	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	24	166497,00	57955,00	69595,00	16104,00	38947,00	67393,00	18711,00	252601,00	29,71	7,59
	210	1106-1904-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	24	93924,00	44047,00	49877,00	11556,00		50598,00	11562,00	156084,00	22,58	5,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	215	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	6,4	44399,00	15455,00	18558,00	4294,00	10386,00	17972,00	4990,00	67361,00	7,92	2,02
	216	1106-1904-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	6,4	25046,00	11746,00	13301,00	3082,00		13493,00	3083,00	41622,00	6,02	1,45
	221	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	37	256683,00	89347,00	107292,00	24827,00	60044,00	103898,00	28846,00	389427,00	45,80	11,69
	222	1106-1904-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	37	144799,00	67905,00	76894,00	17816,00		78006,00	17824,00	240629,00	34,81	8,39
	227	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	191,9	1331281,00	463396,00	556468,00	128765,00	311417,00	538866,00	149612,00	2019759,00	237,52	60,65
	228	1106-1904-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	191,9	750998,00	352190,00	398809,00	92400,00		404576,00	92446,00	1248020,00	180,52	43,52
	233	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	20,9	144991,00	50469,00	60606,00	14024,00	33917,00	58688,00	16294,00	219973,00	25,87	6,61
	234	1106-1904-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	20,9	81792,00	38357,00	43434,00	10063,00		44063,00	10068,00	135923,00	19,66	4,74
	239	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	22,3	154703,00	53850,00	64665,00	14963,00	36189,00	62620,00	17386,00	234709,00	27,60	7,05
	240	1106-1904-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	22,3	87271,00	40927,00	46344,00	10737,00		47014,00	10743,00	145028,00	20,98	5,06
	245	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	12,35	85676,00	29822,00	35812,00	8287,00	20042,00	34679,00	9628,00	129983,00	15,29	3,90
	246	1106-1904-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	12,35	48332,00	22666,00	25666,00	5947,00		26037,00	5949,00	80318,00	11,62	2,80
	251	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	10,45	72495,00	25234,00	30303,00	7012,00	16958,00	29344,00	8147,00	109986,00	12,93	3,30
	252	1106-1904-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	10,45	40896,00	19179,00	21718,00	5032,00		22031,00	5034,00	67961,00	9,83	2,37
	257	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	9,4	65211,00	22699,00	27258,00	6307,00	15254,00	26396,00	7329,00	98936,00	11,63	2,97
	258	1106-1904-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	9,4	36787,00	17252,00	19535,00	4526,00		19818,00	4528,00	61133,00	8,84	2,13
	263	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	10,45	72495,00	25234,00	30303,00	7012,00	16958,00	29344,00	8147,00	109986,00	12,93	3,30
	264	1106-1904-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	10,45	40896,00	19179,00	21718,00	5032,00		22031,00	5034,00	67961,00	9,83	2,37
	269	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	16,2	112385,00	39119,00	46976,00	10870,00	26290,00	45491,00	12630,00	170506,00	20,05	5,12
	270	1106-1904-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	16,2	63398,00	29731,00	33667,00	7800,00		34154,00	7804,00	105356,00	15,24	3,67
	275	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	16,2	112385,00	39119,00	46976,00	10870,00	26290,00	45491,00	12630,00	170506,00	20,05	5,12
	276	1106-1904-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	16,2	63398,00	29731,00	33667,00	7800,00		34154,00	7804,00	105356,00	15,24	3,67
	2-01-02	Э49182223	Конструкции железобетонные выше отмет. 0,000												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1	1106-1905-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	39,36	127124,00	35017,00	58047,00	13262,00	34061,00	43933,00	13685,00	184742,00	18,97	6,25
	2	1106-1905-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	39,36	30833,00	8617,00	22217,00	5148,00		12526,00	3469,00	46828,00	4,85	2,42
	7	1106-1905-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	78,72	254248,00	70033,00	116093,00	26523,00	68122,00	87866,00	27369,00	369483,00	37,94	12,49
	8	1106-1905-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	78,72	61667,00	17234,00	44433,00	10295,00		25051,00	6937,00	93655,00	9,70	4,85
	13	1106-1905-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	17,98	58084,00	15999,00	26522,00	6059,00	15563,00	20074,00	6253,00	84411,00	8,67	2,85
	14	1106-1905-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	17,98	14088,00	3937,00	10151,00	2352,00		5723,00	1585,00	21396,00	2,22	1,11
	19	1106-1905-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	875,78	2828563,00	779134,00	1291559,00	295075,00	757870,00	977530,00	304487,00	4110580,00	422,07	138,99
	20	1106-1905-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	875,78	686053,00	191730,00	494323,00	114534,00		278701,00	77180,00	1041934,00	107,90	53,95
	25	1106-1905-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	557,31	1799995,00	495812,00	821901,00	187775,00	482281,00	622065,00	193765,00	2615825,00	268,59	88,45
	26	1106-1905-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	557,31	436579,00	122010,00	314569,00	72885,00		177355,00	49115,00	663049,00	68,66	34,33
	31	1106-1905-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	79,62	257142,00	70830,00	117414,00	26825,00	68897,00	88866,00	27681,00	373689,00	38,37	12,64
	32	1106-1905-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	79,62	62368,00	17430,00	44938,00	10412,00		25336,00	7016,00	94720,00	9,81	4,90
	37	1106-1905-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	99,52	321428,00	88538,00	146768,00	33531,00	86122,00	111083,00	34601,00	467112,00	47,96	15,79
	38	1106-1905-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	99,52	77961,00	21788,00	56173,00	13015,00		31671,00	8770,00	118402,00	12,26	6,13
	43	1106-1905-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	121,22	391501,00	107840,00	178764,00	40841,00	104897,00	135300,00	42144,00	568945,00	58,42	19,24
	44	1106-1905-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	121,22	94957,00	26537,00	68420,00	15853,00		38575,00	10683,00	144215,00	14,93	7,47
	49	1106-1905-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	45,46	146813,00	40440,00	67036,00	15315,00	39336,00	50737,00	15804,00	213354,00	21,91	7,21
	50	1106-1905-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	45,46	35609,00	9952,00	25657,00	5945,00		14466,00	4006,00	54081,00	5,60	2,80
	55	1106-1905-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	79,62	257142,00	70830,00	117414,00	26825,00	68897,00	88866,00	27681,00	373689,00	38,37	12,64
	56	1106-1905-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	79,62	62368,00	17430,00	44938,00	10412,00		25336,00	7016,00	94720,00	9,81	4,90
	61	1106-1905-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	39,81	128571,00	35415,00	58708,00	13413,00	34449,00	44433,00	13840,00	186844,00	19,18	6,32
	62	1106-1905-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	39,81	31184,00	8715,00	22469,00	5206,00		12668,00	3508,00	47360,00	4,90	2,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	67	1106-1905-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	19,9	64286,00	17708,00	29353,00	6706,00	17224,00	22217,00	6920,00	93423,00	9,59	3,16
	68	1106-1905-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	19,9	15592,00	4358,00	11235,00	2603,00	6334,00	1754,00	23680,00	2,45	1,23	
	73	1106-1905-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	304,32	982887,00	270738,00	448799,00	102535,00	263349,00	339678,00	105805,00	1428370,00	146,66	48,30
	74	1106-1905-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	304,32	238394,00	66624,00	171770,00	39799,00	96845,00	26819,00	362058,00	37,49	18,75	
	79	1106-1905-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	20,29	65526,00	18049,00	29920,00	6836,00	17557,00	22645,00	7054,00	95225,00	9,78	3,22
	80	1106-1905-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	20,29	15893,00	4442,00	11451,00	2653,00	6456,00	1788,00	24137,00	2,50	1,25	
	85	1106-1905-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	88,61	286184,00	78830,00	130676,00	29855,00	76679,00	98903,00	30807,00	415894,00	42,70	14,06
	86	1106-1905-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	88,61	69413,00	19399,00	50014,00	11588,00	28198,00	7809,00	105420,00	10,92	5,46	
	91	1106-1905-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	6,11	19740,00	5438,00	9013,00	2059,00	5289,00	6822,00	2125,00	28687,00	2,95	0,97
	92	1106-1905-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	6,11	4788,00	1338,00	3450,00	799,00	1945,00	539,00	7272,00	0,75	0,38	
	96	1106-1905-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	39,81	128571,00	35415,00	58708,00	13413,00	34449,00	44433,00	13840,00	186844,00	19,18	6,32
	97	1106-1905-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	39,81	31184,00	8715,00	22469,00	5206,00	12668,00	3508,00	47360,00	4,90	2,45	
	102	1106-1905-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	39,81	128571,00	35415,00	58708,00	13413,00	34449,00	44433,00	13840,00	186844,00	19,18	6,32
	103	1106-1905-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	39,81	31184,00	8715,00	22469,00	5206,00	12668,00	3508,00	47360,00	4,90	2,45	
	108	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	83,28	577744,00	201103,00	241494,00	55881,00	135148,00	233855,00	64928,00	876527,00	103,08	26,32
	109	1106-1904-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	83,28	325915,00	152842,00	173073,00	40099,00	175576,00	40119,00	541610,00	78,34	18,89	
	114	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	83,28	577744,00	201103,00	241494,00	55881,00	135148,00	233855,00	64928,00	876527,00	103,08	26,32
	115	1106-1904-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	83,28	325915,00	152842,00	173073,00	40099,00	175576,00	40119,00	541610,00	78,34	18,89	
	120	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	100	693737,00	241478,00	289978,00	67100,00	162281,00	280806,00	77963,00	1052506,00	123,77	31,61
	121	1106-1904-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	100	391349,00	183528,00	207821,00	48150,00	210827,00	48174,00	650350,00	94,07	22,68	
	126	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	343,2	2380904,00	828751,00	995204,00	230287,00	556948,00	963725,00	267570,00	3612199,00	424,78	108,47
	127	1106-1904-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	343,2	1343109,00	629867,00	713242,00	165251,00	723557,00	165333,00	2231999,00	322,84	77,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	160	1106-1906-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	329,17	1473866,00	843598,00	31965,00	7357,00	598303,00	774369,00	179859,00	2428094,00	448,48	3,47
	161	1106-1906-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	329,17	511625,00	495411,00	16215,00	3756,00		454241,00	77269,00	1043135,00	263,38	1,77
	167	1106-1906-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	301,13	1348308,00	771732,00	29242,00	6730,00	547334,00	708400,00	164537,00	2221245,00	410,28	3,17
	168	1106-1906-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	301,13	468040,00	453207,00	14834,00	3436,00		415545,00	70687,00	954272,00	240,94	1,62
	175	1106-1906-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	599,92	2686168,00	1537484,00	58258,00	13408,00	1090427,00	1411312,00	327798,00	4425278,00	817,37	6,32
	176	1106-1906-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	599,92	932453,00	902901,00	29552,00	6845,00		827869,00	140826,00	1901148,00	480,01	3,23
	182	1106-1906-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	329,17	1473866,00	843598,00	31965,00	7357,00	598303,00	774369,00	179859,00	2428094,00	448,48	3,47
	183	1106-1906-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	329,17	511625,00	495411,00	16215,00	3756,00		454241,00	77269,00	1043135,00	263,38	1,77
	189	1106-1906-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	520,63	2331134,00	1334273,00	50558,00	11636,00	946304,00	1224777,00	284473,00	3840384,00	709,34	5,48
	190	1106-1906-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	520,63	809210,00	783564,00	25646,00	5940,00		718449,00	122213,00	1649872,00	416,57	2,80
	195	1106-1906-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	520,63	2331134,00	1334273,00	50558,00	11636,00	946304,00	1224777,00	284473,00	3840384,00	709,34	5,48
	196	1106-1906-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	520,63	809210,00	783564,00	25646,00	5940,00		718449,00	122213,00	1649872,00	416,57	2,80
	202	1106-1906-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	848,63	3799777,00	2174881,00	82410,00	18967,00	1542486,00	1996401,00	463694,00	6259872,00	1156,23	8,93
	203	1106-1906-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	848,63	1319022,00	1277219,00	41803,00	9683,00		1171080,00	199208,00	2689310,00	679,01	4,56
	209	1106-1906-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	301,33	1349241,00	772266,00	29263,00	6735,00	547713,00	708890,00	164650,00	2222781,00	410,56	3,17
	210	1106-1906-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	301,33	468364,00	453520,00	14843,00	3438,00		415832,00	70736,00	954932,00	241,11	1,62
	217	1106-1906-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	599,71	2685235,00	1536950,00	58237,00	13403,00	1090048,00	1410821,00	327685,00	4423741,00	817,09	6,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	218	1106-1906-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	599,71	932130,00	902588,00	29542,00	6843,00		827582,00	140777,00	1900489,00	479,84	3,22
	225	1106-1906-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	848,33	3798471,00	2174133,00	82381,00	18960,00	1541956,00	1995715,00	463535,00	6257721,00	1155,84	8,93
	226	1106-1906-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	848,33	1318569,00	1276780,00	41788,00	9679,00		1170678,00	199140,00	2688387,00	678,78	4,56
	232	1106-1906-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	847,63	3795299,00	2172318,00	82312,00	18944,00	1540669,00	1994049,00	463148,00	6252496,00	1154,87	8,92
	233	1106-1906-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	847,63	1317468,00	1275714,00	41754,00	9671,00		1169700,00	198973,00	2686141,00	678,21	4,56
	238	1106-1906-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	133,04	595703,00	340963,00	12919,00	2973,00	241821,00	312982,00	72695,00	981380,00	181,27	1,40
	239	1106-1906-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	133,04	206787,00	200234,00	6554,00	1518,00		183594,00	31231,00	421612,00	106,45	0,72
	245	1106-1906-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	184,63	826671,00	473162,00	17929,00	4126,00	335580,00	434333,00	100880,00	1361884,00	251,55	1,94
	246	1106-1906-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	184,63	286964,00	277869,00	9095,00	2107,00		254778,00	43339,00	585081,00	147,72	0,99
	252	1106-1906-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	847,63	3795299,00	2172318,00	82312,00	18944,00	1540669,00	1994049,00	463148,00	6252496,00	1154,87	8,92
	253	1106-1906-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	847,63	1317468,00	1275714,00	41754,00	9671,00		1169700,00	198973,00	2686141,00	678,21	4,56
	259	1106-1906-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	874,58	3916007,00	2241407,00	84931,00	19547,00	1589669,00	2057468,00	477878,00	6451353,00	1191,60	9,21
	260	1106-1906-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	874,58	1359369,00	1316287,00	43082,00	9979,00		1206902,00	205302,00	2771573,00	699,78	4,70
	266	1106-1906-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	300,42	1345136,00	769916,00	29173,00	6714,00	546046,00	706734,00	164150,00	2216020,00	409,31	3,16
	267	1106-1906-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	300,42	466939,00	452141,00	14799,00	3428,00		414567,00	70520,00	952026,00	240,37	1,62
	273	1106-1906-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	597,04	2673295,00	1530116,00	57979,00	13344,00	1085201,00	1404548,00	326227,00	4404070,00	813,46	6,29
	274	1106-1906-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	597,04	927985,00	898574,00	29410,00	6812,00		823902,00	140151,00	1892038,00	477,71	3,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	280	1106-1906-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	847,33	3793993,00	2171570,00	82285,00	18938,00	1540138,00	1993362,00	462988,00	6250343,00	1154,47	8,92
	281	1106-1906-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	847,33	1317014,00	1275275,00	41740,00	9668,00		1169298,00	198905,00	2685217,00	677,98	4,56
	287	1106-1906-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	136,13	609509,00	348865,00	13219,00	3042,00	247425,00	320236,00	74380,00	1004125,00	185,47	1,43
	288	1106-1906-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	136,13	211580,00	204874,00	6705,00	1553,00		187849,00	31954,00	431383,00	108,92	0,73
	293	1106-1906-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	147,21	659135,00	377270,00	14295,00	3290,00	267570,00	346309,00	80436,00	1085880,00	200,57	1,55
	294	1106-1906-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	147,21	228807,00	221555,00	7252,00	1680,00		203144,00	34556,00	466507,00	117,79	0,79
	299	1106-1906-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	93,42	418280,00	239411,00	9072,00	2088,00	169797,00	219764,00	51043,00	689087,00	127,28	0,98
	300	1106-1906-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	93,42	145198,00	140596,00	4602,00	1066,00		128913,00	21929,00	296040,00	74,75	0,50
	305	1106-1906-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	11	49253,00	28191,00	1068,00	246,00	19994,00	25878,00	6010,00	81141,00	14,99	0,12
	306	1106-1906-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	11	17097,00	16555,00	542,00	126,00		15180,00	2582,00	34859,00	8,80	0,06
	311	1106-1907-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	47,1	372126,00	141400,00	161712,00	37465,00	69014,00	162767,00	42791,00	577684,00	75,17	17,65
	312	1106-1907-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	47,1	194980,00	73161,00	121819,00	28225,00		92261,00	22979,00	310220,00	41,17	13,29
	318	1106-1907-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	17,64	139358,00	52953,00	60559,00	14030,00	25845,00	60955,00	16025,00	216338,00	28,15	6,61
	319	1106-1907-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	17,64	73018,00	27398,00	45620,00	10570,00		34551,00	8606,00	116175,00	15,42	4,98
	325	1106-1907-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	45,36	358348,00	136165,00	155725,00	36078,00	66459,00	156740,00	41207,00	556295,00	72,39	16,99
	326	1106-1907-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	45,36	187761,00	70452,00	117309,00	27180,00		88845,00	22128,00	298734,00	39,65	12,80
	332	1106-1907-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	39,1	308862,00	117361,00	134219,00	31095,00	57282,00	135095,00	35517,00	479474,00	62,39	14,65
	333	1106-1907-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	39,1	161832,00	60723,00	101109,00	23426,00		76576,00	19073,00	257481,00	34,17	11,03
	339	1106-1907-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	45	355504,00	135084,00	154488,00	35791,00	65932,00	155497,00	40880,00	551881,00	71,81	16,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	340	1106-1907-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	45	186271,00	69893,00	116378,00	26964,00		88140,00	21953,00	296364,00	39,33	12,70
	346	1106-1907-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	9,6	75841,00	28818,00	32957,00	7635,00	14065,00	33173,00	8721,00	117735,00	15,32	3,60
	347	1106-1907-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	9,6	39738,00	14911,00	24827,00	5752,00		18803,00	4683,00	63224,00	8,39	2,71
	353	1106-1907-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	16,5	130351,00	49531,00	56645,00	13123,00	24175,00	57015,00	14989,00	202355,00	26,33	6,18
	354	1106-1907-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	16,5	68299,00	25628,00	42672,00	9887,00		32318,00	8049,00	108666,00	14,42	4,66
	360	1106-1907-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	27,3	215672,00	81951,00	93722,00	21713,00	39999,00	94335,00	24801,00	334808,00	43,57	10,23
	361	1106-1907-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	27,3	113004,00	42402,00	70602,00	16358,00		53472,00	13318,00	179794,00	23,86	7,71
	367	1106-1907-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	100,8	796329,00	302588,00	346053,00	80172,00	147687,00	348312,00	91571,00	1236212,00	160,87	37,76
	368	1106-1907-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	100,8	417247,00	156561,00	260686,00	60399,00		197434,00	49174,00	663855,00	88,10	28,45
	374	1106-1907-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	27,3	215672,00	81951,00	93722,00	21713,00	39999,00	94335,00	24801,00	334808,00	43,57	10,23
	375	1106-1907-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	27,3	113004,00	42402,00	70602,00	16358,00		53472,00	13318,00	179794,00	23,86	7,71
	381	1106-1907-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	27,3	215672,00	81951,00	93722,00	21713,00	39999,00	94335,00	24801,00	334808,00	43,57	10,23
	382	1106-1907-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	27,3	113004,00	42402,00	70602,00	16358,00		53472,00	13318,00	179794,00	23,86	7,71
	388	1106-1907-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	27,3	215672,00	81951,00	93722,00	21713,00	39999,00	94335,00	24801,00	334808,00	43,57	10,23
	389	1106-1907-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	27,3	113004,00	42402,00	70602,00	16358,00		53472,00	13318,00	179794,00	23,86	7,71
	395	1106-1907-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	14,1	111391,00	42326,00	48407,00	11215,00	20659,00	48722,00	12809,00	172922,00	22,50	5,28
	396	1106-1907-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	14,1	58365,00	21900,00	36465,00	8449,00		27617,00	6879,00	92861,00	12,32	3,98
	402	1106-1907-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	24,9	196712,00	74747,00	85483,00	19804,00	36482,00	86041,00	22620,00	305373,00	39,74	9,33
	403	1106-1907-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	24,9	103070,00	38674,00	64396,00	14920,00		48771,00	12147,00	163988,00	21,76	7,03
	409	1106-1907-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	14,1	111391,00	42326,00	48407,00	11215,00	20659,00	48722,00	12809,00	172922,00	22,50	5,28
	410	1106-1907-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	14,1	58365,00	21900,00	36465,00	8449,00		27617,00	6879,00	92861,00	12,32	3,98
	416	1106-1907-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	20,55	162347,00	61688,00	70550,00	16345,00	30109,00	71010,00	18669,00	252026,00	32,80	7,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	417	1106-1907-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	20,55	85064,00	31918,00	53146,00	12314,00		40251,00	10025,00	135340,00	17,96	5,80
	423	1106-1907-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	20,55	162347,00	61688,00	70550,00	16345,00	30109,00	71010,00	18669,00	252026,00	32,80	7,70
	424	1106-1907-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	20,55	85064,00	31918,00	53146,00	12314,00		40251,00	10025,00	135340,00	17,96	5,80
	430	1106-1907-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	54,6	431345,00	163902,00	187446,00	43427,00	79997,00	188669,00	49601,00	669615,00	87,14	20,46
	431	1106-1907-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	54,6	226009,00	84804,00	141205,00	32716,00		106943,00	26636,00	359588,00	47,72	15,41
	437	1106-1907-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	54,6	431345,00	163902,00	187446,00	43427,00	79997,00	188669,00	49601,00	669615,00	87,14	20,46
	438	1106-1907-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	54,6	226009,00	84804,00	141205,00	32716,00		106943,00	26636,00	359588,00	47,72	15,41
	444	1106-1907-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	45,12	356452,00	135444,00	154900,00	35887,00	66108,00	155911,00	40989,00	553352,00	72,01	16,90
	445	1106-1907-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	45,12	186768,00	70080,00	116688,00	27036,00		88375,00	22011,00	297154,00	39,44	12,73
	451	1106-1907-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	67,46	532908,00	202494,00	231581,00	53652,00	98833,00	233093,00	61280,00	827281,00	107,65	25,27
	452	1106-1907-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	67,46	279224,00	104771,00	174453,00	40420,00		132124,00	32908,00	444256,00	58,96	19,04
	458	1106-1907-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	30,02	237129,00	90104,00	103048,00	23874,00	43978,00	103720,00	27268,00	368117,00	47,90	11,25
	459	1106-1907-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	30,02	124247,00	46620,00	77627,00	17986,00		58791,00	14643,00	197681,00	26,24	8,47
24	401		Прокладка воздухопроводов из металлического листа и винипласта, коллекторов пневмотранспортных, установка элементов вентиляционных систем, изготовление	м2	1886,93	15475572,00	4337450,00	111339,00	47874,00	11026787,00	4297615,00	1581853,00	21355040,00	2349,65	19,24
			<i>на единицу работы:</i>	<i>м2</i>	<i>1</i>	<i>8201,46</i>	<i>2298,68</i>	<i>59,01</i>	<i>25,37</i>	<i>5843,77</i>	<i>2277,57</i>	<i>838,32</i>	<i>11317,35</i>	<i>1,25</i>	<i>0,01</i>
	2-01-05	Э49182263	Внутренние инженерные сети отопления и вентиляции												
	138	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,1	1018,00	308,00	7,00	3,00	703,00	305,00	106,00	1429,00	0,17	0,00
	139	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6	57158,00	18080,00	462,00	206,00	38616,00	17920,00	6006,00	81084,00	9,79	0,08
	140	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	26,4	244353,00	72838,00	1609,00	710,00	169906,00	72078,00	25314,00	341745,00	39,46	0,29
	141	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	160,2	1646719,00	382437,00	9762,00	4309,00	1254520,00	379011,00	162058,00	2187788,00	207,17	1,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	142	1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	41,8	404519,00	75086,00	2374,00	1047,00	327060,00	74610,00	38330,00	517459,00	40,67	0,42
	143	1120-0101-0415 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	42,8	276020,00	52259,00	2122,00	813,00	221638,00	52011,00	26242,00	354273,00	28,31	0,33
	168	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,1	1018,00	308,00	7,00	3,00	703,00	305,00	106,00	1429,00	0,17	0,00
	169	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6	57158,00	18080,00	462,00	206,00	38616,00	17920,00	6006,00	81084,00	9,79	0,08
	170	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	26,4	244353,00	72838,00	1609,00	710,00	169906,00	72078,00	25314,00	341745,00	39,46	0,29
	171	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	160,2	1646719,00	382437,00	9762,00	4309,00	1254520,00	379011,00	162058,00	2187788,00	207,17	1,73
	172	1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	41,8	404519,00	75086,00	2374,00	1047,00	327060,00	74610,00	38330,00	517459,00	40,67	0,42
	173	1120-0101-0415 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	42,8	276020,00	52259,00	2122,00	813,00	221638,00	52011,00	26242,00	354273,00	28,31	0,33
	198	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,27	12696,00	3834,00	98,00	44,00	8764,00	3800,00	1320,00	17816,00	2,08	0,02
	199	1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	32	309680,00	57482,00	1817,00	801,00	250381,00	57117,00	29344,00	396141,00	31,14	0,32
	200	1120-0101-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,33	9414,00	3183,00	73,00	24,00	6159,00	3142,00	1005,00	13561,00	1,72	0,01
	201	1120-0101-0415 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	78,9	508831,00	96338,00	3913,00	1499,00	408580,00	95880,00	48377,00	653088,00	52,19	0,60
	220	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2	19053,00	6027,00	154,00	69,00	12872,00	5973,00	2002,00	27028,00	3,26	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	221	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	29,3	301179,00	69946,00	1785,00	788,00	229447,00	69320,00	29640,00	400139,00	37,89	0,32
	222	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,77	7726,00	2333,00	60,00	27,00	5334,00	2313,00	803,00	10842,00	1,26	0,01
	223	1120-0101-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,79	5543,00	1874,00	43,00	14,00	3626,00	1850,00	591,00	7984,00	1,02	0,01
	224	1120-0101-0415 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,2	72230,00	13675,00	556,00	213,00	57999,00	13610,00	6867,00	92707,00	7,41	0,09
	241	1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	31,7	306777,00	56943,00	1800,00	794,00	248033,00	56582,00	29069,00	392428,00	30,85	0,32
	242	1120-0101-0415 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,3	98671,00	18682,00	759,00	291,00	79230,00	18593,00	9381,00	126645,00	10,12	0,12
	251	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,5	221002,00	51326,00	1310,00	578,00	168366,00	50866,00	21749,00	293617,00	27,80	0,23
	252	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,87	8691,00	2625,00	67,00	30,00	6000,00	2602,00	903,00	12196,00	1,42	0,01
	253	1120-0101-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,16	1109,00	375,00	9,00	3,00	725,00	370,00	118,00	1597,00	0,20	0,00
	254	1120-0101-0415 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11	70940,00	13431,00	545,00	209,00	56963,00	13367,00	6745,00	91052,00	7,28	0,08
	269	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,9	45353,00	13519,00	299,00	132,00	31536,00	13378,00	4699,00	63430,00	7,32	0,05
	270	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	27,8	285760,00	66365,00	1694,00	748,00	217701,00	65771,00	28123,00	379654,00	35,95	0,30
	271	1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17,85	172743,00	32064,00	1014,00	447,00	139666,00	31861,00	16368,00	220972,00	17,37	0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	272	1120-0101-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	42	265121,00	75445,00	2112,00	785,00	187565,00	74705,00	27186,00	367012,00	40,87	0,32
	283	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,8	26674,00	8438,00	216,00	96,00	18021,00	8363,00	2803,00	37840,00	4,57	0,04
	284	1120-0101-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	29,4	185585,00	52811,00	1478,00	549,00	131295,00	52293,00	19030,00	256908,00	28,61	0,22
	289	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,2	40011,00	12656,00	323,00	144,00	27031,00	12544,00	4204,00	56759,00	6,86	0,06
	290	1120-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,8	65625,00	17604,00	610,00	217,00	47411,00	17464,00	6647,00	89736,00	9,54	0,09
	295	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,89	28825,00	8705,00	222,00	99,00	19898,00	8628,00	2996,00	40449,00	4,72	0,04
	296	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6	57158,00	18080,00	462,00	206,00	38616,00	17920,00	6006,00	81084,00	9,79	0,08
	297	1120-0101-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9	68494,00	24831,00	548,00	242,00	43114,00	24572,00	7445,00	100511,00	13,45	0,10
	302	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,69	76763,00	23182,00	592,00	264,00	52989,00	22977,00	7979,00	107719,00	12,56	0,11
	303	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,2	97169,00	30737,00	786,00	350,00	65647,00	30465,00	10211,00	137845,00	16,65	0,14
	304	1120-0101-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,6	73060,00	26487,00	585,00	258,00	45988,00	26210,00	7942,00	107212,00	14,35	0,10
	313	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,31	3133,00	946,00	24,00	11,00	2163,00	938,00	326,00	4397,00	0,51	0,00
	314	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,8	17147,00	5424,00	139,00	62,00	11585,00	5376,00	1802,00	24325,00	2,94	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	321	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,76	127364,00	38463,00	982,00	437,00	87918,00	38123,00	13239,00	178726,00	20,84	0,18
	322	1120-0101-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,15	36363,00	12293,00	280,00	91,00	23789,00	12137,00	3880,00	52380,00	6,66	0,04
	323	1120-0101-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,4	41096,00	14899,00	329,00	145,00	25868,00	14743,00	4467,00	60306,00	8,07	0,06
	336	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,62	185799,00	56110,00	1433,00	638,00	128255,00	55613,00	19313,00	260725,00	30,40	0,26
	337	1120-0101-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,79	62083,00	20989,00	479,00	156,00	40616,00	20721,00	6624,00	89428,00	11,37	0,06
	351	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,88	18799,00	5677,00	145,00	65,00	12977,00	5627,00	1954,00	26380,00	3,08	0,03
	352	1120-0101-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,71	33259,00	11244,00	256,00	83,00	21758,00	11101,00	3549,00	47909,00	6,09	0,03
	357	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,83	167939,00	50717,00	1296,00	577,00	115927,00	50268,00	17457,00	235664,00	27,47	0,23
	358	1120-0101-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,06	35698,00	12068,00	276,00	90,00	23354,00	11915,00	3809,00	51422,00	6,54	0,04
	359	1120-0101-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,95	60503,00	21934,00	485,00	214,00	38084,00	21705,00	6577,00	88785,00	11,88	0,09
	372	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,83	167939,00	50717,00	1296,00	577,00	115927,00	50268,00	17457,00	235664,00	27,47	0,23
	373	1120-0101-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,06	35698,00	12068,00	276,00	90,00	23354,00	11915,00	3809,00	51422,00	6,54	0,04
	374	1120-0101-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,95	60503,00	21934,00	485,00	214,00	38084,00	21705,00	6577,00	88785,00	11,88	0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	385	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,65	25245,00	7986,00	204,00	91,00	17055,00	7915,00	2653,00	35813,00	4,33	0,04
	386	1120-0101-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,6	88281,00	32005,00	707,00	312,00	55569,00	31670,00	9596,00	129547,00	17,34	0,13
	392	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,9	27626,00	8739,00	223,00	99,00	18664,00	8662,00	2903,00	39191,00	4,73	0,04
	393	1120-0101-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,9	60122,00	21796,00	482,00	213,00	37844,00	21569,00	6535,00	88226,00	11,81	0,09
	399	1120-0101-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,5	72299,00	26211,00	579,00	256,00	45509,00	25937,00	7859,00	106095,00	14,20	0,10
	403	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,45	23340,00	7383,00	189,00	84,00	15768,00	7317,00	2453,00	33110,00	4,00	0,03
	404	1120-0101-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	20,8	158297,00	57388,00	1268,00	560,00	99641,00	56788,00	17207,00	232292,00	31,09	0,22
	410	1120-0101-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	32,4	346324,00	89393,00	2046,00	732,00	254886,00	88322,00	34772,00	469418,00	48,43	0,29
	411	1120-0101-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	49,5	376715,00	136572,00	3017,00	1332,00	237127,00	135146,00	40949,00	552810,00	73,98	0,54
	416	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,3	126700,00	40078,00	1024,00	456,00	85598,00	39723,00	13314,00	179737,00	21,71	0,18
	417	1120-0101-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	42	319637,00	115879,00	2560,00	1130,00	201198,00	114669,00	34744,00	469050,00	62,77	0,45
	424	1120-0101-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	51	388131,00	140711,00	3108,00	1372,00	244312,00	139241,00	42190,00	569562,00	76,22	0,55
	430	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,1	77163,00	24409,00	624,00	278,00	52131,00	24192,00	8108,00	109463,00	13,22	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	431	1120-0101-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17,2	130899,00	47455,00	1048,00	463,00	82396,00	46960,00	14229,00	192088,00	25,71	0,19
	437	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6	61675,00	14323,00	365,00	161,00	46986,00	14195,00	6070,00	81940,00	7,76	0,06
	438	1120-0101-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	32	214133,00	76392,00	1817,00	801,00	135924,00	75649,00	23183,00	312965,00	41,38	0,32
	444	1120-0101-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	30,8	206103,00	73527,00	1749,00	771,00	130827,00	72812,00	22313,00	301228,00	39,83	0,31
	449	1120-0101-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	46,2	309155,00	110291,00	2624,00	1157,00	196241,00	109219,00	33470,00	451844,00	59,75	0,47
	454	1120-0101-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	30,8	206103,00	73527,00	1749,00	771,00	130827,00	72812,00	22313,00	301228,00	39,83	0,31
	459	1120-0101-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	30,8	206103,00	73527,00	1749,00	771,00	130827,00	72812,00	22313,00	301228,00	39,83	0,31
	464	1120-0101-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	24,2	161938,00	57771,00	1374,00	606,00	102793,00	57210,00	17532,00	236680,00	31,30	0,24
	469	1120-0101-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	24,2	161938,00	57771,00	1374,00	606,00	102793,00	57210,00	17532,00	236680,00	31,30	0,24
	474	1120-0101-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	24,2	161938,00	57771,00	1374,00	606,00	102793,00	57210,00	17532,00	236680,00	31,30	0,24
	479	1120-0101-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	24,2	161938,00	57771,00	1374,00	606,00	102793,00	57210,00	17532,00	236680,00	31,30	0,24
	484	1120-0101-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	42	281050,00	100264,00	2386,00	1052,00	178400,00	99290,00	30427,00	410767,00	54,31	0,42
	489	1120-0101-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	42	281050,00	100264,00	2386,00	1052,00	178400,00	99290,00	30427,00	410767,00	54,31	0,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	494	1120-0101-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	28,6	191382,00	68275,00	1624,00	716,00	121482,00	67612,00	20719,00	279713,00	36,99	0,29
	499	1120-0101-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	28,6	191382,00	68275,00	1624,00	716,00	121482,00	67612,00	20719,00	279713,00	36,99	0,29
	504	1120-0101-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,6	50229,00	18210,00	403,00	178,00	31617,00	18019,00	5460,00	73708,00	9,86	0,07
	509	1120-0101-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,8	87111,00	24789,00	694,00	258,00	61628,00	24546,00	8933,00	120590,00	13,43	0,10
	514	1120-0101-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,3	95691,00	34138,00	812,00	358,00	60741,00	33806,00	10360,00	139857,00	18,49	0,14
	519	1120-0101-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	19,8	132495,00	47267,00	1125,00	496,00	84103,00	46808,00	14344,00	193647,00	25,61	0,20
	524	1120-0101-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	28	187367,00	66843,00	1590,00	701,00	118934,00	66193,00	20285,00	273845,00	36,21	0,28
	531	1120-0101-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16	107067,00	38196,00	909,00	401,00	67962,00	37825,00	11591,00	156483,00	20,69	0,16
	538	1120-0101-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,6	44165,00	15756,00	375,00	165,00	28034,00	15603,00	4781,00	64549,00	8,54	0,07
25	402		Установка элементов вентиляционных систем	шт.	491	2821417,00	2353956,00	101470,00	32229,00	365992,00	2338436,00	412795,00	5572648,00	1241,81	13,46
			на единицу работы:	шт.	1	5746,27	4794,21	206,66	65,64	745,40	4762,60	840,72	11349,59	2,53	0,03
	2-01-03	Э49182243	Архитектурные решения												
	299	1120-0701-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	52	364041,00	315189,00	15996,00	5182,00	32855,00	313964,00	54240,00	732245,00	167,56	2,20
	426	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	4919,00	4346,00	147,00	45,00	425,00	4303,00	738,00	9960,00	2,27	0,02
	428	1120-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	1	3508,00	2823,00	147,00	55,00	538,00	2820,00	506,00	6834,00	1,47	0,02
	432	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	4919,00	4346,00	147,00	45,00	425,00	4303,00	738,00	9960,00	2,27	0,02
	434	1120-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	1	3508,00	2823,00	147,00	55,00	538,00	2820,00	506,00	6834,00	1,47	0,02
	2-01-05	Э49182263	Внутренние инженерные сети отопления и вентиляции												
	134	1120-1701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	агрегат	5	83648,00	73378,00	5654,00	1816,00	4616,00	73691,00	12587,00	169926,00	39,75	0,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	136	1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	95655,00	84417,00	4395,00	1450,00	6843,00	84149,00	14384,00	194188,00	42,51	0,58
	146	1120-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1	2712,00	2153,00	66,00	22,00	492,00	2132,00	387,00	5231,00	1,12	0,01
	147	1120-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 1000 мм. Установка	заслонка	20	135749,00	108453,00	4108,00	1543,00	23188,00	107796,00	19484,00	263029,00	56,60	0,64
	155	1120-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	19	66643,00	53638,00	2783,00	1038,00	10222,00	53582,00	9618,00	129843,00	27,99	0,40
	159	1120-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспределитель	2	5633,00	4865,00	238,00	45,00	530,00	4812,00	836,00	11281,00	2,59	0,02
	161	1120-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны обратные, диаметр до 1000 мм. Установка	клапан	3	25533,00	18124,00	664,00	231,00	6745,00	17989,00	3482,00	47004,00	9,64	0,10
	166	1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	95655,00	84417,00	4395,00	1450,00	6843,00	84149,00	14384,00	194188,00	42,51	0,58
	177	1120-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1	2712,00	2153,00	66,00	22,00	492,00	2132,00	387,00	5231,00	1,12	0,01
	178	1120-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 1000 мм. Установка	заслонка	20	135749,00	108453,00	4108,00	1543,00	23188,00	107796,00	19484,00	263029,00	56,60	0,64
	186	1120-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	19	66643,00	53638,00	2783,00	1038,00	10222,00	53582,00	9618,00	129843,00	27,99	0,40
	190	1120-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспределитель	2	5633,00	4865,00	238,00	45,00	530,00	4812,00	836,00	11281,00	2,59	0,02
	192	1120-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны обратные, диаметр до 1000 мм. Установка	клапан	3	25533,00	18124,00	664,00	231,00	6745,00	17989,00	3482,00	47004,00	9,64	0,10
	196	1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	95655,00	84417,00	4395,00	1450,00	6843,00	84149,00	14384,00	194188,00	42,51	0,58
	204	1120-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	8	21693,00	17223,00	530,00	180,00	3940,00	17054,00	3100,00	41847,00	8,99	0,08
	205	1120-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	1	2711,00	2153,00	65,00	22,00	492,00	2132,00	387,00	5230,00	1,12	0,01
	211	1120-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1,5 м2. Установка	решетка	5	21822,00	16857,00	965,00	386,00	4000,00	16898,00	3098,00	41818,00	8,80	0,16
	214	1120-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспределитель	9	25350,00	21893,00	1072,00	202,00	2384,00	21653,00	3760,00	50763,00	11,64	0,10
	218	1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	95655,00	84417,00	4395,00	1450,00	6843,00	84149,00	14384,00	194188,00	42,51	0,58
	227	1120-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	2	5423,00	4306,00	133,00	45,00	985,00	4264,00	775,00	10462,00	2,25	0,02
	228	1120-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	2	5422,00	4306,00	131,00	45,00	985,00	4264,00	775,00	10461,00	2,25	0,02
	233	1120-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспределитель	3	8450,00	7298,00	358,00	68,00	795,00	7218,00	1253,00	16921,00	3,88	0,03
	236	1120-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	5	17538,00	14115,00	732,00	273,00	2690,00	14101,00	2531,00	34170,00	7,37	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	239	1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	95655,00	84417,00	4395,00	1450,00	6843,00	84149,00	14384,00	194188,00	42,51	0,58
	245	1120-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	4	10843,00	8611,00	262,00	90,00	1970,00	8527,00	1550,00	20920,00	4,49	0,04
	247	1120-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	4	14030,00	11292,00	586,00	219,00	2152,00	11280,00	2025,00	27335,00	5,89	0,08
	249	1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	95655,00	84417,00	4395,00	1450,00	6843,00	84149,00	14384,00	194188,00	42,51	0,58
	257	1120-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	2	5423,00	4306,00	133,00	45,00	985,00	4264,00	775,00	10462,00	2,25	0,02
	258	1120-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	1	2711,00	2153,00	65,00	22,00	492,00	2132,00	387,00	5230,00	1,12	0,01
	262	1120-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспределитель	3	8450,00	7298,00	358,00	68,00	795,00	7218,00	1253,00	16921,00	3,88	0,03
	265	1120-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	4	14030,00	11292,00	586,00	219,00	2152,00	11280,00	2025,00	27335,00	5,89	0,08
	267	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	12506,00	11302,00	233,00	55,00	972,00	11129,00	1891,00	25526,00	6,36	0,02
	275	1120-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	4	10843,00	8611,00	262,00	90,00	1970,00	8527,00	1550,00	20920,00	4,49	0,04
	278	1120-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	3	10523,00	8469,00	439,00	164,00	1614,00	8460,00	1519,00	20502,00	4,42	0,06
	281	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	12506,00	11302,00	233,00	55,00	972,00	11129,00	1891,00	25526,00	6,36	0,02
	287	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	12506,00	11302,00	233,00	55,00	972,00	11129,00	1891,00	25526,00	6,36	0,02
	293	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	12506,00	11302,00	233,00	55,00	972,00	11129,00	1891,00	25526,00	6,36	0,02
	300	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	12506,00	11302,00	233,00	55,00	972,00	11129,00	1891,00	25526,00	6,36	0,02
	307	1120-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	4	10846,00	8611,00	265,00	90,00	1970,00	8527,00	1550,00	20923,00	4,49	0,04
	309	1120-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспределитель	5	14083,00	12163,00	596,00	112,00	1324,00	12030,00	2089,00	28202,00	6,47	0,05
	311	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	12506,00	11302,00	233,00	55,00	972,00	11129,00	1891,00	25526,00	6,36	0,02
	315	1120-0401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка	клапан	1	2427,00	2054,00	65,00	22,00	308,00	2035,00	357,00	4819,00	1,09	0,01
	317	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	2459,00	2173,00	73,00	22,00	213,00	2152,00	369,00	4980,00	1,13	0,01
	319	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	12506,00	11302,00	233,00	55,00	972,00	11129,00	1891,00	25526,00	6,36	0,02
	326	1120-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	6	16270,00	12917,00	398,00	135,00	2955,00	12791,00	2325,00	31386,00	6,74	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	329	1120-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспределитель	11	30983,00	26758,00	1312,00	248,00	2914,00	26465,00	4596,00	62044,00	14,23	0,12
	332	1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	2	4854,00	4107,00	131,00	45,00	615,00	4069,00	714,00	9637,00	2,18	0,02
	334	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	12506,00	11302,00	233,00	55,00	972,00	11129,00	1891,00	25526,00	6,36	0,02
	340	1120-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	10	27116,00	21528,00	663,00	225,00	4925,00	21318,00	3875,00	52309,00	11,24	0,11
	344	1120-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспределитель	11	30983,00	26758,00	1312,00	248,00	2914,00	26465,00	4596,00	62044,00	14,23	0,12
	347	1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	2	4854,00	4107,00	131,00	45,00	615,00	4069,00	714,00	9637,00	2,18	0,02
	349	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	8602,00	8214,00	324,00	122,00	63,00	8169,00	1342,00	18113,00	3,87	0,05
	355	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	12506,00	11302,00	233,00	55,00	972,00	11129,00	1891,00	25526,00	6,36	0,02
	362	1120-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	6	16270,00	12917,00	398,00	135,00	2955,00	12791,00	2325,00	31386,00	6,74	0,06
	365	1120-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспределитель	18	50699,00	43785,00	2146,00	405,00	4768,00	43306,00	7520,00	101525,00	23,28	0,19
	367	1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	4	9707,00	8215,00	262,00	90,00	1230,00	8139,00	1428,00	19274,00	4,37	0,04
	370	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	12506,00	11302,00	233,00	55,00	972,00	11129,00	1891,00	25526,00	6,36	0,02
	377	1120-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	6	16270,00	12917,00	398,00	135,00	2955,00	12791,00	2325,00	31386,00	6,74	0,06
	380	1120-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспределитель	18	50699,00	43785,00	2146,00	405,00	4768,00	43306,00	7520,00	101525,00	23,28	0,19
	382	1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	4	9707,00	8215,00	262,00	90,00	1230,00	8139,00	1428,00	19274,00	4,37	0,04
	388	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	3	7378,00	6519,00	221,00	68,00	638,00	6455,00	1107,00	14940,00	3,40	0,03
	395	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	3	7378,00	6519,00	221,00	68,00	638,00	6455,00	1107,00	14940,00	3,40	0,03
	406	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	5	12297,00	10866,00	367,00	112,00	1064,00	10759,00	1844,00	24900,00	5,67	0,05
	412	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	4	9837,00	8693,00	294,00	90,00	851,00	8607,00	1476,00	19920,00	4,54	0,04
	419	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	6	14756,00	13039,00	441,00	135,00	1276,00	12910,00	2213,00	29879,00	6,81	0,06
	426	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	4	9837,00	8693,00	294,00	90,00	851,00	8607,00	1476,00	19920,00	4,54	0,04
	433	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	4919,00	4346,00	147,00	45,00	425,00	4303,00	738,00	9960,00	2,27	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	440	1120-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	3	10523,00	8469,00	439,00	164,00	1614,00	8460,00	1519,00	20502,00	4,42	0,06
	446	1120-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	2	7015,00	5646,00	293,00	109,00	1076,00	5640,00	1012,00	13667,00	2,95	0,04
	451	1120-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	4	14030,00	11292,00	586,00	219,00	2152,00	11280,00	2025,00	27335,00	5,89	0,08
	456	1120-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	2	7015,00	5646,00	293,00	109,00	1076,00	5640,00	1012,00	13667,00	2,95	0,04
	461	1120-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	2	7015,00	5646,00	293,00	109,00	1076,00	5640,00	1012,00	13667,00	2,95	0,04
	466	1120-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	4	14030,00	11292,00	586,00	219,00	2152,00	11280,00	2025,00	27335,00	5,89	0,08
	471	1120-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	4	14030,00	11292,00	586,00	219,00	2152,00	11280,00	2025,00	27335,00	5,89	0,08
	476	1120-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	4	14030,00	11292,00	586,00	219,00	2152,00	11280,00	2025,00	27335,00	5,89	0,08
	481	1120-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	4	14030,00	11292,00	586,00	219,00	2152,00	11280,00	2025,00	27335,00	5,89	0,08
	486	1120-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	4	14030,00	11292,00	586,00	219,00	2152,00	11280,00	2025,00	27335,00	5,89	0,08
	491	1120-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	4	14030,00	11292,00	586,00	219,00	2152,00	11280,00	2025,00	27335,00	5,89	0,08
	496	1120-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	4	14030,00	11292,00	586,00	219,00	2152,00	11280,00	2025,00	27335,00	5,89	0,08
	501	1120-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	4	14030,00	11292,00	586,00	219,00	2152,00	11280,00	2025,00	27335,00	5,89	0,08
	506	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	4919,00	4346,00	147,00	45,00	425,00	4303,00	738,00	9960,00	2,27	0,02
	511	1120-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1,5 м2. Установка	решетка	2	8729,00	6743,00	386,00	154,00	1600,00	6759,00	1239,00	16727,00	3,52	0,06
	516	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	4919,00	4346,00	147,00	45,00	425,00	4303,00	738,00	9960,00	2,27	0,02
	521	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	3	7378,00	6519,00	221,00	68,00	638,00	6455,00	1107,00	14940,00	3,40	0,03
	526	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	6	14756,00	13039,00	441,00	135,00	1276,00	12910,00	2213,00	29879,00	6,81	0,06
	529	1120-0401-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны , периметр до 1600 мм. Установка	клапан	6	17925,00	15313,00	421,00	135,00	2192,00	15139,00	2645,00	35709,00	8,14	0,06
	533	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	3	7378,00	6519,00	221,00	68,00	638,00	6455,00	1107,00	14940,00	3,40	0,03
	536	1120-0401-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны , периметр до 1600 мм. Установка	клапан	3	8963,00	7656,00	211,00	68,00	1096,00	7569,00	1323,00	17855,00	4,07	0,03
	540	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	4919,00	4346,00	147,00	45,00	425,00	4303,00	738,00	9960,00	2,27	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	542	1120-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка	дефлектор	10	52620,00	49916,00	961,00	225,00	1743,00	49138,00	8141,00	109899,00	28,09	0,11
	546	1120-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	31	193091,00	183352,00	3286,00	698,00	6453,00	180368,00	29877,00	403336,00	103,18	0,33
	550	1120-0801-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Дефлекторы, диаметр патрубка 500 мм. Установка	дефлектор	5	124398,00	41911,00	1012,00	273,00	81476,00	41340,00	13259,00	178997,00	23,59	0,11
	559	1118-0801-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	2	7607,00	7176,00	431,00	113,00		7143,00	1180,00	15930,00	3,68	0,05
	568	1118-0801-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	2	7607,00	7176,00	431,00	113,00		7143,00	1180,00	15930,00	3,68	0,05
	626	1118-0801-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	1	3804,00	3588,00	215,00	56,00		3571,00	590,00	7965,00	1,84	0,03
26	403		Устройство колодцев и водосбросных лотков, баллаستировка трубопроводов утяжелителями, грузами	м3	32,82	2239661,00	871046,00	420126,00	191272,00	948489,00	1051693,00	263308,00	3554662,00	440,88	70,81
			на единицу работы:	м3	1	68240,74	26540,10	12800,91	5827,91	28899,73	32044,27	8022,79	108307,80	13,43	2,16
	6-01-01	349186113	Тепловые сети												
	39	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 конструкций колодца	0,93	57909,00	29261,00	13785,00	6259,00	14863,00	35164,00	7446,00	100519,00	14,48	2,32
	63	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 конструкций колодца	1,62	100873,00	50970,00	24012,00	10903,00	25891,00	61254,00	12970,00	175097,00	25,22	4,05
	6-02-01	349186213	Наружные сети водопровода и канализации												
	27	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,44	530439,00	234084,00	110277,00	50072,00	186078,00	281314,00	64940,00	876693,00	115,83	18,59
	52	1123-0601-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	22,83	1550440,00	556731,00	272052,00	124038,00	721657,00	673961,00	177952,00	2402353,00	285,36	45,85
27	404		Устройство телефонных, водоприемных и шахтных колодцев, площадок, оголовков, гасителей	шт.	8	25496,00	21269,00	2704,00	1331,00	1522,00	22375,00	3830,00	51701,00	11,74	0,63
			на единицу работы:	шт.	1	3187,00	2658,63	338,00	166,38	190,25	2796,88	478,75	6462,63	1,47	0,08
	6-01-01	349186113	Тепловые сети												
	94	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Люки. Установка	шт.	2	6374,00	5317,00	676,00	333,00	381,00	5594,00	957,00	12925,00	2,93	0,16
	111	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Люки. Установка	шт.	4	12748,00	10634,00	1352,00	666,00	761,00	11187,00	1915,00	25850,00	5,87	0,31
	128	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Люки. Установка	шт.	1	3187,00	2659,00	338,00	166,00	190,00	2797,00	479,00	6463,00	1,47	0,08
	145	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Люки. Установка	шт.	1	3187,00	2659,00	338,00	166,00	190,00	2797,00	479,00	6463,00	1,47	0,08
28	409		Установка опор ЛЭП 0,4-35кВ и подстанций, контактных сетей, линий связи, радиомачт освещения, указателей кабельных трасс, заземляющих устройств	шт.	37	686673,00	264422,00	267630,00	124943,00	154620,00	311492,00	79854,00	1078019,00	138,01	41,21
			на единицу работы:	шт.	1	18558,73	7146,54	7233,24	3376,84	4178,92	8418,70	2158,22	29135,65	3,73	1,11
	4-01-01	349184113	Наружные сети электроосвещения												
	21	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	8	148470,00	57172,00	57866,00	27015,00	33431,00	67350,00	17266,00	233086,00	29,84	8,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	25	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	29	538203,00	207250,00	209764,00	97928,00	121189,00	244142,00	62588,00	844933,00	108,17	32,30
29	410		Прокладка труб наружных сетей водопровода, канализации, дренажа	м	614,41	793168,00	178691,00	283803,00	81290,00	330674,00	257381,00	84045,00	1134594,00	93,01	28,57
			на единицу работы:	м	1	1290,94	290,83	461,91	132,31	538,20	418,91	136,79	1846,64	0,15	0,05
01-01-01		Э49181113	Демонтаж конструкций на территории застройки												
	24	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею/поз. 29/	км трубопровод а	0,31	307241,00	87960,00	219282,00	60694,00		147167,00	36353,00	490761,00	44,29	20,37
6-02-01		Э49186213	Наружные сети водопровода и канализации												
	10	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровод а	0,16	129711,00	69160,00	60551,00	18818,00		87099,00	17345,00	234155,00	37,46	7,60
	47	1123-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровод а	140	356216,00	21571,00	3970,00	1778,00	330674,00	23115,00	30347,00	409678,00	11,26	0,60
30	411		Прокладка трубопроводов внутренних сантехнических сетей	м	8339,86	27500874,00	12838037,00	250567,00	85077,00	14412260,00	12664659,00	3213239,00	43378772,00	6044,65	39,31
			на единицу работы:	м	1	3297,52	1539,36	30,04	10,20	1728,12	1518,57	385,29	5201,38	0,72	0,00
2-01-03		Э49182243	Архитектурные решения												
	468	1116-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 65 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м труб	0,4	1653,00	977,00	49,00	18,00	628,00	975,00	210,00	2838,00	0,49	0,01
	510	1116-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 65 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м труб	0,2	827,00	488,00	24,00	9,00	314,00	488,00	105,00	1420,00	0,25	0,00
	531	1116-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 65 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м труб	0,2	827,00	488,00	24,00	9,00	314,00	488,00	105,00	1420,00	0,25	0,00
	552	1116-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 65 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м труб	0,2	827,00	488,00	24,00	9,00	314,00	488,00	105,00	1420,00	0,25	0,00
	590	1116-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 65 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м труб	0,6	2480,00	1465,00	74,00	28,00	941,00	1463,00	315,00	4258,00	0,74	0,01
2-01-04		Э49182253	Внутренние инженерные сети водопровода и канализации												
	1	1116-0501-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 140 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровод а	12	40020,00	30307,00	9074,00	3056,00	640,00	32695,00	5817,00	78532,00	14,50	1,69
	15	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровод а	129	311496,00	97831,00	4380,00	1800,00	209286,00	97638,00	32731,00	441865,00	46,08	0,81
	16	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровод а	25,24	63405,00	19141,00	857,00	352,00	43407,00	19104,00	6601,00	89110,00	9,02	0,16
	17	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровод а	96,02	277267,00	72819,00	3259,00	1339,00	201188,00	72676,00	27995,00	377938,00	34,30	0,60
	18	1116-0301-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровод а	315	3903182,00	683019,00	58669,00	23260,00	3161494,00	692153,00	367627,00	4962962,00	343,92	10,78
	19	1116-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровод а	27,75	53567,00	52818,00	383,00	21,00	364,00	51783,00	8428,00	113778,00	24,88	0,01
	21	1116-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровод а	351,93	695648,00	690605,00	893,00	172,00	4149,00	676962,00	109809,00	1482419,00	325,30	0,07
	40	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровод а	7	20213,00	5309,00	238,00	98,00	14667,00	5298,00	2041,00	27552,00	2,50	0,04
	41	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровод а	27,5	88894,00	20855,00	934,00	384,00	67105,00	20814,00	8777,00	118485,00	9,82	0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	42	1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	трубопровод а	15,42	60135,00	11694,00	523,00	215,00	47917,00	11671,00	5744,00	77550,00	5,51	0,10
	43	1116-0301-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	трубопровод а	4,8	32624,00	5608,00	384,00	158,00	26632,00	5651,00	3062,00	41337,00	2,82	0,07
	51	1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	трубопровод а	8,4	26146,00	25737,00	243,00	6,00	167,00	25227,00	4110,00	55483,00	12,12	0,00
	52	1116-0501-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	трубопровод а	12	40608,00	39832,00	401,00	12,00	375,00	39047,00	6372,00	86027,00	18,76	0,00
	53	1116-0501-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	трубопровод а	4,8	16876,00	12973,00	3779,00	1258,00	123,00	13947,00	2466,00	33289,00	6,21	0,70
	88	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	трубопровод а	5,83	14078,00	4421,00	198,00	81,00	9458,00	4413,00	1479,00	19970,00	2,08	0,04
	89	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	трубопровод а	161,9	390939,00	122781,00	5497,00	2259,00	262662,00	122539,00	41078,00	554556,00	57,83	1,01
	90	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	трубопровод а	48,4	121585,00	36705,00	1643,00	675,00	83236,00	36633,00	12657,00	170875,00	17,29	0,30
	91	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	трубопровод а	102,7	296556,00	77885,00	3487,00	1433,00	215184,00	77732,00	29943,00	404231,00	36,69	0,64
	92	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	трубопровод а	4,95	16001,00	3754,00	168,00	69,00	12079,00	3747,00	1580,00	21328,00	1,77	0,03
	93	1116-0301-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	трубопровод а	57,22	341075,00	66854,00	4574,00	1884,00	269647,00	67363,00	32675,00	441113,00	33,66	0,86
	94	1116-0301-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	трубопровод а	57,22	388905,00	66854,00	4574,00	1884,00	317477,00	67363,00	36501,00	492769,00	33,66	0,86
	106	1116-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	трубопровод а	321,93	636348,00	631735,00	818,00	158,00	3796,00	619255,00	100448,00	1356051,00	297,57	0,06
	107	1116-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	трубопровод а	27,75	53567,00	52818,00	383,00	21,00	364,00	51783,00	8428,00	113778,00	24,88	0,01
	130	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	трубопровод а	27,5	88894,00	20855,00	934,00	384,00	67105,00	20814,00	8777,00	118485,00	9,82	0,17
	131	1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	трубопровод а	15,42	60135,00	11694,00	523,00	215,00	47917,00	11671,00	5744,00	77550,00	5,51	0,10
	132	1116-0301-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	трубопровод а	5,28	35886,00	6169,00	422,00	174,00	29295,00	6216,00	3368,00	45470,00	3,11	0,08
	138	1116-0501-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	трубопровод а	12	40608,00	39832,00	401,00	12,00	375,00	39047,00	6372,00	86027,00	18,76	0,00
	140	1116-0501-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	трубопровод а	4,8	16876,00	12973,00	3779,00	1258,00	123,00	13947,00	2466,00	33289,00	6,21	0,70
	155	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	трубопровод а	170	692284,00	215644,00	12366,00	4170,00	464275,00	215417,00	72616,00	980317,00	99,65	1,91
	163	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	трубопровод а	264,16	476304,00	345756,00	1369,00	468,00	129180,00	339299,00	65248,00	880851,00	156,81	0,20
	164	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	трубопровод а	346,71	761876,00	473253,00	735,00	267,00	287887,00	464050,00	98074,00	1324000,00	214,63	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	168	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	трубопровод а	34,23	139394,00	43420,00	2490,00	840,00	93483,00	43375,00	14621,00	197390,00	20,06	0,38
	185	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	трубопровод а	5,44	9809,00	7120,00	29,00	10,00	2660,00	6987,00	1344,00	18140,00	3,23	0,00
	186	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	трубопровод а	7,06	15514,00	9637,00	15,00	5,00	5862,00	9449,00	1997,00	26960,00	4,37	0,00
	188	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	трубопровод а	10,7	43573,00	13573,00	778,00	262,00	29222,00	13559,00	4571,00	61703,00	6,27	0,12
	195	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	трубопровод а	64,5	116299,00	84423,00	334,00	114,00	31542,00	82847,00	15932,00	215078,00	38,29	0,05
	196	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	трубопровод а	25,7	56474,00	35080,00	55,00	20,00	21340,00	34398,00	7270,00	98142,00	15,91	0,01
	2-01-05	Э49182263	Внутренние инженерные сети отопления и вентиляции												
	56	1116-0501-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	трубопровод а	630	1287049,00	1057635,00	1922,00	139,00	227493,00	1036618,00	185893,00	2509560,00	498,18	0,05
	57	1116-0501-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	трубопровод а	1060	2297992,00	1773546,00	3106,00	350,00	521340,00	1738418,00	322913,00	4359323,00	835,40	0,13
	58	1116-0501-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	трубопровод а	1890	5990724,00	3158861,00	4800,00	926,00	2827062,00	3096591,00	726985,00	9814300,00	1487,93	0,36
	59	1116-0501-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	трубопровод а	665	1666415,00	1079279,00	8100,00	512,00	579035,00	1058196,00	217969,00	2942580,00	508,37	0,20
	61	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	трубопровод а	30	63404,00	20051,00	889,00	358,00	42464,00	20001,00	6672,00	90077,00	9,44	0,16
	62	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	трубопровод а	225	512292,00	150381,00	6664,00	2684,00	355246,00	150004,00	52984,00	715280,00	70,83	1,19
	63	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	трубопровод а	50	133063,00	33418,00	1480,00	596,00	98164,00	33334,00	13312,00	179709,00	15,74	0,27
	64	1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	трубопровод а	25	70914,00	16709,00	740,00	298,00	53464,00	16667,00	7006,00	94587,00	7,87	0,13
	65	1116-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	трубопровод а	45	146108,00	37672,00	2470,00	1043,00	105966,00	37940,00	14724,00	198772,00	17,74	0,48
	66	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	трубопровод а	160	778385,00	240761,00	14168,00	4589,00	523456,00	240443,00	81506,00	1100334,00	111,26	2,10
	67	1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	трубопровод а	80	476846,00	133043,00	10250,00	3264,00	333554,00	133581,00	48834,00	659261,00	61,48	1,50
	68	1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	трубопровод а	50	363035,00	83152,00	6406,00	2040,00	273477,00	83488,00	35722,00	482245,00	38,42	0,94
	111	1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	трубопровод а	30	85097,00	20051,00	889,00	358,00	64157,00	20001,00	8408,00	113506,00	9,44	0,16
	112	1116-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	трубопровод а	5	16234,00	4186,00	275,00	116,00	11774,00	4216,00	1636,00	22086,00	1,97	0,05
	113	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	трубопровод а	260	1264875,00	391236,00	23023,00	7457,00	850616,00	390719,00	132448,00	1788042,00	180,79	3,42
	114	1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	трубопровод а	120	715269,00	199564,00	15374,00	4896,00	500330,00	200371,00	73251,00	988891,00	92,22	2,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	115	1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	трубопровод м а	75	544552,00	124728,00	9609,00	3060,00	410216,00	125232,00	53583,00	723367,00	57,64	1,41
	609	1116-0401-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	трубопровод м а	10	89803,00	23040,00	1738,00	512,00	65025,00	23081,00	9031,00	121915,00	11,02	0,23
	610	1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	трубопровод м а	30	217821,00	49891,00	3844,00	1224,00	164086,00	50093,00	21433,00	289347,00	23,05	0,56
	611	1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	трубопровод м а	10	59606,00	16630,00	1281,00	408,00	41694,00	16698,00	6104,00	82408,00	7,69	0,19
	612	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	трубопровод м а	20	97298,00	30095,00	1771,00	574,00	65432,00	30055,00	10188,00	137541,00	13,91	0,26
	613	1116-0301-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	трубопровод м а	10	67967,00	11684,00	799,00	329,00	55484,00	11773,00	6379,00	86119,00	5,88	0,15
	614	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	трубопровод м а	40	106450,00	26734,00	1185,00	477,00	78531,00	26667,00	10649,00	143766,00	12,59	0,21
31	412		Прокладка наружных трубопроводов из стальных труб	м	689,4	1153012,00	690387,00	460017,00	135221,00	2609,00	817349,00	157630,00	2127991,00	304,52	48,45
			на единицу работы:	м	1	1672,49	1001,43	667,27	196,14	3,78	1185,59	228,65	3086,73	0,44	0,07
	01-01-01	Э49181113	Демонтаж конструкций на территории застройки												
	21	1124-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка	трубопровод км а	0,34	642627,00	371131,00	271496,00	76433,00		443088,00	86857,00	1172572,00	162,28	27,38
	22	1124-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	трубопровод км а	0,07	68492,00	40818,00	27674,00	8696,00		49018,00	9401,00	126911,00	18,86	3,09
	23	1124-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 125 мм. Прокладка	трубопровод км а	0,18	255703,00	154805,00	100899,00	29229,00		182193,00	35032,00	472928,00	70,21	10,56
	6-01-01	Э49186113	Тепловые сети												
	183	1124-0108-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,01	24012,00	15623,00	8015,00	2745,00	375,00	18184,00	3376,00	45572,00	6,71	0,97
	186	1124-0108-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 125 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,09	157355,00	105130,00	50056,00	17574,00	2168,00	121477,00	22307,00	301139,00	45,16	6,25
	203	1124-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 125 мм. Прокладка	трубопровод км а	0	4823,00	2880,00	1877,00	544,00	66,00	3389,00	657,00	8869,00	1,31	0,20
32	413		Установка жироуловителей, терминалов и коверов, запорной и санитарно-технической арматуры, фасонных частей, изготовление	шт.	648	3884581,00	2263610,00	480300,00	163797,00	1140667,00	2392644,00	502179,00	6779404,00	1005,21	61,65
			на единицу работы:	шт.	1	5994,72	3493,23	741,20	252,77	1760,29	3692,35	774,97	10462,04	1,55	0,10
	2-01-04	Э49182253	Внутренние инженерные сети водопровода и канализации												
	4	1116-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка	шт.	3	40887,00	37535,00	2206,00	665,00	1146,00	37437,00	6266,00	84590,00	19,24	0,29
	47	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	10	33239,00	30400,00	1623,00	450,00	1216,00	30234,00	5078,00	68551,00	15,58	0,21
	99	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	32	104903,00	97282,00	3730,00	720,00	3892,00	96042,00	16076,00	217021,00	49,86	0,34
	103	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	8	47485,00	43016,00	3082,00	797,00	1387,00	42937,00	7234,00	97656,00	22,05	0,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	135	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	19944,00	18240,00	974,00	270,00	730,00	18140,00	3047,00	41131,00	9,35	0,13
	158	1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	16	709231,00	32405,00	3012,00	1080,00	673812,00	32816,00	59364,00	801411,00	15,26	0,51
	159	1116-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	16	25435,00	24806,00	399,00	158,00	230,00	24465,00	3992,00	53892,00	13,44	0,07
	202	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	7	23268,00	21280,00	1136,00	315,00	851,00	21163,00	3554,00	47985,00	10,91	0,15
	227	1116-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	28260,00	675,00			27584,00	662,00	2314,00	31236,00	0,32	
	2-01-05	Э49182263	Внутренние инженерные сети отопления и вентиляции												
	28	1116-0602-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	320	248628,00	242097,00	291,00	144,00	6240,00	237396,00	38882,00	524906,00	79,85	0,07
	31	1116-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	49	55051,00	50698,00	150,00	49,00	4203,00	49732,00	8383,00	113166,00	22,17	0,02
	37	1116-0602-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	1982,00	1805,00	6,00	2,00	172,00	1770,00	300,00	4052,00	0,79	0,00
	51	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	6	35113,00	32262,00	2312,00	598,00	539,00	32202,00	5385,00	72700,00	16,54	0,25
	101	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	6	35113,00	32262,00	2312,00	598,00	539,00	32202,00	5385,00	72700,00	16,54	0,25
	104	1116-0602-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	6	6927,00	6093,00	18,00	6,00	816,00	5977,00	1032,00	13936,00	2,66	0,00
	555	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	7012,00	6080,00	325,00	90,00	607,00	6047,00	1045,00	14104,00	3,12	0,04
	588	1116-0601-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка	шт.	2	27119,00	25024,00	1471,00	444,00	625,00	24958,00	4166,00	56243,00	12,83	0,19
	590	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	37	219617,00	198947,00	14256,00	3687,00	6414,00	198582,00	33456,00	451655,00	101,97	1,57
	594	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	19944,00	18240,00	974,00	270,00	730,00	18140,00	3047,00	41131,00	9,35	0,13
	596	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	27	88512,00	82081,00	3148,00	608,00	3283,00	81035,00	13564,00	183111,00	42,07	0,29
	602	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	5	29678,00	26885,00	1926,00	498,00	867,00	26835,00	4521,00	61034,00	13,78	0,21
	605	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	6648,00	6080,00	325,00	90,00	243,00	6047,00	1016,00	13711,00	3,12	0,04
	623	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	3506,00	3040,00	162,00	45,00	304,00	3023,00	522,00	7051,00	1,56	0,02
	6-01-01	Э49186113	Тепловые сети												
	151	1124-0108-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	2	100702,00	66542,00	32709,00	11166,00	1450,00	76931,00	14211,00	191844,00	27,61	3,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	153	1124-0108-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт.	4	154527,00	107285,00	45025,00	15820,00	2217,00	121874,00	22112,00	298513,00	45,29	5,66
	156	1124-0108-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	6	146998,00	110968,00	34393,00	12598,00	1637,00	122330,00	21546,00	290874,00	46,84	4,63
	162	1124-0108-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	2	77274,00	55662,00	20162,00	6907,00	1450,00	61943,00	11137,00	150354,00	23,50	2,52
	165	1124-0108-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	10	386372,00	278308,00	100812,00	34537,00	7252,00	309716,00	55687,00	751775,00	117,48	12,59
	172	1124-0108-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт.	20	647966,00	482589,00	154291,00	55017,00	11086,00	532230,00	94416,00	1274612,00	203,71	20,33
	180	1124-0108-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	2	32801,00	25576,00	6501,00	2236,00	725,00	27533,00	4827,00	65161,00	10,43	0,86
	181	1124-0108-0214 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	2	27657,00	22332,00	4784,00	1754,00	541,00	23845,00	4120,00	55622,00	9,11	0,69
	195	1124-0108-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	2	199778,00	9827,00	2121,00	1044,00	187830,00	10762,00	16843,00	227383,00	6,03	0,49
	196	1124-0108-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Коверы настенные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	1	54997,00	561,00	17,00	6,00	54418,00	561,00	4445,00	60003,00	0,32	0,00
	197	1124-0108-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением пятижильного кабеля	терминал	2	46248,00	1955,00	2,00	1,00	44291,00	1937,00	3855,00	52040,00	0,77	0,00
	198	1124-0108-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Комплект удлинения пятижильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Удлинение кабеля системы ОДК	комплект	4	79121,00	13278,00	661,00	89,00	65182,00	13234,00	7388,00	99743,00	6,35	0,04
	199	1124-0108-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением трехжильного кабеля	терминал	1	14608,00	1222,00			13385,00	1210,00	1265,00	17083,00	0,48	0,00
	200	1124-0108-0506 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Удлинение кабеля системы ОДК	комплект	2	15132,00	4902,00	146,00	1,00	10085,00	4854,00	1599,00	21585,00	2,31	0,00
	201	1124-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	2	17543,00	8545,00	8672,00	2853,00	326,00	11283,00	2306,00	31132,00	3,88	1,01
	6-02-01	Э49186213	Наружные сети водопровода и канализации												
	14	1122-0901-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	5	24892,00	21086,00	1690,00	832,00	2115,00	21699,00	3727,00	50318,00	10,81	0,39
	22	1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	10	22673,00	9046,00	13626,00	4510,00		13421,00	2888,00	38982,00	4,64	2,53
	65	1123-0602-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Вертикальные жироуловители. Установка	шт.	1	17790,00	6693,00	10850,00	2842,00	247,00	9439,00	2178,00	29407,00	3,31	0,84
33	414		Испытание трубопроводов на прочность, сопутствующие работы	км	8,53	1240228,00	1201157,00	11029,00		28047,00	1177402,00	193413,00	2611043,00	452,34	
			на единицу работы:	км	1	145396,01	140815,59	1292,97		3288,04	138030,72	22674,44	306101,17	53,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2-01-04	Э49182253	Внутренние инженерные сети водопровода и канализации												
	3	1116-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	трубопровод а	12	1796,00	1712,00	16,00		68,00	1677,00	278,00	3751,00	0,64	
	23	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	трубопровод а	629,94	91180,00	89857,00	844,00		479,00	88060,00	14339,00	193579,00	33,45	
	24	1116-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	трубопровод а	315	47135,00	44933,00	422,00		1780,00	44034,00	7294,00	98463,00	16,73	
	44	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	трубопровод а	49,92	7226,00	7121,00	67,00		38,00	6978,00	1136,00	15340,00	2,65	
	45	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	трубопровод а	4,8	699,00	685,00	6,00		8,00	671,00	110,00	1480,00	0,25	
	57	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	трубопровод а	20,4	2953,00	2910,00	27,00		16,00	2852,00	464,00	6269,00	1,08	
	58	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	трубопровод а	4,8	699,00	685,00	6,00		8,00	671,00	110,00	1480,00	0,25	
	95	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	трубопровод а	323,78	46865,00	46185,00	434,00		246,00	45262,00	7370,00	99497,00	17,19	
	96	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	трубопровод а	114,44	16666,00	16324,00	153,00		189,00	15998,00	2613,00	35277,00	6,08	
	110	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	трубопровод а	379,68	54956,00	54159,00	509,00		289,00	53076,00	8643,00	116675,00	20,16	
	133	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	трубопровод а	42,92	6212,00	6122,00	58,00		33,00	6000,00	977,00	13189,00	2,28	
	134	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	трубопровод а	4,8	699,00	685,00	6,00		8,00	671,00	110,00	1480,00	0,25	
	156	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	трубопровод а	170	24607,00	24250,00	228,00		129,00	23765,00	3870,00	52242,00	9,03	
	165	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	трубопровод а	610,87	88964,00	87137,00	819,00		1008,00	85394,00	13949,00	188307,00	32,44	
	169	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	трубопровод а	34,23	4955,00	4883,00	46,00		26,00	4785,00	779,00	10519,00	1,82	
	187	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	трубопровод а	12,5	1820,00	1783,00	17,00		21,00	1747,00	285,00	3852,00	0,66	
	189	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	трубопровод а	10,7	1549,00	1526,00	14,00		8,00	1496,00	244,00	3289,00	0,57	
	197	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	трубопровод а	90,2	13136,00	12867,00	121,00		149,00	12609,00	2060,00	27805,00	4,79	
	2-01-05	Э49182263	Внутренние инженерные сети отопления и вентиляции												
	60	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	трубопровод а	4245	621783,00	605525,00	5688,00		10570,00	593414,00	97216,00	1312413,00	225,43	
	69	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	трубопровод а	375	54928,00	53492,00	502,00		934,00	52422,00	8588,00	115938,00	19,91	
	70	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	трубопровод а	290	44142,00	41367,00	389,00		2387,00	40539,00	6775,00	91456,00	15,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	116	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровод а	35	5127,00	4993,00	47,00		87,00	4893,00	802,00	10822,00	1,86	
	117	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровод а	455	69257,00	64903,00	610,00		3745,00	63605,00	10629,00	143491,00	24,16	
	6-02-01	349186213	Наружные сети водопровода и канализации												
	13	1122-0701-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровод а	0,16	24132,00	20171,00			3961,00	19970,00	3528,00	47630,00	11,35	
	48	1122-0701-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровод а	0,14	8742,00	6882,00			1860,00	6813,00	1244,00	16799,00	3,87	
34	415		Монтаж санитарно-технического и газового оборудования, установок горизонтально направленного бурения, мусоропровода, установка шахт-пакета	шт.	518	2166858,00	869325,00	45886,00	18790,00	1251646,00	870385,00	242979,00	3280222,00	423,43	7,94
			на единицу работы:	шт.	1	4183,12	1678,23	88,58	36,27	2416,31	1680,28	469,07	6332,47	0,82	0,02
	2-01-04	349182253	Внутренние инженерные сети водопровода и канализации												
	6	1116-0901-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка	узел	1	48369,00	27092,00	1692,00	534,00	19585,00	27073,00	6035,00	81477,00	13,89	0,23
	13	1118-0401-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,5 м3. Установка	бак	1	18626,00	17287,00	1243,00	492,00	96,00	17423,00	2884,00	38933,00	9,19	0,22
	38	1116-0901-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	5866,00	2658,00	162,00	45,00	3046,00	2648,00	681,00	9195,00	1,29	0,02
	76	1118-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	2	7807,00	1422,00			6385,00	1394,00	736,00	9937,00	0,66	
	77	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Термометры в опрае прямые или угловые. Установка	комплект	2	1542,00	1351,00			191,00	1324,00	229,00	3095,00	0,66	
	80	1118-1001-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	2	5701,00	4756,00	886,00	341,00	60,00	4995,00	856,00	11552,00	2,35	0,15
	82	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	66404,00	55699,00	1204,00	456,00	9501,00	55032,00	9715,00	131151,00	27,56	0,17
	84	1116-0901-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	5866,00	2658,00	162,00	45,00	3046,00	2648,00	681,00	9195,00	1,29	0,02
	86	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	958,00	893,00	45,00	22,00	20,00	897,00	148,00	2003,00	0,43	0,01
	121	1118-0701-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздухоотводчики. Установка	шт.	26	200039,00	87553,00	12063,00	5767,00	100423,00	91453,00	23319,00	314811,00	41,89	2,48
	128	1116-0901-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	5866,00	2658,00	162,00	45,00	3046,00	2648,00	681,00	9195,00	1,29	0,02
	190	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	66404,00	55699,00	1204,00	456,00	9501,00	55032,00	9715,00	131151,00	27,56	0,17
	2-01-05	349182263	Внутренние инженерные сети отопления и вентиляции												
	27	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Краны воздушные. Установка	шт.	322	138591,00	93672,00			44919,00	91798,00	18431,00	248820,00	40,96	
	39	1118-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	5	9332,00	8169,00	1054,00	352,00	109,00	8350,00	1415,00	19097,00	3,98	0,16
	41	1118-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	3	6870,00	5848,00	948,00	353,00	74,00	6077,00	1036,00	13983,00	2,89	0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	43	1118-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	4	9193,00	7798,00	1285,00	469,00	109,00	8102,00	1384,00	18679,00	3,86	0,21
	55	1118-0701-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздухоотводчики. Установка	шт.	12	91894,00	40409,00	5568,00	2662,00	45917,00	42209,00	10728,00	144831,00	19,33	1,14
	103	1118-0701-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздухоотводчики. Установка	шт.	4	30631,00	13470,00	1856,00	887,00	15306,00	14070,00	3576,00	48277,00	6,44	0,38
	107	1118-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	3	69201,00	5848,00	948,00	353,00	62405,00	6077,00	6022,00	81300,00	2,89	0,16
	108	1118-1001-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	3	85955,00	7134,00	1328,00	511,00	77493,00	7492,00	7476,00	100923,00	3,53	0,23
	109	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	24	81689,00	12341,00			69348,00	12094,00	7503,00	101286,00	5,60	
	110	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Термометры в опраре прямые или угловые. Установка	комплект	24	124870,00	16207,00			108663,00	15882,00	11260,00	152012,00	7,89	
	129	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	6	199213,00	167096,00	3614,00	1369,00	28502,00	165096,00	29145,00	393454,00	82,68	0,51
	570	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	66404,00	55699,00	1204,00	456,00	9501,00	55032,00	9715,00	131151,00	27,56	0,17
	572	1118-0401-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,5 м3. Установка	бак	1	50358,00	17287,00	1243,00	492,00	31828,00	17423,00	5422,00	73203,00	9,19	0,22
	578	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	32	108919,00	16455,00			92464,00	16126,00	10004,00	135049,00	7,46	
	579	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Термометры в опраре прямые или угловые. Установка	комплект	16	12335,00	10804,00			1530,00	10588,00	1834,00	24757,00	5,26	
	587	1118-0701-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Грязевики, наружный диаметр патрубков 133 мм. Установка	шт.	2	285581,00	32777,00	1563,00	392,00	251241,00	32505,00	25447,00	343533,00	16,22	0,15
	599	1118-1001-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	4	163448,00	13968,00	2647,00	829,00	146833,00	14501,00	14236,00	192185,00	6,91	0,33
	600	1118-1001-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	1	31487,00	2956,00	549,00	190,00	27982,00	3083,00	2766,00	37336,00	1,46	0,08
	601	1118-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	2	44343,00	3267,00	422,00	141,00	40654,00	3340,00	3815,00	51498,00	1,59	0,06
	607	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	958,00	893,00	45,00	22,00	20,00	897,00	148,00	2003,00	0,43	0,01
	628	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	66404,00	55699,00	1204,00	456,00	9501,00	55032,00	9715,00	131151,00	27,56	0,17
	630	1118-0401-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,5 м3. Установка	бак	1	50358,00	17287,00	1243,00	492,00	31828,00	17423,00	5422,00	73203,00	9,19	0,22
	639	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	958,00	893,00	45,00	22,00	20,00	897,00	148,00	2003,00	0,43	0,01
	6-02-01	Э49186213	Наружные сети водопровода и канализации												
	17	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	4418,00	3622,00	297,00	139,00	499,00	3724,00	651,00	8793,00	2,04	0,06
35	416		Установка сантехнических приборов, труб ребристых	шт.	190	689584,00	533060,00	26116,00	13902,00	130409,00	536022,00	98047,00	1323653,00	264,55	6,95
			на единицу работы:	шт.	1	3629,39	2805,58	137,45	73,17	686,36	2821,17	516,04	6966,59	1,39	0,04
	2-01-03	Э49182243	Архитектурные решения												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	466	1116-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воронки диаметром до 50 мм. Установка	воронка	2	10129,00	2433,00			7696,00	2384,00	1001,00	13514,00	1,29	
	508	1116-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воронки диаметром до 50 мм. Установка	воронка	1	5064,00	1216,00			3848,00	1192,00	500,00	6756,00	0,65	
	529	1116-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воронки диаметром до 50 мм. Установка	воронка	1	5064,00	1216,00			3848,00	1192,00	500,00	6756,00	0,65	
	550	1116-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воронки диаметром до 50 мм. Установка	воронка	1	5064,00	1216,00			3848,00	1192,00	500,00	6756,00	0,65	
	588	1116-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воронки диаметром до 50 мм. Установка	воронка	3	15193,00	3649,00			11544,00	3576,00	1501,00	20270,00	1,94	
	2-01-04	Э49182253	Внутренние инженерные сети водопровода и канализации												
	206	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	47	180023,00	162468,00	4246,00	2140,00	13309,00	161316,00	27307,00	368646,00	83,27	1,04
	209	1117-0101-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Биде. Установка	комплект	1	2770,00	2430,00	55,00	28,00	285,00	2408,00	414,00	5592,00	1,22	0,01
	211	1117-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	20	46610,00	40343,00	562,00	275,00	5704,00	39806,00	6913,00	93329,00	20,31	0,13
	213	1117-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Умывальники. Установка	комплект	39	99826,00	85528,00	3175,00	1615,00	11124,00	85400,00	14818,00	200044,00	44,64	0,79
	216	1117-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Мойки на два отделения. Установка	комплект	19	110330,00	96631,00	6860,00	3958,00	6838,00	98578,00	16713,00	225621,00	45,52	2,07
	220	1117-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Писсуары настенные. Установка	комплект	12	28342,00	24310,00	1168,00	631,00	2864,00	24442,00	4223,00	57007,00	11,83	0,32
	222	1117-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	28	81125,00	62381,00	9772,00	5120,00	8973,00	66150,00	11782,00	159057,00	29,38	2,52
	228	1117-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	6	83934,00	33486,00	277,00	135,00	50172,00	32948,00	9351,00	126233,00	15,77	0,06
	229	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Смесители. Установка	шт.	10	16110,00	15753,00	1,00		356,00	15438,00	2524,00	34072,00	7,42	
36	417		Установка радиаторов и конвекторов	кВт	796	1352724,00	955440,00	100073,00	53284,00	297210,00	988550,00	187302,00	2528576,00	498,66	26,41
			на единицу работы:	кВт	1	1699,40	1200,30	125,72	66,94	373,38	1241,90	235,30	3176,60	0,63	0,03
	2-01-05	Э49182263	Внутренние инженерные сети отопления и вентиляции												
	1	1118-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Радиаторы стальные панельные. Установка	кВт	796	1352724,00	955440,00	100073,00	53284,00	297210,00	988550,00	187302,00	2528576,00	498,66	26,41
37	418		Врезка в существующие сети трубопроводов, заделка концов футляра, герметизация стыков	шт.	4	125279,00	89766,00	21487,00	7933,00	14026,00	96721,00	17760,00	239760,00	44,40	3,23
			на единицу работы:	шт.	1	31319,75	22441,50	5371,75	1983,25	3506,50	24180,25	4440,00	59940,00	11,10	0,81
	6-02-01	Э49186213	Наружные сети водопровода и канализации												
	24	1122-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	41247,00	15428,00	21487,00	7933,00	4332,00	23127,00	5150,00	69524,00	6,29	3,23
	49	1123-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые	врезка	2	84032,00	74338,00			9694,00	73594,00	12610,00	170236,00	38,10	
38	424		Кабельная канализация проводной связи	канало-км	0,63	169106,00	164184,00			4922,00	124781,00	23511,00	317398,00	94,14	
			на единицу работы:	канало-км	1	268422,22	260609,52			7812,70	198065,08	37319,05	503806,35	149,43	
	4-02-01	Э49184213	Сети электроснабжения напряжением 0,4кВ												
	4	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,37	99537,00	96640,00			2897,00	73447,00	13839,00	186823,00	55,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5-01-01	Э49185113	Наружные слаботочные сети												
	1	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало- километр трубопровод а	0,26	69569,00	67544,00			2025,00	51334,00	9672,00	130575,00	38,73	
39	469		Облицовочные работы. Разборка облицовки из плит естественного камня, глазурованных плиток, гипсокартонных листов, ремонт стен и потолков, облицованных гипсокартонными листами	м2	3092,08	3330282,00	2725132,00	7638,00	2845,00	597513,00	2182380,00	441014,00	5953676,00	1348,41	1,31
			на единицу работы:	м2	1	1077,04	881,33	2,47	0,92	193,24	705,80	142,63	1925,46	0,44	0,00
	2-01-03	Э49182243	Архитектурные решения												
	32	1115-0206-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделяваемо й поверхности	6,44	6936,00	5676,00	16,00	6,00	1244,00	4545,00	919,00	12400,00	2,81	0,00
	37	1115-0206-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделяваемо й поверхности	22,51	24244,00	19839,00	56,00	21,00	4350,00	15887,00	3211,00	43342,00	9,82	0,01
	42	1115-0206-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделяваемо й поверхности	738,29	795165,00	650674,00	1823,00	679,00	142667,00	521083,00	105300,00	1421548,00	321,96	0,31
	49	1115-0206-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделяваемо й поверхности	2324,84	2503937,00	2048943,00	5743,00	2139,00	449252,00	1640865,00	331584,00	4476386,00	1013,83	0,99
40	473		Центральное отопление. Снятие, ремонт, смена, установка и проверка баков, воздухоотборников и грязевиков, нагревательных приборов, распределительных гребенок, элеваторов, сгонов, заглушек, арматуры	шт.	24	267203,00	222884,00	4241,00	2025,00	40079,00	220410,00	39009,00	526622,00	103,00	0,95
			на единицу работы:	шт.	1	11133,46	9286,83	176,71	84,38	1669,96	9183,75	1625,38	21942,58	4,29	0,04
	2-01-05	Э49182263	Внутренние инженерные сети отопления и вентиляции												
	86	1118-1101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 2 ответвления. Сборка и установка подающего узла	1 узел	6	52524,00	44510,00	847,00	405,00	7168,00	44016,00	7723,00	104263,00	20,57	0,19
	88	1118-1101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 ответвления. Сборка и установка подающего узла	1 узел	4	35016,00	29673,00	564,00	270,00	4779,00	29344,00	5149,00	69509,00	13,71	0,13
	90	1118-1101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 4 ответвления. Сборка и установка подающего узла	1 узел	4	39007,00	32885,00	749,00	360,00	5373,00	32580,00	5727,00	77314,00	15,20	0,17
	92	1118-1101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 5 ответвлений. Сборка и установка подающего узла	1 узел	6	81941,00	67508,00	1138,00	540,00	13296,00	66687,00	11890,00	160518,00	31,20	0,25
	94	1118-1101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 6 ответвлений. Сборка и установка подающего узла	1 узел	4	58715,00	48308,00	943,00	450,00	9463,00	47783,00	8520,00	115018,00	22,32	0,21
41	485		Электромонтажные работы. Демонтаж, смена электропроводки, проводов из труб, кабеля, труб	м	39661	22507302,00	21779745,00	164198,00	6013,00	563359,00	15685749,00	3055445,00	41248496,00	11367,36	2,25
			на единицу работы:	м	1	567,49	549,15	4,14	0,15	14,20	395,50	77,04	1040,03	0,29	0,00
	2-01-06	Э49182273	Внутренние сети электроснабжения и электроосвещения												
	218	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	14529	8241622,00	7975305,00	60150,00	2179,00	206167,00	5743789,00	1118833,00	15104244,00	4162,50	0,81
	223	1121-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	221	147607,00	143507,00	933,00	73,00	3167,00	103378,00	20079,00	271064,00	74,90	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	226	1121-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	36	25235,00	23523,00	179,00	22,00	1532,00	16953,00	3375,00	45563,00	12,28	0,01
	2-01-07	Э49182283	Внутренние инженерные сети слаботочных систем												
	27	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	570	323334,00	312886,00	2359,00	85,00	8088,00	225340,00	43894,00	592568,00	163,30	0,03
	53	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	250	141813,00	137231,00	1035,00	37,00	3548,00	98833,00	19252,00	259898,00	71,62	0,01
	70	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	40	22690,00	21957,00	166,00	6,00	568,00	15813,00	3080,00	41583,00	11,46	0,00
	114	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	2170	1230939,00	1191163,00	8983,00	325,00	30792,00	857872,00	167105,00	2255916,00	621,70	0,12
	137	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	17200	9756755,00	9441479,00	71208,00	2580,00	244068,00	6799723,00	1324518,00	17880996,00	4927,73	0,96
	139	1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	65	22537,00	21969,00	217,00	10,00	352,00	15825,00	3069,00	41431,00	11,47	0,00
	141	1121-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	20	8095,00	7635,00	90,00	12,00	371,00	5506,00	1088,00	14689,00	3,98	0,00
	164	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	3000	1701760,00	1646770,00	12420,00	450,00	42570,00	1185998,00	231021,00	3118779,00	859,49	0,17
	2-01-08	Э49182293	Внутренние инженерные сети пожарной сигнализации												
	31	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	1560	884915,00	856320,00	6458,00	234,00	22136,00	616719,00	120131,00	1621765,00	446,93	0,09
42	501		Гидроизоляция и пароизоляция строительных конструкций	м2	11296,7	10818830,00	2397881,00	659450,00	188290,00	7761504,00	2386058,00	1056392,00	14261280,00	1420,13	87,39
			на единицу работы:	м2	1	957,70	212,26	58,38	16,67	687,06	211,22	93,51	1262,43	0,13	0,01
	2-01-01	Э49182213	Конструкции железобетонные ниже отмет. 0,000												
	22	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	37,8	63749,00	18758,00	1145,00	180,00	43846,00	17612,00	6509,00	87870,00	8,98	0,08
	29	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	78	131546,00	38707,00	2362,00	371,00	90477,00	36343,00	13431,00	181320,00	18,52	0,17
	36	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	31,2	52618,00	15483,00	945,00	149,00	36191,00	14537,00	5372,00	72527,00	7,41	0,07
	43	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	207	349103,00	102724,00	6268,00	985,00	240112,00	96449,00	35644,00	481196,00	49,15	0,46
	50	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	105,45	177840,00	52330,00	3193,00	502,00	122318,00	49133,00	18158,00	245131,00	25,04	0,24
	57	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	23,4	39464,00	11612,00	708,00	111,00	27143,00	10903,00	4029,00	54396,00	5,56	0,05
	64	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	48,6	81963,00	24118,00	1471,00	231,00	56374,00	22645,00	8369,00	112977,00	11,54	0,11
	71	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,75	11384,00	3350,00	204,00	32,00	7830,00	3145,00	1162,00	15691,00	1,60	0,02
	78	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	25,2	42500,00	12505,00	763,00	120,00	29231,00	11742,00	4339,00	58581,00	5,98	0,06
	85	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,55	9360,00	2754,00	168,00	26,00	6438,00	2586,00	956,00	12902,00	1,32	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	92	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,85	9866,00	2903,00	177,00	28,00	6786,00	2726,00	1007,00	13599,00	1,39	0,01
	99	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,2	12143,00	3573,00	218,00	34,00	8352,00	3355,00	1240,00	16738,00	1,71	0,02
	105	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,08	15305,00	4503,00	275,00	43,00	10527,00	4228,00	1563,00	21096,00	2,15	0,02
	112	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,9	16696,00	4913,00	300,00	47,00	11484,00	4613,00	1705,00	23014,00	2,35	0,02
	119	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,3	10625,00	3126,00	191,00	30,00	7308,00	2935,00	1085,00	14645,00	1,50	0,01
	126	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,15	15431,00	4541,00	278,00	44,00	10614,00	4263,00	1576,00	21270,00	2,17	0,02
	133	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,4	9107,00	2680,00	164,00	26,00	6264,00	2516,00	930,00	12553,00	1,28	0,01
	138	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	23	38789,00	11414,00	696,00	109,00	26679,00	10717,00	3960,00	53466,00	5,46	0,05
	143	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7	11805,00	3474,00	212,00	33,00	8120,00	3262,00	1205,00	16272,00	1,66	0,02
	148	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10	16865,00	4962,00	303,00	48,00	11600,00	4659,00	1722,00	23246,00	2,37	0,02
	153	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,05	10203,00	3002,00	183,00	29,00	7018,00	2819,00	1042,00	14064,00	1,44	0,01
	158	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,15	10372,00	3052,00	186,00	29,00	7134,00	2866,00	1059,00	14297,00	1,46	0,01
	2-01-03	Э49182243	Архитектурные решения												
	101	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 K=2	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	30,99	4085,00	4028,00	57,00	28,00		3813,00	632,00	8530,00	2,27	0,01
	113	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 K=2	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	15,67	2065,00	2037,00	29,00	14,00		1928,00	319,00	4312,00	1,15	0,01
	121	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 K=2	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	178,04	23467,00	23141,00	326,00	160,00		21903,00	3630,00	49000,00	13,02	0,08
	128	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 K=2	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	4,11	542,00	534,00	8,00	4,00		506,00	84,00	1132,00	0,30	0,00
	157	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 K=2	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	119,6	15764,00	15545,00	219,00	108,00		14714,00	2438,00	32916,00	8,75	0,05
	193	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 K=2	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	92,74	12224,00	12054,00	169,00	83,00		11409,00	1891,00	25524,00	6,78	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	203	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	2395,37	2397917,00	343695,00	47860,00	13175,00	2006362,00	328320,00	218099,00	2944336,00	186,19	5,63
	206	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	2395,37	1359763,00	343695,00	47860,00	13175,00	968209,00	328320,00	135047,00	1823130,00	186,19	5,63
	207	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	2395,37	2550927,00	969408,00	381822,00	110498,00	1199697,00	993514,00	283555,00	3827996,00	651,92	52,05
	208	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701/до 40мм/	м2 стяжки	2395,37	1684592,00	89874,00	141949,00	42709,00	1452768,00	121977,00	144526,00	1951095,00	60,36	20,12
	209	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	49,8	49853,00	7145,00	995,00	274,00	41712,00	6826,00	4534,00	61213,00	3,87	0,12
	212	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	49,8	28270,00	7145,00	995,00	274,00	20129,00	6826,00	2808,00	37904,00	3,87	0,12
	213	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	49,8	53034,00	20154,00	7938,00	2297,00	24942,00	20655,00	5895,00	79584,00	13,55	1,08
	214	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701/до 40мм/	м2 стяжки	49,8	35023,00	1868,00	2951,00	888,00	30203,00	2536,00	3005,00	40564,00	1,25	0,42
	6-01-01	349186113	Тепловые сети												
	14	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	56,24	254485,00	21822,00	630,00	181,00	232032,00	20463,00	21996,00	296944,00	12,04	0,06
	16	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	104,85	381368,00	84732,00	1222,00	338,00	295415,00	79115,00	36839,00	497322,00	46,76	0,12
	21	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	63,94	289309,00	24809,00	716,00	206,00	263784,00	23264,00	25006,00	337579,00	13,69	0,07
	25	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	32,3	146157,00	12533,00	362,00	104,00	133262,00	11753,00	12633,00	170543,00	6,92	0,04
	27	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	38,25	139126,00	30911,00	445,00	123,00	107769,00	28862,00	13439,00	181427,00	17,06	0,04
	32	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	36,72	166157,00	14248,00	411,00	118,00	151498,00	13361,00	14361,00	193879,00	7,86	0,04
	86	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,44	17247,00	6670,00	407,00	64,00	10171,00	6262,00	1881,00	25390,00	3,19	0,03
	91	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,97	14083,00	5446,00	332,00	52,00	8305,00	5113,00	1536,00	20732,00	2,61	0,02
	103	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	15,36	19711,00	7622,00	465,00	73,00	11624,00	7157,00	2149,00	29017,00	3,65	0,03
	108	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	14,06	18047,00	6979,00	426,00	67,00	10642,00	6553,00	1968,00	26568,00	3,34	0,03
	120	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,84	4928,00	1906,00	116,00	18,00	2906,00	1789,00	537,00	7254,00	0,91	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	125	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,52	4512,00	1745,00	107,00	17,00	2661,00	1638,00	492,00	6642,00	0,83	0,01
	137	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,84	4928,00	1906,00	116,00	18,00	2906,00	1789,00	537,00	7254,00	0,91	0,01
	142	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,52	4512,00	1745,00	107,00	17,00	2661,00	1638,00	492,00	6642,00	0,83	0,01
43	502		Изоляция железобетонных и стальных труб	км	0	2899,00	580,00	68,00	1,00	2251,00	575,00	278,00	3752,00	0,28	0,00
	6-01-01	349186113	Тепловые сети												
	206	1122-0601-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровод а	0	2899,00	580,00	68,00	1,00	2251,00	575,00	278,00	3752,00	0,28	0,00
44	503		Устройство кровель	м2	3548,74	4639726,00	3533945,00	328034,00	148682,00	777747,00	3315079,00	636384,00	8591189,00	2058,69	59,71
			<i>на единицу работы:</i>	м2	1	1307,43	995,83	92,44	41,90	219,16	934,16	179,33	2420,91	0,58	0,02
	2-01-03	349182243	Архитектурные решения												
	24	1112-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	м2 фасада (без вычета проемов)	133,74	43561,00	35668,00	194,00	95,00	7699,00	32902,00	6117,00	82580,00	20,07	0,04
	256	1110-0211-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кровля с установкой стропил, подкосов, прогонов, устройством обрешетки. Сборка	м2 кровли	3415	4596165,00	3498277,00	327840,00	148587,00	770048,00	3282177,00	630267,00	8508609,00	2038,62	59,67
45	504		Теплоизоляция строительных конструкций, трубопроводов, оборудования, огнезащита	м3	1260,44	95002004,00	56493358,00	3114034,00	1528460,00	35394607,00	44096580,00	11127882,00	150226466,00	26610,15	719,95
			<i>на единицу работы:</i>	м3	1	75372,10	44820,35	2470,59	1212,64	28081,15	34985,07	8828,57	119185,73	21,11	0,57
	2-01-05	349182263	Внутренние инженерные сети отопления и вентиляции												
	145	1126-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	48,6	3662988,00	2178290,00	120072,00	58935,00	1364625,00	1700291,00	429062,00	5792341,00	1026,04	27,76
	175	1126-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	48,6	3662988,00	2178290,00	120072,00	58935,00	1364625,00	1700291,00	429062,00	5792341,00	1026,04	27,76
	202	1126-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	140,4	10581964,00	6292837,00	346876,00	170257,00	3942251,00	4911952,00	1239513,00	16733429,00	2964,12	80,20
	225	1126-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	29,16	2197793,00	1306974,00	72043,00	35361,00	818775,00	1020175,00	257437,00	3475405,00	615,63	16,66
	243	1126-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	18,36	1383795,00	822909,00	45360,00	22264,00	515525,00	642332,00	162090,00	2188217,00	387,62	10,49
	255	1126-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	17,28	1302396,00	774503,00	42693,00	20955,00	485200,00	604548,00	152555,00	2059499,00	364,82	9,87
	273	1126-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	46,44	3500188,00	2081477,00	114736,00	56316,00	1303975,00	1624723,00	409993,00	5534904,00	980,44	26,53
	285	1126-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	6,48	488398,00	290439,00	16010,00	7858,00	181950,00	226705,00	57208,00	772311,00	136,81	3,70
	291	1126-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	10,8	813997,00	484064,00	26683,00	13097,00	303250,00	377842,00	95347,00	1287186,00	228,01	6,17
	298	1126-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	9,72	732598,00	435658,00	24014,00	11787,00	272925,00	340058,00	85812,00	1158468,00	205,21	5,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	305	1126-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	8,64	651198,00	387252,00	21346,00	10477,00	242600,00	302274,00	76278,00	1029750,00	182,41	4,94
	324	1126-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	11,88	895397,00	532471,00	29351,00	14406,00	333575,00	415627,00	104882,00	1415906,00	250,81	6,79
	338	1126-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	9,72	732598,00	435658,00	24014,00	11787,00	272925,00	340058,00	85812,00	1158468,00	205,21	5,55
	353	1126-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	5,4	406999,00	242032,00	13341,00	6548,00	151625,00	188921,00	47674,00	643594,00	114,00	3,08
	360	1126-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	17,28	1302396,00	774503,00	42693,00	20955,00	485200,00	604548,00	152555,00	2059499,00	364,82	9,87
	375	1126-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	17,28	1302396,00	774503,00	42693,00	20955,00	485200,00	604548,00	152555,00	2059499,00	364,82	9,87
	387	1126-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	12,96	976797,00	580877,00	32019,00	15716,00	363900,00	453411,00	114417,00	1544625,00	273,61	7,40
	394	1126-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	9,72	732598,00	435658,00	24014,00	11787,00	272925,00	340058,00	85812,00	1158468,00	205,21	5,55
	400	1126-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	11,88	895397,00	532471,00	29351,00	14406,00	333575,00	415627,00	104882,00	1415906,00	250,81	6,79
	405	1126-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	22,68	1709394,00	1016535,00	56034,00	27503,00	636825,00	793469,00	200229,00	2703092,00	478,82	12,95
	414	1126-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	55,08	4151386,00	2468728,00	136082,00	66793,00	1546575,00	1926996,00	486271,00	6564653,00	1162,85	31,46
	418	1126-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	45,36	3418788,00	2033070,00	112068,00	55006,00	1273650,00	1586938,00	400458,00	5406184,00	957,64	25,91
	425	1126-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	75,6	5697981,00	3388451,00	186780,00	91677,00	2122750,00	2644897,00	667430,00	9010308,00	1596,07	43,18
	432	1126-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	19,44	1465195,00	871316,00	48029,00	23574,00	545850,00	680116,00	171625,00	2316936,00	410,42	11,10
	439	1126-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	35,64	2686191,00	1597412,00	88053,00	43219,00	1000725,00	1246880,00	314646,00	4247717,00	752,43	20,36
	445	1126-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	33,48	2523391,00	1500600,00	82717,00	40600,00	940075,00	1171312,00	295576,00	3990279,00	706,83	19,12
	450	1126-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	50,76	3825787,00	2275103,00	125410,00	61555,00	1425275,00	1775859,00	448132,00	6049778,00	1071,65	28,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	6-01-01	Э49186113	Тепловые сети												
	207	1126-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3 изоляции	0,08	8525,00	3043,00	150,00	73,00	5331,00	2368,00	871,00	11764,00	1,43	0,03
46	505		Утепление стен, полов, покрытий плитами, теплоизоляция торфом	м2	10021,99	8193747,00	6307753,00	580609,00	245545,00	1305378,00	6104550,00	1143865,00	15442162,00	3191,48	115,68
			<i>на единицу работы:</i>	<i>м2</i>	<i>1</i>	<i>817,58</i>	<i>629,39</i>	<i>57,93</i>	<i>24,50</i>	<i>130,25</i>	<i>609,12</i>	<i>114,14</i>	<i>1540,83</i>	<i>0,32</i>	<i>0,01</i>
	2-01-03	Э49182243	Архитектурные решения												
	29	1134-0108-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	6,44	10392,00	10259,00	134,00	66,00		7847,00	1459,00	19698,00	5,26	0,03
	34	1134-0108-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	22,51	36325,00	35857,00	467,00	230,00		27426,00	5100,00	68851,00	18,38	0,11
	90	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	890,55	511104,00	466639,00	44466,00	22656,00		459937,00	77683,00	1048724,00	243,55	10,95
	99	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	30,99	17786,00	16238,00	1547,00	788,00		16005,00	2703,00	36494,00	8,48	0,38
	106	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	7,94	4557,00	4160,00	396,00	202,00		4101,00	693,00	9351,00	2,17	0,10
	111	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	15,67	8993,00	8211,00	783,00	399,00		8093,00	1367,00	18453,00	4,29	0,19
	119	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	178,04	102181,00	93291,00	8889,00	4529,00		91951,00	15531,00	209663,00	48,69	2,19
	126	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	4,11	2359,00	2154,00	206,00	105,00		2123,00	359,00	4841,00	1,12	0,05
	134	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1175,92	674884,00	616170,00	58713,00	29915,00		607320,00	102576,00	1384780,00	321,59	14,46
	139	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	34,43	19760,00	18041,00	1719,00	876,00		17782,00	3003,00	40545,00	9,42	0,42
	145	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1034,4	593663,00	542015,00	51647,00	26315,00		534230,00	90231,00	1218124,00	282,89	12,72
	151	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	10,35	5940,00	5423,00	516,00	263,00		5345,00	903,00	12188,00	2,83	0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	162	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1949,57	1118897,00	1021555,00	97342,00	49597,00		1006883,00	170062,00	2295842,00	533,17	23,97
	169	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	122,44	70271,00	64157,00	6114,00	3115,00		63236,00	10681,00	144188,00	33,48	1,51
	174	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	315,08	180831,00	165099,00	15732,00	8016,00		162727,00	27485,00	371043,00	86,17	3,87
	187	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	10,35	5940,00	5423,00	516,00	263,00		5345,00	903,00	12188,00	2,83	0,13
	198	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1745,63	1001852,00	914692,00	87159,00	44409,00		901555,00	152273,00	2055680,00	477,39	21,46
	204	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покртия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	2395,37	3737454,00	2259654,00	199007,00	52147,00	1278792,00	2126857,00	469145,00	6333456,00	1081,17	22,27
	210	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покртия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	49,8	77702,00	46978,00	4137,00	1084,00	26586,00	44218,00	9754,00	131674,00	22,48	0,46
	6-01-01	Э49186113	Тепловые сети												
	191	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	22,4	12856,00	11737,00	1119,00	570,00		11569,00	1954,00	26379,00	6,13	0,28
47	508		Антикоррозийное покрытие поверхностей, огнезащита	м2	3847,36	707429,00	162239,00	10344,00	2368,00	534846,00	111830,00	65541,00	884800,00	80,86	1,11
			на единицу работы:	м2	1	183,87	42,17	2,69	0,62	139,02	29,07	17,04	229,98	0,02	0,00
	2-01-03	Э49182243	Архитектурные решения												
	87	1113-0301-0907 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности оштукатуренные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2675,67	574106,00	99040,00	7358,00	1819,00	467707,00	69593,00	51496,00	695195,00	50,77	0,85
	281	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,99	817,00	352,00	19,00	4,00	447,00	245,00	85,00	1147,00	0,18	0,00
	387	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	63,4	6485,00	2793,00	146,00	29,00	3546,00	1947,00	675,00	9107,00	1,43	0,01
	390	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,59	1186,00	511,00	26,00	5,00	648,00	356,00	123,00	1665,00	0,26	0,00
	395	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,1	931,00	401,00	21,00	4,00	509,00	279,00	97,00	1307,00	0,21	0,00
	408	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	415,69	42519,00	18313,00	956,00	187,00	23250,00	12765,00	4423,00	59707,00	9,39	0,09
	420	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	73,12	7479,00	3221,00	168,00	33,00	4090,00	2245,00	778,00	10502,00	1,65	0,02
	443	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,11	266,00	159,00	7,00	1,00	101,00	110,00	30,00	406,00	0,07	0,00
	451	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	53,61	5483,00	2362,00	123,00	24,00	2998,00	1646,00	570,00	7699,00	1,21	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	475	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,61	472,00	203,00	11,00	2,00	258,00	142,00	49,00	663,00	0,10	0,00
	517	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,44	351,00	151,00	8,00	2,00	192,00	105,00	37,00	493,00	0,08	0,00
	538	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,44	351,00	151,00	8,00	2,00	192,00	105,00	37,00	493,00	0,08	0,00
	559	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,24	229,00	99,00	5,00	1,00	125,00	69,00	24,00	322,00	0,05	0,00
	593	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,91	196,00	84,00	5,00	1,00	107,00	59,00	20,00	275,00	0,04	0,00
	2-01-05	Э49182263	Внутренние инженерные сети отопления и вентиляции												
	96	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовой ГФ-021 за один раз	м2	117,5	14836,00	8856,00	370,00	53,00	5611,00	6147,00	1679,00	22662,00	3,67	0,02
	97	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	117,5	12018,00	5176,00	270,00	53,00	6572,00	3608,00	1250,00	16876,00	2,65	0,02
	126	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовой ГФ-021 за один раз	м2	127	16036,00	9571,00	400,00	57,00	6064,00	6644,00	1814,00	24494,00	3,97	0,03
	127	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	127	12990,00	5595,00	292,00	57,00	7103,00	3900,00	1351,00	18241,00	2,87	0,03
	621	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовой ГФ-021 за один раз	м2	30	3788,00	2261,00	95,00	14,00	1432,00	1569,00	429,00	5786,00	0,94	0,01
	6-01-01	Э49186113	Тепловые сети												
	51	1113-0401-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Оборудование и трубы диаметром свыше 500 мм. Обкладка в 3 слоя полубонитом 60-344 (60-343, 1751-7) на клею 2572-1	м2	0,22	3445,00	1470,00	28,00	10,00	1947,00	148,00	287,00	3880,00	0,62	0,00
	75	1113-0401-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Оборудование и трубы диаметром свыше 500 мм. Обкладка в 3 слоя полубонитом 60-344 (60-343, 1751-7) на клею 2572-1	м2	0,22	3445,00	1470,00	28,00	10,00	1947,00	148,00	287,00	3880,00	0,62	0,00
48	510		Штукатурка и затирка поверхностей под окраску, отделка готовыми декоративными составами, изоляция жидким керамическим покрытием "Астратек"	м2	24797,3	36948994,00	12907073,00	803680,00	601599,00	23238240,00	10807057,00	3820484,00	51576535,00	7014,64	331,40
			<i>на единицу работы:</i>	<i>м2</i>	<i>1</i>	<i>1490,04</i>	<i>520,50</i>	<i>32,41</i>	<i>24,26</i>	<i>937,13</i>	<i>435,82</i>	<i>154,07</i>	<i>2079,93</i>	<i>0,28</i>	<i>0,01</i>
	2-01-03	Э49182243	Архитектурные решения												
	26	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделяваемо й поверхности	1070,26	1332619,00	955523,00	6882,00	2761,00	370214,00	766628,00	167940,00	2267187,00	481,13	1,25
	44	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделяваемо й поверхности	347,03	432099,00	309827,00	2231,00	895,00	120041,00	248578,00	54454,00	735131,00	156,01	0,40
	51	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделяваемо й поверхности	409,89	510369,00	365948,00	2636,00	1058,00	141785,00	293604,00	64318,00	868291,00	184,26	0,48
	53	1115-0203-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 15 мм механизированным способом	м2 оштукатурив аемой поверхности	4625,58	6922192,00	2182916,00	159906,00	120866,00	4579370,00	1843026,00	701217,00	9466435,00	1204,70	66,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	60	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатурив аемой поверхности	73,85	243658,00	178786,00	3410,00	2041,00	61462,00	144662,00	31066,00	419386,00	90,02	1,13
	61	1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемо й поверхности	73,85	84909,00	47620,00	475,00	191,00	36814,00	38248,00	9853,00	133010,00	24,41	0,09
	65	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатурив аемой поверхности	122,58	404436,00	296758,00	5661,00	3388,00	102017,00	240117,00	51564,00	696117,00	149,43	1,87
	66	1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемо й поверхности	122,58	140936,00	79042,00	788,00	316,00	61106,00	63487,00	16354,00	220777,00	40,51	0,14
	68	1115-0203-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 15 мм механизированным способом	м2 оштукатурив аемой поверхности	7828,08	11714742,00	3694248,00	270617,00	204548,00	7749877,00	3119036,00	1186702,00	16020480,00	2038,76	112,85
	75	1115-0203-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 15 мм механизированным способом	м2 оштукатурив аемой поверхности	10105,07	15122264,00	4768811,00	349332,00	264045,00	10004120,00	4026285,00	1531884,00	20680433,00	2631,78	145,67
	6-01-01	349186113	Тепловые сети												
	45	1106-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	0,79	561,00	539,00	2,00	1,00	21,00	491,00	84,00	1136,00	0,25	0,00
	49	1115-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности. Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону	м2 оштукатурив аемой поверхности	8,48	19824,00	13258,00	869,00	744,00	5696,00	11202,00	2482,00	33508,00	6,56	0,42
	69	1106-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	0,79	561,00	539,00	2,00	1,00	21,00	491,00	84,00	1136,00	0,25	0,00
	73	1115-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности. Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону	м2 оштукатурив аемой поверхности	8,48	19824,00	13258,00	869,00	744,00	5696,00	11202,00	2482,00	33508,00	6,56	0,42
49	511		Устройство земляных, щебеночных и каменных покрытий	м2	6920,36	19282545,00	7927011,00	1540240,00	528103,00	9815296,00	7947806,00	2178426,00	29408777,00	4277,84	227,93
			<i>на единицу работы:</i>	<i>м2</i>	<i>1</i>	<i>2786,35</i>	<i>1145,46</i>	<i>222,57</i>	<i>76,31</i>	<i>1418,32</i>	<i>1148,47</i>	<i>314,79</i>	<i>4249,60</i>	<i>0,62</i>	<i>0,03</i>
	2-01-03	349182243	Архитектурные решения												
	83	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2675,67	8856680,00	1237495,00	675339,00	230161,00	6943845,00	1379597,00	818902,00	11055179,00	745,92	93,59
	88	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	890,55	2947791,00	411879,00	224775,00	76605,00	2311138,00	459175,00	272557,00	3679523,00	248,27	31,15
	97	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	30,99	102579,00	14333,00	7822,00	2666,00	80425,00	15979,00	9485,00	128043,00	8,64	1,08
	606	1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	248,97	529697,00	479355,00	45806,00	15857,00	4536,00	465499,00	79616,00	1074812,00	250,18	7,47
	4-02-01	349184213	Сети электроснабжения напряжением 0,4кВ												
	60	1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	40	85102,00	77014,00	7360,00	2548,00	729,00	74788,00	12791,00	172681,00	40,20	1,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	6-01-01	Э49186113	Тепловые сети												
	13	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=1,5	Покртия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	56,24	279239,00	39016,00	21293,00	7257,00	218929,00	43497,00	25819,00	348555,00	23,52	2,95
	24	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=1,5	Покртия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	32,3	160374,00	22408,00	12229,00	4168,00	125736,00	24981,00	14828,00	200183,00	13,51	1,69
	35	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покртия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,89	9566,00	1337,00	730,00	249,00	7500,00	1490,00	884,00	11940,00	0,81	0,10
	59	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покртия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,89	9566,00	1337,00	730,00	249,00	7500,00	1490,00	884,00	11940,00	0,81	0,10
	83	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=1,5	Покртия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,88	14300,00	1998,00	1091,00	372,00	11211,00	2227,00	1322,00	17849,00	1,20	0,15
	100	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=1,5	Покртия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,76	28599,00	3996,00	2181,00	743,00	22422,00	4455,00	2644,00	35698,00	2,41	0,30
	117	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=1,5	Покртия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,44	7150,00	999,00	545,00	186,00	5606,00	1114,00	661,00	8925,00	0,60	0,08
	134	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=1,5	Покртия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,44	7150,00	999,00	545,00	186,00	5606,00	1114,00	661,00	8925,00	0,60	0,08
	6-02-01	Э49186213	Наружные сети водопровода и канализации												
	62	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Покртия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,24	21449,00	2997,00	1635,00	557,00	16817,00	3341,00	1983,00	26773,00	1,81	0,23
	07-01-02	Э49187723	Проезды и площадки												
	13	1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покртия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	2227,7	4739548,00	4289107,00	409852,00	141882,00	40589,00	4165130,00	712374,00	9617052,00	2238,57	66,83
	20	1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покртия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	697,4	1483755,00	1342741,00	128307,00	44417,00	12707,00	1303929,00	223015,00	3010699,00	700,80	20,92
50	512		Устройство полов монолитных	м2	5351,34	9104781,00	5398925,00	683099,00	288705,00	3022758,00	5346372,00	1156092,00	15607245,00	2980,86	139,83
			<i>на единицу работы:</i>	<i>м2</i>	<i>1</i>	<i>1701,40</i>	<i>1008,89</i>	<i>127,65</i>	<i>53,95</i>	<i>564,86</i>	<i>999,07</i>	<i>216,04</i>	<i>2916,51</i>	<i>0,56</i>	<i>0,03</i>
	2-01-03	Э49182243	Архитектурные решения												
	85	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покртия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	2675,67	4968058,00	1580847,00	374728,00	162868,00	3012483,00	1639092,00	528572,00	7135722,00	1023,87	80,55
	86	1111-0101-1507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покртия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия	2675,67	4136723,00	3818078,00	308371,00	125837,00	10275,00	3707280,00	627520,00	8471523,00	1956,99	59,28
51	513		Устройство полов деревянных и паркетных, из торцевой шашки	м2	201,54	3594223,00	333113,00	10106,00	4766,00	3251004,00	317606,00	312946,00	4224775,00	160,26	2,34
			<i>на единицу работы:</i>	<i>м2</i>	<i>1</i>	<i>17833,79</i>	<i>1652,84</i>	<i>50,14</i>	<i>23,65</i>	<i>16130,81</i>	<i>1575,90</i>	<i>1552,77</i>	<i>20962,46</i>	<i>0,80</i>	<i>0,01</i>
	2-01-03	Э49182243	Архитектурные решения												
	167	1111-0101-3504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покртия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	40,5	176688,00	33527,00	2209,00	1199,00	140952,00	32642,00	16746,00	226076,00	18,50	0,61
	173	1111-0101-3501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покртия из щитов паркетных. Устройство	м2 покрытия	122,44	2894984,00	252210,00	4956,00	2212,00	2637818,00	239157,00	250731,00	3384872,00	116,55	1,12
	184	1111-0101-1203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	19,3	22251,00	11706,00	329,00	178,00	10215,00	11171,00	2674,00	36096,00	6,59	0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	185	1111-0101-3401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из досок паркетных. Устройство	м2 покрытия	19,3	500300,00	35670,00	2612,00	1177,00	462019,00	34636,00	42795,00	577731,00	18,62	0,53
52	514		Устройство полов из плиток	м2	2600	14667460,00	6964883,00	75164,00	34007,00	7627414,00	6578955,00	1699712,00	22946127,00	3772,96	15,16
			<i>на единицу работы:</i>	<i>м2</i>	<i>1</i>	<i>5641,33</i>	<i>2678,80</i>	<i>28,91</i>	<i>13,08</i>	<i>2933,62</i>	<i>2530,37</i>	<i>653,74</i>	<i>8825,43</i>	<i>1,45</i>	<i>0,01</i>
	2-01-03	349182243	Архитектурные решения												
	96	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	890,55	5023887,00	2385606,00	25745,00	11648,00	2612535,00	2253419,00	582184,00	7859490,00	1292,31	5,19
	105	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	30,99	174825,00	83016,00	896,00	405,00	90913,00	78416,00	20259,00	273500,00	44,97	0,18
	110	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	7,94	44792,00	21270,00	230,00	104,00	23293,00	20091,00	5191,00	70074,00	11,52	0,05
	117	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	15,67	88400,00	41977,00	453,00	205,00	45970,00	39651,00	10244,00	138295,00	22,74	0,09
	118	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	43	242577,00	115188,00	1243,00	562,00	126146,00	108806,00	28111,00	379494,00	62,40	0,25
	125	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	178,04	1004382,00	476934,00	5147,00	2329,00	522302,00	450507,00	116391,00	1571280,00	258,36	1,04
	132	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	4,11	23186,00	11010,00	119,00	54,00	12057,00	10400,00	2687,00	36273,00	5,96	0,02
	133	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	41,13	232028,00	110179,00	1189,00	538,00	120660,00	104074,00	26888,00	362990,00	59,69	0,24
	143	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	34,43	194231,00	92231,00	995,00	450,00	101005,00	87121,00	22508,00	303860,00	49,96	0,20
	144	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	21,92	123658,00	58719,00	634,00	287,00	64305,00	55466,00	14330,00	193454,00	31,81	0,13
	149	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	1034,4	5835392,00	2770951,00	29905,00	13530,00	3034537,00	2617412,00	676224,00	9129028,00	1501,06	6,03
	150	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	13,35	75312,00	35762,00	386,00	175,00	39164,00	33780,00	8727,00	117819,00	19,37	0,08
	155	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10,35	58388,00	27726,00	299,00	135,00	30363,00	26189,00	6766,00	91343,00	15,02	0,06
	156	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	24,21	136577,00	64854,00	700,00	317,00	71023,00	61260,00	15827,00	213664,00	35,13	0,14
	161	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	119,6	674703,00	320385,00	3457,00	1564,00	350861,00	302632,00	78187,00	1055522,00	173,56	0,70
	186	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	17,4	98159,00	46611,00	503,00	228,00	51045,00	44028,00	11375,00	153562,00	25,25	0,10
	191	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10,35	58388,00	27726,00	299,00	135,00	30363,00	26189,00	6766,00	91343,00	15,02	0,06
	192	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	9,82	55398,00	26306,00	283,00	128,00	28808,00	24848,00	6420,00	86666,00	14,25	0,06
	197	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	92,74	523177,00	248432,00	2681,00	1213,00	272064,00	234666,00	60627,00	818470,00	134,58	0,54
53	515		Устройство полов из рулонных материалов и наливных	м2	20942,23	197445388,00	22538555,00	1158328,00	511902,00	173748506,00	21667432,00	17529028,00	236641848,00	12376,61	253,73
			<i>на единицу работы:</i>	<i>м2</i>	<i>1</i>	<i>9428,10</i>	<i>1076,23</i>	<i>55,31</i>	<i>24,44</i>	<i>8296,56</i>	<i>1034,63</i>	<i>837,02</i>	<i>11299,74</i>	<i>0,59</i>	<i>0,01</i>
	2-01-03	349182243	Архитектурные решения												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	92	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	890,55	1003284,00	518870,00	34144,00	21302,00	450271,00	507761,00	120884,00	1631929,00	336,06	11,99
	93	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 35 мм/	м2 стяжки	890,55	373632,00	19229,00	17446,00	10571,00	336957,00	28012,00	32132,00	433776,00	12,46	5,95
	103	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	30,99	34913,00	18056,00	1188,00	741,00	15669,00	17669,00	4207,00	56789,00	11,69	0,42
	104	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 35 мм/	м2 стяжки	30,99	13002,00	669,00	607,00	368,00	11726,00	975,00	1118,00	15095,00	0,43	0,21
	108	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	7,94	8945,00	4626,00	304,00	190,00	4015,00	4527,00	1078,00	14550,00	3,00	0,11
	109	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 35 мм/	м2 стяжки	7,94	3331,00	171,00	155,00	94,00	3004,00	250,00	286,00	3867,00	0,11	0,05
	115	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	15,67	17654,00	9130,00	601,00	375,00	7923,00	8935,00	2127,00	28716,00	5,91	0,21
	116	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 35 мм/	м2 стяжки	15,67	6574,00	338,00	307,00	186,00	5929,00	493,00	565,00	7632,00	0,22	0,10
	123	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	178,04	200578,00	103733,00	6826,00	4259,00	90019,00	101512,00	24167,00	326257,00	67,19	2,40
	124	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 35 мм/	м2 стяжки	178,04	74697,00	3844,00	3487,00	2113,00	67365,00	5600,00	6424,00	86721,00	2,49	1,19
	130	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,11	4630,00	2395,00	157,00	98,00	2078,00	2343,00	558,00	7531,00	1,55	0,06
	131	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 35 мм/	м2 стяжки	4,11	1724,00	89,00	81,00	49,00	1555,00	129,00	148,00	2001,00	0,06	0,03
	136	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1175,92	1324779,00	685138,00	45085,00	28128,00	594557,00	670470,00	159620,00	2154869,00	443,75	15,83
	137	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 40 мм/	м2 стяжки	1175,92	657809,00	33854,00	30715,00	18603,00	593240,00	49310,00	56570,00	763689,00	21,94	10,47
	138	1111-0101-4701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=5	Полы полимерные наливные полиуретановые с минеральными наполнителями толщиной покрытия 5 мм. Устройство	м2	1175,92	44030315,00	4211653,00	150153,00	44979,00	39668509,00	4001234,00	3842524,00	51874073,00	2198,16	17,45
	141	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	34,43	38788,00	20060,00	1320,00	824,00	17408,00	19631,00	4674,00	63093,00	12,99	0,46
	142	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 35 мм/	м2 стяжки	34,43	14445,00	743,00	675,00	409,00	13027,00	1083,00	1242,00	16770,00	0,48	0,23
	147	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1034,4	1165344,00	602682,00	39659,00	24743,00	523003,00	589780,00	140410,00	1895534,00	390,34	13,93
	148	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 35 мм/	м2 стяжки	1034,4	433985,00	22335,00	20264,00	12278,00	391386,00	32537,00	37322,00	503844,00	14,47	6,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	153	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,35	11660,00	6030,00	397,00	248,00	5233,00	5901,00	1405,00	18966,00	3,91	0,14
	154	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 35 мм/	м2 стяжки	10,35	4342,00	223,00	203,00	123,00	3916,00	326,00	373,00	5041,00	0,14	0,07
	159	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	119,6	134740,00	69684,00	4586,00	2861,00	60471,00	68192,00	16235,00	219167,00	45,13	1,61
	160	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 35 мм/	м2 стяжки	119,6	50178,00	2582,00	2343,00	1420,00	45253,00	3762,00	4315,00	58255,00	1,67	0,80
	164	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1949,57	2196365,00	1135897,00	74747,00	46634,00	985722,00	1111579,00	264636,00	3572580,00	735,69	26,25
	165	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 45 мм/	м2 стяжки	1949,57	1363270,00	70159,00	63672,00	38562,00	1229438,00	102198,00	117237,00	1582705,00	45,46	21,70
	166	1111-0101-4701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=5	Полы полимерные наливные полиуретановые с минеральными наполнителями толщиной покрытия 5 мм. Устройство	м2	1949,57	72998317,00	6982543,00	248941,00	74571,00	65766833,00	6633687,00	6370560,00	86002564,00	3644,35	28,93
	168	1111-0101-4701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=5	Полы полимерные наливные полиуретановые с минеральными наполнителями толщиной покрытия 5 мм. Устройство	м2	40,5	1516453,00	145054,00	5171,00	1549,00	1366228,00	137807,00	132341,00	1786601,00	75,71	0,60
	171	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	122,44	137940,00	71338,00	4695,00	2929,00	61907,00	69811,00	16620,00	224371,00	46,20	1,65
	172	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 25 мм/	м2 стяжки	122,44	17123,00	881,00	800,00	485,00	15442,00	1284,00	1473,00	19880,00	0,57	0,27
	176	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	315,08	354966,00	183578,00	12080,00	7537,00	159308,00	179648,00	42769,00	577383,00	118,90	4,24
	177	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 40 мм/	м2 стяжки	315,08	176256,00	9071,00	8230,00	4985,00	158955,00	13212,00	15157,00	204625,00	5,88	2,81
	180	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрyтия из линолеума. Устройство	м2 покpытия	315,08	200562,00	138123,00	20439,00	9203,00	42000,00	138487,00	27124,00	366173,00	80,49	3,67
	182	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	19,3	21743,00	11245,00	740,00	462,00	9758,00	11004,00	2620,00	35367,00	7,28	0,26
	183	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 25 мм/	м2 стяжки	19,3	2699,00	139,00	126,00	76,00	2434,00	202,00	232,00	3133,00	0,09	0,04
	189	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,35	11660,00	6030,00	397,00	248,00	5233,00	5901,00	1405,00	18966,00	3,91	0,14
	190	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 35 мм/	м2 стяжки	10,35	4342,00	223,00	203,00	123,00	3916,00	326,00	373,00	5041,00	0,14	0,07
	195	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	92,74	104480,00	54034,00	3555,00	2218,00	46890,00	52877,00	12589,00	169946,00	35,00	1,25
	196	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 35 мм/	м2 стяжки	92,74	38909,00	2002,00	1817,00	1101,00	35090,00	2917,00	3346,00	45172,00	1,30	0,62
	200	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1745,63	1966609,00	1017073,00	66927,00	41755,00	882608,00	995299,00	236953,00	3198861,00	658,73	23,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	201	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 45 мм/	м2 стяжки	1745,63	1220661,00	62820,00	57013,00	34529,00	1100829,00	91508,00	104974,00	1417143,00	40,71	19,43
	202	1111-0101-4701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=5	Полы полимерные наливные полиуретановые с минеральными наполнителями толщиной покрытия 5 мм. Устройство	м2	1745,63	65362132,00	6252115,00	222899,00	66770,00	58887117,00	5939752,00	5704151,00	77006035,00	3263,12	25,91
	6-01-01	349186113	Тепловые сети												
	22	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	63,94	72030,00	37252,00	2451,00	1529,00	32327,00	36454,00	8679,00	117163,00	24,13	0,86
	23	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	63,94	17883,00	920,00	835,00	506,00	16128,00	1341,00	1538,00	20762,00	0,60	0,28
	33	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	36,72	41368,00	21395,00	1408,00	878,00	18566,00	20936,00	4984,00	67288,00	13,86	0,49
	34	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	36,72	10271,00	529,00	479,00	290,00	9263,00	770,00	883,00	11924,00	0,34	0,16
54	516		Облицовка поверхностей	м2	10723,97	56745378,00	39793729,00	2214541,00	414890,00	14737109,00	32166896,00	7112983,00	96025257,00	19500,95	193,72
			на единицу работы:	м2	1	5291,45	3710,73	206,50	38,69	1374,22	2999,53	663,28	8954,26	1,82	0,02
	2-01-03	349182243	Архитектурные решения												
	12	1115-0109-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	м2 поверхности облицовки	2645,34	22306918,00	18781765,00	1470809,00	44812,00	2054345,00	15061261,00	2989454,00	40357633,00	8846,81	17,39
	16	1115-0109-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой гранитными плитами и теплоизоляционным слоем	м2 поверхности облицовки	543,49	4500504,00	3962101,00	38968,00	14712,00	499435,00	3181450,00	614556,00	8296510,00	1866,27	6,57
	20	1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	543,49	187548,00	32371,00	174,00	92,00	155003,00	25971,00	17082,00	230601,00	16,59	0,04
	21	1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки	295,24	1172421,00	652704,00	3555,00	806,00	516162,00	522808,00	135618,00	1830847,00	334,55	0,31
	39	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	1225,65	3020569,00	2736586,00	283983,00	143867,00		2304362,00	425994,00	5750925,00	1331,67	69,38
	46	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	1462,27	3603710,00	3264902,00	338808,00	171641,00		2749235,00	508236,00	6861181,00	1588,76	82,77
	58	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	258,36	1402191,00	796913,00	5966,00	3000,00	599313,00	639930,00	163370,00	2205491,00	423,66	1,34
	59	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	73,85	461920,00	33433,00	333,00	128,00	428153,00	26849,00	39102,00	527871,00	18,45	0,04
	64	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	122,58	766718,00	55494,00	554,00	213,00	710670,00	44566,00	64903,00	876187,00	30,63	0,07
	72	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	1704,08	9248510,00	5256243,00	39347,00	19784,00	3952920,00	4220822,00	1077547,00	14546879,00	2794,38	8,85
	79	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	1278,33	6937848,00	3943015,00	29516,00	14841,00	2965317,00	3166285,00	808331,00	10912464,00	2096,23	6,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	298	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	485,84	3038849,00	219947,00	2196,00	845,00	2816706,00	176634,00	257239,00	3472722,00	121,38	0,28
	410	1115-0108-1808 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	75,92	86779,00	51758,00	295,00	132,00	34726,00	41512,00	10263,00	138554,00	28,04	0,04
	422	1115-0108-1808 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	9,53	10893,00	6497,00	37,00	17,00	4359,00	5211,00	1288,00	17392,00	3,52	0,01
55	517		Установка погонажных лепных изделий, черепицы, плитусов, жилок, устройство примыканий кровли к стенам, защита ендов, устройство желобов, ограждения кровель, штукатурка откосов, полос заземления	м	4904,57	7233916,00	1945038,00	81429,00	28755,00	5207448,00	1844282,00	726256,00	9804454,00	966,92	12,45
			на единицу работы:	м	1	1474,93	396,58	16,60	5,86	1061,75	376,03	148,08	1999,04	0,20	0,00
	2-01-03	349182243	Архитектурные решения												
	63	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плитуса из плиток керамических. Устройство	м плитусов	48	54717,00	25096,00	132,00	65,00	29489,00	23651,00	6269,00	84637,00	12,01	0,03
	73	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плитуса из плиток керамических. Устройство	м плитусов	590,8	673473,00	308891,00	1619,00	798,00	362964,00	291107,00	77166,00	1041746,00	147,79	0,38
	74	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плитуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плитусов	505,84	210097,00	104310,00	693,00	344,00	105093,00	98375,00	24678,00	333150,00	48,20	0,16
	80	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плитуса из плиток керамических. Устройство	м плитусов	1137,83	1297052,00	594897,00	3118,00	1536,00	699037,00	560647,00	148616,00	2006315,00	284,64	0,72
	81	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плитуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плитусов	1823,63	757431,00	376055,00	2498,00	1240,00	378877,00	354657,00	88967,00	1201055,00	173,78	0,58
	82	1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плитуса деревянные. Устройство	м плитусов	44,47	19639,00	6408,00	163,00	80,00	13068,00	6099,00	2059,00	27797,00	3,61	0,04
	292	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	264	45040,00	32815,00	9797,00	2994,00	2429,00	32944,00	6239,00	84223,00	17,45	1,27
	294	1112-0101-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	250	891693,00	138323,00	4777,00	1612,00	748592,00	128740,00	81635,00	1102068,00	77,84	0,70
	295	1112-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Желоба настенные. Устройство	м желобов	240	3284774,00	358243,00	58632,00	20086,00	2867899,00	348062,00	290627,00	3923463,00	201,60	8,57
56	520		Окраска поверхностей малярными составами	м2	34217,2	22308100,00	17583231,00	117017,00	59493,00	4607854,00	14114179,00	2913782,00	39336061,00	8981,72	28,71
			на единицу работы:	м2	1	651,96	513,87	3,42	1,74	134,66	412,49	85,16	1149,60	0,26	0,00
	2-01-03	349182243	Архитектурные решения												
	27	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	139,92	23737,00	22241,00	168,00	90,00	1328,00	17865,00	3328,00	44930,00	13,64	0,04
	28	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	930,34	1196185,00	925847,00	7331,00	3703,00	263007,00	743640,00	155186,00	2095011,00	483,22	1,78
	33	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	6,44	8280,00	6409,00	51,00	26,00	1821,00	5148,00	1074,00	14502,00	3,34	0,01
	38	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	22,51	28942,00	22401,00	178,00	90,00	6364,00	17993,00	3755,00	50690,00	11,69	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	43	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	738,29	949257,00	734724,00	5817,00	2938,00	208715,00	590130,00	123151,00	1662538,00	383,47	1,41
	45	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	347,03	446194,00	345354,00	2734,00	1381,00	98105,00	277388,00	57887,00	781469,00	180,25	0,66
	50	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2324,84	2989164,00	2313612,00	18320,00	9253,00	657232,00	1858292,00	387796,00	5235252,00	1207,52	4,44
	52	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	409,89	527016,00	407910,00	3230,00	1631,00	115876,00	327633,00	68372,00	923021,00	212,90	0,78
	54	1115-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	363,27	88340,00	74518,00	767,00	396,00	13056,00	59931,00	11862,00	160133,00	38,89	0,19
	55	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1269,71	215403,00	201830,00	1524,00	813,00	12050,00	162114,00	30201,00	407718,00	123,82	0,40
	56	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоземulsionными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	2734,24	1353430,00	1120336,00	3281,00	1750,00	229813,00	897668,00	180088,00	2431186,00	545,17	0,87
	57	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоземulsionными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	2734,24	676155,00	588441,00	1395,00	711,00	86320,00	471321,00	91798,00	1239274,00	286,35	0,35
	62	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	73,85	78187,00	58495,00	549,00	277,00	19143,00	47017,00	10016,00	135220,00	30,53	0,13
	67	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	122,58	129778,00	97092,00	911,00	460,00	31775,00	78042,00	16626,00	224446,00	50,67	0,22
	69	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоземulsionными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	2134,65	1056637,00	874658,00	2561,00	1366,00	179417,00	700819,00	140596,00	1898052,00	425,62	0,68
	70	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоземulsionными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	2134,65	527881,00	459402,00	1089,00	555,00	67391,00	367966,00	71668,00	967515,00	223,56	0,27
	71	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	3989,35	4223622,00	3159862,00	29641,00	14960,00	1034119,00	2539858,00	541078,00	7304558,00	1649,20	7,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	76	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоземлюсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	4914,66	2432722,00	2013748,00	5897,00	3145,00	413077,00	1613514,00	323699,00	4369935,00	979,91	1,56
	77	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоземлюсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	4914,66	1215355,00	1057693,00	2507,00	1278,00	155156,00	847177,00	165003,00	2227535,00	514,70	0,62
	78	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	3912,08	4141815,00	3098658,00	29066,00	14670,00	1014089,00	2490663,00	530598,00	7163076,00	1617,25	7,05
57	523		Устройство примыканий, усиление гидроизоляции в местах примыкания к трубам и выступающим металлическим конструкциям, защита монтажного оконного проема	шт.	21	88978,00	5792,00	4186,00	999,00	78999,00	6248,00	7618,00	102844,00	2,73	0,47
			на единицу работы:	шт.	1	4237,05	275,81	199,33	47,57	3761,86	297,52	362,76	4897,33	0,13	0,02
	2-01-03	Э49182243	Архитектурные решения												
	296	1112-0101-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка	21	88978,00	5792,00	4186,00	999,00	78999,00	6248,00	7618,00	102844,00	2,73	0,47
58	528		Теплоизоляция строительных конструкций, трубопроводов, оборудования	м	7044,65	7216758,00	3670905,00	850571,00	418734,00	2695283,00	3108126,00	825990,00	11150874,00	1664,79	197,25
			на единицу работы:	м	1	1024,43	521,09	120,74	59,44	382,60	441,20	117,25	1582,89	0,24	0,03
	2-01-04	Э49182253	Внутренние инженерные сети водопровода и канализации												
	27	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	711,24	728616,00	370621,00	85875,00	42276,00	272120,00	313802,00	83393,00	1125811,00	168,08	19,91
	62	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	63,72	65277,00	33204,00	7694,00	3788,00	24379,00	28114,00	7471,00	100862,00	15,06	1,78
	113	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	611,97	626921,00	318892,00	73889,00	36375,00	234140,00	270003,00	71754,00	968678,00	144,62	17,14
	144	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	56,72	58106,00	29556,00	6848,00	3371,00	21701,00	25025,00	6650,00	89781,00	13,40	1,59
	177	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	116	118834,00	60447,00	14006,00	6895,00	44382,00	51180,00	13601,00	183615,00	27,41	3,25
	2-01-05	Э49182263	Внутренние инженерные сети отопления и вентиляции												
	71	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	4915	5035079,00	2561163,00	593437,00	292148,00	1880479,00	2168516,00	576288,00	7779883,00	1161,51	137,62
	118	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	490	501971,00	255335,00	59163,00	29126,00	187474,00	216190,00	57453,00	775614,00	115,80	13,72
	615	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	80	81954,00	41687,00	9659,00	4755,00	30608,00	35296,00	9380,00	126630,00	18,91	2,24
59	529		Теплоизоляция строительных конструкций, трубопроводов, оборудования	м2	27	83939,00	40008,00	5607,00	2760,00	38324,00	32504,00	9315,00	125758,00	18,14	1,30
			на единицу работы:	м2	1	3108,85	1481,78	207,67	102,22	1419,41	1203,85	345,00	4657,70	0,67	0,05
	2-01-05	Э49182263	Внутренние инженерные сети отопления и вентиляции												
	641	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	27	83939,00	40008,00	5607,00	2760,00	38324,00	32504,00	9315,00	125758,00	18,14	1,30
60	539		Обрамление оконных и балконных проемов	м	1522,04	2334054,00	1168978,00	8980,00	2938,00	1156096,00	937532,00	261727,00	3533313,00	633,24	0,97
			на единицу работы:	м	1	1533,50	768,03	5,90	1,93	759,57	615,97	171,96	2321,43	0,42	0,00
	2-01-03	Э49182243	Архитектурные решения												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	23	1115-0108-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	1522,04	2334054,00	1168978,00	8980,00	2938,00	1156096,00	937532,00	261727,00	3533313,00	633,24	0,97
61	590		Устройство стяжек	м2		338441,00	179364,00	4890,00	1708,00	154188,00	170207,00	40692,00	549340,00	97,16	0,90
	2-01-03	349182243	Архитектурные решения												
	178	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	315,08	407721,00	193347,00	6292,00	2240,00	208082,00	183852,00	47326,00	638899,00	104,74	1,17
	179	1111-0101-1110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=1,2	Вычитается позиция: Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	315,08	-69280,00	-13983,00	-1402,00	-532,00	-53894,00	-13645,00	-6634,00	-89559,00	-7,57	-0,26
62	606		Устройство дорожных оснований и покрытий	м2	18275,6	39698290,00	4129899,00	3193288,00	970414,00	32375103,00	5508336,00	3616530,00	48823156,00	2266,24	346,02
			на единицу работы:	м2	1	2172,20	225,98	174,73	53,10	1771,49	301,40	197,89	2671,49	0,12	0,02
	2-01-03	349182243	Архитектурные решения												
	602	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	248,97	352117,00	14999,00	92853,00	31938,00	244264,00	50692,00	32225,00	435034,00	9,20	11,26
	603	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	248,97	-92012,00		-18120,00	-6508,00	-73892,00	-7029,00	-7923,00	-106964,00		-2,34
	4-02-01	349184213	Сети электроснабжения напряжением 0,4кВ												
	58	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	40	56572,00	2410,00	14918,00	5131,00	39244,00	8144,00	5177,00	69893,00	1,48	1,81
	59	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	40	-14783,00		-2912,00	-1046,00	-11872,00	-1129,00	-1273,00	-17185,00		-0,38
	07-01-02	349187723	Проезды и площадки												
	2	1127-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	1377	1573883,00	74413,00	290492,00	98359,00	1208978,00	186594,00	140838,00	1901315,00	45,65	35,09
	3	1127-0403-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=7	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	1377	-704088,00		-140316,00	-50398,00	-563771,00	-54430,00	-60681,00	-819199,00		-18,14
	5	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покртия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1377	3501752,00	55135,00	345104,00	59500,00	3101513,00	123806,00	290045,00	3915603,00	27,76	21,04
	6	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=6	Покртия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306/до 7см/	м2 покрытия	1377	2280313,00	29056,00	207,00		2251051,00	31380,00	184935,00	2496628,00	12,95	
	7	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покртия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1377	3785153,00	55135,00	363515,00	58041,00	3366503,00	122230,00	312591,00	4219974,00	27,76	21,04
	8	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	Покртия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301/до 5 см/	м2 покрытия	1377	844505,00	9685,00	69,00		834751,00	10460,00	68397,00	923362,00	4,32	
	11	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	2227,7	3150625,00	134207,00	830820,00	285769,00	2185596,00	453575,00	288336,00	3892536,00	82,34	100,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	12	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	2227,7	-823291,00		-162132,00	-58232,00	-661159,00	-62891,00	-70895,00	-957077,00		-20,96
	18	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	697,4	986329,00	42015,00	260095,00	89462,00	684219,00	141995,00	90266,00	1218590,00	25,78	31,54
	19	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	697,4	257738,00		50757,00	18230,00	206981,00	19688,00	22194,00	299620,00		6,56
	24	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1842,7	2606121,00	111013,00	687235,00	236382,00	1807873,00	375186,00	238505,00	3219812,00	68,11	83,34
	25	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	1842,7	4142965,00	600614,00	8384,00	3446,00	3533967,00	652385,00	383628,00	5178978,00	297,19	1,44
	26	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101/до 4 см/	м2 покрытия	1842,7	1309632,00	193545,00			1116087,00	209029,00	121493,00	1640154,00	95,76	
	27	1127-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	1842,7	10650749,00	2152383,00	68733,00	26719,00	8429634,00	2353430,00	1040334,00	14044513,00	1234,17	12,59
	32	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1334	1886669,00	80367,00	497516,00	171126,00	1308787,00	271611,00	172662,00	2330942,00	49,30	60,33
	33	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	1334	2999249,00	434807,00	6070,00	2495,00	2558372,00	472286,00	277723,00	3749258,00	215,15	1,05
	34	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101/до 4 см/	м2 покрытия	1334	948092,00	140115,00			807977,00	151324,00	87953,00	1187369,00	69,33	
63	607		Устройство ограждений, шпунтовых перемычек, мостового полотна, средств технического регулирования, установка рельс-форм, копирных струн	м	174,56	206680,00	166728,00	22796,00	10493,00	17157,00	209120,00	33264,00	449064,00	81,13	5,06
			на единицу работы:	м	1	1184,01	955,13	130,59	60,11	98,29	1197,98	190,56	2572,55	0,46	0,03
	2-01-03	349182243	Архитектурные решения												
	385	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	110,88	131286,00	105908,00	14480,00	6665,00	10898,00	132836,00	21130,00	285252,00	51,54	3,22
	449	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	63,67	75394,00	60820,00	8316,00	3828,00	6259,00	76284,00	12134,00	163812,00	29,60	1,85
64	609		Посадка деревьев и кустарников и уход за посадками	шт.	164	2089083,00	1609738,00	251107,00	93707,00	228238,00	1499031,00	287049,00	3875163,00	930,21	35,80
			на единицу работы:	шт.	1	12738,31	9815,48	1531,14	571,38	1391,70	9140,43	1750,30	23629,04	5,67	0,22
	07-01-03	349187733	Озеленение												
	1	1147-0102-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	65,6	853538,00	624926,00	56719,00	22554,00	171893,00	569783,00	113866,00	1537187,00	420,26	8,89
	2	1147-0102-0415 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%	яма	16,4	271667,00	228694,00			42973,00	201250,00	37833,00	510750,00	153,80	
	4	1147-0103-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка	шт.	82	963878,00	756118,00	194388,00	71153,00	13372,00	727998,00	135350,00	1827226,00	356,16	26,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
65	611		Посадка саженцев, отводов, кустарников, земляники, посев газонов и луговых трав, уход за посадками	га	1,42	3040750,00	2958488,00	82261,00	24177,00		2624746,00	453240,00	6118736,00	1916,00	11,39
			на единицу работы:	га	1	2141373,24	2083442,25	57930,28	17026,06		1848412,68	319183,10	4308969,01	1349,30	8,02
	07-01-03	349187733	Озеленение												
	8	1147-0112-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	3563,3	1703997,00	1650156,00	53841,00	16106,00		1466310,00	253625,00	3423932,00	1068,76	7,58
	9	1147-0112-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать	м2	3563,3	337677,00	337071,00	606,00			296623,00	50744,00	685044,00	218,30	
	10	1147-0112-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	1068,99	763721,00	739433,00	24287,00	6606,00		656515,00	113619,00	1533855,00	478,91	3,11
	11	1147-0112-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать	м2	1068,99	101303,00	101121,00	182,00			88987,00	15223,00	205513,00	65,49	
	13	1147-0112-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой	га	0,46	3995,00	650,00	3345,00	1465,00		1861,00	468,00	6324,00	0,31	0,69
	15	1147-0113-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см	м2	144,3	116533,00	116533,00				102549,00	17527,00	236609,00	75,47	
	16	1147-0113-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Цветники. Подготовка почвы. Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя к норме 11-470113-0201	м2	144,3	13524,00	13524,00				11901,00	2034,00	27459,00	8,76	
66	614		Установка и разборка бортовых камней, устройство швов, дорожных знаков, резка плитки	м	2013	4321477,00	2744499,00	97309,00	43622,00	1479671,00	3011170,00	586611,00	7919258,00	1573,68	14,65
			на единицу работы:	м	1	2146,78	1363,39	48,34	21,67	735,06	1495,86	291,41	3934,06	0,78	0,01
	07-01-02	349187723	Проезды и площадки												
	9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	436	1300107,00	594437,00	21076,00	9448,00	684594,00	652196,00	156184,00	2108487,00	340,85	3,17
	16	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	774	1482904,00	1055262,00	37416,00	16773,00	390228,00	1157797,00	211256,00	2851957,00	605,08	5,63
	29	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	653	1251081,00	890292,00	31567,00	14151,00	329223,00	976798,00	178230,00	2406109,00	510,49	4,75
	36	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	150	287385,00	204508,00	7250,00	3250,00	75626,00	224379,00	40941,00	552705,00	117,26	1,09
67	615		Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, розлив битума, порошкообразные добавки	т	11,35	2249370,00		38552,00	18699,00	2210818,00	20195,00	181565,00	2451130,00		7,37
			на единицу работы:	т	1	198182,38		3396,65	1647,49	194785,73	1779,30	15996,92	215958,59		0,65
	07-01-02	349187723	Проезды и площадки												
	4	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	11,35	2249370,00		38552,00	18699,00	2210818,00	20195,00	181565,00	2451130,00		7,37
68	617		Установка дорожных знаков, защитных ограждений тротуаров, маркеров светодиодных	шт.	2	16439,00	12738,00	2518,00	946,00	1184,00	14778,00	2497,00	33714,00	7,17	0,33
			на единицу работы:	шт.	1	8219,50	6369,00	1259,00	473,00	592,00	7389,00	1248,50	16857,00	3,59	0,17
	6-01-01	349186113	Тепловые сети												
	209	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2	16439,00	12738,00	2518,00	946,00	1184,00	14778,00	2497,00	33714,00	7,17	0,33
69	701		Монтаж технологического оборудования производственного назначения	шт.	4	1572700,00	1479602,00	43231,00	10863,00	49872,00	909183,00	198551,00	2680434,00	722,30	4,61
			на единицу работы:	шт.	1	393175,00	369900,50	10807,75	2715,75	12468,00	227295,75	49637,75	670108,50	180,57	1,15
	2-01-03	349182243	Архитектурные решения												
	436	1303-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Подъемники наклонного перемещения на 5 м для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования	подъемник	2	94991,00	88527,00	6465,00	2967,00		55811,00	12064,00	162866,00	45,37	1,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2-01-04	349182253	Внутренние инженерные сети водопровода и канализации												
	11	1307-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	1	63390,00	60479,00	1257,00	169,00	1656,00	36995,00	8031,00	108416,00	29,43	0,07
	161	1307-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	1	63390,00	60479,00	1257,00	169,00	1656,00	36995,00	8031,00	108416,00	29,43	0,07
	2-01-11	349182353	Внутренние инженерные системы транспортировки												
	1	1303-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м. Монтаж оборудования	лифт	2	2258909,00	2077961,00	39006,00	8368,00	141941,00	1272661,00	282526,00	3814096,00	1011,17	3,59
	2	1303-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 К=6	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта/до 3 остановок/	остановка	2	-907980,00	-807844,00	-4754,00	-810,00	-95381,00	-493279,00	-112101,00	-1513360,00	-393,11	-0,26
70	707		Монтаж опор, стоек, площадок, радиостоек, жестких поперечин, мостиков, опорных конструкций, рам, фасонных частей, узлов трубопроводов	шт.	6	12349,00	6036,00	1342,00	833,00	4973,00	5153,00	1399,00	18901,00	3,27	0,39
			на единицу работы:	шт.	1	2058,17	1006,00	223,67	138,83	828,83	858,83	233,17	3150,17	0,55	0,07
	2-01-05	349182263	Внутренние инженерные сети отопления и вентиляции												
	551	1311-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования	шт.	4	8233,00	4024,00	894,00	555,00	3315,00	3435,00	933,00	12601,00	2,18	0,26
	574	1311-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	2058,00	1006,00	224,00	139,00	829,00	859,00	233,00	3150,00	0,55	0,07
	632	1311-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	2058,00	1006,00	224,00	139,00	829,00	859,00	233,00	3150,00	0,55	0,07
71	708		Прокладка шинопроводов, троллей, контуров заземления и опорных конструкций из прокатных профилей, монтаж коробов, лотков	м	1870,5	1271460,00	698841,00	45944,00	14956,00	526676,00	513934,00	142832,00	1928226,00	340,07	5,80
			на единицу работы:	м	1	679,74	373,61	24,56	8,00	281,57	274,76	76,36	1030,86	0,18	0,00
	2-01-06	349182273	Внутренние сети электроснабжения и электроосвещения												
	229	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	340	280072,00	121853,00	10353,00	3631,00	147866,00	90349,00	29634,00	400055,00	59,30	1,41
	230	1308-0208-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	1150	664184,00	437910,00	23667,00	7107,00	202607,00	320412,00	78768,00	1063364,00	213,09	2,76
	231	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	15	16862,00	6048,00	568,00	211,00	10246,00	4506,00	1709,00	23077,00	2,94	0,08
	232	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	320	263597,00	114685,00	9744,00	3418,00	139168,00	85034,00	27891,00	376522,00	55,81	1,33
	233	1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	15	12459,00	6048,00	457,00	160,00	5955,00	4470,00	1354,00	18283,00	2,94	0,06
	4-02-01	349184213	Сети электроснабжения напряжением 0,4кВ												
	51	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	30,5	34286,00	12297,00	1155,00	429,00	20834,00	9163,00	3476,00	46925,00	5,98	0,17
72	710		Прокладка кабельных ЛЭП	км	3,42	2131806,00	941873,00	1063688,00	461169,00	126246,00	1010191,00	251360,00	3393357,00	443,65	223,22
			на единицу работы:	км	1	623335,09	275401,46	311019,88	134844,74	36914,04	295377,49	73497,08	992209,65	129,72	65,27
	4-01-01	349184113	Наружные сети электроосвещения												
	5	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	731,9	273273,00	101620,00	171652,00	84512,00		134015,00	32583,00	439871,00	47,87	39,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	9	1308-0201-0810 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	190,1	129641,00	65986,00	47200,00	18061,00	16455,00	60514,00	15212,00	205367,00	31,08	9,70
	10	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	118	58163,00	27306,00	24095,00	9442,00	6761,00	26459,00	6770,00	91392,00	12,86	4,86
	13	1308-0201-0810 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	342	233230,00	118712,00	84915,00	32493,00	29604,00	108868,00	27368,00	369466,00	55,92	17,45
	4-02-01	349184213	Сети электроснабжения напряжением 0,4кВ												
	6	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	793	296086,00	110103,00	185983,00	91568,00		145203,00	35303,00	476592,00	51,86	43,13
	8	1308-0201-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10	18014,00	5785,00	10784,00	4886,00	1444,00	7684,00	2056,00	27754,00	2,73	2,15
	9	1308-0201-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	302	281006,00	125793,00	139437,00	57012,00	15776,00	131619,00	33010,00	445635,00	59,25	27,19
	10	1308-0201-0904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	138	158404,00	76642,00	73855,00	29800,00	7907,00	76638,00	18803,00	253845,00	36,10	14,56
	11	1308-0201-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10	18014,00	5785,00	10784,00	4886,00	1444,00	7684,00	2056,00	27754,00	2,73	2,15
	13	1308-0201-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10	18014,00	5785,00	10784,00	4886,00	1444,00	7684,00	2056,00	27754,00	2,73	2,15
	14	1308-0201-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	302	281006,00	125793,00	139437,00	57012,00	15776,00	131619,00	33010,00	445635,00	59,25	27,19
	15	1308-0201-0904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	138	158404,00	76642,00	73855,00	29800,00	7907,00	76638,00	18803,00	253845,00	36,10	14,56
	16	1308-0201-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10	18014,00	5785,00	10784,00	4886,00	1444,00	7684,00	2056,00	27754,00	2,73	2,15
	18	1308-0201-0811 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	5	4099,00	2083,00	1584,00	612,00	433,00	1940,00	483,00	6522,00	0,98	0,32
	19	1308-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	63	35693,00	17494,00	14908,00	5912,00	3291,00	16853,00	4204,00	56750,00	8,24	2,98
	20	1308-0201-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	32	22244,00	11108,00	9303,00	3647,00	1834,00	10624,00	2629,00	35497,00	5,23	1,88
	21	1308-0201-0811 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	5	4099,00	2083,00	1584,00	612,00	433,00	1940,00	483,00	6522,00	0,98	0,32
	23	1308-0201-0810 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	5	3410,00	1736,00	1241,00	475,00	433,00	1592,00	400,00	5402,00	0,82	0,26
	24	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	63	32913,00	16037,00	13586,00	5310,00	3291,00	15369,00	3863,00	52145,00	7,55	2,75
	25	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	32	15773,00	7405,00	6535,00	2561,00	1834,00	7175,00	1836,00	24784,00	3,49	1,32
	26	1308-0201-0810 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	5	3410,00	1736,00	1241,00	475,00	433,00	1592,00	400,00	5402,00	0,82	0,26
	28	1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	5	4421,00	1388,00	2310,00	1046,00	722,00	1753,00	494,00	6668,00	0,65	0,47
	29	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	63	32913,00	16037,00	13586,00	5310,00	3291,00	15369,00	3863,00	52145,00	7,55	2,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	30	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	32	15773,00	7405,00	6535,00	2561,00	1834,00	7175,00	1836,00	24784,00	3,49	1,32
	31	1308-0201-0810 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	5	3410,00	1736,00	1241,00	475,00	433,00	1592,00	400,00	5402,00	0,82	0,26
	33	1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	14	12379,00	3888,00	6469,00	2929,00	2022,00	4908,00	1383,00	18670,00	1,83	1,31
73	711		Монтаж электротехнического оборудования	шт.	87	679297,00	467965,00	68864,00	29328,00	142467,00	358051,00	82988,00	1120336,00	221,95	10,96
			на единицу работы:	шт.	1	7808,01	5378,91	791,54	337,10	1637,55	4115,53	953,89	12877,43	2,55	0,13
	2-01-06	Э49182273	Внутренние сети электроснабжения и электроосвещения												
	5	1308-0103-1607 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шкаф	1	6727,00	4628,00	2099,00	955,00		4020,00	860,00	11607,00	2,18	0,37
	159	1121-0502-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВА. Монтаж	шт.	6	18757,00	17069,00	760,00	346,00	928,00	12539,00	2504,00	33800,00	8,31	0,13
	2-01-07	Э49182283	Внутренние инженерные сети слаботочных систем												
	72	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	42505,00	30083,00	9877,00	4495,00	2545,00	24896,00	5392,00	72793,00	14,17	1,74
	156	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	42505,00	30083,00	9877,00	4495,00	2545,00	24896,00	5392,00	72793,00	14,17	1,74
	4-01-01	Э49184113	Наружные сети электроосвещения												
	17	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	74	302344,00	168579,00	2042,00		131723,00	121377,00	33898,00	457619,00	80,66	
	19	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	42505,00	30083,00	9877,00	4495,00	2545,00	24896,00	5392,00	72793,00	14,17	1,74
	4-02-01	Э49184213	Сети электроснабжения напряжением 0,4кВ												
	53	1308-0101-2602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с измерительными трансформаторами. Монтаж оборудования	шт.	1	45977,00	34711,00	10538,00	4435,00	727,00	28185,00	5933,00	80095,00	16,35	1,58
	55	1308-0101-2601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования	шт.	2	177977,00	152729,00	23794,00	10107,00	1454,00	117242,00	23617,00	318836,00	71,94	3,64
74	712		Монтаж электротехнической аппаратуры и приборов	шт.	471	3924360,00	3689827,00	11126,00	4926,00	223416,00	2660224,00	526769,00	7111353,00	1720,33	1,91
			на единицу работы:	шт.	1	8331,97	7834,03	23,62	10,46	474,34	5648,03	1118,41	15098,41	3,65	0,00
	2-01-05	Э49182263	Внутренние инженерные сети отопления и вентиляции												
	132	1308-0305-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Электроконвектор. Монтаж оборудования	шт.	1	2555,00	2403,00	127,00	56,00	24,00	1771,00	346,00	4672,00	1,09	0,02
	2-01-06	Э49182273	Внутренние сети электроснабжения и электроосвещения												
	1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	4	124792,00	55720,00	4182,00	1905,00	64889,00	41490,00	13303,00	179585,00	27,11	0,74
	7	1308-0306-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВХА. Монтаж оборудования	шт.	1	133593,00	88928,00	131,00		44534,00	64028,00	15810,00	213431,00	40,33	
	9	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	24	58073,00	57683,00			390,00	41532,00	7968,00	107573,00	26,16	
	16	1308-0306-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВХА. Монтаж оборудования	шт.	1	133593,00	88928,00	131,00		44534,00	64028,00	15810,00	213431,00	40,33	
	18	1121-0502-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	10344,00	7122,00	345,00	156,00	2878,00	5240,00	1247,00	16831,00	3,47	0,06
	20	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	24	58073,00	57683,00			390,00	41532,00	7968,00	107573,00	26,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	25	1121-0502-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	10344,00	7122,00	345,00	156,00	2878,00	5240,00	1247,00	16831,00	3,47	0,06
	27	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	8	19358,00	19228,00			130,00	13844,00	2656,00	35858,00	8,72	
	29	1121-0502-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	10344,00	7122,00	345,00	156,00	2878,00	5240,00	1247,00	16831,00	3,47	0,06
	31	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	23	55653,00	55279,00			374,00	39801,00	7636,00	103090,00	25,07	
	36	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	18	43555,00	43262,00			293,00	31149,00	5976,00	80680,00	19,62	
	42	1308-0105-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Батарея аккумуляторов кислотных стационарных. Формирование и контрольный заряд-разряд	одно формировани е	2	444301,00	444301,00				319897,00	61136,00	825334,00	209,28	
	44	1121-0502-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	10344,00	7122,00	345,00	156,00	2878,00	5240,00	1247,00	16831,00	3,47	0,06
	46	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	26	62912,00	62490,00			423,00	44993,00	8632,00	116537,00	28,34	
	51	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	60	145183,00	144207,00			976,00	103829,00	19921,00	268933,00	65,40	
	57	1308-0105-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Батарея аккумуляторов кислотных стационарных. Формирование и контрольный заряд-разряд	одно формировани е	6	1332904,00	1332904,00				959691,00	183408,00	2476003,00	627,84	
	59	1121-0502-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	10344,00	7122,00	345,00	156,00	2878,00	5240,00	1247,00	16831,00	3,47	0,06
	61	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	25	60493,00	60086,00			406,00	43262,00	8300,00	112055,00	27,25	
	66	1121-0502-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	10344,00	7122,00	345,00	156,00	2878,00	5240,00	1247,00	16831,00	3,47	0,06
	68	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	9679,00	9614,00			65,00	6922,00	1328,00	17929,00	4,36	
	71	1121-0502-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	10344,00	7122,00	345,00	156,00	2878,00	5240,00	1247,00	16831,00	3,47	0,06
	73	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	40	96788,00	96138,00			650,00	69219,00	13281,00	179288,00	43,60	
	77	1121-0502-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	10344,00	7122,00	345,00	156,00	2878,00	5240,00	1247,00	16831,00	3,47	0,06
	79	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	30	72591,00	72104,00			488,00	51915,00	9960,00	134466,00	32,70	
	83	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	16	38715,00	38455,00			260,00	27688,00	5312,00	71715,00	17,44	
	89	1308-0105-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Батарея аккумуляторов кислотных стационарных. Формирование и контрольный заряд-разряд	одно формировани е	2	444301,00	444301,00				319897,00	61136,00	825334,00	209,28	
	91	1121-0502-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	10344,00	7122,00	345,00	156,00	2878,00	5240,00	1247,00	16831,00	3,47	0,06
	93	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	8	19358,00	19228,00			130,00	13844,00	2656,00	35858,00	8,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	97	1121-0502-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	10344,00	7122,00	345,00	156,00	2878,00	5240,00	1247,00	16831,00	3,47	0,06
	99	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	13	31456,00	31245,00			211,00	22496,00	4316,00	58268,00	14,17	
	102	1121-0502-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	10344,00	7122,00	345,00	156,00	2878,00	5240,00	1247,00	16831,00	3,47	0,06
	104	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	12	29037,00	28841,00			195,00	20766,00	3984,00	53787,00	13,08	
	107	1121-0502-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	10344,00	7122,00	345,00	156,00	2878,00	5240,00	1247,00	16831,00	3,47	0,06
	109	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	15	36296,00	36052,00			244,00	25957,00	4980,00	67233,00	16,35	
	113	1121-0502-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	10344,00	7122,00	345,00	156,00	2878,00	5240,00	1247,00	16831,00	3,47	0,06
	115	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	12	29037,00	28841,00			195,00	20766,00	3984,00	53787,00	13,08	
	122	1121-0502-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	10344,00	7122,00	345,00	156,00	2878,00	5240,00	1247,00	16831,00	3,47	0,06
	124	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	9	21777,00	21631,00			146,00	15574,00	2988,00	40339,00	9,81	
	131	1121-0502-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	10344,00	7122,00	345,00	156,00	2878,00	5240,00	1247,00	16831,00	3,47	0,06
	133	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	12	29037,00	28841,00			195,00	20766,00	3984,00	53787,00	13,08	
	140	1121-0502-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	10344,00	7122,00	345,00	156,00	2878,00	5240,00	1247,00	16831,00	3,47	0,06
	142	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	9	21777,00	21631,00			146,00	15574,00	2988,00	40339,00	9,81	
	147	1121-0502-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	10344,00	7122,00	345,00	156,00	2878,00	5240,00	1247,00	16831,00	3,47	0,06
	149	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	16	38715,00	38455,00			260,00	27688,00	5312,00	71715,00	17,44	
	154	1121-0502-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	2	20688,00	14243,00	690,00	313,00	5755,00	10480,00	2494,00	33662,00	6,93	0,12
	156	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	12	29037,00	28841,00			195,00	20766,00	3984,00	53787,00	13,08	
	2-01-07	Э49182283	Внутренние инженерные сети слаботочных систем												
	34	1308-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Аккумулятор кислотный стационарный, тип C-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	8	39899,00	37025,00			2874,00	26658,00	5325,00	71882,00	17,44	
	65	1308-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Аккумулятор кислотный стационарный, тип C-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	2	9975,00	9256,00			718,00	6665,00	1331,00	17971,00	4,36	
	109	1308-0105-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Аккумулятор кислотный стационарный, тип C-14, СК-14, C-16, СК-16. Монтаж оборудования	шт.	1	15411,00	13884,00			1527,00	9997,00	2033,00	27441,00	6,54	
	160	1308-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Аккумулятор кислотный стационарный, тип C-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	4	19950,00	18513,00			1437,00	13329,00	2662,00	35941,00	8,72	
	2-01-08	Э49182293	Внутренние инженерные сети пожарной сигнализации												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	8	1308-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	2	9975,00	9256,00			718,00	6665,00	1331,00	17971,00	4,36	
	2-01-09	349182303	Внутренние инженерные сети газового пожаротушения												
	11	1308-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	2	9975,00	9256,00			718,00	6665,00	1331,00	17971,00	4,36	
75	713		Прокладка электропроводки в квартирах, лестничных клетках, подвалах, чердаках	шт.	2140	1047657,00	959324,00	1119,00	546,00	87212,00	691107,00	139101,00	1877865,00	509,29	0,26
			на единицу работы:	шт.	1	489,56	448,28	0,52	0,26	40,75	322,95	65,00	877,51	0,24	0,00
	2-01-06	349182273	Внутренние сети электроснабжения и электроосвещения												
	181	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	166	95332,00	75223,00	88,00	43,00	20021,00	54192,00	11962,00	161486,00	39,99	0,02
	185	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	121	49689,00	48088,00	55,00	25,00	1545,00	34642,00	6746,00	91077,00	25,10	0,01
	191	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	1263	574604,00	572331,00	669,00	328,00	1604,00	412315,00	78954,00	1065873,00	304,27	0,16
	195	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	66	27103,00	26230,00	30,00	14,00	843,00	18895,00	3680,00	49678,00	13,69	0,01
	2-01-07	349182283	Внутренние инженерные сети слаботочных систем												
	103	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	4	2297,00	1813,00	2,00	1,00	482,00	1306,00	288,00	3891,00	0,96	0,00
	130	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	520	298632,00	235639,00	275,00	135,00	62717,00	169757,00	37471,00	505860,00	125,27	0,06
76	714		Монтаж внутренней электропроводки	км	48,59	7716529,00	6992096,00	74339,00	4374,00	650094,00	5037459,00	1020319,00	13774307,00	3520,81	1,65
			на единицу работы:	км	1	158808,99	143899,90	1529,92	90,02	13379,17	103672,75	20998,54	283480,28	72,46	0,03
	2-01-06	349182273	Внутренние сети электроснабжения и электроосвещения												
	200	1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	22007	3495125,00	3167001,00	33671,00	1981,00	294454,00	2281667,00	462143,00	6238935,00	1594,72	0,75
	2-01-07	349182283	Внутренние инженерные сети слаботочных систем												
	24	1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	630	100056,00	90663,00	964,00	57,00	8429,00	65318,00	13230,00	178604,00	45,65	0,02
	50	1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	280	44469,00	40294,00	428,00	25,00	3746,00	29030,00	5880,00	79379,00	20,29	0,01
	67	1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	45	7147,00	6476,00	69,00	4,00	602,00	4666,00	945,00	12758,00	3,26	0,00
	111	1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	2410	382753,00	346820,00	3687,00	217,00	32246,00	249867,00	50610,00	683230,00	174,64	0,08
	134	1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	17265	2742007,00	2484585,00	26416,00	1554,00	231006,00	1790020,00	362562,00	4894589,00	1251,09	0,59
	162	1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	3330	528867,00	479216,00	5095,00	300,00	44555,00	345252,00	69929,00	944048,00	241,31	0,11
	2-01-08	349182293	Внутренние инженерные сети пожарной сигнализации												
	23	1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	2555	405782,00	367687,00	3909,00	230,00	34186,00	264900,00	53655,00	724337,00	185,15	0,09
	2-01-09	349182303	Внутренние инженерные сети газового пожаротушения												
	23	1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	65	10323,00	9354,00	100,00	6,00	870,00	6739,00	1365,00	18427,00	4,71	0,00
77	715		Установка светильников	шт.	1332	1819763,00	1651744,00	18617,00	8946,00	149400,00	1205200,00	241998,00	3266961,00	828,14	3,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			на единицу работы:	шт.	1	1366,19	1240,05	13,98	6,72	112,16	904,80	181,68	2452,67	0,62	0,00
	2-01-06	349182273	Внутренние сети электроснабжения и электроосвещения												
	164	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	1257	1204260,00	1080081,00	7819,00	3633,00	116360,00	780274,00	158763,00	2143297,00	543,85	1,41
	2-01-09	349182303	Внутренние инженерные сети газового пожаротушения												
	13	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Указатели световые настенные. Установка	шт.	3	3681,00	3578,00	77,00	35,00	26,00	2601,00	503,00	6785,00	1,94	0,01
	4-01-01	349184113	Наружные сети электроосвещения												
	23	1133-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	8	27018,00	24538,00	2318,00	1141,00	161,00	20544,00	3805,00	51367,00	11,56	0,54
	27	1133-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	29	97939,00	88952,00	8403,00	4137,00	584,00	74472,00	13793,00	186204,00	41,90	1,95
	30	1308-0306-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прожектор мощностью до 3 кВт. Монтаж оборудования	шт.	35	486865,00	454595,00			32269,00	327309,00	65134,00	879308,00	228,90	
78	717		Прокладка кабелей связи, трубные проводки, трубопроводов для кабельных линий	км	2,9	396306,00	248893,00	146274,00	67994,00	1140,00	200166,00	47718,00	644190,00	115,99	33,15
			на единицу работы:	км	1	136657,24	85825,17	50439,31	23446,21	393,10	69022,76	16454,48	222134,48	40,00	11,43
	01-01-01	349181113	Демонтаж конструкций на территории застройки												
	11	1310-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Демонтаж в траншее	км	0,13	5419,00	3456,00	1963,00	1073,00		2763,00	654,00	8836,00	1,77	0,51
	25	1310-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Демонтаж в траншее/поз. 28/	км	0,67	28964,00	18472,00	10492,00	5736,00		14767,00	3499,00	47230,00	9,47	2,70
	4-01-01	349184113	Наружные сети электроосвещения												
	7	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	218	99015,00	44692,00	53632,00	17730,00	691,00	44943,00	11517,00	155475,00	22,91	9,96
	11	1310-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	0,73	63453,00	40468,00	22985,00	12567,00		32351,00	7664,00	103468,00	20,74	5,92
	4-02-01	349184213	Сети электроснабжения напряжением 0,4кВ												
	39	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,46	18981,00	7095,00	11886,00	3488,00		6456,00	2035,00	27472,00	3,16	1,36
	5-01-01	349185113	Наружные слаботочные сети												
	4	1310-0904-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	365	166981,00	129667,00	36865,00	24919,00	449,00	94297,00	20902,00	282180,00	55,70	11,74
	6-01-01	349186113	Тепловые сети												
	193	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,03	1238,00	463,00	776,00	228,00		421,00	133,00	1792,00	0,21	0,09
	6-02-01	349186213	Наружные сети водопровода и канализации												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	25	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Р. 1310 подр. 1310- 09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,16	6478,00	2421,00	4057,00	1191,00		2203,00	695,00	9376,00	1,08	0,46
	50	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Р. 1310 подр. 1310- 09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,14	5777,00	2159,00	3618,00	1062,00		1965,00	619,00	8361,00	0,96	0,41
79	720		Монтаж оборудования связи, сигнализации, звукотехнических установок	шт.	505	5990435,00	5736466,00	74729,00	25596,00	179250,00	3514857,00	760425,00	10265717,00	2508,67	12,06
			<i>на единицу работы:</i>	<i>шт.</i>	<i>1</i>	<i>11862,25</i>	<i>11359,34</i>	<i>147,98</i>	<i>50,69</i>	<i>354,95</i>	<i>6960,11</i>	<i>1505,79</i>	<i>20328,15</i>	<i>4,97</i>	<i>0,02</i>
	2-01-06	349182273	Внутренние сети электроснабжения и электроосвещения												
	40	1310-0701-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	2	41203,00	40600,00	4,00		599,00	24766,00	5278,00	71247,00	17,44	
	55	1310-0701-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	6	123610,00	121801,00	13,00		1796,00	74299,00	15833,00	213742,00	52,32	
	87	1310-0701-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	2	41203,00	40600,00	4,00		599,00	24766,00	5278,00	71247,00	17,44	
	2-01-07	349182283	Внутренние инженерные сети слаботочных систем												
	1	1310-0412-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Пульт микшерский, число сквозных каналов до 8. Монтаж на полу	шт.	1	243097,00	233452,00			9645,00	142406,00	30840,00	416343,00	100,28	
	10	1310-0412-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Пульт микшерский, число сквозных каналов до 8. Монтаж на полу	шт.	1	243097,00	233452,00			9645,00	142406,00	30840,00	416343,00	100,28	
	18	1310-0702-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2- РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования	шт.	1	7770,00	7747,00			23,00	4725,00	1000,00	13495,00	3,27	
	20	1310-0702-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене	шт.	23	98394,00	97823,00			571,00	59672,00	12645,00	170711,00	50,14	
	29	1310-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством, емкость 5 номеров. Монтаж оборудования	номер	2	15488,00	11061,00	1204,00	417,00	3224,00	7001,00	1799,00	24288,00	4,36	0,20
	32	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	8	237218,00	199104,00	23532,00	8146,00	14583,00	126422,00	29091,00	392731,00	78,48	3,84
	36	1310-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	2	3553,00	3553,00				2168,00	458,00	6179,00	2,18	
	55	1310-0302-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Шкаф вводный к коммутаторам. Монтаж оборудования	шт	1	21195,00	18513,00	2235,00	764,00	448,00	11758,00	2636,00	35589,00	8,72	0,36
	58	1310-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	1	1777,00	1777,00				1084,00	229,00	3090,00	1,09	
	63	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	29652,00	24888,00	2941,00	1018,00	1823,00	15803,00	3636,00	49091,00	9,81	0,48
	78	1310-0409-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Пульт служебной связи и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	180028,00	152729,00	24801,00	8585,00	2498,00	98401,00	22274,00	300703,00	71,94	4,04
	81	1310-0412-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Пульт микшерский, число сквозных каналов до 4. Монтаж на полу	шт.	4	563093,00	537954,00			25139,00	328152,00	71300,00	962545,00	231,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	84	1310-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством, емкость 10 номеров. Монтаж оборудования	номер	1	15557,00	13827,00	1471,00	509,00	259,00	8745,00	1944,00	26246,00	5,45	0,24
	99	1310-0701-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	12609,00	12464,00	2,00		144,00	7603,00	1617,00	21829,00	5,45	
	101	1310-0411-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	74	334498,00	314735,00			19763,00	191989,00	42119,00	568606,00	161,32	
	106	1310-0701-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	12609,00	12464,00	2,00		144,00	7603,00	1617,00	21829,00	5,45	
	116	1310-0408-0608 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Шкаф коммутации. Монтаж оборудования	шт.	1	159981,00	154789,00	268,00	93,00	4925,00	94478,00	20357,00	274816,00	66,49	0,04
	118	1310-0408-0608 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Шкаф коммутации. Монтаж оборудования	шт.	7	1119866,00	1083521,00	1872,00	648,00	34473,00	661343,00	142497,00	1923706,00	465,43	0,31
	120	1310-0408-0608 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Шкаф коммутации. Монтаж оборудования	шт.	1	159981,00	154789,00	268,00	93,00	4925,00	94478,00	20357,00	274816,00	66,49	0,04
	122	1310-0408-0608 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Шкаф коммутации. Монтаж оборудования	шт.	3	479942,00	464366,00	803,00	278,00	14774,00	283433,00	61070,00	824445,00	199,47	0,13
	124	1310-0408-0608 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Шкаф коммутации. Монтаж оборудования	шт.	1	159981,00	154789,00	268,00	93,00	4925,00	94478,00	20357,00	274816,00	66,49	0,04
	126	1310-0408-0608 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Шкаф коммутации. Монтаж оборудования	шт.	1	159981,00	154789,00	268,00	93,00	4925,00	94478,00	20357,00	274816,00	66,49	0,04
	128	1310-0408-0608 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Шкаф коммутации. Монтаж оборудования	шт.	1	159981,00	154789,00	268,00	93,00	4925,00	94478,00	20357,00	274816,00	66,49	0,04
	145	1310-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	12	101521,00	101372,00	149,00			61837,00	13069,00	176427,00	40,68	
	147	1310-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	38	275862,00	275594,00	268,00			168112,00	35518,00	479492,00	110,59	
	151	1310-0408-0623 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	6	33585,00	33184,00	401,00	139,00		20327,00	4313,00	58225,00	13,08	0,07
	158	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2	59304,00	49776,00	5882,00	2036,00	3646,00	31606,00	7273,00	98183,00	19,62	0,96
	2-01-08	Э49182293	Внутренние инженерные сети пожарной сигнализации												
	1	1310-0701-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	2	14763,00	14746,00	16,00	4,00		8998,00	1901,00	25662,00	6,12	0,00
	4	1310-0701-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	20602,00	20300,00	2,00		299,00	12383,00	2639,00	35624,00	8,72	
	6	1310-0701-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	1	7381,00	7373,00	8,00	2,00		4499,00	950,00	12830,00	3,06	0,00
	10	1310-0302-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Шкаф вводный к коммутаторам. Монтаж оборудования	шт.	1	21195,00	18513,00	2235,00	764,00	448,00	11758,00	2636,00	35589,00	8,72	0,36
	12	1310-0701-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	18	132865,00	132717,00	147,00	37,00		80980,00	17108,00	230953,00	55,07	0,02
	17	1310-0302-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Шкаф вводный к коммутаторам. Монтаж оборудования	шт.	1	21195,00	18513,00	2235,00	764,00	448,00	11758,00	2636,00	35589,00	8,72	0,36
	19	1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	267	625704,00	617857,00	208,00		7639,00	376893,00	80208,00	1082805,00	291,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2-01-09	349182303	Внутренние инженерные сети газового пожаротушения												
	7	1310-0701-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	1	7381,00	7373,00	8,00	2,00		4499,00	950,00	12830,00	3,06	0,00
	9	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	29652,00	24888,00	2941,00	1018,00	1823,00	15803,00	3636,00	49091,00	9,81	0,48
	17	1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	6	14061,00	13884,00	5,00		172,00	8469,00	1802,00	24332,00	6,54	
80	721		Монтаж приборов и средств автоматизации, арматуры установок автоматического пожаротушения	шт.	2	8772,00	7984,00	58,00	24,00	728,00	4886,00	1092,00	14750,00	3,89	0,01
			на единицу работы:	шт.	1	4386,00	3992,00	29,00	12,00	364,00	2443,00	546,00	7375,00	1,95	0,01
	2-01-09	349182303	Внутренние инженерные сети газового пожаротушения												
	1	1312-0701-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Модули газового пожаротушения потолочного исполнения. Монтаж оборудования	модуль	1	4386,00	3992,00	29,00	12,00	364,00	2443,00	546,00	7375,00	1,94	0,01
	4	1312-0701-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Модули газового пожаротушения потолочного исполнения. Монтаж оборудования	модуль	1	4386,00	3992,00	29,00	12,00	364,00	2443,00	546,00	7375,00	1,94	0,01
81	722		Устройство электрической защиты конструкций, установка заземлителей и поддерживающих устройств, стыков изолирующих и соединителей рельсовых, транспозиции проводов, протаскивание конца кабеля в колодец, измерение кабелей и воздушных линий связи	шт.	8	60914,00	16128,00	2168,00	854,00	42618,00	12227,00	5851,00	78992,00	7,85	0,33
			на единицу работы:	шт.	1	7614,25	2016,00	271,00	106,75	5327,25	1528,38	731,38	9874,00	0,98	0,04
	4-02-01	349184213	Сети электроснабжения напряжением 0,4кВ												
	52	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	60914,00	16128,00	2168,00	854,00	42618,00	12227,00	5851,00	78992,00	7,85	0,33
82	725		Разные работы, связанные с монтажом кабельных линий до 500 кВ и спецустановок, аккумуляторных и низковольтных комплектных установок, линий связи, технологических трубопроводов, реконструкция кабельных линий	шт.	298	634362,00	266581,00	367043,00	187324,00	739,00	326812,00	76894,00	1038068,00	125,57	73,84
			на единицу работы:	шт.	1	2128,73	894,57	1231,69	628,60	2,48	1096,68	258,03	3483,45	0,42	0,25
	4-01-01	349184113	Наружные сети электроосвещения												
	15	1308-0201-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	288	99968,00	99968,00				71977,00	13756,00	185701,00	47,09	
	4-02-01	349184213	Сети электроснабжения напряжением 0,4кВ												
	35	1308-0201-2504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	475529,00	148100,00	326838,00	166805,00	591,00	226732,00	56181,00	758442,00	69,76	65,75
	37	1308-0201-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	58865,00	18513,00	40205,00	20519,00	148,00	28103,00	6957,00	93925,00	8,72	8,09
83	726		Разные работы, связанные с монтажом кабельных линий, оборудования связи, технологических трубопроводов, устройств вычислительной техники, заземление высокочастотное, монтаж канатов управления механизмами доменной печи, пневмозелоба, ограждения	м	873	3785089,00	1161215,00	5634,00	1831,00	2618241,00	837392,00	369798,00	4992279,00	569,20	0,86
			на единицу работы:	м	1	4335,73	1330,14	6,45	2,10	2999,13	959,21	423,59	5718,53	0,65	0,00
	2-01-06	349182273	Внутренние сети электроснабжения и электроосвещения												
	234	1121-0103-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лотки металлические оцинкованные шириной 200-400 мм. Прокладка по потолку на подвесах из шпилек	м лотков	393	1965815,00	784858,00	3050,00	841,00	1177907,00	565703,00	202521,00	2734039,00	381,93	0,40
	2-01-07	349182283	Внутренние инженерные сети слаботочных систем												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	143	1121-0103-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лотки металлические оцинкованные шириной 120 мм. Прокладка по потолку на потолочных С-подвесах	м лотков	414	1789757,00	347853,00	2314,00	985,00	1439590,00	251163,00	163274,00	2204194,00	172,12	0,46
	2-01-09	349182303	Внутренние инженерные сети газового пожаротушения												
	26	1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	66	29517,00	28504,00	270,00	5,00	744,00	20526,00	4003,00	54046,00	15,15	0,00
84	729		Установка компенсаторов, закладных устройств, фильтров, аппаратов пластичной смазки, питателей, отводов, фланцевых и сварных соединений технологических трубопроводов, трубопроводов для маслонаполненных кабелей, маслоподпитывающего оборудования	шт.	15	35146,00	20132,00	1716,00	3,00	13297,00	12283,00	3794,00	51223,00	9,48	0,00
			на единицу работы:	шт.	1	2343,07	1342,13	114,40	0,20	886,47	818,87	252,93	3414,87	0,63	
	2-01-05	349182263	Внутренние инженерные сети отопления и вентиляции												
	581	1312-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Регуляторы, датчики на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	15	35146,00	20132,00	1716,00	3,00	13297,00	12283,00	3794,00	51223,00	9,48	0,00
85	731		Передвижение порталных кранов, поправки на высоту шахты при монтаже вертикальных конвейеров, лифтов, эскалаторов	м	2	-389988,00	-320043,00	-2783,00	-455,00	-67161,00	-195504,00	-46839,00	-632331,00	-155,74	-0,15
			на единицу работы:	м	1	-194994,00	-160021,50	-1391,50	-227,50	-33580,50	-97752,00	-23419,50	-316165,50	-77,87	-0,08
	2-01-11	349182353	Внутренние инженерные системы транспортировки												
	3	1303-0501-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 К=13,8	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта	м	2	-389988,00	-320043,00	-2783,00	-455,00	-67161,00	-195504,00	-46839,00	-632331,00	-155,74	-0,15
86	736		Арматура технологических трубопроводов	шт.	5	53886,00	47160,00	5811,00	2549,00	914,00	30323,00	6738,00	90947,00	22,21	0,88
			на единицу работы:	шт.	1	10777,20	9432,00	1162,20	509,80	182,80	6064,60	1347,60	18189,40	4,44	0,18
	2-01-05	349182263	Внутренние инженерные сети отопления и вентиляции												
	562	1312-1101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	10496,00	10182,00	141,00	69,00	174,00	6253,00	1340,00	18089,00	4,80	0,03
	565	1312-1101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	10787,00	10413,00	188,00	93,00	185,00	6409,00	1376,00	18572,00	4,91	0,04
	576	1312-1101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	10908,00	8076,00	2647,00	1147,00	185,00	5626,00	1323,00	17857,00	3,80	0,38
	634	1312-1101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	10908,00	8076,00	2647,00	1147,00	185,00	5626,00	1323,00	17857,00	3,80	0,38
	636	1312-1101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	10787,00	10413,00	188,00	93,00	185,00	6409,00	1376,00	18572,00	4,91	0,04
			ИТОГО по стройке			#####	444644582,00	85378336,00	29404715,00	581115625,00	404716216,00	121268371,00	#####	228766,10	13128,11