

**"Қазақстан Республикасы
Экология, геология және табиғи
ресурстар министрлігі Су
ресурстары комитетінің Су
ресурстарын пайдалануды реттеу
және қорғау жөніндегі Ертіс
бассейндік инспекциясы"
республикалық мемлекеттік
мекемесі**

Қазақстан Республикасы 010000, Семей қ.,
Утепбаева 4

**Республиканское государственное
учреждение "Ертісская
бассейновая инспекция по
регулированию использования и
охране водных ресурсов" Комитета
по водным ресурсам Министерства
экологии, геологии и природных
ресурсов Республики Казахстан**

Республика Казахстан 010000, г.Семей,
Утепбаева 4

03.08.2022 №3Т-2022-02091180

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Су-проект"

На №3Т-2022-02091180 от 26 июля 2022 года

Ертісской БИ представлен на согласование вышеуказанный рабочий проект (далее РП) в составе: - Томов: 1 - Паспорт РП; 2 - Общая пояснительная записка; 3 – Рабочие чертежи; 4 – Проект организации строительства, разработанных ТОО «Су-проект» (государственная лицензия № 002524 от 03.01.2001г.); - Том 6 - раздел «Охрана окружающей среды» (ООС), разработанного ТОО «Су-проект» (государственная лицензия №01201Р №0042304). РП разработан: задания на проектирование от 27.05.2022г (Приложение А); Акта на земельный участок и Договора о закупках работ №326-22 от 27.05.2022г. Финансирование проекта предусмотрено из средств республиканского бюджета. Бухтарминский шлюз расположен на р. Иртыш, в 10 км выше города Серебрянск. Бухтарминский судоходный шлюз - железобетонный 4-х камерный однониточный. Предназначен для пропуска судов и плотов. Бухтарминский судоходный шлюз входит в состав Бухтарминского гидроузла, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 05-084006-004, площадью 9,5189 га, выделенным в постоянное землепользование. Объект капремонта расположен в пределах установленной водоохранной зоны и полосы р.Иртыш и на самом водном объекте. В зоне воздействия ремонтных работ почвенный покров отсутствует. Проводятся ремонтные работы существующих сооружений. Участок проведения ремонтных работ находится на территории промплощадки Бухтарминского шлюза, в границах существующей СЗЗ. В состав основных сооружений Бухтарминского шлюза входят: верхний подходной канал; 4 камеры наполнения с галереями наполнения, верхней (ВГШ), 2-й, 3-й, 4-й и нижней (НГШ) головами шлюза; нижний подходной канал. Согласно экспертного Заключение для обеспечения надежной эксплуатации сооружения №7, необходимо выполнить капитальный ремонт бетона. В качестве основных исходных данных для проектных решений использовались: 1. Экспертное заключение №03-2022 по техническому обследованию галереи водовыпуска сооружения №7 Бухтарминского шлюза, выполненное ТОО «АСТАС» в июне 2022 года; 2. Дефектная ведомость (АКТ) по рабочему проекту «Капитальный ремонт галереи водовыпуска сооружения №7



Жауапқа шағымдану немесе талап қою үшін QR кодты сканерлеңіз немесе төмендегі сілтеме бойынша өтіңіз:

https://i2.app.link/eotinish_blank

Чтобы обжаловать ответ или подать иск, отсканируйте QR-код или переходите по ссылке выше:

Бухтарминского шлюза»; 3. Акт на право постоянного землепользования №5529 от 23.10.2003 г (Приложение В); 4. Чертежи исходного проекта Бухтарминского судоходного шлюза, выполненные институтом «Гидропроект» г. Ленинград, в 1960г; 5. Технический паспорт Бухтарминского судоходного шлюза. Характер дефектов и существующее техническое состояние приведены согласно данных Экспертного Заключение [1]. Обследовались гидротехническое сооружение №7 в состав которого входят галерея водовыпуска с водосбросом из второй камеры. По сооружению представлен фотоотчет и дана характеристика с описанием дефектов, схемы расположения и рекомендации по их устранению. Характерными дефектами бетона являются: трещины, сколы, коррозия, местные очаги разрушения и выщелачивания бетона, дефекты по всей площади защитного слоя бетона. На вскрытой арматуре наблюдается коррозия ее поверхностного слоя, отслоение, раковины и каверны на поверхности защитного слоя бетона сборных и монолитных ж/б элементов. Проектные решения направлены на устранение дефектов бетона конструктивных элементов, восстановление защитного слоя бетона, герметизацию строительных и конструктивных швов, защиту и гидроизоляцию бетона галереи водовыпуска с водосбросом из 2-й камеры шлюза (Сооружение №7). На период капитального ремонта - остановка судоходства. В состав работ по капремонту входят: восстановление защитного слоя бетона на всей площади; герметизация и заделка трещин; антикоррозионная защита арматуры; заделку глубоких каверн и замена дефектного бетона на необходимую глубину; гидроизоляция и защита бетона; герметизация конструктивных и строительных швов; восстановление бетона в зоне переменного уровня; антикоррозионная защита металлоконструкций и замена лестничного спуска к водосбросу. Согласно РП - нормативная продолжительность выполнения работ в период капитального ремонта составляет 10 месяцев. Начало выполнения ремонтных работ определена Заказчиком – январь 2024 года. Среднесписочный состав работающих на объекте 35 человек. Обеспечение водой для питьевых нужд будет осуществляться из существующей сети питьевого водопровода гидроузла, а также используется привозная бутилированная вода. Вода для технических нужд – привозная (покупная). Для обеспечения хозяйственно-бытовых нужд работников будут использоваться существующие помещения предприятия, размещенные в зданиях (АБК, столовая, уборные) Бухтарминского шлюза. Питание рабочих организовать в столовой г. Серебрянск. При необходимости на строительной площадке устанавливается биотуалет. Объект расположен в водоохранной зоне и полосе реки Иртыш. Минимальное расстояние от объекта до реки ориентировочно составляет около 100 м. Ближайшие к строительному участку жилые застройки расположены в 3 км. В зоне воздействия ремонтных работ почвенный покров отсутствует. Проводятся ремонтные работы существующих сооружений. Участок проведения ремонтных работ находится на территории промплощадки Бухтарминского шлюза, в границах существующей СЗЗ. Имеется Разрешение на спецводопользование в РК Казахстан в части использования воды для пропуска судов через Бухтарминский судоходный шлюз, на хозяйственно-бытовые и технологические нужды, выданное ГУ «Ертысская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов КВР». Номер: KZ50VTE00003560. Серия: Ертис. Срок действия с 02.08.2019 г. по 28.11.2022 г.). Сточные воды с промплощадки собираются в септик и по мере накопления вывозятся собственной ассенизаторской машиной в систему канализации г. Серебрянск, которые далее подлежат очистке на очистных сооружениях в специализированной организации города по договору. РП приняты следующие основные мероприятия, направленные на сохранение окружающей природной среды в процессе выполнения соответствующих строительного-монтажных работ: - во избежание порчи окружающей природной среды необходимо строго соблюдать границы территорий, отводимых для данного строительства (капитального ремонта), а территорию строительной площадки и рабочие места следует оснащать инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов; - для защиты грунтовых и поверхностных вод, а также земли от загрязнения следует запрещать мойку машин и механизмов, а также слив ГСМ производить в специально оборудованных для этого местах; - с целью защиты от загрязнения воздушного пространства необходимо запрещать на строительных площадках разжигание костров с



Жауапқа шағымдану немесе талап қою үшін QR кодты сканерлеңіз немесе төмендегі сілтеме бойынша өтіңіз:

https://i2.app.link/eotinish_blank

Чтобы обжаловать ответ или подать иск, отсканируйте QR-код или переходите по ссылке выше:

использованием дымящих видов топлива; - стоянка строительной техники и механизмов предусмотрена за пределами водоохранной зоны; - строительные материалы должны храниться в закрытых складах; – работающая техника и механизмы должны иметь маслоулавливающие поддоны и приспособления, не допускающие потерь горюче-смазочных материалов; - все отходы на период капитального ремонта будут храниться в специальных контейнерах за пределами водоохранной полосы, которые в последствии будут вывозиться и передаваться специализированным предприятиям по договору; - хозяйственно-бытовые сточные воды будут сбрасываться в существующий канализацию. Образование и сброс жидких стоков в естественные водные объекты не предусматривается; - питание людей предусмотрено вне водоохранной зоны; - поддержание чистоты и порядка на площадках; - применение технически исправных машин и механизмов; - ремонт бетонных конструкций элементов Бухтарминского шлюза проводится в условиях осушения шлюза, что сведет воздействия на водный объект к минимуму. Ихтиофауна при реализации проекта не подвергается воздействию, ввиду предварительного осушения шлюза. В ы в о д ы: Рабочий проект: «Капитальный ремонт галереи водовыпуска сооружения №7 Бухтарминского шлюза» - Ертисской БИ рассмотрен и согласовывается в части использования и охраны водных ресурсов. В случае несогласия с данным решением Вы, согласно частей 3,4,5 статьи 91 Административного процедурно-процессуального Кодекса Республики Казахстан, вправе обжаловать его в вышестоящий орган (Комитет по водным ресурсам МЭГиПР РК) или в суд.

И.о. руководителя

ИМАНЖАНОВ МИРЗАН ТЛЕУКАНОВИЧ



Исполнитель:

РАИСОВА ЖАНАР АЛИБЕКОВНА

тел.: 7711757500

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗПК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



Жауапқа шағымдану немесе талап қою үшін QR кодты сканерлеңіз немесе төмендегі сілтеме бойынша өтіңіз:

https://i2.app.link/eotinish_blank

Чтобы обжаловать ответ или подать иск, отсканируйте QR-код или переходите по ссылке выше: