Республика Казахстан

ТОО «Проект-ЭнС»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Разработка ПСД «Замена существующей КЛ-10кВ ф.1-35А от ПС-35А до опоры №1 ВЛ-10кВ с выносом с территории застройки, расположенный по адресу: Илийский р/н, п. Боралдай»

Паспорт проекта
Шифр 14/610734/2021/1-ПП

ТОМ 1. Книга 2

Директор ТОО «Проект-ЭнС» **Тобыкбаев Б.**

Алматы, 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие данные по рабочему проекту	3
2	Технико-экономические показатели	4

Общие данные по рабочему проекту

Наименование показателей	Характеристика
1. Общие показатели	
1.1 Энергосистема	АО АЖК
1.2 Заказчик	АО АЖК
1.3 Номер договора	610734/2021/1 от 07.10.2021г.
1.4 Год строительства	2023
1.5 Нормативная продолжительность строительства, мес.	1
1.6 Вид строительства	Реконструкция
1.7 Основные климатические характеристики	
климатический район для строительства согласно СНиП РК 2.04.01-2001	III В
нормативное ветровое давление, кПа	0,38
температура воздуха, в градусах С°	
Абсолютный минимум	-38
Абсолютный максимум	+43
Наиболее холодная пятидневка обеспеченностью 0,98	-23
нормативная глубина промерзания грунта для суглинков, м	0,92
нормативная глубина промерзания грунта для галечниковых грунт, м	1,36
сейсмичность в зоне строительства, баллов	9

Технико-экономические показатели

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Заявлено
1	**Протяженность трассы**	м	1415
2	**Расход кабеля:**		
	- AL/XLPE/Sta/PE Smart Power HV 3х150/25мм^2-10	м	1500
3	Муфта концевая CITH3.2403L	шт	2
4	Муфта соединительная CJH33.2403C	шт	3
5	Труба стальная		
	-D=80	м	3
6	Труба пластиковая		
	-D=100	м	213
7	Песок	м^3	127
8	Количество пересечений		
	- с трубопроводом, шт	шт	7
	- с автодорогой, шт	шт	3
	- с дорогой методом прокола, шт	шт	-
	- с кабелем, шт	шт	2
	- с теплопроводом, шт	шт	-
9	Траншея:		
	Т-1	м	-
	Т-2	м	1415
	Т-3	м	-
	Т-4	м	-