

Республика Казахстан

ТОО «Проект-ЭнС»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Замена ТП-5350 с реконструкцией существующих отходящих ЛЭП-6-0,4кВ»

**Паспорт проекта
Шифр 15/628965/2021/1-ПП**

Директор ТОО «Проект-ЭнС»



Тобыкбаев Б.

Алматы, 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие данные по рабочему проекту	3
2	Технико-экономические показатели	4

Общие данные по рабочему проекту

Наименование показателей	Характеристика
1. Общие показатели	
1.1 Энергосистема	АО АЖК
1.2 Заказчик	АО АЖК
1.3 Номер договора	№628965/2021/1 от 19.11.21 г.
1.4 Год строительства	2023
1.5 Нормативная продолжительность строительства, мес.	1
1.6 Основные климатические характеристики:	
климатический район для строительства согласно СНиП РК 2.04.01-2001 I	III-B
температура воздуха, в градусах С°	
Абсолютный минимум	-38
Абсолютный максимум	+43
Наиболее холодная пятидневка обеспеченностью 0,98	-30
нормативная глубина промерзания грунта для суглинков, м I	0,79
Сейсмичность в зоне строительства, баллов	9
2. КЛ-6кВ	
Напряжение сети, кВ	6
Протяженность трассы (траншеи), км	0,76
Кабель АСБ 3х240, км	0,8
Кабель ВБбШв 4х240мм ² , км	0,615
Кабель ВБбШв 4х120мм ² , км	1,045
Кабель ВБбШв 4х35мм ² , км	0,05
Кабель ВБбШв 4х25мм ² , км	0,2
3. ТП-6кВ	
Напряжение сети, кВ	6
Блочно модульное здание, блок	6
Камеры сборные 6кВ КСО-3М, шт.	8
Панели распределительные ЩО-70, шт.	12
Трансформатор силовой ТМ-1600/6кВА, шт.	2