

УТВЕРЖДАЮ

КГУ «Аральский районный отдел строительства,
архитектуры и градостроительства»



Абекенов К.

« » 2022г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

«Строительство газопроводных линии в поселка Шижага, Аральского района,
Кызылординской области»

№№ п.п.	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	2	3
1	Основание для проектирования.	Программа региональной газификации, технические условия №09-гАр-2022-00000181 от 15.08.2022г., Закон РК «О газе и газоснабжении»
2	Вид строительства	Новое строительство
3	Стадийность проектирования	Рабочий проект
4	Требования к конкурсной разработке	До начала проектирования, произвести расчет стоимости ПИР, произвести топографическую съемку местности, либо использовать фондовые материалы, производительность ГРПШ определить из расчета количества населения проживающего в районе с учетом перспективы развития населенных пунктов района, наличия промышленных и коммунально-бытовых предприятий.
5	Особые условия строительства	Сейсмичность до 6 баллов, высокая агрессивность грунтов, просадочность грунтов
6	Требования к разработке рабочего проекта	Рабочий проект выполнить в соответствии с требованиями нормативных и законодательных актов, действующих в Республике Казахстан: - МСН 4.03-01-2003, СН РК 4.03-01-2011 «Газораспределительные системы»; - СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство»
7	Основные технико-экономические показатели объекта	Проектируемый подводящий газопровод высокого давления будет подключен к существующему газопроводу высокого давления PN=0.6 МПа Д225. Также будет предусматриваться ГРПШ в количестве 1 шт.
8	Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам объектов	Принять в соответствии с действующими нормативно-техническими документами.
9	Требования к технологии, режиму предприятия	Режим работы круглосуточный, круглогодичный. Основное производство непрерывное.
10	Требования к архитектурно-	1. Использовать оборудование шкафного, блочно-

	строительным решениям	модульного исполнения. 2. Оборудование, применяемое в проекте должно отвечать требованиям по взрывопожаро – безопасности и иметь сертификат соответствия РК; 3. Конструкции здания производственного и непроизводственного назначения запроектировать с учетом климатических условий и оптимальности затрат на строительство и эксплуатацию; 4. При проектировании фундаментов, материалов и конструкций учитывать агрессивность грунта и грунтовых вод к бетону и металлу, сейсмичность площадки строительства; 5. Максимально использовать местный материал.
11	Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий	Разработать раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» в соответствии с «Инструкцией по проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при разработке предплановой, плановой, предпроектной и проектной документации» № 204 –п от 28.06.07г. с расчетами экологических платежей на период строительства и эксплуатации.
12	Требования к соблюдению промышленной безопасности и охраны труда	В соответствии с законом «О гражданской защите». Неукоснительное соблюдение требований трудового законодательства РК в области обеспечения безопасности и охраны труда.
13	Требования по разработке мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению ЧС	В соответствии с требованиями законодательных и нормативных документов действующих на территории РК.
14	Требования к энергосбережению	Предусмотреть использование энергосберегающих технологий и оборудования в соответствии с законом РК «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности», в соответствии с требованиями законодательных нормативных документов действующих на территории РК.
15	Сметная документация	Сметную документацию разработать в установленном порядке в соответствии с «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство» (СН РК 1.02-03-2011) и «Порядком определения сметной стоимости строительства в РК» (СН РК 8.02-02-2002 и СН РК 8.02-02-2011) и другими действующими документациями. Стоимость технологического и инженерного оборудования согласовать с Заказчиком. В смете предусмотреть затраты на исполнительную съемку, геологические изыскания. В состав утвержденной сметной документации включить дополнительно сметные расчеты с учетом разбивки:

		1) Внутрипоселковые газопроводы 2) Установка ГРПШ
16	Основные требования к составу проекта	Проектная документация должна соответствовать требованиями норм, правил и государственным стандартам РК в 3-х экземплярах на бумажном носителе и на 1-ом электронном носителе в программе PDF и ABC в новой версии (исходные данные СД). ПСД выполнить на русском языке.
17	Согласования с заинтересованными техническими службами и организациями	Согласовать выполненную проектно-сметную документацию в установленном порядке с Заказчиком, далее с органами государственного надзора и заинтересованными службами.
18	Требования к экспертизе проектной документации	Техническое сопровождение комплексной вневедомственной экспертизы осуществляет Подрядчик. Экспертизу рабочего проекта провести согласно действующей нормативной документации.
19	Исходные данные представляемые заказчиком	Разрешение акимата о предварительном согласовании размещения трасс наружного газопровода, о выделении земли под ГРПШ, АПЗ, Технические условия
20	Исходные данные представляемые подрядчиком	Другие необходимые материалы.

В процессе разработки проектно-сметной документации возможно внесение изменений в задание на проектирование по согласованию сторон.