

**Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск» км 287-1073.
Участок км 480-515**

**Том III. Оценка воздействия на
окружающую среду
Книга 1. Оценка воздействия на
окружающую среду**

Заказчик:

АО «НК «КазАвтоЖол»

Генеральный подрядчик:

Citic Construction Co., LTD

Генеральный проектировщик:

ТОО «Каздорпроект»



Алматы, 2023 г

КАЗДОПРОЕКТ

**Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск» км 287-1073.
Участок км 480-515**

**Том III. Оценка воздействия на окружающую среду
Книга 1. Оценка воздействия на окружающую среду**

Заказчик: АО «НК «КазАвтоЖол»
Генеральный подрядчик: Citic Construction Co. ,LTD
Генеральный проектировщик: ТОО «Каздорпроект»

**Заказчик АО "НК "КазАвтоЖол"
Заместитель директора**




Шахарбаев М.Б.

ГИП Citic Construction CO., LTD



Вэй Цин Ган

**Генеральный директор
ТОО «Каздорпроект»**



Каримов С.М.

Главный инженер проекта

Козлова Н.А.

СОСТАВ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА

"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения
"Талдыкорган - Калбатау - Усть-Каменогорск" км 287 - 1073" Участок км 480 - 515

	Паспорт проекта	
Том I	Общая пояснительная записка	
Том II	Чертежи	
	Книга 1.	Планы трассы
	Книга 2.	Дорожная одежда, продольный профиль и типовые поперечные профили земляного полотна
	Книга 3.	Поперечные профили земляного профиля
	Книга 4.	Малые искусственные сооружения
	Книга 5.	Мост через р. Шынжылы на ПК 294+85.205
	Книга 6.	Обустройство дороги, организация и безопасность движения
	Книга 7.	Примыкания. Автобусные остановки
	Книга 8.	Переустройство коммуникаций.
	Альбом 1	Связь
	Альбом 2	Электроснабжение
Том III	Оценка воздействия на окружающую среду	
	Книга 1.	Оценка воздействия на окружающую среду
	Книга 2.	Отвод земель
Том IV	Материалы согласований и дорожно-строительные материалы	
Том V	Сводная ведомость объемов работ	
Том VI	Сметная документация	
	Книга 1.	Сводный сметный расчет. Объектные сметы
	Книга 2.	Локальные сметы
	Прайс-листы (принятый вариант)	
	Прайс-листы (альтернативный вариант)	
Том VII	Проект организации строительства	

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	10
ВВЕДЕНИЕ	14
I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА	17
1.1. Физико-географическое положение	17
1.2. Наличие особо охраняемых территорий	17
1.3. Современное состояние окружающей природной среды.....	19
1.3.1. Климат.....	19
1.3.2. Характеристика современного экологического состояния и состояния воздушной среды.....	20
1.3.3. Рельеф.....	20
1.3.4. Инженерно-геологические условия.....	21
1.3.5. Сосредоточенные резервы грунта	21
1.3.6. Гидрогеологические условия.....	22
1.3.7. Гидрологическая характеристика района.....	23
1.3.8. Почвы. Растительность. Животный мир. Ихтиофауна	24
1.3.9. Характеристика современного состояния атмосферного воздуха ..	27
1.3.10. Характеристика радиационного гамма-фона Алматинской области	28
1.3.11. Оценка воздействия на социальную среду и здоровья населения	29
1.3.11.1. Социально-экономическая ситуация	30
1.3.11.2. Демографическая ситуация, санитарно-гигиенические условия и прогноз их изменений	30
1.4. Краткая характеристика района проектирования	31
II. ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ.....	32
2.1. Технические параметры, принятые при проектировании.....	32
2.2. Другие проектные решения	40
III. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ.....	42
3.1. Характеристика объекта как источника загрязнения атмосферы.....	42
3.2. Расчет и анализ уровня загрязнения атмосферного воздуха	44
3.3. Предложения по нормативам ПДВ.....	45
3.4. Методы и средства контроля за состоянием воздушного бассейна.....	45
3.5. Предложения по установлению санитарно-защитной зоны.....	45
3.6. Характеристика мероприятий по регулированию выбросов в период неблагоприятных метеорологических условий.....	46
3.7. Мероприятия по устранению осадки земляного полотна.....	46
3.8. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	47

3.9. Социально-экономическая оценка воздухоохраных мероприятий	48
IV. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ	49
4.1. Современное состояние качества поверхностных вод	49
4.1.1. Состояние водных ресурсов и мероприятия по их охране и рациональному использованию	49
4.1.2. Мероприятия по улучшению качества поверхностных вод бассейна	50
4.1.3. Водоохранные зоны и полосы (ВЗ иВП)	50
4.2. Характеристика потенциально возможных источников влияние на состояние водных ресурсов	51
4.3. Водообеспечение и водоотведение объекта	53
4.4. Организация поверхностного стока	55
4.5. Источники загрязнения подземных и поверхностных вод	56
4.6. Мероприятия по защите подземных и поверхностных вод	56
V. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕДРА	58
VI. УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ	59
6.1. Характеристика отходов, образующихся в процессе реконструкции объекта	59
6.2. Расчет образования отходов	60
6.3. Мероприятия по охране почв от отходов производства	62
VII. ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ	63
7.1. Акустическое воздействие	63
7.2. Вибрация	65
7.3. Электромагнитное воздействие	65
VIII. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	66
8.1. Отвод земель	66
8.2. Мероприятия по рекультивации земель	67
8.3. Мероприятия по ослаблению негативного влияния проектируемого объекта на земельные ресурсы	69
8.4. Потребность ДСМ и источники их получения	69
IX. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ	70
9.1. Характеристика воздействия объекта и сопутствующих производств на растительные сообщества	70
9.2. Благоустройство и озеленение	71
9.3. Мероприятия по охране почвенного покрова, растительного и животного мира	71
X. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЖИВОТНЫЙ МИР	72
10.1. Характеристика воздействия объекта на животный мир	72

10.2. Характеристика воздействия объекта на ихтиофауну.....	73
10.3. Мероприятия по сохранению и восстановлению целостности естественных сообществ и видового многообразия водной и наземной фауны	73
XI. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБЩЕСТВА.....	76
11.1. Культурно-исторические и археологические памятники.....	78
XII.ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	80
12.1. Организация труда, проживание и санитарно-гигиеническое потреблениерабочих	80
12.2. Аварийные ситуации	82
XIII. РАСЧЕТ УЩЕРБА.....	83
13.1. Расчеты природоохранных платежей по проектируемому объекту	84
XIV. ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ	84
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	86
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	87
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ.....	89
Т А Б Л И Ц Ы.....	95
Таблица 1. Основные климатические характеристики по данным метеостанции, характеризующие район строительства.....	96
Таблица 2. Современное экологическое состояние районов проектирования	97
Таблица 3. Основные социально-экономические показатели Алакольского района за 2016 г.....	97
Таблица 4. Характеристика загрязнения атмосферного воздуха	99
Таблица 5. Основные технические параметры, принятые для проектирования.....	99
Таблица 6. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	100
Таблица 7. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация на период строительства	104
Таблица 8. Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам.....	106
Таблица 9. Параметры выбросов вредных веществ в атмосферу на период строительства проектируемых объектов	108
Таблица 10. Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения	112
Таблица 11. Максимальные концентрации загрязняющих веществ, выделяющихся от источников загрязнения.....	118
Таблица 12. Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период проведения строительных работ.....	119
Таблица 13. Баланс водопотребления и водоотведения (суточный).....	122
Таблица 14. Баланс водопотребления и водоотведения (сезонный/годовой).....	123
Таблица 15. Обоснованные нормативы образования отходов производства и потребления на период строительства и эксплуатации.....	124

Таблица 16. Основные факторы и оценка их воздействия на геологическую среду, недра и подземные воды при штатном режиме деятельности.....	125
Таблица 17. Ставки платы за эмиссии в окружающую среду по Алматинской области	125
Таблица 18. Ставки платы за размещение отходов производства и потребления	126
Таблица 19. Расчет платежей за выбросы загрязняющих веществ в воздушную среду от источников выбросов	127
Таблица 20. Расчет платежей от передвижных источников	128
Таблица 21. Расчет платежей от размещения отходов	128
Таблица 22. Интегральная оценка воздействия на социальную сферу.....	128
Таблица 23. Численность (экз./м ³) зоопланктона исследованных водотоков – Шинжылы, ноябрь 2018 г.	129
Таблица 24. Биомасса (мг/м ³) организмов планктона исследованных водотоков – Шинжылы, в конце ноября 2018 г.	129
ЧЕРТЕЖИ.....	130
Лист 1. Ситуационная карта-схема реконструкции автомобильной дороги республиканского значения "Талдыкорган - Калбатау - Усть-Каменогорск" участок км 508 - 515.....	131
Лист 2. Роза ветров по метеостанциям г. Талдыкорган и г. Сарканд	132
Лист 4. Районирование территории Казахстана по потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА).....	134
Лист 5. Расстояние от реконструируемой дороги до жилой зоны	134
ПРИЛОЖЕНИЯ	135
1. Государственная лицензия 01175Р 0042182 от 10.01.2008 г. Министерства охраны окружающей среды РК	
2. Техническое задание на разработку проектно-сметной документации по объекту "Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Талдыкорган - Калбатау - Усть-Каменогорск" участок" км 287-1073" участок км 480 - 515" от ТОО "Каздорпроект" от 1.01.2017 г.	
3. Архитектурно-планировочное задание № KZ76VUA00030721 от 15.12.2017 г. выданное отделом архитектуры и градостроительства Алакольского района	
4. Документы Заказчика и Генпроектировщика	
5. Акт на право постоянного землепользования и согласования по землеотводу	
6. Материалы по выводу земель из Государственного лесного фонда:	
– Акт о выборе земельного участка лесного фонда;	
– Расчеты возмещения потерь (плата за древесину отпускаемую на корню переводимого участка ГЛФ в земли другой категории для нужд Республиканского государственного учреждения "Комитет автомобильных дорог Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан");	
– Расчет возмещения потерь убытков лесохозяйственного производства, вызванных изъятием земель государственного лесного фонда для нужд Республиканского государственного учреждения "Комитет автомобильных дорог Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан" площадью 3,7934 га для реконструкции автомобильной дороги республиканского значения "Талдыкорган - Калбатау- Усть-Каменогорск" в Кабанбайском лесничестве Коммунального государственного учреждения "Уйгентасское лесное хозяйство";	
– Таксационное описание испрашиваемого участка для Республиканского государственного учреждения "Комитет автомобильных дорог Министерство по	

- инвестициям и развитию Республики Казахстан" в Кабанбайском лесничестве КГУ "Уйгентасское лесное хозяйство" площадью 3,7934 га для реконструкции участка автомобильной дороги республиканского значения "Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск" км 287-1073, участок 480-515 из земель Государственного лесного фонда для государственных нужд;
- ЭКСПЛИКАЦИЯ лесных и нелесных площадей по категориям земель. Республиканского государственного учреждения "Комитет автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан" в Кабанбайском лесничестве КГУ "Уйгентасское лесное хозяйство";
 - ведомость материально-денежной оценки лесосеки при сплошном, ленточном пересчете.
7. Протокол Совещания рассмотрения технических решений по реконструкции участка автомобильной дороги республиканского значения "Талдыкорган - Калбатау - Усть-Каменогорск" в Республике Казахстан
 8. Протокол выездного Научно-технического совета Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию РК под председательством Заместителя Председателя КАД МИР РК Бармакова С.С. от 19-21 октября 2017 г.
 9. Фоновые концентрации в районе проведения строительства
 10. Письмо Заместителя Акимата Алматинской области № 04-26/7469/7617 от 01.08.2017 г. О водоснабжении и местах складирования отходов
 11. Письмо РГУ "Алматинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира" №03-09/930 от 15.06.2017 г. Об отсутствии на участке строительства ООПТ, ценных видов растений и животных
 12. Сводная ведомость обобщенных показателей физико-механических свойств и состава грунтов
 13. Письмо АО "НК "КазАвтоЖол" №19-01/19-03-81И от 17.01.2020 г. Об использовании готовых стройматериалов
 14. Ведомость химического анализа воды. Ведомость химического анализа водной вытяжки
 15. Письмо РГКП "ПО Охотзоором" №08-33/698 от 12.06.2017 г. Об отсутствии на участке строительства ООПТ, ценных видов растений и животных. АКТ о согласовании миграционных путей и переходов диких животных
 16. Письмо РГУ "Алматинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира" №04-10/1231 от 14.08.2017 г. По пересекаемым водным источникам
 17. Исходные данные для разработки проекта ОВОС к Рабочему проекту "Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Талдыкорган – Калбатау - Усть-Каменогорск" участок км 480-5150. II пусковой комплекс км 508-515
 18. Расчет выбросов загрязняющих веществ
 19. Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере
 20. Протоколы расчета рассеивания
 21. Временный водозабор поверхностных вод из р. Шинжылы
 22. Письмо Алматинского филиала РГПХВ "Казводхоз" №18-17-20-05/2921 от 10.12.2018 г. О возможности согласования временного забора воды из реки
 23. Согласование проекта с РГУ "Балкаш-Алакольская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан"
 24. Письмо №19-01/19-03-81и от 17.01.2020 г. Об использовании готовых стройматериалов
 25. Ведомость источников получения и способов транспортировки основных строительных материалов, изделий, полуфабрикатов на участке "Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск" км 480-515. II пусковой комплекс км 508-515

26. Письмо Алматинской областной территориальной инспекции ЛХиЖМ №02-03/807 от 09.11.2017 г. о принадлежности зеленых насаждений вдоль реконструируемой дороги
27. Письмо АО "НК "КазАвтоЖол" № 19-01/19-02-949-4 от 06.08.2018 г. О компенсационных посадках
28. Акт обследования зеленых насаждений от 16.01.2020 г.
29. Согласование РГУ "Алматинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира" №03-09/1010 от 13.07.2018 г. О согласовании путей миграции и проекта
30. Расчет рыбного ущерба
31. Письмо Алматинской областной ТИЛХиЖМ №04-10-1754 от 10.12.2018 г. Согласование рыбного ущерба и мероприятий. Гарантийное письмо АО "НК "КазАвтоЖол" № 19-01/19-03-1293И от 21.08.2019 г. Об обеспечении возмещения рыбного ущерба
32. Согласование ГУ "Управление культуры, архивов и документации Алматинской области №33-33/1157/1 от 16.10.2017 г. О согласовании археологической экспертизы
33. Протокол общественных слушаний от 28.06.2017 г. п. Балапанова
34. Протокол общественных слушаний от 29.11.2017 г. п. Балапанова
35. Протокол общественных слушаний от 31.10.2018 г. п. Балапанова
36. Протокол общественных слушаний от 16.01.2019 г в форме открытых собраний по вопросу перевода из категории земель лесного фонда в земли других категорий для целей, не связанных с ведением лесного хозяйства, земельные участки КГУ "Уйгентасское лесное хозяйство" государственного учреждения "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области", площадью 3,7934 га к рабочему проекту "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения "Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск" км 287-1073, участок км 480-515"
37. Письмо АО "НК "КазАвтоЖол" № 03/13-2-6-4 от 04.01.2018 г. О названии проекта. Письмо ФАО "НК "КазАвтоЖол""Дирекция по строительству №32/32-2268-и от 16.10.2018 г. О сроках и заделах строительства
38. Сводная ведомость земель подлежащих отводу
39. Письмо АО "НК "КазАвтоЖол" № 19-01/19-03-1622 и от 18.10.2019 г. О использовании готовых строительных материалов
40. Письмо АО "НК "КазАвтоЖол" № 19-01/19-05-975и от 27.07.2020 г. О начале строительства
41. Материалы по переводу земель из лесного фонда
42. Экспликация земельных участков, попадающих под реконструкцию автомобильной дороги республиканского значения «Талдыкорган – Калбатау - Усть-Каменогорск» км287-1073, участок 508-515» (II пусковой комплекс) по Алакольскому району (постоянное землепользование)
43. Экспликация земельных участков, попадающих под реконструкцию автомобильной дороги республиканского значения «Талдыкорган – Калбатау - Усть-Каменогорск» км287-1073, участок 508-515» (II пусковой комплекс) по Алакольскому району (временное пользование, публичный сервитут)
44. Письмо Алакольской ветеринарной инспекции №07 от 09.01.2020 г. Об отсутствии в районе строительства скотомогильников
45. Письмо ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области № 25-25/5935/1305 от 01.08.2019 г.
46. Письмо ГУ «Отдел ЖКЖ и жилищной инспекции» Алакольского района № 11 от 15.01.2020 г. О принадлежности зеленых насаждений
47. Письмо РГУ «КОМИТЕТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЖИВОТНОГО МИРА МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РК» №27-1-26/ЗТ-К-6 от 23.01.2020 г. О землях государственного лесного фонда и ООПТ
48. Заключение археологической экспертизы

49. Гарантийное письмо АО «НК «КазАвтоЖол» № 19-01/19-03-201 и от 29.01.2020 г О проведении строительных работ только после вынесения постановления Правительства Республики Казахстан «О переводе отдельных участков земель лесного фонда в земли другой категории» в категорию земель промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения;
50. Письмо КГУ «Уйгентасское лесное хозяйство» ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области Жетісу» о том, что представленные письма лесного хозяйства в составе Алматинской области являются действительными.
51. Письмо ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области Жетісу» о том, что представленные письма Управления в составе Алматинской области являются действительными.
52. Письмо РГУ «Областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира по области Жетісу» о том, что представленные письма Инспекцией в составе Алматинской области являются действительными.

АННОТАЦИЯ

Оценка воздействия на окружающую среду в составе рабочего проекта "Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск" км 280 – 1073", участок км 480 – 515, разработана ТОО "Казахский Промтранспроект" (Государственная Лицензия № 01578Р – приложение 1), в соответствии с Техническим заданием ТОО "Каздорпроект" (приложение 2) и Архитектурно-планировочными заданиями № KZ76VUA00030721 от 15.12.2017 г., выданным Отделом архитектуры и градостроительства Алакольского района Алматинской области (приложение 3).

Оценка воздействия на окружающую среду при строительстве объекта заключается в осуществлении комплекса технических решений по рациональному использованию природных ресурсов и мероприятий по предотвращению отрицательного воздействия проектируемого объекта на окружающую природную среду.

Реконструируемая автомобильная дорога отнесена к сети дорог республиканского значения и является участком, соединяющим Республику Казахстан с Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.

В соответствии с техническим заданием на разработку проектно-сметной документации по объекту "Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск" км 280 – 1073", участок км 480 – 515, и дополнением к нему, выданное Филиалом CITIC Construction Co., LTD в Казахстане от 01.02.2017 г. дорога относится ко II технической категории с 2-х полосным движением.

Основанием для проектирования являются:

- Указ Президента Республики Казахстан о Государственной программе инфраструктурного развития "Нурлы Жол" на 2015 – 2019 г.г. от 6.04.2015 г. №1030;
- Постановление "Об утверждении Государственной программы инфраструктурного развития "Нурлы жол" 2015 – 2019 годы и дополнение в Указ Президента Республики Казахстан от 19.03.2010 г. № 957 "Об утверждении Перечня государственных программ";
- Указ Президента Республики Казахстан от 12.12.2016 г. № 389.
- Протокольное поручение Главы государства, данное на совещании по развитию центральных регионов от 6.08.2012 г. (№ исх.: 01-38.107 от 21.08.2012 г.);
- Договор №НГЗ/ТКУ-2016/1 от 27.07.2016 г. о закупках работ по строительству на условиях "под ключ" автомобильной дороги республиканского значения "Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск" км 287 – 1073;
- Договор №1887 от 01.02.2017 г. по разработке проектно-сметной документации по объекту: "Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск" км 410–515;
- Протокол №KZ-ТК&UD-МОМ-РМ-0006 от 10 января 2017 г. Совещания рассмотрения технических решений по реконструкции участка автомобильной дороги республиканского значения "Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск" в Республике Казахстан.

При разработке рабочего проекта использованы следующие документы и материалы:

- правоустанавливающие документы Заказчиков проекта (приложение 4);
- акты на право постоянного землепользования (приложение 5);
- материалы инженерно-геологических изысканий, выполненные институтом ТОО "Казахский Промтранспроект" в сентябре – ноябре 2016 г. с дополнением в июне месяце 2017 г.;
- материалы предОВОС к ТЭО "Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск", км 287–615", выполненные в 2015 г.;

- научный отчет № 20 тема: "Археологические работы по выявлению и сохранению объектов историко-культурного наследия в зоне реконструкции автомобильных дорог республиканского значения "Калбатау – Майкапчагай", км 906–1321 и "Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск, км 287–1073", выполненный ТОО "Казархеология" в 2015 г.;
- протокол общественных слушаний по разделу ПредОВОС к технико-экономическому обоснован ТЭО "Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск", км 287–615" от 13 июля 2015 года;
- материалы по выводу земель из Государственного лесного фонда (приложение 6);
- протокольные решения Совещаний и выездных Научно-технических советов по объекту строительства (приложения 7-8);
- данные о существующих фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (приложение 9);
- археологическое заключение №АЕС-85 от 07.09.2017 г., выполненное ТОО "Археологическая экспедиция" в 2017 г.;
- археологическое заключение №АЕС-107 от 10.01.2018 г., выполненное ТОО "Археологическая экспедиция" в 2017 г.;
- археологическое заключение №АЕС-85/1 от 28.01.2020 г., выполненное ТОО "Археологическая экспедиция" в 2020 г.;
- археологическое заключение №АЕС-107/1 от 28.01.2020 г., выполненное ТОО "Археологическая экспедиция" в 2020 г.;
- материалы изысканий. Таксационное обследование зеленых насаждений, выполненные ТОО "Кронверк" в 2017 г.

Источник финансирования: Средства Займа ЭксИмБанк КНР (85%) и софинансирование РБ (15%).

Вид строительства: Реконструкция существующей автомобильной дороги под параметры I-б и II технической категории в соответствии с требованиями СП РК 3.03-101-2013 и СН РК 3.03-01-2013.

Все работы по реконструкции дороги производятся в пределах постоянного и временного отвода автодороги.

В настоящее время вопросы сноса жилых и нежилых строений, зеленых насаждений, выкупа земель, а также компенсации за них, решаются инвесторами совместно с администрацией Алматинской области. В данном проекте эти вопросы и затраты не рассматриваются и не учитываются, а здания и сооружения, расположенные в пределах участка реконструкции, считаются снесенными.

Сроки строительства и режим работы:

Нормативная продолжительность строительства объекта – 13 месяцев, в том числе подготовительный период 2 месяца. Численность строительной бригады – 157 человек/сутки (ориентировочно).

На основании письма Комитета автомобильных дорог МИР РК за исх. №23-23-02/1145 от 30.05.2018 г. и протокола совещания под председательством Вице-министра по Инвестициям и Развитию РК Ускенбаева К.А. от 30.05.2018 г., в целях экономии бюджетных средств и недопущения удорожания по объекту "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения "Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск" км 287- 1073. Участок км 410-480" принять нормативный срок продолжительности строительства 13 месяцев.

Фактически период строительства начнется после прохождения объектом Государственной экспертизы.

В период строительства для организации строительных площадок используются участки максимально приближенные к автодороге. Площадки строительства огораживаются металлическим забором.

Инженерное обеспечение объектов:

Теплоснабжение – отопление временных административно-бытовых помещений в период строительства осуществляется электрокалориферами, в период эксплуатации дороги – не предусматривается.

Электроснабжение – от существующих электросетей, согласно выданным техническим условиям. Снабжение площадки электроэнергией и водой предусматривается по временным техническим условиям, получаемым генеральным подрядчиком. Связь – по мобильным телефонам и радиостанциям.

Водоснабжение строительных работ

- на хозяйственно-бытовые цели – привозной водой питьевого качества по договорам Подрядчика из близлежащих населенных пунктов (из п. п. Кабанбай);
- на технологические цели – водой технического качества из реки Шинжылы.

Потребность в воде на период строительства составляет – 307 м³/сут, или 586 тыс. м³/период, в том числе: свежей воды питьевого качества – 44,6 м³/сут, или 12,3 тыс. м³/период; свежей воды технического качества (условно чистой) – 262,4 м³/сут, или 46,3 тыс. м³/период.

В соответствии с письмом Заместителя Акимата Алматинской области № 04-26/7469/7617 от 01.08.2017 г. водообеспечение объекта будет осуществлять по Алакольскому району как для с. Будыр и Алемди – из центральной системы водоснабжения Кольбайского аульного округа. по Сарканскому району – как для г. Саркан, с. Алмалы, с. Койлык от сетей РГУ "Саркан су кубыры" (приложение 10). Использование запасов воды будет осуществляться по договорам Подрядчика.

Сточные воды в объеме 8,9 тыс. м³/период собираются и вывозятся со стройплощадки вместе с фекальными стоками. Остальные расходы воды (приготовление пищи, уплотнение грунта, обеспыливание дорог, гидропосев трав) полностью переходят в безвозвратные потери.

Водообеспечение эксплуатационных работ.

Водообеспечение эксплуатационных работ - не предусматривается

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на период строительства автодороги являются: пыление при проведении земляных, выемочных, погрузочно-разгрузочных, буровых, фрезеровочных, транспортных работ, а также сварочные, окрасочные, гидроизоляционные работы, испарения при укладке асфальтобетонного покрытия и выбросы от строительной техники и механизмов.

На площадке строительства присутствует 20 стационарных неорганизованных источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух площадного и точечного характера, выделяется 21 наименование загрязняющих веществ и две группы суммации вредного действия (диоксид азота + сернистый ангидрид, сернистый ангидрид + фтористый водород). По данным расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере превышений предельно допустимых концентраций не наблюдается.

Максимальный выброс вредных веществ без учета передвижных источников составляет на период реконструкции – 2,1246609 г/с.

Валовый выброс вредных веществ без учета передвижных источников на период реконструкции составляет – 18,74179216 т/период.

В период эксплуатации объекта вредных выбросов в атмосферу не прогнозируется, т.к. данный проект предусматривает лишь реконструкцию объекта.

Объем образования отходов на период строительства составляет – 3917,653 т/период, в т.ч. отходы производства – 3904,853 т/период, отходы потребления – 12,8 т/период. Все отходы передаются по договорам Подрядчика сторонним организациям или используются на собственные нужды строительства.

По Алакольскому району хранение и захоронение ТБО будет осуществляться в соответствии с письмом Заместителя Акима Алматинской области № 04-26/7469/7617 от 01.08.2017 г. в сельских округах Кольбай, Кабанбай, Кызылаши и Жанама, которые расположены вдоль автомобильной дороги республиканского значения.

Объем образования отходов на период эксплуатации составляет – не образуются.

Поддержание необходимого санитарного состояния, сбор и своевременная утилизация отходов в процессе строительства проектируемого объекта, будет производиться Подрядчиком, в процессе эксплуатации – дорожными эксплуатационными подразделениями.

Размер санитарно-защитной зоны, являющейся объектом воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается на основании санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденными приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.

Согласно санитарной классификации санитарно-защитная зона для проведения строительных работ не классифицируется.

На период строительства установление размера СЗЗ не требуется, ввиду временности осуществления строительных работ.

Класс санитарной опасности для данного объекта – не классифицируемый.

Категория опасности объекта предполагается II категория в связи с проведением строительных операций более 1 года.

На период строительства установление размера СЗЗ не требуется, ввиду временного осуществления строительных работ.

Проект оценки воздействия на окружающую среду разрабатывается впервые, с учетом материалов и согласований ПредОВОС ТЭО "Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск", км 287–615", разработанного в 2015 г.

Проект разработан в соответствии с действующими в Республике Казахстан нормами и правилами.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий проект оценки воздействия на окружающую среду выполнен специалистами фирмы ТОО «Каздорпроект» (Государственная лицензия Министерства охраны окружающей среды РК номер лицензии 01578Р от 28.06.2013 г. – приложение 1).

Адрес организации-разработчика:

г. Алматы, мкр Атамекен. Дом №3

Телефон: 8 (727) 255-56-38, 255-65-31, факс 255-66-10

БИН: 060340011313

Проект оценки воздействия на окружающую среду разработан с учетом требований, следующих основных нормативных документов:

- Экологический Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК;
- Инструкции по организации и проведению экологической оценки. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280;
- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденными приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2
- Приложение №11 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан №100 –п, «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов», Астана, 2008
- Приложение № 12 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года, № 221-Ө, «Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий», Астана, 2014
- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 3 декабря 2004 года № 841, «Гигиенические нормативы уровней шума и инфразвука в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»
- Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008г. № 100-п, «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Астана, 2008 г.
- Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли в том числе от асфальтобетонных заводов, Приложение №12 к приказу МООС РК от 18,04,2008 г, №100-п
- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников, Приложение №13 к приказу МООС РК от «18» 04 2008г, №100 – п.

Полный перечень использованных нормативных документов приведен в Списке литературы проекта.

Исходные данные для разработки проекта ОВОС к Рабочему проекту "Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Талдыкорган – Калбатау - Усть-Каменогорск" участок км 480-515. утверждены Заказчиком проекта.

В процессе проектирования выявлено, что на площадке строительства присутствует 18 стационарных неорганизованных источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух площадного и точечного характера, выделяется 21 наименование загрязняющих веществ и две группы суммации вредного действия (диоксид азота + сернистый ангидрид, сернистый ангидрид + фтористый водород).

Цель исследований:

- оценка современного состояния компонентов окружающей природной среды территории строительства объекта;
- характеристика природной, социально-экономической среды и санитарно-эпидемиологической ситуации в районе ведения хозяйственной деятельности предприятия.

- выработка рекомендаций по уменьшению негативного воздействия хозяйственной деятельности на компоненты окружающей среды.

Проект разработан:

- на основании проектно-сметной документации и утвержденных Заказчиком основных технических решений;
- в соответствии с государственными нормами, правилами, стандартами и заданием на проектирование.

Перечень загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Код загр. вещества	Наименование вещества	Выброс вещества г/с	Выброс вещества, т/год
1	2	7	8
0123	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	0.02025	0.013545
0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0.0003056	0.001155
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.01047	0.02144
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.001708	0.003559
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.03715	0.238475
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000333	0.0004
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.01306	0.1681631
0621	Метилбензол (349)	0.01722	1.19394936
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.000781	0.004495
1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0.00426	0.0000552
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.00782	0.276107
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.00782	0.5457819
1555	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0.0005	0.003
2752	Уайт-спирит (1294*)	0.0778	5.23561
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0072	4.159
2902	Взвешенные частицы (116)	0.0216	0.1237
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1.651483	6.4604566
2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0072	0.0359
2936	Пыль древесная (1039*)	0.238	0.257
	В С Е Г О:	2.1246609	18.74179216

Водоснабжение строительных работ

- на хозяйственно-бытовые цели – привозной водой питьевого качества по договорам Подрядчика из близлежащих населенных пунктов (из п. п. Кабанбай);
- на технологические цели – водой технического качества из реки Шинжылы.

Потребность в воде на период строительства составляет – 307 м³/сут, или 586 тыс. м³/период, в том числе: свежей воды питьевого качества – 44,6 м³/сут, или 12,3 тыс. м³/период; свежей воды технического качества (условно чистой) – 262,4 м³/сут, или 46,3 тыс. м³/период.

В соответствии с письмом Заместителя Акимата Алматинской области № 04-26/7469/7617 от 01.08.2017 г. водообеспечение объекта будет осуществляться по Алакольскому району как для с. Будыр и Алемди – из центральной системы водоснабжения Кольбайского аульного округа. по Сарканскому району – как для г. Саркан, с. Алмалы, с. Койлык от сетей РГУ "Саркан су кубыры" (приложение 10). Использование запасов воды будет осуществляться по договорам Подрядчика.

Сточные воды в объеме 8,9 тыс. м³/период собираются и вывозятся со стройплощадки вместе с фекальными стоками. Остальные расходы воды (приготовление пищи, уплотнение грунта, обеспыливание дорог, гидропосев трав) полностью переходят в безвозвратные потери.

Водообеспечение эксплуатационных работ – не предусматривается.

Объем образования отходов на период строительства составляет – 3917,653 т/период, в т.ч. отходы производства – 3904,853 т/период, отходы потребления – 12,8 т/период. Все отходы передаются по договорам Подрядчика сторонним организациям или используются на собственные нужды строительства.

По Алакольскому району хранение и захоронение ТБО будет осуществляться в соответствии с письмом Заместителя Акимата Алматинской области № 04-26/7469/7617 от 01.08.2017 г. в сельских округах Кольбай, Кабанбай, Кызылаши и Жанама, которые расположены вдоль автомобильной дороги республиканского значения.

Объем образования отходов на период эксплуатации - отсутствует.

В рамках рабочего проекта «Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск» км 287-1073, участок км 480-515», предусматривается перевод из категории лесного фонда в земли других категорий, не связанных с ведением лесного хозяйства, общей площадью 3,7934 гектаров Коммунального государственного учреждения «Уйгентасское лесное хозяйство» государственного учреждения «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области Жетісу» в категорию земли промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения.

В связи с тем, что на участке реконструкции затрагиваются земли лесного фонда, и учитывая долгий процесс перевода из категории лесного фонда в земли других категорий, а также своевременного и надлежащего исполнения государственной программы инфраструктурного развития «Нурлы Жол» на 2015-2019 годы и внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 957 «Об утверждении Перечня государственных программ» (действующих на тот момент), рабочий проект «Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск» км 287-1073, участок км 480-515», был разделен на два пусковых комплекса, в том числе рабочий проект «Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск» км 287-1073. Участок км 480-515. I пусковой комплекс км 480-508» и рабочий проект «Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск» км 287-1073. Участок км 480- 515. II пусковой комплекс км 508-515».

Участок перевода из категории лесного фонда в земли других категорий площадью 3,7934 гектаров расположен в границах рабочего проекта Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск» км 287-1073. Участок км 480- 515. II пусковой комплекс км 508-515».

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА

1.1. Физико-географическое положение

Автомобильная дорога республиканского значения "Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск" проходит по территориям Алматинской и Восточно-Казахстанской областей. Для ускорения сроков проектирования и строительства автодорога разделена на пять участков:

- 1 участок – км 287 – 325;
- 2 участок – км 325 – 410;
- 3 участок – км 410 – 480;
- 4 участок – км 480 – 515;
- 5 участок – км 515 - 564;
- 6 участок – км 564 – 615.

Из-за трудностей вывода потребных под автодорогу земель, участок 4 разделен на две очереди строительства:

- I пусковой комплекс км 480-508;
- II пусковой комплекс км 508-515.

В данной работе рассматривается участок дороги – км 480 – 515 (II пусковой комплекс), расположенный в области Жетісу на землях Алакольского района (чертеж, лист 1). Существующая дорога на этом участке относится к III технической категории. Состояние дороги неудовлетворительное.

Область Жетісу образована 8 июня 2022 года указом Президента Республики Казахстан от 3 мая 2022 года № 887.

Административный центр — город Талдыкорган. В состав области входят 8 районов и 2 города областного подчинения (гг.Талдыкорган, Текели).

Расположена на крайнем юго-востоке страны и граничит на востоке с Китайской Народной Республикой, на юге и западе - с Алматинской областью, на севере - с Восточно-Казахстанской областью, на северо-западе примыкает к озеру Балхаш. Область является транспортным коридором между Китаем и республиками Средней Азии, между Россией и Кыргызстаном. Численность населения области по состоянию на 1 января 2023 г. составила 698,7 тыс. человек

Район проектирования участка автодороги расположен в пределах наклонной предгорной равнины. Наклонная предгорная равнина сравнительно проста по характеру рельефа. Плоская и слабо волнистая поверхность равнины местами расчленена речной и овражной сетью. Положительные формы рельефа представлены останцовыми буграми и полого приподнятыми участками междуречий. Абсолютные перепады высот в пределах реконструируемого участка трассы составляют от 565,1 – 763,6 – 900,0 м.

Расстояние до ближайших жилых объектов: с восточной стороны поселок Кабанбай - 30 м - проектируемая дорога не проходит по пос. Кабанбай, но огибает его с западной стороны. Ниже представлена карта с расстоянием до ближайшего населенного пункта (карта-схема с населенными пунктами прилагаются в чертежах лист 1 и лист 5).

1.2. Наличие особо охраняемых территорий

В соответствии с письмом областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира на участке проекта реконструируемой автомобильной дороги республиканского значения "Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск" км. 480 - 515 – особо охраняемые природные территории, ценные виды и рыбопромысловые участки, а также редкие и исчезающие виды растения отсутствуют - приложение 11.

На основании материалов отвода земли Том III Книга 2 "Отвод земель", часть потребных под автодорогу земель проходят по землям ГУ "Уйгентасское лесное хозяйство", при этом данные земли на протяжении многих десятков лет используются под автодорогу "Талдыкорган –Калбатау – Усть-Каменогорск". В связи с нецелевым использованием земель, АО "НК "Казавтожол" провел работы по изъятию земель во временное и постоянное пользование для государственных нужд под автодорогу республиканского значения, вывод

земель из лесного фонда осуществлялся параллельно с разработкой рабочего проекта.

В соответствии с данными Тома III Книги 2 "Отвод земель", общая площадь изымаемых земель лесного фонда в земли других категорий составила - 3,7934 га.

Покрытая лесом площадь состоит из Леса, культурного 1В, класс возраста - 5, полноты - 4. категория лесного фонда - -Зеленое зоны.

Основная порода деревьев обследуемого участка лесного массива - вяз.

Акт о выборе земельного участка лесного фонда и материалы по выводу земель из Государственного лесного фонда представлен в приложении 6.

Перевод земель Государственного лесного фонда в земли других категорий для целей, не связанных с ведением лесного хозяйства, и (или) изъятие земель государственного лесного фонда для государственных нужд осуществлялся согласно статьи 51 Лесного кодекса Республики Казахстан и требований "Правил перевода из категории земель лесного фонда в земли других категорий для целей, не связанных с ведением лесного хозяйства" утвержденных приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 28.01.2015 г. № 18-02/45.

В ходе согласовательно-разрешительных работ был осуществлен комплекс работ, включающих в себя: разработку ОВОС «О переводе отдельных участков земель лесного фонда в земли другой категории», проведение общественных слушаний, получение необходимые согласования всех заинтересованных органов, пройдена Государственная экологическая экспертиза.

Основные согласования и сведения по изъятию земель из Государственного лесного фонда отражены в приложении 41, а именно:

- Запрос ФАО "НК "Казавтожол" Управляющий директор по строительству Алматинской области" №32/32-2534 от 19.11.2018 г. в Управление природных ресурсов и регулирование природопользования по Алматинской области О возможности изъятия земель под нужды строительства;
- Положительное согласие ГУ "Уйгентасское лесное хозяйство" №198 от 27.11.2018 г. на изъятие земель государственного лесного фонда для государственных нужд площадью 3,7934 га;
- ответ Управления природных ресурсов и регулирование природопользования по Алматинской области № 25-01-25/179/155 от 31.01.2019 г.;
- ответ РГУ "Алматинская областная территориальная инспекция ЛХиЖМ" №02-15/152 от 08.02.2019 г. с согласованиями на плане уполномоченных государственных органов;
- ответ Комитета лесного хозяйства и животного мира №03-25/10528/9448 от 24.07.2019 г. с детальной экспликацией лесных и нелесных площадей по категориям земель, таксационным описанием спрашиваемого участка; расчетом потерь ущербов, согласованных протоколов комиссии;
- экспертное заключение НАО "Национальный аграрный научно-образовательный центр" №07-02-57 от 28.11.2019 г.;
- Положительное Заключение Государственной экологической экспертизы на проект постановления Правительства Республики Казахстан «О переводе отдельных участков земель лесного фонда в земли другой категории» №KZ26VCY00675997 от 05.12.2019 г.

Письмо РГУ «КОМИТЕТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЖИВОТНОГО МИРА МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РК» №27-1-26/ЗТ-К-6 от 23.01.2020 г. О землях государственного лесного фонда и ООПТ – приложение 47.

1.3. Современное состояние окружающей природной среды

1.3.1. Климат

Климат района резко континентальный, в горных и предгорных районах умеренный, в долине засушливый и ветреный. Годовое количество атмосферных осадков на равнинной территории 150—260 мм, в горных районах 350—550 мм. Средние температуры января –12—16°C, июля 18—23°C.

Климатическая характеристика обследованного участка автодороги "Алматы - Усть-Каменогорск", км 480 - 515 (существующий километраж) приводится по данным многолетних наблюдений метеостанции Талдыкорган.

Дорожно-климатический район участка работ IV (местность с отметками над уровнем моря 300 –600м), СНиП РК 3.03-09-2006* п. 7.2 (табл. 7.1).

Весной устойчивый переход средней суточной температуры воздуха от отрицательных значений к положительным значениям обычно происходит в предгорьях в середине марта.

Весенний переходной период характеризуется значительной продолжительностью и неустойчивой погодой, обусловленной частыми холодными вторжениями, приводящими к заморозкам и обильному выпадению осадков.

Летом характерным процессом является развитие среднеазиатской термической депрессии, с которой связана жаркая, малооблачная погода. Похолодание и выпадение обильных осадков обычно связано с холодными вторжениями холодных масс северных направлений. Абсолютная максимальная температура воздуха в предгорьях 42°.

Осенний период характеризуется усилением и преобладанием в октябре-ноябре фронтальных процессов и циклонической деятельностью (но с гораздо меньшим количеством осадков). Установление снежного покрова, замерзание рек и водоемов определяется ноябрьскими северными и северо-западными холодными вторжениями.

В предгорно-низкогорных районах за теплый период года выпадает 45–55% годового количества осадков, в среднегорных районах доля осадков теплого периода в годовой сумме увеличивается до 70%. Наибольшие месячные суммы осадков в нижних поясах гор приходятся на весенний период (апрель-май), на больших высотах наблюдается максимум осадков в мае-июне. Наибольшие суточные осадки в большинстве случаев наблюдается в мае-июне. Средние значения наибольших суточных осадков в среднегорном поясе составляет 35–40 мм.

Распределение максимальных снегозапасов по высотным поясам и по различным частям водосборов рек определяется количеством осадков, выпадающих в твердом виде, а также перераспределением их вследствие метелевого переноса снега.

В расчетах половодного стока наибольший интерес вызывает не высота снежного покрова, а интенсивность таяния сезонных снегов. В однородных орографических условиях величина снегозапасов и интенсивность нарастания теплоприхода (дружность весны) непосредственно связаны с высотой, отсюда продолжительность и интенсивность снеготаяния также, прежде всего, определяются высотой местности. Значительное влияние на интенсивность снеготаяния в горах оказывают затеняющее влияние леса и горных склонов, а также экспозиция и крутизна склонов.

Основные параметры, характеризующие климат приведены в таблице 1.

Роза ветров по метеостанциям показана на чертеже, лист 2.

1.3.2. Характеристика современного экологического состояния и состояния воздушной среды

Уровень экологической дестабилизации природной среды района проектирования характеризуется как умеренный.

Современное экологическое состояние районов показано в таблице 2.

Стационарные посты наблюдения Филиал РГП "Казгидромет" в районе проектирования - отсутствуют, мониторинг за состоянием атмосферного воздуха - не проводит.

По сведениям филиала РГП ХВ "Казгидромет" на участке "Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск" посты наблюдений, ведущие мониторинг загрязнения атмосферного воздуха – отсутствуют (приложение 9).

1.3.3. Рельеф

По характеру рельефа район проложения трассы автодороги относится к системе Казахстано-Джунгарской горной страны, богарного земледелия и овцеводства.

Территория области отличается разнообразием природных условий. Здесь можно встретить все ландшафты и природные зоны.

Трасса проходит у западного подножия отрогов хребта Джунгарского Алатау. На участке реконструируемой автодороги выделяются следующие типы рельефа:

Предгорная наклонная равнина и подгорный пролювиальный шлейф с высотными отметками 550 – 660 м в начале трассы км 480 – 515.

Характерные формы рельефа пологие неглубокие ложбины (от 3 – 5 до 6 – 10 м), так же высокие лога с крутыми вертикальными бортами (до 3 – 4 м), русла временных водотоков с крутыми бортами (до почти вертикальных) бортами высотой от 3 – 5 м до 10 – 15 м.

На относительно ровной полого-наклонной поверхности подгорной равнины отмечаются слабоврезанные извилистые ложбины стока, глубиной от 2 – 3 м до 5 – 7 м.

Абсолютные отметки участка проложения трассы автомобильной дороги колеблются в пределах 300 – 660 м над уровнем моря.

Джунгарский Алатау состоит из нескольких параллельных хребтов, протянувшихся с северо-востока на юго-запад и разделенных межгорными впадинами.

Для среднегорного пояса Джунгарского Алатау характерны выровненные пологоволнистые поверхности, расчлененные глубокими речными долинами и чередующиеся со скалистым горным рельефом. В предгорных районах горы, постепенно снижаясь, переходят в низкогорные массивы со скалистым рельефом хребтов и плоскими или волнистыми поверхностями речных долин.

1.3.4. Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические изыскания по объекту "Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск", выполнялись в период с 07.09.2016 г. по 20.12.2016 г.

Учитывая сложность инженерно-геологических условий района и изменение планового положения трассы, объемы инженерно-геологических работ уточнялись в процессе выполнения изысканий.

Основная цель инженерно-геологических работ заключалась в изучении геолого-литологического строения территории, гидрогеологических условий, физико-геологических процессов и явлений, физико-механических свойств грунтов, сборе данных о местных строительных материалах, для обеспечения инженерно-геологическими характеристиками реконструируемого участка автомобильной дороги.

В геологическом строении участка трассы (км 480 – 515) реконструируемой автодороги принимают участие нерасчленённые среднечетвертичные-современные пролювиальные отложения – рII-IV.

Согласно схеме тектонического районирования участок реконструируемой автомобильной дороги расположен на границе неотектонической впадины и герцинского складчатого комплекса, вдоль геотектонического разлома.

Район проектирования относится к IV дорожно-климатической зоне. Тип местности по характеру и степени увлажнения – 1-й. Основание сухое прочное.

На основании инженерно-геологических изысканий выделились следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ) грунтов слагающих участок под районом проектирования:

Слой – 1	Щебенистый грунт, группа разработки грунта 1 (41а);
Слой – 2	Гравийно-галечниковый грунт, группа разработки грунта 3 (6в);
ИГЭ–0	Почвенно-плодородный слой подлежит снятию, группа разработки грунта 9 в;
ИГЭ–1	Песок мелкий, группа разработки грунта 1 (29а);
ИГЭ–1а	Насыпной грунт: суглинок полутвердый, с прослоями твердого, с включениями щебня и гальки до 10%, группа разработки грунта 2 (35б);
ИГЭ–1б	Насыпной грунт: супесь пластичная, с прослоем твердой, с включениями щебня и гальки до 10%, группа разработки грунта 1(36а);
ИГЭ–1в	Насыпной грунт: песок мелкий, группа разработки грунта 1 (29а);
ИГЭ–2	Супесь твердая, с прослоями суглинка твердого, песка мелкого, группа разработки грунта 1 (36а);
ИГЭ–2 а	Супесь пластичная, с тонкими прослойками песка мелкого, группа разработки грунта 1 (36а);
ИГЭ–3	Суглинок полутвердый, группа разработки грунта 2 (35б);
ИГЭ–3а	Суглинок тугопластичный, группа разработки грунта 2 (35б);
ИГЭ–3б	Суглинок текучепластичный, с прослоями мягкопластичного, группа разработки грунта 2 (35б).

Сводная ведомость физико-механических свойств и состава грунтов представлена в приложении 12.

1.3.5. Сосредоточенные резервы грунта

В процессе инженерно-геологических изысканий были произведены поисковые работы для выявления участков под грунтовые резервы строительных материалов.

Грунтовый резерв №13.

Расположен в районе притрассовой полосы км 505, в 117 метрах слева от автодороги. Площадь участка = 29404 м². Пробурено 5 скважин глубинами по 6,0 м. Общий объем запасов (без ПРС) 174954 м³.

Данный грунтовый резерв намечен для использования при реконструкции рассматриваемого участка автодороги.

Производство работ, связанных по разработке и рекультивации грунтовых резервов предусматривается отдельным проектом, письмо АО "НК "КазАвтоЖол" №19-01/19-03-81И от 17.01.2020 г. Об использовании готовых стройматериалов года - приложение 13.

На грунтовые резервы имеются следующие разрешительные документы:

Закключение государственной экологической экспертизы № KZ91VDC00071571 от 10.07.2018 г. на проект "Оценка воздействия на окружающую среду" разработан к проекту геологоразведочных (поисково-оценочных) работ осадочных пород на участках грунтовых резервов №№2 (км 437), 4 (км 446+491м), 5 (км 452), 7 (км 474+470м), 8 (км 485), 9 (км 490), 10 (км 495), 11 (км 500), 12 (км 505), 13(км 518), 14 (км529+750), 15 (км538), 16 (км 549), 17 (км 566), 18 (км 576), 19 (км 586), 20 (км 594), 21 (км 604), 22 (км 612) используемых для реконструкции участка автомобильной дороги республиканского значения "Талдыкорган - Калбатау - Усть-Каменогорск" км 287-1073, Этап I (км 410-615) расположенных в Саркандском и Алакольском районах Алматинской области. (Не классифицируется).

Санитарно-эпидемиологическое заключение № В.18.X.KZ96VBS00112090 от 14.06.2018 г. на Проект "Оценка воздействия на окружающую среду" к проекту Геологоразведочных (поисково-оценочных) осадочных пород на участках грунтовых резервов №№2 (км 437), 4 (км 446+491м), 5 (км 452), 7 (км 474+470м), 8 (км 485), 9 (км 490), 10 (км 495), 11 (км 500), 12 (км 505), 13(км 518), 14 (км529+750), 15 (км538), 16 (км 549), 17 (км 566), 18 (км 576), 19 (км 586), 20 (км 594), 21 (км 604), 22 (км 612) используемых для реконструкции участка автомобильной дороги республиканского значения "Талдыкорган - Калбатау - Усть-Каменогорск"км 287- 1073, Этап I (км 410- 615) расположенных в Саркандском и Алакольском районах Алматинской области.

Разрешение право недропользования на разведку общераспространенных полезных ископаемых, используемых при строительстве (реконструкции) и ремонте автомобильных дорог общего пользования, железных дорог и гидросооружений №01-02-18 от 20.02.2018 г., выданное Филиалу CITIC Construction Co.,LTD в Казахстане участки №№2 (км 437), 4 (км 446+491), 5 (км 452), 7 (км 474+470), 8 (км 485). 9 (км 490). 10 (км 495). 11 (км 500). 12 (км 505). 13 (км 518) 14 (км529+750). 15 (км 538). 16 (км 549). 17 (км 566). 18 (км 576). 19 (км 586). 20 (км 594). 21 (км 612), расположенные в Саркандском и Алакольском районе Алматинской области.

1.3.6. Гидрогеологические условия

В гидрогеологическом отношении подземные воды предгорных равнин, связаны с валунно-гравийно-галечниками и песчаными отложениями четвертичного возраста.

Разнообразие и сложность геологии четвертичных отложений предгорной равнины обусловили и весьма сложные гидрогеологические условия.

Одна из разновидностей подземных вод, встреченных при производстве изысканий является верховодка, водоносный горизонт спорадического распространения. Отдельные линзы ее встречаются в интервале глубин от 0,5 до 6,0 м.

Эти воды отличаются широкими пределами изменений химических свойств. Преобладают слабосоленоватые и соленые воды с содержанием солей от 1,5 до 5,0 г/л. Повышенная минерализация обусловлена их застойным режимом и приурочена к супесчаным засоленным грунтам.

Следующая разновидность – грунтовые воды, распространены повсеместно в пределах предгорной наклонной равнины. Материалы бурения прошлых лет показывают, что кровля водоносного горизонта обычно залегает в интервалах глубин 7 – 10 м.

Мощность водонасыщенной зоны варьирует от 12,0 до 20,0 м. Водовмещающими породами являются разнородные пески, залегающие в виде линз прослоев и валунно-гравийно-галечники. По качеству воды в основном пресные, гидрокарбонатно-кальциевого типа с сухим остатком до 1,0 г/л.

Ведомости химического анализа воды и водной вытяжки – приложение 14.

1.3.7. Гидрологическая характеристика района

В общереспубликанской оценке суммарные ресурсы поверхностных вод составляют 24,6 % от суммарных водных ресурсов Казахстана. Суммарные ресурсы поверхностных вод области составляют 28,5 11 млрд.м³/год, из которых 11,7 м³/год формируются на территории КНР (41%) и приносятся в основном стоками р. Иле.

Гидрографическая сеть Балкаш-Алакольского бассейна представлена крупными реками Иле, Каратал, Аксу, Лепсы, Тентек с их многочисленными притоками.

Особенности природно-климатических условий района проектирования определяют формирование поверхностного стока и наличие гидрографической сети, представленной реками Шинжылы, Жамантерект и сетью пропуска паводковых и дождевых вод по логам.

Ширина водоохранной зоны рек составляет 500 – 1000 м, ширина водоохранной полосы 35 – 100 м. По характеру питания реки относится к смешанному типу.

Река Шинжылы (Шинжылы) пересекает проектируемую дорогу в районе существующего км 510+41 проектируемого ПК 294+81. Пересечение реки осуществляется по мосту 6х16,76 м.

Река Шинжылы - является притоком р. Тентек, относится к бассейну оз. Сасыкколь. Сток реки формируется в среднегорной зоне северного склона Джунгарского Алатау. В верховьях она имеет горных характер, по выходу из гор приобретает черты, характерные равнинным рекам.

Общая площадь водосбора р. Шинжылы 1580км², длина реки 105 км, средний уклон 5,4‰. Основные левобережные притоки – р. Четка, р. Воронина, р. Лайбулак, р. Каргалы, р. Экпенды, р. Жиженкуль, правобережные – р. Сулемейка, ручей Чистый, р. Мальгат. До створа мостового перехода основная часть водосбора находится в пределах 850-1250 м. В створе перехода 435 км², средняя высота водосбора – 990 м.

В рассматриваемом районе долина реки имеет трапецевидную форму. Склоны долины сливаются с прилегающей холмистой местностью. Почвы суглинистые, растительность полупустынного характера, представлена в основном белой полынью.

Пойма двухсторонняя, слабо пересеченная. Ширина левобережной поймы 50-80 м, сложена из песка и гальки, с редкой травяной растительностью, затопляется в многоводные годы. Правобережная пойма шириной 30-100 м сложена галечниковыми грунтами, растительность луговая. Ниже водпоста пойма заболоченная, затопляемая практически ежегодно.

Русло реки извилистое, деформирующееся. Правый берег крутой, высотой 1,50 м, левый пологий. Берега сложены песчано-галечником, поросшие редкой травяной растительностью. Дно русла – валунно-галечное.

Река Жамантерект пересекает проектируемую дорогу в районе существующего км 512+39 проектируемого ПК 314+23. Пропуск реки под дорогой осуществляется по круглой железобетонной трубе 1х1 м.

Существующие искусственные сооружения

На участке км 480–515 (II пусковой комплекс км 508-515) находятся мостовой переход через р. Шинжылы и ряд водопропускных труб перепускного характера назначенных в локальных понижениях рельефа для уменьшения горизонта подтопления насыпи земполотна с верховой стороны.

Состояние труб удовлетворительное. На некоторых трубах наблюдаются трещины на откосных крыльях, разрушение защитного слоя бетона, швы нарушены.

Источники водоснабжения

По Алакольскому району запас воды используемый с. Будыр и Алемди – центральная система водоснабжения Кольбайского аульного округа. Использование запасов воды будет осуществляться по договорам Подрядчика.

Питьевое водоснабжение – качество воды должно соответствовать требованиям ГОСТ 2761-84.

Техническое водоснабжение намечено получать из р. Шинжылы.

1.3.8. Почвы. Растительность. Животный мир. Ихтиофауна

Современное состояние

Почвенный покров. В результате антропогенного воздействия на рассматриваемой территории сформировался специфический тип почв, называемых общим техногенным покровом. Общий техногенный покров включает в себя земли с нарушенным почвенным покровом, занятых жилыми постройками, административными зданиями, промышленными объектами, дорогами, площадями и т.д., т.е. земли, служащие лишь базисом для различных сооружений.

К землям с функционирующим почвенным покровом относятся прибрежные территории вдоль русел рек.

Деградация почв в результате техногенного воздействия проявляется в виде линейных (трубопроводы и пр.) нарушений и характеризуется, как правило, полным уничтожением почвенного покрова с разрушением исходного микро- и нанорельефа и образованием техногенного рельефа положительных (насыпи, валы) и отрицательных (выемки, траншеи) форм, сопровождаемым техногенной турбацией (потеря горизонтальной стратификации, перемешивание субстратов разных горизонтов), денудацией (формирование почв с неполным или укороченным профилем) и погребением почв извлеченными на поверхность подстилающими породами.

Район проектируемой дороги относится к предгорной пустынной (350 – 650 м) зоне с сероземами северными обыкновенными и светлыми.

Для предгорной полупустынной зоны характерна сазовая полоса в поясе выклинивания грунтовых вод с комплексами луговых, сероземно-луговых и лугово-болотных почв.

Гумусовый горизонт небольшой 15 – 22 см, величина его колеблется от 1,5 до 2%.

Растительность. Район проложения трассы автодороги расположен в пустынно-степной зоне поливного, богарного земледелия и овцеводства.

Растительность на сероземных почвах представлена в основном полынью, к которой почти всегда примешаны в небольшом количестве прутняк, эбелек, рогац, боялыч, солянка, часто можно встретить и ковыль.

Значительное участие в растительном покрове принимают эфемеры: мятлик луковичный, костер, мелкая осочка, маки. На берегах озёр и в поймах рек – тогайные заросли, тростник и чий.

С учетом того, что реконструкция производится существующей автодороги с максимальным сохранением оси дороги, и длительного антропогенного воздействия на придорожную полосу, травянистый покров на участке проектирования нарушен и местами практически отсутствует.

Древесная растительность представлена в основном искусственными лесополосами вдоль существующей дороги, в основном из вяза мелколистного (карагач), вяза шершавого и лоха серебристого. Реже встречаются ясень, акация, тополь, клен и др. Кроме деревьев в лесополосах также растут такие степные кустарники лох серебристый и др. Средняя высота древостоя 4 – 8 м, кустарников и молодняков порослевого происхождения – до 3 м, средний возраст древостоя 40 – 50 лет, кустарников и молодняков порослевого происхождения 10 – 15 лет. Средний диаметр древостоя составляет 8 – 16 см, санитарное состояние – удовлетворительное (КСО) 2 – 3. Практически все деревья и кустарники, произрастающие на прилегающих к дороге участках обследования, с обрубленными на костры ветками и глубокими зарубами на стволах, постоянно объедаются скотом и имеют заломы.

Территория проектирования характеризуется типичным для этого района растительным покровом, редких и исчезающих видов растений в зоне проведения строительных работ - не обнаружено.

Животный мир характерен для степной и полупустынной зоны. Это, прежде всего, грызуны, суслики, тушканчики, хомяки, полевки, зайцы. Много черепах, змей, ящериц.

Обитают волки, лисицы, барсуки. Из домашних животных – овцы и крупный рогатый скот. В степях гнездятся жаворонки, воробьи, пустельга, луни, орлы, реже – кречет и дикие куропатки.

В местах, прилегающих к трассе автодороги, мест постоянного гнездования и обитания животных, не обнаружено.

В соответствии с письмом Алматинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира на участке проекта реконструируемой автомобильной дороги республиканского значения "Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск" км 480 – 515 – ценные виды животных и рыбопромысловые участки, а также редкие и исчезающие виды растения отсутствуют. В соответствии с Актом о согласовании миграционных путей переходов диких животных к проекту "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения "Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск" км 287 – 1073" на участке строительства II пускового комплекса км 508-515 пути миграции диких животных не выявлены (приложение 15).

Ихтиофауна

Участок реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения "Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск" км 287 – 1073" км 480-515 относится к территории Балкаш-Алакольского гидрографического бассейна, в частности река Шинжылы, протекающая на участке II очереди строительства, относятся к бассейну Алакольских озер (Сасыколь).

Таким образом, рассматриваемые в проекте водотоки территориально относятся к Балкаш-Алакольскому рыбохозяйственному бассейну.

Роль придаточных систем рек в рыбном хозяйстве бассейна Алакольских озер.

Рассматриваемый участок II очереди строительства автомобильной дороги "Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск" км 508 – 515 пересекает реки Шинжылы и Жамантерект. Наиболее крупным и постоянно действующим водотоком на участке является река Шинжылы, остальные водотоки часто пересыхают и действуют в периоды паводков и половодий.

Перечисленные реки являются притоками рыбохозяйственных водоемов Балхаш-Алакольского бассейна, на самих реках промысловый лов рыбы – не осуществляется. В реке Шинжылы обитают аборигенные виды нагорной ихтиофауны, представленные гольцами. На сегодняшний день, из аборигенных видов рыбы в Красную книгу Республики Казахстан пока не занесен ни один вид, при этом в Красную книгу Алматинской области в 2006 году были занесены:

- по статусу нуждающийся в охране, Балхашская маринка – рода *Schizothorax*;
- по статусу эндемик Балхашского бассейна, нуждающийся в. охране по II категории: голец Северцова – род Усатые гольцы, барбатули – *Barbatula* Linck, 1790;
- одноцветный губач занесен по статусу нуждающийся в охране по IV-ой категории (неопределенные).

По имеющимся данным, в перечисленных реках гольцов, занесенных в Красную книгу Алматинской области, не отмечено (приложение 16).

Что касается балхашской маринки, то она встречается только в р. Шинжылы (подвид – *Sch. Argentatus* Kessler) на всем ее протяжении, и особенно в нижнем течении на участке 480 – 564 км.

Анализ современного состояния кормовой базы рыб района исследований (зоопланктон и бентос)

Общий уровень количественного развития кормовых организмов исследованных водотоков крайне низкий. По биомассе зоопланктона, в соответствии с таблицей Китаева С.П., они характеризуются самым низким классом трофности и относятся к водоемам ультра олиготрофного типа.

В зоопланктоне исследованных водотока Шинжылы в конце ноября 2018 г., при температуре воды 0 - +2°C, встречено в общей сложности 17 компонентов.

Из них лишь 5 облигатные, планктонные организмы: 2 – коловратки, 1 и 2 – ветвистоусый и веслоногие рачки, соответственно. Остальные 12 компонентов – мелкие обитатели придонных стаций, поднимающиеся потоком воды и временно населяющие ее

толщу. Распределение организмов, их численность и биомасса по водотокам и станциям исследования приведены в таблицах 23 и 24.

Разнообразие организмов в реке Шинжылы регистрируется 11 компонентов. Донный комплекс р. Шинжылы представлен 10 группами бентосных беспозвоночных: малощетинковые черви Oligochaeta, бокоплавы Amphipoda, жуки Coleoptera на разных стадиях развития, из насекомых - личинки веснянок Plecoptera, поденок Ephemeroptera, ручейников Trichoptera, стрекоз Odonata и двукрылых из семейств Limoniidae, Chironomidae, Ceratopogonidae. В целом, по остаточной биомассе, кормовые ресурсы зообентоса обследованных участков варьируют от низкого (ст. № 1) до средним (ст. № 2) класса, в среднем соответствуя водоемам β - олиготрофного типа.

Видовой состав ихтиофауны бассейна в целом включает 33 видов рыб, из указанного видового состава 10-12 являются промысловыми, но некоторые из них не достигают промысловой численности. В реке Шинжылы также обитают в основном малоценные виды как - медака, губач пятнистый, амурский чебачок, голянь.

Из аборигенных рыб Алакольского бассейна в Красную Книгу Казахстана пока не занесен ни один вид. В Красную книгу Алматинской области в 2006 г. занесены: по статусу нуждающийся в охране, балхашская маринка – рода Schizothorax; по статусу эндемик Балхашского бассейна, нуждающийся в охране по II категории голец Северцова – род Усатые голяцы, барбатули – Barbatula Linck, 1790; Одноцветный губач занесен по статусу нуждающийся в охране по 4-ой категории (неопределённые).

В настоящее время в реках промысел не ведется, но как придаточный приток имеет значение для воспроизводства рыб особенно для промысловых и малоценных видов бассейна Алакольских озер (Сасыкколь).

Ограничения и запреты по Балкаш-Алакольскому бассейну

В соответствии с положениями "Ограничений и запретов на пользование рыбными ресурсами и другими водными животными, их частями и дериватами" от 24.06.2015 г. № 190 в изучаемых водоемах бассейна в период нереста и размножения рыбных ресурсов и других водных животных вводится запрет на рыболовство в следующих местах и сроках:

- 1) на озере Балкаш – с 15 апреля по 1 июня;
- 2) на реках Каратал, Аксу, Лепсы, Аягуз, включая устья, протоки и поймы этих рек от устья их впадения в озеро Балкаш, и вверх по течению на расстоянии 5 км, а также вглубь и по обе стороны озера Балкаш в радиусе 5 км от устьев этих рек – с 15 апреля по 1 июня;
- 3) на водохранилище Капшагай и всех реках и водотоках, впадающих в него, – с 5 апреля по 20 мая;
- 4) на озерах Алаколь, Сасыкколь, Кошкарколь и на всех их притоках и заливах, на реках Урджар, Бескопа, Ыргайты, Теректы, Тентек, Хатынсу, Эмель, Уялы, Каракол, Женешкесу, Шынжылы – с 10 апреля по 1 июня;
- 5) с применением непромысловых орудий лова на реке Иле от плотины Капшагайской ГЭС до 6-го рыбпункта (поселок Арал-Тюбе) – с 5 апреля по 5 июня;
- 6) с применением непромысловых орудий лова на всей дельте реки Иле – с 15 апреля по 1 июня;
- 7) с применением непромысловых орудий лова на реке Иле от устья реки Шарын до государственной границы с Китайской Народной Республикой (далее – КНР) – с 25 марта по 5 июля.

В целях создания зон покоя ввести круглогодичный запрет на рыболовство в следующих местах:

- 1) с применением промысловых орудий лова на реке Иле от Капшагайской ГЭС до 6-го рыбпункта (поселок Арал-Тюбе) и на всей дельте реки Иле;
- 2) с применением промысловых орудий лова на реке Иле от устья реки Шарын до государственной границы с КНР;
- 3) в зоне подпора от прямой линии, соединяющей сопку Утюги (кордон охотничьего хозяйства) по левому берегу водохранилища Капшагай и бывший 96 км (егерский дом) по правому берегу и вверх по течению реки Иле до устья реки Шарын;
- 4) на озере Жаланашколь.

Ввести запрет на рыболовство в озере Балкаш с применением невода методом одновременной моторной тяги за оба крыла после полного его раскрытия (метод траления).

Согласно приказа и.о. Председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства РК от 24.07.2015 г. № 190 "О введении ограничений и запретов на пользование объектами животного мира, их частей и дериватов, установлении мест и сроков их пользования" период нереста и размножения рыбных ресурсов и других водных животных с запретом на рыболовство на озерах Алаколь, Сасыкколь, Кошкарколь и на всех их притоках и заливах, на реках Урджар, Бескопа, Ыргайты, Теректы, Тентек, Хатынсу, Эмель, Уялы, Каракол, Женешкесу, Шынжылы – **с 10 апреля по 1 июня**. Также установлены места и сроки пользования рыбными ресурсами и другими водными животными, их частей и дериватов на озерах Алаколь, Сасыкколь, Кошкарколь, на всех их притоках и заливах, на реках Урджар, Бескопа, Ыргайты, Теректы, Тентек, Хатынсу, Эмель, Уялы, Каракол, Женешкесу, Шынжылы – **с 2 июня по 9 апреля** и введен запрет на охоту в период – **с 16 февраля по 14 июня** и ограничение на суточную норму изъятия одного вида пернатой и пушной дичи на одного охотника до пяти особей, кроме промысловой охоты.

Таким образом период возможного строительства мостов через реки Балхаш-Алакольского водного бассейна - Шиликты и Шинжылы будет ограничен, намеченные работы будут возможны в теплый период года с июля по октябрь (4 месяца) на обводненном русле реки, а на осушаемом ложе до периода весеннего паводка – около 8 месяцев.

В случае соблюдения вышеуказанного срока (т.е. если не будут проводить намеченные работы в эти сроки) большого отрицательного воздействия на ихтиофауну, миграцию и скат оплодотворенной икры и личинок рыб оказываться не будет.

1.3.9. Характеристика современного состояния атмосферного воздуха

Совокупность погодных условий, определяющих меру способности атмосферы рассеивать выбросы вредных веществ и формировать некоторый уровень концентрации примесей в приземном слое, называется потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА). Метеорологические условия, приводящие к накоплению примесей, определяют высокий потенциал и, наоборот, условия, благоприятные для рассеивания, определяют низкий потенциал ПЗА.

Казахстанским научно-исследовательским гидрометеорологическим институтом проведено районирование территории РК, с точки зрения благоприятности отдельных ее районов для самоочищения атмосферы от вредных выбросов в зависимости от метеоусловий. В соответствии с этим районированием, территория Республики Казахстан, с севера на юг, поделена на пять зон с различным потенциалом загрязнения, характеризующего рассеивающую способность атмосферы:

- I зона – низкий потенциал;
- II – умеренный;
- III – повышенный;
- IV – высокий;
- V – очень высокий.

Климат региона резко континентальный с жарким, сухим летом и холодной малоснежной зимой. Такой климатический режим обусловлен расположением региона внутри евразийского материка, южным положением, особенностями циркуляции атмосферы, характером подстилающей поверхности и другими факторами.

Континентальность климата проявляется в больших колебаниях метеорологических элементов в их суточном, месячном и годовом ходе.

Используемый, для комплексной оценки, индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) для рассматриваемой территории на протяжении многих лет характеризуется устойчивыми значениями ниже среднего по Казахстану (ИЗА = 5).

По условиям рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе территория расположения участка, под проектируемые объекты (рис. 4), характеризуется зоной очень высокого потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА, V зона).

Район расположения объектов находится в зоне с очень высоким потенциалом загрязнения атмосферы, то есть климатические условия для рассеивания вредных веществ не являются благоприятными (чертеж, лист 4).

Основными загрязнителями воздушного бассейна являются предприятия котельные хозяйства, автотранспорт, элеваторы, промпредприятия, осуществляющие выбросы в атмосферу оксидов азота, углерода, сернистого ангидрида, сероводорода, летучих органических соединений и неорганической пыли.

Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным 1 полугодия за 2018 год стационарной сети наблюдений, уровень загрязнения атмосферного воздуха Алматинской области характеризовался как *повышенный*, он определялся значением СИ равным 4 и НП = 7 %.

Анализ валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за последние годы свидетельствует о прямой зависимости их объемов от деятельности предприятий.

На период строительства к основным ингредиентам, загрязняющим атмосферу, района расположения проектируемого объекта: пыль неорганическая.

На период эксплуатации выбросы не ожидаются.

Проектируемый объект будет осуществлять эмиссии в окружающую среду на основании Разрешения на эмиссии, выдаваемое уполномоченным органом Республики Казахстан.

Химический состав атмосферных осадков на территории Алматинской области (по данным Информационный бюллетень о состоянии окружающей среды на территории Республики Казахстан за 2018 г.)

Наблюдения за химическим составом атмосферных осадков заключались в отборе проб дождевой воды на 6 метеостанциях (Алматы, Аул-4, Есик, Капчагай, Мынжылки, Текели). Концентрации всех определяемых загрязняющих веществ в осадках не превышают предельно допустимые концентрации (ПДК), за исключением кадмия.

Концентрации кадмия на МС Аул-4 составила 2,55 ПДК и на МС Капчагай 1,44 ПДК.

В пробах осадков преобладало содержание гидрокарбонатов 36,4 %, сульфатов 24,5 %, ионов кальция 11,7 %, хлоридов 8,2 %, ионов натрия 5,3 %.

Наибольшая общая минерализация отмечена на МС Аул-4 – 168,3 мг/л, наименьшая на МС Текели – 19,4 мг/л.

Удельная электропроводимость атмосферных осадков находилась в пределах от 30,9 (МС Текели) до 275,7 мкСм/см (МС Аул-4).

Кислотность выпавших осадков имеет характер слабокислой и нейтральной среды, находится в пределах от 6,07 (МС Текели) до 7,07 (МС Аул-4).

Химический состав снежного покрова 2017-2018 гг. на территории Алматинской области

Наблюдения за химическим составом снежного покрова проводились на 3 метеостанциях (МС) (Алматыагро, Мынжилки, Текели).

Концентрации всех определяемых загрязняющих веществ в снежном покрове не превышали ПДК.

В пробах снежного покрова преобладало содержание гидрокарбонатов 35,7 %, ионов сульфатов 22,9 %, ионов кальция 11,3 %, хлоридов 9,12 %, аммония 4,5 % и ионы натрия 6,31 %.

Наибольшая общая минерализация отмечена на МС Алматыагро – 21,93 мг/л, наименьшая на МС Мынжилки – 12,24 мг/л.

Удельная электропроводность снежного покрова находилась в пределах от 20,6 (МС Мынжилки) до 35,3 мкСм/см (МС Алматыагро).

Кислотность выпавшего снежного покрова имеет характер слабокислой среды и находится в пределах от 5,82 (МС Текели) до 6,6 (МС Мынжилки).

1.3.10. Характеристика радиационного гамма-фона

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 8-ми метеорологических станциях (Алматы, Баканас, Капшагай, Нарынкол, Жаркент, Лепсы, Талдыкорган, Сарыозек) и на 1-ой автоматической станции г. Талдыкорган (ПНЗ №2).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,01-0,28мкЗв/ч.

В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,16 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

1.3.11. Оценка воздействия на социальную среду и здоровья населения

Согласно положениям Экологического кодекса, в процессе проведения оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду, наряду с параметрами состояния природной среды, проводится оценка воздействия на состояние здоровья населения и социальную сферу.

Экономические и экологические проблемы представляют собой взаимосвязанную и взаимозависимую систему, на основе которой формируется управление охраной природных ресурсов и рациональным природопользованием.

Социально-экономическая ситуация сама по себе не является экологическим фактором. Однако она создает эти факторы и одновременно изменяется под влиянием меняющейся экологической обстановки. В связи с этим оценка воздействия на окружающую среду не может обойтись без анализа социальных и экономических условий жизнедеятельности населения. Именно поэтому население и хозяйство во всем многообразии их функционирования включаются в понятие окружающей среды и социально-экономические особенности рассматриваемого района или объекта составляют неотъемлемую часть экологических проектов.

Загрязнение окружающей среды – сложная и многоаспектная проблема, но главным в современной ее трактовке, являются возможные неблагоприятные последствия для здоровья человека, как настоящего, так и последующих поколений, ибо человек в процессе своей хозяйственной деятельности в ряде случаев уже нарушил и продолжает нарушать некоторые важные экологические процессы, от которых существенно зависит его жизнедеятельность.

Социально-экономические параметры состояния рассматриваемого района или объекта классифицируются следующим образом:

- социально-экономические характеристики среды обитания населения;
- демографические характеристики состояния населения;
- санитарно-гигиенические показатели, характеризующие условия трудовой деятельности и быта, отдыха, питания, воспроизводства и воспитания населения, его образования и поддержания высокого уровня здоровья.

1.3.11.1. Социально-экономическая ситуация

Область Жетісу образована 8 июня 2022 года указом Президента Республики Казахстан от 3 мая 2022 года № 887.

Административный центр — город Талдыкорган.

В состав области входят 8 районов и 2 города областного подчинения (гг.Талдыкорган, Текели).

Географическое положение

Территория области составляет 118,6 тыс. км² или 4,4% общей площади территории Казахстана.

Расположена на крайнем юго-востоке страны и граничит на востоке с Китайской Народной Республикой, на юге и западе - с Алматинской областью, на севере - с Восточно-Казахстанской областью, на северо-западе примыкает к озеру Балхаш. Область является транспортным коридором между Китаем и республиками Средней Азии, между Россией и Кыргызстаном.

Численность населения области по состоянию на 1 января 2023 г. составила 698,7 тыс. человек.

Область Жетісу относится к регионам аграрной направленности. Имеется около 125 месторождений общераспространенных полезных ископаемых, предназначенных для производства широкого ассортимента строительных материалов.

Область располагает значительными запасами гидроресурсов и потенциалом ветровой, солнечной энергии, что позволяет развивать возобновляемые источники электроэнергии.

Крупные реки – Или, Лепси, Каратал, Аксу, Тентек, Ырғайты, Шилик и Курты, крупные озера - Балхаш, Алаколь, Сасыкколь, Жаланашколь.

Область Жетісу обладает значительным потенциалом для развития туризма. Наличие на территории области озер Алаколь, Балхаш, горной системы Жонгарского Алатау и государственных национальных природных парков «Жонгар Алатау» и «Алтын-Емел» дает возможность привлечения туристского потока в область путем развития пляжного, экологического, горного и пешего туризма.

В промышленном производстве области Жетісу действуют 514 промышленное предприятие, в том числе 14 – крупных, 16 средних и 477 малых. Объем промышленного производства за январь – декабрь 2022 года составил 281,3 млрд. тенге, индекс физического объема – 101,3%. В 2022 году введены в эксплуатацию 17 новых и расширено 2 действующих производства, создано 645 новых рабочих мест.

Основные социально-экономические показатели Алакольского районов отражены в таблице 3.

1.3.11.2. Демографическая ситуация, санитарно-гигиенические условия и прогноз их изменений

Административно-территориальное устройство включает в себя городской и 23 сельских округов. Административный центр - город Ушарал, в котором проживает около 18,7 тыс. человек.

Население районов представлено 24-мя национальностями и народностями. Основу населения составляют казахи и русские.

В соответствии с Законом РК "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", санитарно-эпидемиологическая обстановка рассматривается в разрезе санитарно-гигиенических условий проживания населения.

По данным управления защиты прав потребителей в 2016 году эпидемиологическая ситуация по инфекционной заболеваемости в области оценивается как относительно благополучная. Не зарегистрированы групповые заболевания, заболевания брюшным тифом и паротитами, снизилась заболеваемость сальмонеллезом, острыми вирусными гепатитами.

Для характеристики состояния здоровья населения в рассматриваемом регионе в проекте использованы материалы Департамента статистики.

Дополнительное увеличение объемов и структуры производства предприятием не планируется, поэтому отрицательное воздействие от производственной деятельности объекта на социальную сферу и здоровье местного населения не ожидается.

1.4.Краткая характеристика района проектирования

В настоящее время движение автотранспорта осуществляется по автодороге, построенной в шестидесятые годы. В плане автодорога имеет параметры, которые не везде отвечают нормативным требованиям СП РК 3.03-101-2013 для III технической категории.

Существующее земляное полотно возведено из грунтов притрассовой полосы. Обочины, откосы, кюветы земляного полотна в удовлетворительном состоянии, заросшие.

Высота насыпи на всем протяжении участка колеблется в среднем 0,0 – 1,0м, а в местах понижений до 3,0-4,0м.

Земляное полотно сложено галечником, суглинком, супесью.

При устройстве конструктивных слоев дорожной одежды, произвести доуплотнение грунтов земляного полотна.

Подробная характеристика приведена в ведомости строительных свойств грунта существующего земляного полотна.

Существующая дорожная одежда представляет собой:

Покрытие: асфальтобетонное с ШПО.

Состояние покрытия удовлетворительное.

Наблюдаются трещины: поперечные, косые, через 0,5-3м, сплошные косые и продольные по всему покрытию, сетка трещин, колеи от 5-10см, редко выбоины, ямочность.

Ширина покрытия от 6,2 до 7,2м,

Толщина покрытия: 5-22см,

Основание: песчано-гравийная смесь, толщина 13-1,0см, соответствует смеси С 11 СТ РК 1549-2006.

Физико-механические свойства основания отвечают требованиям СНиП РК 3.03-09-2006, ГОСТ 8267-93.

Учитывая выше перечисленные дефекты покрытия и основания (не удовлетворяющего требований смеси С-4), рекомендуется разборка покрытия и основания, материалы рекомендуется использовать для устройства обочин и объездных дорог.

На всем протяжении дороги, с поверхности прослежен почвенно-растительный слой. По механическому составу почвенно-растительный слой – пески и супесь.

Откосы существующей дороги слабо задернованы, в значительной степени размыты. Мощность почвенно-растительного слоя на откосах до 0,05 м, группа ручной разработки – 1.

Существующие искусственные сооружения по техническому состоянию не соответствуют требованиям по обеспечению надежности и долговечности эксплуатации.

Состояние труб удовлетворительное. На некоторых трубах наблюдаются трещины на откосных крыльях, разрушение защитного слоя бетона, швы нарушены.

II. ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

2.1. Технические параметры, принятые при проектировании

В соответствии с техническим заданием на проектирование и расчетной интенсивностью движения автодорога относится ко II технической категории.

Протяженность участка реконструкции существующей дороги составляет – 6,832 км. Ширина земляного полотна – 15 м, число полос движения – 2, расчетная скорость движения – 120 км/час. Общее направление дороги – северо-восточное.

Основные технические параметры автодороги, принятые при проектировании, приведены в таблице 5.

Подготовительные работы

Перед началом работ по реконструкции участка дороги необходимо выполнить работы по подготовке территории, которые включают в себя:

- утверждение полосы отвода;
- восстановление и закрепление трассы;
- согласование о начале и сроках проведения строительных работ с Заказчиком, дорожной полицией, землепользователем, управлением экологии и др.;
- подготовка технологических площадок и площадок для размещения технического персонала, рабочих и дорожной техники в зоне работ;
- подготовка площадок для временного складирования строительных материалов.

Кроме мероприятий по подготовке территории реконструкции в подготовительный период необходимо выполнить следующие работы:

- снятие плодородного слоя почвы и растительного слоя на объездных и подъездных дорогах и строительных площадках;
- переустройство инженерных коммуникаций, устройство резервных труб в местах пересечения дороги и съездов с подземным кабелем;
- очистка откосов существующей насыпи, дна резервов и полосы отвода от травы, на проектную ширину;
- расчистка откосов и придорожной полосы от мусора;
- заготовка строительных материалов и железобетонных конструкций;
- расстановка временных дорожных знаков по схемам ограждения мест работ;
- разборка существующего покрытия с укладкой полученного материала в притрассовых накопителях.

Так же производится необходимая подготовка жилищно-бытовых условий для рабочих и т.д.; обеспечение топливом (ГСМ), водой; обеспечение готовности к работе дорожной техники и автотранспорта; подготовка кадров: рабочих, механизаторов, шоферов и т.д.

Отвод земель

Потребность в постоянном отводе земель для реконструкции дороги с размещением объектов обустройств, включая устройство автобусных остановок, съездов и примыканий составит – 13,7 га.

Для обеспечения реконструкции дороги и нового строительства потребуется на период строительства временный отвод земель - 6,95 га, в том числе под строительные площадки - 0,5 га, под объездные и землевозные дороги – 6,45 га.

Дорожная часть. План трассы.

Начало участка ПК 272+00 соответствует километру 507+200 автодороги Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск, расположено перед поворотом на п. Кабанбай. Конец участка - ПК 340+32.65 соответствует существующему километру 515+000 автодороги.

Общее направление существующей автодороги – с Запада на Восток.

По всей трассе имеется 6 углов поворота. Наименьший радиус поворота 800 м.

Участок проходит по пос. Кабанбай (ПК281+00-ПК292+92). На этих участках приняты 4 полосы движения по 3,5 м и обочины, шириной 2,5 м (АПЗ KZ76VUA00030721 от 15.12.2017г) с освещением и устройством тротуара справа от дороги.

В пос. Кабанбай выполнено спрямление трассы в обход существующего кольца с минимальным радиусом в плане 800 м. На месте существующего кольца запроектировано канализованное примыкание с сохранением сосновой рощи. Внутри образованного "кармана" устроены укрепленные канавы с отводом воды из труб основной дороги в прямоугольную трубу через примыкание в лог, в пониженное место.

Так же, во избежание затопления улиц поселка Кабанбай на ПК 509+602 прямоугольная ж/б труба через дорогу разбирается, а расход сбрасывается вдоль земполотна слева в пониженное место

Проектирование плана выполнено с использованием автоматизированного программного комплекса CREDO. Цифровая модель местности (ЦММ) и проектирование плана трассы выполнено с использованием программного комплекса CREDO – ДОРОГИ.

Продольный профиль составлен в балтийской системе высот.

На продольном профиле указаны грунты земляного полотна существующей дороги и естественные грунты притрассовой полосы, местоположение искусственных сооружений, отметки земли и полотна существующей дороги, интерполированные отметки земли и проектные отметки по оси дороги.

Высота существующей насыпи автодороги на всем протяжении не удовлетворяет требованиям СП РК 3.03-101-2013 по грунтовым, гидрологическим и условиям снегозаносимости.

Продольный профиль запроектирован из расчета минимума земляных работ и обеспечения необходимого возвышения земляного полотна по условиям:

- снегонеаносимости. Возвышение бровки земляного полотна принято – 1,2 м: 0,7 м над расчетной высотой снежного покрова 5% равной 0,5 м для данного района;
- сооружения водопропускных труб, с учетом засыпки от верха конструкции до низа битумных слоев дорожной одежды не менее 0,5 м;
- обеспечения при расчетной скорости 120 км/час видимости для остановки автомобиля. Наибольший продольный уклон на участке 32‰.

Продольный профиль запроектирован по программе CREDO ДОРОГИ в абсолютных отметках. Проектные и рабочие отметки продольного профиля даны по оси трассы.

В плановом и высотном отношении трасса закреплена закрепительными точками и реперами, вынесенными за полосу отвода и площадь возможных строительных работ.

Земляное полотно. На участках реконструкции предусмотрено максимальное использование существующего земляного полотна путем односторонней присыпки под второе направление движения. Грунты существующего земляного полотна, уплотнены (Купл. = 0,95 – 0,96), на отдельных участках откосы, круче требуемых по безопасности движения.

Для использования существующего земляного полотна под проектируемую дорогу после фрезерования и уборки существующего покрытия предусмотрено послойное доуплотнение верхней части существующего земляного полотна, с доведением существующих уклонов откоса, противоположного присыпке до проектных требований.

При сопряжении проектной насыпи с существующим земляным полотном предусмотрена также нарезка уступов.

Типовые поперечные профили запроектированы применительно к типовому проекту серии 503-0-48-87 с учетом требований СП РК 3.03-101-2013 и СТ РК 1413-2005. Ширина проектируемого земляного полотна принята 15,0 м.

Типовые поперечные профили запроектированы применительно к типовому проекту 503-0-48-87 с учетом требований СН РК 3.03-01-2013 и СТ РК 1413-2005. Ширина проектируемого земляного полотна принята 15,0 м. В проекте приняты следующие типы земляного полотна:

- **тип 1а** – применяется при высоте насыпи до 3,0 м в нестесненных условиях, крутизна откосов земляного полотна 1:4;

- **тип 1б** - применяется при высоте насыпи свыше 3,0 до 6,0 метров, крутизна откосов земляного полотна 1:1,5.
- **тип 1в** - применяется при высоте насыпи до 12,0 метров.
- **тип 3** – применяется при выемках глубиной от 1,0м до 12 м в глинистых, песчаных и крупнообломочных грунтах. Крутизна откосов земляного полотна 1:4. Крутизна внешнего откоса 1:m в зависимости от типа грунта, слагающего массив выемки. (За – глубина выемки до 2 м, 3б, - от 2,0м до 18 м)
- **тип 4** – применяется при срезке внешнего откоса для обеспечения боковой видимости.

Водоотводные устройства с проезжей части

Водоотвод с проезжей части автодороги решен за счет поперечного уклона покрытия равным 20 ‰ и обочины 40 ‰. Основными элементами поверхностного водоотвода являются продольные монолитные бетонные лотки, которые устанавливаются вдоль кромки проезжей части на насыпях более 4 метров, на вогнутых кривых и на участках устройства виражей с одностатным уклоном на кривых.

Сбросы воды с проезжей части запроектированы по типовому проекту серии 3.503.1-66 с устройством гасителей у подошвы насыпи. Сбросы запроектированы из монолитного бетона по решению выездного НТС.

Водоотвод в продольном отношении, обеспечен кюветами и канавами с уклонами в сторону малых искусственных сооружений. Ширина дна кюветов и канав в зависимости от расходов 2% повторяемости приняты от 0,4м до 2м (на ПК 286+00 – ПК 294+20 слева взамен существующих труб КМ 509+377 и КМ 509+608 запроектирована канава для перехвата воды и сбросом в пониженное место в районе пос. Кабанбай). Канава шириной 2 м, укреплен монолитным бетоном. Конструкция укрепления представлена в Томе Малых искусственных сооружений такой же как и укрепление водоотводящих русел на трубах на ПК 275+26 и ПК 277+00

Дорожная одежда

Конструкция дорожной одежды по основной дороге принята по варианту 2.

В рабочем проекте конструкция дорожной одежды разделена на тип:

I тип – дорожная одежда на основной проезжей части:

- верхний слой покрытия – щебеночно-мастичный асфальтобетон ШМА-20 на битуме БНД 70/100 по ГОСТ 31015-2002, толщиной 6см;
- нижний слой покрытия – крупнозернистый горячий пористый асфальтобетон марки I на битуме БНД 70/100, по СТ РК 1225-2013, толщиной 9 см;
- верхний слой основания - высокопористый асфальтобетон на битуме БНД 70/100, по СТ РК 1225-2013, толщиной 14 см;
- нижний слой основания - щебеночно-гравийно-песчаная смесь С4 по СТ РК 1549-2006, толщиной 22 см,
- подстилающий слой - гравийно-песчаная смесь по ГОСТ 23735-79* (природная), толщиной 30 см

Искусственные сооружения

Проектом предусматривается разборка 10 существующих и строительство 8 новых водопропускных труб общей длиной 286,39 пог.м.

Водопропускные трубы запроектированы капитального типа под расчетные нагрузки А14, НК-120 и НК-180 в соответствии СП РК 3.03-101-2013 и СП РК 3.03-112-2013 и ТП серии 3.501.1-144, 3.501.1-177.93, блоки звеньев труб приняты по ТП Заказ №04-08, укрепление русел и откосов насыпи по серии 3.501.1-156.

При назначении отверстий водопропускных сооружений при прочих равных условиях, предпочтение отдано трубам прямоугольного сечения, которые могут быть использованы для передвижения диких животных.

Автодорожный мост по схеме 2x24+33+24 м на ПК 294+90,00 (км 510+410)

Конструкция существующего сооружения на км 510+410 через реку Шынжылы имеет схему 6х16,76 м, длина моста 100,56 м, мост 1970 г. постройки и рассчитан на нагрузки Н30 и НК80. Габарит существующего моста Г-8+2х0,75 м, пролетное строение из типовых диафрагменных балок с каркасной арматурой (выпуск 56-Д, 1962 г.). Опоры-стенки монолитные с ригелем на естественном основании.

Существующий мост не отвечает современным требованиям по грузоподъемности, габариту проезжей части и тротуаров.

Конструкция проектируемого сооружения.

Мост расположен на прямом участке в плане и на продольном уклоне в профиле $i=5\%$. Угол пересечения проектируемой трассы с руслом реки Шынжылы – 79° .

Габарит моста в соответствии со СП РК 3.03-112-2013 * "Мосты и трубы" для автодорог II категории принят Г-11.5+0,75+2х3,75+2х0.75м с металлическим барьерным ограждением высотой 0,75 м. Ширина проезжей части 2х3.75=7.5м, переходно-скоростные полосы 2х3,75, ширина полос безопасности – 2.0м.

Расчетные нагрузки А14, НК-120 и НК-180 в соответствии с СТ РК 1380-2005. Схема моста 2х24+33+24м. Длина моста – 112,45 м.

Промежуточные опоры моста, массивные опоры-стенки из монолитного железобетона марки В30 F300 W6. Фундаменты на естественном основании из бетона В25 F300 W6. Основанием фундаментов служит щебеночная подготовка, толщиной 20см. Щебень марки 1000, фракции 20-40мм поставляется с ТОО "Алаколь-Комир". На поверхности опор, засыпаемые землей, наносится обмазочная гидроизоляция битумной мастикой за 2 раза. Монолитный ригель, подферменные площадки, упоры из бетона В30 F300 W6,8. Видимая поверхность бетона тела опоры, ригелей промежуточных опор окрашивается перхлорвиниловыми красками за 2 раза.

Крайние опоры моста стоечные, сечением 60х80см из монолитного железобетона марки В30 F300 W6. Фундаменты на естественном основании из бетона В25 F300 W6. Основанием фундаментов служит щебеночная подготовка, толщиной 20см. Щебень марки 1000, фракции 20-40мм поставляется с ТОО "Алаколь-Комир". На поверхности опор, засыпаемые землей, наносится обмазочная гидроизоляция битумной мастикой за 2 раза. Монолитная шкафная стенка и ригель, подферменные площадки, упоры из бетона В30 F300 W6,8. Видимая поверхность бетона стоек и ригелей крайних опор окрашивается перхлорвиниловыми красками за 2 раза.

Балки пролетного строения ТБН-24 и ТБН-33 с длиной 24м и 33м из предварительно-напряженного железобетонных балок по разработкам Мостдорпроект, заказ №14/2015. "Пролетное строение автодорожных мостов из преднапряженных железобетонных балок длиной 12,15,18,21,24,33,42 м, под нагрузку А-14, НК-120 и НК-180."

Поверхности бетона пролетного строения окрашиваются перхлорвиниловыми красками.

Полиуретановые опорные части ЛП 24.650.90, НП 24.650.25, ЛП 33.650.90, НП 33.650.25 разработаны по типовому проекту ТОО Алматымостоспецстрой г. Алматы 2013 г. "Рабочие чертежи полиуретановых опорных частей для пролетных строений П12-А14 К-7, П-15 - А14 К-7, П18 - А14 К-7, ВТК - 21У, ВТК - 24У, ВТК - 33У".

Конструкция проезжей части принята двухслойной, состоящей из гидроизоляции, укладываемой поверх накладной плиты, защитного слоя 40 см и асфальтобетонного покрытия толщиной 80мм из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси - тип Б марка I. Поперечный уклон двускатный на проезжей части - 20‰.

На ширину проезжей части над крайними опорами устраиваются деформационные швы Fir "GPE 50", в пределах тротуаров – металлическая полоса.

Перильное ограждение – металлическое высотой 1.2 м в соответствии со СНиП 2.05.03-84* из секций длиной 2.8 м, стойки которых привариваются к закладным деталям в отдельных тумбах. Барьерное ограждение высотой 0.75м удерживающая способность 250 кДж (У3) марки 15МО/250-0,75:1,5-0,55, на подходах к мосту установлено барьерное ограждение удерживающей способностью 190 кДж (У2) (указано на л. 4.3 комплекта АД), металлическое по ГОСТ 26804-86, СТ РК 1278-20004 и типовому проекту серии 3.503.1-81

(инв.№1318). Стойки ограждения крепятся болтами к закладным деталям, установленных в отдельных тумбах и бордюрах.

Сопряжение моста с насыпью – полузаглубленного типа сборными плитами марки П600.98.30-4АIII, П600.124.30-4АIII по типовому проекту серии 3.503.1-96 (Союздорпроект, Москва, 1988г). Переходные плиты – сборные железобетонные, длиной 6.0 м. Сопряжение тротуаров с обочинами – переходные плиты длиной 2 м марки ПТ200.75.15-4АIII.

Водоотвод с проезжей части обеспечивается продольным и односторонним поперечным уклонами. У конца моста слева и справа по откосам насыпи предусмотрены поперечные водоотводные устройства и бетонные гасители у подошвы насыпи по типовому проекту 503-09-7.84. У начала и конца моста предусмотрены лестничные сходы.

Укрепление откосов конусов предусмотрено монолитным бетоном 15см на слое щебня 10см. Бетонирование укрепления производится с укладкой арматурной сетки d=8АI с ячейками 20х20см. По подошве насыпи устраивается монолитный упор. По подошве насыпи устраивается каменная рисберма с заполнением камнем диаметром 35см.

Примыкания и пересечения в одном уровне

Общее количество примыканий в одном уровне на участке – 18 шт. Все они запроектированы в соответствии с требованиями СН РК 3.03-01-2013, ВСН 25 – 86, ВСН 103–74 и типового проекта 503-0-51.89 "Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне", Союздорпроект 1989 г.

Примыкания в поселке Кабанбай (с ПК 281 до ПК 292) имеют вид простых съездов в улицы с минимально вписанными радиусами закруглений в существующее положение. В этих границах посёлков запроектированы 4 полосы движения. Две из них являются транзитными, а две другие принимают функции переходно-скоростных полос, на которых происходит разгон, торможение, накопление транспортных средств. Такое решение было принято на выездном заседании НТС КазАвтоЖола.

Съезд в посёлок Кабанбай на ПК 278+61,26 запроектирован типа 2-А-2. Съезд запроектирован IV категории, т. к. он является основным к посёлку населением около 5 000 человек. Дорожная одежда принята облегченного типа (тип 2). В проекте объёмы дорожной одежды типа 2 представлены на чертеже KZ-TKU&UD-CON-EN-CCC/KDP-2017-001/4-ОД-2 лист 1.2

На остальных участках запроектированы канализированные примыкания и пересечения с переходно-скоростными полосами или без них.

Переходно-скоростные полосы предусмотрены на всех примыканиях дорог с интенсивностью движения более 50авт/сут.

Съезды с интенсивностью движения менее 50авт/сут, на которых не устраиваются ПСП, проектом предусмотрены укрепление обочин с применением материалов, обработанных органическим вяжущим и поэтому, согласно п. 5.1.2 СН РК 3.03-01-2013 служат стояночными полосами.

Кривые в плане на съездах приняты с радиусом закругления 25м и длиной переходных кривых 20м.

Конструкция дорожной одежды на переходно-скоростных полосах аналогична дорожной одежде на основной дороге.

Автобусные остановки

В проекте предусмотрено устройство 2-х автобусных остановок.

Автобусные остановки запроектированы с переходно-скоростными. Дорожная одежда на переходно-скоростных полосах принята по типу основной дороги. Схема расположения принята применительно к ТП серии 503-05-8.84, автопавильон закрытого типа модель "Нурлы" тип МО из железобетонных панелей.

Для организации дорожного движения в зоне автобусных остановок предусмотрена установка дорожных знаков согласно СТ РК 1412-2017 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств".

Обустройство дороги и безопасность дорожного движения

Проектом предусмотрены технические средства организации дорожного движения согласно требованиям СТ РК 1412-2017 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств".

Элементы обустройства автомобильной дороги, предназначенные для повышения удобства и безопасности дорожного движения приняты в соответствии с требованиями СТ РК 2068-2010 "Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования".

Дорожные знаки

Дорожные знаки выполнены со световозвращающим покрытием типа 3В. Типоразмер знаков – II.

Надписи на информационно-указательных знаках выполнены на двух языках (казахском и английском) согласно пункта 6.22 СТ РК 1125-2002 "Знаки дорожные. Общие технические условия".

Конструкция знаков принята с металлическими щитками на металлических стойках согласно типовому проекту 3.503.9 – 80 "Опоры дорожных знаков на автомобильных дорогах". Опоры типа СКМ – на сборном фундаменте Ф1, Ф2 и Ф3 с омоноличиванием стойки. Установка дорожных знаков предусмотрена на присыпных бермах.

Ограждения

Для указания водителям направления автомобильной дороги, границы обочин, протяженности и формы опасных участков, на водопропускных трубах (преимущественно в темное время суток и при неблагоприятных погодных условиях) установлены сигнальные столбики со светоотражателями согласно СТ РК 1412-2017. Сигнальные столбики предусмотрены металлические, устанавливаются на обочине, на расстоянии 0,35 м от бровки земляного полотна (применительно к типовому проекту 3.503.1 – 89 "Ограждения на автомобильных дорогах") на всем протяжении дороги, а также на закруглениях с двух сторон примыканий и съездов.

На высоких насыпях, на подходах к путепроводам с установкой ограждения на обочинах, на закруглениях съездов предусмотрено устройство дорожных ограждений первой группы. Удерживающая способность ограждений первого типа принята для У-2 190 кДж, У-3 250 кДж, У-4 300кДж.

Дорожная разметка

Дорожная разметка проезжей части и элементов обустройства автодороги выполнена согласно СТ РК 1124-2003 "Разметка дорожная". Разметка предусмотрена термопластиком белого и желтого цвета со светоотражающими микрошариками.

Переустройство инженерных коммуникаций

Переустройство инженерных коммуникаций, попавших в зону строительства выполнены в соответствии с техническими условиями, полученными от "владельцев" коммуникаций.

Переустройство электротехнических коммуникаций

Согласно СН РК 4.04-04-2013 и СП РК 4.04-101-2013 "Проектирование городских и поселковых электрических сетей" установки наружного освещения объекта, по требованию к обеспечению надежности электроснабжения, относятся к третьей категории.

Переустройство электрических сетей выполнено на основании материалов изысканий, технических условий и согласований с владельцами сетей и заинтересованными организациями.

Электроснабжение и наружное освещение поселка Кабанбай

электроосвещение наружного освещения участков автодороги в поселке Кабанбай выполняется от РУ-0.4 кВ проектируемых комплектных трансформаторных подстанций 10/0.4 кВ типа КТП-25/10/0.4 кВ (ТП№2 и ТП№3) изготавливаемых Алматинским электромеханическим заводом. Электроосвещение проектируемых ТП №2 и ТП №3 осуществляется воздушным вводом проводом СИП-3 отпайкой от существующих ВЛ-10 кВ с установкой разъединителей РЛНД-10.

Управление наружным электроосвещением предусматривается ручное и автоматическое по сигналу фотореле встроенного в подстанцию. Трансформаторные подстанции для распределения электроэнергии укомплектованы автоматическими выключателями. Для учёта электроэнергии в подстанциях устанавливаются трёхфазные трёхтарифные электронные счётчики с функцией обмена данными по PLC. Трансформаторные подстанции снабжены электрическими и механическими блокировками, обеспечивающими безопасную работу обслуживающего персонала. Проектируемые ТП№2 и ТП№3 устанавливаются на отдельных фундаментах и оснащены металлическим ограждением.

Согласно СП РК 2.04-104-2012 средняя освещенность проезжей части принята 15 лк (средняя яркость 1,0 кд/м²), средняя освещенность тротуаров принята 4 лк.

Наружное освещение автодороги и тротуара выполнено светодиодными светильниками "GALAD Волна LED" мощностью 200 и 100 Вт, выпускаемых НПО "GALAD". Расположение светильников однорядное, высота подвеса светильников над уровнем проезжей части автодороги принята 11,5 м. Светильники монтируются на металлических кронштейнах, устанавливаемых на опорах СТБ-10,0(68/208), выпускаемых компанией "EnergySystemLLP". Установка опор в грунт выполнена с помощью фланцев на фундаменты. Установка опор по мосту выполнена с помощью фланцев к закладным деталям, предусмотренным в разделе 1885-1-1-ИС.

Распределительная сеть наружного освещения выполняется открыто проводом СИП-4 между опор и кабелем АБВГ сечением 3х2.5 мм² внутри металлических кронштейнов. Ответвления к светильникам выполняются с помощью ответвительных прокалывающих зажимов.

Сечения питающих проводников выбраны по пропускной способности с последующей проверкой по потере напряжения и на однофазное короткое замыкание по условиям допустимого сопротивления петли "фаза–нуль".

Вся электрическая нагрузка равномерно распределена между фазами распределительной сети и показана на однолинейных схемах электрооснабжения 10/0.4 кВ.

Основные технические показатели по разделу:

- расчётная мощность - 44.1 кВт;
- установка светильников на опорах - 181 шт;
- протяжённость трасс кабелем АБВГ – 4020 м;
- протяжённость кабеля внутри кронштейнов – 2715 м.

Переустройство электрических сетей 0.4/10 кВ

Переустройство воздушных линий 0.4/10 кВ предусматривает демонтаж опор, попадающих в зону строительства, установку анкерных и промежуточных железобетонных опор повышенного и нормального габарита на базе стоек типа СВ-105 и СВ-164, принятых по сериям 3.407.1-143 и 3.407.1-136, с подвеской неизолированных проводов АС-35/6.2 и АС-50/8.0.

Протяжённость трассы переустраиваемых воздушных линий 10/0.4 кВ составила 3408 м.

Переустройство электрических сетей 35-110 кВ

Проект переустройства электрических сетей 35-110 кВ включает в себя вынос воздушных линий 35 кВ и 110 кВ из зоны строительства с целью обеспечения нормируемых габаритов в соответствии с требованиями действующих правил устройств электроустановок (ПУЭ).

Переустройство воздушных линий 35 кВ и 110 кВ предусматривает демонтаж опор, попадающих в зону строительства, и установку повышенных анкерно-угловых и промежуточных металлических и железобетонных опор, принятых по сериям 3.407.2-170 и 3.407.1-164, с подвеской неизолированных проводов АС-70/11 и АС-120/19. В качестве грозозащитного троса принят провод ПС-50.

Изолирующие подвески приняты по технической документации №12276тм с использованием полимерных изоляторов типа ЛК70/35-И-3 ГП и ЛК70/110-И-3 ГП для провода и ЛК70(120)-180(410)-S-ГП для троса. На пересечении с дорогой приняты одноцепные изолирующие подвески. Соединение шлейфов на анкерных опорах предусмотрено с помощью специальных овальных соединительных зажимов типа СОАС-70-3 и СОАС-120-3 для провода и прессуемых соединительных зажимов СВС-50-3 для троса.

Установка опор выполнена с учётом соблюдения норм по приближению от основания опоры до бровки полотна проектируемой автодороги.

Протяжённость трасс переустраиваемых воздушных линий 35 и 110 кВ составила 267 м.

Связь

Проектом предусматривается переустройство и защита существующих кабельных линий связи, попадающих в зону реконструкции автомобильной дороги: волоконно-оптическая кабельная линия (ВОЛС) ОК-32 ТОО "TNS-Plus" и ОК-12 АО "Казахтелеком" (ТУСМ-1).

Проектом предусматривается:

- переустройство кабеля ВОК АО "Казахтелеком" до начала работ по реконструкции автодороги;
- в местах пересечений ВОЛС с проектируемыми автодорогами предусматривается защита кабелей железобетонными плитами (6х1х0,3) с устройством резервного канала из ПЭТ-63 и обозначением маркерами и указательными столбиками;
- при использовании метода горизонтально - направленного бурения (ГНБ) предусматривается устройство основного и резервного каналов из ПЭТ-75 и обозначением маркерами и указательными столбиками;
- в местах пересечений ВОЛС с временными автодорогами предусматривается защита кабелей железобетонными плитами;
- переустройство ВОЛС.

Протяжённость трасс переустраиваемых волоконно-оптических кабелей одноплетными кабелями составляет – 17586 м.

Демонтаж ВОЛС в траншее - 15652,9 м.

2.2. Другие проектные решения

Организация стройплощадок

Под основную строительную площадку с лагерем строителей, складами и необходимыми сооружениями запланировано использование не затопляемого участка, расположенного в районе км 532. В связи с реконструкцией существующих мостов и необходимостью складирования громоздких мостовых конструкций, дополнительно намечены места их складирования в непосредственной близости к существующим мостовым переходам.

Детальная проработка строительной площадки будет осуществлена Подрядчиком отдельным проектом в проекте производства работ, адаптированным непосредственно на подрядную организацию.

Основные помещения, устраиваемые на стройплощадке: прорабская, материальные склады, навесы, медпункт, противопожарный щит, биотуалеты, проходная, площадки для мусорных контейнеров, места сбора производственных отходов, площадка для стоянки машин и др.

Перед началом строительства, в месте размещения площадок, должна быть произведена планировка территории с устройством водоотводного лотка и поглощающего колодца для отвода талых и дождевых вод и огораживание стройплощадки металлическим забором.

Снабжение площадки электроэнергией и водой предусматривается по временным техническим условиям, получаемым генеральным подрядчиком. Связь – по мобильным телефонам и радиостанциям.

Лагерь строителей организуется на территории строительной площадки и включает в себя: бытовые помещения для рабочих (общеежитие, кухня, столовая, хоз. постройки).

Все постройки выполнены из сборно-модульных конструкций и по завершению строительства разбираются и транспортируются на производственную базу подрядчика.

Размещение площадок показано в Книге 5 "Мосты и теплотрассы" и на чертежах марки Стройгенплан.

Организация объездной дороги

Движение транзитного транспорта, строительной техники и перевозка стройматериалов осуществляется по объездной дороге шириной 9 м и протяженностью 7,848 км. Дорога отсыпается отфрезированным асфальтом и уплотняется.

В месте перехода через существующие водотоки устраиваются объездные дороги. В насыпь объездной дороги, в местах пересечения водотоков, укладываются железобетонные трубы круглого или прямоугольного сечения. Габарит проезжей части 5 м (с односторонним движением).

Дорожно-строительные материалы

При строительстве в основном используются местные дорожно-строительные материалы и конструкции.

Весь объем дорожно-строительных материалов намечено получать с базисных действующих предприятий и карьеров:

ТОО "Алакол-Комир", ст. Бесколь

Физико-механические характеристики:

- щебень из гравия фракционированный (фракции: 20-40мм, 5-20 мм, 10-20 мм, 10-15 мм, 5-10 мм): марка по прочности М-1000, по износу И-1, по морозостойкости F-50 (отвечает требованиям ГОСТ 8267, СТ РК 1284 2004, СН РК 3.03-01-2013)
- песок природный мытый из отсеков дробления - МКР (модуль крупности) -2,25, содержание пылевидных и глинистых частиц - 1,2%, глины в комках - отсутствует (отвечает требованиям СТ РК 1217).

Для устройства нижнего слоя основания применяется щебеночно-гравийно-песчаная смесь согласно СТ РК 1549-2006 , С4.

Физико-механические характеристики:

- песчано-гравийная природная смесь -Резерв № 3 на км 538содержит фракции (5-10; 10-20; 20-40мм, свыше 40мм) марка по прочности М-1000, по износу И-1, по морозостойкости F-50 (отвечает требованиям ГОСТ 8267, СТ РК 1284 2004, СНиП РК 3.03-09-2006).

Железобетонные изделия рекомендуется получать с ТОО АЗМК г. Алматы.

Асфальтобетон поставляет с асфальтобетонного завода у г. Ушарал, железобетонные и бетонные конструкции – от АО "АЗМК" г. Алматы. Дорожно-строительные материалы рекомендуется брать из существующих выемок, недостающий грунт из сосредоточенных резервов, обеспечение щебнем – ТОО "Алаколь-Комир", гравийно-галечник с песчаным заполнителем (ПГС природный): ТОО "Аксункар-Ай" – м. "Саркандское", И.П. "Буашев" – м. "Сарканд-2", ТОО "Талдыкорган Жолдары" – м. "Кольбай" в Алматинской области, песком – ТОО "Алаколь-Комир", бетон монолитный – РБУ на базе км 590.

Металлоконструкции, заборы, знаки и т.п. доставляются на площадки в готовом виде. Соединение их друг с другом производится при помощи сварочных аппаратов, после установки металлоконструкции окрашиваются с применением различных типов ЛКМ, способ окраски – кистью, валиком.

Все строительные материалы доставляются на место строительства автовозкой.

Рекультивация временно занимаемых земель

Рекультивация временно занимаемых земель предусмотрена в соответствии с "Временными указаниями по составлению рабочих проектов по рекультивации нарушенных земель" и др. действующим нормам РК. Рекультивации подлежат места проезда строительной техники, полки для временного складирования ПСП, штабеля, стройплощадки, землевозные и объездные дороги. Проект рекультивации по существу является этапом. Первый этап носит название технической рекультивации, второй – биологической.

Материалы по рекультивации грунтовых резервов и временно занимаемых земель отражены в томе III, книга 2 Отвод земель.

Гидроизоляция и защита от коррозии

Все поверхности засыпаемые грунтом и боковые поверхности фундаментов опор мостов покрываются двухслойной обмазочной гидроизоляцией из горячей битумной мастики.

Стальные закладные детали и соединительные элементы, если они не обетонированы, а также стальные конструкции, защищаются лакокрасочными покрытиями.

III. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

3.1. Характеристика объекта как источника загрязнения атмосферы

Период строительства

Строительный период включает в себя 2 этапа – подготовительный и основной.

Комплекс подготовительных работ выполняется до начала производства основных работ и включает в себя работы, связанные с освоением строительной площадки и обеспечивающие ритмичное ведение строительного производства. В этот период предусматривается выполнение следующих видов работ:

- снос существующих зданий и сооружений (при наличии);
- очистка территории строительства от мусора;
- переустройство инженерных коммуникаций;
- планировка площадки строительства;
- создание рабочей геодезической основы для строительства;
- ограждение стройплощадки, строительство временных инвентарных зданий и сооружений, оборудование временных проездов транзитного автотранспорта.

После выполнения работ подготовительного периода выполняются основные строительно-монтажные работы, включающие в себя:

- строительство автодорожной мостовых переходов;
- строительство малых ИССО;
- строительство дорожной части;
- озеленение и благоустройство.

На строительной площадке будут организованы следующие помещения: передвижные временные здания (вагончик) для административно-хозяйственных нужд строительства: прорабская, бытовые помещения для рабочих, материальный склад, навес, медпункт; автомойка, противопожарный щит, место приема бетона, биотуалеты, проходная, площадка для мусорных контейнеров.

При строительстве используются следующие виды транспорта: автосамосвалы, экскаваторы, бульдозеры, тракторы, бетононасосы, автобетоносмесители, автокраны, компрессоры передвижные, катки, асфальтоукладчики, автогудронатор. Заправка автотранспорта осуществляется на ближайших АЗС города. Техника ограниченного передвижения заправляется на территории строительной площадки. Топливо доставляется бензовозами по мере необходимости. Для компактного размещения и удобства все механизмы, инструменты и используемые в строительстве материалы, а также временные строения для рабочих располагаются в специально отведенных местах на территории строительной площадки.

Санитарно-бытовое обслуживание рабочих (гардеробы для повседневной и рабочей одежды, душевые, сушилки для рабочей одежды и т. д.) должно быть обеспечено на базе подрядной строительной организации. Доставку рабочих на строительную площадку следует обеспечить автобусами.

Снабжение стройплощадки электроэнергией и водой предусматривается по временным техническим условиям, получаемым генеральным подрядчиком. Связь – по мобильным телефонам и радиостанциям.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на период строительства автодороги являются: пыление при проведении земляных, выемочных, погрузочно-разгрузочных, буровых, транспортных работ, а также сварочные, окрасочные, гидроизоляционные работы, испарения при укладке асфальтобетонного покрытия и выбросы от строительной техники и механизмов.

При проведении земляных и транспортных работ и фрезеровании существующего дорожного покрытия (источники N 6001 - N 6005) происходит пыление грунта, в атмосферный воздух выделяется – пыль неорганическая с содержанием двуокси кремния 70-20% код 2908. С целью снижения запыленности приземного слоя атмосферы при земляных работах проектом намечено выполнение противопылевого орошения грунта и

дорог. Общий расход дизельного топлива автотехникой составит 500 т/период, бензина – 100 т/период.

При сварочных и газорезных работах (источник N 6006) применяются электрические сварочные аппараты, газовая сварка стали с использованием пропан-бутановой смеси, газовая сварка стали ацетилен-кислородным пламенем и электроды марки МР-4 (применительно). Сварочные посты являются передвижными и организуются по мере проведения строительных работ в местах установки металлоконструкций (заборы, дорожные знаки и т.п.), перекладке инженерных сетей и др. работах, при этом в атмосферу выделяются: оксиды железа, соединения марганца, фтористый водород, оксид и диоксид азота. При работе газорезного оборудования выделяются: оксиды железа, соединения марганца, диоксид азота и оксид углерода.

При окрасочных работах (источники N 6007 - N 6008) используются грунтовки ГФ-021, ГФ-0119, уайт-спирит, растворитель Р-4, эмали ХВ-124, ХВ-785, ЭП-140, эмали для дорожной разметки типа АК-1102 и лак битумный БТ-985.

Окраска производится кистевым способом. При окраске и сушке выделяются: диметилбензол, метилбензол, бутан-1-ол, этанол, 2-Этоксизетанол, бутилацетат, пропан-2-он, уайт-спирит. Лакокрасочные и сыпучие строительные материалы, используемые для отделочных работ, будут доставляться в герметичной таре и упаковке.

При проведении гидроизоляционных работ (источник N 6009) и укладке дорожной одежды (источники N 6010 - N 6014) происходит испарение предельных углеводородов C_{12} – C_{19} . Выгрузка асфальтобетонных смесей будет производиться в приемные бункера асфальтоукладчиков, или специальные расходные емкости, или на подготовленные основания. Выгрузка асфальтобетонных смесей на землю осуществляться не будет.

При переустройстве инженерных сетей и прокладке полиэтиленовых труб (источник N 6015) выделяются: уксусная кислота и углерод оксид.

При использовании дополнительных строительных инструментов (источники N 6016 - N 6017) (шлифовальная машинка, болгарка, отрезные станки, древесные пилы) выделяются: взвешенные частицы, пыль абразивная и пыль древесная.

Выбросы автотранспорта (источник N 6018) - представлены оксидом углерода, алканами C_{12} - C_{19} , диоксидом азота, оксидом азота, сажей и диоксидом серы. Выбросы автотранспорта отнесены к передвижным источникам и не нормируются.

При проведении погрузочно-разгрузочных работ и доставке строительных материалов (песок и щебень) (источники N 6019 - N 6020) происходит пыление грунта, в атмосферный воздух выделяется – пыль неорганическая с содержанием двуоксида кремния 70-20% код 2908.

При строительстве используется готовый бетон, доставляемый автомиксерами. Укладка бетона производится бетононасосом. Сушка бетона в зимнее время – электрическая.

Открытых складов сыпучих материалов на территории строительной площадки не устраивается, материалы будут привозиться на площадку по мере необходимости.

При устройстве оснований и покрытий из материалов, укрепленных органическими вяжущими веществами, предусматривается использование вязкого битума, вызывающего наименьшее загрязнение природной среды.

Всего на участке строительства организуются 20 стационарных неорганизованных источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух площадного и точечного характера, выделяется 21 наименование загрязняющих веществ и две группы суммации вредного действия (диоксид азота + сернистый ангидрид, сернистый ангидрид + фтористый водород). По данным расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере превышений предельно допустимых концентраций не наблюдается.

Период эксплуатации

В период эксплуатации объекта вредных выбросов в атмосферу не прогнозируется, т.к. данный проект предусматривает лишь реконструкцию объекта.

Исходные данные, принятые для расчета объемов выбросов, сбросов, отходов производства и потребления, утвержденные заказчиком намечаемой деятельности представлены в приложении 17.

Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства реконструируемой автодороги представлены в приложении 18.

Схема размещения основных источников загрязнения на период строительства объекта показана на чертеже, лист 3.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, дан в таблице 6.

Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу на период строительства – таблица 7.

Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам – таблица 8.

Параметры выбросов вредных веществ в атмосферу от источников – таблица 9.

3.2. Расчет и анализ уровня загрязнения атмосферного воздуха

Расчет загрязнения воздушного бассейна вредными веществами произведен по Унифицированной программе расчета загрязнения атмосферы – ЭРА v 2.5, предназначенной для расчета полей концентраций и рассеивания вредных примесей в приземном слое атмосферы, содержащихся в выбросах предприятий, с целью установления предельно-допустимых выбросов (ПДВ) и временно согласованных выбросов (ВСВ).

Для расчета применялись метеорологические характеристики и коэффициенты, представленные в разделе 1.

Расчетный прямоугольник принят с размерами сторон 10000×15000 м. Шаг координатной сетки равен 200 м.

Для расчета принята условная система координат, ось ОУ совпадает с направлением на север.

Критерием качества атмосферы приняты максимально разовые предельно допустимые концентрации вредных веществ.

Расчет производился по одной контрольной точке, расположенной на близлежащих жилых домах.

Координаты точки соответствуют:

- контрольная точка $X = 3253015$ м, $Y = 5061991$ м.

Расчеты выбросов загрязняющих веществ производился по утвержденным в Казахстане методикам расчетов на основании сметных потребностей в основных машинах, механизмах, инструментах и материалах.

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере выполнены для наихудшего варианта - период строительства, летний период года, без учета фоновых концентраций.

Анализ результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (таблица 10) показывает, что расчетные концентрации по всем ингредиентам санитарно-защитной зоны составляют менее 1 ПДК, то есть нормативное качество воздуха обеспечивается, следовательно, в разработке мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на данном объекте нет необходимости.

Анализ расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере представлен в таблице 10.

Максимальные концентрации загрязняющих веществ, выделяющихся от источников загрязнения – таблица 11.

Результаты расчетов рассеивания приведены в приложении 19.

Протоколы расчета рассеивания - приложение 20.

3.3. Предложения по нормативам ПДВ

Период строительства

Результаты расчетов приземных концентраций, создаваемых всеми источниками по всем ингредиентам (без учета передвижных источников), показывают, что максимальная концентрация в приземном слое на границе СЗЗ не превышает ПДК, следовательно, расчетные значения выбросов загрязняющих веществ можно признать нормативами выбросов ЗВ на период реконструкции.

Максимальный выброс вредных веществ без учета передвижных источников составляет на период реконструкции – 2,1246609 г/с.

Валовый выброс вредных веществ без учета передвижных источников на период реконструкции составляет - 18,74179216 т/период.

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства и на срок достижения ПДВ представлены в таблице 12.

Период эксплуатации

Источники выбросов загрязняющих веществ - отсутствуют.

3.4. Методы и средства контроля за состоянием воздушного бассейна

В соответствии с экологическим законодательством природопользователи обязаны проводить мониторинг за состоянием окружающей природной среды, в том числе по определению воздействия выбросов загрязняющих веществ на атмосферный воздух.

Контроль за состоянием окружающей среды предусматривает:

- соблюдение требований законодательных и нормативных документов по охране окружающей среды;
- выполнение природоохранных мероприятий;
- своевременное выявление и оценку источников, а также возможных масштабов загрязнения окружающей среды;
- разработку мероприятий по устранению источников и ликвидации последствий загрязнения окружающей среды.

Организация контроля за выбросами вредных веществ позволяет оценить экологическую обстановку, принять адекватные решения, соответствующие состоянию возможного загрязнения атмосферы выбросами загрязняющих веществ, выделяемых при реконструкции объекта.

Ввиду того, что при реконструкции автодороги используются неорганизованные источники выбросов, действующие периодически, контроль за выбросами сводится к контролю за качеством строительных материалов и технического состояния задействованных машин и механизмов.

План-график контроля выбросов вредных веществ в атмосферу на период реконструкции не осуществляется, т.к. источники выбросов – временные и неорганизованные.

3.5. Предложения по установлению санитарно-защитной зоны

Период строительства

Размер санитарно-защитной зоны, являющейся объектом воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается на основании санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденными приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.

Согласно санитарной классификации санитарно-защитная зона для проведения строительных работ не классифицируется.

На период строительства установление размера СЗЗ не требуется, ввиду временности осуществления строительных работ.

Класс санитарной опасности для данного объекта – не классифицируемый.

Категория опасности объекта предполагается II категория в связи с проведением строительных операций более 1 года.

На период реконструкции автодороги размер СЗЗ для участка строительства с учетом проведения расчетов рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы и оценки влияния имеющихся физических факторов – не нормируется.

Период эксплуатации

На расстоянии 30 м от ближайшей полосы движения максимальные уровни шума не превышают 70 дБА. Результаты расчетов уровней шума показаны в п. 7.1. "Акустическое воздействие" ОВОС.

Класс санитарной опасности объекта – не классифицируется.

Категория опасности объекта предполагается II категория в связи с проведением строительных операций более 1 года.

3.6. Характеристика мероприятий по регулированию выбросов в период неблагоприятных метеорологических условий

Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемое выбросами строительной техники и транспорта, в большой степени зависит от метеорологических условий. В отдельные периоды, когда метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы, концентрации примесей в воздухе могут резко возрасти. Задача в том, чтобы в эти периоды не допускать возникновения высокого уровня загрязнения.

К неблагоприятным метеорологическим условиям (НМУ) относят: пыльную бурю, гололед, штормовой ветер, туман, штиль. Неблагоприятные метеорологические условия могут помешать нормальному режиму строительства.

Любой из этих неблагоприятных факторов может привести к внештатной ситуации, связанной с риском для жизни обслуживающего персонала и нанесением вреда окружающей природной среде. Поэтому необходимо в период НМУ (в зависимости от тяжести неблагоприятных метеорологических условий) предусмотреть мероприятия, которые должны обеспечить сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. При разработке этих мероприятий целесообразно учитывать следующие рекомендации:

- ограничить движение и использование строительной техники на территории строительства;
- ограничение или запрещение погрузочно-разгрузочных работ, связанных со значительными неорганизованными выбросами пыли в атмосферу;
- при установлении сухой безветренной погоды осуществлять орошение участков строительства.

Эти мероприятия носят организационно-технический характер, они не требуют существенных затрат и не приводят к снижению производительности строительных работ.

3.7. Мероприятия по устранению осадки земляного полотна

Для ликвидации просадочности проектом предусмотрено:

- поверхностное уплотнение грунтов оснований тяжелыми трамбовками;
- уплотнение грунтов земляного полотна с поливом водой;
- устройство деформационных швов на водопропускных трубах, компенсирующих разность осадок конструкций без их повреждения;
- устройство осадочных швов в местах примыкания лестничных сходов к пандусным спускам;
- организация поверхностного стока.

3.8. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Период строительства

В проекте предусматриваются следующие мероприятия по охране атмосферного воздуха:

- ограждение участков проведения строительных работ;
- изготовление сборных строительных конструкций, товарного бетона и раствора на производственной базе подрядной организации или предприятий стройиндустрии с последующей доставкой на строительную площадку спецавтотранспортом;
- применение для технических нужд строительства электроэнергии взамен твердого топлива или жидкого:
 - при приготовлении органических вяжущих, изоляционных материалов;
 - при разогреве материалов, подогреве воды и отоплении временных зданий
- максимальное сокращение сварочных работ при монтаже конструкций на местах их установки путем укрупненной сборки конструкций на стационарных производственных участках строительной организации;
- применение землеройно-транспортной и строительной техники с двигателями внутреннего сгорания, отвечающими требованиям ГОСТ и параметрам заводов-изготовителей по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу;
- организация технического обслуживания и ремонта дорожно-строительной техники и автотранспорта на территории производственной базы подрядной организации;
- проведение большинства строительных работ за счет электрофицированного оборудования, работа которого не будет связана с загрязнением атмосферного воздуха;
- осуществление строительных работ с применением процесса увлажнения инертных материалов;
- укрепление откосов насыпей и выемок геосинтетическими материалами (геосетки, георешетки);
- устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих и пылящих материалов (применение контейнеров, специальных транспортных средств);
- перевозка пылящих материалов в транспортных средствах, снабженных брезентовыми или иными укрытиями, для предотвращения попадания пылеватых частиц перевозимого материала в атмосферу;
- организация внутрипостроечного движения транспортной техники по существующим дорогам и проездам с твердым покрытием;
- заправка ГСМ автотранспорта на специализированных автозаправочных станциях;
- сокращение или прекращение работ при неблагоприятных метеорологических условиях;
- хранение производственных отходов в строго определенных местах;
- своевременная уборка территории и вывоз мусора;
- обязательное осуществление рекультивационных работ на всех нарушенных землях (травосеяние, устройство цветников, озеленение автодороги).

В целях снижения выбросов пыли неорганической на строительной площадке планируется использовать поливочную машину.

Период эксплуатации

- организация равномерного режима движения транспортных средств;
- создание благоприятных условий и разделение потоков транспорта исключая необходимость частых торможений и ускорений движения;
- уменьшение пылеобразования дорожного покрытия путем регулярного его полива в теплый период года;
- регулярная уборка мусора.

3.9. Социально-экономическая оценка воздухоохраных мероприятий

Согласно Экологическому Кодексу РК для каждого предприятия уполномоченными органами в области охраны окружающей среды устанавливаются лимиты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на основе нормативов предельно-допустимых выбросов.

На период достижения нормативов предельно-допустимых выбросов устанавливаются лимиты природопользования с учетом экологической обстановки в регионе, видов используемого сырья, технического уровня, применяемого природоохранного оборудования, проектных показателей и особенностей технологического режима работы предприятия, а также уровня фонового загрязнения окружающей среды. В случае достижения норм ПДВ, лимит выбросов загрязняющих веществ на последующие годы устанавливается на уровне ПДВ и не меняется до очередного пересмотра.

Платежи предприятий взимаются как за установленные лимиты выбросов загрязняющих веществ, так и за их превышение.

Плата за выбросы загрязняющих веществ в пределах установленных лимитов рассматривается как плата за использование природных ресурсов (способности природной среды к нейтрализации вредных веществ). Величина платежей за превышение лимитов выбросов загрязняющих веществ определяется в кратном размере по отношению к нормативу платы за допустимое загрязнение окружающей среды.

Согласно Параграф 4. Плата за эмиссии в окружающую среду Налогового Кодекса Республики Казахстан объектом налогообложения является фактический объем эмиссий в окружающую среду в пределах и(или) сверх установленных нормативов эмиссий в окружающую среду.

Ставки платы определяются, исходя из размера месячного расчетного показателя установленного законом о республиканском бюджете.

Определение лимитированного выброса загрязняющих веществ в атмосферу на период производства строительных работ представлено в таблице 12.

Валовый выброс от передвижных источников не нормируется. Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных источников – автотранспорта, должна производиться по фактическому объему сожженного топлива согласно Экологическому кодексу Республики Казахстан.

IV. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ

4.1. Современное состояние качества поверхностных вод

Государственный мониторинг качества поверхностных вод необходим для оценки пригодности данных вод к использованию в социально-экономической сфере жизнедеятельности населения и разработки мер по охране от загрязнения, а также оценки эффективности разработанных и реализованных водоохраных мероприятий и осуществляется по наблюдательной сети различных ведомств.

В соответствии с постановлением Правительства РК № 185 от 2.03.1999 года функции национальной гидрометеорологической службы в Республике Казахстан осуществляются Республиканским Государственным предприятием (далее РГП) "Казгидромет".

4.1.1. Состояние водных ресурсов и мероприятия по их охране и рациональному использованию

Наличие поверхностных вод на рассматриваемом участке автодороги определяется водами действующих водотоков – рек: Шинжылы и Жамантерект и временных водотоков в период паводков (суходолов).

Для пропуска реки Шинжылы под проезжей реконструируемой дороги устраивается автодорожный мост, пропуск под дорогой более мелких водотоков и суходолов осуществляется по железобетонным трубам.

При строительстве временного водозабора из реки Шинжылы, предусматривается:

- до начала строительства предусматривается выполнение подъездных дорог;
- срезка растительного слоя толщиной 100 мм, с площади размерами 47х20 м;
- перед укладкой покрытия площадки спланировать и произвести уплотнение;
- бетонную плиту водоприемного устройства установить на подготовительное основание дна озера горизонтально, на глубине не менее 1,9 м;
- сетчатый фильтр надеть на оголовок водозаборной трубы, при установке на платформе закрепить, верх сетчатого фильтра должен быть заполнен на глубину 1,0 м от поверхности воды, а расстояние от дна озера до низа фильтра не менее 0,5 м;
- производить чистку фильтра при засорении и обрастании поверхности более 25 %, полиэтиленовой щеткой;
- водомерный узел, собранный в заводских условиях, должен быть установлен горизонтально на бетонных блоках, закреплен и огорожен от посторонних лиц. На узел обеспечивается доступ обслуживающего персонала и работников организации, снимающих показания расхода воды;
- по окончании сезонного водозабора водоприемное устройство, водомерный узел подлежат демонтажу;
- по завершению использования временного водозабора с площадки налива вывозиться покрытие площадки и производиться рекультивация площадки растительным слоем с временного места складирования.

Поверхностные воды, как и подземные, имеют большое практическое значение как источники водоснабжения, орошения, получения электроэнергии. В связи со значительным забором режим рек претерпевает существенные изменения. В результате интенсивной хозяйственной деятельности происходят качественные изменения вод, как поверхностных, так и подземных вод.

4.1.2. Мероприятия по улучшению качества поверхностных вод бассейна

В пределах бассейна рек рассматриваемой территории, к числу экологических, водохозяйственных и водоохранных мероприятий отнесены:

- соблюдение всех регламентов, установленных на водных объектах водоохранных зон и полос в соответствии со ст. 116 Водного кодекса РК и принятых в Постановлении №246 от 21 ноября 2011 года акимата Алматинской области "Об установлении водоохранных зон, полос и режима их хозяйственного использования" в пределах административных границ Алматинской области;
- ликвидация стихийных свалок бытовых и производственных отходов по берегам рек;
- вынос за пределы водоохранных зон и полос объектов, оказывающих негативное влияние на состояние поверхностные воды;
- строительство модернизированной системы водоснабжения и водоотведения.

4.1.3. Водоохранные зоны и полосы (ВЗ иВП)

Одной из первоочередных задач по охране и восстановлению водных объектов, улучшению их гидрологического режима и санитарного состояния является установление водоохранных зон и полос поверхностных водных объектов, проведение не дорогостоящих природоохранных мероприятий и установление на территории водоохранных зон и полос специального режима хозяйственной и иной деятельности.

Установление водоохранных зон и полос направлено на обеспечение предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира водоемов.

Для всех водных объектов, протекающих в административных границах Алматинской области разработан рабочий проект, утверждённый Постановлением акимата Алматинской области № 246 от 21 ноября 2011 г., установлены водоохранные зоны и полосы.

Режим хозяйственного использования водоохранных зон и полос

Водоохранных зонах и полосах согласно требованиям Водного Кодекса РК № 481-II от 09.07.2003 года, рабочему проекту "Постановлению акимата Алматинской области № 246 от 21 ноября 2011 года. Об установлении водоохранных зон, полос и режима их хозяйственного использования".

В пределах водоохранных полос не допускается:

- 1) хозяйственная и иная деятельность, ухудшающая качественное и гидрологическое состояние (загрязнение, засорение, истощение) водных объектов;
- 2) строительство и эксплуатация зданий и сооружений, за исключением водохозяйственных и водозаборных сооружений и их коммуникаций, мостов, мостовых сооружений, причалов, портов, пирсов и иных объектов транспортной инфраструктуры, связанных с деятельностью водного транспорта, а также рекреационных зон на водном объекте;
- 3) предоставление земельных участков под садоводство и дачное строительство;
- 4) эксплуатация существующих объектов, не обеспеченных сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение водных объектов и их водоохранных зон и полос;
- 5) проведение работ, нарушающих почвенный и травяной покров (в том числе распашка земель, выпас скота, добыча полезных ископаемых), за исключением обработки земель для залужения отдельных участков, посева и посадки леса;
- 6) устройство палаточных городков, постоянных стоянок для транспортных средств, летних лагерей для скота;
- 7) применение всех видов удобрений.

В пределах водоохранных зон не допускается:

- 1) ввод в эксплуатацию новых и реконструированных объектов, не обеспеченных сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение и засорение водных объектов и их водоохранных зон и полос;

2) проведение реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также производство строительных, дноуглубительных и взрывных работ, добыча полезных ископаемых, прокладка кабелей, трубопроводов и других коммуникаций, буровых, земельных и иных работ без проектов, согласованных в установленном порядке с местными исполнительными органами, уполномоченным органом, уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей среды, центральным уполномоченным органом по управлению земельными ресурсами, уполномоченными органами в области энергоснабжения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и другими заинтересованными органами;

3) размещение и строительство складов для хранения удобрений, пестицидов, ядохимикатов и нефтепродуктов, пунктов технического обслуживания, мойки транспортных средств и сельскохозяйственной техники, механических мастерских, устройство свалок бытовых и промышленных отходов, площадок для заправки аппаратуры пестицидами и ядохимикатами, взлетно-посадочных полос для проведения авиационно-химических работ, а также размещение других объектов, отрицательно влияющих на качество воды;

4) размещение животноводческих ферм и комплексов, накопителей сточных вод, полей орошения сточными водами, кладбищ, скотомогильников, а также других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения поверхностных и подземных вод;

5) выпас скота с превышением нормы нагрузки, купание и санитарная обработка скота и другие виды хозяйственной деятельности, ухудшающие режим водоемов;

6) применение способа авиаобработки ядохимикатами и авиаподкормки минеральными удобрениями сельскохозяйственных культур и лесонасаждений на расстоянии менее двух тысяч метров от уреза воды в водном источнике;

7) применение пестицидов, на которые не установлены предельно допустимые концентрации, внесение удобрений по снежному покрову, а также использование в качестве удобрений необезвреженных навозосодержащих сточных вод и стойких хлорорганических ядохимикатов.

В водоохраных зонах и полосах запрещается строительство (реконструкция, капитальный ремонт) предприятий, зданий, сооружений и коммуникаций без наличия проектов, согласованных в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, и получивших положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства (техничко-экономических обоснований, проектно-сметной документации), включающей выводы отраслевых экспертиз.

Экологический и санитарно-гигиенический эффект улучшения обстановки водных объектов будет достигнут за счет реализации водоохраных и природоохраных мероприятий по ликвидации или минимизации воздействия различных источников загрязнения поверхностных и подземных вод, улучшения качества и предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

Реализация мероприятий по соблюдению водоохраных и природоохраных норм, должны обеспечить улучшение экологической обстановки села и его прилегающих территорий согласно действующих норм и сохранение ее в будущем.

4.2. Характеристика потенциально возможных источников влияние на состояние водных ресурсов

Загрязнения водных ресурсов могут происходить следующим образом:

- просачивание загрязненной воды в подземные воды и водоносный горизонт;
- загрязненный сток в водотоки и реки;
- вскрытие и загрязнение подземных вод на карьерах;
- воздействие сточных вод на строительных площадках.

Источники загрязнения широко распространены в период строительства и эксплуатации. Средний уровень загрязнения будет происходить от транспортных средств, используемых на строительных площадках, которые могут содержать, использовать и вырабатывать различные вредные вещества: тяжелые металлы, NO_x, SO_x и сажу при

сгорании топлива, частицы от продуктов износа шин, масла, смазочных материалов, цемента, краски, строительных химикатов и т.д.

На проектируемом участке подземные воды вскрыты на глубине 7 – 12 м. На большинстве проектируемого участка планируется насыпь высотой 2 – 4 метра над уровнем земли. В местах строительства мостов воздействие на подземные воды, скорее всего, будет минимальным и прямых загрязнений происходить не будет. Маловероятно, что подземные воды подвергнутся какому-либо воздействию строительными работами.

Подземные воды, используемые для бытовых и сельскохозяйственных целей, находятся на глубине 10 и более метров, и на них воздействий от строительной деятельности не ожидается.

Возможными источниками загрязнения могут быть придорожные заправочные станции, станции технического обслуживания, пункты проверки и мойки транспортных средств. Возможным загрязнителем может быть соль, используемая для борьбы с гололедом, которая при смыве дождевыми и талыми водами приводит к насыщению вод поверхностного стока различными загрязняющими веществами. Кроме того, есть риск нежелательного разлива вредных или токсичных веществ по причине дорожных аварий.

Среди серьезных загрязнений можно выделить сажу (которая обогащается свинцом из-за содержания свинца в некоторых видах топлива), частицы резины или тяжелых металлов, которые содержат абразивы от тормозных колодок, и жидкости, такие, как топливо, масло и смазочные материалы, содержащие углеводороды и фенолы.

Во время интенсивного поверхностного стока, образующегося главным образом за счет обильных осадков, которые обычно выпадают в период с марта по июнь, могут собрать пыль и загрязнить сточную воду и дальнейшие реципиенты. Расчеты максимальных расходов воды выполнялись согласно рекомендациям "Определение основных расчетных гидрогеологических характеристик" и МСП 3.04-101-2005.

Выводы по загрязнению подземных вод: строительный и эксплуатационный период

На основании уровня подземных вод на проектируемом участке и характеристик проекта, можно сделать вывод, что загрязнение подземных источников за строительный и эксплуатационный период не произойдет.

Вода для строительных работ и для лагерей будет забираться в относительно небольших количествах из существующих скважин или водопроводов.

В общем, обеспеченность водой не является проблемой в районе проекта. Будут применяться меры предотвращения разливов. Также, самый верхний водный горизонт, который обычно не используется для питьевой воды, не будет нарушен работами.

Также, во время эксплуатационного периода загрязнение подземных вод не произойдет, при условии, что требования по лучшим практикам отражены в проекте и надлежащим образом внедрены. Например, ключевой практикой предотвращения загрязнения подземных вод может быть эффективная система водоотвода, которая быстро доставляет воду в верхние водотоки, не позволяя застаиваться и просачиваться в землю. Также, хоть общее количество выбросов на проектируемом участке большое, концентрации веществ в поверхностном стоке будут относительно малыми.

Загрязнение поверхностных вод во время эксплуатационного периода

Система дорожного водоотвода, разработанная в настоящем проекте, состоит из ряда сооружений и отдельных конструктивных мероприятий, предназначенных для предотвращения заболачивания и затопления дороги, а также для перехвата и отвода воды, поступающей к земляному полотну. Для отвода стока с дороги проектом предусматривается устройство боковых водоотводных канав (кюветов), труб для пропуска водотоков и воды под земляным полотном и предотвращения возможности застоя ее вблизи дороги в течение длительного времени, что может привести к заболачиванию прилегающей к дороге территории.

Водопропускные сооружения устраиваются в местах пересечения автодороги с водотоками, суходолами, поливными каналами и сбросными каналами. В данном проекте приняты трубы круглые и прямоугольные. Для предотвращения размыва предусматривается укрепление подводящего и отводящего русла труб.

4.3. Водообеспечение и водоотведение объекта

Период строительства

Период проведения строительных работ ориентировочно будет составлять 13 месяцев.

Во время проведения строительных работ доставка воды подвозится спецтранспортом.

Все технологические решения по водоснабжению и водоотведению на площадке приняты и разработаны в соответствии нормами, правилами, стандартами и соответствующими нормативными документами Республики Казахстан.

Необходимость *воды для технических нужд* при реконструкции объекта связана с технологией производства работ для увлажнения грунта земляного полотна и слоев дорожной одежды, не обработанных битумом, до оптимальной влажности при уплотнении.

Вода также используется для полива щебеночного основания в целях снижения трения между гранулами, для уменьшения пылеобразования в период производства строительных работ. После уплотнения грунта или материалов, увлажнения строительной площадки вода испаряется в атмосферу без загрязнения. В соответствии с определенными объемами ресурсов для реконструкции объекта потребуется в общей сложности 58,6 тыс м³/период (расчет производился на период производства строительных работ – 276 дней), то есть 307 м³/сутки. В качестве источников технического водоснабжения рекомендуется использовать из р. Шинжылы, протекающую на ПК 294.

Водоснабжение строительных работ питьевой водой осуществляется по договорам Подрядчика.

Расчет потребления воды произведен в соответствии со СН РК 4.01-01-2011 и СП РК 4.01-101-2012 "Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений".

Расчет расхода воды

1) *Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды строителей*

Обеспечение безопасности и качества воды должно обеспечиваться в соответствии с СанПиН "Санитарно-эпидемиологические требования к водоемким объектам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов", утвержденными Министерством национальной экономики РК от 16.03.2015 г. № 209.

Водопотребление на хозяйственно-бытовые нужды определяется, исходя из нормы расхода воды, численности сотрудников и времени потребления.

Хозяйственно-бытовые нужды

1. *Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды строителей*

Численность бригады – 157 человек в сутки.

Норма расхода воды на питьевые нужды – 25 л/сут на 1 человека

Общий расход воды на хозяйственно-питьевые нужды рабочих составляет:

$$Q_{\text{п.н.}} = 25 \cdot 157 / 1000 = 3,9 \text{ м}^3/\text{сут} \text{ или } 1,1 \text{ тыс. м}^3/\text{период}$$

2. *Расход воды на приготовление пищи (столовая)*

Расход воды для при одnorазовом питании составляет 12 л/сут на одно условное блюдо. Количество условных блюд на одного человека принято 2,2. Расход воды для приготовления пищи при трехразовом питании составит:

$$Q_{\text{пищ}} = 157 \cdot 12 \cdot 2,2 / 1000 = 12,4 \text{ м}^3/\text{сут} \text{ или } 12,4 \cdot 276 / 1000 = 3,4 \text{ тыс. м}^3/\text{период}$$

3. *Расход воды на мытье в душе*

Норма расхода воды – 180 л/сут на 1 человека

$$Q_{\text{душ}} = 180 \cdot 157 / 1000 = 28,3 \text{ м}^3/\text{сут} \text{ или } 28,3 \cdot 276 / 1000 = 7,8 \text{ тыс. м}^3/\text{период}$$

2) Расход воды на технологические нужды

1. Расход воды на полив при уплотнении грунта

Объем уплотняемого грунта равен 339662 м³/период.

Норма расхода воды составляет – 0,1 м³ воды на 1 м³ грунта.

Общий расход воды составляет:

$$Q_{\text{у.г.}} = 339662 * 0,1/1000 = 34 \text{ тыс. м}^3/\text{период} \quad 200 \text{ м}^3/\text{сут}$$

2. Обеспыливание дорог при строительстве

При проведении строительных работ в теплый период года будет производиться обеспыливание поверхности объездной дороги. Обеспыливание будет производиться 3 раза в день (210 дней применительно к сроку строительства) поливовой машиной с объемом емкости 6 м³. Расход воды – 0,2 л/м² покрытия (применительно к ПМ-130Б). Площадь полива – 70632 м².

$$Q_{\text{о.д.}} = 70632 * 0,2 * 3 / 1000 = 42,4 \text{ м}^3/\text{сут} \text{ или } 42,4 * 210 / 1000 = 8,9 \text{ тыс. м}^3/\text{период}$$

3. Расход воды на после посевной полив трав при укреплении откосов

Посев трав производится на площади 338250 м². Норма расхода воды составляет 10 л/м² площади. Полив производится 1 раз.

Максимальный расход воды составит:

$$Q_{\text{п.т.}} = 338250 * 10 / 1000000 = 3,4 \text{ тыс. м}^3/\text{период}$$

с учетом что посев производится не одновременно на всем участке реконструкции суточный расход принимаем равным 20 м³/сут.

Канализация

Загрязненные сточные воды образуются в результате деятельности строителей (хозяйственно-бытового качества). Количество образующихся сточных вод составляет – 32,2 м³/сут, 8,9 тыс. м³/период.

На основной площадке строительства предусмотрена установка туалета на два очка и душевой с временной канализацией и ямой-септиком. Септики необходимо устраивать из сборных железобетонных колец Ø1,5 м, не поглощающим, глубиной не менее 3 м. Продолжительность пребывания сточных вод в септике не должно превышать 4 – 5 суток.

Сточные воды вывозятся спец.автотранспортом на очистные сооружения.

Подрядчик должен заключить договор на водообеспечение объекта водой, обеспечить постоянный сбор и своевременный вывоз загрязненных сточных вод.

Период эксплуатации

Водообеспечение проектируемых объектов - не предусматривается.

Схема устройства временного водозабора поверхностных вод с р. Шинжылы показана в приложении 21.

Письмо Алматинского филиала РГПХВ "Казводхоз" №18-17-20-05/2921 от 10.12.2018 г. О возможности согласования временного забора воды из реки - приложение 22.

Согласование проекта с РГУ "Балкаш-Алакольская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" - приложение 23.

4.4. Организация поверхностного стока

Период строительства

Отвод дождевых и талых вод со строительной площадки с лагерем строителей возможно осуществлять без значительных изменений общей поверхности земли в водоотводные лотки, проектируемых по периметру стройплощадки и с последующей очисткой воды в поглощающем колодце, предназначенном для фильтрации и локализации негативного воздействия загрязненных ливневых стоков.

Вода, собранная поглощающим колодцем, частично испаряется, а частично фильтруется через дренирующую засыпку колодца, что позволяет локализовать загрязнение и снизить воздействие на окружающую среду.

На строительных площадках возле мостов выполняется вертикальная планировка с приданием контруклонов площадки относительно рек и каналов и приданию направления дождевым стокам за пределы водоохранной полосы у существующим к водоотводным канавам и резервам земполотна вдоль автодороги.

После проведения строительных работ все временные сооружения разбираются, производятся рекультивационные мероприятия, весь строительный мусор должен быть вывезен из водоохранных полос в согласованные места утилизации.

Период эксплуатации

Водоотвод с проезжей части автодорожных мостов осуществляется за счет поперечного и продольного уклонов. При этом исключение попадания отводимой воды в водные объекты обеспечивается установкой по краю пролетного строения прикраевого металлического лотка 0,3х0,45 м, далее вода собирается в проектируемую арычную систему открытого типа и направляется за пределы водоохранной полосы к водоотводным канавам и резервам земполотна вдоль автодороги.

Отвод дождевых и талых стоков с проезжей части автодороги обеспечивается продольными и поперечными уклонами верха дорожного покрытия в сторону прикромочных бетонных лотков с устройством монолитного упора гасителя. Арычные лотки частично перекрываются металлическими крышками.

Для пропуска дождевых и талых вод под проезжей частью предусмотрено строительство водопропускных труб различного диаметра.

Схема поверхностного водоотвода показана на чертежах плана трассы Книги 1, 2 и 7.

4.5. Источники загрязнения подземных и поверхностных вод

Загрязнение поверхностных вод может происходить в результате сбросов производственных и бытовых стоков, попадания в воду химических и механических загрязнителей с дороги.

Загрязнение грунтовых вод может происходить вследствие фильтрации стоков с поверхности земли, а также путем сброса сточных вод без очистки с автодорог в подземные горизонты.

Из распространенных загрязняющих водоемы веществ, наибольшее беспокойство вызывает попадание в воду нефтепродуктов. Первые признаки в виде отдельных цветных пятен появляются уже при разливе 4 мл/м². Предельно-допустимые концентрации для нефти и нефтепродуктов составляют 0,1 – 0,3 мг/л.

Также возможными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод являются:

- поверхностные сточные воды (дождевые и талые воды);
- попадание загрязняющих веществ в реку при заборе воды для технических нужд;
- аварийные сбросы или переливы сточных вод;
- фильтрационные утечки вредных веществ из емкостей, трубопроводов и других сооружений;
- вредные выбросы в атмосферу (пыль, аэрозоль), осаждающиеся на поверхности водных объектов;
- места хранения отходов производства и бытовых отходов.

4.6. Мероприятия по защите подземных и поверхностных вод

Сброс сточных вод в поверхностные водные источники объектами проектирования не предусмотрены.

На территории производства строительных работ с целью снижения негативного воздействия на поверхностные и подземные воды необходимо предусмотреть:

- получение разрешения на спецводопользование;
- контроль за водопотреблением и водоотведением;
- запрет на размещение в пределах санитарно-защитной полосы переустраиваемых сетей водопровода источников загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, навозохранилища, приемники мусора и др.). Переустройство сетей водопровода и канализации должно осуществляться с применением стальных труб;
- размещение строительных площадок вне водоохраных полос;
- устройство штабелей для временного хранения инертных материалов допустимо только на специально отведенных площадках;
- складирование извлеченного грунта в штабеля только на специально отведенных площадках;
- хранения легкорастворимых, органических и вяжущих материалов, необходимых при проведении строительных работ, в специальных складах под крышей или в герметичных емкостях;
- организацию движения транспорта: дорожные машины и оборудование должны находиться на объекте только в составе, необходимом для выполнения технологических операций определенного вида работ, по окончании смены машины перемещаются на площадки с твердым покрытием;
- исправное техническое состояние используемой строительной техники и транспорта;
- недопущение разлива ГСМ; заправка дорожных и транспортных машин топливом и смазочными материалами производится на площадках с твердым покрытием;
- устройство на автодорожных мостах водонепроницаемых бетонных бордюров с отводом воды с проезжей части в продольные и поперечные лотки, расположенные вдоль кромки дороги;

- устройства для пропуска талых и дождевых вод водопропускных труб под проезжей частью реконструируемой дороги;
- устройство защитной гидроизоляции стен и днища сооружений;
- организация контроля за герметизацией всех емкостей и трубопроводов;
- применение дорожно-строительных материалов, которые соответствуют требованиям ГОСТов и Стандартов. Предусмотреть наличие на них санитарно-эпидемиологических сертификатов и сертификатов качества;
- сбор в емкости и вывоз на соответствующие очистные сооружения сточных вод, образующихся в процессе жизнедеятельности рабочих;
- организованное складирование и своевременный вывоз бытовых отходов;
- после завершения строительных работ разборка всех временных сооружений, уборка и вывоз мусора в специально отведенные места;
- осуществление забора воды в специально отведенных местах, оборудованных подъездом и площадкой, позволяющей осуществлять забор воды;
- в случае осуществления забора воды в реке, его необходимо осуществлять специальными машинами, оборудованными водозаборными устройствами – рыбозащитной металлической сеткой с размерами ячеек 3*3 мм, в местах для организованного забора воды необходимо установить рыбозащитное устройство;
- при заборе воды соблюдать водоохранный режим, недопустимо загрязнение и засорение берега, воды; недопустим разлив ГСМ, заезд в воду или мойка автомобилей;
- очистка мест забора воды от загрязнения;
- запрещается сброс хозяйственно-бытовых стоков в водоемы и их водосборные площади.

В период эксплуатации проектируемого объекта забор воды из поверхностных и подземных водоисточников производиться не будет.

Реализация мероприятий будет способствовать минимальному воздействию на окружающую среду, следовательно, негативного воздействия на поверхностные и подземные воды в период реконструкции проектируемого объекта не ожидается.

V. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕДРА

В период строительства и реконструкции автомобильной дороги республиканского значения основными источниками (факторами) воздействия при строительстве проектируемых объектов на недра будут являться:

1. отвод (изъятие) земель под запланированные работы;
2. механические нарушения почв;
3. нарушения естественных форм рельефа;
4. стимулирование ветровой эрозии;
5. загрязнение транспортными, строительными и отходами от жизнедеятельности рабочего персонала.

Основное воздействие на геологическую среду при строительстве объектов ПС будет связано с механическими нарушениями грунтов в пределах размещения производственных объектов. Кроме того, реконструкция участка автодороги включает в себя перевод 3,7934 га земель Государственного лесного фонда в земли других целевых назначений. В настоящее время данные работы ведутся параллельно проектированию автодороги. Земляные работы будут проводиться на естественных ненарушенных участках, поэтому воздействие будет значимое.

Механические нарушения

Воздействие на геологическую среду будет незначительным по интенсивности, так как не вызовет изменения в структуре недр, продолжительным по времени и локальным по масштабу.

Одним из видов воздействия на геологическую среду в этот период будут являться работы по рытью котлованов, снятие ПРС под строительства и реконструкции автомобильных дорог республиканского назначения. В результате чего, будет изменена структура грунтов.

Воздействие при этом будет интенсивным, но локальным. Все это при наличии естественного потока грунтовых вод изменению уровня и гидрохимического режима грунтовых вод, сокращению подземного стока.

Земляные работы по строительству объектов будет связано с нарушением целостности поверхностного слоя земли общей площадью менее 10%.

Планируемые земляные работы, в силу их локального воздействия не окажут сколько-либо заметного воздействия на геологические структуры, так как, в основном, будут проводиться в чехле осадочных пород, перекрывающем коренные породы. Механические нарушения поверхностного слоя будут связаны, главным образом, с поверхностным слоем на отдельных участках размещения объектов.

Согласно принятым проектным решениям, в период проведения строительных работ производится сбор и утилизация всех видов отходов, согласно требованиям РК, что минимизирует их возможное воздействие на дневную поверхность.

Воздействие на геологическую среду будет незначительным по интенсивности, так как не вызовет изменения в структуре недр, непродолжительным по времени строительством и ограниченным по масштабу.

Основные факторы и оценка их воздействия на геологическую среду, недра и подземные воды при штатном режиме деятельности приведены в таблице 16.

Производство работ связанных по разработке и рекультивации грунтовых резервов предусматривается отдельным проектом, письмо №32/32-2271-М от 16.10.2018 года приложение 24.

VI. УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ

6.1. Характеристика отходов, образующихся в процессе реконструкции объекта

Для удовлетворения требований по недопущению загрязнения окружающей среды должна проводиться политика управления отходами, которая позволит минимизировать риск для здоровья и безопасности работников и природной среды. Система управления отходами контролирует размещение различных типов отходов.

Период строительства

Производство дорожно-строительных работ сопровождается образованием и накоплением различного вида отходов, являющихся потенциальными загрязнителями окружающей среды, а именно:

- твердо-бытовые отходы (ТБО);
- строительные отходы;
- огарки электродов;
- тара из-под ЛКМ;
- обтирочный материал, в т.ч. промасленная ветошь.

Твердые бытовые отходы (зеленый список отходов – GO060)

Образуются от деятельности рабочих при строительстве.

По агрегатному состоянию отходы твердые, по физическим свойствам, в большинстве случаев, нерастворимые в воде, пожароопасные, невзрывоопасные, некоррозионноопасные.

По химическим свойствам – не обладают реакционной способностью, содержат в своем составе оксиды кремния, углеводороды, органические вещества.

Твердые бытовые отходы должны храниться в специальных, металлических контейнерах, установленных на площадке с твердым покрытием, желательного огражденной с трех сторон сплошным ограждением, имеющей бортики, обеспеченной удобными подъездными путями. Нельзя допускать переполнения контейнеров, своевременный вывоз их должен быть обеспечен согласно Договору со специализированной организацией по вывозу отходов.

Не допускается поступление в контейнеры для ТБО отходов, не разрешенных к приему на полигоны ТБО, использование ТБО на подсыпку дорог, стройплощадок и т.д., хранение ТБО в открытых контейнерах более недели (для отходов, в которых содержится большой процент отходов, подверженных разложению (гниению), летнее время этот срок сокращается до двух дней).

Строительные отходы (зеленый список отходов – GG170)

Образуются в процессе строительных работ. Этот вид отходов состоит из строительного мусора, стеклобоя, бетонолома, битого кирпича, песка, древесины, облицовочной плитки, ненужного грунта и т.д.

Агрегатное состояние строительных отходов – твердые. По физическим свойствам отходы нерастворимые в воде, неопасны, невзрывоопасны, по химическим – не обладают реакционной способностью, не содержат чрезвычайно опасных, высоко опасных и умеренно опасных веществ. Как правило, в их составе имеются оксиды кремния, примеси цемента, извести, относящиеся к малоопасным веществам.

Строительный мусор должен храниться в специальных металлических контейнерах, установленных на площадке с твердым покрытием, желательного огражденной с трех сторон сплошным ограждением, имеющей бортики, обеспеченной подъездными путями. Нельзя допускать переполнения контейнеров, своевременный вывоз их должен быть обеспечен согласно Договору со специализированной организацией по вывозу отходов.

Количество строительных отходов принимается по факту образования.

Строительные отходы приняты на основании проектных решений. Предусматриваются в подготовительный период от разборки существующих автопавильонов, демонтируемых труб, мостов и асбестоцементных труб и т.п.

Металлолом (зеленый список GA090)

Отход представляет собой обрезки арматуры, металла, остатки электродов после использования их при сварочных работах в процессе ремонта основного и вспомогательного оборудования. По мере проведения строительных работ отход временно собираются на закрытом складе для хранения металлолома и в дальнейшем используются при бетонных работах.

Тара из-под ЛКМ (янтарный список отходов – AD070)

Образуются при выполнении малярных работ.

Не пожароопасны, химически неактивны.

Тара из-под лакокрасочных материалов должна храниться на специально отведенных площадках вне помещений на безопасном от них расстоянии.

Нельзя допускать переполнения контейнеров, своевременный вывоз их должен быть обеспечен согласно Договору со специализированной организацией по вывозу отходов.

Ветошь промасленная (янтарный список отходов – AD060)

Образуется в процессе использования тряпья для протирки механизмов, деталей, станков и машин.

Пожароопасна, нерастворима в воде, химически неактивна.

Для временного размещения предусматривается специальная емкость. По мере накопления сжигается при разогреве гидроизоляционного материала или вывозится на обезвреживание.

Период эксплуатации

При эксплуатации автодороги отходы - не образуются.

6.2. Расчет образования отходов

Расчет отходов произведен в соответствии с Приложением № 16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 г. № 100-п.

Период строительства

1. Твердые бытовые отходы (зеленый список отходов – GO060)

Средняя норма накопления ТБО на 1 человека в год в кварталах с неблагоустроенным жилым фондом составляет 0,3 м³/год при плотности 0,25 т/м³

Продолжительность ведения работ – 13 мес.

Норма накопления с учетом количества работающих (157 человек) составит:

$N_{\text{ТБО}} = 0,3 \cdot 0,25 \cdot 157 = 11,8 \text{ т/год}$ или 12,8 т/период

2. Строительные отходы (зеленый список отходов – GG170)

Количество строительных отходов согласно, ресурсной сметы, составит – 3900,383 т/период, в таблице представлены отходы от погрузки, кустарники и корни деревьев - образовавшие при вырубке и корчевке деревьев будут вывозиться на полигон ТБО (стволы деревьев будут вывозиться в ДЭУ, и по мере возможности будет передаваться на дрова населенные пункты), монолитный железобетон, асфальтобетон – образовавшие при очистки существующей дороги.

Строительные отходы будут вывозиться в полигон ТБО, по Алакольскому району в соответствии письма Заместителя Акима Алматинской области № 04-26/7469/7617 от 01.08.2017 г. в сельских округах Кольбай, Кабанбай, Кызылаши и Жанама, которые расположены вдоль автомобильной дороги республиканского значения.

Письмо прилагается в приложении проекта.

Наименование строительных отходов	Ед. изм	Количество
Мусор строительный (бетонные фундаменты). Погрузка	т	37,32
Мусор строительный. Погрузка (на свалку)	т	771,64
Мусор строительный (монолитный железобетон и асфальтобетон). Погрузка	т	3034,6
Мусор строительный. Погрузка	т	3,261
Древесина с погрузкой вручную. Погрузка	т	53,562
ВСЕГО:		3900,383

3. *Металлолом и огарки электродов (зеленый список GA090)*

- объем образования металлолома - составляет 0,998 тонн/период.
- огарки сварочных электродов составляют: $N_{осв} = m \cdot \alpha = 1 \text{ т/период} \cdot 0,015 = 0,002 \text{ т/период}$. Где m – масса использованных электродов, t ; α – остаток электрода, $\alpha=0,015$ от массы электрода.

4. *Тара из-под ЛКМ (янтарный список отходов – AD070)*

Объем образования отхода рассчитывается по формуле:

$$N_{тбо} = \sum M_i \cdot n + \sum M_{ki} \cdot \alpha_i$$

где M_i – масса i -го вида тары, т/период; n – число видов тары; M_{ki} – масса краски в i -ой таре, т/период; α_i – содержание остатков краски в i -той таре в долях от M_{ki} (0,01–0,05).

Название сырья, материала	Материал тары	Масса краски в 1-й таре, т/год, M_{ki}	Емкость тары, кг	Масса пустой тары, т/год, M_i	Число видов тары, шт., n	Содержание остатков краски (0,01-0,05), α_i	Кол-во образования отходов, т/год
1	2	4		3	5	6	7
Лако-красочные материалы	банка из-под ЛКМ	15,87795	3	0,0003	5293	0,01	1,75
	банка из-под растворителей	0,044534	1	0,00059	45	0,01	0,03
	банка из-под грунтовок	0,231561	0,5	0,00037	463	0,01	0,17
Итого:		16,154045					1,95

5. *Ветошь промасленная (янтарный список отходов – AD060)*

Нормативное количество отхода определяется исходя из поступающего количества ветоши (M_o , т/год), норматива содержания в ветоши масел (M) и влаги (W):

$$N = M_o + M + W, \text{ т/год, где } M = 0,12 \cdot M_o, W = 0,15 \cdot M_o.$$

Масса обтирочного материала на период реконструкции – 1,1939667т.

Масса ветоши составит: $N = 1,1939667 + 0,12 \cdot 1,1939667 + 0,15 \cdot 1,1939667 = 1,52 \text{ т/период}$

Период эксплуатации

Отходы не образуются

Не допускается:

- смешивание отходов, передаваемых на переработку, если такое смешивание запрещено применяемыми технологиями переработки отходов;
- не допускается хранение мелкодисперсных отходов в открытом виде (навалом) без применения средств пылеподавления;
- захоронение, поджоги, несанкционированные свалки отходов на территории объекта.

Обоснованные нормативы образования отходов производства и потребления на период строительства и эксплуатации показаны в таблице 15.

6.3. Мероприятия по охране почв от отходов производства

На этапе проведения строительных работ должны предусматриваться мероприятия по предотвращению и смягчению негативного воздействия отходов на окружающую среду:

- все отходы, образованные при строительных работах, должны идентифицироваться по типу, объему, отдельно собираться и храниться на спецплощадках и в спецконтейнерах;
- все отходы, образованные при строительных работах, должны вывозиться в специальных машинах в места их захоронения, длительного складирования или на утилизацию;
- подрядчик несет ответственность за сбор и утилизацию отходов.

VII. ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

7.1. Акустическое воздействие

Основными факторами, влияющими на уровень физического воздействия, являются: конструктивные решения по шумозащитным мероприятиям, состояние работающей на участке строительной техники и оборудования, наличие снижающих уровень шума факторов – защитных кожухов, зеленых насаждений или специальных вибро- и шумопоглощающих барьеров.

Уровень шума на территории, непосредственно прилегающей к жилым зданиям не должен превышать значений, установленных МСН 2.04–03–2005, а именно:

Уровни звукового давления в дБ	эквивалентные/ максимальные:
Территории, прилегающие к жилым домам	
с 7–00 до 23–00	– 55/70 дБ
с 23–00 до 7–00	– 45/60 дБ

Период строительства

В период проведения строительных работ уровень шума от строительных машин и механизмов достаточно высок и в среднем составляет 78 – 63 дБа. При этом особенностью источников шума является их эпизодический характер воздействия.

Ближайшая жилая зона находится на расстоянии 30 м от участка проведения работ (п. Кабанбай). Территория стройплощадки огораживается по периметру металлическим забором – экранизирующим звуковое давление. Снижение уровня шума за счет ограждения стройплощадки в зависимости от материала составляет 18 дБ А, как для стали толщиной 0,64 мм.

Уровень звукового давления на границе жилой зоны (на расстоянии 10 м от строительной площадки) при максимальной мощности звука 78 дБ составляет:

$$LP = Lw - Ig r - 11 = 78 - Ig 30 - 11 = 67 \text{ дБ.}$$

где: Lw – уровень мощности звука дБ;

r – расстояние от источника звука до жилой застройки.

С учетом ограждения стройплощадки уровень звукового давления составит $67-18 = 49$ дБ, что находится в установленных нормативных пределах.

Снижение уровня шума достигается путем реализации на стройплощадке следующих мероприятий:

- ограждения участков проведения строительных работ металлическим забором, экранизирующим распространение шума;
- звукоизоляции двигателей дорожных машин защитными кожухами из поролона, резины и других звукоизолирующих материалов, а также путем использования капотов с многослойными покрытиями. За счет применения изоляционных покрытий и приклейки виброизолирующих матов и войлока шум можно снизить на 5 дБА;
- применения исправного строительного и инженерного оборудования соответствующего паспортным характеристикам возможных уровней шума;
- применения на экскаваторах специальных глушителей усиленного капотирования и подвески для снижения уровня шума до 75 дБ;
- размещения малоподвижных установок (компрессоров) должно производиться на звукопоглощающих площадях или в звукопоглощающих палатках, которые снижают уровень шума до 70%;
- обозначения знаками безопасности зоны с уровнем звука выше 85 дБА и обеспечение работающих в этой зоне людей средствами индивидуальной защиты.

Период эксплуатации

В период эксплуатации проектируемые объекты шумового воздействия на окружающую среду не производят, шум возникает только от проезжающего по автодороге транспорта. При этом уровень шума в зависимости от типа автомобиля изменяется в значительной степени. Грузовые автомобили (особенно с дизельными двигателями) вызывают уровни шума на всех режимах на 15 дБ выше, чем легковые автомобили.

Реконструируемая автодорога является пространственным источником шума. Ее шумовое воздействие рассматривается как энергетическое загрязнение окружающей среды – атмосферы. Основными источниками шума является движущийся автотранспорт

Определение уровня транспортного шума в придорожной полосе вне городской застройки определяется:

$$L_{\text{экв}} = L_{\text{экв}}^{\text{ист}} + \Delta L_L K_{\text{пп}} + L_{\text{ф}} \leq [L]$$

$$L_{\text{экв}} = 80 - 30 \cdot 0,9 = 53 \quad \text{что соответствует требованию } \leq 70$$

где: $L_{\text{экв}}^{\text{ист}}, L_T$ - эквивалентный уровень шума от транспортного потока дБА на расстоянии 7,5 м от оси ближайшей полосы движения соответственно общий и без учета поправок.

$$L_T = 80,5 \text{ дБА (с учетом поправки на скорость } L_T + \Delta L_u);$$

$$L_{\text{экв}}^{\text{ист}} = L_T + \sum \Delta L_i = 80,5 + 1 - 1,5 - 1 + 1 = 80 \text{ дБА}$$

ΔL_L – поправка, учитывающая разность расстояния от дороги (принимается равной – 30 (удаленность жилых домов);

$K_{\text{пп}}$ – коэффициент учитывающий тип подстилающей поверхности (принимается равным 0,9);

$L_{\text{ф}}$ – фоновое значение уровня шума;

$[L]$ – предельно допустимый уровень шума для данной территории (принимается равной – 70);

ΔL_i – поправки, учитывающие влияния каждого элемента (состав потока, скорость, тип дорожного покрытия, тип подстилающей поверхности и т.п.);

Расчеты показали, что величина транспортного шума при эксплуатации проектируемого объекта на расстоянии 30 м от ближайшей полосы движения не превышает 70 дБА, а с учетом значительной удаленности жилой зоны, влияния на жилые дома оказывается незначительно.

Результаты расчетов уровней шума показывают, что превышений нормативов, установленных согласно приказа МЗ РК № 841 от 03.12.2004 г. (Территории непосредственно прилегающие к жилым зданиям, домам отдыха, домам-интернатам для престарелых и инвалидов с 7:00 до 23:00) на территории жилой застройки НЕТ. Границы санитарного разрыва по уровню шумового воздействия совпадают с границами предложенными в разделе "Предложения по установлению санитарно-защитной зоны".

Снижение уровня шума достигается путем выполнения следующих мероприятий:

- движения технически исправных машин и механизмов;
- максимальное сохранение границ участков частных домостроений и их заборов;
- использования малозумных дорожных покрытий из мелкозернистого асфальтобетона;
- снижения продольных и поперечных уклонов;
- содержания проектируемой дороги в соответствии с проектными параметрами и нормами;
- разметка дороги, установка знаков ограничения и видеокамер;
- поддержания необходимого состояния дорожного покрытия.

7.2. Вибрация

По своей физической природе вибрация тесно связана с шумом. Вибрация представляет собой колебания твердых тел или образующих их частиц. В отличие от шума вибрация воспринимается различными органами и частями тела. При низкочастотных колебаниях, вибрация воспринимается отолитовым и вестибулярным аппаратом человека, нервными окончаниями кожного покрова, а вибрация высоких частот воспринимается подобно ультразвуковым колебаниям, вызывая тепловое ощущение. Вибрация подобно шуму приводит к снижению производительности труда, нарушает деятельность нервной системы, приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

Вибрация возникает, главным образом, вследствие вращательного или поступательного движения неуравновешенных масс двигателей и механических систем машин.

Борьба с вибрационными колебаниями заключается в снижении уровня вибрации самого источника возбуждения, а также применении конструктивных мероприятий на пути распространения колебаний. В плотных грунтах вибрационные колебания затухают медленнее и передаются на большее расстояние, чем в дискретных, например в гравелистых. На этом явлении основано широкоприменяемое и высокоэффективное мероприятие – устройство противовибрационных экранов, т.е. траншей в грунте, заполненных дискретными материалами. Для снижения вибрации от технологического оборудования предусмотрено: установление гибких связей, упругих прокладок и пружин, тяжелое вибрирующее оборудование устанавливается на самостоятельные фундаменты, сокращение времени пребывания в условиях вибрации, применение средств индивидуальной защиты.

Уровни вибрации при работе строительных машин (в пределах, не превышающих 63 Гц, согласно ГОСТ 12.1.012-90) на проектируемом объекте при выполнении требований, предъявляемых к качеству строительных работ, и соблюдении обслуживающим персоналом требований техники безопасности не могут причинить вреда здоровью человека и негативно отразиться на состоянии фауны.

7.3. Электромагнитное воздействие

Все электрические сети выполняются из специальных высокопрочных изоляционных материалов. Переустройство сетей 10/0.4 кВ и воздушных линий 35 и 110 кВ выполняются в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок, уровень воздействия электрического поля, создаваемый данными электросетями является безопасным для жизни и здоровья населения и не требует мер по созданию дополнительных санитарных разрывов и мер по снижению напряженности электрического поля.

В проекте не предусмотрено применение ионизирующих излучений и радиационноопасных материалов. Электромагнитные поля, создаваемые при электроосвещении участка ничтожно малы и не оказывают негативного влияния на окружающую среду.

В результате выполнения предусмотренных проектом мероприятий по снижению физического воздействия на окружающую среду можно сделать вывод, что уровни физического воздействия проектируемого объекта на компоненты окружающей среды не будут превышать установленных санитарных норм.

VIII. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

8.1. Отвод земель

Проектируемый участок автодороги расположен в Алакольском районе.

Земли представлены естественными пастбищами, пашнями, землями Государственного лесного фонда и прочими землями.

Протяженность проектируемой автодороги составляет 6,832 км.

Согласно Закону об автомобильных дорогах от 17 июля 2011г №245-II (с внесенными изменениями Законом РК от 20.12.04г. №13-III), в рабочем проекте полоса постоянного отвода под автодорогу предусмотрена шириной 40 м. Ширина существующего отвода под дорогу составляет 36,0 – 40 м. Ширина временной полосы отвода вдоль дороги, определенная расчетом и составляет 15,0 м.

Учитывая, что трасса реконструируемой автодороги проходит в основном по землям уже отведенным для обслуживания дороги, общая потребная площадь постоянного отвода - 13,7 га, в том числе земли лесного хозяйства составляют -3,7934 га.

Перевод земель государственного лесного фонда в земли других категорий для целей, не связанных с ведением лесного хозяйства, и (или) изъятие земель государственного лесного фонда для государственных нужд осуществляется параллельно с проектом реконструкции автодороги, согласно статьи 51 Лесного кодекса Республики Казахстан и требований "Правил перевода из категории земель лесного фонда в земли других категорий для целей, не связанных с ведением лесного хозяйства" утвержденных приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 3 августа 2021 года № 286.

На период строительных работ для размещения дорожно-строительных материалов, ж/б конструкций и водопропускных труб, размещения дорожно-строительной техники, площадок временного хранения отходов производства, площадок для складирования плодородного слоя почвы предусматривается устройство строительных площадок с отводом во временное пользование 0,5 га.

Строительство временной базы с лагерем строителей предусматривается на 532 км, т.е. на следующем участке.

Для пропуска транзитного транспорта предусматривается строительство временных объездных дорог вдоль строящейся автодороги – общей протяженностью – 7,848 км, на пересечении объезда с действующими водотоками устраиваются мостики для проезда либо укрытие реки в трубу. Площадь земель, намечаемых к отводу во временное пользование под объездные и землевозные дороги – 6,95 га.

Для отсыпки земляного полотна реконструируемой автодороги проектом предусматривается использование грунтовых карьеров № 3 и 13. Все проектные работы, связанные с разработкой и рекультивацией внедорожных резервов-карьеров, осуществляются отдельными проектами.

В ходе проектных работ, согласно постановлению Правительства РК от 30.12.2010 г. № 1456 "Об утверждении Правил предоставления права недропользования" (с изменениями и дополнениями по состоянию на 22.08.2017 г.), генеральным проектировщиком ТОО "Каздорпроект" были произведены следующие работы и согласования по грунтовым карьерам:

- разработана картограмма площади проведения разведки общераспространенных полезных ископаемых и выполнены все соответствующие согласования по ней;
- получен протокол прямых переговоров с местным исполнительным органом;
- получено разрешение на разведку общераспространенных полезных ископаемых;
- приобретена конфиденциальная геологическая информация;
- разработан проект поисково-оценочных работ;
- получены согласования по проекту поисково-оценочных работ санитарно-эпидемиологической и государственной экологической экспертиз;

- произведены геологоразведочные работы, по итогам которых составлен отчет с подсчетом запасов ОПИ;
- получена государственная экспертиза недр (Межрегиональная комиссия по запасам полезных ископаемых "Южказнедра" с утверждением запасов).

Оформление Подрядчиком разрешения на право недропользования на добычу общераспространенных полезных ископаемых осуществляется согласно п.102 постановления Правительства РК от 30.12.2010 г. №1456 "Об утверждении Правил предоставления права недропользования".

Общая площадь земель, испрашиваемых под реконструкцию автодороги II пусковой комплекс км 508-515, составляет – 20,2187 га, из них:

- в постоянное пользование – 13,8628 га (в том числе пашни занимают 0,2752 га, пастбища – 1,3039 га, ГЗЗ - 8,33 га, земли лесфонда - 3,7934 га);
- во временное пользование – 6,3559 га (из них пашни занимают – 3,1080 га, пастбища – 1,7187, ГЗЗ - 1,5292 га).

Руководствуясь ст. 105 и 106 Земельного кодекса РК, по состоянию на 11.07.2017 г., произведены расчеты по возмещению потерь сельскохозяйственного производства за занятие земель под реконструкцию автодороги.

Расчет потерь сельскохозяйственного производства производился на основании "Нормативов возмещения потерь сельскохозяйственного производства, вызванных изъятием сельскохозяйственных угодий для использования в целях, не связанных с ведением сельского хозяйства", утвержденными приказом Министра национальной экономики РК № 161 от 23.12.2014 г.

Расчет по возмещению ущерба лесохозяйственному производству выполнен согласно кодексу РК о налогах и других обязательных платежах в бюджет, статья 506.

Потери и убытки подлежат возмещению в доход республиканского бюджета, в шестимесячный срок с момента принятия решения о предоставлении права на земельный участок.

Экспликация земельных участков, попадающих под реконструкцию автомобильной дороги республиканского значения «Талдыкорган – Калбатау - Усть-Каменогорск» км 287-1073, участок 480-515» (II пусковой комплекс) по Алакольскому району (постоянное землепользование – приложение 42.

Экспликация земельных участков, попадающих под реконструкцию автомобильной дороги республиканского значения «Талдыкорган – Калбатау - Усть-Каменогорск» км 287-1073, участок 480-515» (II пусковой комплекс) по Алакольскому району (временное пользование, публичный сервитут) – приложение 43.

8.2. Мероприятия по рекультивации земель

Участок проектируемой автомобильной дороги расположен на территории Алакольского района Алматинской области.

Строительство объектов обычно имеет два вида воздействия на земельные ресурсы: изъятие земель из сельхозоборота и изменение физических свойств верхнего слоя земли в результате осуществления земляных работ при строительстве (реконструкции).

Нарушенными землями при осуществлении решений проекта будут земли, временно изымаемые для нужд реконструкции дороги.

В площадь временного отвода входят: места проезда строительной техники, землевозные дороги, строительные площадки, площадки для стоянки техники.

Изменение физических свойств верхнего слоя земли происходит в результате осуществления земляных работ. Земляные работы в данном проекте представлены работами по разработке грунтовых резервов, выемке грунта экскаваторами и бульдозерами, уплотнению грунта, рыхлению обочин и откосов существующей насыпи, устройству обочин, разборке грунта объездных дорог, планировке кюветов и внешних откосов выемок. При производстве земляных работ предусматривается снятие, сохранение и обратная навивка плодородного

слоя почвы. Объем подлежащего снятию ПРС по основной дороге составляет 16499 м³, по объездной дороге - 6960 м³.

ПСП должен быть снят до начала производства земляных работ и уложен в отвалы с таким расчетом, чтобы не мешать дальнейшему производству работ.

Рекультивация земель, восстановление плодородия, других полезных свойств земли, сохранение и использование плодородного слоя почвы при проведении работ является одним из наиболее важных природоохранных мероприятий.

Рекультивация земель – комплекс мероприятий, направленных на восстановление продуктивности и хозяйственной ценности нарушенных и загрязненных земель, а также на улучшение условий окружающей среды.

Проектом реконструкции автомобильной дороги запроектирована рекультивация временно занимаемых земель. Рекультивации подлежат места проезда строительной техники, полки для временного складирования ПСП, строительные и технологические площадки, землевозные дороги, участки объездной дороги.

Технический этап рекультивации представлен следующим:

- снятие плодородного слоя почвы, в т.ч. на строительных и технологических площадках с перемещением и разравниванием;
- перемещение ПСП бульдозером и хранение его в валах на границе временной полосы отвода;
- улоаживание откосов, уплотнение откосов;
- обратная надвигка ПСП на рекультивируемые земли;
- планировка дна и откосов механизированным способом;
- вывоз строительного и производственного мусора, неиспользованных материалов и других отходов с последующим их захоронением или организованным складированием.

Биологический этап рекультивации предусматривает агробиологическую рекультивацию притрассовой полосы, территории строительных площадок и подъездов к ним, временной объездной дороги, включающую посев многолетних трав и внесение минеральных удобрений.

Все работы по рекультивации производятся организацией, которая реконструирует автомобильную дорогу. Земли, отводимые во временное пользование, возвращаются владельцам в составе прежних угодий.

Лучшими многолетними травами в районе проложения трассы автодороги являются житняк ширококолосьй, эспарцет.

При посеве в травосмеси на сено норма высева семян составит соответственно: житняк 25% от 12 кг/га, волоснец ситниковый - 75% от 10 кг/га при 100% хозяйственной годности семян.

Житняк - многолетний рыхлокустовой злак, отличается высокой засухоустойчивостью. Подавляющее большинство растений – озимого типа развития, поэтому житняк одинаково хорошо произрастает при ранневесенних, осенних (октябрьских) и подзимних (начало ноября) сроках высева, высевается сплошными рядовыми посевами.

Волоснец ситниковый – это многолетняя ценная очень засухоустойчивая и зимостойкая злаковая культура, способная произрастать в неблагоприятных почвенных условиях, быстро создавать прочную и очень долговечную дернину.

Высеваается в основном в ранневесенние сроки. Зеленая масса хорошо поедается скотом, а также дает прекрасное сено.

Рекультивация земель обеспечивает снижение воздействия нарушаемых земель на компоненты окружающей среды, атмосферу, поверхностные и грунтовые воды, почву, растительный и животный мир, оказывает благотворительное влияние на здоровье человека и направлена на устранение экологического ущерба.

Социально-экологический результат рекультивации заключается в создании благоприятных условий для жизнедеятельности человека и функционирования экологических систем в районе размещения нарушенных земель после их восстановления.

В процессе реконструкции автодороги под II техническую категорию предусматривается снос зеленых насаждений, расположенных вдоль дороги, находящихся в полосе отвода дороги.

Согласно письма, представленного КГУ "Алакольское лесное хозяйство" ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области", №3/963 от 15 ноября 2017 г были проведены предварительные подсчеты количества зеленых насаждений по основной и объездной дорогам.

Строительство предприятий и отраслей хозяйства, являющихся главными причинами и источниками деградации и загрязнения почвенно-растительного покрова, на территории проектируемого района не предусматривается.

8.3. Мероприятия по ослаблению негативного влияния проектируемого объекта на земельные ресурсы

Учитывая природно-климатические условия и почвенный покров территории, данным проектом предусматриваются следующие мероприятия:

- ликвидация стихийных мусорных свалок и мест захламленности строительным и бытовым мусором в период проведения строительных работ;
- проведение технического и биологического этапов рекультивации нарушенных земель;
- противоэрозионное закрепление откосов насыпи с планировкой, уплотнением с поливом водой и дальнейшим травосеянием;
- разборка всех временных сооружений;
- подготовка придорожной полосы к проведению дальнейшей ландшафтно-декоративной планировке;
- применение машин и механизмов, соответствующих государственным стандартам;
- для перевозки строительных грузов максимальное использование существующей дорожной сети с усилением или устройством (при необходимости) покрытий и искусственных сооружений;
- запрещение всех видов сельскохозяйственной деятельности человека в пределах резервно-технологической полосы автодороги;
- поддержание необходимого санитарного состояния полосы вдоль автодороги, постоянный сбор и своевременная утилизация отходов. Организация раздельного сбора хозяйственно-бытовых и производственных отходов в период проведения строительных работ.

Утилизация отходов в процессе строительства автодороги будет производиться Подрядчиком, в соответствии с разработанным проектом производства работ, в процессе эксплуатации дороги – эксплуатационной дорожной службой Алматинской области.

8.4. Потребность ДСМ и источники их получения

Для реконструкции автомобильной дороги весь объем дорожно-строительных материалов намечено получать с базовых действующих предприятий и карьеров, доставляемых автовозкой и железнодорожным транспортом.

Проектом предусмотрено использование следующих ДСМ:

- песок – 638,80 куб.м, ТОО "Алаколь-Комир";
- щебень фракционированный – 89260,88 куб.м, ТОО "Алаколь-Комир"
- камень бутовый – 827 куб.м, предприятия Алматинской области;
- цемент – 7 т, г. Семей"
- асфальтобетон – 64980 т, АБЗ г. Ушарал;
- битум всех марок и битумная эмульсия – 264 т, ТОО "ПНХЗ" г.Павлодар.;
- ж/б изделия – АЗМК г. Алматы.

При строительстве дороги используются готовые строительные материалы, АБЗ и грунтовые резервы предусматриваются отдельным проектом, письмо №32/32-2192-М от 08.10.2018 года - приложение 26.

Ведомость источников получения и способов транспортировки основных строительных материалов, изделий, полуфабрикатов на участке автодороги "Талдыкорган - Калбатау - Усть-Каменогорск" км 480-515 представлена в приложении 25.

На участке II пускового комплекса строительство и реконструкция дорожно-эксплуатационных участков (ДЭУ) не предусмотрены.

IX. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

9.1. Характеристика воздействия объекта и сопутствующих производств на растительные сообщества

Зона влияния планируемой деятельности на растительность ограничивается полосой земельного отвода автодороги, при этом угроза редким, эндемичным видам растений в зоне влияния объекта не оказывается.

В процессе реконструкции автодороги под II техническую категорию предусматривается снос зеленых насаждений, расположенных вдоль дороги, находящихся в полосе отвода дороги.

В ходе проектирования были проведены предварительные подсчеты количество зеленых насаждений по основной дороге и по объездной дороге (слева и справа), которые отражены в ведомостях сноса зеленых насаждений и в плане автомобильной дороги.

В соответствии ведомостям сноса зеленых насаждений на участке II пускового комплекса попадает:

- *под постоянный отвод*: общее количество зеленых насаждений/ деревьев попадающие под вынужденную рубку- 431 шт. Виды деревьев – вяз мелколистный, вяз шершавый, лох серебристый.
- *под временный отвод*: зеленые насаждения/деревья попадающие под вынужденную рубку – не обнаружено. Временные объездные дороги расположены таким образом, чтобы не затрагивать участки с зелеными насаждениями/деревьями.

В письме АО "НК "КазАвтоЖол" по данному вопросу сообщается, что "Посадка деревьев вдоль реконструируемой автомобильной дороги планируется после завершения реконструкции, отдельными проектами озеленения, где будут учитываться количество восстанавливаемых деревьев в место вырубленных".

Таким образом, в рабочем проекте "Реконструкция участка автомобильной республиканского значения "Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск" км 287-1073, участок км 287-615, в том числе по участкам км 287-325, км 325-410, км 410-480, км 480-515, км 515-564, км 564-615 – компенсационная посадка деревьев не предусматривается (письмо прилагается в приложении 27).

По результатам проделанной работы были составлены ведомость сноса зеленых насаждений по основной дороге км 508-515 (ПК272-ПК340) и Акта обследования территории на наличии зеленых насаждений на участке автомобильной дороги по рабочему проекту "Реконструкция участка автомобильной республиканского значения "Талдыкорган – Калбатау - Усть-Каменогорск" км 287-1073. Участок км 480-515. II пусковой комплекс км 508-515" – приложение 28.

С учетом того, что реконструкция существующей автодороги производится с максимальным сохранением оси дороги, и длительного антропогенного воздействия на придорожную полосу, травянистый покров на участке проектирования нарушен и местами практически отсутствует. Для сохранения видового состава растительного покрова придорожной полосы, проектом предусматривается срезка почвенно-растительного слоя (хранилища семян, корней, микроорганизмов и т.д.), временное хранение его на период строительства и затем использование ПРС при рекультивационных работах.

Восстановление растительных сообществ и минимизировать влияние на растительность в зоне действия объекта также способствуют комплекс природоохранных мероприятий, направленных на охрану почвенного покрова, растительного и животного мира.

АО «НК «КазАвтоЖол» оформило Гарантийное письмо № 19-01/19-03-201 и от 29.01.2020 г с обязательством начала работ только после вынесения постановления Правительства Республики Казахстан «О переводе отдельных участков земель лесного фонда в земли другой категории» в категорию земель промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения – приложение 52.

9.2. Благоустройство и озеленение

Озеленение. Посадка деревьев и кустарников проектом не предусмотрена. Проект предусматривает агробиологическую рекультивацию притрассовой полосы, территории строительных площадок и подъездов к ним, временной объездной дороги, включающую посев многолетних трав и внесение минеральных удобрений.

Проектом предусмотрено устройство газонов с засевом трав на территории автобусных остановок и засев трав при укреплении откосов насыпей.

Благоустройство. Проектом предусмотрено устройство двух автобусных остановок с установкой автопавильонов.

Организация и безопасность движения обеспечена установкой необходимых дорожных знаков, сигнальных столбиков и устройством дорожной разметки.

9.3. Мероприятия по охране почвенного покрова, растительного и животного мира

Для уменьшения отрицательного воздействия работ на флору рассматриваемого района, необходима реализация следующих природоохранных мероприятий:

Период строительства

- максимально возможное расположение дорожных сооружений на землях малопригодных для сельскохозяйственного использования;
- рациональный отвод земли для размещения основных дорожных сооружений;
- сохранение природного ландшафта;
- рекультивация временно занимаемых земель;
- получение дорожно-строительных материалов с постоянно действующих предприятий;
- движение задействованного транспорта осуществляется только по имеющимся и отведенным дорогам;
- четкое соблюдение границ рабочих участков;
- использование грунта, имеющего достаточную влажность, который практически не образует пыли от действия ветра;
- транспортировка материалов, являющихся источниками пыли, должна производиться в транспортных средствах, оснащенных пылезащитными брезентовыми или иными полами;
- сохранение растительности в местах, не занятых производственным оборудованием;
- территория строительства, складирования материалов и стройплощадка после окончания работ должны быть очищены от строительного и бытового мусора с вывозом всех видов отходов в специальные отведенные места и передачей отходов специализированным организациям;
- максимальное уменьшение площадей нарушенного почвенно-растительного слоя;
- восстановление нарушенного в ходе строительства растительного покрова путем травосеяния;
- получение разрешения на снос зеленых насаждений, рубочного талона. Осуществление вынужденного сноса древесной растительности в соответствии с требованиями Законодательства РК;
- обязательное выполнение работ по восстановлению снесенной древесной растительности, после завершения реконструкции дороги.

Не допускается:

- вытаптывание газонов, складирование на них инертных материалов, снега, сколов льда и т.п.;
- производить без согласования с соответствующими организациями раскрытие траншей на расстоянии менее 2 м до стволов деревьев и менее 1 м до кустарников;
- осуществлять перемещение грунтов кранами на расстоянии менее 0,5 м до крон или стволов деревьев без временных ограждений или защитных ограждений вокруг них.

Период эксплуатации

- обязательное выполнение работ по восстановлению снесенной древесной растительности;
- подбор видового состава компенсационных посадок должен осуществляться с учетом пород деревьев, попавших под вынужденную рубку и климатических особенностей района посадок с целью сохранения видового разнообразия растений в районе строительства;
- обеспечение необходимых уходовых мероприятий;
- ликвидация несанкционированных свалок.

Х. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЖИВОТНЫЙ МИР

10.1. Характеристика воздействия объекта на животный мир

Транспорт наносит окружающей среде наибольший ущерб из всех видов. Его существенной негативной характеристикой является то, что ни автомобиль, ни дорогу нельзя изолировать от мест обитания людей и чем выше плотность населения, тем выше потребность в автотранспорте.

Автомобильные дороги в экологическом отношении представляют собой ярко выраженные полосы отчуждения, так как разрезают сложившиеся в течение длительного периода места обитания многих жизненных сообществ. В результате обе стороны дороги создаются специфические биогеоценозы. Под влиянием загазованности, шума, вибрации в придорожной полосе происходит постепенная замена видового состава флоры и фауны. Следует отметить ряд факторов, отрицательно влияющих на животный мир, обитающий в зоне строительства автодороги. Это конструктивные элементы дороги – откосы насыпи, уклоны, ограждения, само плотно дороги, препятствующие естественной миграции видов к местам постоянного и временного обитания, обмену генофонда и размножению.

Факторами беспокойства, пугающими животных и нарушающими их среду обитания, является шум, вибрация и свет от движения транспорта в ночное время.

Ботанико-географическое районирование проектируемого объекта:

Разнообразна флора и фауна района. На озёрах и водоёмах гнездятся 180 видов пернатых, в том числе единственные в мире реликтовые чайки.

Водятся архары, горные козлы, медведи, барсы, волки, кабаны, корсаки, лисы и зайцы, в озёрах — сазан, белый амур, карп, толстолобик, окунь, судак, карась, пескарь.

Согласно письма представленного РГУ "Алматинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства РК", №03-09-390 от 15.06.2017 года, сообщает:

- **в указанном участке проекта реконструируемой автомобильной дороги республиканского значения "Алматы-Усть-Каменогорск" км 480-515 – особо охраняемые природные территории, ценные виды и рыбопромысловые участки, а также редкие и исчезающие виды растения отсутствуют.** Однако, на соседних участках реконструкции дороги, по сообщению РГКП По Охотзоопром через данный участок пролегают пути миграции сибирской косули. По сведениям инспекторов РГКП "ПО "Охотзоопром", из

предгорья в пески юго-восточного Прибалхашья проходит миграционный путь косули, которые в марте-апреле покидают, а в октябре-ноябре возвращаются обратно.

На участке работ II пускового комплекса миграционные пути перехода диких копытных животных отсутствуют - акт от 22 июня 2017 года в приложении 15.

Письмо о согласовании путей миграции диких животных и проекта в целом от РГУ "Алматинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства РК", №03-09/1010 от 13.07.2018 года прилагается в приложении 29.

В период реконструкции рассматриваемого участка автодороги нарушения целостности сложившихся естественных сообществ, среды их обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных, а также сокращения их видового разнообразия в зоне воздействия объекта – не наблюдается.

10.2. Характеристика воздействия объекта на ихтиофауну

Реконструкция автомобильной дороги на участке км 480-515 (II пусковой комплекс км 508-515) и строительство моста через реку предполагается в течение 13 месяцев.

При реализации строительства моста неизбежен ущерб рыбным запасам реки Шинжылы в результате ухудшения условий обитания и воспроизводства.

Возмещение компенсации вреда, наносимого и нанесенного рыбным ресурсам и другим водным животным в определенном размере, осуществляется путем выполнения мероприятий, предусматривающих выпуск в рыбохозяйственные водоемы рыбопосадочного материала, восстановление нерестилищ и рыбохозяйственную мелиорацию водных объектов на основании договора, заключенного с ведомством уполномоченного органа.

Согласно отчета "Оценка ожидаемого вреда (ущерба) рыбным ресурсам и разработка компенсационных мероприятий при строительстве мостов через рр. Лепсы, Шинжылы, Шиликти к рабочему проекту "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения "Талдыкорган - Калбатау - Усть-Каменогорск", выполненному ТОО "КазНИИРХ" в 2018 г., ожидаемый вред от строительства дороги и мостов носит незначительный и временный характер, **размер компенсации ущерба рыбным запасам составляет по р. Шинжылы - 30 948,372 тенге (30 948 тг).**

Предлагается компенсировать ущерб рыбному хозяйству, по согласованию с областной рыбной инспекцией Алматинской области путем разового зарыбления карпом (сазаном) озера Сасыкколь (р.Шинжылы), как рыбохозяйственного водоема согласно "Правил проведения работ по зарыблению водоемов, рыбохозяйственной мелиорации водных объектов" (утв. Приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 14 октября 2015 года № 18-05/928).

Отчет по научно-исследовательской работе по теме: "Оценка ожидаемого вреда (ущерба) рыбным ресурсам и разработка компенсационных мероприятий при строительстве мостов через рр. Лепсы, Шинжылы, Шиликти к рабочему проекту "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения "Талдыкорган - Калбатау - Усть-Каменогорск", - приложение 30 представляется на экспертизу отдельной брошюрой.

Согласование способа пересечения вододотков, расчета рыбного ущерба и природоохранных мероприятий Алматинской областной территориальной инспекцией ЛХиЖМ № 04-10/1754 от 10.12.2018 г. и Гарантийное письмо АО "НК "КазАвтоЖол" № 19-01/19-03-1293И от 21.08.2019 г. Об обеспечении возмещения рыбного ущерба представлены в приложении 31.

10.3. Мероприятия по сохранению и восстановлению целостности естественных сообществ и видового многообразия водной и наземной фауны

Для уменьшения отрицательного воздействия работ на фауну рассматриваемого района, необходима реализация следующих природоохранных мероприятий:

Период строительства

- рациональный отвод земли для размещения основных дорожных сооружений;
- сохранение природного ландшафта;
- запрет забора технической воды для нужд строительства из реки Шинжылы (в соответствии письма;
- внедрение рыбозаградительных/рыбозащитных устройств. Забор технической воды для нужд строительства должен осуществляться автоцистернами, в специально отведенных и оборудованных местах. Водозаборное устройство необходимо оборудовать рыбозащитной металлической сеткой с размерами ячеек 3х3 мм.
- запрет на проведение строительных работ по возведению мостов и укладке труб для проезда автотехники в периоды нереста;
- рекультивация временно занимаемых земель под пастбища для улучшения кормовой базы диких животных;
- организация жесткого контроля за сбором сточных вод и предотвращения попадания их в водные объекты;
- получение дорожно-строительных материалов с постоянно действующих предприятий;
- движение задействованного транспорта осуществляется только по имеющимся и отведенным дорогам;
- четкое соблюдение границ рабочих участков;
- ограждение всех технологических площадок, исключающее случайное попадание на них животных;
- сохранение растительности в местах, не занятых производственным оборудованием;
- применение производственного оборудования с нормативным уровнем шума;
- регулярное техническое обслуживание транспорта, строительной техники и производственного оборудования и его эксплуатация в соответствии со стандартами изготовителей и только на специально подготовленных и отведенных площадках;
- оптимизация продолжительности работы транспорта;
- введение ограничений по скорости движения транспорта;
- территория строительства, складирования материалов и стройплощадка после окончания работ должны быть очищены от строительного и бытового мусора с вывозом всех видов отходов в специальные отведенные места и передачей отходов специализированным организациям;
- строгое запрещение кормления диких животных персоналом, а также надлежащее хранение отходов, являющихся приманкой для диких животных;
- восстановление нарушенного в ходе строительства растительного покрова путем травосеяния для сохранения кормовой базы животных;
- в проекте необходимо предусмотреть средства для осуществления мероприятий по обеспечению соблюдения требований сохранения среды обитания, условий размножения, путей миграции и мест концентрации объектов животного мира, а также их воспроизводства согласно п.3 ст.17 Закона РК "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира" от 09.07.2004 г. № 593-ІІ.;
- возмещение нанесенного в период строительства ущерба рыбному хозяйству путем зарыбления водоема рыбопосадочным материалом с целью воспроизводства рыбных запасов рыбохозяйственного объекта.

Период эксплуатации

- установка предупреждающих дорожных знаков о возможности появления диких животных;
- установка предупреждающих дорожных знаков о пересекаемых водотоках, границах водоохраных полос и зон;
- установка столбиков, в которые вмонтированы призмы, преломляющие свет фар от движущихся автомобилей и отпугивающие диких животных от дороги;

- установка знаков запрета стоянки на подъездах к прилегающим к автодороге участкам лесного фонда, с целью снижения антропогенной нагрузки на них;
- благоустройство прилегающих к автодороге территории (расчистка придорожной полосы от завалов, захламленности, создание зеленых, защитных насаждений);
- соблюдение ограничений и запретов по Балкаш-Алакольскому бассейну;
- создание специальных, обустроенных мест временной остановки автомобилей, вынесенных за пределы ООПТ и земель лесного фонда;
- обновление баз данных земельного и лесного фонда, создание предпосылок для обновления системы сертифицированных электронных карт.

Предусмотренные мероприятия будут способствовать ослаблению негативного влияния на почвенный покров, флору и фауну в период проведения строительных работ.

При дальнейшем работе по объекту "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения "Талдыкорган - Калбатау - Усть-Каменогорск" необходимо учесть следующие рекомендации:

- получить положительно заключение Государственной экологической экспертизы на вывод земель из Государственного лесного фонда;
- осуществить перевод земель лесного фонда в другую категорию земель;
- согласовать дальнейшую проектную документацию с уполномоченными органами: бассейновой инспекцией, комитетом лесного хозяйства, нерестово-выростным хозяйством и др.;
- предусмотреть устройство искусственных путей миграции для диких животных на согласованных участках переходов автодороги.

Затраты на снос древесной растительности внесены в сметную документацию подготовительного этапа строительных работ.


Затраты на компенсационные посадки и рекультивацию будут производиться Заказчиком работ по отдельным проектам, после реконструкции автодороги.

Затраты на компенсацию ущерба рыбному хозяйству внесены в рабочий проект за сметной стоимостью работ.

Предусмотренные мероприятия будут способствовать ослаблению негативного влияния на почвенный покров, флору и фауну в период проведения строительных работ.

XI. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБЩЕСТВА

Уровень жизни населения является основным показателем состояния социально-экономической среды, который оценивается прежде всего состоянием здоровья населения, трудовой занятостью, доходами населения, степенью развития экономики и т.д. Основные компоненты социально-экономической среды, которые будут подвергаться тем или иным воздействиям при реализации проекта представлены ниже.



Производственная деятельность в рамках реализации проекта будет осуществляться в пределах Алакольского района Алматинской области.

В общем комплексе компонентов социально-экономической среды по характеру влияющих воздействий можно выделить 2 группы:



Социальная инфраструктура. Территория проектируемого объекта особого интереса для посещения людьми, не связанными с производственной деятельностью, не представляет. На ней отсутствуют памятники истории и культуры, культовые сооружения, которые могут традиционно посещаться местным населением.

Инвестиции в развитие предприятия будут способствовать увеличению поступлений денежных средств в местный бюджет, развитию системы пенсионного обеспечения, образования и здравоохранения.

Здоровье населения. Реализация планируемых работ может потенциально оказать как положительное, так и отрицательное воздействие на здоровье части граждан из местного населения.

К положительному воздействию следует отнести повышение качества жизни населения на территории реализации проекта за счет создания постоянных новых рабочих мест, и увеличения личных доходов части граждан при эксплуатации проектируемого комплекса, а также временных рабочих мест при его строительстве.

Потенциальными источниками отрицательного воздействия на всех стадиях реализации проекта могут быть выбросы вредных веществ в атмосферу от проектируемого объекта. Воздействие предприятия при его нормальной работе не будет превышать предельно-допустимых норм, уровень концентраций загрязняющих веществ не превышает

ПДК за рамки СЗЗ. В ближайшие населенные пункты отрицательного воздействия на здоровье населения исключается.

В соответствии с нормативными документами и с учетом природоохранных мероприятий воздействие оценено, как *отрицательное незначительное*.

Трудовая занятость населения. Наиболее явным положительным постоянным воздействием реализации проекта будет создание в рамках проекта новых рабочих мест для жителей прилегающих поселков.

Слабое отрицательное воздействие в сфере трудовой занятости может проявиться от нереальных ожиданий населением трудоустройства отдельных слоев населения.

Факторы положительного воздействия на занятость населения будут сильнее, чем отрицательного.

Доходы и уровень жизни населения. Реализация проекта позволит улучшить ситуацию с занятостью части населения близлежащих поселков, что окажет только положительное воздействие. Повышение уровня жизни отдельных граждан из числа местного населения за счет увеличения доходов скажется на улучшении их жизни, что не будет способствовать оттоку местного населения из региона.

Интегральная оценка воздействия на социально-экономическую сферу определяется суммированием баллов, соответствующих установленным категориям по воздействию на рассматриваемые компоненты социально-экономической среды (табл. 9).

Общее положительное или отрицательное воздействие, оценено исходя из общей суммы баллов по раздельным компонентам:

- **низкое** – сумма баллов от 1 до 6;
- **среднее** – сумма баллов 7-12;
- **высокое** – сумма баллов выше 13-18.

Интегральная оценка воздействия на социальную сферу представлена в таблице 22.

Прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного населения при реализации проектных решений объекта

Уровень автомобилизации является одним из главных показателей экономического и социального развития общества. Воздействия на среду самой дороги, как инженерного сооружения, имеют постоянный характер и непосредственно связаны с движением транспортных средств.

От автомобильных выбросов более всего страдает человек. Однако, понимая огромные и разносторонние положительные функции автомобиля, в настоящее время практически единственного вида индивидуального транспорта, массовых протестов против него люди не выражают.

Наиболее опасным видом транспортных загрязнений являются выбросы в атмосферу отработавших газов, а также другие виды энергетических потерь: шум, вибрация. Основным критерием опасности этих воздействий считается ущерб здоровью людей.

Другие виды воздействия имеют локальный характер, ограничиваются полосой территории, прилегающей к дороге.

Воздействие процессов реконструкции проектируемого объекта будет продолжаться сравнительно короткое время, не приведет к значительному загрязнению окружающей природной среды и не скажется негативно на здоровье населения.

Положительный вклад реализации рабочего проекта выражается в следующем:

- развитие транспортной инфраструктуры и увеличение объема грузоперевозок Алматинской области, следовательно, создание благоприятных условий для развития логистической сферы Казахстана;
- создание новых рабочих мест во время проведения строительных работ и в период эксплуатации проектируемых объектов. В то же время определенное возрастание спроса на рабочую силу положительно скажется на увеличении занятости местного населения;
- улучшение транспортных связей населения;

- обустройство дороги (дорожная разметка, установка дорожных знаков и устройство ограждений);
- устройство автобусных остановок, для обеспечения удобства пассажиров;
- улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автодороги и следовательно повышение уровня безопасности дорожного движения;
- замена существующих коммуникаций в районе проектирования, создание благоприятной коммуникационной инфраструктуры района реконструкции;
- создание благоприятных условий для развития туристической инфраструктуры Казахстана.

Отрицательный вклад реализации рабочего проекта выражается в следующем:

- временное изъятие из оборота пастбищных земель;
- снижение скоростного режима движения автомобилей по автодороге в период проведения реконструкции;
- временное локальное изменение фонового качества атмосферного воздуха на период реконструкции объекта.

В результате выполнения работ по реконструкции автомобильной дороги значительно возрастет роль автодороги в социально-экономическом развитии, как области, так и республики в целом. Проведение планируемых работ не создаст нежелательной нагрузки на социально-бытовую инфраструктуру региона, тогда как возрастание спроса на рабочую силу положительно скажется на увеличении занятости местного населения. Кроме того все выше перечисленные факторы будут способствовать увеличению бюджетных поступлений.

В результате интегральной оценки воздействия проекта на социально-экономическую сферу оценивается как **положительное воздействие высокого уровня**.

11.1. Культурно-исторические и археологические памятники

Одним из вопросов, рассматриваемых при строительстве, является сохранение памятников истории и культуры, к которым относятся определенные сооружения, памятные места и другие объекты, связанные с историческими событиями жизни народа, развитием общества и государства. Произведения материального и духовного творчества, представляющие историческую, научную, художественную или иную культурную ценность (старинные постройки, захоронения, археологические объекты), а также уникальные природные заповедники, национальные парки, водные источники.

Археологическая экспертиза участка реконструируемой дороги произведена ТОО "Археологическая экспедиция" (заключение №АЕС-85/1 от 28.01.2020 г. – по основной дороге и заключение №АЕС-107/1 от 28.01.2020 г. – по грунтовым резервам) на основе ранее выполненных полевых исследований, снимков из космоса («Google Earth»), данных «Государственного списка памятников истории и культуры местного значения (От 27.04.2010 г., № 53) и «Историко-культурное наследие. Том 1» (Алматы, 2018 г.).

Экспертиза по автодороге проведена на территории Алакольского района, на участке км 508-515, в пределах Полосы отвода земель (20 м вправо и 20 м влево от оси Автодороги), общей протяженностью исследования 7,0 км, с захватом территории 200 м вправо и 200 м влево от оси Автодороги.

Координаты начала Участка (508 км): 45° 49' 49.94784" N, 80° 36' 28.40296" E.
Координаты конца Участка (515 км): 45° 53' 04.35138" N, 80° 34' 44.15859" E.

Экспертиза по грунтовым резервам проведена на территории Алакольского района в пределах границ двух грунтовых карьеров:

Координаты грунтовых карьеров

№ 1. (км 518)

№ 2. (км 538)

1. 45 54 28.90121, 80 35 43.14227	1. 46 02 45.45297, 80 43 49.79497
2. 45 54 35.06657, 80 35 41.9437	2. 46 02 55.48257, 80 43 59.2560
3. 45 54 38.60447, 80 35 40.43597	3. 46 02 44.44738, 80 44 23.38057
4. 45 54 40.17780, 80 35 33.72810	4. 46 02 34.41833, 80 44 13.91883
5. 45 54 40.11900, 80 35 24.4405	
6. 45 54 28.78380, 80 35 24.56814	

В ходе проведения археологической экспертизы в Полосе отвода земель объекты историко-культурного наследия (ИКН) не выявлены.

В целях обеспечения сохранности Объектов ИКН, выявленных на Территории Экспертизы, рекомендовано:

В связи со скрытостью в земле некоторых памятников археологии, а вследствие этого объективной невозможностью их выявления в процессе археологической экспертизы, при строительстве/реконструкции автодороги, в соответствии с Законом РК от 26.12.2020 г. «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» № 288-VI ЗРК⁴, необходимо проявлять бдительность и осторожность; в случае обнаружения остатков древних сооружений, артефактов, костей и иных признаков древней материальной культуры, необходимо остановить все строительные работы и сообщить о находках в местный исполнительный орган или в ТОО «Археологическая экспедиция».

Согласование ГУ "Управление культуры, архивов и документации Алматинской области №33-33/1157/1 от 16.10.2017 г. О согласовании археологической экспертизы - приложение 32.

XII. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

12.1. Организация труда, проживание и санитарно-гигиеническое потребление рабочих

При выполнении работ должны соблюдаться соответствующие отраслевые и ведомственные правила техники безопасности и производственной санитарии.

При производстве работ следует руководствоваться требованиями СНиП 1.03.-14-2011 "Охрана труда и техника безопасности в строительстве". По дорожному строительству действуют "Правила техники безопасности при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог" и "Сборник типовых технических спецификаций по строительству и ремонту автомобильных дорог".

Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности несет Подрядчик. Подрядчик обязан:

- назначить Инженера по ТБОЗО, который подчиняется Руководителю проекта;
- обеспечить обязательный предварительный и повторные инструктажи (вводный и общий) и на рабочем месте;
- обеспечить безопасность рабочего места и наличие безопасного доступа к рабочему месту;
- обеспечить выполнение мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, включая процедуру эвакуации со стройплощадки;
- обеспечить противопожарную безопасность, обеспечив все строительные площадки противопожарным оборудованием и сигнализацией;
- обеспечить персональное защитное снаряжение (ПЗС), которое должно использоваться для защиты людей от потенциальных опасностей, где может существовать угроза для головы, глаз, рук, ног, тела, а именно: спецодежда, спецобувь, очки, респираторы, каски, диэлектрические и рабочие перчатки, мыло, молоко, аптечки.

Во время проведения дорожно-строительных работ необходимо:

- беспокоиться о безопасности всех сотрудников, работающих на строительной площадке и содержать площадку в полном порядке, чтобы избежать несчастных случаев;
- обеспечить освещение, перильные ограждения, предупреждающие знаки и ограждения;
- предпринять все необходимые меры для защиты окружающей среды на строительной площадке и вне ее для того, чтобы избежать травм и других неприятных последствий для людей и их имущества, которые могут произойти из-за загрязнения воздуха, шума или по другим причинам.
- все движущиеся части машин и установок, электро- и паропроводы, а также места поступления материалов и выдачи готовой продукции машиной надежно ограждают.

Кроме того, необходимо проводить регулярный технический осмотр машин и оборудования с целью определения их технической исправности и соблюдения сроков ремонта, обучение и инструктаж рабочих, занятых на обслуживании машин, механизмов и оборудования безопасным методам и приемам работ. Защитные мероприятия по отношению к оборудованию также важны для предотвращения травм и несчастных случаев. К такому оборудованию относятся: транспортные средства, насосы, компрессоры, генераторы, подъемное оборудование (краны, подъемники, троса, транспортеры), электрическое оборудование. Все самоходные и прицепные машины должны быть оборудованы звуковой и световой сигнализацией; при работе в ночное время на машинах устанавливаются переднее и заднее освещение. Для прицепных машин должна быть исключена произвольная отцепка от тягача.

Участки производства дорожно-строительных работ должны ограждаться соответствующими знаками об объездах, съездах, о снижении скорости и т.д.

Подрядчик должен быть ответственен за обеспечение и обслуживание обустройства строительных участков, включая, без ограничения, условия снабжения электричеством, водой, сжатым воздухом, средствами связи, временного водоотвода и канализации.

Для строительных площадок и участков работ предусматривается общее равномерное освещение. Рабочее освещение предусматривается для всех строительных площадок и участков, где работы выполняются в ночное и сумеречное время суток.

Участок должен содержаться в безопасном, чистом и хорошем санитарном состоянии, ответственность за очистку от хлама, строительного и бытового мусора, вывоз их на полигон твердых бытовых отходов несет Подрядчик.

Подъездные пути, проезды и пешеходные дорожки, участки, прилегающие к санитарно-бытовым и административным помещениям, должны покрываться щебнем или иметь твердое покрытие.

Санитарно-бытовые помещения должны размещаться за пределами строительной площадки. Подходы к санитарно-бытовым помещениям не должны пересекать опасные в отношении травматизма зоны (движения автотранспорта, грузоподъемные краны и т.д.).

Для создания санитарно-бытовых условий для строителей, необходимо организовать лагерь строителей из передвижных вагонов: гардеробные, помещение для сушки, умывальные, душевые, помещение для обогрева рабочих, столовая, туалет, контора-прорабская, комната отдыха, площадка для стоянки техники и площадки для раздельного сбора и временного хранения бытовых и производственных отходов. Комната отдыха должна быть обеспечена информацией по технике безопасности, охране труда, производственной и бытовой санитарии.

Питание работающих должно осуществляться только в специальных помещениях, обеспеченных холодильниками и горячей водой.

На проектируемом объекте предусматривается использование привозной воды.

Доставка воды должна производиться автотранспортом, имеющим санитарно-эпидемиологическое заключение. Привозная вода хранится в отдельном помещении или под навесом в емкостях, установленных на площадках с твердым покрытием. Вода, используемая для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, должна соответствовать требованиям Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоемким объектам, местам забора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению, местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов".

Система водоотведения санитарно-бытовых помещений строительных площадок осуществляется устройством надворного туалета с водонепроницаемой выгребной ямой, или мобильных туалетных кабин "Биотуалет". Выгребная яма очищается при заполнении не более чем на две/трети объема. По завершению строительства объекта, после демонтажа надворных туалетов проводятся дезинфекционные мероприятия.

На рабочих местах должны размещаться устройства питьевого водоснабжения.

Сатураторные установки и питьевые фонтанчики располагаются не далее 75 м от рабочих мест, в гардеробных, в местах отдыха работников. Машинисты землеройных и дорожных машин, крановщики и другие обеспечиваются индивидуальными флягами для питьевой воды.

Рабочим и инженерно-техническому персоналу выдается специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с порядком и нормами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, за счет средств Подрядчика.

Индивидуальные средства защиты должны отвечать соответствующим ГОСТам. Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны соответствовать их полу, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой работы и обеспечивать в течение заданного времени снижение воздействия вредных и опасных факторов производства.

Подрядчик организует надлежащий уход за средствами индивидуальной защиты и их хранение.

Строительные площадки и лагерь строителей должны быть обеспечены аптечками с медикаментами, средствами оказания первой медицинской помощи.

Для самоходных и прицепных дорожных машин, работающих на длинных захватках, средства для оказания первой помощи должны находиться в кабине водителя.

Медицинские услуги являются обязательными для выполнения Подрядчиком.

Наиболее важные из обязательных медицинских услуг следующие: оказание неотложной помощи пострадавшим на стройплощадке, обеспечение адекватной и быстрой транспортировки до ближайшей больницы и поддержки пострадавшего по дороге.

Мероприятия по организации труда при реконструкции проектируемого объекта должны быть направлены на создание безопасных условий труда.

Техника безопасности при работе с инструментами

Все инструменты – пневматические, электрифицированные и ручные – должны храниться в кладовых на стеллажах. При перевозке и переноске острые части инструментов следует защищать чехлами или иными способами. Запрещается выдавать для работы неисправные или непроверенные инструменты. Запрещается оставлять без надзора механические инструменты, присоединенные к электросети или трубопроводам сжатого воздуха; натягивать и перегибать кабели и воздухопроводные шланги; укладывать кабели и шланги с пересечением их тросами, электрокабелями, брать руками вращающиеся части механизированных инструментов.

12.2. Аварийные ситуации

При сооружении и эксплуатации любых техногенных объектов всегда существует риск возникновения аварийных ситуаций и, если даже вероятность возникновения аварийных ситуаций крайне мала, готовность к различным сценариям возникновения и развития неблагоприятных событий, и подготовка сценариев реагирования на эти события позволяют максимально снизить риск возникновения аварий и ущерб от них.

В процессе строительства и эксплуатации комплекса зданий, сооружений и промышленных объектов на территории городов-спутников, хотя и весьма маловероятны, но, в принципе, могут возникнуть следующие две группы аварийных ситуаций:

I. Аварии сооружений:

1. Повреждения техногенных зданий и сооружений, которые вызванные природными, технологическими и другими причинами.

II. Аварии оборудования:

1. Аварии техногенных систем и их элементов на производственных объектах.

Основные направления, по которым для минимизации риска аварий и ущерба от них должны быть разработаны сценарии реагирования следующие:

Связь. Принципиальные решения по минимизации последствий связаны, в основном, с заблаговременностью и эффективностью оповещения персонала и населения о назревающей или произошедшей аварийной ситуации.

Порядок оповещения следует определить с использованием автоматизированного способа оповещения, когда передача сигналов (команд), речевой информации осуществляется по государственным каналам связи с использованием комплекса специальной аппаратуры и технических средств оповещения. Предусмотреть использование современных средств связи и сигнализации (оповещения), удовлетворяющих международным стандартам.

Материальные ресурсы. Предусмотреть создание и размещение резервов материальных средств для ликвидации аварий: резервные запасы материалов и оборудования.

Эвакуация персонала и населения: Предусмотреть решения по беспрепятственной эвакуации людей с территории объектов в случае такой необходимости. Разработать соответствующие планы ликвидации аварийных ситуаций, по которым следует запланировать проведение занятий и учений. В зависимости от времени и сроков проведения предусмотреть упреждающие (заблаговременные) и экстренные варианты эвакуации.

В случае фиксирования аварийных ситуаций, связанных с негативным воздействием на компоненты окружающей среды, руководство предприятия должно:

- проинформировать о данных фактах областное территориальное управление охраны окружающей среды, принять меры по ликвидации последствий аварий;
- определить размер ущерба, причиненного компонентам окружающей среды (атмосферному воздуху, почвам, подземным и поверхностным водам);
- осуществить соответствующие платежи.

После устранения аварийной ситуации на предприятии должны быть проведены: анализ причин ее возникновения и разработаны мероприятия по предупреждению подобных ситуаций.

Определение размеров аварии состоит из расчета объемов и масштабов воздействий, объемов выбросов и сбросов загрязняющих веществ, определения концентраций загрязняющих веществ в воздухе и в воде, площади земель, подвергшихся воздействию (при затоплении, пожаре), воздействия на биотические компоненты.

XIII. РАСЧЕТ УЩЕРБА

Введение платного природопользования в Республике Казахстан создало определенную стоимостную базу для проведения предварительных расчетов платежей за загрязнение окружающей среды.

В данной главе рассмотрены виды компенсации ущербов за нарушение и загрязнение природной среды, т.е. такие природоохранные платежи, как плата за выбросы, сбросы и размещение отходов, которые могут рассматриваться как форма компенсации за ухудшение состояния среды и, соответственно, как стоимостное выражение ущерба, пропорциональное интенсивности оказываемого воздействия.

Согласно Экологическому Кодексу РК органами охраны природы устанавливаются лимиты выбросов, сбросов, размещение отходов в окружающей природной среде с учетом экологической обстановки в регионе, видов используемого сырья, технического уровня, применяемого природоохранного оборудования, проектных показателей и особенностей технологического режима работы предприятия, а также уровня фоновое загрязнение окружающей среды. Лимиты на природопользование – предельные объемы природных ресурсов, выбросов (сбросов) загрязняющих веществ, размещение отходов производства, которые устанавливаются для предприятий – природопользователей на определенный срок.

Платежи с предприятий взимаются как за установленные лимиты выбросов, сбросов, размещение отходов загрязняющих веществ, так и за их превышение.

Плата за выбросы загрязняющих веществ в пределах установленных лимитов рассматривается как плата за использование природного ресурса (способности природной среды к нейтрализации вредных веществ). Этот вид платежей можно отнести к регулярным природоохранным платежам, которые устанавливаются на стадии проектирования. В соответствии с п.5 ст.6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан", ст. 577 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) Маслихат утверждает ставки платежей за загрязнение окружающей среды.

За выбросы, сбросы, размещение отходов сверх устанавливаемых лимитов предъявляются сверхлимитные платежи. Плата за сверхнормативные выбросы, сбросы, размещение отходов применяется в случаях невыполнения предприятиями обязательств по соблюдению согласованных лимитов выбросов, сбросов, размещения отходов на основе натурных замеров. Величина платежей за превышение лимитов загрязняющих веществ определяется в кратном размере по отношению к нормативу платы за допустимое загрязнение среды.

Таким образом, лимиты, как система экологических ограничений, экономическим путем побуждают природопользователя к бережному отношению к природной среде, сокращению отходов, уменьшению выбросов (сбросов) загрязняющих веществ, переходу к малоотходным и ресурсосберегающим технологиям. Поэтому понятно, что лимиты выполняют не только экономические, но и природоохранительные функции.

Ставки платы определяются, исходя из размера месячного расчетного показателя установленного законом о республиканском бюджете.

Валовый выброс от передвижных источников не нормируется. Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных источников – автотранспорта, должна производиться по фактическому объему сожженного топлива, согласно Экологическому кодексу Республики Казахстан.

13.1. Расчеты природоохранных платежей по проектируемому объекту

Лимит выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от временных источников на период реконструкции объекта приведен в таблице 19.

Расчет платежей от передвижных источников определяется из расчета количества всего израсходованного топлива. Расход топлива представлен в приложении 18. Расчет платежей за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных источников представлен в таблице 20.

Расчет платежей от размещения отходов - таблица 21.

XIV. ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ

Общественная консультация является инструментом для управления двухсторонней связью между спонсором проекта и общественностью.

Ее цель состоит в том, чтобы улучшить принятие решения и строить понимание, активно вовлекая индивидуумов, группы и организации с долей участия проекта. Это вовлечение увеличит долгосрочную жизнеспособность проекта и увеличит его выгоды для жителей в местном масштабе и других заинтересованных людей.

Согласно Экологического Кодекса РК от 9 января 2007 г. документация предОВОС и ОВОС должна включать (ст.57-1 и ст.57-2) материалы по учету общественного мнения, оформленные в виде протокола.

Требования для участия общественности

Национальные требования для участия общественности по оценке окружающей среды изложены в:

- Экологическом Кодексе Республики Казахстан;
- "Инструкции по проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду при разработке предплановой, плановой, предпроектной и проектной документации" (Приказ Министра охраны окружающей среды РК от 7 мая 2007 г. №204-п с изменениями от 17.06.2018г.);
- Правилах проведения общественных слушаний, утвержденных приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 3 августа 2021 года № 286.

Экологический Кодекс РК включает определение правовых требований для участия общественности, описывает возможности для общественности принимать участие в процессе принятия решений и рекомендует механизмы информирования общественности.

Положения Кодекса и Инструкции определяют "общественность", как любого, кого это касается и, кто проявляет большой интерес. Это могут быть местные жители, живущие в районе предполагаемого проекта, люди, которые заинтересованы в проекте, общественные группы, профессиональные организации, промышленные предприятия.

Самое важное требование, которое обеспечивает эффективное участие общественности для компании – информировать общественность о проекте на как можно ранней стадии разработки.

Требуется эффективная система обратной связи, чтобы была уверенность, что общественность не только советуется, но и их мнение принимается во внимание. Инструкция по ОВОС содержит эффективные способы вовлечения общественности в процесс принятия

решений по экологии. Самое эффективное средство выражения озабоченности, поддержки или общего мнения по поводу проекта – с помощью письма. Другие рекомендованные средства участия общественности включают дискуссии, дискуссионные форумы по поводу технических аспектов проекта, телевизионные дебаты и обсуждения на радио.

Проведение общественных слушаний

Перед началом обсуждения проектных материалов и ОВОС компания Алматинский филиал АО "Национальная компания "КазавтоЖол" подавала объявления в средствах массовой информации - областная газета "Огни Алатау", районная газета "Алакол" и на официальном интернет ресурсе ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области".

Информирование общественности о планируемой реконструкции объекта осуществлялась на начальной, средней и финальной стадиях проектирования. Общественные слушания проводились:

- в здании акимата Кызылащинского сельского округа Алакольского района, с. Балапанова, ул. Оразбекова 26/а;
- в здании дома культуры с.Ж.Балапанова Алакольского района Алматинской области;
- в здании дома культуры с.Ж.Балапанова Алакольского района Алматинской области.

Дополнительные Общественные слушания по вопросу перевода из категории земель лесного фонда в земли других категорий для целей, не связанных с ведением лесного хозяйства, земельные участки КГУ "Уйгентасское лесное хозяйство" ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области", площадью 3,7934 га к рабочему проекту "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения "Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск" км 287-1073, участок км 480-515" были проведены 16 января 2019 года в село Кабанбай, в здании сельского Акимата.

Принятые от общественности вопросы, предложения и замечания были отработаны совместно с АО "НК "Казавтожол".

Протокола общественных слушаний прилагается в приложении проекта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В проекте "Оценка воздействия на окружающую среду" к рабочему проекту "Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск" км 480-515, рассмотрены и проанализированы заложенные в него строительные решения и природоохранные меры; приведены расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; определен размер платежей за выбросы загрязняющих веществ; хранение, размещение и утилизация отходов; рассмотрены вопросы охраны грунтовых вод, почвенно-растительного покрова; отражено современное состояние природной среды в районе реконструкции объекта.

В том числе были выявлены и описаны:

- вопросы и сложности возникшие с необходимостью перевода земель Государственного лесного фонда в земли другой категории;
- виды воздействий и основные источники техногенного воздействия;
- характер и интенсивность предполагаемого воздействия на воздушную среду, почвы, подземные воды, растительность;
- ожидаемые изменения к окружающей среде при реконструкции автодороги;
- соответствие принятых технологических решений нормативным требованиям.

В рамках требования законодательной базы в рабочем проекте осуществлено: информирование общественности о намечаемой деятельности, дважды проведены общественные слушания с оформлением в установленном порядке Протоколов общественных слушаний; проанализированы предложения заинтересованной общественности, выявленные в ходе проведения общественных слушаний; произведена работа с Заказчиком и местными исполнительными органами по устранению замечаний и возможному принятию предложений общественности.

При реконструкции автомобильной дороги техногенные воздействия на природную среду будут незначительны. Последствия будут носить ограниченный и локальный характер и не приведут к необратимым изменениям в природной среде.

Проектными решениями, в соответствии с существующими нормативными требованиями и природоохранным законодательством, предусмотрены необходимые строительные решения и комплекс организационных мер, которые позволят снизить до минимума негативное воздействие на природную среду и рационально использовать природные ресурсы региона.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Экологический Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК.
2. Инструкции по организации и проведению экологической оценки. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280.
3. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденными приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.
4. Приложение №11 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан №100 –п, «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов», Астана, 2008.
5. Приложение № 12 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года, № 221-Ө, «Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий», Астана, 2014.
6. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 3 декабря 2004 года № 841, «Гигиенические нормативы уровней шума и инфразвука в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».
7. Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008г. № 100-п, «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Астана, 2008 г.
8. Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 16.04.2012 г. № 110-п Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду.
9. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26 Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемостникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов».
10. РНД 211,2,02,05-2004 - «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов)», Астана-2005г.
11. РНД 211,2,02,03-2004 - «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов)», Астана-2005г.
12. СН РК 2.04-03-2011 "Защита от шума".
13. СНиП РК 2.04-01-2010 "Строительная климатология". Алматы. 2011 г.
14. Приказ Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 12.12.2008 г. № 566 "О внесении изменений и дополнений в СНиП РК 1.02-01-2007 "Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство".
15. Приказ Министерства Национальной Экономики Республики Казахстан от 30.05.2015 г. за № 414 "Об утверждении перечня продукции и эпидемически значимых объектов, подлежащих государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору".
16. Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли в том числе от асфальтобетонных заводов, Приложение №12 к приказу МОС РК от 18,04,2008 г, №100-п
17. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и

- здоровье человека», утвержденными приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.
18. СанПиН "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства", утверждённые Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ-49
 19. Закон РК "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира" от 09.07.2004 г. № 593-II
 20. Закон РК "Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия" от 2.06.1992 г. № 1488-XII
 21. Экология. Транспортное сооружение о окружающая среда. Ю.В. Трофименко, Г.И. Евгеньев. М. 2006 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ

Наименование объекта "Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск" км 280–1073", участок км 480 - 515"	
Инвестор (заказчик) (полное и сокращенное название)	АО "НК "КазАвтоЖол"
Реквизиты (почтовый адрес, телефон, телефакс, телетайп, расчетный счет)	РК, почтовый индекс 010000, г. Астана, район "САРЫ-АРКА", шоссе Ондирис, дом 56/1 +7(7172) 27-88-00, +7(7172) 57-15-16
Источники финансирования (госбюджет, частные инвестиции, иностранные инвестиции)	Средства Займа ЭксИмБанк КНР (85%) и софинансирование РБ (15%).
Местоположение объекта (область, район, населенный пункт или расстояние и направление от ближайшего населенного пункта)	Алакольский район Автомобильная дорога республиканского значения "Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск" км 280–1073", участок км 480 - 515". II пусковой комплекс км 508-515
Полное наименование объекта, сокращенное обозначение, ведомственная принадлежность или указание собственника	"Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск" км 280–1073", участок км 480 - 515". II пусковой комплекс км 508-515
Представленные проектные материалы (полное название документации) Обоснование инвестиций, ТЭО, проект, рабочий проект, генеральный план поселений, проект детальной планировки и т.п.)	Представленные проектные материалы: Рабочий проект, ОВОС
Генеральная проектная организация (название, реквизиты, ф.и.о. главного инженера проекта)	ТОО "Каздорпроект": 050052, г. Алматы, мкр. Атамекен, дом 3 ☎, факс: факс: 8-(727) 255-66-10 Главный инженер проекта – Кулинов И.А.
Характеристика объекта	
Расчетная площадь земельного отвода	Трасса реконструируемой автодороги проходит в основном по землям уже отведенным для обслуживания дороги, часть дороги проходит по землям Государственного лесного фонда. Общая площадь земель, испрашиваемых под реконструкцию участка автодороги составляет – 20,2187 га, из них: – в постоянное пользование – 13,8628 га (в том числе пашни занимают 0,2752 га, пастбища – 1,3039 га, ГЗЗ - 8,33 га, земли лесфонда - 3,7934 га); – во временное пользование – 6,3559 га (из них пашни занимают – 3,1080 га, пастбища – 1,7187, ГЗЗ - 1,5292 га).
Радиус и площадь санитарно-защитной зоны (СЗЗ)	не нормируется

Количество и этажность производственных корпусов	Отсутствуют
Намечающееся строительство сопутствующих объектов социально-культурного назначения	Отсутствуют
Номенклатура основной выпускаемой продукции и объем производства в натуральном выражении (проектные показатели на полную мощность)	Отсутствуют
Основные технологические процессы	Отсутствуют
Обоснование социально-экономической необходимости намечаемой деятельности	– Экологический кодекс РК; – Указ Президента Республики Казахстан о Государственной программе инфраструктурного развития "Нурлы Жол" на 2015 – 2019 г.г. от 6.04.2015 г. №1030; – Постановление "Об утверждении Государственной программы инфраструктурного развития "Нурлы жол" 2015–2019 годы и внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 19.03.2010 г. № 957 "Об утверждении Перечня государственных программ"; – Указ Президента Республики Казахстан от 12.12.2016 г. № 389. – Постановление Правительства РК "Об утверждении перечня инвестиционных проектов, предлагаемых к финансированию за счет средств негосударственных займов под государственные гарантии, на 2017 год" №201 от 14.04.2017 г.; – Протокольное поручение Главы государства, данного на совещании по развитию центральных регионов от 6.08.2012 г. (№ исх.: 01-38.107 от 21.08.2012 г.)
Сроки намечаемого строительства (первая очередь, на полную мощность)	Нормативный срок строительства - 13 месяцев. Начало строительства – после прохождения Госэкспертизы, с 1 сентября 2020 г.
Виды и объемы сырья:	
Местное	Дорожно-строительные материалы рекомендуется брать из существующих выемок и грунтовых резервов
Привозное	На период строительства используемые строительные материалы и топливо будет привозиться спец автотранспортом
Технологическое и энергетическое топливо	Бензин и дизельное топливо для строительной техники
Электроэнергия (объем и предварительное согласование источника получения)	Отсутствуют
Тепло (объем и предварительное согласование источника получения)	Не используется

Условия природопользования и возможное влияние намечаемой деятельности на окружающую среду	
Атмосфера (период строительства)	
Перечень и количество загрязняющих веществ, предполагающихся к выбросу в атмосферу:	
суммарный выброс, т/год	18,74179216
твердые, т/год	6,8917566
газообразные, т/год	11,85003556
Перечень основных ингредиентов в составе выбросов	оксиды железа, соединения марганца, диоксид и оксид азота, оксид углерода, фтористый водород, диметилбензол, метилбензол, бутан-1-ол, этанол, 2-Этоксизетанол, бутилацетат, пропан-2-он, уксусная кислота, уайт-спирит, алканы C12-19 /в пересчете на C/, взвешенные вещества, пыль неорганическая (код 2908), пыль абразивная, пыль древесная
Предполагаемые концентрации вредных веществ на границе санитарно-защитной зоны/ "красных линиях" (доли ПДК без учета фоновых концентраций)	Не нормируется
Предполагаемые концентрации вредных веществ на границе санитарно-защитной зоны/ "красных линиях" (доли ПДК с учетом фоновых концентраций)	Фоновые наблюдения не проводятся
Атмосфера (период эксплуатации)	
Перечень и количество загрязняющих веществ, предполагающихся к выбросу в атмосферу:	
суммарный выброс, т/год	не нормируется (выбросы от передвижных источников)
твердые, т/год	-
газообразные, т/год	-
Перечень основных ингредиентов в составе выбросов	-
Предполагаемые концентрации вредных веществ на границе санитарно-защитной зоны/ "красных линиях" (доли ПДК без учета фоновых концентраций)	-
Предполагаемые концентрации вредных веществ на границе санитарно-защитной зоны/ "красных линиях" (доли ПДК с учетом фоновых концентраций)	Фоновые наблюдения не проводятся
Источники физического воздействия, их интенсивность и зоны возможного влияния:	
Электромагнитные излучения	в пределах санитарных норм
Акустические	в пределах санитарных норм
Вибрационные	-
Водная среда: Забор свежей воды:	Строительные работы обеспечиваются привозной водой в количестве 58,6 тыс. м ³ /период Эксплуатация - обеспечиваются привозной водой в количестве 0,15 тыс. м ³ /период
Разовый, для заполнения водооборотных систем, тыс.м куб/период	Отсутствует
Постоянный, м куб/ период	Отсутствуют

Периодический, тыс. м куб/ год (период) (полив зеленых насаждений, твердого покрытия) тыс.м куб/период (год)	Строительные работы – 46,3 Эксплуатация – нет
Источники водоснабжения:	
Поверхностные, шт./ (тыс.м куб./год)	р. Шинжылы на технические нужды - 46,3
Подземные, шт./ (м куб./год)	Отсутствуют
Водоводы и водопроводы (протяженность, материал, диаметр, пропускная способность)	Отсутствуют
Количество сбрасываемых сточных вод:	
В природные водоемы и водотоки, м.куб./год	Отсутствуют
В пруды-накопители, м. куб./год	Отсутствуют
В городскую канализационную систему, м. куб./год	В период строительства – 8,9 тыс. м³/период (по договорам Подрядчика). При эксплуатации - 0,15 тыс. м³/год (по договорам эксплуатационной службы)
Концентрация (мг/л) и объем (т/год) основных загрязняющих веществ, содержащихся в сточных водах на выходе из очистных сооружений (по ингредиентам)	Отсутствуют
Концентрация загрязняющих веществ по ингредиентам в ближайшем месте водопользования (при наличии сброса сточных вод в водоемы или водотоки), мг/л	Отсутствуют
Земли:	
Характеристика отчуждаемых земель:	
Площадь:	
в постоянное пользование, га	13,7
во временное пользование, га	6,95
в т. ч. пашня, га	1,66
в т. ч. земли лесничества, га	3,79
зеленые насаждения, га	В соответствии с таксационным обследованием зеленых насаждений на объекте
Нарушенные земли, требующие рекультивации: в т. ч. карьеры, шт/га	общая площадь рекультивируемых земель - 6,95 га. Проектирование грунтовых резервов выполняется отдельным проектом
отвалы, шт/га	Отсутствуют
накопители (пруды-отстойники, гидрозошлакоотвалы, хвостохранилища и т.д.), шт/га	Отсутствуют
прочие, шт/га	Отсутствуют
Недра (для горнорудных предприятий и территорий)	Не используются
Вид и способ добычи полезных ископаемых т (м. куб.)/год	Отсутствуют
в т. ч. строительных материалов	Отсутствуют
Комплексность и эффективность использования извлекаемых из недр пород (т/год) % извлечения:	Отсутствуют
Основное сырье	Отсутствуют
Сопутствующие компоненты	Отсутствуют
Объем пустых пород и отходов обогащения, складируемых на поверхности: ежегодно, т (м куб)	Отсутствуют

по итогам всего срока деятельности предприятия, т (м куб)	Отсутствуют
Растительность	
Типы растительности, подвергающиеся частичному или полному истощению, га (степь, луг, кустарник, древесные насаждения и т.д.)	Краснокнижные виды растений на рассматриваемой территории не выявлены. В ходе проведения инвентаризации намечены следующие лесохозяйственные мероприятия: снос – 408 деревьев
В т.ч. площади рубок в лесах, га	Отсутствуют
объем получаемой древесины, куб. м	Отсутствуют
Загрязнение растительности, в т.ч. с/х культур, токсичными веществами (расчетное)	Отсутствуют
Фауна	
Источники прямого воздействия на животный мир, в том числе на гидрофауну:	Места гнездования краснокнижных видов птиц - не выявлены. На путях миграции сибирской косули, в районах пересечения реконструируемой дороги, устроены низкие насыпи и отсутствуют какие-либо преграды или нагромождения препятствующие переходу животных. При заборе воды из р. Шинжылы используются рыбозащитные сетки на водозаборе
Воздействие на охраняемые природные территории (заповедники, национальные парки, заказники)	Отсутствует
Отходы производства	
Объем не утилизируемых отходов, т/период	Отсутствуют
в т.ч. токсичных, т/год	Отсутствуют
Предлагаемые способы нейтрализации и захоронения отходов	Период строительства: Твердые бытовые отходы, образующиеся при деятельности рабочих, должны собираться и вывозиться специализированными организациями по договорам Подрядчика. Металлолом и отходы лесоматериалов - используются при строительных работах Пищевые отходы от столовой - специализированной организации. Строительный мусор - на полигон (по согласованию с районными Акиматами) Отходы лакокрасочных материалов - в специализированные организации Алматинской области Период эксплуатации: отходы - не образуются
Наличие радиоактивных источников, оценка их возможного воздействия	Отсутствует
Возможность аварийных ситуаций	минимизирована
Потенциально опасные технологические линии и объекты:	
Вероятность возникновения аварийных ситуаций	минимизирована
Радиус возможного воздействия	в пределах санитарного разрыва

Комплексная оценка изменений в окружающей среде, вызванных воздействием объекта, а также его влияния на условия жизни и здоровье населения	Реконструкция участка автомобильной дороги км. 480 - 515. II пусковой комплекс км 508-515 не оказывает негативного воздействия на окружающую среду, и не ухудшает условий жизни и здоровья населения
Прогноз состояния окружающей среды и возможных последствий в социально-общественной сфере по результатам деятельности объекта	Проведенные исследования дают основание считать, что при эксплуатации проектируемых объектов, с учетом выполнения всех природоохранных мероприятий, воздействие на окружающую среду не создаст неблагоприятных условий жизни населения
Обязательства заказчика (инициатора хозяйственной деятельности) по созданию благоприятных условий жизни населения в процессе строительства, эксплуатации объекта и его ликвидации	Заказчик (инициатор хозяйственной деятельности) обязуется вести мониторинг окружающей среды и выполнять все проектные решения по локализации воздействия источников загрязнения окружающей среды, разрабатывать природоохранные мероприятия, выполнять предписания контролирующих органов в области охраны окружающей среды

Заместитель директора
АОФ АО «НК «КазАвтоЖол»

Мусакул Д.Т.

ТАБЛИЦЫ

Таблица 1. Основные климатические характеристики по данным метеостанции, характеризующие район строительства

Характеристика	Саркан	Талдыкорган	
Среднемесячная и годовая температура, С°:	7,7	7,4	
Среднемесячная температура воздуха (январь)	-7,7	-10,3	
Абсолютная миним. температура воздуха	-41	-42	
Среднемесячная температура воздуха (июль)	22,5	23,3	
Средняя макс. температура теплого месяца	28,8	30,8	
Абсолютная масс. температура воздуха	42	44	
Количество осадков, мм	499	393	
В том числе в холодный период, мм	196	169	
Толщина снежного покрова с 5% вероятностью превышения, см	70	50	
Ветровая нагрузка равна, кПа	0,52	0,52	
Снеговая нагрузка, кПа	1,76	1,76	
Средние число дней с метелью	5	3	
Наибольшие число дней с метелью	15	9	
Средние число дней с градом	2,6	1,5	
Наибольшие число дней с градом	8	5	
Средние число дней с пыльной бурей	3,8	3,5	
Средние число дней с гололедном	4	3	
Средние число дней с обледенением	24	30	
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов (см) , рассчитанная по формуле СНиП 2.02.01-83, п. 2-27, для:			
а) суглинков и глин	103	119	
б) супесей, песков мелких и пылеватых	125	145	
в) песков гравелистых, крупных и средней крупности	134	156	
г) крупнообломочные грунты	152	176	
Характерные периоды по температуре воздуха			
Средняя температура периода	Данные о периоде		
	начало	конец	период
Выше 0°С	11.03.	06.11.	240
Выше 5°С	26.03.	21.10.	209
Выше 10°С	16.04.	06.10.	173
Ниже 8°С	15.10.	06.04.	173

Таблица 2. Современное экологическое состояние районов проектирования

Административные районы	Удельный вес ландшафтно-экологических зон в районе, (%)			Уровень экологической деградации природной среды	Доминирующие процессы деградации
	Напряженная (I)	Удовлетворительная (II)	Стабильная (III)		
1	2	3	4	5	6
Алакольский	10	15	75	Умеренный	Деградация пастбищ, деградация почв, вырубка леса, дефляция, эрозия почв

Таблица 3. Основные социально-экономические показатели Алакольского района

Численность и национальный состав населения								
Наименование районов и городов	Все население		казахи		русские		другие	
	тыс. чел	уд. вес	тыс. чел	уд. вес	тыс. чел	уд. вес	тыс. чел	уд. вес
Алакольский	70,7	100,0	59,7	84,3	9,9	14,0	1,1	1,7

Демографические показатели (на 1000 человек населения)							
№ п/п	Районы и города	Рождаемость		Смертность		Естественный прирост	
		за 2015 год	за 2016 год*	за 2015 год	за 2016 год*	за 2015 год	за 2016 год*
1	Алакольский	21,3	24,5	7,4	8,9	13,9	15,6

Протяженность автомобильных дорог, км								
Районы	Республиканского значения*				Местного значения**			
	всего	в том числе по покрытиям			всего	в том числе по покрытиям		
		твердое	гравийное	без покрытия		твердое	гравийное	без покрытия
Алакольский	332	332			537	481	49	7

Основные показатели развития промышленности									
	Объем продукции (товаров, услуг) в ценах соответствующего года, млн. тенге			Удельный вес в общем объеме производства, в %			Индекс физического объема продукции, в %		
	2014 г	2015 г	2016 г	2014 г	2015 г	2016 г	2014 г	2015 г	2016 г
Алакольский	5 025,7	5146,1	6 031,8	0,9	0,9	0,9	100,1	100,2	107,4

Валовая продукция сельского хозяйства					
№	Районы и города	Объем валовой продукции сельского хозяйства за 2015 год, млн.тенге	Объем валовой продукции сельского хозяйства за 2016 год, млн.тенге	2016 год в % к 2015 году (ИФО)	Удельный вес в общеобластном объеме, %
1	Алакольский	31247,4	31667,6	102,8	5,4

Продолжение таблицы 3

Поголовье скота и птицы во всех категориях хозяйств, тыс. голов										
№ п/п	Районы и города	КРС			Овцы и козы			Лошади		
1	Алакольский	51,3	51,9	55,9	188,8	188,8	189,0	17,5	17,8	19,6

Основные показатели развития предприятий малого бизнеса (юридических лиц)							
Районы, города	Количество зарегистрированных предприятий малого бизнеса (юр. лиц), единиц		Количество действующих предприятий		Платежи в бюджет от субъектов малого бизнеса (юр. лиц), млн. тенге, *		
	на 01.01.2017г	на 01.01.2016г	на 01.01.2017г	на 01.01.2016г	на 01.01.2017г	на 01.01.2016г	на 01.01.2017г
Алакольский	203	178	128	125	1079,8	726,7	

Основные показатели здравоохранения						
Районы и города	Число коек, ед.	Обеспеченность койками на 10 тыс. чел., ед.	Численность врачей (без зубных), чел.	Обеспеченность врачами на 10 тыс.чел.	Численность среднего мед. персонала, чел.	Обеспеченность средним медперсоналом на 10 тыс. чел.
Алакольский	285	40,2	118	16,6	532	75,1

Основные показатели здравоохранения						
Районы и города	Число коек, ед.	Обеспеч. койками на 10 тыс. чел., ед.	Чис-ть врачей (без зубных), чел.	Обеспеч. врачами на 10 тыс.чел.	Чис-ть среднего мед. персонала, чел.	Обеспеч. средним медперсоналом на 10 тыс. чел.
Алакольский	285	40,2	118	16,6	532	75,1

Таблица 4. Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация (г _{с.с.})		Максимальная разовая концентрация (г _{м.р.})		Число случаев превышения ПДК		
	мг/м ³	Кратность превышения ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Кратность превышения ПДК _{м.р.}	>ПДК	>5 ПДК	>10 ПДК
1	2	3	4	5	6	7	8
Взвешенные вещества (пыль)	0,039	0,3	1,0	2,0	130		
Диоксид серы	0,045	0,908	1,11	2,2	14		
Оксид углерода	0,5	0,15	13	2,6	117		
Диоксид азота	0,06	1,47	0,72	3,6	924		
Оксид азота	0,05	0,88	1,2	3,0	34		
Сероводород	0,0008		0,03	3,8	43		
Аммиак	0,01	0,17	0,62	3,1	2		

Таблица 5. Основные технические параметры, принятые для проектирования

№ п/п	Наименование	Показатели	
		СНиП РК 3.03-09-2006*	Принято
1	2	3	4
1.	Категория дороги	II	II
2.	Расчетная скорость, км/час,	120	120
3.	Количество полос движения, шт	2	2
4.	Ширина полосы движения, м	3,75	3,75
5.	Ширина обочины, м	3,75	3,75
6.	Ширина укрепленной части обочины, м	0,75	0,75
7.	Ширина проезжей части, м	2x3,75	2x3,75
8.	Ширина дорожной одежды, м	9,0	9,0
9.	Ширина земляного полотна, м	15,0	15,0
10.	Поперечный уклон проезжей части, %	20	20
11.	Наибольшие продольные уклоны, %	40	40
12.	Наименьшее расстояние видимости, м - для остановки -встречного автомобиля	250 450	250 450
13.	Наименьшие радиусы кривых в плане, м		800
14.	Наименьшие радиусы выпуклых кривых в продольном профиле, м	15000	22000
15.	Наименьшие радиусы вогнутых кривых в продольном профиле, м	5000	7000
16.	Высота насыпи по условиям снеготранспорта, м	1.4	1.4
17.	Крутизна откосов насыпи до 3-х м	1:4	1:4
18.	Крутизна откосов насыпей свыше 3-х м	1:1.5	1:1.5

Таблица 6. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Код загр. веще- ства	Наименование вещества	ПДК максим. разовая, мг/м3	ПДК средне- суточная, мг/м3	ОБУВ ориентир. безопасн. УВ, мг/м3	Класс опас- ности	Выброс вещества г/с	Выброс вещества, т/год	Значение КОВ (М/ПДК) **а	Выброс вещества, усл. т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0123	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)		0.04		3	0.02025	0.013545	0	0.338625
0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0.01	0.001		2	0.0003056	0.001155	1.206	1.155
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2	0.04		2	0.01047	0.02144	0	0.536
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.4	0.06		3	0.001708	0.003559	0	0.05931667
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5	3		4	0.03715	0.238475	0	0.07949167
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.02	0.005		2	0.0000333	0.0004	0	0.08
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.2			3	0.01306	0.1681631	0	0.8408155
0621	Метилбензол (349)	0.6			3	0.01722	1.19394936	1.9899	1.9899156
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.1			3	0.000781	0.004495	0	0.04495
1119	2-Этоксипропанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)			0.7		0.00426	0.0000552	0	0.00007886
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.1			4	0.00782	0.276107	2.4944	2.76107
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.35			4	0.00782	0.5457819	1.4916	1.55937686
1555	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0.2	0.06		3	0.0005	0.003	0	0.05
2752	Уайт-спирит (1294*)				1	0.0778	5.23561	5.2356	5.23561
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1			4	0.0072	4.159	3.6065	4.159
2902	Взвешенные частицы (116)	0.5	0.15		3	0.0216	0.1237	0	0.82466667
2908	Пыль неорганическая, содержащая	0.3	0.1		3	1.651483	6.4604566	64.6046	64.604566

Продолжение таблицы 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)								
2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)			0.04		0.0072	0.0359	0	0.8975
2936	Пыль древесная (1039*)			0.1		0.238	0.257	2.57	2.57
	В С Е Г О:					2.1246609	18.74179216	83.2	87.7859828
Примечания: 1. В колонке 9: "М" - выброс ЗВ, т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ; "а" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)									

Продолжение таблицы 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Период строительства с учетом выбросов автотранспорта									
0123	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)		0.04		3	0.02025	0.013545	0	0.338625
0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0.01	0.001		2	0.0003056	0.001155	1.206	1.155
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2	0.04		2	0.04447	0.02194	0	0.5485
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.4	0.06		3	0.007708	0.003639	0	0.06065
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.15	0.05		3	0.003	0.00004	0	0.0008
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.5	0.05		3	0.006	0.00008	0	0.0016
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5	3		4	0.12015	0.239375	0	0.07979167
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.02	0.005		2	0.0000333	0.0004	0	0.08
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.2			3	0.01306	0.1681631	0	0.8408155
0621	Метилбензол (349)	0.6			3	0.01722	1.19394936	1.9899	1.9899156
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.1			3	0.000781	0.004495	0	0.04495
1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)			0.7		0.00426	0.0000552	0	0.00007886
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.1			4	0.00782	0.276107	2.4944	2.76107
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.35			4	0.00782	0.5457819	1.4916	1.55937686
1555	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0.2	0.06		3	0.0005	0.003	0	0.05
2752	Уайт-спирит (1294*)				1	0.0778	5.23561	5.2356	5.23561
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1			4	0.0202	4.1592	3.6067	4.1592
2902	Взвешенные частицы (116)	0.5	0.15		3	0.0216	0.1237	0	0.82466667

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.3	0.1		3	1.651483	6.4604566	64.6046	64.604566
2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)			0.04		0.0072	0.0359	0	0.8975
2936	Пыль древесная (1039*)			0.1		0.238	0.257	2.57	2.57
	В С Е Г О:					2.2696609	18.74359216	83.2	87.8027162
Период эксплуатации									
Стационарные источники - отсутствуют									
Примечания: 1. В колонке 9: "М" - выброс ЗВ, т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ; "а" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)									

**Таблица 7. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация
на период строительства**

Код заг- ряз- няющ веще- ства	На и м е н о в а н и е загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ отходящих от источников выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасыва- ется без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них ути- лизовано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
В С Е Г О :		18.74179216	18.74179216					18.74179216
	в том числе:							
Т в е р д ы е		6.8917566	6.8917566					6.8917566
	из них:							
0123	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	0.013545	0.013545					0.013545
0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0.001155	0.001155					0.001155
2902	Взвешенные частицы (116)	0.1237	0.1237					0.1237
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6.4604566	6.4604566					6.4604566
2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0359	0.0359					0.0359
2936	Пыль древесная (1039*)	0.257	0.257					0.257
Газообразные, жидкие		11.85003556	11.85003556					11.85003556
	из них:							
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.02144	0.02144					0.02144
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.003559	0.003559					0.003559
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.238475	0.238475					0.238475

Продолжение таблицы 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0342	Фтористые газообразные соединения / в пересчете на фтор/ (617)	0.0004	0.0004					0.0004
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.1681631	0.1681631					0.1681631
0621	Метилбензол (349)	1.19394936	1.19394936					1.19394936
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.004495	0.004495					0.004495
1119	2-Этоксидэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0.0000552	0.0000552					0.0000552
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.276107	0.276107					0.276107
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.5457819	0.5457819					0.5457819
1555	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0.003	0.003					0.003
2752	Уайт-спирит (1294*)	5.23561	5.23561					5.23561
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	4.159	4.159					4.159

Таблица 8. Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам

Код загр. вещества	Наименование вещества	ПДК максим. разовая, мг/м3	ПДК средне-суточная, мг/м3	ОБУВ ориентир. безопасн. УВ, мг/м3	Выброс вещества г/с	Средневзвешенная высота, м	М/ (ПДК*Н) для Н>10 М/ПДК для Н<10	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0123	Железо (II, III) оксиды (дижелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)		0.04		0.02025	2.0000	0.0506	-
0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0.01	0.001		0.0003056	2.0000	0.0306	-
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.4	0.06		0.007708	2.0000	0.0193	-
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.15	0.05		0.003	2.0000	0.02	-
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5	3		0.12015	2.0000	0.024	-
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.2			0.01306	2.0000	0.0653	-
0621	Метилбензол (349)	0.6			0.01722	2.0000	0.0287	-
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.1			0.000781	2.0000	0.0078	-
1119	2-Этоксипропанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)			0.7	0.00426	2.0000	0.0061	-
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.1			0.00782	2.0000	0.0782	-
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.35			0.00782	2.0000	0.0223	-
1555	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0.2	0.06		0.0005	2.0000	0.0025	-
2752	Уайт-спирит (1294*)			1	0.0778	2.0000	0.0778	-
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1			0.0202	2.0000	0.0202	-
2902	Взвешенные частицы (116)	0.5	0.15		0.0216	2.0000	0.0432	-
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей)	0.3	0.1		1.651483	1.9844	5.5049	Расчет

Продолжение таблицы 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2930	казахстанских месторождений) (494) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)			0.04	0.0072	2.0000	0.18	Расчет
2936	Пыль древесная (1039*)			0.1	0.238	2.5000	2.38	Расчет
Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия								
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2	0.04		0.04447	2.0000	0.2224	Расчет
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.5	0.05		0.006	2.0000	0.012	-
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.02	0.005		0.0000333	2.0000	0.0017	-
Примечание. 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.5.21 ОНД-86. Средневзвешенная высота ИЗА определяется по стандартной формуле: $\text{Сумма}(\text{Н}_i \cdot \text{М}_i) / \text{Сумма}(\text{М}_i)$, где Н_i - фактическая высота ИЗА, М_i - выброс ЗВ, г/с 2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - $10 \cdot \text{ПДКс.с.}$								

Таблица 9. Параметры выбросов вредных веществ в атмосферу на период строительства проектируемых объектов

АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой воздушной смеси на выходе из трубы при максимальной нагрузке			Координаты источника на карте-схеме, м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспечения газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества			Год достижения ПДВ
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объем смеси, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Зем. работы	2	4416	Выбросы пыли	6001	2	Неорганизованный площадной источник				3252955	5061196	473	105					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70	0,32		0,39	2020
001		Зем. работы	1	2208	Выбросы пыли	6002	2	Неорганизованный площадной источник				3252821	5061976	150	1138					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70	0,32		0,96	2020
001		Зем. работы	1	2208	Выбросы пыли	6003	2	Неорганизованный площадной источник				3252655	5063008	968	150					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70	0,32		0,85	2020
001		Зем. работы	1	2208	Выбросы пыли	6004	2	Неорганизованный площадной источник				3251634	5064921	150	3503					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70	0,32		2,93	2020
001		Зем. работы	1	2208	Выбросы пыли	6005	2	Неорганизованный площадной источник				3250583	5066629	150	612					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70	0,32		0,51	2020
002		Сварочный пост	1	2208	Сварочный пост	6006	2	Неорганизованный источник				3252645	5062960							0123	Железо (II, III) оксиды (дижелез триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	0,02025	8,474	0,013545	2020
																				0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0,0003056	0,128	0,001155	2020
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00867	3,628	0,00344	2020
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,001408	0,589	0,000559	2020
																				0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,01375	5,754	0,002475	2020

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		-//-																		0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0000333	0,014	0,0004	2020
003		Окраска	1	2208	Окраска	6007	2	Неорганизованный источник				3252309	5064051							0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,01306	14,864	0,1681631	2020
																				0621	Метилбензол (349)	0,01722	19,599	1,19394936	2020
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,000781	0,889	0,004495	2020
																				1119	2-Этоксизэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,00426	4,848	0,0000552	2020
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,00782	8,9	0,276107	2020
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,00782	8,9	0,5457819	2020
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	0,0278	31,64	0,00561	2020
00	0	Окраска	1	22		6008	2	Неорганизованный источник				3252309	5064051							2752	Уайт-спирит (1294*)	0,05	56,907	5,23	2020
004		Гидроизол	1	181	Гидроизол	6009	2	Неорганизованный площадной источник			160	3252627	5062981	86	451					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0018	0,037	0,018	2020
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0003	0,006	0,003	2020
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0224	0,465	0,23	2020
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0012	0,025	0,906	2020
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,0066	0,137	0,068	2020
005		Укладка ДО	1	650	Укладка ДО	6010	2	Неорганизованный площадной источник			160	3252945	5061206	473	50					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0012	0,007	0,228	2020
005		Укладка ДО	1	650	Укладка ДО	6011	2	Неорганизованный площадной источник			160	3250712	5060033	15	2324					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0012	0,007	0,553	2020

Продолжение таблицы 9																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
005		Укладка ДО	1	650	Укладка ДО	6012	2	Неорганизованный площадной источник			160	3252821	5061976	15	1138					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0012	0,007	0,488	2020
005		Укладка ДО	1	650	Укладка ДО	6013	2	Неорганизованный площадной источник			160	3252655	5063008	968	15					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0012	0,007	1,691	2020
005		Укладка ДО	1	650	Укладка ДО	6014	2	Неорганизованный площадной источник			160	3251634	5064921	15	3503					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0012	0,007	0,293	2020
006		Трубы	1	1576	Трубы	6015	2	Неорганизованный источник			60	3252628	5062429							0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001	3,106	0,006	2020
																				1555	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0,0005	1,553	0,003	2020
007		Инструмент ы. станки	1	1878	станки	6016	2	Неорганизованный источник				3250583	5066529							2902	Взвешенные частицы (116)	0,015	16,784	0,0557	2020
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0072	8,056	0,0359	2020
007		Пилы древесные	1	300	Выброс пыли древ.	6017	2	Неорганизованный источник				3252655	5063008	968	150					2936	Пыль древесная (1039*)	0,238		0,257	2020
008		Автотрансп орт	1	2208	Вых. труб	6018	2	Неорганизованный площадной источник				3252821	5061976	150	1138					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,034		0,0005	2020
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,006		0,00008	2020
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,003		0,00004	2020
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,006		0,00008	2020
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,083		0,0009	2020
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,013		0,0002	2020

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
009		Погрузочно-разгрузочные работы (песок)	2	150	Выброс пыли	6019	1,5	Неорганизованный площадной источник												2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000883		0,0185066	2020	
009		Погрузочно-разгрузочные работы (щебень)	4	2000	Выброс пыли	6020	1,5	Неорганизованный площадной источник													2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0506		0,80195	2020
Период эксплуатации																										
Стационарные источники - отсутствуют																										

Таблица 10. Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения

Код вещества / группы суммации	Наименование вещества	Расчетная максимальная приземная концентрация (общая и без учета фона) доля ПДК / мг/м3		Координаты точек с максимальной приземной конц.		Источники, дающие наибольший вклад в макс. концентрацию			Принадлежность источника (производство, цех, участок)
		в жилой зоне	на границе санитарно - защитной зоны	в жилой зоне X/Y	на грани це СЗЗ X/Y	N ист.	% вклада		
							ЖЗ	СЗЗ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Период строительства									
З а г р я з н я ю щ и е в е щ е с т в а :									
0123	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	0.10599/0.0424		3252789 / 5062876		6006	100		Сварочные работы
0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0.06398/0.00064		3252789 / 5062876		6006	100		Сварочные работы
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.08159/0.01632		3252789 / 5062876		6006	98.9		Сварочные работы
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.018188/0.0072752		*/*		6006	95.6		Сварочные работы
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.021732/0.10866		*/*		6009 6006	4.4 62.5		Гидроизоляция Сварочные работы
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.008223/0.00016446		*/*		6009 6015 6006	22.1 15.4 100		Гидроизоляция Трубы Сварочные работы
0616	Диметилбензол (смесь о-	0.00547/0.00109		3252789		6007	100		Окрасочные

Продолжение таблицы 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0621	, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0.0024/0.00144		/ 5062876 3252789		6007	100		работы Окрасочные работы
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.00065/0.00007		/ 5062876 3252789		6007	100		Окрасочные работы
1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0.00051/0.00036		/ 5062876 3252789		6007	100		Окрасочные работы
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.00655/0.00066		3252789 /		6007	100		Окрасочные работы
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.00187/0.00066		5062876 3252789 /		6007	100		Окрасочные работы
1555	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0.041856/0.0083712		5062876 */*		6015	100		Трубы
2752	Уайт-спирит (1294*)	0.00652/0.00652		3252789 /		6008	64.3		Окрасочные работы
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.004334/0.004334		5062876 */*		6007 6009	35.7 29.5		Окрасочные работы Гидроизоляция
2902	Взвешенные частицы (116)	0.00284/0.00142		3252789 /		6010 6011 6009	14.1 14.1 100		Укладка ДО Укладка ДО Гидроизоляция

Продолжение таблицы 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.5067/0.15201		5062876 3253168 / 5061665		6001	79		Землянка
						6020	12.5		Погрузочно-разгрузочные работы
2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.00109/0.00004		3252789 / 5062876		6002 6016	8.3 100		Землянка Вспомогат. инструменты
2936	Пыль древесная (1039*)	0.38913/0.03891		3252763 / 5062706		6017	100		Вспомогат. инструменты
Примечание: X/Y=* * - Расчеты не проводились. Расчетная концентрация принята на уровне максимально возможной (теоретически)									

Продолжение таблицы 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Период строительства с учетом выбросов автотранспорта Загрязняющие вещества :									
0123	Железо (II, III) оксиды (диоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	0.10599/0.0424		3252789 / 5062876		6006	100		Сварочные работы
0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0.06398/0.00064		3252789 / 5062876		6006	100		Сварочные работы
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.08159/0.01632		3252789 / 5062876		6006	98.9		Сварочные работы
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00663/0.00265		3252789 / 5062876		6006	98.9		Сварочные работы
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.00349/0.00052		3252736 / 5062536		6018	100		Автотранспорт
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0031/0.00155		3252736 / 5062536		6018	100		Автотранспорт
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00558/0.02788		3252789 / 5062876		6006	91.5		Сварочные работы
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.008223/0.00016446		*/*		6009 6006	8.5 100		Гидроизоляция Сварочные работы
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00547/0.00109		3252789 / 5062876		6007	100		Окрасочные работы

Продолжение таблицы 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0621	Метилбензол (349)	0.0024/0.00144		3252789 / 5062876		6007	100		Окрасочные работы
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.00065/0.00007		3252789 / 5062876		6007	100		Окрасочные работы
1119	2-Этоксидэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0.00051/0.00036		3252789 / 5062876		6007	100		Окрасочные работы
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.00655/0.00066		3252789 / 5062876		6007	100		Окрасочные работы
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.00187/0.00066		3252789 / 5062876		6007	100		Окрасочные работы
1555	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0.041856/0.0083712		*/*		6015	100		Трубы
2752	Уайт-спирит (1294*)	0.00652/0.00652		3252789 / 5062876		6008	64.3		Окрасочные работы
						6007	35.7		Окрасочные работы
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.00336/0.00336		3252736 / 5062536		6018	99.8		Автотранспорт
2902	Взвешенные частицы (116)	0.00284/0.00142		3252789 / 5062876		6009	100		Гидроизоляция
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль	0.5067/0.15201		3253168 / 5061665		6001	79		Землянка

Продолжение таблицы 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2930	цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00109/0.00004		3252789 / 5062876		6020	12.5		Погрузочно- разгрузочные работы
2936	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) Пыль древесная (1039*)	0.38913/0.03891		3252763 / 5062706		6002	8.3		Землянка
						6016	100		Вспомогат. инструменты
						6017	100		Вспомогат. инструменты
Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия									
31 0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.08159		3252789 / 5062876		6006	98.9		Сварочные работы
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)								
35 0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0031		3252736 / 5062536		6018	100		Автотранспорт
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)								
Примечание: X/Y=* * - Расчеты не проводились. Расчетная концентрация принята на уровне максимально возможной (теоретически)									

Таблица 11. Максимальные концентрации загрязняющих веществ, выделяющихся от источников загрязнения

Вариант 1						
Период строительства летний период года, без учета влияния фоновых концентраций						
< Код	Наименование	РП	СЗЗ	ЖЗ	ФТ	!
0123	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/	0.3589	#	0.1059	0.0000	C
0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327))	0.2166	#	0.0639	0.0000	C
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.1775	#	0.0815	0.0000	C
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	-Min-	#	-Min-	-Min-	C
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	-Min-	#	-Min-	-Min-	C
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617))	-Min-	#	-Min-	-Min-	C
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.6188	#	0.0054	0.0000	C
0621	Метилбензол (349)	0.2720	#	0.0024	0.0000	C
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.0740	#	0.0006	0.0000	C
1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*))	0.0576	#	0.0005	0.0000	C
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.7411	#	0.0065	0.0000	C
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.2117	#	0.0018	0.0000	C
1555	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	-Min-	#	-Min-	-Min-	C
2752	Уайт-спирит (1294*)	0.7373	#	0.0065	0.0000	C
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на	-Min-	#	-Min-	-Min-	C
2902	Взвешенные частицы (116)	0.1300	#	0.0028	0.0000	C
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль	1.3802	#	0.5067	0.0000	C
2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.7805	#	0.0010	0.0000	C
2936	Пыль древесная (1039*)	0.8974	#	0.3891	0.0000	C
Период строительства летний период года, без учета влияния фоновых концентраций С учетом автотранспорта						
< Код	Наименование	РП	СЗЗ	ЖЗ	ФТ	!
0123	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/	0.3589	#	0.1059	0.0000	C
0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327))	0.2166	#	0.0639	0.0000	C
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.1775	#	0.0815	0.0000	C
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0144	#	0.0066	0.0000	C
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0073	#	0.0034	0.0000	C
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516))	0.0063	#	0.0031	0.0000	C
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0113	#	0.0055	0.0000	C
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617))	-Min-	#	-Min-	-Min-	C
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.6188	#	0.0054	0.0000	C
0621	Метилбензол (349)	0.2720	#	0.0024	0.0000	C
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.0740	#	0.0006	0.0000	C
1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*))	0.0576	#	0.0005	0.0000	C
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.7411	#	0.0065	0.0000	C
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.2117	#	0.0018	0.0000	C
1555	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	-Min-	#	-Min-	-Min-	C
2752	Уайт-спирит (1294*)	0.7373	#	0.0065	0.0000	C
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на	0.0068	#	0.0033	0.0000	C
2902	Взвешенные частицы (116)	0.1300	#	0.0028	0.0000	C
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль	1.3802	#	0.5067	0.0000	C
2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.7805	#	0.0010	0.0000	C
2936	Пыль древесная (1039*)	0.8974	#	0.3891	0.0000	C
__31	0301 + 0330	0.1775	#	0.0815	0.0000	C
__35	0330 + 0342	0.0068	#	0.0031	0.0000	C

Таблица 12. Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период проведения строительных работ

Производство цех, участок	Номер источника выброса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ						год дос- тиже ния ПДВ
		существующее положение		на период СМР		ПДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Неорганизованные источники								
(0123) Железо (II, III) оксиды (диЖелезотриоксид, Железа оксид) /в пересчете на (274)								
Сварочные работы	6006			0,02025	0,013545	0,02025	0,013545	2023
(0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)								
Сварочные работы	6006			0,0003056	0,001155	0,0003056	0,001155	2023
(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)								
Сварочные работы	6006			0,00867	0,00344	0,00867	0,00344	2023
Гидроизоляция	6009			0,0018	0,018	0,0018	0,018	2023
(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)								
Сварочные работы	6006			0,001408	0,000559	0,001408	0,000559	2023
Гидроизоляция	6009			0,0003	0,003	0,0003	0,003	2023
(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)								
Сварочные работы	6006			0,01375	0,002475	0,01375	0,002475	2023
Гидроизоляция	6009			0,0224	0,23	0,0224	0,23	2023
Трубы	6015			0,001	0,006	0,001	0,006	2023
(0342) фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)								
Сварочные работы	6006			0,0000333	0,0004	0,0000333	0,0004	2023
(0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)								
Окрасочные работы	6007			0,01306	0,1681631	0,01306	0,1681631	2023
(0621) Метилбензол (349)								
Окрасочные работы	6007			0,01722	1,19394936	0,01722	1,19394936	2023
(1042) Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)								
Окрасочные работы	6007			0,000781	0,004495	0,000781	0,004495	2023

Продолжение таблицы 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(1119) 2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)								
Окрасочные работы	6007			0,00426	0,0000552	0,00426	0,0000552	2023
(1210) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)								
Окрасочные работы	6007			0,00782	0,276107	0,00782	0,276107	2023
(1401) Пропан-2-он (Ацетон) (470)								
Окрасочные работы	6007			0,00782	0,5457819	0,00782	0,5457819	2023
(1555) Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)								
Трубы	6015			0,0005	0,003	0,0005	0,003	2023
(2752) Уайт-спирит (1294*)								
Окрасочные работы	6007			0,0278	0,00561	0,0278	0,00561	2023
	6008			0,05	5,23	0,05	5,23	2023
(2754) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете (10)								
Гидроизоляция	6009			0,0012	0,906	0,0012	0,906	2023
Укладка ДО	6010			0,0012	0,228	0,0012	0,228	2023
	6011			0,0012	0,553	0,0012	0,553	2023
	6012			0,0012	0,488	0,0012	0,488	2023
	6013			0,0012	1,691	0,0012	1,691	2023
	6014			0,0012	0,293	0,0012	0,293	2023
(2902) Взвешенные частицы (116)								
Гидроизоляция	6009			0,0066	0,068	0,0066	0,068	2023
Вспомогат. инструменты	6016			0,015	0,0557	0,015	0,0557	2023
(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, (494)								
Землянка	6001			0,32	0,39	0,32	0,39	2023
	6002			0,32	0,96	0,32	0,96	2023
	6003			0,32	0,85	0,32	0,85	2023
	6004			0,32	2,93	0,32	2,93	2023
	6005			0,32	0,51	0,32	0,51	2023
Погрузочно-разгрузочные работы	6019			0,000883	0,0185066	0,000883	0,0185066	2023
	6020			0,0506	0,80195	0,0506	0,80195	2023
(2930) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)								
Вспомогат. инструменты	6016			0,0072	0,0359	0,0072	0,0359	2023

Продолжение таблицы 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(2936) Пыль древесная (1039*)								
Вспомогат. инструменты	6017			0,238	0,257	0,238	0,257	2023
Итого по неорганизованным источникам:				2,1246609	18,74179216	2,1246609	18,74179216	
Всего по предприятию:				2,1246609	18,74179216	2,1246609	18,74179216	

Таблица 13. Баланс водопотребления и водоотведения (суточный)

АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515

Производство	Водопотребление, м³/сут.							Водоотведение, м³/сут.				
	Всего	Свежая вода			Оборотная вода	Вода технического качества	Повторно используемая вода	Всего	Объем повторно используемой воды	Производственные сточные воды (ливневые воды)	Хозяйственно-бытовые сточные воды	Безвозвратное потребление или потери
		Питьевого качества	Условно чистая	Горячая/холодная								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
период строительства												
Хозяйственно-питьевые нужды	3,9	3,9						3,9			3,9	
Приготовление пищи (столовая)	12,4	12,40						12,4				12,4
Расход воды на мытье в душе	28,3	28,3						28,3			28,3	
Расход воды на полив при уплотнении грунта	200					200		200				200
Расход воды при посеве трав	20					20		20				20
Обеспыливание дорог при строительстве	42,4					42,4		42,4				42,4
Итого:	307	44,6				262,4		307			32,2	274,8
Общее водопотребление составляет								307	м³/сут;			
Водопотребление воды питьевого качества								44,6	м³/сут;			
Потребление привозной воды технического качества								262,4	м³/сут.			
период эксплуатации												
Отсутствует												

Таблица 14. Баланс водопотребления и водоотведения (сезонный/годовой)

АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515

Производство	Водопотребление, тыс. м3/период							Водоотведение, тыс. м3/период				
	Всего	Свежая вода			Оборотная вода	Вода технического качества	Повторно используемая вода	Всего	Объем повторно используемой воды	Производственные сточные воды (технические воды)	Хозяйственно-бытовые сточные воды	Безвозвратное потребление или потери
		Питьевого качества	Условно чистая	Горячая/ холодная								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
период строительства												
Хозяйственно- питьевые нужды	1,1	1,1						1,1			1,1	
Приготовление пищи (столовая)	3,4	3,4						3,4				3,4
Расход воды на мытье в душе	7,8	7,8						7,8			7,8	
Расход воды на полив при уплотнении грунта	34					34		34				34
Расход воды при посеве трав	3,4					3,4		3,4				3,4
Обеспыливание дорог при строительстве	8,9					8,9		8,9				8,9
Итого:	58,6	12,3				46,3		58,6			8,9	49,7
Общее водопотребление составляет								58,6	тыс. м³/период;			
Водопотребление воды питьевого качества								12,3	тыс. м³/период;			
Потребление привозной воды технического качества								46,3	тыс. м³/период.			
период эксплуатации												
Отсутствует												

Таблица 15. Обоснованные нормативы образования отходов производства и потребления на период строительства и эксплуатации

АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515

Наименование отходов	Образование, т/год	Размещение, т/год	Передача сторонним организациям, т/год
Период строительства			
Всего, в т.ч.	3917,653		3917,653
отходов производства	3904,853		3904,853
отходов потребления	12,8		12,8
Зеленый уровень опасности			
Лом черных металлов (GA090) (используется на собственные нужды)	0,998		0,998
Огарки сварочных электродов (GA090) (используется на собственные нужды)	0,002		0,002
Строительный мусор (GG170)	3900,383		3900,383
Коммунальные отходы (ТБО) (GO060)	12,8		12,8
Янтарный уровень опасности			
Отходы лакокрасочных материалов (жестяные банки из-под краски) (AD070)	1,95		1,95
Ветошь промасленная (AD060)	1,52		1,52
Период эксплуатации			
Отсутствует			

Таблица 16. Основные факторы и оценка их воздействия на геологическую среду, недра и подземные воды при штатном режиме деятельности

Вид воздействия	Пространственный масштаб, балл	Временной масштаб, балл	Интенсивность воздействия, балл	Значимость, баллы
1	2	3	4	5
Работы, связанные с работой строительной техники	Ограниченное (площадь строительства) 2	Продолжительное (до 2-х лет) 3	Слабое 2	Средней значимости 9
Механические нарушения	Локальное (площадь воздействия - площадь строительства) 1	Продолжительное (до 2-х лет) 3	Умеренное 3	Средней значимости 9

Таблица 17. Ставки платы за эмиссии в окружающую среду

№ п/п	Виды загрязняющих веществ	Ставки платы за 1 тонну (МРП)
1	2	3
Ставки платы за выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников		
1	Окислы серы	20
2	Окислы азота	20
3	Пыль и зола	10
4	Свинец и его соединения	3986
5	Сероводород	124
6	Фенолы	332
7	Углеводороды	0,32
8	Формальдегид	332
9	Окислы углерода	0,32
10	Метан	0,02
11	Сажа	24
12	Окислы железа	30
13	Аммиак	24
14	Хром шестивалентный	798
15	Окислы меди	598
16	Бенз (а) пирен	0,9966
Ставки платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных источников		
№ п/п	Виды топлива	Ставка за 1 тонну использованного топлива (МРП)
1	2	3
1	Для неэтилированного бензина	0,66
2	Для дизельного топлива	0,90
3	Для сжиженного, сжатого газа	0,48

Таблица 18. Ставки платы за размещение отходов производства и потребления

№ п/п	Виды отходов	Ставки платы (МРП)	
		за 1 тонну	за 1 гигабеккерель (Гбк)
1	2	3	4
1.	За размещение отходов производства и потребления на полигонах, в накопителях, санкционированных свалках и специально отведенных местах:		
1.1.	Коммунальные отходы (твердые бытовые отходы, канализационный ил очистных сооружений)	0,38	
1.2.	Отходы с учетом уровня опасности, за исключением отходов, указанных в строке 1.3 настоящего пункта		
1.2.1.	"красный" список	14	
1.2.2.	"янтарный" список	8	
1.2.3.	"зеленый" список	2	
1.2.4.	не классифицированные	0,9	
1.3.	Отходы, по которым при исчислении платы не учитываются установленные уровни опасности:		
1.3.1.	Отходы горнодобывающей промышленности и разработки карьеров (кроме добычи нефти и природного газа):		
1.3.1.1.	Вскрышные породы	0,004	
1.3.1.2.	Вмещающие породы	0,026	
1.3.1.3.	Отходы обогащения	0,02	
1.3.1.4.	Шлаки, шламы	0,038	
1.3.2.	Шлаки, шламы, образуемые на металлургическом переделе при переработке руд, концентратов, агломератов и окатышей, содержащих полезные ископаемые, производстве сплавов и металлов	0,038	
1.3.3.	Зола и золошлаки	0,66	
1.3.4.	Отходы сельхозпроизводства, в том числе навоз, птичий помет	0,002	
2.	За размещение радиоактивных отходов, в гигабеккерелях (Гбк):		
2.1.	Трансурановые		0,76
2.2.	Альфа-радиоактивные		0,38
2.3.	Бета-радиоактивные		0,04
2.4.	Ампульные радиоактивные источники		0,38

РАСЧЕТ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ЭМИССИИ ЗВ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА

Таблица 19. Расчет платежей за выбросы загрязняющих веществ в воздушную среду от источников выбросов

АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск

Код	Наименование вещества	Выбросов вещества, т/период	Ставка платы за 1 тонну, (МРП)	Сумма платежей, тенге*
1	2	3	4	5
0123	Железо (II, III) оксиды (дижелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	0,013545	30	1129
0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0,001155		0
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,02144	20	1191
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,003559	20	198
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,238475	0,32	212
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0004		0
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,1681631		0
0621	Метилбензол (349)	1,19394936		0
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,004495		0
1119	2-Этоксипропанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,0000552		0
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,276107		0
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,5457819		0
1555	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0,003		0
2752	Уайт-спирит (1294*)	5,23561		0
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	4,159	0,32	3697
2902	Взвешенные частицы (116)	0,1237		0
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6,4604566	10	179471
2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0359	10	997
2936	Пыль древесная (1039*)	0,257	10	7139
	В С Е Г О:	18,74179216		194034

Примечание. * - размер МРП взят по ставке от 01.04.2020 года - 2778 тенге

** В случае изменения МРП, размер платы за эмиссии загрязняющих веществ в атмосферу и размещение отходов производства и потребления следует пересчитать.

Таблица 20. Расчет платежей от передвижных источников

АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск

Наименование топлива	Ожидаемый расход топлива, т	Ставка за 1 тонну использованного топлива (МРП*)	Плата, тенге/период
Дизельное топливо	500	0,9	1250100
Бензин	100	0,66	183348
ВСЕГО:	600		1433448

Примечание. * - размер МРП взят по ставке от 01.04.2020 года - 2778 тенге

** В случае изменения МРП, размер платы за эмиссии загрязняющих веществ в атмосферу и размещение отходов производства и потребления следует пересчитать.

Таблица 21. Расчет платежей от размещения отходов

АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск

Вид отходов	Количество отходов, тонн	Норматив платы за размещение (МРП*)	Размер платежа в тенге
Коммунальные отходы (твердые бытовые отходы)	12,8	0,38	13512
Промышленные отходы (строительный мусор, огарки электродов)	3901,383	2	21676084
Промышленные отходы (паромасляная ветошь, банки из-под краски)	3,47	8	77117
Итого:	3917,653		21766713

Примечание. * - размер МРП взят по ставке от 01.04.2020 года - 2778 тенге

** В случае изменения МРП, размер платы за эмиссии загрязняющих веществ в атмосферу и размещение отходов производства и потребления следует пересчитать.

Таблица 22. Интегральная оценка воздействия на социальную сферу

Компоненты	Оценка воздействия и мероприятия по снижению воздействия на социальную среду	
	положительное воздействие	отрицательное воздействие
Здоровье населения	Умеренное воздействие (2 балл)	Незначительное
Социальная инфраструктура	Среднее воздействие (3 балла)	
Трудовая занятость населения	Среднее воздействие (3 балла)	
Доходы и уровень жизни населения	Умеренное воздействие (2 балла)	
Экономический рост и развитие	Сильное воздействие (4 балла)	
Итого:	Высокое (14 баллов)	Незначительное


Таблица 23. Численность (экз./м³) зоопланктона исследованных водотоков – Шинжылы, ноябрь 2018 г.

Таксоны ZooSpecies_Name_lat	Шинжылы	
	Ст. 1	Ст. 2
1	4	5
Rotifera		
Rotatoria sp.	333	10
Notommata sp.	0	10
Cladocera		
Chydorus sphaericus	0	40
Copepoda		
Cyclops sp.	0	50
Harpacticoida gen.sp.	-	-
Others		
Arcella dentata	0	10
Arcella diskoides	0	20
Elphidium sp.	-	-
Chaetogaster sp.	343	0
Bivalvia gen.sp.	-	-
Ephemeroptera (лич.)	343	10
Plecoptera (лич.)	0	10
Diffugia sp.	-	-
Chironomidae gen.sp.	686	230
Halacaridae gen.sp.	-	-
Nematoda gen.sp.	-	-
Oligochaeta gen.sp.	343	80
Всего (экз./м ³)	2050	470
Всего: 17 компонентов	5	10
Всего компонентов	11	


Таблица 24. Биомасса (мг/м³) организмов планктона исследованных водотоков – Шинжылы, в конце ноября 2018 г.

Таксоны	Шинжылы	
	Ст.1	Ст. 2
1	4	5
Rotifera		
Rotatoria sp.	0,17	0,04
Notommata sp.	0	0,00
Cladocera		
Chydorus sphaericus	0	0,76
Copepoda		
Cyclops sp.	0	0,50
Harpacticoida gen.sp.	-	-
Others		
Arcella dentata	0	0,01
Arcella diskoides	0	0,01
Diffugia sp.	-	-
Elphidium sp.	-	-
Chaetogaster sp.	14,13	0
Bivalvia gen.sp.	-	-
Ephemeroptera (лич.)	0	0
Plecoptera (лич.)	0	0
Chironomidae gen.sp.	1,31	6,98
Halacaridae gen.sp.	-	-
Nematoda gen.sp.	-	-
Oligochaeta gen.sp.	31,14	16,45
Всего: мг/м³	46,74	24,75


ЧЕРТЕЖИ



Лист 1. Ситуационная карта-схема реконструкции автомобильной дороги республиканского значения "Талдыкорган - Калбатау - Усть-Каменогорск" участок км 508 - 515



Лист 2. Роза ветров по метеостанциям г. Талдыкорган и г. Сарканд





Условные обозначения:

I	Зона низкого потенциала
II	Зона умеренного потенциала
III	Зона повышенного потенциала
IV	Зона высокого потенциала
V	Зона очень высокого потенциала

Лист 4. Районирование территории Казахстана по потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА)



Лист 5. Расстояние от реконструируемой дороги до жилой зоны

ПРИЛОЖЕНИЯ

13010442



Страница 1 из 1

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии 01578РДата выдачи лицензии 28.06.2013 год

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

- Природоохранное проектирование, нормирование для 1 категории хозяйственной и иной деятельности

Производственная база

(место нахождения)

Лицензиат Товарищество с ограниченной ответственностью "Каздорпроект"

Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Дубок-2, дом № 3., БИН: 060340011313

(полное наименование, место нахождения, бизнес идентификационный номер юридического лица / полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Лицензиар Комитет экологического регулирования и контроля, Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан,
(полное наименование лицензиара)Руководитель (уполномоченное лицо) ТАУТЕЕВ АУЕСБЕК ЗПАШЕВИЧ
(фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара)

Номер приложения к лицензии 001

Дата выдачи приложения к лицензии 28.06.2013

Срок действия лицензии

Место выдачи г. Астана



данный документ сформирован с использованием программного обеспечения «ЭКО-2012» версии 1.0, разработанного Комитетом экологического регулирования и контроля, Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан, 2012 года.



ЛИЦЕНЗИЯ

28.06.2013 года

01578P

Выдана	<u>Товарищество с ограниченной ответственностью "Каздорпроект"</u> Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Дубов-2, дом № 3, БИИ: 660340011313 (полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица / полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)
на занятие	<u>Выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды</u> (наименование конкретного лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)
Вид лицензии	<u>Генеральная</u>
Особые условия действия лицензии	(в соответствии со статьей 9-1 Закона Республики Казахстан «О лицензировании»)
Лицензиар	<u>Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан, Комитет экологического регулирования и контроля</u> (полное наименование лицензиара)
Руководитель (уполномоченное лицо)	<u>ТАУТЕЕВ АУЕСБЕК ЗПАШЕВИЧ</u> (фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара)
Место выдачи	<u>г. Астана</u>



для проверки подлинности документа необходимо сканировать коды QR-кодов. QR-код является частью документа Республики Казахстан. QR-код является частью документа Республики Казахстан. QR-код является частью документа Республики Казахстан. QR-код является частью документа Республики Казахстан. QR-код является частью документа Республики Казахстан.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку проектно-сметной документации по объекту:
"Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения
«Талдыаргын-Кабыату-Усть-Каменгорск» км 287-1073»
участок км 480-564"

№ п/п	Наименование и содержание задания	Перечень источников данных и требований
1.	Описание для разработки проекта	Указ Президента Республики Казахстан о Государственной программе инфраструктурного развития «Нурлы Жол» на 2015-2019 гг от 6 апреля 2015 года №1030. Постановление Правительства РК №... о приоритетности Договор №1887 от 01.02.2017 года по разработке проектно-сметной документации по объекту: "Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Талдыаргын - Кабыату - Усть-Каменгорск» км 410-515. Протокол №КЗ-ТК&УД-ММ-494-006 от 10 января 2017г. Соединение разноточия хозяйственной застройки по реконструкции участка автомобильной дороги республиканского значения «Талдыаргын - Кабыату - Усть-Каменгорск» в Республике Казахстан. Акт о приемке работ, Алматынская область
2.	Месторасположение объекта	Республика Казахстан
3.	Вид строительства	Реконструкция существующей автомобильной дороги под II техническую категорию.
4.	Исходные данные	Государственные архивы, планы, карты, аэрофотоснимки - км 480 м/д «Алматы-Усть-Каменгорск», уточнить при проектировании; - км 515 м/д «Алматы-Усть-Каменгорск», уточнить при проектировании; - 35 км, уточнить при проектировании
5.	Содержание проектной документации	- Рабочий проект (ПР).
6.	Состав и содержание ПСД	- принимать в соответствии со СТ РК 1397-2005 и СН РК 1.02-03-2011.
7.	Основные показатели автодороги	- II техническая категория
7.1.	Прокладываемая дорога	- 120 км - по СНиП РК 3.03-09-2006*
7.2.	Расчетная скорость движения	- по СНиП РК 3.03-09-2006*
7.3.	Технические нормы основных элементов	- по СНиП РК 3.03-09-2006*

7.4	автомобильной дороги Расчетные нагрузки - для дорожной одежды - для дорожных сооружений	- А2, 130 кН по СН РК 3.03-19-2006 «Проектирование дорожной одежды нежесткого типа»; - А-14, НК-120 и НК-180 по СТ РК 1397-2005 «Методы сооружения и эксплуатационные нагрузки на автомобильных дорогах. Нагрузки и воздействия».
8.	Исходные данные: 8.1. Сбор исходных данных и расчетов	Получить: - разрешение на эксплуатацию земельных участков для проведения проектно-изыскательских работ, изучать проект на право проведения работ; - технические условия и согласования от владельцев земельных коммуникаций; - АПЗ (предоставляется Заказчиком). Выполнить согласование: - постоянного отвода земли (при необходимости) под автодорогу, под коммуникации, в случае переноса коммуникаций на новое место; - арсенального отвода земли на период реконструкции под объекты, строительство, проектные работы, под подбор для технических нужд; - при необходимости провести обследование и оценку объектов недвижимости (земельных участков, в том числе земельных участков со строениями на них) с оформлением ситуационного акта; - принять участие в объектных слушаниях с участием представителей местных исполнительных органов, заинтересованных служб и организаций с предоставлением видео и фотографий; - утвердить акт выбора земельного участка под реконструкцию дороги с вынесением Постановления Акима района и прилегающими записочным соглашения с собственниками и землепользователями (совместно с Заказчиком); - провести обследование состояния дороги (проектирование, обочины, эксплуатационных труб) для учета типа износа; - выданные работы выполнить с учетом проектных трасс; - топографическое, инженерно-геодезическое и инженерно-информационное работы сданы. Задачу в акте отчета согласно СТ РК 1399-2005; - на основании инженерно-геодезических изысканий при необходимости заложить в проекте грунтовые картеры. Примечание: - сбор исходных данных для разработки эксплуатационного проекта (акты, постановления, координация, схемы и т.д.); - составление проектно-исследовательских работ, мероприятий по защите от дорожной в случае выявления в процессе отвода объектов, представляющих цен-
8.2	Общие условия эксплуатации работ:	

		- предусмотреть устройство автобусных остановок с автобусными и остановочными площадями, площадями ожидания с малыми архитектурными формами - скамья, лавки, беседки, места размещения скамьями по результатам общественных слушаний и согласованию с местными управленческими органами); - предусмотреть защитные мероприятия на световых участках; - устройство освещения на транспортных развязках в пределах выделенных земель; - предусмотреть устройство тротуаров и пешеходов на участке дороги, проходящей по населенному пункту; - разработать и выполнить территориальным со светотехническим разделом; - установка светового ограждения (от высокого жёлтого на проезжую часть) с применением сетки с антистатическими свойствами; - предусмотреть на участках устройств шумовой защиты, согласно СТ РК СТБ 1538-2007; - предусмотреть разрыв организации строительства от смежных арсенальных объектов, мостов, площадок дорожно-строительных материалов и др.; - технологические и строительные решения описать согласно СН РК 1.02-03-2011; - предусмотреть комплекс мероприятий по охране окружающей среды и рациональному использованию земель в соответствии с действующими нормативными актами, регулирующими природоохранную деятельность; - при проведении экологической экспертизы в соответствии со статьей 57 Экологического Кодекса РК опубликовать заявку на ее проведение в средствах массовой информации; - максимально сократить экологический ущерб; - выполнить демоэкологическое обследование земельных изъятий; - Согласно документально подтвердить ресурсный метод в соответствии с Государственным нормативом по определению сметной стоимости строительства в РК (Приказ №225-44К от 3 июля 2015г., в течение Периода определения сметной стоимости строительства объектов на счет государственной собственности и средств субъектов казначайства государственного сектора (Приказ №707 от 20 ноября 2015г.); - предусмотреть затраты на комплекс работ по ликвидации работ в случае выявления в процессе изъятия объектов, представляющих ценность, или наличия историко-культурных; - смета разработана в текущих ценах с учётом инфляции;
9.6	Организация строительства	
9.7	Охрана окружающей среды	
9.8	Система документация	

9	Проектирование:	ность как памятника истории и культуры, обеспечение существующей придорожной полосы с шоссейным на план объектов придорожного сервиса и объектов придорожной рекламы, дорожных знаков. При проектировании руководствоваться нормами СНиП РК 3.03-09-2006*. - основные проектные решения должны быть утверждены Генпроектировщиком и рассмотрены НТС Комитета автомобильных дорог МНР РК; - выполнить проектирование плана тротуара, развязки арсенальных и пешеходных профилей, тротуаров и спускающих на искусственные сооружения с их прилегающей к оси дороги, также экспорт объекта создающий потребность оснований дорожно-строительных материалов в конструкциях (объем, стоимость материалов); - предусмотреть стабилизацию земли применением геосинтетических материалов (по необходимости) в местах слабых, переувлажненных и самонасыщенных грунтов; - предусмотреть мероприятия по укреплению откосов выемок и насыпей; - предусмотреть мероприятия по защите выемок насыпей и дорожной одежды от подтопления стоковыми водами, и также в боковой неровности - от талых вод; - тип дорожной одежды капитальной нежесткого типа.
9.2	Дорожная одежда	
9.3	Искусственные сооружения	- искусственные сооружения - капитальные: типа по нормам СНиП РК 2.05-01-84*, СТ РК 1379-2012 - Мостовые сооружения в возмездном трубе на автомобильных дорогах, Габариты приближения конструкции, СТ РК 1380-2005 «Мостовые сооружения и возмездные трубы на автомобильных дорогах. Нагрузки и воздействия», СТ РК 1634-2007 - Мостовые сооружения в возмездном трубе на автомобильных дорогах. Общие требования по проектированию; - устройством скотропоскопов и проходов для скототопоскопов (места расположения определяются по результатам обследования ситуации в согласовании с местными управленческими органами); - привязками и пересечениям изложить согласно требованиям СНиП РК 3.03-09-2006*.
9.4	Пересечения в привязках с автодорогами	
9.5	Обслуживание дорог	- предусмотреть комплекс мероприятий, обеспечивающих безопасность условий движения транспорта и безопасные условия эксплуатации дорог;

15	Сроки предоставления пояснительных отчетов и проектно-сметной документации (ПСД)	Согласно договору.
16	Количество экземпляров:	- 9 (девять) экземпляров на бумажном носителе, 3 (три) копии версии на электронных носителях (PDF, DWG, wmf, excel и т.д.). Все согласования на электронном и бумажном носителе в 3-х экземплярах; - количество Голослерыны - 3 эк.

Согласовано:

Директор

ООО «Казанский Проектнотранспорт»

Голован В.А.



9.9	Особые условия проектирования	капитального срока строительства; - предусмотреть затраты на осуществление функций по управлению проектом, технического надзора, авторского надзора; - затраты на изготовление технологического проекта; - затраты на оформление постоянного отвода с возмещением потерь сельскохозяйственных и убытков сельскохозяйственных; - затраты на оформление земельного отвода с возмещением потерь сельскохозяйственных и убытков сельскохозяйственных; - затраты на разливной характер работ; - стоимость основных материалов и конструкций; - материалы по ССЦ РК 8.04-08-2017, в случае отсутствия для применения проб-листы заказов изготовителей; - предусмотреть максимальное использование местных строительных материалов; - формулировать и изложить полученные конструкций и материалов принятых по местности, согласованной Заказчиком. - при необходимости предусмотреть обзорные измерения пунктов, срывание и изменение плана трассы; - предусмотреть минимальные покрытия на площадках с лесом, протяженностью 200м (до 4 после по 100м) на всю ширину проезжей части; - предусмотреть в работе проекте технико-экономическое, финансовое, возможность объема работ с промисловых, выходящую в соответствии с требованиями технических спецификаций по строительству автомобильных дорог;
		2018 год
		11) Новая реконструкция
		12) Состав проекта
		13) Экспертиза
14	Новые технологии	принять в соответствии с СНиП РК 1.02-03-2007, СТ РК 1397-2005 и согласовать с Заказчиком. - проектно-сметная документация должна быть в установленном порядке государственную, государственную, санитарно-эпидемиологическую и архивную экспертизу; - В установленном порядке, в т.ч. - Заказчик: филиал и негосударственный институт АО «НП «ОбластьЖелез»; - Комитет административной полиции РК; - Владелец земельного участка; - Работы проект должны быть выполнены и согласованы в соответствии с АПЗ (со всеми уполномоченными органами власти и области).
		При разработке ПСД необходимо предусмотреть, технически обоснованное использование новейших технологий и материалов.

100



Документы Заказчика



Художественное оформление документов
Департамент государственного управления

Министерство юстиции Республики Казахстан
1414
Информационно-коммуникационные службы
(Бюджетный кодекс Республики Казахстан)

Первый номер
Уникальный номер
10100305382541

Адрес
14.01.2019



Министерство юстиции Республики Казахстан

Справка

о зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве

дана по месту требования

Дата выдачи: 14.01.2019

Выдана:	Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский Промтранспроект"
Согласно данным национального реестра бизнес-идентификационных номеров:	
Наименование	Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол"
БИН	090140000306
Регистрирующий орган	Управление юстиции Сарыаркинского района Департамента юстиции города Астаны
Вид регистрации	Перерегистрация
Статус	Зарегистрирован
Дата последней (пере)регистрации	25 сентября 2013 года
Дата первичной регистрации	13 марта 2013 года
Первый руководитель	КИЗАТОВ ЕРМЕК АНУАРБЕКОВИЧ

Справка выдана в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, действующими на территории Республики Казахстан, в том числе в отношении государственной регистрации юридических лиц и филиалов и представительств.

Справка выдана в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, действующими на территории Республики Казахстан, в том числе в отношении государственной регистрации юридических лиц и филиалов и представительств.



Справка выдана в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, действующими на территории Республики Казахстан, в том числе в отношении государственной регистрации юридических лиц и филиалов и представительств.

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АСТАНА
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ АЛМАТИНСКОГО РАЙОНА

СПРАВКА
ОБ УЧЕТНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ФИЛИАЛА

БИН 170141022964

бизнес-идентификационный номер

г.Астана

24.01.2017 г.

Наименование: Филиал акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" - "Дирекция по строительству"

Местонахождение: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Алматы, Жилой массив Ак-булак 2, ул. Амман, 8 үй.

Наименование юридического лица: Акционерное общество
"Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Справка дает право осуществлять деятельность в соответствии
с учредительными документами в рамках законодательства
Республики Казахстан.

Дата выдачи: 24.01.2017 г.



Документы Генпроектировщика



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
Алматы қаласының Әділет департаменті

**ЗАҢДЫ ТҮЛІГАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ТІРКЕУ ТУРАЛЫ
КУӘЛІК**
№ 76478-1910-ЖШС
тіркеу нөмірі
060340011313
бизнес-сәйкестендіру нөмірі

Алматы қаласы 2006 ж. « 20 » наурыз

Заңды тұлғаның атауы: **"Қазжолжоба"**
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Тұрған жері: **Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы,
Ташкентская көшесі, 415 "В" үй.**

**КУӘЛІК ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЗАҢНАМАСЫ ШЕНБЕРІНДЕГІ
ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРҒА СӨЙКЕС ҚЫЗМЕТТІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ҚҰҚЫҒЫН
БЕРЕДІ**

Алматы қаласы Әділет департаменті
бастығының орынбасары К.Базарбаев



Серия В № 0465546



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Департамент юстиции города Алматы

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
№ 76478-1910-ТОО
регистрационный номер
060340011313
бизнес-идентификационный номер

город Алматы « 20 » марта 2006 г.

Наименование юридического лица:
**Товарищество с ограниченной ответственностью
"Каздорпроект"**

Место нахождения:
**Республика Казахстан, город Алматы,
ул. Ташкентская, д. 415 "В".**

СВИДЕТЕЛЬСТВО ДАЁТ ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В
СООТВЕТСТВИИ С УЧРЕДИТЕЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ В РАМКАХ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Заместитель начальника департамента
юстиции города Алматы К.Базарбаев



Серия В № 0465546

Жоспар шетіндегі біткен жер пайдаланушылар (мәнік жері)
Построение земельного участка (собственник) и границах плана

Жоспар дата № жина қазы	Жоспар аяқталған кездегі пайдаланушылар (толық көлемді) аяқтал Пайдаланушы жерінің орналасуы бүтіндігімен және границамен	Аймақ, га (Площадь, га)
1	Х. Шаңқабегінің өзіне мүлкіне арнап берілген жері	0,0055
2	Е. Жолдасовтың өзіне мүлкіне арнап берілген жері	0,0051

Осы акт "Азаматтардың құқықтары мен еркіндігі" МЕК заңымен
Настоящий акт издан в соответствии с Законом "О правах человека"

М.О. Б.Т. Ахметов
(имя, подпись) (фамилия, инициалы)

М.П. 12 2002 г.

Осы актінің беру туралы ақпарат жер учасісіне меншіктің құқығы, жер
пайдалану құқығын беретін актілер жиналымының Қытамы № 11/1 болып
жазылды

Қосымша: жоқ

Запись о выдаче настоящего акта произведена в Книге записей актов
на право собственности на земельный участок, право землепользования
на № 11/1


Примечание: нет



Ақтубинский районный отдел земельных отношений
Настоящий акт издан в соответствии с Законом "О правах человека"

Ахметов Б.Т. 12 2002 г.

Шектесуірдегі сипаттау жиналымы ақпарат жер учасісіне сәйкестендіру
құжаты дайындалған сәтте күшінде
Описание смежности действующее на момент изготовления
идентификационного документа на земельный участок



Алматы облысы, Алакөл ауданының ӘКІМДІГІ

ҚАУЛЫ

2017-жылғы 23.10
№ 290

Үшарал қаласы

Алматы қаласында орналасқан
«Қазжолжоба» жауапкершілігі
шектеулі серіктестігіне 2018
жылдың 10 қазан айына дейін
іздістіру жұмыстарына рұқсат
беру туралы

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 20 маусымдағы Жер кодексінің 17, 35, 51, 71-баптарын, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 31, 37-баптарын және аудандық жер комиссиясының 2017 жылғы 23 қазандағы №781 қорытындысын негізге ала отырып, аудан әкімдігі, Алакөл ауданының әкімдігі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Алматы қаласында орналасқан «Қазжолжоба» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ұсынған жобаға сәйкес, Алакөл ауданы аумағында орналасқан республикалық маңызы бар «Талдықорған-Қалбатау-Өскемен» автожолының 285-685 шақырым аралығында 2018 жылдың 10 қазан айына дейін іздістіру жұмыстарын жүргізу үшін рұқсат берілсін.

2. Жер учаскесі бөлінеді, пайдалануда шектеу және жүктеме артылу жоқ деп танылсын.

3. Жалгерлік төлемнің мөлшері жер салығының 100% мөлшерінде белгіленсін.

4. «Алакөл ауданының жер қатынастары бөлімі» мемлекеттік мекемесі (Д.Б. Оспанов) жер құжаттарына өзгертулер енгізісін.

5. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан әкімінің орынбасары А. Ахановқа жүктелсін.

Аудан әкімі



Ә. Жақанбаев



Акт Выбора и обследования земельного участка

**Об утверждении земельного участка для строительства и содержания
автомобильной дороги республиканского значения
"Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск" км 480-515, расположенной на
территории Алакольского района**

**Заказчик: Республиканское государственное учреждение
«Комитет автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию
Республики Казахстан»**

совершено «__» _____ 2018 жыл

Члены комиссии:

Председатель 1. Чалкенов А.Б. Заместитель акима Алакольского района
2. Темиргалиев А. И.о. начальника государственного учреждения «Отдел
архитектуры и градостроительства»
3. Оспанов Д.Б. Руководитель ГУ «Отдел земельных отношений
Алакольского района»
4. Жулдайыров М. Руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и
автомобильных дорог Алакольского района»

Проведена проверка и выбор площадки: Об утверждении земельного участка для строительства и обслуживания автомобильной дороги республиканского значения "Талдыкорган-Калбатау Усть-Каменогорск" км 480-515, расположенной на территории Алакольского района

1. Площадь участка: 150,8972 га

Расположение: Алакольский район, трасса Алматы - Усть-Каменогорск

2. Строительство земельного участка для сельскохозяйственных целей

3. Усечение рельефа: равнина

почва глина

на предполагаемой основе грунта, фундамента II-группа

подземная вода до 10 метров

направление ветра в сторону восток-запад

сейсмический расчет строительного района 8 баллов

Глинистый или песчаный участок нет

Санитарно-гигиеническое состояние района удовлетворительное

4. Может быть осуществлено жилищно-гражданское строительство _____

5. Источники:

- а) водоснабжение _____
- б) теплоснабжение автономны
- в) электроснабжение согласно техническим условиям
- г) ограждение согласно проектным предложениям
- д) связи _____
- е) радио _____
- ж) дорожное сообщение, подъездные пути _____

6. Строительство канализации. Сточные воды. Возможность использования воды. Негативное влияние нет

7. Другие особенности, характеризующие территорию (возможность организации прилегающей территории к участку размещения, перешедшего в эксплуатацию участка, зона застройки (расхождения) производственного учреждения, наличие резерва строительства и

санитарной классификации объектов, расположенных в районе, возможности расширения земельной площади и т. д.)

8. Наличие зданий и сооружений на территории _____ нет
 зеленые насаждения _____ нет

9. Комиссия считает, что изложенные в соответствии: Закрепление земельного участка для строительства и обслуживания дороги республиканского значения «Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск» км 480-515 на территории Алакольского района.

Жер телімін тандау және тексеру Актісі

Алақол ауданы аумағында орналасқан республикалық маңызы бар
«Талдықорған-Қалбатау-Өскемен» автожолының 480-515 шақырым
аралығынан жол құрылысын салу және оған қызмет көрсету
үшін жер телімін бекітіп беру туралы

Тапсырыс беруші: «Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму
министрлігінің Автомобиль жолдары комитеті» Республикалық
мемлекеттік мекемесі

жасалды «...» «...» 2018 жыл

Комиссия мүшелері:

Төраға	1. Чалкенов А.Б.	Алақол ауданы әкімінің орынбасары
	2. Темиргалиев А.	«Аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесі басшысының м.у.а.
	3. Оспанов Д.Б.	«Алақол ауданының жер қатынастар бөлімі» ММ басшысы
	4. Жұлысайыров М.	«Алақол ауданының жолдары бөлімі» ММ басшысы

Аланды тексеру және тандау жүргізілді: Алақол ауданы аумағында орналасқан республикалық маңызы бар «Талдықорған-Қалбатау-Өскемен» автожолының 480-515 шақырым аралығынан жол құрылысын салу және оған қызмет көрсету үшін жер телімін бекітіп беру туралы

1. Участкесінің мәні: 150.8972 га

Орналасуы: Алақол ауданы, Алматы - Өскемен тас жолы

2. Ауыл шаруашылық маңызы бойынша жер участкесінің көлемін салу _____

3. Участкесінің рельефі: тегіс

топырақты сұздалық

топырақты, іргестің болжамды негізінде II-топ

жер асты суы 10 метрге дейін

жел қатты соғатын жаққа бағыты шығыс-батыс

құрылыс ауданының сейсмикалық зерттегі 8 балл

Саз балшықты немесе тұмалық учаске жоқ

Аймақтың санитарлық-гигиеналық жағдайы қанағаттанарлық

4. Тұрғын үй-әзаматтық құрылыс жүзеге асырылуы мүмкін _____

5. Көздері:

а) сумен қамтамасыз ету

б) жылумен жабдықтау автономды

в) электрмен жабдықтау ТШ сәйкес

г) қоршау жобалық ұсыныстарға сәйкес

д) байланыс

е) радио _____

ж) жыл байланыс, кірме жолдар _____

6. Кәріз құрылысы ағымды сулардың мүмкіндігі, су пайдалану мүмкіндігі теріс әсер
жоқ

7. Аумақты сипаттайтын басқа ерекшеліктері (учаскені пайдалануға өткен, орналастыру учаскесіне қатысты қоршаған аумақты ұйымдастыру мүмкіндігі, өндірісті мекеменін қорғаныс аймағы (алшақтықты), ауданда орналасқан объектісінің құрылыс және санитарлық жіктелу резервінің жер алаңын кеңейту мүмкіндігі болуы және тағы басқа)

жоқ

8. Аумағында ғимараттар мен құрылыстардың болуы

жоқ

жасыл желектер

жоқ

9. Бұйымдалған комиссия сөйкес деп санайды: Алақол ауданы аумағында орналасқан республикалық маңызы бар «Талдықорған-Қалбатау-Өскемен» автожолының 480-515 шақырым аралығынан жол құрылысын салу және оған қызмет көрсету үшін жер телімін бекітіп беру мүмкін



Қатысушылардың қолдары:



1.
2.
3.
4.

Чалкенов А.Б.

Темирғалиев А.А.

Осанов Д.Б.

Жұлкайнаров М.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №596 районной земельной комиссии по предоставлению гражданам, государственным и негосударственным юридическим лицам земельных участков, не предназначенных для сельскохозяйственного использования

23.08.2018 г.

город Ушарал

Районная земельная комиссия, в соответствии с проектом, представленным Республиканским государственным учреждением «Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан» расположенной в городе Астана, «Реконструкции участка автомобильной дороги республиканского значения «Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск» км 480-515, о закреплении земельных участков за правом постоянного пользования, предварительно согласовав заинтересованных сторон и документы, представленные государственным учреждением «районный отдел архитектуры и градостроительства», а также взаимный обмен мнениями, не возражает против закрепления земельных участков для строительства и обслуживания дорог, участка площадью 150,8972 га земли расположенные в Кольбайском сельском округе, в том числе: пахотные земли к.х. Сара Айгелдина -0,1381 га, пахотные земли К.А. Мунсузбаева площадью -0,934 га, пахотные земли Мурата Кабдулдинова площадью -0,1946 га, сенокосные угодья Б.А. Зуева площадью -0,4928 га, пастбищные земли площадью 2,2588 га, пастбищные земли Ш.К. Малибаева площадью 1,5065 га, пахотные земли к.х. А.К. Мухаметкалиева расположенного в Кабанбайском сельском округе площадью 0,5448 га, пастбищные земли площадью -0,4317 га, пахотные земли ТОО «Сельский Механизатор» площадью -0,1363 га, пахотные земли Сара Нусупова площадью -0,0450 га, пастбищные земли Дидар Нагашбекова площадью -0,2121 га, пастбищные земли Б.Б. Кошкарлова площадью -0,1389 га, пахотные земли Ж.К. Акимбекова площадью -0,1086 га, пастбищные земли площадью 0,4329 га, пахотные земли Уали Рабатова площадью -0,4910 га, пастбищные земли площадью -0,2967 га, пахотные земли Р.Х. Мунайтбасова площадью -0,1170 га, пахотные земли Б.К.Мунайтбасова площадью -0,1849 га, пахотные земли Т.Жаксыгельдинова площадью -0,1028 га, пахотные земли А.Н. Нарымбаева площадью -0,0640 га, пастбищные земли «Компания «ТаУ Самал ЛТД» площадью -0,8745 га, 0,4424 га из других земель, 0,0139 га земли, кроме земель Б.А. Зуева, 0,0185 га земли, кроме земель Л. Китапова, земли государственного учреждения Департамент по Алматинской области "Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан" площадью 109,6012 га земли государственного учреждения «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» площадью 0,503 га, -3,7934 га земли лесного хозяйства «Үйгентас», земли республиканского государственного предприятия хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан площадью 0,0400 га, прочие земли площадью 0,1611 га не относящиеся к землям под ВОЛС и прочие земли площадью 27,3667 га, не относящиеся к земельному фонду района.

Азаматтарға, мемлекеттік және мемлекеттік емес заңды тұлғаларға ауыл шаруашылық және ауыл шаруашылығына пайдалану мақсатынан тыс жер телімдерін беру жөніндегі аудандық жер комиссиясының

ҚОРЫТЫНДЫСЫ № 596

2018 жылғы 23.08

Үшарал қаласы

Аудандық жер комиссиясы, Астана қаласында орналасқан «Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Автомобиль жолдары комитеті» Республикалық мемлекеттік мекемесінің ұсынған жобасына сәйкес, Алакөл ауданы аумағында орналасқан республикалық маңызы бар «Талдықорған-Қалбатау-Өскемен» автожолының 480-515 шақырым аралығынан жол құрылысын салу және оған қызмет көрсету үшін жалпы көлемі 150,8972 га жер, оның ішінде Көлбай ауылдық округінде орналасқан Сара Айгелдинаның шаруа қожалығының жерлерінен -0,1381 га егістік жер, К.А.Мунсузбаеваның жерлерінен- 0,934 га егістік жер, Мурат Кабдуллинның жерлерінен- 0,1946 егістік жер, Б.А.Зуевтың жерлерінен 0,4928 га шабындық жер, 2,2588 га жайылымдық жер, Ш.К.Мадибаевтың жерлерінен 1,5065 га жайылымдық жер, Кабанбай ауылдық округінде орналасқан А.К.Мухаметкалиевтың шаруа қожалығының жерлерінен 0,5448 га егістік жер, 0,4317 га жайылымдық жер, «Сельский Механизатор» ЖШС-нің жерлерінен 0,1363 га егістік жер, Сара Нусупованың жерлерінен 0,0450 га егістік жер, Дидар Нағашбекулы жерлерінен 0,2121 га жайылымдық жер, Б.Б.Кошкарұлының жерлерінен 0,1389 га егістік жер, Ж.К.Акимбековтың жерлерінен 0,1086 га егістік жер, 0,4329 га жайылымдық жер, Уали Рабатовтың жерлерінен 0,4910 га егістік жер, 0,2967 га жайылымдық жер, Р.Х. Мунайтбасованың жерлерінен 0,1170 га егістік жер, Б.К.Мунайтбасовтың жерлерінен 0,1849 егістік жер, Т.Жақытгельдинның жерлерінен 0,1028 га егістік жер, А.Н.Нарымбаевтың жерлерінен 0,0640 га егістік жер, «Компания «ТаУ Самал ЛТД» ЖШС-нің жерлерінен 0,8745 га жайылымдық жер, басқа жерлерден 0,4424 га жер, Б.А.Зуевтың жерлерінен басқа жерлерден 0,0139 га жер, Л.Китаповтың жерлерінен басқа жерлерден 0,0185 га жер, «Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі Автомобиль жолдары комитетінің Алматы облыстық департаменті» мемлекеттік мекемесінің жерлерінен 109,6012 га жол асты жер, «Алматы облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесінің жерлерінен 0,503 га жол асты жер, «Үйгентас» орман шаруашылығы жерлерінен 3,7934 га жол асты жер, Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Су ресурстары комитетінің «Қазводхоз» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық кәсіпорынның жерлерінен басқа жерлерден 0,0400 га жер, Талшықты оптикалық байланыс желілерінің (ВОЛС) жерлерінен басқа жерлерден 0,1611 га жер және ауданның жер қоры жерлерінен басқа жерлерден 27,3667 га жер телімдерін тұрақты пайдалану құқығына бекітіп беру туралы өтінішін, мүдделі тараптардың келісімін және «Аудандық сәулет және қала құрылысы

бөлімі» мемлекеттік мекемесінің ұсынған құжаттарын қарап, сондай-ақ өзара пікір алмасып, жер телімін бекітіп беруге жарыстық білдірмейді.

Қатысқандар:

Комиссия төрағасы:

Аудан әкімінің орынбасары:



А.Ə.Аханов

Комиссия мүшелері:

«Алақөл ауданының жер қатынастары
бөлімі» м.м. басшысы:



Д.Б.Оспанов

«Алақөл аудандық сәулет
және қала құрылысы бөлімі»
м.м. басшының м.а:



Т.С.Найзабеков

«Нұр Отан» партиясы

Алақөл аудандық филиалы
төрағасының бірінші орынбасары,
мәслихат депутаты:



К.Т.Кокебасов

Өңірлік кәсіпкерлер палатасының
Алақөл ауданы бойынша
филиалының директоры:



М.Адигов

Алматы облысының кәсіпкерлер
палатасының Алақөл аудандық
филиалының кеңес мүшелері:



Ж.Кабиев



Р.Дильдабаева



С.Есимбеков

Акт Выбора и обследования земельного участка

**Об утверждении земельного участка для строительства временной
объездной дороги и временной строительной площадки на участке
автомобильной дороги республиканского значения
"Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск" км 480-515, расположенной на
территории Алакольского района**

Заказчик: город Астана, АО «Қ-Жол құрылысы»
совершено «31» октябрь 2018 г.

Члены комиссии:

Председатель 1. Чаджонов А.Б. Заместитель акима Алакольского района
2. Темиргалиев А. И.о. начальника государственного учреждения «Отдел
архитектуры и градостроительства»
3. Оспанов Д.Б. Руководитель ГУ «Отдел земельных отношений
Алакольского района»
4. Жулдайыров М. Руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и
автомобильных дорог Алакольского района»
5. Маджиренко А.Н. Руководитель «объединения дальней связи ЦКС-19
ТУСМ-1»
6. Ахьянов Д. Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального
хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района»

Проведена проверка и выбор площадки: Об утверждении земельного участка для строительства временной объездной дороги и временной строительной площадки на участке автомобильной дороги республиканского значения "Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск" км 480-515, расположенной на территории Алакольского района

1. Площадь участка: 65,6000 га

Расположение: Алакольский район

2. Строительство земельного участка для сельскохозяйственных целей

3. Участок рельеф: равнина

почва глина

на предполагаемой основе грунта, фундамента II-группа

подземная вода до 10 метров

направление ветра в сторону восток-запад

сейсмический расчет строительного района 8 баллов

Глинистый или песчаный участок нет

Санитарно-гигиеническое состояние района удовлетворительное

4. Может быть осуществлено жилищно-гражданское строительство _____

5. Источники:

- а) водоснабжение не требуется
- б) теплоснабжение автономды
- в) электроснабжение согласно техническим условиям
- г) ограждение согласно проектным предложениям
- д) связи не требуется
- е) радио _____
- ж) дорожное сообщение, подъездные пути _____

6. Строительство канализации. Сточные воды. Возможность использования воды. Негативное влияние нет

7. Другие особенности, характеризующие территорию (возможность организации прилегающей территории к участку размещения, перешедшего в эксплуатацию участка, зона застройки (расхождения) производственного учреждения, наличие резерва строительства и санитарной классификации объектов, расположенных в районе, возможности расширения земельной площади и т. д.)

нет

8. Наличие зданий и сооружений на территории нет
зеленые насаждения нет

9. Комиссия считает, что изложенные в соответствии: Закрепление земельного участка для строительства временной обьездной дороги и временной строительной площадки автодороги республиканского значения «Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск» км 480-515 на территории Алакольского района.

**Жер телімін таңдау және тексеру
Актісі**

Алақол ауданы аумағынан өтетін республикалық маңызы бар «Талдықорған-Қалбатау-Өскемен» автожолының 480-515 шақырым аралығынан уақытша айналымды жол құрылыстан және уақытша құрылыс алаңын салу үшін жер телімін бекітін беру туралы

Тапсырыс беруші: Астана қаласында орналасқан «Қ-Жол құрылысы» АҚ
жасқалды «31» қазан 2018 жыл

Комиссия мүшелері:

Төраға	<u>1. Чалкенов А.Б.</u>	<u>Алақол ауданы әкімінің орынбасары</u>
	<u>2. Темірғалиев А.А.</u>	<u>«Аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ-і басшысының м.у.а</u>
	<u>3. Османов Д.Б.</u>	<u>«Алақол ауданының жер қатынастары бөлімі» ММ-нің басшысы</u>
	<u>4. Жулдақияров М.</u>	<u>«Алақол аудандық жолдаршылар көлігі және автомобиль жолдар бөлімі» ММ-нің басшысы</u>
	<u>5. Мадяренко А.Н.</u>	<u>«Алыспен байланыс бірлестігі І-МЖТТ ІР-ЖКҚН басшысы</u>
	<u>6. Аханов Д.</u>	<u>«Алақол аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» ММ-нің басшысы</u>

Алаңды тексеру және таңдау жүргізілді. Алақол ауданы аумағынан өтетін республикалық маңызы бар «Талдықорған-Қалбатау-Өскемен» автожолының 480-515 шақырым аралығынан уақытша айналымды жол құрылысын және уақытша құрылыс алаңын салу үшін жер телімін бекітін беру бойынша

Таңдалған учаскесін салу үшін сипатталады:

1. Учаскенің мөлшері алаңы: **65,6000 га**

Орналасуы: Алақол ауданы

2. Ауыл шаруашылық маңызы бойынша жер учаскесінің көлемін салу _____

3. Учаскенің рельефі: **тегіс**

Топырақты: **сыздық**

топырақты, іргетастың болжамды негізінде **II-топ**

жер жеті суы **10 метрге дейін;**

жел қатты соғатын жаққа бағыты **шығыс-батыс;**

құрылыс ауданының сейсмикалық есептігі **8 балл;**

Саз балшықты немесе тұмалық учаске **жоқ;**

Аймақтың санитарлық-гигиеналық жағдайы **қанағаттанарлық.**

4. Тұрғын үй-азаматтық құрылыс жүзеге асырылуы мүмкін _____

5. Көздері:

а) сумен қамтамасыз ету қажет **етілмейді**

б) жылу мен жабдықтау **қажет етілмейді**

в) электр мен жабдықтау **ТШ сәйкес**

г) қоршау **жобалық ұсыныстарға сәйкес**

д) байланыс **қажет етілмейді**

е) радио _____

ж) жол байланыс, кірме жолдар _____

6. Кәріз құрылысы ағындай сулардың мүмкіндігі, су пайдалану мүмкіндігі теріс әсер

2018

7. Аумақты санаттайтын басқа ерекшеліктері (учаскесі пайдалануға өткен, орналастыру учаскесіне қатысты қорғаныш аумақты ұйымдастыру мүмкіндігі, өндірісті мекеменің қорғаныс аймағы (алшақтықты), ауданда орналасқан объектісінің құрылыс және санитарлық жақтөлу резервінің жер алаңын кеңейту мүмкіндігі болуы және т.б. басқа)

2002

8. Аумағында ғимараттар мен құрылыстардың болуы жоқ

200002

жасыл желектер

SUMMARY

9. Бандидантын комиссиясы сәйкес деп санайды. Ақмола ауданы аумағынан өтетін республикалық маңызы бар «Талдықорған-Қызылтай-Осакамен» автожолының 480-515 шақырым аралығынан уақыттың өтпелілігіне және құрылысына және уақыттың құрылысы алаңын салу үшін жер телімін бөлігі беру мүмкін.

13. Мүмкіндерінің барлығы:



MLC

74129

Алдин

Kardam

ЖАПЪ

1

⁴Chanson A.B.

1

Темургазиев А.А.

1

Осванов Д.Б.

10

Жүлжайнаров М.

10

Малиренко А.Н.



Дхллов Д.

Азаматтарға, мемлекеттік және мемлекеттік емес заңды тұлғаларға ауыл шаруашылық және ауыл шаруашылығына пайдалану мақсатынан тыс жер телімдерін беру жөніндегі аудандық жер комиссиясының

ҚОРЫТЫНДЫСЫ № 193

2018 жылғы _____

Үшарал қаласы

Аудандық жер комиссиясы, Астана қаласында орналасқан «Қ-Жол құрылысы» акционерлік қоғамының № ПТЗ-ТКУ/2016-1 сатын алу шарты және құрылыс консорциум келісімі бойынша Алақол ауданы аумағынан өтетін республикалық маңызы бар «Талдықорған-Қызылорда-Оскемен» автожолының 480-515 шақырым аралығынан уақытша айналымды жол құрылысын және уақытша құрылыс алаңын салу үшін жалпы көлемі 65,6000 га жер, оның ішінде Б.А.Зуевтың шаруа қожалығының жерлерінен жалпы көлемі 6,7452 га жер, оның ішінде егістік жер-6,262 га, шабындық жер-0,1725 га және 0,3107 жайылымдық жер, Ш.К.Мадиевтің шаруа қожалығының жерлерінен жалпы көлемі 4,7322 га егістік жер, А.К.Мұхаметқалиевтің шаруа қожалығының жерлерінен жалпы көлемі 2,9355 га егістік жер, Сара Нусунованың шаруа қожалығының жерлерінен 1,5028 га егістік жер, Н.Т.Орынбектің шаруа қожалығының жерлерінен жалпы көлемі 3,8187 га жер, оның ішінде 2,1 га егістік жер және 1,7187 га жайылымдық жер, Уәли Рабатовтың шаруа қожалығының жерлерінен 3,8151 га егістік жер, Р.Х. Мұнайғабасовтың шаруа қожалығының жерлерінен 6,6431 га егістік жер, Компания «ТаУ Самал ЖТД» ЖШС-нің жерлерінен 1,8909 га егістік жер, Мұрат Қабдуллиннің шаруа қожалығының жерлерінен жалпы көлемі 1,3026 га жер, оның ішінде 1,0874 га егістік жер және 0,2152 га шабындық жер, А.К.Мұхаметқалиевтің шаруа қожалығының жерлерінен 0,5474 га егістік жер, Ш.К.Мадиевтің шаруа қожалығының жерлерінен 1,1439 га егістік жер, Ж.Т.Токеновтың шаруа қожалығының жерлерінен 0,3213 га егістік жер, О.Б.Шалтаевтің шаруа қожалығының жерлерінен 0,3464 га егістік жер, «Сельский Механизатор» ЖШС-нің жерлерінен 0,6151 га егістік жер, К.Т.Имандосовтың шаруа қожалығының жерлерінен 0,1706 га егістік жер, Н.А.Мұхаметжановтың шаруа қожалығының жерлерінен 0,4018 га егістік жер, Жұман Сымайылдың шаруа қожалығының жерлерінен 1,703 га жайылымдық жер, К.А.Мүнесүзбаевтың шаруа қожалығының жерлерінен 0,8364 га егістік жер, А.Н.Шакировтың шаруа қожалығының жерлерінен 0,2957 га егістік жер, Дәнібек Есқатбектің шаруа қожалығының жерлерінен 1,1535 га жайылымдық жер, Т.Б.Жұмахановтың шаруа қожалығының жерлерінен 0,6073 га егістік жер, С.Айгелдинаның шаруа қожалығының жерлерінен 1,2182 га егістік жер, Т.Б.Тубагуловтың шаруа қожалығының жерлерінен 0,1384 га егістік жер, М.Ж.Досмағұловтың шаруа қожалығының жерлерінен 0,3299 га егістік жер, Ж.Досмағұловтың шаруа қожалығының жерлерінен 0,3176 га егістік жер, А.А.Мұнайғабасовтың шаруа қожалығының жерлерінен 0,2743 га жайылымдық жер, «Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрілігінің Автомобиль жолдары комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесінің жерлерінен 2,1785 га жол астындағы жерлер, «Үйгеңгас орман шаруашылығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің жерлерінен 0,1917 га жол астындағы жер, ҚР Ауыл шаруашылығы министрілігінің «Қазсуар» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорының жерлерінен 0,0209 га басқа жерлер, ауданның жер қоры жерлерінен 19,402 га басқа жер телімдері, 5 (бес) жыл мерзімге, уақытша өтеулі пайдалану құқығына қауымдық сервитут белгілеп беру туралы өтінішін, мүдделі тараптардың келісімін және «Аудандық сәулет және қала құрылысы

бөлімі» мемлекеттік мекемесінің ұсынған құжаттарын қарап, сондай-ақ өзара пікір алмасып, жер теліміне қауымдық сервитут белгілен беруге қарсылық білдірмейді.

Қатысқандар:
Комиссия төрағасы:
Аудан әкімінің орынбасары:

 А.Ә.Аханов

Комиссия мүшелері:
«Алақол ауданының жер қатынастары
бөлімі» м.м. басшысы:

Д.Б.Оспанов

«Алақол аудандық сәулет
және қала құрылысы бөлімі»
м.м.басшының у.м.а:

А.Темиргалиев

Алақол ауданының
Қоғамдық кеңесінің төрағасы:

О.Мухаметкалиев

Өңірлік кәсіпкерлер палатасының
Алақол ауданы бойынша
филиалының директоры:

М.Адигов

Алматы облысының кәсіпкерлер
палатасының Алақол аудандық
филиалының кеңес мүшелері:

Ж.Кабиев

Р.Дильдебаева

«Тау Самал ЛТД» ЖШС-ның директоры:

О.Ахметов

Колбай ауылдық округ әкімі:

Қабанбай ауылдық округ әкімі:

**"АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР ЖӘНЕ ТАБИҒАТТЫ
ПАЙДАЛАНУДЫ РЕТТЕУ
БАСҚАРМАСЫ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ
"ҮЙГЕНТАС ОРМАН ШАРУАШЫЛЫҒЫ"
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ**



**КОММУНАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"УЙГЕНТАССКОЕ ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО"
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ И РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ"**

040218, Алматы облысы, Алатау ауданы,
Кабатбай ауылы, Абылайхан көшесі, 312,
тел.: 8 (72837) 4-14-78, факс: 4-17-65,
ІСН: 000540002985, E-mail: les.hoz@almail.ru

040218, Алматинская область, Алатауский район,
пос. Кабатбай, ул. Абылайхан, 312,
тел.: 8 (72837) 4-14-78, факс: 4-17-65,
ІСН: 000540002985, E-mail: les.hoz@almail.ru

27.11.2018 г. № 198

**Филиал акционерного
общества «Национальная
компания «ҚазАвтоЖол» -
«Дирекция по строительству»
Управляющему директору
по строительству
Алматинской области
С.Керимкулову.**

На ваше письмо за №32/32 – 2534 от 19.11.2018 года коммунальное государственное учреждение «Уйгентасское лесное хозяйство» дает свое согласование на изъятие земель государственного лесного фонда для реконструкции участка автомобильной дороги республиканского значения «Талдыкорган – Калбатву – Усть – Каменогорск» участок км 480-515, из земель лесного фонда – 3,7934 га для государственных нужд.

Директор:

Е.Ж.Бекпаев

Шапрашев Ж.Б.
4-12-30

000154

Приложение
к Правилам перевода земель
лесного фонда в земли
других категорий для целей,
не связанных с ведением
лесного хозяйства

Форма

Акт о выборе земельного участка лесного фонда

Республика Казахстан Алматинская область Алакольский район 2018 года ноября месяца 27 дня.

Представитель государственного лесовладельца в лице директора Бекпаева Ерикжана Жукеновича.

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании положения (устава) с одной стороны, и представитель государственного органа, физического или юридического лица (далее – заявитель) (требуемое подчеркнуть)

Республиканское государственное учреждение «Комитет автомобильных дорог Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан».

Представитель по доверенности Тлевлесов Мейраз Кайратович Инженер Доверенность № 01-22/18 от 04.01.2018 г

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании положения (устава) с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно поступившей заявки от Филиала акционерного общества "Национальная компания "КазАвтоЖол" Дирекция по строительству" Управляющий директор по строительству Алматинской области С. Керимкулова, за №32/32-2534 от 19.11.2018 года.

(фамилия, имя, отчество физического лица или наименование государственного органа или юридического лица)
произведено обследование в натуре указанного участка.

При обследовании оказалось:

1. Участок расположен в Алматинской области, Алакольского района на территории Коммунального государственного учреждения "Уйгентасское лесное хозяйство" квартале 127 Кабанбайского лесничества.

(наименование государственного лесовладельца)

2. В обследованном участке числится площадь 3,7934 га, в том числе:

лесной, покрытой лесом 1,2 га

не удобных (Склоны, каменистая россыпь, прогалина) 2,5934 га

3. Покрытая лесом площадь состоит из:

Урочище	Номер квартала	Выдел	Площадь участка, га	Состав	Классе возраста	Полнота	Запас древесины, м3	
							деловой	дров
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Зеленое кольцо	127	42	1,2	Лес. культ 1 В	5	0,4		24
Всего			1,2					

4. Обследованный участок расположен в границах полосы реки выделение его из лесного фонда не создает чересполосицы.

5. Категория лесного фонда Зеленные зоны.

6. Лесохозяйственные особенности участка Зеленные зоны населенных пунктов и лечебно - оздоровительных учреждений.

7. Участок пригоден (не пригоден) для заявочных целей, имеет нижеследующую почвенно-геологическую характеристику: Участок пригоден для заявочных целей и имеет положительную почвенно – геологическую характеристику.

8. Наличие и месторасположение земельных участков, ранее переведенных из земель лесного фонда в земли других категорий для целей, не связанных с ведением лесного хозяйства: Нет

(указать № квартала, лесничества, цели передачи и наименование организации, кому переданы участки)

9. Цели использования, планируемых к передаче земельных участков, обоснование о возможности или невозможности использования земель лесного фонда с ранее установленным целевым назначением, отсутствие других вариантов размещения объектов: Согласно пункту 4 статьи 213 Экологического кодекса Республикански Казахстан от 9 января 2007 года № 212 допускается перевод земель лесного фонда в другую категорию, подпункта 1 в случае невозможности использования земель в соответствии с ранее установленным целевым назначением с лесным законодательством Республики Казахстан.

10. Лесистость административного района 4,2 %

11. Условия передачи испрашиваемой площади:

а) срок передачи: на право постоянного землепользования на земельный участок.

Обеспечить противопожарные и санитарные устройства участков, принимать необходимые меры по тушению лесных пожаров.

б) размер допускаемой расчистки и раскорчевки – 1,2 га;- 24м3

в) обязательство получателя участка: соблюдение Лесного, Земельного и природоохранного законодательства РК. Согласование Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ, Возмещение потерь лесохозяйственного производства, вызванных изъятием земель лесного фонда и за древесину отпускаемую на корню.

12. При составлении акта сделаны следующие замечания и предложения, в том числе о возможности или невозможности передачи испрашиваемого участка, отсутствия других вариантов:

в связи с невозможностью использования вышеуказанных земель в соответствии с ранее установленным целевым назначением, передать для реконструкции автомобильных дорог Республиканского значения «Талдыкорган – Калбатау – Усть - Каменогорск».

На основании статьи 213 Экологического кодекса Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212 не используемые для нужд лесного хозяйства угодья на землях лесного фонда могут быть переведены в другую категорию земель в соответствии с лесным законодательством Республики Казахстан.

обеспечить использование земельного участка в соответствии с целевым назначением;

вести работы способами предотвращающими возникновение эрозии почв воспроизводством лесов;

вести работы приемлемыми способами и методами с соблюдением экологических норм и правил;

При выполнении вышеуказанных пунктов, передача испрашиваемых участков возможна.

Подписи:

Главный инженер лесного хозяйства

КТУ « Уйгентасское лесное хозяйство» :

Ж.Б.Шапашев.

Лесничий Кабанбайского лесничества:

Е.Е.Ерназаров

заявитель: Инженер Филиала АО "НК "КазАвтоЖол" – "Дирекция по строительству"

Тлевлесов М.К. (Доверенность № 01-22/18 от 04.01.2018 г.)

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Руководитель

Организации лесного хозяйства

(подпись, фамилия, имя, отчество)

Е.Ж.Бекпаев.

Участок «автомобильной дороги республиканского значения
«Тадыйкорган – Калбатау-Усть-Каменогорск»

Наименование пород	Деловая древесина						Отходы				Итого	
	Крупная		Средняя		Мелкая		м³	Цена	м³	Цена		
	м³	Цена	м³	Цена	м³	Цена						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Пень,	-	-	-	-	-	-	23,43	10318,11	2,36	266,17	24,01	10584,28
Всего							21,43	10318,11	2,58	266,17	24,01	10584,28

Расчеты производились согласно Налогового кодекса от 25 декабря 2017 года №120-VI 3 РК по статье 587 часть 2,3

Платит за проезд отучастков на сумму составляет 10 584,28 рубле

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 399–406

Dec 16, 11 am
Feb 4, 17-30

E. M. Fomenko





Расчет

Возмещения потерь убытков лесохозяйственного производства,
вызванных изъятием земель государственного лесного фонда

для нужд Республиканского государственного учреждения «Комитет автомобильных дорог

Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан» площадью 3,7934 га

для реконструкции автомобильной дороги республиканского значения «Талдыкорган – Калбатау- Усть-Каменогорск»
в Кабанбайском лесничестве Коммунального государственного учреждения «Уйгентасское лесное хозяйство»

Наименование лесоупотребителя	Группы типов лесов, вид сельскохозяйственной (приказ Министра сельского хозяйства РК №18-02/132 ОТ 25.02.2018г)	Общая площадь, га	Норматив возмещения потерь, тысяч тенге/ гектар	Размер потерь, лесохозяйственного производства, тысяч тенге
КТУ «Уйгентасское лесное хозяйство»	Свежие и влажные, широко-разнотравные, рабиново-лиственные, мушкетерские Тянь- Шаня	3,7934	594,7	2 255,934 98
ВСЕГО		3,7934	594,7	2 255, 934 98
				Два миллиона двести пятьдесят пять тысяч девять сот тридцать четыре тенге девяносто восемь тысяч

Лесничий Кабанбайского лесничества:-

Е.Е.Еризаев



Утверждаю
Директор КГУ «Уйгентасское лесное хозяйство»
Е.Ж.Бекпаев

Таксационное описание испрашиваемого участка для Республиканского государственного учреждения «Комитет автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан» в Кабанбайском лесничестве КГУ «Уйгентасское лесное хозяйство» площадью 3,7934 га для реконструкции участка автомобильной дороги республиканского значения «Талдыкорган-Калбаты-Усть-Каменогорск» км 287-1073», участком км 480-515, из земель государственного лесного фонда для государственных нужд.

Номер квартала	Номер выдела	Площадь в га	Средняя высота покров пойма, рельеф	ярус	Элемент леса	возраст	высота	диаметр	Классификация	Бонитет	Тип леса, условия произрастания	Запас сырья леса в м³				Кл. товарности	Запас на выделе в лес. куб. м					Хозяйственные назначения
												На 1 га	Общий на выдел	В т.ч. по составу	сухостая		резины	Ка. деревья	защитная	лиственная		
127	7	0,7	Крутой склон	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
127	10	0,7	Каменная россыпь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
127	12	0,9	Крутой склон	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
127	40	0,1	Прогалина	1	В	20	3	4	-	-	-	10	-	-	-	-	-	14	-	-	-	
127	41	0,1	Прогалина	1	Б	-	-	-	-	4	БП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
127	42	1,2	Лесные культуры	1	В	42	6	8	5	5	В	0,4	20	24	24	-	-	-	-	-	-	
127	43	0,0934	Прогалина	-	В	25	4	4	-	-	-	10	-	-	-	-	-	5	-	-	-	
итого		3,7934										40										

Лесничий Кабанбайского лесничества:

Е.Е.Ерназаров



Республиканское государственное учреждение «Комитет автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан» в Кабанбайском лесничестве КТУ «Уйгентасское лесное хозяйство»

Карты	Выдел	Лесные земли, га.										Не лесные земли, га.										Общая площадь лесных и нелесных угодий, га.								
		Покр. лесом		Итого в т.ч. лесные культуры		Плантации специального назначения		Для опом. охотр. целей		Для пицевых и иных целей		Не сомкнувшиеся лесные культуры		Лесные питомники		Кустарники		Не покрытые лесом												
																		Всего лесных угодий						Итого не покрытые лесом						
																		Пашни	Сенокосы	Гназбища	Воды		Сады, виноградники	Усадьбы	Болота	Площади	Прочие земли	Всего не лесных земель		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
127	7																							0,7	0,7	0,7				
127	10																							0,7	0,7	0,7				
127	12																							0,9	0,9	0,9				
127	40								0,1																	0,1				
127	41								0,1																	0,1				
127	42	1,2	1,2																							1,2				
127	43								0,0 934					0,0 934												0,0934				
Итого		1,2												0,2 934											2,3	3,7934				

Лесничині Кabanбайского лесничества :

Е.Е. Ермаков.

Приложение 8
к Инструкции по отводу и
таксации лесосек на участках
государственного лесного фонда

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛЬНО-ДЕНЕЖНОЙ ОЦЕНКИ ЛЕСОСЕКИ ПРИ СПЛОШНОМ, ЛЕНТОЧНОМ ПЕРЕЧЕТЕ

Государственный лесной фонд КТУ Чистомасское Л/У лесничество Кабаньинское
Категория государственного лесного фонда преобладающая
порт. Б.296
Квартал № 122 лесосека № - делянка № - таксационный выдел № 42 эксплуатационная площадь 1,2 га.
Вид пользования из. лес. угод. способ рубки Перечет сплошной ленточный (нужен подчёрк), переводный
высф. указ
Подросшие/став. общ. кол-во на 1 га т.шт., средняя высота подроста м. Способ
высф. указ
Способ восстановления леса Обсеменение: число
семян/шт. шт.
Семян/шт. куртин шт., их площадь га. Удаленность от пункта
использования (древесины) км.

Класс по по но м е	Число деревьев			Объем деловых стволов, м3							Объем дровяных стволов, м3				Кром е того, ликв ид из кром ы, м3		
	Делов ых	Дро вя ных	итого	Деловая древесина				Дров а техно логи че ские	Др ова топ лив ные	Ли к ва на др е в и то го	От хо ды	всего	Дров а техно логи чески е	Др ова топ лив ные		От хо ды	все го
				Круп ная	Сре дняя	Мел кая	Ит о го										
				Порода <u>А.33</u>								Разряд высот <u>VI</u> <u>таблицы 2-12-50</u>					
8		<u>50</u>												<u>0,15</u>	<u>0,05</u>	<u>0,9</u>	
12		<u>154</u>												<u>0,15</u>	<u>6,12</u>	<u>0,94</u>	<u>7,44</u>
16		<u>159</u>												<u>1,18</u>	<u>11,19</u>	<u>7,59</u>	<u>15,8</u>
20																	
24																	
28																	
32																	
36																	
40																	
44																	
48																	
52																	
Итого													<u>3,33</u>	<u>18,1</u>	<u>2,58</u>		
Итого по лесу всего													<u>21,43</u>	<u>2,58</u>			
Итого по лесу всего всего																	
Итого по лесу всего всего																	
Итого по лесу всего всего																	
Итого по лесу всего всего																	

Дата 27.11.2018
Подпись Сригдаров Е Лесничий

哈萨克斯坦 TKU&UD 公路改造项目会议纪要

Протокол Совещания рассмотрения технических решений по реконструкции участка автомобильной дороги республиканского значения «Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск» в Республике Казахстан

共 5 页 Всего 5 листов

项目名称: Проект	哈萨克斯坦 TKU&UD 公路改造项目 Проект реконструкции з/д ТКУ и РК	文档编号: № протокола	KZ-TK&UD-MOM-PM-0006
会议名称: Совещание	哈萨克斯坦公路项目技术方案论证会 Протокол совещания рассмотрения технических решений по реконструкции участка автомобильной дороги республиканского значения «Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск» в Республике Казахстан		
地点: Место	天元港中心 A 座 1801 会议室 18 этаж, офис СГПС Construction, г. Пекин	日期: Дата	2017 年 1 月 9-10 日 9-10 января 2017 г.
2017 年 1 月 9 日至 1 月 10 日, 在中信建设有限责任公司倡导下, 召开了哈萨克斯坦 TKU 公路改造项目技术方案论证会。 По инициативе СГПС Construction 9-10 января 2017 г. Состоялось совещание по рассмотрению технических решений по реконструкции участка автомобильной дороги республиканского значения «Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск» в Республике Казахстан (далее – ТКУ). 会议听取了中交一公院关于 TKU 项目公路改造的相关技术方案汇报, 并对多项议题进行了讨论。 В совещании прослушан доклад о технических решениях по реконструкции автодороги ТКУ от «CCCC First Highway Consultants Co., Ltd.», и обсуждали соответствующие вопросы повестки дня. 纪要如下: Зафиксировано следующее: 1、路线总体 Трассировка II 级公路原则上采用双侧拼接方案, I-b 级公路采用单侧拼接方案。 Для дороги II категории в принципе применяется двухстороннее уширение, а для I-b категорий – одностороннее уширение. 2. 路面工程 Конструкция дорожной одежды 2.1 建议路面结构自上而下为: Совещанием предлагается конструкция дорожной одежды сверху вниз таким образом: 1) 上面层: 6cm 沥青混凝土 (SMA)			

Верхний слой покрытия: Щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь (ЩМА) – 6 см;

- 2) 下面层: 9cm (或 10cm) 密实粗粒式沥青混凝土

Нижний слой покрытия: плотная крупнозернистая асфальтобетонная смесь – 9 (или 10) см;

- 3) 上基层: 12cm 高空隙率粗粒式沥青混凝土

Верхний слой основания: высокопористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь – 12 см;

- 4) 底基层: C4 级配碎石

Нижний слой основания: подобранная щебеночная смесь C4

- 5) 垫层: 天然砂砾

Подстилающий слой: природная песчано-гравийная смесь

面层是否使用 SBS 改性沥青将在与哈国相关部门沟通后决定。

Решение о применении СПС-модифицированного битума при устройстве слоев покрытия будет согласовываться с соответствующими органами РК.

具体各层厚度根据计算结果确定。

Окончательное решение по толщине каждого слоя дорожной одежды определится расчетами.

2.2、旧路路面结构的处理

Решение по покрытию дорожной одежды существующей дороги

建议全部去除旧路面层结构, 并去除基层至旧路路基顶面。

Рекомендуем полностью фрезеровать существующее покрытие дорожной одежды, провести разборку основания до поверхности земляного полотна.

本着有效利用旧路路面材料的原则, 去除的旧路路面结构材料的使用, 可以使用于基层或垫层、路肩加固。

Под принципом эффективного использования материалов покрытия существующей дороги материалы от разбора покрытия существующей дорожной одежды могут быть использованы в основании или подстилающем слое, а также на укрепление обочин.

2.3、路面结构施工工艺

Технология строительства покрытия дорожной одежды

本若在保证施工质量的前提下, 有效延长施工作业期限的目的, 推荐使用温拌沥青技术。

В целях обеспечения качественного строительства и максимального продления

строительного периода предлагаем применить технологию теплого асфальтобетона.

2.4、破碎砾石在路面结构层的使用

Щебень из дробленого гравия в покрытии дорожной одежды

破碎砾石在满足哈国家规范的前提下可以在路面结构层中使用。

Можно использовать щебень, полученный из дробленого гравия в покрытии дорожной одежды в соответствии с нормативами Республики Казахстан.

3、路基工程 Земляное полотно

3.1 特殊路基处理

Обработка непригодного грунта земляного полотна

现有道路分布有软土、盐渍土、湿陷性黄土路段，处理方式上应采用部分或者全部挖除换填的方式，在采用其他处理方式时需考虑材料的获得性、采用土工材料或考虑采用改良土，确保路基土的稳定性。

На существующей дороге имеются участки с мягкими, засоленными и влажно-просадочными грунтами, которые подлежат частичному или полному удалению с последующей заменой. При применении иных методов необходимо учитывать доступность материалов, применение геосинтетических материалов или стабилизацию грунтов земляного полотна модифицированными добавками.

3.2 在有条件时路基填料采用透水性材料。

При наличии дренирующего грунта, использовать его при устройстве земляного полотна.

4、桥涵工程

Мосты и водопропускные трубы

桥梁结构各部位原则上均可设计成现浇或预制方式。下部结构（基础、承台或桩、墩台、盖梁、垫石）采用现浇式，上部结构采用预制式。

为方便施工组织统一跨径尺寸。

Все элементы конструкции мостов в принципе могут выполняться монолитными или сборными железобетонами. Элементы искусственных сооружений (фундамент, опоры или стойки, шкафные стенки, ригель и подферменники) предусмотреть в монолитном исполнении, пролетные строения из сборного железобетона.

С целью удобства организации строительства унифицировать размер пролетного строения.



涵洞的设计在考虑水文规范及哈国家权威机构要求的前提下，通盘考虑材料的可获得性















和施工组织的便捷性。

При проектировании водопропускных труб необходимо в целом учитывать возможность приобретения материалов и удобную организацию строительства с учетом гидрологических норм и требований компетентных органов РК.

签字

Подписи представителей организаций-участников

序号 NO	公司 ОРГАНИЗАЦИЯ	姓名 Ф.И.О.	签字 Подпись
1	Todini Central Asia	Плескаевич Константин 普列斯卡杰维奇·康斯坦丁	
2	Todini Central Asia	Юрченко Георгий 尤尔琴科·格奥尔吉	
3	哈公路设计院 Каздорпроект	Каримов Султанбек Медихатович 卡里莫夫·苏丹别克·梅吉哈德维奇	
4	哈公路设计院 Каздорпроект	Тараканова Галина Васильевна 塔拉卡诺娃·加林娜·瓦西里耶夫娜	
5	哈公路设计院 Каздорпроект	Сидоров Сергей Владимирович 西多罗夫·谢尔盖·弗拉基米罗维奇	
6	哈公路设计院 Каздорпроект	Мунайдарова Айгуль Салимовна 木娜依达洛娃·阿依古丽·萨利莫夫娜	
7	中信建设有限责任公司 CITIC Construction Co., Ltd.	李建辉 Ли Цзяньхуэй	

8	中信建设有限责任公司 CITIC Construction Co., Ltd.	吴晓东 Ву Сяодун	
9	中信建设有限责任公司 CITIC Construction Co., Ltd.	杨波 Ян Бо	
10	中信建设有限责任公司 CITIC Construction Co., Ltd.	尚智慧 Шан Чжихуэй	
11	苏文科集团股份有限公司 JSTI GROUP	李豪 Ли Хао	
12	苏文科集团股份有限公司 JSTI GROUP	何新原 Хэ Сяньюань	
13	中交第一公路勘察设计研究院有限公司 CCCC FIRST HIGHWAY CONSULTANTS CO., LTD.	曹海波 Цао Хайбо	
14	中交第一公路勘察设计研究院有限公司 CCCC FIRST HIGHWAY CONSULTANTS CO., LTD.	师小涛 Ши Сяотяо	
15	中交第一公路勘察设计研究院有限公司 CCCC FIRST HIGHWAY CONSULTANTS CO., LTD.	石锦欣 Ши Цзиньсинь	
16	中国公路工程咨询集团有限公司 CHINA HIGHWAY ENGINEERING CONSULTING CORPORATION	王俊平 Ван Цзюньпин	
17	交通运输部公路科学研究院 RESEARCH INSTITUTE OF HIGHWAY MINISTRY OF TRANSPORT	郭银涛 Го Иньтао	
18	中铁十二局集团有限公司 CHINA RAILWAY 12 TH BUREAU GROUP CO., LTD.	李英俊 Ли Инцзюнь	
19	山东路桥集团有限公司 SHANDONG LUQIAO GROUP CO., LTD.	于万卿 Юй Ваньцзин	
20	北京首钢建设集团有限公司 BEIJING SHOUGANG CONSTRUCTION GROUP CO., LTD.	闾江洪 Лань Цзяньхун	
21	中建新疆建工(集团)有限公司 CSCEC XINJIANG CONSTRUCTION&ENGINEERING(GROUP)CO., LTD.	李明 Ли Мин	
22	中铁建工集团哈萨克斯坦分公司 CSCEC Kazakhstan CONSTRUCTION&ENGINEERING(GROUP)CO., LTD.	郭滨 Го Бинь	
23	维特根(中国)机械有限公司 WIRTGEN GROUP	虞勇智 Юй Юнцзи	



ПРОТОКОЛ

выездного Научно-технического совета Комитета автомобильных дорог
Министерства по инвестициям и развитию РК под председательством
Заместителя Председателя КАД МИР РК Бармакова С.С.

19-21 октября 2017 г.

Присутствовали: (по списку)

Повестка дня:

Рассмотрение проектных решений по реконструкции автомобильной
дороги республиканского значения «Талдыкорган – Калбатау – Усть-
Каменогорск» участки км 287-615 (Алматинская область)
протяженностью 328 км.

*(Бармаков С.С., Мандыгалиев Т.Ж., Каирбеков А.М., Таенова Р.М., Исавев Р.М.,
Жумагулов Е.М., Кабдышева Б.С., Чжен А.А., Саканов Д.К., Таженов А.Д., Алимов
Т.Д., Усенов А.Ж., Акылтаев Н.Д., Керимкулов С.С., Курманбеков Н.Б., Чжен П.А.,
Зейнуллина А.А., Каримов С.М., Наношкина Т.Д., Маратов Б.А., Кан Л.В., Кулинов
И.А., Ян Бо, Вэй Цинган)*

Принять к сведению информацию:

1. Филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» «Дирекция по строительству»
(Керимкулов С.С., Курманбеков Н.Б.), ТОО «Каздорпроект» (Каримов
С.М., Кулинов И.А., Гончар Н.В.), ТОО «Алматыдорпроект» (Кан Л.В.,
Кудеев В.В.), ТОО «Каздоринновация» (Аулисынов Р.), ТОО «Казахский
Промтранспроект» (Ефимченко П.Г., Козлова Н.А., Копылова С.Ю.), о
ходе разработки проектно-сметной документации по участкам
км 287-615.

1. По участку км 287-325:

- 1.1. Предусмотреть автобусные остановки с автопавильонами на повороте к с.Капал на км 303 и пешеходные переходы;
- 1.2. Получить согласование по изъятию земель с землепользователями и местными исполнительными органами (МИО);
- 1.3. Предусмотреть скотопрогон, не доезжая кольца возле Капальской впадины. Местоположения и количество скотопрогонов согласовать с акиматами районов;
- 1.4. Пересмотреть и доработать проектные решения транспортной развязки по типу «труба» на км 318+709. Обеспечить проезд к

существующему кафе, новые автобусные остановки и разворотные площадки для автобусов возле кольцевого пересечения. Согласовать проектные решения с акиматом Ескельдинского района;

1.5. На участках I категории предусмотреть ограждение из сетки от выхода животных на проезжую часть по СТ РК 1412;

1.6. Согласовать проектируемый план трассы с МИО;

1.7. На примыкании с.Капал предусмотреть развязку с путепроводом (проезд сельхозтехники), второстепенную дорогу предусмотреть поверх основной дороги;

1.8. В местах устройства проездов сельхозтехники предусмотреть мероприятия для пешеходных переходов, ограждения, пандусы для маломобильных групп населения с освещением и лестничные сходы;

1.9. В населенном пункте Кызылагаш предусмотреть надземные пешеходные переходы (типовые). Местоположения согласовать с акиматом района;

1.10. Возле существующего кафе у п.Кызылагаш предусмотреть площадку и теплые туалеты с массовым посещением и озеленение с посадкой кустарников;

1.11. Принять Iб техническую категорию до км 318+709 и далее до км 325 принять II техническую категорию;

1.12. Дополнительно в п.Кызылагаш предусмотреть местные проезды.

2. По участку км 325-410:

2.1. Принять II техническую категорию на всем протяжении участка;

2.2. В населенном пункте Жансугуров рекомендован вариант спрямления трассы с устройством пересечения в одном уровне со съездами на существующее кольцо и на п. Капал. Существующее кольцевое пересечение сохраняется с проведением реконструкции;

2.3. Возле существующего кольцевого пересечении у п.Жансугуров предусмотреть станцию (площадка на 20 машин) с теплыми туалетами на 10 очков (5 мужских, 5 женских) МАФы и мероприятия по озеленению с посадкой кустарников. Местоположение согласовать с акиматом Аксуского района;

2.4. В случае обоснованности прохождение трассы через населенный пункт дорогу запроектировать согласно СНиП РК «Градостроительство» под четыре полосы с шумовыми экранами;

2.5. Согласовать с МИО и землепользователями снос заборов в с.Таусамалы;

2.6. При необходимости предусмотреть на км 391 переустройство поливного канала.

3. По участку км 410-480:

3.1. Предусмотреть дополнительную полосу движения на подъемах возле перевалов у п.Койлык и п.Кольбай;

3.2. Рассмотреть возможность устройства площадок отдыха возле каждого населенного пункта с возможностью развития коммерческой деятельности, местоположения согласовать с МИО;

3.3. Уточнить снегозаносимые участки дороги и участки, подверженные подтоплению и переувлажнению;

3.4. На обходе г. Сарканд исключить транспортные развязки в разных уровнях. Предусмотреть примыкания в одном уровне согласно ТЭО;

3.5. При прохождении трассы по обходу п. Койлык учесть объекты археологических памятников ЮНЕСКО, провести всестороннее исследование и получить согласование Министерства культуры и спорта РК.

4. По участку км 480-564:

4.1. Прохождение трассы через населенные пункты Кольбай и Кабанбай выполнить под четыре полосы, освещение, тротуары, пешеходные переходы и др. по СНиП РК «Градостроительство». Получить официальные рекомендации от Отдела архитектуры и градостроительства и согласовать с МИО;

4.2. Рекомендован 2 вариант транспортной развязки в разных уровнях на п.Ушарал, без сноса существующих сооружений;

4.3. Прохождение трассы выполнить в обход населенного пункта Балаланово;

4.4. Предусмотреть новый пост «Рубеж» возле транспортной развязки на Ушарал, местоположение согласовать с МИО и КАП МВД РК;

4.5. При необходимости в районе п. Кольбай и п. Койлык предусмотреть замену грунта и мероприятия по стабилизации грунта;

4.6. Запросить у МИО ПДП п.Кабанбай;

4.7. При необходимости предусмотреть канализированное русло для отвода воды с гор в трубы;

4.8. На повороте п. Кабанбай км 508+400 предусмотреть примыкание в одном уровне с разборкой существующего кольца и с наименьшим сносом существующих зеленых насаждений;

4.9. Предусмотреть площадку с TIR-паркингом с ограждением территории и подводом коммуникаций в районе поворота на п.Ушарал.

5. По участку км 564-615:

5.1. Предусмотреть мероприятия на снегозаносимых участках км 608-615;

5.2. Предусмотреть площадку отдыха на км 615;

5.3. На км 602 (поворот на ст. Актогай) вместо транспортной развязки в разных уровнях предусмотреть примыкание в одном уровне.

6. По всем участкам

6.1. Рекомендован следующий вариант конструкции дорожной одежды:

- модифицированный ЩМА-20 на БНД 70/100;
- горячий пористый к/з а/б на БНД 70/100;
- горячий высокопористый к/з а/б на БНД 70/100;

Нижние слои принять с учетом наличия местных строительных материалов;

6.2. Инженерно-геологические изыскания выполнить согласно СН РК 1.02-18-2007 и СП РК 1.02-102-2014 с расстоянием между выработками по трассе в среднем через 250 м;

6.3. При необходимости предусмотреть применение геоматериалы на высоких насыпях, откосах выемок, земляном полотне из песка и на откосах подтопляемых участков;

6.4. По скотопрогонам и проездам сельхозтехники уточнить местоположение и количество, получить согласование от акиматов районов;

6.5. В местах устройства проездов сельхозтехники предусмотреть мероприятия для пешеходных переходов, ограждения, пандусы для маломобильных групп населения с освещением и лестничные сходы;

6.6. При необходимости предусмотреть ограждения из сетки от выхода животных на проезжую часть;

6.7. Рекомендуется между населенными пунктами уменьшать количество площадок отдыха, взамен рассмотреть возможность устройства аварийных карманов;

6.8. Определить снегозаносимые участки и предусмотреть соответствующие мероприятия;

6.9. В местах миграции диких животных предусмотреть мероприятия по перегону диких животных, проектные решения согласовать с Комитетом

- лесного хозяйства и животного мира МСХ РК и Комитетом административной полиции;
- 6.10. На затяжных подъемах рассмотреть возможность устройства дополнительной полосы движения;
- 6.11. Отработать с МИО существующие источники ДСМ;
- 6.12. Титул проекта принять в соответствии с Приказом и.о. Министра МИР №315 от 26.03.2015 г.;
- 6.13. Предусмотреть освещение автобусных остановок и площадок отдыха: при наличии распределительных сетей – стационарное, при их отсутствии – автономное;
- 6.14. В проектах не указывать производителей балок пролетного строения, только технические характеристики;
- 6.15. Конструкцию пролетных строений путепроводов на транспортных развязках принять монолитную;
- 6.16. Укрепление конусов, лотков водоотвода и кюветов предусмотреть из монолитного бетона с использованием бутового камня;
- 6.17. Рассмотреть возможность применения краевой шумовой разметки;
- 6.18. Рассмотреть возможность применения МАФ с использованием габионных конструкций;
- 6.19. Объекты ДЭУ, ДЭП, придорожного сервиса (ПС) разработать отдельным проектом;
- 6.20. Рассмотреть возможность строительства вместо объектов ПС больших площадок с подводом коммуникаций и асфальтированием;
- 6.21. Привести в единый формат цветовую гамму и технические решения по ДЭУ, ДЭП, ПС, МАФ (автобусные остановки, беседки, туалеты) по всей дороге;
- 6.22. Провести анализ и, в случае необходимости, принять единые габаритные размеры скотопрогонов, проездов для сельхозтехники по всей дороге;
- 6.23. При необходимости предусмотреть ограждения из сетки от выхода животных на проезжую часть;
- 6.24. Месторасположение, количество и типы площадок отдыха, генеральный план ПС, ДЭУ и ДЭП согласовать со структурными подразделениями АО «НК «ҚазАвтоЖол» (Исаев Р.М., Абдуллин Т.Т.).

Заместитель Председателя



С. Бармаков

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭНЕРГЕТИКА МИНИСТРЛІГІ
«КАЗИДРОМЕТ» ШАРУАНЫҢЫҚ
ЖҮРГІЗУ ҚҰЗЫМЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРНЫНЫҢ АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ
БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ



ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО
ВЕДЕНИЯ «КАЗИДРОМЕТ»
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО
АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

040010, Алматы облысы, Талдықорған қ.
Тағарин көшесі, 216 үй.
тел./факс: 8 (7282) 31-80-35, 31-81-82
e-mail: taldykorgan09@gmail.com

040010 г. Алматинская область,
г. Талдықорған, ул. Тагарина, дом 216,
тел./факс 8 (7282) 31-80-35, 31-81-82
e-mail: taldykorgan09@gmail.com

12.06.2017 ж. № 23-01-86/454

«Казакский промтранспроект» ЖШС
жобалау – зерттеу институтының
бас инженері
И.А.Суховка

«Казидромет» РМК Алматы облысы бойынша филиалы Сіздің
09.06.2017 жылғы шығыс № 10-1887-398 хатыңыз бойынша хабарлаймыз.
«Талдықорған-Қолбастау-Усть-Каменогорск» участогында бакылау бекеті
орналаспаған, осыған байланысты аталған мәліметті ұсыну мүмкін емес.

Филиал РГП «Казидромет» по Алматинской области предоставляет
ответ на Ваш запрос исходящий № 10-1887-398 от 09.06.2017 года,
сообщает что в участке «Талдықорған-Қолбастау-Усть-Каменогорск» не
установлены посты, которые ведут мониторинг загрязнения атмосферного
воздуха. В этой связи, запрашиваемые Вами данные не могут быть
предоставлены.

Филиал директоры



А. Нұрланов

Орынб. С. Нұрланов
К. Қызылбаев
тел.: 8 (7282) 40-10-13

4) Ақсу ауданы бойынша ТҚҚ сақтау және көму орны республикалық авто жолдың бойындағы Қызылагаш, Сағабүйен, Есеболатов, Таусамалы, Тарас ауылдарында орналасқан.

Пайдаланатын су қоры Қызылагаш ауылының ауыз су жүйесі – 1 м3 – 116 теңге, Сағабүйен ауылының ауыз су жүйесі – 1 м3 – 116 теңге, Есеболатов ауылының ауыз су жүйесі – 1 м3 – 116 теңге, Тарас ауылының ауыз су жүйесі жана ауыз су жүйесінің құрылысы жүргізіліп жатыр.

Облыс әкімінің
орынбасары



А. Байжанов



Орындо: М. Исмаков
8 (7282) 329715

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ АКИМА
АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Исх. № 04-26/7469/7617 от 01.08.2017г.

На письмо №3/492 от 01.07.2017г.

ТОО «Каздорпроект»

Акимат Алматинской области направляет информацию о стоимости использования полигонов ТБО, их расположение и расположение мест забора питьевой, технической воды и стоимость на 1 м³.

1. Участок автомобильной дороги республиканского значения «Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск» км 287-319 относится к Ескельдинскому району. Сообщаем, что на данном участке дороги источников забора питьевой и технической воды и полигонов ТБО отсутствуют.

В связи с этим, проектировщику ТОО «Каздорпроект» при проектировании необходимо предусмотреть наличие отдельных (или частных) полигонов ТБО и автономных источников забора питьевой и технической воды.

2. По Алакольскому району хранение и захоронение ТБО расположены в сельских округах Кольбай, Кабанбай, Кызылаш и Жанама которые, расположены вдоль автомобильной дороги республиканского значения. Стоимость перечисленных мест хранения и использование полигонов ТБО за 1 м³ составляет 116 тенге.

Запас воды используемый сел Будыр и Алемди центральная система водоснабжения Кольбайского аульного округа, село Жамбыл и Жанама центральная система водоснабжения Кабанбайского сельского округа. Стоимость использования воды в селах Алемди, Жамбыл, Будыр за 1 м³ составляет 118 тенге, в селе Жанама за 1 м³ составляет 98 тенге.

3. А также, сообщаем, что на участке км 410-515 Сарканского района автомобильной дороги республиканского значения «Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск» назначены места для хранения строительного мусора. Места для хранения строительного мусора расположены слева от км 420 на расстоянии 1500 метров (Саркан-Бирлик), справа от км 426 на расстоянии 800 м (Алмалы) и вправо от км 460 на расстоянии 200 м Койлык.

Также сообщаем, что в целях использования запасов воды в г. Саркан, с. Алмалы, с. Койлык необходимо подписать договор с местным учреждением РГУ «Саркан су кубыры».

4. Места хранения и захоронения ТБО по Аксускому району расположены в селах Кызылагаш, Сагабуйен, Есеболатов, Таусамалы, Тарас, которые расположены вдоль автомобильной дороги республиканского значения.

Стоимость использования запаса системы питьевой воды в селах Кызылагаш, Сагабуйен, Есеболатов за 1 м³ составляет 116 тенге, идет строительство системы питьевой воды села Тарас.

Заместитель акима области

А.Байжанов

Исп.: Исмаков М.
+7 (7282) 329715

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АУЫЛ
ШАРУАШЫЛЫҒЫ МІНІСТЕРІНІҢ ТӨРМАН
ШАРУАШЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ ЖАНУАРЛАР
ДҮННЕСІ КОМИТЕТІНІҢ АЛМАТЫ
ОБЛАСТЫҚ ОРМАН ШАРУАШЫЛЫҒЫ
ЖӘНЕ ЖАНУАРЛАР ДҮННЕСІ АЗМАҚТЫК
ИНСПЕКЦИЯСЫ» РЕСПУБЛИКАЛЫК
МЕМЛЕКЕТТІК МЕНКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «АЛМАТИНСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И
ЖИВОТНОГО МИРА КОМИТЕТА ЛЕСНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ЖИВОТНОГО МИРА
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

040000, город Талдықорған, ул. Ленинская, 1
Тел./факс: (7282) 32-75-21, БСН 141040023168
E-mail: almaty@kzshn@minagri.gov.kz

040000, Талдықорған қаласы, Ленинская көшесі, 1
Тел./факс: (7282) 32-75-21, БСН 141040023168
E-mail: almaty@kzshn@minagri.gov.kz

15.06.2017 № 03-09/330

Генеральному директору
ТОО «Каздорпроект»
Каримову С.М.

На №3/496 от 07.06.2017 года

Алматинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира сообщает, в указанном Вами участке проекта реконструируемой автомобильной дороги республиканского значения «Талдықорған – Калбатау – Усть-Каменогорск» км. 401-515 согласно приложенному Вами плана - особо охраняемые природные территории, ценные виды и рыбопромысловые участки, а также редкие и исчезающие виды растения отсутствуют. Однако по сообщению РГКП ПО Охотзоопром (письмо прилагается) через данный участок пролегают пути миграции сибирской косули.

В связи с чем, необходимо предусмотреть участки для их перехода. Для определения более точных координат таких участков, Вам необходимо отработать данный вопрос с отделом науки РГКП «ПО Охотзоопром» (тел. 8727-383-95-05).

Приложение: письмо РГКП «ПО Охотзоопром» – 1 лист.

Руководитель инспекции

Т. Мамисев

Иван. Кайратов А.Б.
Тел. 8-7282-327522



Сводная ведомость обобщенных показателей физико-механических свойств и состава грунтов

Объект: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Талдыкорган-Калбагау-Усть-Каменогорск", участок км 480-515

Работа:1884

№ п.п.	Наименование и № выработки	Глубина отбора проб, м	Местонахождение, ПК+ право, левое	Механический состав							Влажность, %						Показатель текучести	Плотность, г/см³				Коэффициент пористости	Степень качества	Содержание органического в-ва, %		
				Размер фракций в мм, содержание в %							Присохшая							Число пластичности	Оптимизация	Присохшая	Сухого грунта				Частича грунта	Максимальная
				> 200	200 - 10	10 - 2	2 - 0,5	0,5 - 0,25	0,25 - 0,1	0,1 - 0,05	Мелее 0,05	На границе текучести	На границе раскатывания	Число пластичности	Оптимизация											
1	C-207	1,8										14	25	17	8	<0	1,74	1,53	2,70		0,76	0,50				
2	C-208	1,8										10	23	15	8	<0	1,66	1,51	2,70		0,79	0,34				
3	C-210	1,7										13	23	15	8	<0	1,71	1,51	2,70		0,79	0,44				
4		3,3					0,1	0,2	9,3	57,4	33,0	8	25	17	8	<0	1,63	1,51	2,70		0,79	0,27				
5		6,0										13	23	15	8	<0										
6		7,5										12	23	14	9	<0										
7	P-4	3,5										6	25	17	8	<0	1,31	1,26	2,70		1,14	0,14				
8	C-215	1,6										12	22	15	7	<0	1,72	1,54	2,70		0,78	0,42				
9		6,0					0,6	0,2	3,4	53,0	42,8		23	16	7											
10	C-216	1,8										12	25	15	10	<0	1,55	1,38	2,70		0,96	0,34				
11		3,4										11	23	15	8	<0	1,63	1,47	2,70		0,84	0,35				
12		4,7										9	25	17	8	<0	1,60	1,47	2,70		0,84	0,29				
13	C-217	3,4										10	24	16	8	<0	1,71	1,55	2,70		0,74	0,36				
14		5,0										8	24	16	8	<0										
15		7,0										10	23	15	8	<0										
16	C-218	1,9										14	25	16	9	<0	1,57	1,38	2,70		0,96	0,39				
17		7,0										11	22	14	8	<0										
18	C-219	1,8										10	24	16	8	<0	1,72	1,56	2,70		0,73	0,37				
19		3,3										10	24	16	8	<0	1,70	1,55	2,70		0,74	0,36				
20	C-219	4,9										13	23	15	8	<0	1,86	1,65	2,70		0,64	0,55				
21		7,0										11	23	15	8	<0										
22	C-220	1,8										14	23	15	8	<0	1,76	1,54	2,70		0,75	0,50				
23		3,4										12	23	15	8	<0	1,79	1,60	2,70		0,69	0,47				

ИГЭ - 4.Суглинок лёгкий твердый

Приложение № 2

№ п.п.	Наименование и № лабораторной работы	Глубина отбора проб, м	Местонахождение, ПК+ право, лево	Механический состав								Влажность, %						Показатель текучести	Плотность, г/см ³				Коэффициент пористости	Степень влажности	Содержание органического в-ва, %																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				Размер фракций в мм, содержание в %								Влажность, %																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				> 200	200 - 10	10 - 2	2 - 0,5	0,5 - 0,25	0,25 - 0,1	0,1 - 0,05	Менее 0,05	Прямая	На границе текучести	На границе раскатывания	Число пластичности	Оптимизация																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ИГЭ - 4.Суглинок лёгкий твёрдый																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
57	C-416	1,6											7	24	15	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

Суглинок лёгкий твёрдый

Приложение № 2

№ п.п.	Наименование и № лабораторной работы	Глубина отбора проб, м	Местонахождение, ПК+ право, лево	Механический состав								Влажность, %					Плотность, г/см³				Коэффициент пористости	Степень влажности	Содержание органического в-ва, %	
				Размер фракций в мм, содержание в %								Присадка	На границе текучести	На границе раскатывания	Число пластичности	Оптимальная	Показатель текучести	Присадка	Сухого грунта	Частич грунта				Максимальная
				> 200	200 - 10	10 - 2	2 - 0,5	0,5 - 0,25	0,25 - 0,1	0,1 - 0,05	Менее 0,05													
ИГЭ - 7 Суспензия лёгкий мелкопластичный																								
1	C-207	7,5										19	24	16	8		0,42	2,05	1,71	2,70		0,58	0,93	
2	C-214	7,5										22	27	18	10		0,50	2,12	1,80			0,67	0,97	
												18	23	15	8		0,30	1,98	1,62			0,50	0,89	
ИГЭ - 8 Суспензия лёгкий текуче-пластичный																								
												23	26	17	9		0,62	2,08	1,70	2,70		0,58	1,02	
1	C-207	6,0										32	32	20	12		1,00							
2	C-209	3,2										21	22	14	8		0,88							
3	C-240	4,5					0,2	2,8	44,0	53,0		24	25	18	7		0,86							
4	C-324	3,0										25	25	17	8		1,00							
5	C-324	4,5			26,9	12,1	4,4	3,3	6,0	11,7	35,6	25	26	17	9		0,93							
	Среднее											25	26	17	9		1,0							
	Максимум											32	32	20	12		1,0							
	Минимум											21	22	14	7		0,86							
ИГЭ - 9 Суспензия лёгкий текучий																								
1	C-211	3,0										27	24	15	9		>1,0							
2	C-240	1,5										27	23	14	9		>1,0	1,94	1,53	2,70		0,76	0,96	
	Среднее											27	23	14	9		>1,0	1,94	1,53	2,70		0,76	0,96	
	Максимум											27	24	15	9									
	Минимум											27	23	14	9									
ИГЭ - 10 Супесь твердая																								
1	C-215	3,3										5	22	17	5		<0	1,65	1,57	2,69		0,71	0,19	
2	C-215	4,7										10	23	18	5		<0	1,63	1,48	2,69		0,82	0,33	
3	C-216	7,5										7	22	16	6		<0							
4	C-217	1,8										14	22	16	6		<0	1,77	1,55	2,69		0,74	0,51	
5	C-218	3,2										8	23	17	6		<0	1,60	1,48	2,69		0,82	0,26	

Приложение № 2

№ п.п.	Наименование и № выкладки	Глубина отбора проб, м	Местонахождение, ПК + право, лево	Механический состав								Влажность, %					Плотность, г/см ³				Коэффициент пористости	Степень влажности	Содержание органического в-ва, %			
				Размер фракций в мм, содержание в %								Природная	На границе текучести	На границе раскатывания	Число пластичности	Оптимальная	Повязатель текучести	Природная	Сухого грунта	Частич грунта				Максимальная		
				> 200	200 - 10	10 - 2	2 - 0,5	0,5 - 0,25	0,25 - 0,1	0,1 - 0,05	Менее 0,05															
34	С-16д	4,0	М					0,2		13,4	50,2	36,2	Природная	21	16	5										

Анализ выполнен:

Луцаева Т.Т.

Проверил: Логунова О.В.

Васильева Л.В.

«ҚазАвтоЖол»
ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
Алматы облыстық филиалы



Алматынський обласний філіал
АКЦІОНЕРНОГО ОБСЬЄДСТВА
НАЦІОНАЛЬНА КОМПАНІЯ
«ҚазАвтоЖол»

040000, Алматы қаласы, Рымбейская жолы, 289/6
Тел. 8 (727) 255-90-46

040000, город Алматы, ул. Рымбейская 289/6
Тел. 8 (727) 255-90-46

19-01.2020 № 19-01/19-03-8/и

Лидеру строительного консорциума
Президенту компании
СІТІС Construction Co., LTD
Чэнь Сяоцзя

Алматынський обласний філіал АО «НК «ҚазАвтоЖол» сообщаем, что строительство асфальтобетонного завода (АБЗ), проект на разработку грунтовых резервов и рабочий проект «Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск» км 287-1073, Участок км 480-515». Реконструкция существующего комплекса ДЭУ на км 508 в с. Кабанбай» предусматриваются отдельными рабочими проектами от рабочего проекта «Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения "Талдыкорган - Калбатау - Усть-Каменогорск" км 287 - 1073, Участок км 480-515, II пусковой комплекс км 508-515».

На проектируемый участок автомобильной дороги готовая асфальтобетонная смесь и инертные материалы предусматриваются привозные.

Заместитель директора

Д.Мусакул /

Приложение № 5

Ведомость химического анализа воды

Объект: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Талдыкорган-Калобагау-Усть-Каменогорск", участок км 480-515
Работа: 1884

№ п/п	Наименование точек отбора проб воды	Глубина отбора пробы, м	Сухой остаток, мг/л	CO ₂ св., мг/л	pH	Жесткость, мг-экв/л			Анионы				Катионы			Степень агрессивного воздействия на бетон марки по водонепроницаемости W _т , по СНиП РК 2.01-19-2004, таб.6
						постоянная	временная	общая	CO ₃	HCO ₃	CL ⁻	SO ₄ ²⁻	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na+K ⁺	
1	C-206		480	17,6	7,7	-	6,0	4,4		6,0	1,2	1,4	3,8	0,6	4,2	
2	C-208		548	8,8	8,1	0,4	6,0	6,4		366,0	42,6	68,0	76,0	7,3	100,8	
3	C-209		416	17,6	7,7	0,2	4,8	5,0		6,0	0,2	3,5	2,6	3,8	3,3	
4	C-214		360	26,4	7,5	0,2	4,8	5,0		366,0	7,1	168,0	52,0	46,4	79,2	
5	км 482+400 р. Шелекты		250	8,8	7,4	0,2	2,4	2,6		4,8	0,3	1,5	3,4	1,6	1,6	
6	км 482+736 канал		304	8,8	7,5	0,8	2,4	3,2		292,8	10,7	71,0	68,0	19,5	38,4	
7	C-225		305	26,4	7,2	4,4	4,4	-		4,8	0,2	1,3	3,6	1,4	1,3	
8	C-601		645	26,4	8,0	0,2	6,8	7,0		292,8	7,1	60,0	72,0	17,1	31,2	
9	C-36д		2096	35,2	7,4	6,0	10,4	16,4		2,4	0,4	2,4	2,0	1,2	2,0	
10	р. Тастума		1566	26,4	7,4	5,2	7,6	12,8		146,4	14,2	114,0	40,0	14,6	48,0	
										4,4	0,2	1,1	2,8	1,6	1,3	
										268,4	7,1	54,0	56,0	19,5	31,2	
										6,8	0,8	3,8	4,4	2,6	4,4	
										414,8	28,4	181,0	88,0	32,7	105,6	
										10,4	7,0	16,8	1,4	15,0	17,8	
										634,4	245,0	804,0	28,0	183,0	427,2	
										7,6	5,2	13,0	0,8	12,0	13,0	
										463,6	182,0	626,0	16,0	146,4	312,0	

Анализ выполнен: *Л.В. Васильева* / Лушчаева Т.Т./Проверил: *Л.В. Васильева* / Логунова О.В./

Приложение №6

Ведомость химического анализа водной вытяжки

Объект: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск", участок км 480-515
Работа:1884

№ п/п	№ выработки,	Глубина отбора проб, м	pH	Содержание, %							Сумма легко-растворимых солей D sal,%	Степень засоления по ГОСТ 25100-2011	Содержание в мг/кг грунта		Агрессивность к бетону по СНиП 2.01-19-2004		
				CO ₃	HCO ₃	Cl ₂	SO ₄	Ca ⁺⁺	Mg ⁺⁺	Na+K ⁺			Cl ⁻	SO ₄ ²⁻	портландцементе по ГОСТ 10178	сульфатостойких цементов по ГОСТ 22269	хлоридная по ГОСТ 10178
1	C-207	1,8	7,4		0,037	0,004	0,022	0,010	0,001	0,014	0,070	незасол.	40	220	неагрес	неагрес	неагрес
2	C-208	1,8	7,9		0,049	0,004	0,018	0,010	0,001	0,017	0,075	незасол.	40	180	« - »	« - »	« - »
3	C-209	1,5	7,8		0,061	0,004	0,037	0,014	0,004	0,022	0,122	незасол.	40	370	« - »	« - »	« - »
4	C-210	1,7	7,7		0,037	0,004	0,030	0,012	0,001	0,014	0,080	незасол.	40	300	« - »	« - »	« - »
5	C-211	1,5	7,9		0,049	0,004	0,027	0,008	0,002	0,022	0,088	незасол.	40	270	« - »	« - »	« - »
6	C-212	1,3	7,5		0,043	0,004	0,046	0,014	0,002	0,022	0,110	незасол.	40	460	« - »	« - »	« - »
7	C-213	1,5	7,8		0,049	0,004	0,041	0,014	0,002	0,022	0,108	незасол.	40	410	« - »	« - »	« - »
8	C-215	1,6	7,6		0,037	0,004	0,023	0,010	0,001	0,014	0,071	незасол.	40	230	« - »	« - »	« - »
9	C-216	1,8	7,1		0,037	0,004	0,035	0,016	0,004	0,007	0,085	незасол.	40	350	« - »	« - »	« - »
10	C-217	1,8	7,7		0,049	0,004	0,025	0,010	0,002	0,017	0,083	незасол.	40	250	« - »	« - »	« - »
11	C-218	1,9	7,7		0,049	0,004	0,029	0,008	0,005	0,017	0,088	незасол.	40	290	« - »	« - »	« - »
12	C-219	1,8	7,7		0,049	0,004	0,029	0,012	0,001	0,019	0,090	незасол.	40	290	« - »	« - »	« - »
13	C-220	1,8	7,6		0,049	0,004	0,033	0,012	0,001	0,022	0,097	незасол.	40	330	« - »	« - »	« - »
14	C-222	1,5	7,6		0,037	0,004	0,023	0,012	0,002	0,010	0,070	незасол.	40	230	« - »	« - »	« - »
15	C-223	3,0	7,4		0,037	0,004	0,030	0,008	0,001	0,019	0,081	незасол.	40	300	« - »	« - »	« - »
16	C-224	1,5	7,2		0,037	0,007	0,034	0,010	0,001	0,022	0,093	незасол.	70	340	« - »	« - »	« - »

Приложение № 6

Ведомость химического анализа водной вытяжки

Объект: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Таддыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск", участок км 480-515
Работа:1884

№ п/п	№ выработки,	Глубина отбора проб, м	pH	Содержание, %							Сумма легко-растворимых солей D sal,%	Степень засоления по ГОСТ 25100-2011	Содержание в мг/кг грунта		Агрессивность к бетону по СНиП 2.01-19-2004		
				CO ₃	HCO ₃	Cl ₂	SO ₄	Ca ⁺⁺	Mg ⁺⁺	Na+K ⁺			Cl ⁻	SO ₄ ⁻	портландцемент по ГОСТ 10178	сульфатостойких цементов по ГОСТ 22269	ко всем видам цементов
17	C-225	3,5	7,4		0,037	0,004	0,030	0,006	0,002	0,019	0,080	незасол.	40	300	неагрес	неагрес	неагрес
18	C-226	1,5	7,9		0,037	0,004	0,023	0,010	0,002	0,012	0,070	незасол.	40	230	« - »	« - »	« - »
19	C-227	1,8	7,5		0,049	0,004	0,021	0,012	0,001	0,014	0,077	незасол.	40	210	« - »	« - »	« - »
20	C-228	1,6	7,8		0,037	0,014	0,043	0,016	0,006	0,014	0,112	незасол.	140	430	« - »	« - »	« - »
21	C-229	1,2	7,1		0,024	0,004	0,034	0,004	0,001	0,022	0,077	незасол.	40	340	« - »	« - »	« - »
22	C-230	3,0	7,8		0,037	0,007	0,024	0,012	0,005	0,012	0,079	незасол.	70	240	« - »	« - »	« - »
23	C-231	1,8	8,0		0,037	0,004	0,023	0,010	0,001	0,014	0,071	незасол.	40	230	« - »	« - »	« - »
24	C-232	3,5	7,5		0,037	0,004	0,040	0,016	0,002	0,012	0,093	незасол.	40	400	« - »	« - »	« - »
25	C-233	1,5	7,2		0,037	0,011	0,026	0,012	0,002	0,014	0,084	незасол.	110	260	« - »	« - »	« - »
26	C-234	1,5	7,8		0,037	0,004	0,022	0,010	0,002	0,017	0,074	незасол.	40	220	« - »	« - »	« - »
27	C-235	1,5	7,6		0,037	0,004	0,026	0,008	0,002	0,014	0,073	незасол.	40	260	« - »	« - »	« - »
28	C-237	2,0	7,9		0,049	0,007	0,028	0,010	0,002	0,026	0,098	незасол.	70	280	« - »	« - »	« - »
29	C-238	3,0	7,7		0,037	0,007	0,021	0,008	0,002	0,014	0,071	незасол.	70	210	« - »	« - »	« - »
30	C-240	1,5	7,9		0,037	0,004	0,023	0,012	0,001	0,012	0,071	незасол.	40	230	« - »	« - »	« - »
31	C-241	1,7	7,5		0,037	0,004	0,018	0,010	0,004	0,007	0,062	незасол.	40	180	« - »	« - »	« - »
32	C-326	3,0	7,9		0,049	0,004	0,018	0,010	0,005	0,010	0,072	незасол.	40	180	« - »	« - »	« - »
33	C-358	1,4	7,7		0,049	0,004	0,020	0,012	0,002	0,012	0,075	незасол.	40	200	« - »	« - »	« - »

Объект: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск", участок км 480-515
Работа: 1884

№ п/п	№ выработок,	Глубина отбора проб, м	pH	Содержание, %						Сумма легко- раствори- мых солей D sal, %	Степень засоления по ГОСТ 25100- 2011	Содержание в мг/кг грунта		Агрессивность к бетону по СНиП 2.01-19-2004		
				CO ₃	HCO ₃	Cl ₂	SO ₄	Ca "	Mg "	Na+K "				по ГОСТ 10178 портландцемент	сульфатная	хлоридная
34	C-376	1,2	7,8		0,037	0,004	0,020	0,010	0,002	0,010	незасол.	40	200	неагрес	неагрес	неагрес
35	C-395	1,5	7,8		0,049	0,004	0,021	0,012	0,001	0,014	незасол.	40	210	« - »	« - »	« - »
36	C-413	1,6	7,8		0,037	0,004	0,028	0,010	0,002	0,014	незасол.	40	280	« - »	« - »	« - »
37	C-416	1,6	7,7		0,037	0,004	0,022	0,012	0,004	0,007	незасол.	40	220	« - »	« - »	« - »
38	C-427	1,4	7,5		0,049	0,004	0,022	0,014	0,002	0,012	незасол.	40	220	« - »	« - »	« - »
39	C-495	1,5	7,5		0,037	0,004	0,081	0,024	0,004	0,022	незасол.	40	810	« - »	« - »	« - »
40	C-505	0,7	7,4		0,049	0,004	0,016	0,010	0,002	0,012	незасол.	40	160	« - »	« - »	« - »
41	C-506	1,5	8,2		0,061	0,004	0,031	0,008	0,001	0,029	незасол.	40	310	« - »	« - »	« - »
42	C-512	1,2	7,6		0,049	0,004	0,022	0,010	0,001	0,019	незасол.	40	220	« - »	« - »	« - »
43	C-516	1,5	7,6		0,049	0,007	0,022	0,010	0,002	0,019	незасол.	70	220	« - »	« - »	« - »
44	C-521	1,5	8,0		0,037	0,011	0,028	0,008	0,002	0,022	незасол.	110	280	« - »	« - »	« - »
45	C-526	1,1	7,6		0,049	0,004	0,019	0,008	0,002	0,017	незасол.	40	190	« - »	« - »	« - »
46	C-531	3,0	7,7		0,037	0,011	0,028	0,006	0,006	0,017	незасол.	110	280	« - »	« - »	« - »
47	531A	1,5	7,7		0,061	0,007	0,030	0,010	0,001	0,029	незасол.	70	300	« - »	« - »	« - »
48	C-606	1,5	7,5		0,049	0,004	0,018	0,012	0,001	0,019	незасол.	40	180	« - »	« - »	« - »
17	C-35д	1,8	7,8		0,037	0,004	0,117	0,018	0,005	0,043	незасол.	40	1170	среднеагр	неагрес	неагрес
18	C-36д	1,5	7,9		0,037	0,085	0,240	0,022	0,012	0,142	слабозас.	850	2400	сильноагр	неагрес	среднеагр

Ведомость химического анализа водной вытяжки

Объект: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск", участок км 480-515
Работа: 1884

№ п/п	№ пробирки, м	Глубина отбора проб, м	pH	Содержание, %							Сумма легко- раствори- мых солей D sal, %	Степень засоления по ГОСТ 25100- 2011	Содержание в мг/кг грунта		Агрессивность к бетону по СНиП 2.01-19-2004		
				CO ₃	HCO ₃	Cl ⁻	SO ₄ ²⁻	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na+K ⁺			Cl ⁻	SO ₄ ²⁻	портландцементе по ГОСТ 10178	сульфатная цементных по ГОСТ 22269	хлоридная по ГОСТ 22269
19	C-38д	1,8	8,7	0,006	0,037	0,007	0,018	0,002	0,002	0,026	0,080	незасол.	70	180	неагрес	неагрес	неагрес
20	C-38д	4,7	9,1	0,012	0,037	0,021	0,057	0,002	0,002	0,060	0,173	незасол.	210	570	слабоагр	« - »	« - »
21	C-40д	1,8	7,5		0,037	0,004	0,022	0,008	0,002	0,014	0,069	незасол.	40	220	неагрес	« - »	« - »
22	C-40д	5,0	8,1		0,037	0,004	0,023	0,006	0,001	0,019	0,072	незасол.	40	230	« - »	« - »	« - »
23	C-42д	1,5	7,8		0,037	0,004	0,018	0,006	0,002	0,014	0,063	незасол.	40	180	« - »	« - »	« - »
24	C-42д	3,2	8,0		0,024	0,004	0,024	0,006	0,001	0,014	0,061	незасол.	40	240	« - »	« - »	« - »
25	C-43д	1,8	7,6		0,024	0,004	0,520	0,058	0,066	0,072	0,732	слабозас.	40	5200	сильно	« - »	« - »
26	C-45д	1,5	8,2		0,024	0,004	0,020	0,004	0,004	0,010	0,054	незасол.	40	200	неагрес	« - »	« - »

Анализ выполнен:

Лущаева Т.Т./
Васильева Л.В./

Проверил: Логанова О.В./

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ
МИНИСТРЛІГІНІҢ
ОРМАН ШАРУАШЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ
ЖАНҒУАРЛАР ДҮНИЕСІ КОМИТЕТІ

«ОХОТЗООПРОМ» ОО»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЗЫНАЛЫҚ
КӨСІПОРНЫ



КОМИТЕТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ЖИВОТНОГО МИРА
МИНИСТЕРСТВА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
«ПО «ОХОТЗООПРОМ»

050028, Алматы қаласы, Бартықова к., 157
телефон 383-95-00 e-mail: ohtsoo@mail.ru

050028, город Алматы, ул.Бартыкова, 157
тел./факс 383-95-00 e-mail: ohtsoo@mail.ru

12.06.2017 № 08-23/698

**Руководителю Алматинской
областной территориальной
инспекции ЛХЖМ МСХ РК
Мамиеву Т.Б.**

На Ваше от 08.06.2017 года № 03-09/877 сообщаем, что территория проектируемого участка автомобильной автодорожки республиканского значения «Алматы - Усть-Каменогорск», от п. Сарканд (410-тый км) до п. Кабанбай (515-тый км), проходит по предгорью Жетысуйского (Джунгарского) Алатау, которая является местом обитания диких животных.

По сведениям инспекторов РГКП «ПО «Охотзоопром», из предгорья в пески юго-восточного Прибалхашья проходит миграционный путь косули, которые в марте-апреле покидают, а в октябре-ноябре возвращаются обратно.

На основании изложенного, считаем необходимо рекомендовать ТОО «Каздорпроект», учесть при разработке рабочего проекта «Реконструкции участка автомобильной дороги республиканского значения «Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск» недопущение строительства непреодолимых для косули заграждений.

И.о. генерального директора

Орлов С.Н.

Иск. Рамазанов Б.Д.
Тел. 8(727) 383-95-03

Акт

о согласовании миграционных путей переходов диких животных
к проекту Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского
значения "Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск" км 287-1073,
участок км 410-515

Мы нижеследующие,
старший инспектор группы отдела ООПТ, учета и мониторинга животного
мира РГКП «ПО «ОХОТЗООПРОМ» Агманов Бейсенбек Рамазанович,
инспектор группы отдела ООПТ, учета и мониторинга животного мира РГКП
«ПО «ОХОТЗООПРОМ» Айпеисов Еркинбек Аблашович,

эколог ТОО «Каздорпроект» Напенов Берик Муратпекович,
составили настоящий акт о том, что нами, в период 21-22 июня 2017 года,
проведены работы по обследованию участка автомобильной дороги
республиканского значения "Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск" км 287-
1073, участок км 410-515, на наличие миграционных путей переходов диких
животных через проектируемую автомобильную дорогу, и зафиксированы
миграционные пути перехода сибирской косули на 10 (десяти) участках:

1. Точка перехода № 1 - соответствует координатам GPS навигатора N 45° 30' 17.3"; E 080° 05' 16.7", и расположена на км 435+000 автомобильной дороги республиканского значения "Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск", между п. Алмалы и п. Койлык;
2. Точка перехода № 2 - соответствует координатам GPS навигатора N 45° 32' 28.6"; E 080° 07' 26.5", и расположена на км 440+000 автомобильной дороги республиканского значения "Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск", между п. Алмалы и п. Койлык;
3. Точка перехода № 3 - соответствует координатам GPS навигатора N 45° 36' 42.7"; E 080° 08' 20.6", и расположена на км 448+000 автомобильной дороги республиканского значения "Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск", между п. Алмалы и п. Койлык;
4. Точка перехода № 4 - соответствует координатам GPS навигатора N 45° 38' 11.0"; E 080° 10' 39.4", и расположена на км 453+000 автомобильной дороги республиканского значения "Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск", между п. Алмалы и п. Койлык;
5. Точка перехода № 5 - соответствует координатам GPS навигатора N 45° 40' 40.0"; E 080° 16' 36.2", и расположена на км 463+000 автомобильной дороги республиканского значения "Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск", между п. Койлык и п. Кольбай;
6. Точка перехода № 6 - соответствует координатам GPS навигатора N 45° 42' 35.8"; E 080° 17' 46.4", и расположена на км 467+000 автомобильной дороги республиканского значения "Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск", между п. Койлык и п. Кольбай;
7. Точка перехода № 7 - соответствует координатам GPS навигатора N 45° 48' 37.8"; E 080° 22' 39.1", и расположена на км 489+000 автомобильной дороги

республиканского значения "Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск", между п. Кольбай и п. Кабанбай;

8. Точка перехода № 8 - соответствует координатам GPS навигатора N 45° 49' 01.1"; E 080° 28' 41.4", и расположена на км 497+000 автомобильной дороги республиканского значения "Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск", между п. Кольбай и п. Кабанбай;

9. Точка перехода № 9 - соответствует координатам GPS навигатора N 45° 48' 58.0"; E 080° 32' 25.1", и расположена на км 502+000 автомобильной дороги республиканского значения "Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск", между п. Кольбай и п. Кабанбай;

10. Точка перехода № 10 - соответствует координатам GPS навигатора N 45° 49' 17.3"; E 080° 35' 43.5", и расположена на км 506+500 автомобильной дороги республиканского значения "Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск", между п. Кольбай и п. Кабанбай;

Акт составлен на основании:

- Статьи 237 Экологического кодекса РК – экологические требования при размещении и строительстве населенных пунктов, предприятий, железнодорожных путей, автомобильных дорог, магистральных трубопроводов, линий электропередач и связи, каналов, плотин, иных сооружений и объектов;
- Письма РГУ «Алматинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан № 03-09/930 от 15.06.2017 г.

Дата составления акта: «22» июня 2017 г.

Акт составлен в количестве 3 (трех) экземпляров, для каждой из сторон.

Старший инспектор группы отдела ООПТ, учета и мониторинга животного мира РГКП «ПО «ОХОТЗООПРОМ» Агманов Бейсенбек Рамазанович  «22» 06 2017 г. подпись	Инспектор группы отдела ООПТ, учета и мониторинга животного мира РГКП «ПО «ОХОТЗООПРОМ» Айпеисов Еркинбек Аблашович  «22» 06 2017 г. подпись
Эколог ТОО «Каздорпроект» Напенов Берик Муратпекович  «22» 06 2017 г. подпись	

«КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АУЫЛ
ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІ ОРМАН
ШАРУАШЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ ЖАНУАРЛАР
ДҮНИЕСІ КОМИТЕТІ АЛМАТЫ
ОБЛЫСТЫҚ ОРМАН ШАРУАШЫЛЫҒЫ
ЖӘНЕ ЖАНУАРЛАР ДҮНИЕСІ АУМАҚТЫҚ
ИНСПЕКЦИЯСЫ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

040000, Алматы облысы, Талдықорған қаласы,
Алматы көшесі, 1, тел/факс: 8(7282) 32 75 21,
BCH 141040023168, E-mail: almaty.obl.kazhooj@minagri.gov.kz



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «АЛМАТИНСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И
ЖИВОТНОГО МИРА КОМИТЕТА ЛЕСНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ЖИВОТНОГО МИРА
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

040000, Алматинская область, город Талдықорған,
ул. Аксайын, 1, тел/факс: 8(7282) 32 75 21,
BCH 141040023168, E-mail: almaty.obl.kazhooj@minagri.gov.kz

14.08.2017 № 04-10/1231

Техническому директору
ТОО «Каздорпроект»
Г. В. Таракановой

На Ваш № 3-602 от 8 августа 2017 года

РГУ «Алматинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира», рассмотрев Ваше письмо, сообщает следующее.

Автомобильная дорога Талдыкорған-Калбатау-Усть-Каменогорск пересекает реки Шелекты, Шыңжылы, Кызылаши и протока «Ерту», озера Сасыкколь.

Перечисленные реки являются притоками рыбохозяйственных водоемов Балхаш-Алакольского бассейна, где обитают аборигенные виды нагорной ихтиофауны, представленные гольцами. На сегодняшний день, из аборигенных видов рыб в Красную книгу Республики Казахстана пока не занесен ни один вид, при этом в Красную книгу Алматинской области в 2006 году были занесены:

- по статусу нуждающийся в охране, балхашская маринка – рода *Schizothorax*;
- по статусу эндемик Балхашского бассейна, нуждающийся в охране по II категории: голец Северцова – род *Ucsztye* голец, барбатули – *Barbatula* Linck, 1790;
- Одноцветный губач занесен по статусу нуждающийся в охране по IV-ой категории (неопределенные).

По имеющимся данным, в перечисленных реках гольцов, занесенных в Красную книгу Алматинской области, не отмечено.

Что касается балхашской маринки, то она встречается только в р. Шыңжылы (подвид – *Sch. argentatus* Kessler) на всем ее протяжении, и особенно в нижнем течении на участке 480-564 км.

На участке 564-615 км. дороги (переезд) расположен мост через протоку Ерту, берущую начало из оз. Сасыкколь – основного промышленного водоема Алакольской системы.

Как показывает анализ полученных материалов, в последние годы протока значительно увеличила свои размеры, глубина протоки под мостом составляет 4,5 м (исследования 24.07.2017 года) по этой протоке промысловая ихтиофауна (судак, сазан, лещ, карась, окунь) в массе уходят в необлавливаемую болотную низменность. Само же озеро мелеет и постепенно теряет свое рыбохозяйственное значение, а воды озера образуя болота приближаются к г. Актогай.


В этой связи при проектировании и проведении работ по реконструкции дороги необходимо предусмотреть строительство специального сооружения с засыпкой прорана под мостом.

Заместитель руководителя

неп. В. Цой
тел. 8/7282/ 327523

Г. В. Тараканова

А. Бахиянов



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
АОФ АО «НК «Казавтожол»

_____ Мусакул Д.Т.

**Исходные данные для разработки проекта ОВОС к Рабочему проекту «Реконструкция
автомобильной дороги республиканского значения
«Талдыкорган - Калбатау - Усть-Каменогорск»
Участок км 480 – 515»
II ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС КМ 508-515**

Расход материалов и потребность в механизмах при строительстве объекта

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
	Расход строительных материалов		
1.	Песок строительный	м3	638,79931
2.	Щебень	м3	89260,88491
3.	Бетоны	м3	4635,50325
4.	Растворы	м3	114,7153
5.	Кирпич керамический и силикатный	1000 шт.	0,0187
6.	Конструкции и изделия из железобетона	шт.	1862
7.	Асфальтобетон	т	68828,16641
8.	Вода техническая	м3	44987,59172
9.	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0000016
10.	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	16,386195
11.	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	7,152
	Лакокрасочные материалы	т	16,154049
1.	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 (применительно)	т	0,034885
2.	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,196676
3.	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,005613
4.	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,038921
5.	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89 (применительно)	т	6,965692
6.	Эмаль ХВ-785 для защитного покрытия металлических, бетонных изделий, белая, слоновая кость ГОСТ 7313-75	т	0,008416
7.	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,00036
8.	Эмаль для дорожной разметки АК-1102 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010 (применительно)	т	0,19188
9.	Лак битумный БТ-985 (применительно)	т	8,711606
	Сварочные работы		
1.	Электроды МР-4	кг	1000
	Прочее		

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1.	Мусор строительный, в том числе:	т	3900,383
2.	Мусор строительный (бетонные фундаменты). Погрузка	т	37,32
3.	Мусор строительный. Погрузка (на свалку)	т	771,64
4.	Мусор строительный (монолитный железобетон и асфальтобетон). Погрузка	т	3034,6
5.	Мусор строительный. Погрузка	т	3,261
6.	Древесина с погрузкой вручную. Погрузка	т	53,562
7.	Асфальтобетонное покрытие	м²	96564,58
8.	Гидроизоляция	м²	18165,682
9.	Ветошь	кг	1,1939667
10	Топливо дизельное	т	13,8146886
11	Трубы полиэтиленовые	м	21675,76 (6,934 т)
12	Количество работников на период строительства	чел/сут	157
13	Нормативная продолжительность строительства объекта	месяц	13
14	Количество машин и механизмов в период строительства		
15	Автомобили-самосвалы, 15 т	маш.-ч	257,40192
16	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	126,7
17	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	16,97482
18	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	10,784934
19	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2002,0493
20	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	3285,8574
21	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	2,2112
22	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	78,20054
23	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	5,0786133
24	Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	2,6712
25	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	50,940437
26	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	269,00115
27	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	13,828704
28	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	11587,708
29	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1570,7114
30	Бульдозеры-рыхлители на тракторе, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	68,20432
31	Бульдозеры-рыхлители на тракторе, 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	22,078
32	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0036
33	Вибратор глубинный	маш.-ч	2095,4435
34	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2674,2718
35	Домкраты гидравлические, до 25 т	маш.-ч	48,33752
36	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0198
37	Дрели электрические	маш.-ч	139,80836
38	Заливщики швов на базе автомобиля	маш.-ч	111,73516
39	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	2618,1316
40	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т	маш.-ч	67,3904
41	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	2620,1323
42	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	3424,1715

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
43	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	118,6897
44	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	2464,092
45	Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом, 15 т	маш.-ч	169,572
46	Комплексная машина для горизонтального прокола грунта КМ170 на базе автомобиля	маш.-ч	736,8252
47	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	528,04041
48	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	9345,7679
49	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 11,2 м3/мин	маш.-ч	26,2395
50	Корчеватели-собиратели с трактором, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	18,98175
51	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	17,092141
52	Краны монтажные, 25 т	маш.-ч	8,0325
53	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1267,6566
54	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	418,6705
55	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	120,92879
56	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	21,75836
57	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	2816,3817
58	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1517,3371
59	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	1,987475
60	Краны на гусеничном ходу, 50-63 т	маш.-ч	131,04
61	Краны на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	748,75041
62	Краны на пневмоколесном ходу, 40 т	маш.-ч	4,8
63	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), 5 т	маш.-ч	108,63512
64	Краны стреловые на рельсовом ходу, 50-100 т	маш.-ч	0,10266
65	Краны консольно-шлюзовые, 2х20 т	маш.-ч	93,39
66	Краны консольно-шлюзовые, 2х50 т	маш.-ч	37,62
67	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	135,61
68	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	92,97441
69	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	279,146
70	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	750,336
71	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	381,29054
72	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	279,146
73	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1,5 т)	маш.-ч	433,21344
74	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1396216
75	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 1,5-3 м на тракторе 66 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	8,17
76	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	38,071
77	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	188,28
78	Нарезчики поперечных швов в затвердевшем бетоне из высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта	маш.-ч	315,21797
79	Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	2,6712
80	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	6047,3669
81	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	1,391976
82	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1125,9783

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
83	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	13515,582
84	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	49,9086
85	Компрессоры "XANS-175Dd"	маш.-ч	157,554
86	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1714,5835
87	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	96,639045
88	Гудронаторы ручные	маш.-ч	29,284559
89	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	5304
90	Насос для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 м3/ч, напор 55 м	маш.-ч	104,74927
91	Прицепы тракторные, 2 т	маш.-ч	0,5933
92	Платформы узкой колеи	маш.-ч	26,5705
93	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	5,292
94	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,776275
95	Установки "CABLEJET" фирмы PLUMET (для вдувания кабеля)	маш.-ч	157,554
96	Тележки кабельные "ЛТС-ЕКО"	маш.-ч	78,777
97	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	88,753725
98	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	7,416946
99	Насосные станции дизельные прицепные средненапорные, 80-175 л/с	маш.-ч	33,22
10	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	5,4936
10	Сеялки прицепные	маш.-ч	0,197173
10	Спецавтомашины до 8 т, вездеходы	маш.-ч	54,184804
10	Радиостанции "Motorola"	маш.-ч	315,108
10	Пилы электрические цепные	маш.-ч	80,038251
10	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	148,26512
10	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2653,0645
10	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,026
10	Тракторы на пневмоколесном ходу, 40 кВт (55 л.с.)	маш.-ч	7,0226
10	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	41,80971
11	Тракторы на пневмоколесном ходу, 158 кВт (215 л.с.)	маш.-ч	77,88
11	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	2794,4868
11	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	53,719006
11	Тележки раскаточные на гусеничном ходу	маш.-ч	1,5281467
11	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	33,798632
11	Тягачи седельные, 15 т	маш.-ч	450,96587
11	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	240,73
11	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,1065
11	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	727,85838
11	Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	2,6712
12	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,351056
12	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	527,56451

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
12	Катки дорожные самоходные комбинированные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 7,1 до 7,2 т	маш.-ч	0,317848
12	Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т	маш.-ч	507,08193
12	Машины дорожные разметочные марки Н-16 "Hofmann"	маш.-ч	42,70976
12	Укладчики асфальтобетона больших типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 12,5 м	маш.-ч	0,289384
12	Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	481,61659
12	Фрезы самоходные дорожные фирмы "WIRTGEN", ширина барабана 1900-2010 мм	маш.-ч	353,93046
12	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	3,5008
12	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	311,60073
13	Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные, 12 л	маш.-ч	124,3528
13	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,00045
13	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	6,7607875
13	Ямокопатели	маш.-ч	0,128
13	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 0,25 м3	маш.-ч	64,157558
13	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 0,5 м3	маш.-ч	537,66793
13	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 0,65 м3	маш.-ч	405,28109
13	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 1 м3	маш.-ч	380,87048
13	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 1,6 м3	маш.-ч	2445,2874
13	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	538,10051
14	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	488,38405
14	Автомобили бортовые, до 10 т	маш.-ч	78,777
14	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	16,491979
14	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	6,3451455
14	Полуприцепы-тяжеловозы, 40 т	маш.-ч	450,96587
14	Гайковерт пневматический	маш.-ч	74,891022
14	Станки для резки арматуры	маш.-ч	34,834199
14	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,63
14	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	28,500709
14	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	58,3088
15	Автомобили бортовые грузоподъемность до 5 т с гидравлической кран-манипуляторной установкой, грузоподъемность на	маш.-ч	0,313992

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
	максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т		
15	Установки сваебойные самоходные для устройства дорожных барьерных ограждений, мощность молота до 1060 Дж	маш.-ч	3,13992

Технический надзор
ТОО "ГК Инжиниринг"

Сариев Б.С. _____

Генеральный подрядчик
"CITIC Construction Co. LTD"

ГИП Вэй Цин Ган _____

ГИП
ТОО «Каздорпроект»

Кулимов И.А. _____

Главный эколог

Слащёва А.Ю. _____

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

"РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ТАЛДЫКОРГАН - КАЛБАТАУ - УСТЬ-КАМЕНОГОРСК" КМ 280-1073", участок км 480-515
II ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС КМ 508-515

Временные выбросы на период строительства**1. Земляные работы**

Город N 023, Саркан

Объект N 0001, Вариант 9 Саркан, АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515 (2 пусковой комплекс)

Источники загрязнения N 6001 - N 6005**Источник выделения N 001, Земляные работы**

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3
Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов
Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Исходные данные по земляным работам на объекте

Наименование	Ед. изм	Основная дорога	Объездная дорога	Всего
Насыпь	м³	158 044	29642	187 686
Выемка	м³	163 599	9912	173 511
Кювет	м³	3 164	0	3 164
ПРС	м³	16 499	6960	23 459
Итого	м³	341 306	46514	387 820

Материал основания дороги - суглинок

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Глина

Весовая доля пылевой фракции в материале (табл.3.1.1), **K1 = 0.05**Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.3.1.1), **K2 = 0.02**

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ке принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3), **K4 = 1**Скорость ветра (среднегодовая), м/с, **G3SR = 4.7**Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2), **K3SR = 1.2**Скорость ветра (максимальная), м/с, **G3 = 12**Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2), **K3 = 2**Влажность материала, %, **VL = 18**Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), **K5 = 0.01**Размер куска материала, мм, **G7 = 2.69**Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5), **K7 = 0.8**Высота падения материала, м, **GB = 1.5**Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.3.1.7), **B = 0.6**

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, $G_{MAX} = 341$
 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, $GGOD = 682563$
 Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, $NJ = 0$

Вид работ: Погрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), $GC = K1 \cdot K2 \cdot K3 \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot K8 \cdot K9 \cdot KE \cdot B \cdot G_{MAX} \cdot 10^6 / 3600 \cdot (1-NJ) = 0.05 \cdot 0.02 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 0.01 \cdot 0.8 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0.6 \cdot 341 \cdot 10^6 / 3600 \cdot (1-0) = 0.91$

Продолжительность выброса составляет менее 20 мин согласно п.2.1 применяется 20-ти минутное осреднение.

Продолжительность пересыпки в минутах (не более 20), $TT = 5$

Максимальный разовый выброс, с учетом 20-ти минутного осреднения, г/с, $GC = GC \cdot TT \cdot 60 / 1200 = 0.91 \cdot 5 \cdot 60 / 1200 = 0.2275$

Валовый выброс, т/год (3.1.2), $MC = K1 \cdot K2 \cdot K3SR \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot K8 \cdot K9 \cdot KE \cdot B \cdot GGOD \cdot (1-NJ) = 0.05 \cdot 0.02 \cdot 1.2 \cdot 1 \cdot 0.01 \cdot 0.8 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0.6 \cdot 682563 \cdot (1-0) = 3.93$

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), $G = MAX(G, GC) = 0.2275$

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), $M = M + MC = 0 + 3.93 = 3.93$

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Глина

Весовая доля пылевой фракции в материале (табл.3.1.1), $K1 = 0.05$

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.3.1.1), $K2 = 0.02$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3), $K4 = 1$

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, $G3SR = 4.7$

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2), $K3SR = 1.2$

Скорость ветра (максимальная), м/с, $G3 = 12$

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2), $K3 = 2$

Влажность материала, %, $VL = 18$

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), $K5 = 0.01$

Размер куса материала, мм, $G7 = 2.69$

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5), $K7 = 0.8$

Высота падения материала, м, $GB = 1.5$

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.3.1.7), $B = 0.6$

Грузоподъемность одного автосамосвала свыше 10 т, коэффициент, $K9 = 0.1$

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, $G_{MAX} = 341$

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, $GGOD = 682563$

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, $NJ = 0$

Вид работ: Разгрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), $GC = K1 \cdot K2 \cdot K3 \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot K8 \cdot K9 \cdot KE \cdot B \cdot G_{MAX} \cdot 10^6 / 3600 \cdot (1-NJ) = 0.05 \cdot 0.02 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 0.01 \cdot 0.8 \cdot 1 \cdot 0.1 \cdot 1 \cdot 0.6 \cdot 341 \cdot 10^6 / 3600 \cdot (1-0) = 0.091$

Валовый выброс, т/год (3.1.2), $MC = K1 \cdot K2 \cdot K3SR \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot K8 \cdot K9 \cdot KE \cdot B \cdot GGOD \cdot (1-NJ) = 0.05 \cdot 0.02 \cdot 1.2 \cdot 1 \cdot 0.01 \cdot 0.8 \cdot 1 \cdot 0.1 \cdot 1 \cdot 0.6 \cdot 682563 \cdot (1-0) = 0.393$

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), $G = MAX(G, GC) = 0.2275$

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), $M = M + MC = 3.93 + 0.393 = 4.32$

п.3.2.Статическое хранение материала

Материал: Глина

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3), $K4 = 1$

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, $G3SR = 4.7$

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2), $K3SR = 1.2$

Скорость ветра (максимальная), м/с, $G3 = 12$

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2), $K3 = 2$

Влажность материала, %, $VL = 18$

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), $K5 = 0.01$

Размер куска материала, мм, $G7 = 2.69$

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5), $K7 = 0.8$

Поверхность пыления в плане, м², $S = 1000$

Коэфф., учитывающий профиль поверхности складываемого материала, $K6 = 1.45$

Унос материала с 1 м² фактической поверхности, г/м²·с (табл.3.1.1), $Q = 0.004$

Количество дней с устойчивым снежным покровом, $TSP = 109$

Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год, $TO = 174$

Количество дней с осадками в виде дождя в году, $TD = 2 \cdot TO / 24 = 2 \cdot 174 / 24 = 14.5$

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, $NJ = 0$

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.3), $GC = K3 \cdot K4 \cdot K5 \cdot K6 \cdot K7 \cdot Q \cdot S \cdot (1 - NJ) = 2 \cdot 1 \cdot 0.01 \cdot 1.45 \cdot 0.8 \cdot 0.004 \cdot 1000 \cdot (1 - 0) = 0.0928$

Валовый выброс, т/год (3.2.5), $MC = 0.0864 \cdot K3SR \cdot K4 \cdot K5 \cdot K6 \cdot K7 \cdot Q \cdot S \cdot (365 - (TSP + TD)) \cdot (1 - NJ) = 0.0864 \cdot 1.2 \cdot 1 \cdot 0.01 \cdot 1.45 \cdot 0.8 \cdot 0.004 \cdot 1000 \cdot (365 - (109 + 14.5)) \cdot (1 - 0) = 1.162$

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2), $G = G + GC = 0.2275 + 0.0928 = 0.32$

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), $M = M + MC = 4.32 + 1.162 = 5.48$

Итоговая таблица:

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.3200000	5.4800000

Тип источника выделения: Погрузочные работы экскаваторами с объемом ковша 5м³ и более

Вид работ: Экскавация на отвале

Перерабатываемый материал: Горная порода

Марка экскаватора: ЭКГ-8И

Количество одновременно работающих экскаваторов данной марки, шт., $KOLIV = 3$

Крепость горной массы по шкале М.М.Протоdjяконова, $KR1 = 8$

Уд. выделение пыли при экскавации породы, г/м³ (табл.3.1.9), $Q = 11.3$

Влажность материала, %, $VL = 18$

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), $K5 = 0.01$

Степень открытости: с 4-х сторон

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3), $K4 = 1$

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, $G3SR = 4.7$

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2), $K3SR = 1.2$

Скорость ветра (максимальная), м/с, $G3 = 12$

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2), $K3 = 2$

Максимальный объем перегружаемого материала экскаваторами данной марки, м³/час, $VMAX = 194$

Объем перегружаемого материала за год экскаваторами данной марки, м³/год, $VGOD = 387820$

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, $NJ = 0$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.3), $G = KOLIV \cdot Q \cdot VMAX \cdot K3 \cdot K5 \cdot (1 - NJ) / 3600 = 3 \cdot 11.3 \cdot 194 \cdot 2 \cdot 0.01 \cdot (1 - 0) / 3600 = 0.03654$

Валовый выброс, т/г (3.1.4), $M = Q \cdot VGOD \cdot K3SR \cdot K5 \cdot (1 - NJ) \cdot 10^{-6} = 11.3 \cdot 387820 \cdot 1.2 \cdot 0.01 \cdot (1 - 0) \cdot 10^{-6} = 0.0526$

Итоговая таблица:

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.3200000	5.5326000

Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли при буровых работах

Буровой станок: СВШ-200

Общее количество работающих буровых станков данного типа, шт., $N = 2$ Количество одновременно работающих буровых станков данного типа, шт., $N1 = 1$ "Чистое" время работы одного станка данного типа, час/год, $T = 1000$ Крепость горной массы по шкале М.М.Протоdjяконова: $>8 - < = 10$ Средняя объемная производительность бурового станка, м³/час (табл.3.4.1), $V = 0.83$ Тип выбуриваемой породы и ее крепость (f): Песчаники крепкие, доломиты плотные, аргиллиты весьма плотные, амфиболиты, $f > 8 - < = 10$ Влажность выбуриваемого материала, %, $VL = 18$ Кэфф., учитывающий влажность выбуриваемого материала (табл.3.1.4), $K5 = 0.01$

Средства пылеподавления или улавливание пыли: ВВП - водно-воздушное пылеподавление

Удельное пылевыведение с 1 м³ выбуренной породы данным типом станков в зависимости от крепости породы, кг/м³ (табл.3.4.2), $Q = 2.4$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Максимальный разовый выброс одного станка, г/с (3.4.4), $G = V \cdot Q \cdot K5 / 3.6 = 0.83 \cdot 2.4 \cdot 0.01 / 3.6 = 0.00553$

Валовый выброс одного станка, т/год (3.4.1), $M = V \cdot Q \cdot T \cdot K5 \cdot 10^{-3} = 0.83 \cdot 2.4 \cdot 1000 \cdot 0.01 \cdot 10^{-3} = 0.01992$

Разовый выброс одновременно работающих станков данного типа, г/с, $G = G \cdot N1 = 0.00553 \cdot 1 = 0.00553$

Валовый выброс от всех станков данного типа, т/год, $M = M \cdot N = 0.01992 \cdot 2 = 0.03984$

Итоговая таблица:

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.3200000	5.5724400

Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли при транспортных работах

Средняя грузоподъемность единицы автотранспорта: $>15 - < = 20$ тоннКэфф., учитывающий грузоподъемность (табл.3.3.1), $C1 = 1.6$ Средняя скорость передвижения автотранспорта: $>5 - < = 10$ км/часКэфф., учитывающий скорость передвижения (табл.3.3.2), $C2 = 1$

Состояние дороги: Дорога со щебеночным покрытием

Кэфф., учитывающий состояние дороги (табл.3.3.3), $C3 = 0.5$ Число автомашин, одновременно работающих в карьере, шт., $N1 = 4$ Средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки, км, $L = 3$ Число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час, $N = 1$ Кэфф., учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, $C7 = 0.01$ Пылевыведение в атмосферу на 1 км пробега, г/км, $Q1 = 1450$ Влажность поверхностного слоя дороги, %, $VL = 14$ Кэфф., учитывающий увлажненность дороги (табл.3.1.4), $K5 = 0.01$ Кэфф., учитывающий профиль поверхности материала на платформе, $C4 = 1.45$ Наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с, $V1 = 4.7$ Средняя скорость движения транспортного средства, км/час, $V2 = 10$ Скорость обдува, м/с, $VOB = (V1 \cdot V2 / 3.6)^{0.5} = (4.7 \cdot 10 / 3.6)^{0.5} = 3.61$ Кэфф., учитывающий скорость обдува материала в кузове (табл.3.3.4), $C5 = 1.13$ Площадь открытой поверхности материала в кузове, м², $S = 12$

Перевозимый материал: Глина

Унос материала с 1 м² фактической поверхности, г/м²*с (табл.3.1.1), $Q = 0.004$

Влажность перевозимого материала, %, $VL = 18$

Коэфф., учитывающий влажность перевозимого материала (табл.3.1.4), $K5M = 0.01$

Количество дней с устойчивым снежным покровом, $TSP = 109$

Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год, $T0 = 174$

Количество дней с осадками в виде дождя в году, $TD = 2 \cdot T0 / 24 = 2 \cdot 174 / 24 = 14.5$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Максимальный разовый выброс, г/с (3.3.1), $G = C1 \cdot C2 \cdot C3 \cdot K5 \cdot C7 \cdot N \cdot L \cdot Q1 / 3600 + C4 \cdot C5 \cdot K5M \cdot Q \cdot S \cdot N1 = 1.6 \cdot 1 \cdot 0.5 \cdot 0.01 \cdot 0.01 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1450 / 3600 + 1.45 \cdot 1.13 \cdot 0.01 \cdot 0.004 \cdot 12 \cdot 4 = 0.00324$

Валовый выброс, т/год (3.3.2), $M = 0.0864 \cdot G \cdot (365 - (TSP + TD)) = 0.0864 \cdot 0.00324 \cdot (365 - (109 + 14.5)) = 0.0676$

Итоговая таблица:

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,3200000	5,64

Для удобства проведения расчетов рассеивания ЗВ в атмосфере, значительной линейной протяженности участка проведения земляных работ и ограничений в конфигурации площадных источников выбросов в программе "Эра", участок строительства условно разбит на 5 подучастков с площадными источниками выбросов. Общий выброс загрязняющих веществ в атмосферу разбит в процентном отношении в зависимости от протяженности подучастков и сведен в нижеследующую таблицу.

ИТОГО:

№ подучастка	Протяженность подучастка, %	№ источника	Код 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, и д.р.) (503)	
			г/с	т/период
1.	7	6001	0,32	0,39
2.	17	6002	0,32	0,96
3.	15	6003	0,32	0,85
4.	52	6004	0,32	2,93
5.	9	6005	0,32	0,51
Всего:	100		1,6	5,64

Источник загрязнения N 6006, Сварочные работы

Источник выделения N 01, Сварочный пост

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO₂, KNO₂ = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): МР-4

Расход сварочных материалов, кг/период, В = 1000

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 0.3

Удельное выделение сварочного аэрозоля,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), $GIS = 11$
в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (дижелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), $GIS = 9.9$

Валовый выброс, т/период (5.1), $\underline{M} = GIS \cdot B / 10^6 = 9.9 \cdot 1000 / 10^6 = 0.0099$

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), $\underline{G} = GIS \cdot B_{MAX} / 3600 = 9.9 \cdot 0.3 / 3600 = 0.000825$

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), $GIS = 1.1$

Валовый выброс, т/период (5.1), $\underline{M} = GIS \cdot B / 10^6 = 1.1 \cdot 1000 / 10^6 = 0.0011$

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), $\underline{G} = GIS \cdot B_{MAX} / 3600 = 1.1 \cdot 0.3 / 3600 = 0.0000917$

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), $GIS = 0.4$

Валовый выброс, т/период (5.1), $\underline{M} = GIS \cdot B / 10^6 = 0.4 \cdot 1000 / 10^6 = 0.0004$

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), $\underline{G} = GIS \cdot B_{MAX} / 3600 = 0.4 \cdot 0.3 / 3600 = 0.0000333$

Вид сварки: Газовая сварка стали ацетилен-кислородным пламенем

Расход сварочных материалов, кг/период, $B = 100$

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, $B_{MAX} = 0.4$

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), $GIS = 22$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/период (5.1), $\underline{M} = KNO_2 \cdot GIS \cdot B / 10^6 = 0.8 \cdot 22 \cdot 100 / 10^6 = 0.00176$

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), $\underline{G} = KNO_2 \cdot GIS \cdot B_{MAX} / 3600 = 0.8 \cdot 22 \cdot 0.4 / 3600 = 0.001956$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/период (5.1), $\underline{M} = KNO \cdot GIS \cdot B / 10^6 = 0.13 \cdot 22 \cdot 100 / 10^6 = 0.000286$

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), $\underline{G} = KNO \cdot GIS \cdot B_{MAX} / 3600 = 0.13 \cdot 22 \cdot 0.4 / 3600 = 0.000318$

Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропан-бутановой смеси

Расход сварочных материалов, кг/период, $B = 10$

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, $B_{MAX} = 0.2$

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), $GIS = 15$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/период (5.1), $\underline{M} = KNO_2 \cdot GIS \cdot B / 10^6 = 0.8 \cdot 15 \cdot 10 / 10^6 = 0.00012$

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), $\underline{G} = \text{KNO}_2 \cdot \text{GIS} \cdot \text{BMAX} / 3600 = 0.8 \cdot 15 \cdot 0.2 / 3600 = 0.000667$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/период (5.1), $\underline{M} = \text{KNO} \cdot \text{GIS} \cdot \text{B} / 10^6 = 0.13 \cdot 15 \cdot 10 / 10^6 = 0.0000195$

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), $\underline{G} = \text{KNO} \cdot \text{GIS} \cdot \text{BMAX} / 3600 = 0.13 \cdot 15 \cdot 0.2 / 3600 = 0.0001083$

ИТОГО:

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/период
0123	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	0.0008250	0.0099000
0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0.0000917	0.0011000
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0019560	0.0018800
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0003180	0.0003055
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000333	0.0004000

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от резки металлов

Вид резки: Газовая

Разрезаемый материал: Сталь углеродистая

Толщина материала, мм (табл. 4), $L = 5$

Способ расчета выбросов: по времени работы оборудования

Время работы одной единицы оборудования, час/период, $\underline{T} = 50$

Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/ч (табл. 4), $GT = 74$
в том числе:

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), $GT = 1.1$

Валовый выброс ЗВ, т/период (6.1), $\underline{M} = GT \cdot \underline{T} / 10^6 = 1.1 \cdot 50 / 10^6 = 0.000055$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), $\underline{G} = GT / 3600 = 1.1 / 3600 = 0.0003056$

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), $GT = 72.9$

Валовый выброс ЗВ, т/период (6.1), $\underline{M} = GT \cdot \underline{T} / 10^6 = 72.9 \cdot 50 / 10^6 = 0.003645$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), $\underline{G} = GT / 3600 = 72.9 / 3600 = 0.02025$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), $GT = 49.5$

Валовый выброс ЗВ, т/период (6.1), $\underline{M} = GT \cdot \underline{T} / 10^6 = 49.5 \cdot 50 / 10^6 = 0.002475$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), $\underline{G} = GT / 3600 = 49.5 / 3600 = 0.01375$

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), $GT = 39$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс ЗВ, т/период (6.1), $\underline{M} = \text{KNO}_2 \cdot GT \cdot \underline{T} / 10^6 = 0.8 \cdot 39 \cdot 50 / 10^6 = 0.00156$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), $\underline{G} = \text{KNO}_2 \cdot GT / 3600 = 0.8 \cdot 39 / 3600 = 0.00867$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс ЗВ, т/период (6.1), $\underline{M} = KNO \cdot GT \cdot \underline{T} / 10^6 = 0.13 \cdot 39 \cdot 50 / 10^6 = 0.0002535$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), $\underline{G} = KNO \cdot GT / 3600 = 0.13 \cdot 39 / 3600 = 0.001408$

ИТОГО:

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/период
0123	Железо (II, III) оксиды (дижелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	0,0202500	0,0135450
0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0,0003056	0,0011550
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0086700	0,0034400
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0014080	0,0005590
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0137500	0,0024750
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0000333	0,0004000
	Всего:	0,0444169	0,021574

3. Окрасочные работы

Источник загрязнения N 6007 Окрасочные работы

Источник выделения N 001, Пост покраски

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Марка ЛКМ: Грунтовка ГФ-021

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический расход ЛКМ, тонн, MS = 0.0348854

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.1

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/период, $\underline{M} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.0348854 \cdot 45 \cdot 100 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.0157$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $\underline{G} = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 0.1 \cdot 45 \cdot 100 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.0125$

Итого:

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/период
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0125000	0.0157000

Марка ЛКМ: Грунтовка ГФ-0119

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический расход ЛКМ, тонн, MS = 0.196676

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.1

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 47

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100

Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/период, $\underline{M} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.196676 \cdot 47 \cdot 100 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.0924$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $\underline{G} = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 0.1 \cdot 47 \cdot 100 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.01306$

Итого:

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/период
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0130600	0.1081000

Марка ЛКМ: Растворитель Уайт-спирит

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический расход ЛКМ, тонн, $MS = 0.005613$

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, $MS1 = 0.1$

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, $F2 = 100$

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 100$

Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/период, $\underline{M} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.005613 \cdot 100 \cdot 100 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.00561$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $\underline{G} = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 0.1 \cdot 100 \cdot 100 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.0278$

Итого:

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/период
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0130600	0.1081000
2752	Уайт-спирит (1294*)	0.0278000	0.0056100

Марка ЛКМ: Растворитель Р-4

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический расход ЛКМ, тонн, $MS = 0.038921$

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, $MS1 = 0.1$

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, $F2 = 100$

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 26$

Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/период, $\underline{M} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.038921 \cdot 100 \cdot 26 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.01012$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $\underline{G} = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 0.1 \cdot 100 \cdot 26 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.00722$

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 12$

Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/период, $\underline{M} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.038921 \cdot 100 \cdot 12 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.00467$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $\underline{G} = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 0.1 \cdot 100 \cdot 12 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.00333$

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 62$

Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/период, $\underline{M} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.038921 \cdot 100 \cdot 62 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.02413$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $\underline{G} = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 0.1 \cdot 100 \cdot 62 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.01722$

Итого:

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/период
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0130600	0.1081000
0621	Метилбензол (349)	0.0172200	0.0241300
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.0033300	0.0046700
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.0072200	0.0101200
2752	Уайт-спирит (1294*)	0.0278000	0.0056100

Марка ЛКМ: Эмаль ХВ-124

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический расход ЛКМ, тонн, $MS = 6.965692$

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, $MS1 = 0.3$

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, $F2 = 27$

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 26$

Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/период, $\underline{M} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 6.965692 \cdot 27 \cdot 26 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.489$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $\underline{G} = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 0.3 \cdot 27 \cdot 26 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.00585$

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 12$

Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/период, $\underline{M} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 6.965692 \cdot 27 \cdot 12 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.2257$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $\underline{G} = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 0.3 \cdot 27 \cdot 12 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.0027$

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 62$

Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/период, $\underline{M} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 6.965692 \cdot 27 \cdot 62 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 1.166$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $\underline{G} = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 0.3 \cdot 27 \cdot 62 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.01395$

Итого:

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/период

0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0130600	0.1081000
0621	Метилбензол (349)	0.0172200	1.1901300
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.0033300	0.2303700
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.0072200	0.4991200
2752	Уайт-спирит (1294*)	0.0278000	0.0056100

Марка ЛКМ: Эмаль ХВ-785

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический расход ЛКМ, тонн, MS = 0.008416

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.1

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 73

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 26

Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/период, $\underline{M} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.008416 \cdot 73 \cdot 26 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.001597$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $\underline{G} = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 0.1 \cdot 73 \cdot 26 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.00527$

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 12

Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/период, $\underline{M} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.008416 \cdot 73 \cdot 12 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.000737$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $\underline{G} = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 0.1 \cdot 73 \cdot 12 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.002433$

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 62

Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/период, $\underline{M} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.008416 \cdot 73 \cdot 62 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.00381$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $\underline{G} = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 0.1 \cdot 73 \cdot 62 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.01257$

Итого:

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/период
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0130600	0.1081000
0621	Метилбензол (349)	0.0172200	1.1939400
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.0033300	0.2311070
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.0072200	0.5007170
2752	Уайт-спирит (1294*)	0.0278000	0.0056100

Марка ЛКМ: Эмаль ЭП-140

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический расход ЛКМ, тонн, MS = 0.00036

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.1

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 53.5

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 33.7

Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/период, $\underline{M} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.00036 \cdot 53.5 \cdot 33.7 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.0000649$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $\underline{G} = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 0.1 \cdot 53.5 \cdot 33.7 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.00501$

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 32.78

Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/период, $\underline{M} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.00036 \cdot 53.5 \cdot 32.78 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.0000631$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $\underline{G} = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 0.1 \cdot 53.5 \cdot 32.78 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.00487$

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 4.86

Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/период, $\underline{M} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.00036 \cdot 53.5 \cdot 4.86 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.00000936$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $\underline{G} = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 0.1 \cdot 53.5 \cdot 4.86 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.000722$

Примесь: 1119 2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 28.66

Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/период, $\underline{M} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.00036 \cdot 53.5 \cdot 28.66 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.0000552$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $\underline{G} = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 0.1 \cdot 53.5 \cdot 28.66 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.00426$

Итого:

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/период
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0130600	0.1081631
0621	Метилбензол (349)	0.0172200	1.19394936
1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0.0042600	0.0000552
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.0033300	0.2311070
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.0072200	0.5007819
2752	Уайт-спирит (1294*)	0.0278000	0.0056100

Марка ЛКМ: Эмаль АК-1102

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический расход ЛКМ, тонн, MS = 0.19188

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.12

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 80.5

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 29.13

Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/период, $\underline{M} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.19188 \cdot 80.5 \cdot 29.13 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.045$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $\underline{G} = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 0.12 \cdot 80.5 \cdot 29.13 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.00782$

Примесь: 1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 2.91$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/период, $\underline{M} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.19188 \cdot 80.5 \cdot 2.91 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.004495$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $\underline{G} = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 0.12 \cdot 80.5 \cdot 2.91 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.000781$

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 29.13$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/период, $\underline{M} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.19188 \cdot 80.5 \cdot 29.13 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.045$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $\underline{G} = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 0.12 \cdot 80.5 \cdot 29.13 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.00782$

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 38.83$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/период, $\underline{M} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.19188 \cdot 80.5 \cdot 38.83 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.06$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $\underline{G} = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 0.12 \cdot 80.5 \cdot 38.83 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.01042$

Итого:

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/период
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,0130600	0,1681631
0621	Метилбензол (349)	0,0172200	1,19394936
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,0007810	0,0044950
1119	2-Этоксигтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,0042600	0,0000552
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,0078200	0,2761070
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,0078200	0,5457819
2752	Уайт-спирит (1294*)	0,0278000	0,0056100
	Всего:	0,078761	2,19416156

Источник загрязнения N 6008 Окрасочные работы

Источник выделения N 001, Пост покраски 2

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Марка ЛКМ: Лак БТ-985

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический расход ЛКМ, тонн, $MS = 8.711606$

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг,
 $MS1 = 0.3$

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, $F2 = 60$

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 100$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/период, $\underline{M} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 8.711606 \cdot 60 \cdot 100 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 5.23$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $\underline{G} = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 0.3 \cdot 60 \cdot 100 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.05$

Итого:

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/период
2752	Уайт-спирит (1294*)	0,0500000	5,2300000

4. Гидроизоляционные работы

Источник загрязнения N 6009 Гидроизоляционные работы

Источник выделения N 001, Гироизоляция ж/б покрытий, мостов, труб, оснований.

Установка для разогрева битума и гидроизоляционные работы

Список литературы:

1. Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов» Приложение №11 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.08.08 г №100 п.

2. Расчет произведен согласно «Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами», Алматы, 1996г.

Вид работ: Разогрев битума

ЗВ выделяются при сжигание древесных отходов при разогреве битума.

Источник выделения ЗВ - установка

Вид топлива, КЗ = Дрова

Расход топлива, т/период, $BT = 22,6$

Расход топлива, г/с, $BG = 2.2$

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг(прил. 2.1), $QR = 2446$

Пересчет в МДж, $QR = QR \cdot 0.004187 = 2446 \cdot 0.004187 = 10.24$

Средняя зольность топлива, %(прил. 2.1), $AR = 0.6$

Предельная зольность топлива, % не более(прил. 2.1), $A1R = 0.6$

Среднее содержание серы в топливе, %(прил. 2.1), $SR = 0$

Предельное содержание серы в топливе, % не более(прил. 2.1), $S1R = 0$

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), $KNO = 0,1$

Коефф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, $B = 0$

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), $KNO = KNO \cdot (QF / QN) ^ 0.25 = 0,1 \cdot (0.01 / 0.01) ^ 0.25 = 0,1$

Выброс окислов азота, т/период (ф-ла 2.7), $MNOT = 0.001 \cdot BT \cdot QR \cdot KNO \cdot (1-B) = 0,001 \cdot 22,6 \cdot 10,24 \cdot 0,1 \cdot (1-0) = 0,023$

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), $MNOG = 0.001 \cdot BG \cdot QR \cdot KNO \cdot (1-B) = 0.001 \cdot 2.2 \cdot 10.24 \cdot 0,1 \cdot (1-0) = 0,0023$

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Выброс азота диоксида (0301), т/период, $\underline{M} = 0.8 \cdot MNOT = 0,8 \cdot 0,023 = 0,018$

Выброс азота диоксида (0301), г/с, $\underline{G} = 0.8 \cdot MNOG = 0,8 \cdot 0,0023 = 0,0018$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Выброс азота оксида (0304), т/период, $\underline{M} = 0.13 \cdot MNOT = 0,13 \cdot 0,023 = 0,003$

Выброс азота оксида (0304), г/с, $\underline{G} = 0.13 \cdot MNOG = 0,13 \cdot 0,0023 = 0,0003$

Примесь: 0337 Углерод оксид (594)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), $Q4 = 2$

Кол-во окиси углерода на единицу тепла, кг/Гдж (табл. 2.1) , $KCO = 1$
 Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м³, $CCO = QR \cdot KCO = 10,24 \cdot 1 = 10,24$
 Выбросы окиси углерода, т/период (ф-ла 2.4) , $M_- = 0.001 \cdot BT \cdot CCO \cdot (1 - Q_4 / 100) = 0,001 \cdot 22,6 \cdot 10,4 \cdot (1 - 2 / 100) = 0,23$
 Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4) , $G_- = 0.001 \cdot BG \cdot CCO \cdot (1 - Q_4 / 100) = 0,001 \cdot 2,2 \cdot 10,4 \cdot (1 - 2 / 100) = 0,0224$

Примесь: 2902 Взвешенные вещества

Коэффициент (табл. 2.1) , $F = 0.005$

Тип топки: Слоевые топки

Выброс твердых частиц, т/период (ф-ла 2.1), $M_- = BT \cdot AR \cdot F = 22,6 \cdot 0,6 \cdot 0,005 = 0,068$

Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), $G_- = BG \cdot AR \cdot F = 2,2 \cdot 0,6 \cdot 0,005 = 0,0066$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/период
0301	Азота (IV) диоксид (4)	0,0018	0,018
0304	Азот (II) оксид (6)	0,0003	0,003
0337	Углерод оксид (594)	0,0224	0,23
2902	Взвешенные вещества	0,0066	0,068

Вид работ: Испарение битума при гидроизоляции

Площадь гидроизоляционных работ, м² , $S_{\text{общ}} = 54497$

Площадь обработанной за 20 мин поверхности или свободная поверхность испаряющейся жидкости, м² , $S = 100 \text{ м}^2$

Чистое время «работы» открытой поверхности, ч/период, $T = 181$

Удельный выброс загрязняющего вещества, г/с*м², $q = 0,0139$

Температура гидроизоляционной смеси – 160 °С.

Согласно Приложение №11 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.08 г №100 п. стр 2 – В расчетах приземных концентраций загрязняющих веществ должны использоваться мощности выбросов ЗВ в атмосферу G_- (г/сек), отнесенные к 20-ти минутному интервалу времени, т.к. продолжительность обработки гудроном поверхности 70 кв.м. менее 20 мин.

Примесь: 2754 Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на С/ (592)

Масса выделяющихся загрязняющих веществ с открытых поверхностей в зависимости от количества испаряющейся жидкости и составляет:

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, $G_- = q \cdot S / 1200 = 0,0139 \cdot 100 / 1200 = 0,0012$

Валовый суммарный выброс ЗВ, т/период, $M_- = G_- \cdot T \cdot 3600 \cdot 10^{-6} = 0,0139 \cdot 100 \cdot 181 \cdot 3600 / 1000000 = 0,906$

Всего по источнику:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/период
0301	Азота (IV) диоксид (4)	0,0018	0,018
0304	Азот (II) оксид (6)	0,0003	0,003
0337	Углерод оксид (594)	0,0224	0,23
2902	Взвешенные вещества	0,0066	0,068
2754	Смесь углеводородов C12-C19	0,0012	0,906
	ВСЕГО:	0,0323	1,225

5. Укладка дорожной одежды

Источники загрязнения N 6010 - 6014 ДО по основной дороге

Источник выделения N 001, Испарение битума при укладке асфальтобетонного покрытия

Список литературы:

Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г №100 п.

Общая площадь асфальтобетонного покрытия (с учетом многослойности), м² , $S_{\text{общ}} = 193130$
 Площадь обработанной за 20 мин поверхности или свободная поверхность испаряющейся жидкости, м² , $S = 100 \text{ м}^2$

Чистое время «работы» открытой поверхности, ч/период, $T = 650$

Удельный выброс загрязняющего вещества, г/с*м², $q = 0,0139$

Температура асфальтобетонной смеси – 160 °С.

Согласно Приложение №11 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.08 г №100 п. стр 2 – В расчетах приземных концентраций загрязняющих веществ должны использоваться мощности выбросов ЗВ в атмосферу G (г/сек), отнесенные к 20-ти минутному интервалу времени, т.к. продолжительность обработки гудроном поверхности 70 кв.м. менее 20 мин.

Примесь: 2754 Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)

Масса выделяющихся загрязняющих веществ с открытых поверхностей в зависимости от количества испаряющейся жидкости и составляет:

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, $G = q \cdot S / 1200 = 0,0139 \cdot 100 / 1200 = 0,0012$

Валовый суммарный выброс ЗВ, т/период,

$M = G \cdot T \cdot 3600 \cdot 10^{-6} = 0,0139 \cdot 100 \cdot 650 \cdot 3600 / 1000000 = 3,253$

Всего по стройплощадке:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/период
2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0,0012	3,253

Для удобства проведения расчетов рассеивания ЗВ в атмосфере участок проектируемой дороги условно разбит на 5 подучастков (с площадными источниками выбросов). Общий выброс загрязняющих веществ в атмосферу разбит в процентном отношении в зависимости от протяженности подучастков и сведен в нижеследующую таблицу.

ИТОГО:

№ подучастка	Протяженность подучастка, %	№ источника	Код 2754 Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	
			г/с	т/период
1.	7	6010	0,0012	0,228
2.	17	6011	0,0012	0,553
3.	15	6012	0,0012	0,488
4.	52	6013	0,0012	1,691
5.	9	6014	0,0012	0,293
Всего:	100		0,006	3,253

6. Прокладка полиэтиленовых труб

Источник загрязнения N 6015

Источник выделения N 001, Прокладка полиэтиленовых труб

Список литературы:

Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при работе с пластмассовыми материалами. Приложение №7 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г №100 п

При переустройстве инженерных сетей будут использоваться полиэтиленовые трубы. При проведении монтажных работ нагреву будет подвергаться ~ 6,934 т/пер. стр. (6934 кг/пер), 4,4 кг/час полиэтиленовых труб.

Примесь: 1555 Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)

Удельное выделение, г/кг (табл. 1), $q_i = 0.4$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, $G = 4,4 \cdot 0,4 / 3600 = 0,0005$

Валовый выброс ЗВ, т/период, $M = 6934 \cdot 0,4 \cdot 10^{-6} = 0,003$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение, г/кг (табл. 1), $q_i = 0.8$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), $G = 4,4 \cdot 0,8 / 3600 = 0,001$

Валовый выброс ЗВ, т/период, $M = 6934 \cdot 0,8 \cdot 10^{-6} = 0,006$

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/период

1555	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0,0005	0,003
0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,001	0,006
	Всего:	0,0015	0,009

7. Ручной инструмент

Источник загрязнения N 6016

Источник выделения N 001 - Ручной электроинструмент (шлифовальная машинка, болгарка). Отрезные станки

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005.

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Вид оборудования: Кругло-шлифовальные станки, с диаметром шлифовального круга - 150 мм

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Фактический фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/период, $T = 1878$

Число станков данного типа, шт., $KOLIV = 2$

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., $NS1 = 1$

Примесь: 2930 Пыль абразивная

Удельный выброс, г/с (табл. 1), $GV = 0.013$

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), $KN = KNAV = 0.2$

Валовый выброс, т/период (1),

$$M = 3600 * KN * GV * T * KOLIV / 10^6 = 3600 * 0,2 * 0,013 * 1878 * 2 / 10^6 = 0,0352$$

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), $G = KN * GV * NS1 = 0.2 * 0.013 * 1 = 0.0026$

Примесь: 2902 Взвешенные вещества

Удельный выброс, г/с (табл. 1), $GV = 0.02$

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), $KN = KNAV = 0.2$

Валовый выброс, т/период (1),

$$M = 3600 * KN * GV * T * KOLIV / 10^6 = 3600 * 0,2 * 0,02 * 1878 * 2 / 10^6 = 0,0541$$

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), $G = KN * GV * NS1 = 0.2 * 0.02 * 1 = 0.004$

ИТОГО:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/период
2902	Взвешенные вещества	0,004	0,0541
2930	Пыль абразивная	0,0026	0,0352

Вид оборудования: Отрезные станки (арматурная сталь)

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Фактический фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/период,

$T = 40$

Число станков данного типа, шт., $KOLIV = 1$

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., $NS1 = 1$

Примесь: 2930 Пыль абразивная

Удельный выброс, г/с (табл. 1), $GV = 0.023$

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), $KN = KNAV = 0.2$

Валовый выброс, т/период (1),

$$M = 3600 * KN * GV * T * KOLIV / 10^6 = 3600 * 0,2 * 0,023 * 40 * 1 / 10^6 = 0,0007$$

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), $G = KN * GV * NS1 = 0,2 * 0,023 * 1 = 0.0046$

Примесь: 2902 Взвешенные частицы

Удельный выброс, г/с (табл. 1), $GV = 0.055$

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , $KN = KNAB = 0.2$

Валовый выброс, т/период (1) ,

$$_M = 3600 * KN * GV * _T * _KOLIV_ / 10^6 = 3600 * 0,2 * 0,055 * 40 * 1 / 10^6 = 0,0016$$

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) , $_G = KN * GV * NS1 = 0,2 * 0,055 * 1 = 0.011$

ИТОГО:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/период
2902	Взвешенные частицы	0,011	0,0016
2930	Пыль абразивная	0,0046	0,0007

Всего по источнику:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/период
2902	Взвешенные частицы	0,015	0,0557
2930	Пыль абразивная	0,0072	0,0359
	Всего:	0,0222	0,0916

Источник загрязнения N6017

Источник выделения N 001 Пила древесная

Список литературы: Методика по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями деревообрабатывающей промышленности, РНД 211.2.02.08-2004. Астана, 2005

Марка, модель станка: Пила древесная

Удельное выделение пыли при работе оборудования, г/с (П1.1), $Q = 1.19$

Местный отсос пыли не проводится

Фактический фонд времени работы оборудования, час, $_T = 300$

Количество станков данного типа, $_KOLIV_ = 2$

Количество одновременно работающих станков данного типа, $N1 = 1$

Примесь: 2936 Пыль древесная (1058*)

Согласно п.5.1.3 коэффициент, учитывающий гравитационное оседание твердых частиц, $KN = 0.2$

Удельное выделение пыли от станка, с учетом поправочного коэффициента, г/с, $Q = Q \cdot KN = 1.19 \cdot 0.2 = 0.238$

Максимальный из разовых выброс, г/с (3), $_G = Q \cdot N1 = 0,238$

Валовое выделение ЗВ, т/период (1), $_M = Q \cdot _T \cdot 3600 \cdot _KOLIV_ / 10^6 = 0,238 * 300 * 3600 / 10^6 = 0,257$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/период
2936	Пыль древесная (1058*)	0,238	0,257

8. Выбросы автотранспорта

Источник загрязнения N 6018

Источник выделения N 001, Выбросы автотранспорта

Работа двигателей автотранспорта

Максимальное количество одновременно работающего автотранспорта – 8 ед.

Время работы автотранспорта с учетом коэффициента использования техники $K = 0,85$ составляет: $T = 7500 * 0,85 = 6375$ час/период.

Основными загрязняющими веществами, выбрасываемыми, в атмосферный воздух являются: диоксид азота (0301), оксид азота (0304), сернистый ангидрид (0330), оксид углерода (0337), углеводороды C12 – C19 (2754).

Расчет производится согласно «Методике расчета выбросов вредных т веществ в атмосферу от автотранспортных предприятий», утвержденной Приказом Министра охраны окружающей среды от 18.04.2008 г. № 100-п.

Максимальный разовый выброс от автомобилей рассчитывается по формуле:

$$G = (Ml * L2 + 1.3 * Ml * L2n + Mxx * Txm) * Nk1 / 3600, \text{ г/сек}$$

где:

Ml - пробеговый выброс вещества автомобилем при движении по территории предприятия, г/км;

L2 - максимальный часовой пробег автомобиля без нагрузки, км;

L2n - максимальный часовой пробег автомобиля с нагрузкой, км;

Mxx - удельный выброс вещества при работе двигателя на холостом ходу, г/мин;

Txm - максимальное время работы на холостом ходу за час, мин.

Nk1 - наибольшее количество машин данной группы, двигающихся (работающих) в течение часа.

Исходные данные:

код в-ва	Наименование веществ	Ml, г/км	L2, км	L2n, км	Mxx, г/мин	Txm, мин/час	Nk1, мин/час
		T					
0337	Углерода оксид	5,1	2,0	2,0	2,8	5	10
2754	Алканы C12- C19	0,9			0,35		
0301	Азота диоксид	2,8			0,48		
0304	Оксид азота	0,46			0,08		
0328	Сажа	0,25			0,03		
0330	Серы диоксид	0,45			0,09		

Максимальный разовый выброс:

код в-ва	Наименование веществ	Ml * L2	$1,3 * Ml * L2n$	Mxx * Txm	Nk1	Выброс, г/сек
		T	T			T
0337	Углерода оксид	10,2	13,26	14	8	0,083
2754	Алканы C12- C19	1,8	2,34	1,75	8	0,013
0301	Азота диоксид	5,6	7,28	2,4	8	0,034
0304	Оксид азота	0,92	1,196	0,4	8	0,006
0328	Сажа	0,5	0,65	0,15	8	0,003
0330	Серы диоксид	0,9	1,17	0,45	8	0,006
	Всего:					0,145

Валовый выброс вещества автомобилями рассчитывается по формуле:

$$M = A * M1 * Nk * Dn * 10^{-6}, \text{ т/период}$$

где:

A - коэффициент выпуска (выезда);

Nk - общее количество автомобилей данной группы;

Dn - количество рабочих дней в расчетном периоде (теплый, холодный).

Валовый выброс:

код в-ва	Наименование веществ	A	Ml, г/км	Nk	Dn	Выброс, т/период
			T			T
0337	Углерода оксид	1	5,1	21	8	0,0009
2754	Алканы C12- C19	1	0,9	21	8	0,0002
0301	Азота диоксид	1	2,8	21	8	0,0005
0304	Оксид азота	1	0,46	21	8	0,00008
0328	Сажа	1	0,25	21	8	0,00004
0330	Серы диоксид	1	0,45	21	8	0,00008
	Всего:					0,0018

Расход бензина - 100 т/период

Расход дизельного топлива - 500 т/период,

Наименование загрязняющих веществ	Расход топлива, т/период	Удельный выброс, т/т	Количество загрязняющих веществ, т/период
бензин			
Оксид углерода		0,42	42
Углеводороды		0,046	4,6
Формальдегид		0,001	0,1

Акролеин		0,0002	0,02
Сажа		0,0011	0,11
Бенз (а) пирен		0,0000001	0,00001
Сернистый ангидрид		0,0015	0,15
Диоксид азота		0,027	2,7
Итого:	100		49,68001
дизтопливо			
Оксид углерода		0,047	23,5
Углеводороды		0,019	9,5
Формальдегид		0,0027	1,35
Акролеин		0,0007	0,35
Сажа		0,0092	4,6
Бенз (а) пирен		0,00000014	0,00007
Сернистый ангидрид		0,01	5
Диоксид азота		0,033	16,5
Итого:	500		60,80007
В сумме по ингредиентам:			
Оксид углерода			65,5
Углеводороды			14,1
Формальдегид			1,45
Акролеин			0,37
Сажа			4,71
Бенз (а) пирен			0,00008
Сернистый ангидрид			5,15
Диоксид азота			19,2
ВСЕГО:			110,48008

9. Погрузочно-разгрузочные работы

Источник загрязнения N 6019 Погрузочно-разгрузочные работы стройматериалов

Источник выделения N 001, Погрузочно-разгрузочные работы и временное хранение песка

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3
 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов
 Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Исходные данные по ресурсной смете

Наименование	Насыпная плотность средняя, т/м ³	Влажность материала, %	Количество единиц			
			м ³ /период	м ³ /час	т/период	т/час
Песок	1,6	11	638,79931	4	1022,08	7

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Песок

Весовая доля пылевой фракции в материале (табл.3.1.1), $K_1 = 0.05$

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.3.1.1), $K_2 = 0.03$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент K_e принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3), $K_4 = 1$

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, $G_{3SR} = 4.7$

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2), $K_{3SR} = 1.2$

Скорость ветра (максимальная), м/с, $G_3 = 12$

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2), $K_3 = 2$

Влажность материала, %, $VL = 11$

Согласно п.2.5 [1] при влажности песка 3% и более

выбросы при статическом хранении и пересыпке принимаются равными 0

Тип источника выделения: Погрузочные работы экскаваторами с объемом ковша 5м³ и более

Вид работ: Экскавация на отвале

Перерабатываемый материал: Горная порода

Марка экскаватора: ЭКГ-8И

Количество одновременно работающих экскаваторов данной марки, шт., $K_{OLIV} = 2$

Крепость горной массы по шкале М.М.Протоdjяконова, $K_{R1} = 8$

Уд. выделение пыли при экскавации породы, г/м³ (табл.3.1.9), $Q = 11.3$

Влажность материала, %, $VL = 11$

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), $K_5 = 0.01$

Степень открытости: с 4-х сторон

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3), $K_4 = 1$

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, $G_{3SR} = 4.7$

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2), $K_{3SR} = 1.2$

Скорость ветра (максимальная), м/с, $G_3 = 12$

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2), $K_3 = 2$

Максимальный объем перегружаемого материала экскаваторами данной марки, м³/час, $V_{MAX} = 4$

Объем перегружаемого материала за год экскаваторами данной марки, м³/год, $V_{GOD} = 638.8$

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, $NJ = 0$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.3), $G = K_{OLIV} \cdot Q \cdot V_{MAX} \cdot K_3 \cdot K_5 \cdot (1 - NJ) / 3600 = 2 \cdot 11.3 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 0.01 \cdot (1 - 0) / 3600 = 0.000502$

Валовый выброс, т/г (3.1.4), $M = Q \cdot V_{GOD} \cdot K_{3SR} \cdot K_5 \cdot (1 - NJ) \cdot 10^{-6} = 11.3 \cdot 638.8 \cdot 1.2 \cdot 0.01 \cdot (1 - 0) \cdot 10^{-6} = 0.0000866$

Итоговая таблица:

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0005020	0.0000866

Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли при транспортных работах

Средняя грузоподъемность единицы автотранспорта: >15 - < = 20 тонн

Коэфф., учитывающий грузоподъемность (табл.3.3.1), $C_1 = 1.6$

Средняя скорость передвижения автотранспорта: >5 - < = 10 км/час

Коэфф., учитывающий скорость передвижения (табл.3.3.2), $C_2 = 1$

Состояние дороги: Дорога со щебеночным покрытием

Коэфф., учитывающий состояние дороги (табл.3.3.3), $C_3 = 0.5$

Число автомашин, одновременно работающих в карьере, шт., $N_1 = 2$

Средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки, км, $L = 3$

Число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час, $N = 1$

Коэфф., учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, $C_7 = 0.01$

Пылевыведение в атмосферу на 1 км пробега, г/км, $Q1 = 1450$

Влажность поверхностного слоя дороги, %, $VL = 14$

Коэфф., учитывающий увлажненность дороги (табл.3.1.4), $K5 = 0.01$

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала на платформе, $C4 = 1.45$

Наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с, $V1 = 4.7$

Средняя скорость движения транспортного средства, км/час, $V2 = 10$

Скорость обдува, м/с, $VOB = (V1 \cdot V2 / 3.6)^{0.5} = (4.7 \cdot 10 / 3.6)^{0.5} = 3.61$

Коэфф., учитывающий скорость обдува материала в кузове (табл.3.3.4), $C5 = 1.13$

Площадь открытой поверхности материала в кузове, м², $S = 12$

Перевозимый материал: Песок

Унос материала с 1 м² фактической поверхности, г/м²*с (табл.3.1.1), $Q = 0.002$

Влажность перевозимого материала, %, $VL = 11$

Коэфф., учитывающий влажность перевозимого материала (табл.3.1.4), $K5M = 0.01$

Количество дней с устойчивым снежным покровом, $TSP = 109$

Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год, $TO = 174$

Количество дней с осадками в виде дождя в году, $TD = 2 \cdot TO / 24 = 2 \cdot 174 / 24 = 14.5$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Максимальный разовый выброс, г/с (3.3.1), $G = C1 \cdot C2 \cdot C3 \cdot K5 \cdot C7 \cdot N \cdot L \cdot Q1 / 3600 + C4 \cdot C5 \cdot K5M \cdot Q \cdot S \cdot N1 = 1.6 \cdot 1 \cdot 0.5 \cdot 0.01 \cdot 0.01 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1450 / 3600 + 1.45 \cdot 1.13 \cdot 0.01 \cdot 0.002 \cdot 12 \cdot 2 = 0.000883$

Валовый выброс, т/год (3.3.2), $M = 0.0864 \cdot G \cdot (365 - (TSP + TD)) = 0.0864 \cdot 0.000883 \cdot (365 - (109 + 14.5)) = 0.01842$

Итоговая таблица:

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0008830	0.0185066

Источник загрязнения N 6020 Погрузочно-разгрузочные работы стройматериалов

Источник выделения N 001, Погрузочно-разгрузочные работы и временное хранение щебня

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3
Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Исходные данные по ресурсной смете

Наименование	Насыпная плотность средняя, т/м ³	Влажность материала, %	Количество единиц			
			м ³ /период	м ³ /час	т/период	т/час
Щебень	1,26	11	89260,88491	45	112468,71	56

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Щебень из осад. пород крупн. от 20мм и более

Весовая доля пылевой фракции в материале (табл.3.1.1), $K1 = 0.04$

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.3.1.1), $K2 = 0.02$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент K_e принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3), $K_4 = 1$

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, $G_{3SR} = 4.7$

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2), $K_{3SR} = 1.2$

Скорость ветра (максимальная), м/с, $G_3 = 12$

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2), $K_3 = 2$

Влажность материала, %, $VL = 11$

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), $K_5 = 0.01$

Размер куска материала, мм, $G_7 = 40$

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5), $K_7 = 0.5$

Высота падения материала, м, $GB = 1.5$

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.3.1.7), $B = 0.6$

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, $G_{MAX} = 56$

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, $G_{GOD} = 112468.71$

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, $NJ = 0$

Вид работ: Погрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), $GC = K_1 \cdot K_2 \cdot K_3 \cdot K_4 \cdot K_5 \cdot K_7 \cdot K_8 \cdot K_9 \cdot K_e \cdot B \cdot G_{MAX} \cdot 10^6 / 3600 \cdot (1 - NJ) = 0.04 \cdot 0.02 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 0.01 \cdot 0.5 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0.6 \cdot 56 \cdot 10^6 / 3600 \cdot (1 - 0) = 0.0747$

Продолжительность выброса составляет менее 20 мин согласно п.2.1 применяется 20-ти минутное осреднение.

Продолжительность пересыпки в минутах (не более 20), $TT = 5$

Максимальный разовый выброс, с учетом 20-ти минутного осреднения, г/с, $GC = GC \cdot TT \cdot 60 / 1200 = 0.0747 \cdot 5 \cdot 60 / 1200 = 0.01868$

Валовый выброс, т/год (3.1.2), $MC = K_1 \cdot K_2 \cdot K_{3SR} \cdot K_4 \cdot K_5 \cdot K_7 \cdot K_8 \cdot K_9 \cdot K_e \cdot B \cdot G_{GOD} \cdot (1 - NJ) = 0.04 \cdot 0.02 \cdot 1.2 \cdot 1 \cdot 0.01 \cdot 0.5 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0.6 \cdot 112468.71 \cdot (1 - 0) = 0.324$

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), $G = \max(G, GC) = 0.01868$

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), $M = M + MC = 0 + 0.324 = 0.324$

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Щебень из осад. пород крупн. от 20мм и более

Весовая доля пылевой фракции в материале (табл.3.1.1), $K_1 = 0.04$

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.3.1.1), $K_2 = 0.02$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент K_e принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3), $K_4 = 1$

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, $G_{3SR} = 4.7$

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2), $K_{3SR} = 1.2$

Скорость ветра (максимальная), м/с, $G_3 = 12$

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2), $K_3 = 2$

Влажность материала, %, $VL = 11$

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), $K_5 = 0.01$

Размер куска материала, мм, $G_7 = 40$

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5), $K_7 = 0.5$

Высота падения материала, м, $GB = 1.5$

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.3.1.7), $B = 0.6$

Грузоподъемность одного автосамосвала свыше 10 т, коэффициент, $K_9 = 0.1$

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, $G_{MAX} = 56$

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, $G_{GOD} = 112468.71$

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, $NJ = 0$

Вид работ: Разгрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), $GC = K1 \cdot K2 \cdot K3 \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot K8 \cdot K9 \cdot KE \cdot B \cdot GMAX \cdot 10^6 / 3600 \cdot (1-NJ) = 0.04 \cdot 0.02 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 0.01 \cdot 0.5 \cdot 1 \cdot 0.1 \cdot 1 \cdot 0.6 \cdot 56 \cdot 10^6 / 3600 \cdot (1-0) = 0.00747$

Валовый выброс, т/год (3.1.2), $MC = K1 \cdot K2 \cdot K3SR \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot K8 \cdot K9 \cdot KE \cdot B \cdot GGOD \cdot (1-NJ) = 0.04 \cdot 0.02 \cdot 1.2 \cdot 1 \cdot 0.01 \cdot 0.5 \cdot 1 \cdot 0.1 \cdot 1 \cdot 0.6 \cdot 112468.71 \cdot (1-0) = 0.0324$

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), $G = MAX(G, GC) = 0.01868$

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), $M = M + MC = 0.324 + 0.0324 = 0.3564$

п.3.2.Статическое хранение материала

Материал: Щебень из осад. пород крупн. от 20мм и более

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ке принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3), $K4 = 1$

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, $G3SR = 4.7$

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2), $K3SR = 1.2$

Скорость ветра (максимальная), м/с, $G3 = 12$

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2), $K3 = 2$

Влажность материала, %, $VL = 11$

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), $K5 = 0.01$

Размер куса материала, мм, $G7 = 40$

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5), $K7 = 0.5$

Поверхность пыления в плане, м², $S = 1100$

Коэфф., учитывающий профиль поверхности складываемого материала, $K6 = 1.45$

Унос материала с 1 м² фактической поверхности, г/м²*с (табл.3.1.1), $Q = 0.002$

Количество дней с устойчивым снежным покровом, $TSP = 109$

Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год, $TO = 174$

Количество дней с осадками в виде дождя в году, $TD = 2 \cdot TO / 24 = 2 \cdot 174 / 24 = 14.5$

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, $NJ = 0$

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.3), $GC = K3 \cdot K4 \cdot K5 \cdot K6 \cdot K7 \cdot Q \cdot S \cdot (1-NJ) = 2 \cdot 1 \cdot 0.01 \cdot 1.45 \cdot 0.5 \cdot 0.002 \cdot 1100 \cdot (1-0) = 0.0319$

Валовый выброс, т/год (3.2.5), $MC = 0.0864 \cdot K3SR \cdot K4 \cdot K5 \cdot K6 \cdot K7 \cdot Q \cdot S \cdot (365 - (TSP + TD)) \cdot (1-NJ) = 0.0864 \cdot 1.2 \cdot 1 \cdot 0.01 \cdot 1.45 \cdot 0.5 \cdot 0.002 \cdot 1100 \cdot (365 - (109 + 14.5)) \cdot (1-0) = 0.399$

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2), $G = G + GC = 0.01868 + 0.0319 = 0.0506$

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), $M = M + MC = 0.3564 + 0.399 = 0.755$

Итоговая таблица:

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0506000	0.7550000

Тип источника выделения: Погрузочные работы экскаваторами с объемом ковша 5м³ и более

Вид работ: Экскавация на отвале

Перерабатываемый материал: Горная порода

Марка экскаватора: ЭКГ-8И

Количество одновременно работающих экскаваторов данной марки, шт., $KOLIV = 4$

Крепость горной массы по шкале М.М.Протоdjяконова, $KR1 = 8$

Уд. выделение пыли при экскавации породы, г/м³ (табл.3.1.9), $Q = 11.3$

Влажность материала, %, $VL = 11$

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), $K5 = 0.01$

Степень открытости: с 4-х сторон

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3), $K4 = 1$

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, **G3SR = 4.7**

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2), **K3SR = 1.2**

Скорость ветра (максимальная), м/с, **G3 = 12**

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2), **K3 = 2**

Максимальный объем перегружаемого материала экскаваторами данной марки, м³/час, **VMAX = 45**

Объем перегружаемого материала за год экскаваторами данной марки, м³/год, **VGOD = 89260.88**

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, **NJ = 0**

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.3), **G = KOLIV · Q · VMAX · K3 · K5 · (1 - NJ) / 3600 = 4 · 11.3 · 45 · 2 · 0.01 · (1 - 0) / 3600 = 0.0113**

Валовый выброс, т/г (3.1.4), **M = Q · VGOD · K3SR · K5 · (1 - NJ) · 10⁻⁶ = 11.3 · 89260.88 · 1.2 · 0.01 · (1 - 0) · 10⁻⁶ = 0.0121**

Итоговая таблица:

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0506000	0.7671000

Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли при транспортных работах

Средняя грузоподъемность единицы автотранспорта: >15 - < = 20 тонн

Коэфф., учитывающий грузоподъемность (табл.3.3.1), **C1 = 1.6**

Средняя скорость передвижения автотранспорта: >5 - < = 10 км/час

Коэфф., учитывающий скорость передвижения (табл.3.3.2), **C2 = 1**

Состояние дороги: Дорога со щебеночным покрытием

Коэфф., учитывающий состояние дороги (табл.3.3.3), **C3 = 0.5**

Число автомашин, одновременно работающих в карьере, шт., **N1 = 4**

Средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки, км, **L = 3**

Число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час, **N = 1**

Коэфф., учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, **C7 = 0.01**

Пылевыведение в атмосферу на 1 км пробега, г/км, **Q1 = 1450**

Влажность поверхностного слоя дороги, %, **VL = 14**

Коэфф., учитывающий увлажненность дороги (табл.3.1.4), **K5 = 0.01**

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала на платформе, **C4 = 1.45**

Наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с, **V1 = 4.7**

Средняя скорость движения транспортного средства, км/час, **V2 = 10**

Скорость обдува, м/с, **VOB = (V1 · V2 / 3.6)^{0.5} = (4.7 · 10 / 3.6)^{0.5} = 3.61**

Коэфф., учитывающий скорость обдува материала в кузове (табл.3.3.4), **C5 = 1.13**

Площадь открытой поверхности материала в кузове, м², **S = 12**

Перевозимый материал: Щебень из осад. пород крупн. от 20мм и более

Унос материала с 1 м² фактической поверхности, г/м²·с (табл.3.1.1), **Q = 0.002**

Влажность перевозимого материала, %, **VL = 11**

Коэфф., учитывающий влажность перевозимого материала (табл.3.1.4), **K5M = 0.01**

Количество дней с устойчивым снежным покровом, **TSP = 109**

Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год, **T0 = 174**

Количество дней с осадками в виде дождя в году, **TD = 2 · T0 / 24 = 2 · 174 / 24 = 14.5**

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Максимальный разовый выброс, г/с (3.3.1), **G = C1 · C2 · C3 · K5 · C7 · N · L · Q1 / 3600 + C4 · C5 · K5M · Q · S · N1 = 1.6 · 1 · 0.5 · 0.01 · 0.01 · 1 · 3 · 1450 / 3600 + 1.45 · 1.13 · 0.01 · 0.002 · 12 · 4 = 0.00167**

Валовый выброс, т/год (3.3.2), **M = 0.0864 · G · (365 - (TSP + TD)) = 0.0864 · 0.00167 · (365 - (109 + 14.5)) = 0.03485**

Итоговая таблица:

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0506000	0.8019500

Выполнила:



А. Слащева

**РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ РАССЕЙВАНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В
АТМОСФЕРЕ**

ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА

Без учета фоновых концентрацийзагрязняющих веществ

Летний период года

Исполнитель



Слащёва А.

Город : 023 Саркан

Объект : 0002 АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515 (2 пуск. комплекс) Вар.№ 1
УПРЗА ЭРА v2.5 Модель:

0123 Железо (II, III) оксиды (ди.Железо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/



Условные обозначения:

Жилые зоны, группа N 02

Расчётные точки, группа N 02

Расчётные прямоугольники, группа N 01

Изопикны в долях ПДК

0.000 ПДК

0.021 ПДК

0.042 ПДК

0.050 ПДК

0.055 ПДК

0.100 ПДК



Макс концентрация 0.3589453 ПДК достигается в точке х= 3252700 у= 5063000
При опасном направлении 234° и опасной скорости ветра 5.32 м/с
Расчётный прямоугольник № 1, ширина 10000 м, высота 15000 м,
шаг расчётной сетки 200 м, количество расчётных точек 51*76
Расчёт на 2019 год.

Город : 023 Саркан

Объект : 0002 АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515 (2 пуск. комплекс) Вар.№ 1
УПРЗА ЭРА v2.5 Модель:

0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327))



Условные обозначения:

Жилые зоны, группа N 02

Расчетные точки, группа N 02

Расчетные прямоугольники, группа N 01

Изопиксы в долях ПДК

0.000 ПДК

0.012 ПДК

0.025 ПДК

0.032 ПДК

0.050 ПДК

0.100 ПДК



Макс концентрация 0.2166789 ПДК достигается в точке x= 3252700 y= 5063000

При опасном направлении 234° и опасной скорости ветра 5.32 м/с

Расчетный прямоугольник № 1, ширина 10000 м, высота 15000 м,

шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 51*76

Расчет на 2019 год.

Город : 023 Саркан

Объект : 0002 АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515 (2 пуск. комплекс) Вар.№ 1

УПРЗА ЭРА v2.5 Модель:

0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)



Условные обозначения:

Жилые зоны, группа N 02

Расчётные точки, группа N 02

Расчётные прямоугольники, группа N 01

Изоплеи в долях ПДК

0.016 ПДК

0.032 ПДК

0.041 ПДК

0.050 ПДК

0.100 ПДК

0 1121 3363м.
Масштаб 1:112100

Макс концентрация 0.1775298 ПДК достигается в точке x= 3252700 y= 5063000

При опасном направлении 234° и опасной скорости ветра 4.31 м/с

Расчётный прямоугольник № 1, ширина 10000 м, высота 15000 м,

шаг расчётной сетки 200 м, количество расчётных точек 51776

Расчёт на 2019 год.

Город : 023 Саркан

Объект : 0002 АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515 (2 пуск. комплекс) Вар.№ 1

УПРЗА ЭРА v2.5 Модель:

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)



Условные обозначения:

Жилые зоны, группа N 02

Расчётные точки, группа N 02

Расчётные прямоугольники, группа N 01

Изопикны в долях ПДК

0.001 ПДК

0.050 ПДК

0.100 ПДК

0.140 ПДК

0.278 ПДК

0.361 ПДК



Макс концентрация 0.6188885 ПДК достигается в точке x= 3252300 y= 5064000

При опасном направлении 10° и опасной скорости ветра 1.26 м/с

Расчётный прямоугольник № 1, ширина 10000 м, высота 15000 м,

шаг расчётной сетки 200 м, количество расчётных точек 51*76

Расчёт на 2019 год.

Город : 023 Саркан

Объект : 0002 АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515 (2 пуск. комплекс) Вар.№ 1

УПРЗА ЭРА v2.5 Модель:

0621 Метилбензол (349)



Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 02
- Расчётные точки, группа N 02
- Расчётные прямоугольники, группа N 01

Изопиксы в долях ПДК

- 0.000 ПДК
- 0.036 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.072 ПДК
- 0.094 ПДК
- 0.100 ПДК



Макс концентрация 0.2720068 ПДК достигается в точке х= 3252300 у= 5064000
 При опасном направлении 10° и опасной скорости ветра 1.26 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 10000 м, высота 15000 м,
 шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 51*76
 Расчет на 2019 год.

Город : 023 Саркан

Объект : 0002 АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515 (2 пуск. комплекс) Вар.№ 1

УПРЗА ЭРА v2.5 Модель:

1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)



Условные обозначения:

Жилые зоны, группа N 02

• Расчётные точки, группа N 02

— Расчётные прямоугольники, группа N 01

Изопиксы в долях ПДК

0.042 ПДК

0.050 ПДК

0.084 ПДК

0.100 ПДК

0.109 ПДК



Макс концентрация 0.7411474 ПДК достигается в точке x= 3252300 y= 5064000

При опасном направлении 10° и опасной скорости ветра 1.26 м/с

Расчётный прямоугольник № 1, ширина 10000 м, высота 15000 м,

шаг расчётной сетки 200 м, количество расчётных точек 51*76

Расчёт на 2019 год.

Город : 023 Саркан

Объект : 0002 АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515 (2 пуск. комплекс) Вар.№ 1

УПРЗА ЭРА v2.5 Модель:

1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)



Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 02
- Расчётные точки, группа N 02
- Расчётные прямоугольники, группа N 01

Изопикны в долях ПДК

- 0.000 ПДК
- 0.026 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.052 ПДК
- 0.067 ПДК
- 0.100 ПДК



Макс концентрация 0.2117584 ПДК достигается в точке $x=3252300$ $y=5064000$
 При опасном направлении 10° и опасной скорости ветра 1.26 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 10000 м, высота 15000 м,
 шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 51*76
 Расчет на 2019 год.

Город : 023 Саркан

Объект : 0002 АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515 (2 пуск. комплекс) Вар.№ 1

УПРЗА ЭРА v2.5 Модель:

2752 Уайт-спирит (1294*)



Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 02
- Расчётные точки, группа N 02
- Расчётные прямоугольники, группа N 01

Изопикни в долях ПДК

- 0.030 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.060 ПДК
- 0.079 ПДК
- 0.100 ПДК




Макс концентрация 0.7373583 ПДК достигается в точке X= 3252300 Y= 5064000
 При опасном направлении 10° и опасной скорости ветра 1.26 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 10000 м, высота 15000 м,
 шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 51*76
 Расчет на 2019 год.

Город : 023 Саркэн

Объект : 0002 АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515 (2 пуск. комплекс) Вар.№ 1

УПРЗА ЭРА v2.5 Модель:

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль



Условные обозначения:

Жилые зоны, группа N 02

Расчётные точки, группа N 02

Расчётные прямоугольники, группа N 01

Изолинии в долях ПДК

0.050 ПДК

0.100 ПДК

0.251 ПДК

0.512 ПДК

0.665 ПДК

1.006 ПДК

0 1102 3306м.
Масштаб 1:110200

Макс концентрация 1.3802477 ПДК достигается в точке х= 3252900 у= 5061000

При опасном направлении 11° и опасной скорости ветра 0.59 м/с

Расчётный прямоугольник № 1, ширина 10000 м, высота 15000 м,

шаг расчётной сетки 200 м, количество расчётных точек 51176

Расчёт на 2019 год.

Город : 023 Саркан

Объект : 0002 АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515 (2 пуск. комплекс) Вар.№ 1

УПРЗА ЭРА v2.5 Модель:

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)



Условные обозначения:

Жилые зоны, группа N 02

Расчётные точки, группа N 02

Расчётные прямоугольники, группа N 01

Изопиксы в долях ПДК

0.002 ПДК

0.050 ПДК

0.100 ПДК

0.301 ПДК

0.599 ПДК

0.779 ПДК



Макс концентрация 0.7805295 ПДК достигается в точке x= 3250500 y= 5066600
При опасном направлении 131° и опасной скорости ветра 5.95 м/с
Расчётный прямоугольник № 1, ширина 10000 м, высота 15000 м,
шаг расчётной сетки 200 м, количество расчётных точек 51*76
Расчёт на 2019 год.

Город : 023 Саркан

Объект : 0002 АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515 (2 пуск. комплекс) Вар.№ 1

УПРЗА ЭРА v2.5 Модель:

2936 Пыль древесная (1039*)



Условные обозначения:

Жилые зоны, группа N 02

Расчётные точки, группа N 02

Расчётные прямоугольники, группа N 01

Изопиксы в долях ПДК

0.005 ПДК

0.050 ПДК

0.100 ПДК

0.347 ПДК

0.690 ПДК

0.895 ПДК



Макс концентрация 0.8973994 ПДК достигается в точке x= 3252700 y= 5063400

При опасном направлении 185° и опасной скорости ветра 0.59 м/с

Расчётный прямоугольник № 1, ширина 10000 м, высота 15000 м,

шаг расчётной сетки 200 м, количество расчётных точек 51*76

Расчёт на 2019 год.

Город : 023 Саркан

Объект : 0002 АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515 (2 пуск. комплекс) Вар.№ 1

УПРЗА ЭРА v2.5 Модель:

31 0301+0330



Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 02
- Расчётные точки, группа N 02
- Расчётные прямоугольники, группа N 01

Изоплеки в долях ПДК

- 0.034 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.066 ПДК
- 0.086 ПДК
- 0.100 ПДК



Макс концентрация 0.1775298 ПДК достигается в точке x= 3252700 y= 5063000
 При опасном направлении 234° и опасной скорости ветра 4.31 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 10000 м, высота 15000 м,
 шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 51*76
 Расчет на 2019 год.

Город : 023 Саркан

Объект : 0002 АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515 (2 пуск. комплекс) Вар.№ 1
УПРЗА ЭРА v2.5 Модель:

35 0330+0342



Условные обозначения:

Жилые зоны, группа N 02

Расчётные точки, группа N 02

Расчётные прямоугольники, группа N 01

Изопикни в долях ПДК

0.002 ПДК

0.004 ПДК

0.005 ПДК



Макс концентрация 0.0668151 ПДК достигается в точке x= 3252700 y= 5063000
При опасном направлении 234° и опасной скорости ветра 4.31 м/с
Расчётный прямоугольник № 1, ширина 10000 м, высота 15000 м,
шаг расчётной сетки 200 м, количество расчётных точек 51*76
Расчёт на 2019 год.

Протоколы расчета рассеивания

1. Общие сведения.

Расчет проведен на УПРЗА "ЭРА" v2.5 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск
Расчет выполнен ТОО "Казахский Промтранспроект"

2. Параметры города

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Название Саркан

Коэффициент А = 200

Скорость ветра $U_{\text{мр}} = 12.0$ м/с

Средняя скорость ветра = 4.7 м/с

Температура летняя = 22.5 град.С

Температура зимняя = -7.7 град.С

Коэффициент рельефа = 1.00

Площадь города = 0.0 кв.км

Угол между направлением на СЕВЕР и осью X = 90.0 угловых градусов

Фоновая концентрация на постах не задана

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :023 Саркан.

Объект :0002 АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515 (2 пуск. комплекс).

Вар.расч. :1 Расч.год: 2019 Расчет проводился 28.01.2019 9:33:

Примесь :0123 - Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид)
/в пересчете на

железо/

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	Н	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2
Alf	F	КР	Ди	Выброс						
<Об~П>	<Ис>	~~~	~~~	~~~	м/с	м3/с	градС	~~~	~~~	~~~
~ гр.	~ гр.	~ гр.	~ гр.	~ гр.	г/с					
000201	6006	T	2.0	1.5	1.60	2.83	50.0	3252645	5062960	
3.0	1.000	0	0.020	2500						

4. Расчетные параметры C_m, U_m, X_m

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :023 Саркан.

Объект :0002 АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515 (2 пуск. комплекс).

Вар.расч. :1 Расч.год: 2019 Расчет проводился 28.01.2019 9:33:

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 22.5 град.С)

Примесь :0123 - Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид)
/в пересчете на

железо/

ПДКр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

Источники	Их расчетные параметры

[illegible]


```

.      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .
.      .      .      .      .      | -22      .      .      .      .      .      .      .      .
|
.      .      .      .      .      | -23      .      .      .      .      .      .      .      .
|
.      .      .      .      .      | -24      .      .      .      .      .      .      .      .
|
.      .      .      .      .      | -25      .      .      .      .      .      .      .      .
|
0.001 0.001 0.001 0.000 0.000  | -26      .      .      .      0.000 0.000 0.000 0.001 0.001
|
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  | -27      .      0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
|
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  | -28      0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
|
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  | -29      0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
|
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  | -30      0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
|
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  | -31      0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
|
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  | -32      0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
|
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  | -33      0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
|
0.002 0.002 0.002 0.002 0.001  | -34      0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002
|
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002  | -35      0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002
|
0.003 0.003 0.003 0.002 0.002  | -36      0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003
|
0.005 0.005 0.004 0.003 0.003  | -37      0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003

```

0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.005 0.007 0.009
0.009 0.008 0.006 0.004 0.003 |-38

|
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.005 0.008 0.013 0.024
0.026 0.018 0.009 0.006 0.004 |-39

|
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.006 0.011 0.029 0.055
0.066 0.039 0.017 0.008 0.005 |-40

|
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.007 0.014 0.039 0.121
0.359 0.062 0.025 0.009 0.005 |-41

|
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.006 0.013 0.034 0.079
0.104 0.049 0.022 0.008 0.005 |-42

|
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.005 0.009 0.019 0.033
0.036 0.026 0.012 0.007 0.004 |-43

|
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.006 0.009 0.012
0.013 0.010 0.007 0.005 0.003 |-44

|
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006
0.006 0.006 0.005 0.004 0.003 |-45

|
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004
0.004 0.004 0.003 0.003 0.002 |-46

|
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003
0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 |-47

|
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-48

|
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002
0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 |-49


|
0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-50

|
0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-51

|
. 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-52

|
. . 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-53

|



В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация -----> $C_m = 0.35895$ долей ПДК
 $= 0.14358$ мг/м³
 Достигается в точке с координатами: $X_m = 3252700.0$ м
 (X-столбец 32, Y-строка 41) $Y_m = 5063000.0$ м
 При опасном направлении ветра : 234 град.
 и "опасной" скорости ветра : 5.32 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город : 023 Саркан.

Объект : 0002 Ад Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515 (2 пуск. комплекс).

Вер.расч. :1 Расч.год: 2019 Расчет проводился 28.01.2019 9:33:

Примесь :0123 - Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид)

/в пересчете на

железо/

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 83

Расшифровка обозначений

Qс	- суммарная концентрация	[доли ПДК]
Сс	- суммарная концентрация	[мг/м.куб]
Фоп	- опасное направл. ветра	[угл. град.]
Uоп	- опасная скорость ветра	[м/с]

~~~~~

- Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются
- Если в строке  $S_{max} < 0.05$  ПДК, то Фоп, Уоп, Ви, Ки не печатаются

$$y =$$

5062536:5062706:5062876:5062362:5062188:5062774:5062014:5061840:5062672:5061665:5062570:5061491:5062468:5061371:

[illegible]

x=

3252736:3252763:3252789:3252822:3252909:3252941:3252995:3253081:3253092:3253168:3253243:3253254:3253395:3253410:

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
-:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.027: 0.055: 0.106: 0.010: 0.005: 0.039: 0.004: 0.003: 0.015:
0.002: 0.007: 0.002: 0.004: 0.001:
Cc : 0.011: 0.022: 0.042: 0.004: 0.002: 0.016: 0.001: 0.001: 0.006:
0.001: 0.003: 0.001: 0.002: 0.001:
Фоп: 348 : 335 : 300 : 344 : 341 : 302 : 340 : 339 : 303 : 338
: 303 : 337 : 303 : 334 :
Uоп: 0.94 : 0.94 : 1.00 : 0.94 : 0.94 : 0.94 : 0.94 : 0.94 : 0.94 : 0.94
: 0.94 : 0.94 : 0.94 : 0.94 :
~~~~~
~~~~~

```

y= 5062366:

```

-----:
x= 3253546:
-----:
Qc : 0.003:
Cc : 0.001:
Фоп: 303 :
Uоп: 0.94 :
~~~~~

```

y=

5061250:5062264:5061114:5060977:5062163:5062036:5060841:5061910:5061784:5060704:5060568:5061732:5060432:5061680:

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
-:-----:-----:-----:-----:
x=
3253567:3253697:3253698:3253830:3253849:3253921:3253961:3253993:3254065:3254093:3254224:3254257:3254356:3254450:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
-:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.001: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
~~~~~

```

y= 5060295:

```

-----:
x= 3254487:
-----:
Qc : 0.000:
Cc : 0.000:
~~~~~

```

y=

5060159:5061629:5060022:5061577:5059886:5059749:5061525:5059586:5056218:5061372:5056415:5059423:5056611:5056807:

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
-:-----:-----:-----:-----:
x=
3254619:3254642:3254750:3254834:3254882:3255013:3255027:3255095:3255135:3255150:3255163:3255176:3255191:3255220:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
-:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.000: 0.001: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000:
0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

```

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 5057003:  
-----:  
x= 3255248:  
-----:  
Qc : 0.000:  
Cc : 0.000:  
~~~~~

y=
5059259:5061219:5057199:5057396:5056208:5057592:5059096:5057788:5057984:5061066:50
58180:5058932:5058377:5058573:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
-:-----:-----:-----:-----:
x=
3255258:3255272:3255276:3255305:3255326:3255333:3255339:3255361:3255389:3255395:32
55418:3255421:3255446:3255474:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
-:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~  
~~~~~

y= 5058769:
-----:
x= 3255502:
-----:
Qc : 0.000:
Cc : 0.000:
~~~~~

y=  
5056197:5060913:5060761:5056186:5060608:5056374:5056562:5060455:5056750:5056939:50  
60302:5057127:5057315:5060149:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
-:-----:-----:-----:-----:  
x=  
3255517:3255518:3255641:3255708:3255763:3255769:3255830:3255886:3255891:3255952:32  
56009:3256013:3256074:3256132:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:  
-:-----:-----:-----:-----:  
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
~~~~~  
~~~~~

y= 5057503:  
-----:  
x= 3256135:  
-----:  
Qc : 0.000:  
Cc : 0.000:  
~~~~~

```

y= 5057691:5059996:5057880:5058068:5059844:5058256:5058444:5059691:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 3256196:3256254:3256257:3256318:3256377:3256379:3256440:3256500:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X=3252789.0 м Y=5062876.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs= 0.10599 доли ПДК
	0.04240 мг/м3

Достигается при опасном направлении 300 град.
и скорости ветра 1.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коеф. влияния
1	000201 6006	Т	0.0203	0.105995	100.0	100.0	5.2343197
В сумме =				0.105995	100.0		

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Группа точек 001

Город :023 Саркан.

Объект :0002 АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515 (2 пуск. комплекс).

Вар.расч. :1 Расч.год: 2019 Расчет проводился 28.01.2019 9:33:

Примесь :0123 - Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид)
/в пересчете на
железо/

Точка 1. Расчетная точка.

Координаты точки : X= 27090.0 м Y= 59576.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs= 1.219E-11 доли ПДК
	4.877E-12 мг/м3

Точка 2. Расчетная точка.

Координаты точки : X= 27802.0 м Y= 52986.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs= 1.217E-11 доли ПДК
	4.867E-12 мг/м3

1. Общие сведения.

Расчет проведен на УПРЗА "ЭРА" v2.5 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск
Расчет выполнен ТОО "Казахский Промтранспроект"

2. Параметры города

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Название Саркан

Коэффициент А = 200

Скорость ветра U_{мр} = 12.0 м/с

Средняя скорость ветра= 4.7 м/с

Температура летняя = 22.5 град.С

Температура зимняя = -7.7 град.С

Коэффициент рельефа = 1.00
 Площадь города = 0.0 кв.км
 Угол между направлением на СЕВЕР и осью X = 90.0 угловых градусов
 Фоновая концентрация на постах не задана

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :023 Саркан.

Объект :0002 АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515 (2 пуск. комплекс) .

Вар.расч. :1 Расч.год: 2019 Расчет проводился 28.01.2019 9:33:

Примесь :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327))

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2
Alf	F	KP	Ди	Выброс						
<Об~П>	<Ис>	~	~	~	~	~	~	~	~	~
~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
000201	6006	T	2.0	1.5	1.60	2.83	50.0	3252645	5062960	
3.0	1.000	0	0.000	3056						

4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :023 Саркан.

Объект :0002 АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515 (2 пуск. комплекс) .

Вар.расч. :1 Расч.год: 2019 Расчет проводился 28.01.2019 9:33:

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 22.5 град.С)

Примесь :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327))

ПДКр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

Источники				Их расчетные параметры		
Номер	Код	M	Тип	См (См`)	Um	Xm
-п/п-	<об-п>-<ис>	-----	----	- [доли ПДК] -	- [м/с] -	---- [м] -
1	000201 6006	0.000306	T	0.452773	3.76	19.9
Суммарный Mq =		0.000306 г/с				
Сумма См по всем источникам =				0.452773 долей ПДК		
Средневзвешенная опасная скорость ветра =					3.76 м/с	

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :023 Саркан.

Объект :0002 АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515 (2 пуск. комплекс) .

Вар.расч. :1 Расч.год: 2019 Расчет проводился 28.01.2019 9:33:

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 22.5 град.С)

Примесь :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327))

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 10000x15000 с шагом 200

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (U_{мр}) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра U_{св} = 3.76 м/с

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :023 Саркан.

Объект :0002 АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515 (2 пуск. комплекс).

Вар.расч. :1 Расч.год: 2019 Расчет проводился 28.01.2019 9:33:

Примесь :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327))

____Параметры_расчетного_прямоугольника_No_1____
 | Координаты центра : X= 3251500 м; Y= 5063500 |
 | Длина и ширина : L= 10000 м; B= 15000 м |
 | Шаг сетки (dX=dY) : D= 200 м |
 ~~~~~

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|                                                                                | 1                                                                               | 2  | 3  | 4  | 5    | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|------|---|---|---|---|----|----|----|----|
| 14                                                                             | 15                                                                              | 16 | 17 | 18 |      |   |   |   |   |    |    |    |    |
|                                                                                | *-- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- --- |    |    |    |      |   |   |   |   |    |    |    |    |
| -- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- --- |                                                                                 |    |    |    |      |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 1-                                                                             | .                                                                               | .  | .  | .  | .    | . | . | . | . | .  | .  | .  | .  |
| .                                                                              | .                                                                               | .  | .  | .  | - 1  | . | . | . | . | .  | .  | .  | .  |
|                                                                                |                                                                                 |    |    |    |      |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 2-                                                                             | .                                                                               | .  | .  | .  | .    | . | . | . | . | .  | .  | .  | .  |
| .                                                                              | .                                                                               | .  | .  | .  | - 2  | . | . | . | . | .  | .  | .  | .  |
|                                                                                |                                                                                 |    |    |    |      |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 3-                                                                             | .                                                                               | .  | .  | .  | .    | . | . | . | . | .  | .  | .  | .  |
| .                                                                              | .                                                                               | .  | .  | .  | - 3  | . | . | . | . | .  | .  | .  | .  |
|                                                                                |                                                                                 |    |    |    |      |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 4-                                                                             | .                                                                               | .  | .  | .  | .    | . | . | . | . | .  | .  | .  | .  |
| .                                                                              | .                                                                               | .  | .  | .  | - 4  | . | . | . | . | .  | .  | .  | .  |
|                                                                                |                                                                                 |    |    |    |      |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 5-                                                                             | .                                                                               | .  | .  | .  | .    | . | . | . | . | .  | .  | .  | .  |
| .                                                                              | .                                                                               | .  | .  | .  | - 5  | . | . | . | . | .  | .  | .  | .  |
|                                                                                |                                                                                 |    |    |    |      |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 6-                                                                             | .                                                                               | .  | .  | .  | .    | . | . | . | . | .  | .  | .  | .  |
| .                                                                              | .                                                                               | .  | .  | .  | - 6  | . | . | . | . | .  | .  | .  | .  |
|                                                                                |                                                                                 |    |    |    |      |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 7-                                                                             | .                                                                               | .  | .  | .  | .    | . | . | . | . | .  | .  | .  | .  |
| .                                                                              | .                                                                               | .  | .  | .  | - 7  | . | . | . | . | .  | .  | .  | .  |
|                                                                                |                                                                                 |    |    |    |      |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 8-                                                                             | .                                                                               | .  | .  | .  | .    | . | . | . | . | .  | .  | .  | .  |
| .                                                                              | .                                                                               | .  | .  | .  | - 8  | . | . | . | . | .  | .  | .  | .  |
|                                                                                |                                                                                 |    |    |    |      |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 9-                                                                             | .                                                                               | .  | .  | .  | .    | . | . | . | . | .  | .  | .  | .  |
| .                                                                              | .                                                                               | .  | .  | .  | - 9  | . | . | . | . | .  | .  | .  | .  |
|                                                                                |                                                                                 |    |    |    |      |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 10-                                                                            | .                                                                               | .  | .  | .  | .    | . | . | . | . | .  | .  | .  | .  |
| .                                                                              | .                                                                               | .  | .  | .  | - 10 | . | . | . | . | .  | .  | .  | .  |
|                                                                                |                                                                                 |    |    |    |      |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 11-                                                                            | .                                                                               | .  | .  | .  | .    | . | . | . | . | .  | .  | .  | .  |
| .                                                                              | .                                                                               | .  | .  | .  | - 11 | . | . | . | . | .  | .  | .  | .  |









|     |  |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----|--|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 76- |  | .  | .  | .  | .  | .   | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| .   |  | .  | .  | .  | .  | -76 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
|     |  |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 14  |  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 32  |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 23  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|     |  | 19 | 20 | 21 | 22 |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|     |  | 33 | 34 | 35 | 36 |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|     |  |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|     |  | .  | .  | .  | .  | - 1 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
|     |  | .  | .  | .  | .  |     | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
|     |  | .  | .  | .  | .  | - 2 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
|     |  | .  | .  | .  | .  |     | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
|     |  | .  | .  | .  | .  | - 3 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
|     |  | .  | .  | .  | .  |     | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
|     |  | .  | .  | .  | .  | - 4 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
|     |  | .  | .  | .  | .  |     | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
|     |  | .  | .  | .  | .  | - 5 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
|     |  | .  | .  | .  | .  |     | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
|     |  | .  | .  | .  | .  | - 6 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
|     |  | .  | .  | .  | .  |     | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
|     |  | .  | .  | .  | .  | - 7 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
|     |  | .  | .  | .  | .  |     | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
|     |  | .  | .  | .  | .  | - 8 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
|     |  | .  | .  | .  | .  |     | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
|     |  | .  | .  | .  | .  | - 9 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
|     |  | .  | .  | .  | .  |     | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
|     |  | .  | .  | .  | .  | -10 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
|     |  | .  | .  | .  | .  |     | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
|     |  | .  | .  | .  | .  | -11 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
|     |  | .  | .  | .  | .  |     | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
|     |  | .  | .  | .  | .  | -12 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
|     |  | .  | .  | .  | .  |     | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
|     |  | .  | .  | .  | .  | -13 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |

|   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | . | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | -14 | . | . | . | . | . | . | . | . |
|   | . | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | -15 | . | . | . | . | . | . | . | . |
|   | . | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | -16 | . | . | . | . | . | . | . | . |
|   | . | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | -17 | . | . | . | . | . | . | . | . |
|   | . | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | -18 | . | . | . | . | . | . | . | . |
|   | . | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | -19 | . | . | . | . | . | . | . | . |
|   | . | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | -20 | . | . | . | . | . | . | . | . |
|   | . | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | -21 | . | . | . | . | . | . | . | . |
|   | . | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | -22 | . | . | . | . | . | . | . | . |
|   | . | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | -23 | . | . | . | . | . | . | . | . |
|   | . | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | -24 | . | . | . | . | . | . | . | . |
|   | . | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | -25 | . | . | . | . | . | . | . | . |
|   | . | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | -26 | . | . | . | . | . | . | . | . |
|   | . | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | -27 | . | . | . | . | . | . | . | . |
|   | . | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | -28 | . | . | . | . | . | . | . | . |
|   | . | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | -29 | . | . | . | . | . | . | . | . |



```

|
0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 | -30 . . . . 0.000 0.001 0.001 0.001

|
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 | -31 . . 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

|
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 | -32 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

|
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 | -33 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

|
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 | -34 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

|
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 | -35 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

|
0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 | -36 . . 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002

|
0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 | -37 . . 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003

|
0.006 0.005 0.004 0.003 0.002 | -38 . . 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.005

|
0.016 0.011 0.006 0.004 0.002 | -39 . 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.005 0.008 0.015

|
0.040 0.023 0.010 0.005 0.003 | -40 . 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.004 0.007 0.017 0.033

|
0.217 0.037 0.015 0.005 0.003 | -41 . 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.004 0.009 0.024 0.073

|
0.063 0.030 0.013 0.005 0.003 | -42 . 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.004 0.008 0.020 0.047

|
0.022 0.016 0.007 0.004 0.003 | -43 . 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.005 0.012 0.020

|
0.008 0.006 0.004 0.003 0.002 | -44 . 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.007

|
0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 | -45 . . 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.004

```

```

|
.      .      0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002
0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 |-46

```

```

|
.      .      .      0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002
0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 |-47

```

```

|
.      .      .      0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-48

```

```

|
.      .      .      .      0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-49

```

```

|
.      .      .      .      .      0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-50

```

```

|
.      .      .      .      .      .      0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-51

```

```

|
.      .      .      .      .      .      .      0.000 0.001 0.001 0.001 0.001
0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 |-52

```

```

|
.      .      .      .      .      .      .      .      0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 .      .      |-53

```

```

|
.      .      .      .      .      .      .      .      .      .
.      .      .      .      .      |-54

```

```

|
.      .      .      .      .      .      .      .      .      .
.      .      .      .      .      |-55

```

```

|
.      .      .      .      .      .      .      .      .      .
.      .      .      .      .      |-56

```

```

|
.      .      .      .      .      .      .      .      .      .
.      .      .      .      .      |-57

```

```

|
.      .      .      .      .      .      .      .      .      .
.      .      .      .      .      |-58

```

```

|
.      .      .      .      .      .      .      .      .      .
.      .      .      .      .      |-59

```

```

|
.      .      .      .      .      .      .      .      .      .
.      .      .      .      .      |-60

```

```

|
.      .      .      .      .      .      .      .      .      .
.      .      .      .      .      |-61

```











|                                                                                |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                                                                                | .  | .   | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| .                                                                              | .  | -64 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
|                                                                                | .  | .   | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| .                                                                              | .  | -65 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
|                                                                                | .  | .   | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| .                                                                              | .  | -66 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
|                                                                                | .  | .   | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| .                                                                              | .  | -67 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
|                                                                                | .  | .   | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| .                                                                              | .  | -68 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
|                                                                                | .  | .   | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| .                                                                              | .  | -69 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
|                                                                                | .  | .   | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| .                                                                              | .  | -70 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
|                                                                                | .  | .   | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| .                                                                              | .  | -71 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
|                                                                                | .  | .   | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| .                                                                              | .  | -72 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
|                                                                                | .  | .   | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| .                                                                              | .  | -73 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
|                                                                                | .  | .   | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| .                                                                              | .  | -74 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
|                                                                                | .  | .   | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| .                                                                              | .  | -75 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
|                                                                                | .  | .   | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| .                                                                              | .  | -76 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
|                                                                                |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| -- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- --- |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| -- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- --- |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 50                                                                             | 37 | 38  | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 51                                                                             |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

В целом по расчетному прямоугольнику:  
 Максимальная концентрация ----->  $C_m = 0.21668$  долей ПДК  
 $= 0.00217$  мг/м<sup>3</sup>  
 Достигается в точке с координатами:  $X_m = 3252700.0$  м  
 ( X-столбец 32, Y-строка 41)  $Y_m = 5063000.0$  м



При опасном направлении ветра : 234 град.  
и "опасной" скорости ветра : 5.32 м/с

## 8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город : 023 Саркан.

Объект : 0002 АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515 ( 2 пуск. комплекс) .

Вер.расч. :1      Расч.год: 2019      Расчет проводился 28.01.2019 9:34:

Примесь :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) )

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 83

Расшифровка обозначений

Ос - суммарная концентрация [доли ПДК]

Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]

Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |  |
|-------------------------------------|--|

~~~~~

-Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются

-Если в строке $C_{max} \leq 0.05$ ПДК, то $F_{оп}$, $U_{оп}$, $V_{и}$, $K_{и}$ не печатаются

$$\underline{y} \equiv$$

5062536:5062706:5062876:5062362:5062188:5062774:5062014:5061840:5062672:5061665:5062570:5061491:5062468:5061371:

$$X \equiv$$

3252736:3252763:3252789:3252822:3252909:3252941:3252995:3253081:3253092:3253168:3253243:3253254:3253395:3253410:

0c : 0.016: 0.033: 0.064: 0.006: 0.003: 0.023: 0.002: 0.002: 0.009:

0.001: 0.004: 0.001: 0.003: 0.001:

[illegible]

0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп: 348 : 335 : 300 : 344 : 341 : 302 : 340 : 339 : 303 : 338

: 303 : 337 : 303 : 334 :

Уоп:	0.94 :	0.94 :	1.00 :	0.94 :	0.94 :	0.94 :	0.94 :	0.94 :	0.94 :	0.94 :
:	0.94 :	0.94 :	0.94 :	0.94 :						

$$Y \equiv$$

5062366:5061250:5062264:5061114:5060977:5062163:5062036:5060841:5061910:5061784:5060704:5060568:5061732:5060432:

$$X \equiv$$

3253546:3253567:3253697:3253698:3253830:3253849:3253921:3253961:3253993:3254065:3254093:3254224:3254257:3254356:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	52

0c : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.001:

0.001: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000:

[illegible]

0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~

---

y=  
5061680:5060295:5060159:5061629:5060022:5061577:5059886:5059749:5061525:5059586:50  
56218:5061372:5056415:5059423:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
-:-----:-----:-----:-----:  
x=  
3254450:3254487:3254619:3254642:3254750:3254834:3254882:3255013:3255027:3255095:32  
55135:3255150:3255163:3255176:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
-:-----:-----:-----:-----:  
Qc : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
~~~~~  
~~~~~

---

---

y=  
5056611:5056807:5057003:5059259:5061219:5057199:5057396:5056208:5057592:5059096:50  
57788:5057984:5061066:5058180:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
-:-----:-----:-----:-----:  
x=  
3255191:3255220:3255248:3255258:3255272:3255276:3255305:3255326:3255333:3255339:32  
55361:3255389:3255395:3255418:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
-:-----:-----:-----:-----:  
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
~~~~~  
~~~~~

---

---

y=  
5058932:5058377:5058573:5058769:5056197:5060913:5060761:5056186:5060608:5056374:50  
56562:5060455:5056750:5056939:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
-:-----:-----:-----:-----:  
x=  
3255421:3255446:3255474:3255502:3255517:3255518:3255641:3255708:3255763:3255769:32  
55830:3255886:3255891:3255952:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
-:-----:-----:-----:-----:  
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
~~~~~  
~~~~~

---

---

y=  
5060302:5057127:5057315:5060149:5057503:5057691:5059996:5057880:5058068:5059844:50  
58256:5058444:5059691:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
-:-----:-----:-----:-----:  
x=  
3256009:3256013:3256074:3256132:3256135:3256196:3256254:3256257:3256318:3256377:32  
56379:3256440:3256500:  
~~~~~  
~~~~~

---

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
-:-----:-----:-----:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X=3252789.0 м Y=5062876.0 м

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.06398 доли ПДК |
|                                     | 0.00064 мг/м3        |

Достигается при опасном направлении 300 град.  
и скорости ветра 1.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.      | Код         | Тип | Выброс     | Вклад    | Вклад в% | Сум. % | Кэф. влияния |
|-----------|-------------|-----|------------|----------|----------|--------|--------------|
| 1         | 000201 6006 | Т   | 0.00030560 | 0.063984 | 100.0    | 100.0  | 209.3728027  |
| В сумме = |             |     |            | 0.063984 | 100.0    |        |              |

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Группа точек 001

Город :023 Саркан.

Объект :0002 АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515 ( 2 пуск. комплекс).

Вар.расч. :1 Расч.год: 2019 Расчет проводился 28.01.2019 9:34:

Примесь :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) )

Точка 1. Расчетная точка.

Координаты точки : X= 27090.0 м Y= 59576.0 м

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 7.36E-12 доли ПДК |
|                                     | 7.36E-14 мг/м3        |

Точка 2. Расчетная точка.

Координаты точки : X= 27802.0 м Y= 52986.0 м

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 7.345E-12 доли ПДК |
|                                     | 7.345E-14 мг/м3        |

1. Общие сведения.

Расчет проведен на УПРЗА "ЭРА" v2.5 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск  
Расчет выполнен ТОО "Казахский Промтранспроект"

2. Параметры города

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Название Саркан

Коэффициент А = 200

Скорость ветра U<sub>мр</sub> = 12.0 м/с

Средняя скорость ветра= 4.7 м/с

Температура летняя = 22.5 град.С

Температура зимняя = -7.7 град.С

Коэффициент рельефа = 1.00  
 Площадь города = 0.0 кв.км  
 Угол между направлением на СЕВЕР и осью X = 90.0 угловых градусов  
 Фоновая концентрация на постах не задана

### 3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :023 Саркан.

Объект :0002 АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515 ( 2 пуск. комплекс).

Вар.расч. :1 Расч.год: 2019 Расчет проводился 28.01.2019 9:35:

Примесь :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код    | Тип   | H  | D         | Wo     | V1   | T      | X1   | Y1      | X2      | Y2 |
|--------|-------|----|-----------|--------|------|--------|------|---------|---------|----|
| Alf    | F     | КР | Ди        | Выброс |      |        |      |         |         |    |
| <Об-П> | <Ис>  | ~  | ~         | ~      | ~    | ~      | ~    | ~       | ~       | ~  |
| ~      | гр.   | ~  | ~         | ~      | ~    | ~      | ~    | ~       | ~       | ~  |
| 000201 | 6007  | T  | 2.0       | 1.0    | 1.24 | 0.9739 | 29.6 | 3252309 | 5064051 |    |
| 1.0    | 1.000 | 0  | 0.0130600 |        |      |        |      |         |         |    |

### 4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :023 Саркан.

Объект :0002 АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515 ( 2 пуск. комплекс).

Вар.расч. :1 Расч.год: 2019 Расчет проводился 28.01.2019 9:35:

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 22.5 град.С)

Примесь :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

ПДКр для примеси 0616 = 0.2 мг/м3

| Источники                                          |             |          |     | Их расчетные параметры |           |         |  |
|----------------------------------------------------|-------------|----------|-----|------------------------|-----------|---------|--|
| Номер                                              | Код         | M        | Тип | См (См')               | Um        | Xm      |  |
| -п/п-                                              | <об-п>      | <ис>     |     | - [доли ПДК] -         | - [м/с] - | - [м] - |  |
| 1                                                  | 000201 6007 | 0.013060 | T   | 0.987023               | 0.98      | 20.0    |  |
| Суммарный Мq = 0.013060 г/с                        |             |          |     |                        |           |         |  |
| Сумма См по всем источникам = 0.987023 долей ПДК   |             |          |     |                        |           |         |  |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.98 м/с |             |          |     |                        |           |         |  |

### 5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :023 Саркан.

Объект :0002 АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515 ( 2 пуск. комплекс).

Вар.расч. :1 Расч.год: 2019 Расчет проводился 28.01.2019 9:35:

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 22.5 град.С)

Примесь :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 10000x15000 с шагом 200

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.98 м/с



[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]
$$\begin{array}{cccccccccccccccc} & | \\ 18- & | & 0.001 & 0.001 & 0.001 & 0.001 & 0.001 & 0.001 & 0.001 & 0.001 & 0.001 & 0.001 & 0.001 & 0.001 \\ & 0.001 & 0.001 & 0.001 & 0.001 & 0.001 & | & -18 \end{array}$$
[illegible][illegible]
$$\begin{array}{cccccccccccccccccccc} & | \\ 21- & | & 0.001 & 0.001 & 0.001 & 0.001 & 0.001 & 0.001 & 0.001 & 0.001 & 0.001 & 0.001 & 0.001 & 0.001 & 0.001 & 0.001 & 0.001 & 0.001 \\ & 0.001 & 0.001 & 0.001 & 0.001 & 0.001 & | & -21 \end{array}$$
[illegible][illegible][illegible][illegible]
$$\begin{array}{c} | \\ 26 - | \ 0.001 \ 0.001 \ 0.001 \ 0.001 \ 0.001 \ 0.001 \ 0.001 \ 0.001 \ 0.001 \ 0.001 \ 0.001 \ 0.001 \ 0.001 \\ 0.001 \ 0.001 \ 0.002 \ 0.002 \ 0.002 \ | -26 \end{array}$$
[illegible][illegible]

[illegible]

```
|  
30-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
    | 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 | -30
```

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]
$$\begin{array}{cccccccccccccccc} & | \\ 44 - & | & 0.001 & 0.001 & 0.001 & 0.001 & 0.001 & 0.001 & 0.001 & 0.001 & 0.001 & 0.001 & 0.001 & 0.001 \\ & 0.001 & 0.002 & 0.002 & 0.002 & 0.002 & | & -44 \end{array}$$

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

```
|  
56-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
    | 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-56
```

[illegible][illegible][illegible][illegible]



|  
61-| 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-61

|  
62-| 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-62

|  
63-| 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-63

|  
64-| . 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-64

|  
65-| . . 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-65

|  
66-| . . . . 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-66

|  
67-| . . . . . 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-67

|  
68-| . . . . . . 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-68

|  
69-| . . . . . . . 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-69

|  
70-| . . . . . . . 0.000 0.000 0.000 0.000  
0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 |-70

|  
71-| . . . . . . . 0.000 0.000  
0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 |-71

|  
72-| . . . . . . . . .  
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 |-72

|  
73-| . . . . . . . . .  
. . 0.000 0.000 0.000 |-73

|  
74-| . . . . . . . . .  
. . . . . |-74

|  
75-| . . . . . . . . .  
. . . . . |-75

|  
76-| . . . . . . . . .  
. . . . . |-76

|    |                                                                                |                                                                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                                                                | -- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- --- |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| -- | 1                                                                              | 2                                                                              | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    |       |
| 14 | 15                                                                             | 16                                                                             | 17    | 18    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|    | 19                                                                             | 20                                                                             | 21    | 22    | 23    | 24    | 25    | 26    | 27    | 28    | 29    | 30    | 31    |       |
| 32 | 33                                                                             | 34                                                                             | 35    | 36    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|    | -- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- --- |                                                                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| -- | 0.001                                                                          | 0.001                                                                          | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|    | 0.001                                                                          | 0.001                                                                          | 0.001 | 0.001 | 0.001 |       | -     | 1     |       |       |       |       |       |       |
|    |                                                                                |                                                                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|    | 0.001                                                                          | 0.001                                                                          | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|    | 0.001                                                                          | 0.001                                                                          | 0.001 | 0.001 | 0.001 |       | -     | 2     |       |       |       |       |       |       |
|    |                                                                                |                                                                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|    | 0.001                                                                          | 0.001                                                                          | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|    | 0.001                                                                          | 0.001                                                                          | 0.001 | 0.001 | 0.001 |       | -     | 3     |       |       |       |       |       |       |
|    |                                                                                |                                                                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|    | 0.001                                                                          | 0.001                                                                          | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|    | 0.001                                                                          | 0.001                                                                          | 0.001 | 0.001 | 0.001 |       | -     | 4     |       |       |       |       |       |       |
|    |                                                                                |                                                                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|    | 0.001                                                                          | 0.001                                                                          | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|    | 0.001                                                                          | 0.001                                                                          | 0.001 | 0.001 | 0.001 |       | -     | 5     |       |       |       |       |       |       |
|    |                                                                                |                                                                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|    | 0.001                                                                          | 0.001                                                                          | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|    | 0.001                                                                          | 0.001                                                                          | 0.001 | 0.001 | 0.001 |       | -     | 6     |       |       |       |       |       |       |
|    |                                                                                |                                                                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|    | 0.001                                                                          | 0.001                                                                          | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|    | 0.001                                                                          | 0.001                                                                          | 0.001 | 0.001 | 0.001 |       | -     | 7     |       |       |       |       |       |       |
|    |                                                                                |                                                                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|    | 0.001                                                                          | 0.001                                                                          | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|    | 0.001                                                                          | 0.001                                                                          | 0.001 | 0.001 | 0.001 |       | -     | 8     |       |       |       |       |       |       |
|    |                                                                                |                                                                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|    | 0.001                                                                          | 0.001                                                                          | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|    | 0.001                                                                          | 0.001                                                                          | 0.001 | 0.001 | 0.001 |       | -     | 9     |       |       |       |       |       |       |
|    |                                                                                |                                                                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|    | 0.001                                                                          | 0.001                                                                          | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|    | 0.001                                                                          | 0.001                                                                          | 0.001 | 0.001 | 0.001 |       | -     | 10    |       |       |       |       |       |       |
|    |                                                                                |                                                                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|    | 0.001                                                                          | 0.001                                                                          | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|    | 0.001                                                                          | 0.001                                                                          | 0.001 | 0.001 | 0.001 |       | -     | 11    |       |       |       |       |       |       |
|    |                                                                                |                                                                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|    | 0.001                                                                          | 0.001                                                                          | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|    | 0.001                                                                          | 0.001                                                                          | 0.0   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |



|  
0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.009 0.009  
0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 |-31

|  
0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.007 0.009 0.011 0.014 0.014 0.014  
0.012 0.009 0.007 0.006 0.005 |-32

|  
0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.007 0.009 0.012 0.017 0.022 0.025 0.023  
0.018 0.013 0.009 0.007 0.005 |-33

|  
0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.008 0.011 0.017 0.026 0.040 0.049 0.041  
0.027 0.017 0.011 0.008 0.006 |-34

|  
0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.008 0.012 0.020 0.036 0.072 0.163 0.078  
0.038 0.021 0.013 0.008 0.006 |-35

|  
0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.008 0.013 0.021 0.039 0.092 0.619 0.104  
0.042 0.022 0.013 0.009 0.006 |-36

|  
0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.008 0.012 0.018 0.031 0.054 0.074 0.056  
0.033 0.019 0.012 0.008 0.006 |-37

|  
0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.007 0.010 0.014 0.021 0.030 0.034 0.030  
0.022 0.015 0.010 0.007 0.005 |-38

|  
0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.008 0.011 0.014 0.017 0.019 0.018  
0.014 0.011 0.008 0.006 0.005 |-39

|  
0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.008 0.009 0.011 0.011 0.011  
0.010 0.008 0.006 0.005 0.005 |-40

|  
0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.007 0.007 0.008 0.007  
0.007 0.006 0.005 0.005 0.004 |-41

|  
0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.006 0.005  
0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 |-42

|  
0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005  
0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 |-43

|  
0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004  
0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 |-44

|  
0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004  
0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 |-45

|  
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003  
0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 |-46

```
|
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 |-47
```

```

|
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003
0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 | -48

```

[illegible][illegible][illegible]

```
|
      0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 |-52
```

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]





|  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 |-17

|  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 |-18

|  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 |-19

|  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 |-20

|  
0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 |-21

|  
0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 |-22

|  
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 |-23

|  
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 |-24

|  
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 |-25

|  
0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 |-26

|  
0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 |-27

|  
0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 |-28

|  
0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 |-29

|  
0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 |-30

|  
0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 |-31

|  
0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 |-32



|  
0.005 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001  
0.001 0.001 |-33

|  
0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001  
0.001 0.001 |-34

|  
0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001  
0.001 0.001 |-35

|  
0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001  
0.001 0.001 |-36

|  
0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001  
0.001 0.001 |-37

|  
0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001  
0.001 0.001 |-38

|  
0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 |-39

|  
0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 |-40

|  
0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 |-41

|  
0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 |-42

|  
0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 |-43

|  
0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 |-44

|  
0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 |-45

|  
0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 |-46

|  
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 |-47

|  
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 |-48

```
|
0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
0.001 0.001 | -49
```

```
|
      0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
0.001 0.001 | -50
```

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

```

|
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
0.001 0.001 |-65

|
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
0.001 0.001 |-66

|
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
0.001 0.000 |-67

|
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000
0.000 0.000 |-68

|
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000
0.000 0.000 |-69

|
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 . |-70

|
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .
. . |-71

|
0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 . . .
. . |-72

|
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 . . . . .
. . |-73

|
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 . . . . . . . . .
. . |-74

|
0.000 . . . . . . . . . . . . . .
. . |-75

|
. . . . . . . . . . . . . .
. . |-76

|
--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
--|-----|-----
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51

```

В целом по расчетному прямоугольнику:  
 Максимальная концентрация ----->  $C_m = 0.61889$  долей ПДК  
 $= 0.12378$  мг/м<sup>3</sup>  
 Достигается в точке с координатами:  $X_m = 3252300.0$  м  
 ( X-столбец 30, Y-строка 36)  $Y_m = 5064000.0$  м  
 При опасном направлении ветра : 10 град.  
 и "опасной" скорости ветра : 1.26 м/с

## 8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :023 Саркан.

Объект : 0002 АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515 ( 2 пуск. комплекс) .

Вер.расч. :1      Расч.год: 2019      Расчет проводился 28.01.2019 9:35:

|         |                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------|
| Примесь | :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |
|---------|---------------------------------------------------------|

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 83

Расшифровка обозначений

|     |                          |               |
|-----|--------------------------|---------------|
| Qс  | - суммарная концентрация | [доли ПДК]    |
| Сс  | - суммарная концентрация | [мг/м.куб]    |
| Фоп | - опасное направл. ветра | [ угл. град.] |
| Uоп | - опасная скорость ветра | [ м/с ]       |

-Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются  
-Если в строке  $S_{max} \leq 0.05$  ПДК, то Фоп, Уоп, Ви, Ки не печатаются

$$y =$$

5062536:5062706:5062876:5062362:5062188:5062774:5062014:5061840:5062672:5061665:5062570:5061491:5062468:5061371:

-----

$$X \equiv$$

3252736:3252763:3252789:3252822:3252909:3252941:3252995:3253081:3253092:3253168:3253243:3253254:3253395:3253410:

-----

[illegible]
$$\underline{y=}$$

5062366:5061250:5062264:5061114:5060977:5062163:5062036:5060841:5061910:5061784:5060704:5060568:5061732:5060432:

[illegible]
$$X \equiv$$

3253546:3253567:3253697:3253698:3253830:3253849:3253921:3253961:3253993:3254065:3254093:3254224:3254257:3254356:

[illegible]

Qc : 0.003: 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.001: 0.002:  
0.002: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001:  
Cc : 0.001: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:  
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

$$y \equiv$$

5061680:5060295:5060159:5061629:5060022:5061577:5059886:5059749:5061525:5059586:5056218:5061372:5056415:5059423:

[illegible]
$$X \equiv$$

3254450:3254487:3254619:3254642:3254750:3254834:3254882:3255013:3255027:3255095:3255135:3255150:3255163:3255176:

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
-:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.002: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
0.001: 0.000: 0.001: 0.000: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
~~~~~

```

---

```

y=
5056611:5056807:5057003:5059259:5061219:5057199:5057396:5056208:5057592:5059096:50
57788:5057984:5061066:5058180:

```

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
-:-----:-----:-----:-----:

```

```

x=
3255191:3255220:3255248:3255258:3255272:3255276:3255305:3255326:3255333:3255339:32
55361:3255389:3255395:3255418:

```

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
-:-----:-----:-----:-----:

```

```

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.001: 0.000: 0.001:
0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
~~~~~

```

---

```

y=
5058932:5058377:5058573:5058769:5056197:5060913:5060761:5056186:5060608:5056374:50
56562:5060455:5056750:5056939:

```

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
-:-----:-----:-----:-----:

```

```

x=
3255421:3255446:3255474:3255502:3255517:3255518:3255641:3255708:3255763:3255769:32
55830:3255886:3255891:3255952:

```

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
-:-----:-----:-----:-----:

```

```

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.001:
0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
~~~~~

```

---

```

y=
5060302:5057127:5057315:5060149:5057503:5057691:5059996:5057880:5058068:5059844:50
58256:5058444:5059691:

```

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
-:-----:-----:-----:-----:

```

```

x=
3256009:3256013:3256074:3256132:3256135:3256196:3256254:3256257:3256318:3256377:32
56379:3256440:3256500:

```

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
-:-----:-----:-----:-----:

```

```

Qc : 0.001: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
~~~~~

```

Координаты точки : X=3252789.0 м Y=5062876.0 м

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00547 доли ПДК |
|                                     | 0.00109 мг/м3        |

Достигается при опасном направлении 338 град.  
и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
ВКЛАДЫ\_ИСТОЧНИКОВ

| Ном.      | Код         | Тип | Выброс | Вклад    | Вклад в% | Сум. % | Кэф.влияния |
|-----------|-------------|-----|--------|----------|----------|--------|-------------|
| 1         | 000201 6007 | Т   | 0.0131 | 0.005472 | 100.0    | 100.0  | 0.418983847 |
| В сумме = |             |     |        | 0.005472 | 100.0    |        |             |

#### 10. Результаты расчета в фиксированных точках.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Группа точек 001

Город :023 Саркан.

Объект :0002 АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515 ( 2 пуск. комплекс) .

Вар.расч. :1 Расч.год: 2019 Расчет проводился 28.01.2019 9:35:

Примесь :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Точка 1. Расчетная точка.

Координаты точки : X= 27090.0 м Y= 59576.0 м

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 1.067E-10 доли ПДК |
|                                     | 2.133E-11 мг/м3        |

Достигается при опасном направлении 33 град.  
и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
ВКЛАДЫ\_ИСТОЧНИКОВ

| Ном.      | Код         | Тип | Выброс | Вклад       | Вклад в% | Сум. % | Кэф.влияния |
|-----------|-------------|-----|--------|-------------|----------|--------|-------------|
| 1         | 000201 6007 | Т   | 0.0131 | 1.06663E-10 | 100.0    | 100.0  | 0.000000008 |
| В сумме = |             |     |        | 0.000000    | 100.0    |        |             |

Точка 2. Расчетная точка.

Координаты точки : X= 27802.0 м Y= 52986.0 м

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 1.064E-10 доли ПДК |
|                                     | 2.128E-11 мг/м3        |

Достигается при опасном направлении 33 град.  
и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
ВКЛАДЫ\_ИСТОЧНИКОВ

| Ном.      | Код         | Тип | Выброс | Вклад      | Вклад в% | Сум. % | Кэф.влияния |
|-----------|-------------|-----|--------|------------|----------|--------|-------------|
| 1         | 000201 6007 | Т   | 0.0131 | 1.0642E-10 | 100.0    | 100.0  | 0.000000008 |
| В сумме = |             |     |        | 0.000000   | 100.0    |        |             |

#### 1. Общие сведения.

Расчет проведен на УПРЗА "ЭРА" v2.5 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск  
Расчет выполнен ТОО "Казахский Промтранспроект"

#### 2. Параметры города

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Название Саркан  
 Коэффициент А = 200  
 Скорость ветра  $U_{мр} = 12.0$  м/с  
 Средняя скорость ветра = 4.7 м/с  
 Температура летняя = 22.5 град.С  
 Температура зимняя = -7.7 град.С  
 Коэффициент рельефа = 1.00  
 Площадь города = 0.0 кв.км  
 Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов  
 Фоновая концентрация на постах не задана

### 3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :023 Саркан.

Объект :0002 АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515 ( 2 пуск. комплекс) .

Вар.расч. :1 Расч.год: 2019 Расчет проводился 28.01.2019 9:35:

Примесь :0621 - Метилбензол (349)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код    | Тип   | Н   | D         | Wo      | V1   | T      | X1    | Y1      | X2      | Y2    |
|--------|-------|-----|-----------|---------|------|--------|-------|---------|---------|-------|
| Alf    | F     | КР  | Ди        | Выброс  |      |        |       |         |         |       |
| <Об~П> | <Ис>  | ~~~ | ~~м~~     | ~~м~~   | м/с  | м3/с   | градС | ~~м~~   | ~~м~~   | ~~м~~ |
| ~ гр.  | ~~~   | ~~~ | ~~        | ~~г/с~~ |      |        |       |         |         |       |
| 000201 | 6007  | T   | 2.0       | 1.0     | 1.24 | 0.9739 | 29.6  | 3252309 | 5064051 |       |
| 1.0    | 1.000 | 0   | 0.0172200 |         |      |        |       |         |         |       |

### 4. Расчетные параметры $C_m, U_m, X_m$

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :023 Саркан.

Объект :0002 АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515 ( 2 пуск. комплекс) .

Вар.расч. :1 Расч.год: 2019 Расчет проводился 28.01.2019 9:35:

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 22.5 град.С)

Примесь :0621 - Метилбензол (349)

ПДКр для примеси 0621 = 0.6 мг/м3

| Источники                                 |             |          |      | Их расчетные параметры |       |       |
|-------------------------------------------|-------------|----------|------|------------------------|-------|-------|
| Номер                                     | Код         | М        | Тип  | $C_m$ ( $C_m'$ )       | $U_m$ | $X_m$ |
| -п/п-                                     | <об-п>-<ис> | -----    | ---- | [доли ПДК]             | [м/с] | [м]   |
| 1                                         | 000201 6007 | 0.017220 | T    | 0.433807               | 0.98  | 20.0  |
| Суммарный $M_q = 0.017220$ г/с            |             |          |      |                        |       |       |
| Сумма $C_m$ по всем источникам =          |             |          |      | 0.433807 долей ПДК     |       |       |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = |             |          |      | 0.98 м/с               |       |       |

### 5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :023 Саркан.

Объект :0002 АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515 ( 2 пуск. комплекс) .

Вар.расч. :1 Расч.год: 2019 Расчет проводился 28.01.2019 9:35:

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 22.5 град.С)

Примесь :0621 - Метилбензол (349)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 10000x15000 с шагом 200

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Объект : 0002 АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515 ( 2 пуск. экс ).

Примесь :0621 - Метилбензол (349)

| Параметры расчетного прямоугольника No 1 |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Координаты центра                        | : X= 3251500 м; Y= 5063500 |
| Длина и ширина                           | : L= 10000 м; B= 15000 м   |
| Шаг сетки (dX=dY)                        | : D= 200 м                 |

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

[illegible]





|       |       |       |       |       |     |   |   |   |   |   |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-----|---|---|---|---|---|-------|-------|-------|
| 27-   | .     | .     | .     | .     | .   | . | . | . | . | . | 0.000 | 0.001 | 0.001 |
| 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -27 | . | . | . | . | . |       |       |       |
|       |       |       |       |       |     |   |   |   |   |   |       |       |       |
| 28-   | .     | .     | .     | .     | .   | . | . | . | . | . | 0.000 | 0.000 | 0.001 |
| 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -28 | . | . | . | . | . |       |       |       |
|       |       |       |       |       |     |   |   |   |   |   |       |       |       |
| 29-   | .     | .     | .     | .     | .   | . | . | . | . | . | 0.000 | 0.001 | 0.001 |
| 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -29 | . | . | . | . | . |       |       |       |
|       |       |       |       |       |     |   |   |   |   |   |       |       |       |
| 30-   | .     | .     | .     | .     | .   | . | . | . | . | . | 0.000 | 0.001 | 0.001 |
| 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -30 | . | . | . | . | . |       |       |       |
|       |       |       |       |       |     |   |   |   |   |   |       |       |       |
| 31-   | .     | .     | .     | .     | .   | . | . | . | . | . | 0.000 | 0.000 | 0.001 |
| 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -31 | . | . | . | . | . |       |       |       |
|       |       |       |       |       |     |   |   |   |   |   |       |       |       |
| 32-   | .     | .     | .     | .     | .   | . | . | . | . | . | 0.000 | 0.001 | 0.001 |
| 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -32 | . | . | . | . | . |       |       |       |
|       |       |       |       |       |     |   |   |   |   |   |       |       |       |
| 33-   | .     | .     | .     | .     | .   | . | . | . | . | . | 0.000 | 0.001 | 0.001 |
| 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -33 | . | . | . | . | . |       |       |       |
|       |       |       |       |       |     |   |   |   |   |   |       |       |       |
| 34-   | .     | .     | .     | .     | .   | . | . | . | . | . | 0.000 | 0.001 | 0.001 |
| 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -34 | . | . | . | . | . |       |       |       |
|       |       |       |       |       |     |   |   |   |   |   |       |       |       |
| 35-   | .     | .     | .     | .     | .   | . | . | . | . | . | 0.000 | 0.001 | 0.001 |
| 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -35 | . | . | . | . | . |       |       |       |
|       |       |       |       |       |     |   |   |   |   |   |       |       |       |
| 36-   | .     | .     | .     | .     | .   | . | . | . | . | . | 0.000 | 0.001 | 0.001 |
| 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -36 | . | . | . | . | . |       |       |       |
|       |       |       |       |       |     |   |   |   |   |   |       |       |       |
| 37-   | .     | .     | .     | .     | .   | . | . | . | . | . | 0.000 | 0.001 | 0.001 |
| 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -37 | . | . | . | . | . |       |       |       |
|       |       |       |       |       |     |   |   |   |   |   |       |       |       |
| 38-   | .     | .     | .     | .     | .   | . | . | . | . | . | 0.000 | 0.001 | 0.001 |
| 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -38 | . | . | . | . | . |       |       |       |
|       |       |       |       |       |     |   |   |   |   |   |       |       |       |
| 39-   | .     | .     | .     | .     | .   | . | . | . | . | . | 0.000 | 0.001 | 0.001 |
| 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -39 | . | . | . | . | . |       |       |       |
|       |       |       |       |       |     |   |   |   |   |   |       |       |       |
| 40-   | .     | .     | .     | .     | .   | . | . | . | . | . | 0.000 | 0.001 | 0.001 |
| 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -40 | . | . | . | . | . |       |       |       |
|       |       |       |       |       |     |   |   |   |   |   |       |       |       |
| 41-   | .     | .     | .     | .     | .   | . | . | . | . | . | 0.000 | 0.000 | 0.001 |
| 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -41 | . | . | . | . | . |       |       |       |
|       |       |       |       |       |     |   |   |   |   |   |       |       |       |
| 42-   | .     | .     | .     | .     | .   | . | . | . | . | . | 0.000 | 0.001 | 0.001 |
| 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -42 | . | . | . | . | . |       |       |       |
|       |       |       |       |       |     |   |   |   |   |   |       |       |       |

|       |       |       |       |       |     |   |   |   |   |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-----|---|---|---|---|-------|-------|-------|-------|
| 43-   | .     | .     | .     | .     | .   | . | . | . | . | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -43 | . | . | . | . |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |     |   |   |   |   |       |       |       |       |
| 44-   | .     | .     | .     | .     | .   | . | . | . | . | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 |
| 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -44 | . | . | . | . |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |     |   |   |   |   |       |       |       |       |
| 45-   | .     | .     | .     | .     | .   | . | . | . | . | .     | 0.000 | 0.001 | 0.001 |
| 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -45 | . | . | . | . |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |     |   |   |   |   |       |       |       |       |
| 46-   | .     | .     | .     | .     | .   | . | . | . | . | .     | 0.000 | 0.000 | 0.001 |
| 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -46 | . | . | . | . |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |     |   |   |   |   |       |       |       |       |
| 47-   | .     | .     | .     | .     | .   | . | . | . | . | .     | .     | 0.000 | 0.001 |
| 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -47 | . | . | . | . |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |     |   |   |   |   |       |       |       |       |
| 48-   | .     | .     | .     | .     | .   | . | . | . | . | .     | .     | .     | 0.000 |
| 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -48 | . | . | . | . |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |     |   |   |   |   |       |       |       |       |
| 49-   | .     | .     | .     | .     | .   | . | . | . | . | .     | .     | .     | 0.000 |
| 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -49 | . | . | . | . |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |     |   |   |   |   |       |       |       |       |
| 50-   | .     | .     | .     | .     | .   | . | . | . | . | .     | .     | .     | .     |
| 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -50 | . | . | . | . |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |     |   |   |   |   |       |       |       |       |
| 51-   | .     | .     | .     | .     | .   | . | . | . | . | .     | .     | .     | .     |
| .     | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | -51 | . | . | . | . |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |     |   |   |   |   |       |       |       |       |
| 52-   | .     | .     | .     | .     | .   | . | . | . | . | .     | .     | .     | .     |
| .     | .     | 0.000 | 0.000 | 0.001 | -52 | . | . | . | . |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |     |   |   |   |   |       |       |       |       |
| 53-   | .     | .     | .     | .     | .   | . | . | . | . | .     | .     | .     | .     |
| .     | .     | .     | 0.000 | 0.000 | -53 | . | . | . | . |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |     |   |   |   |   |       |       |       |       |
| 54-   | .     | .     | .     | .     | .   | . | . | . | . | .     | .     | .     | .     |
| .     | .     | .     | .     | .     | -54 | . | . | . | . |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |     |   |   |   |   |       |       |       |       |
| 55-   | .     | .     | .     | .     | .   | . | . | . | . | .     | .     | .     | .     |
| .     | .     | .     | .     | .     | -55 | . | . | . | . |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |     |   |   |   |   |       |       |       |       |
| 56-   | .     | .     | .     | .     | .   | . | . | . | . | .     | .     | .     | .     |
| .     | .     | .     | .     | .     | -56 | . | . | . | . |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |     |   |   |   |   |       |       |       |       |
| 57-   | .     | .     | .     | .     | .   | . | . | . | . | .     | .     | .     | .     |
| .     | .     | .     | .     | .     | -57 | . | . | . | . |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |     |   |   |   |   |       |       |       |       |
| 58-   | .     | .     | .     | .     | .   | . | . | . | . | .     | .     | .     | .     |
| .     | .     | .     | .     | .     | -58 | . | . | . | . |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |     |   |   |   |   |       |       |       |       |





[illegible]

0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002  
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-29

|  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003  
0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 |-30

|  
0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004  
0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 |-31

|  
0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.006 0.006  
0.005 0.004 0.003 0.003 0.002 |-32

|  
0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.004 0.005 0.008 0.010 0.011 0.010  
0.008 0.006 0.004 0.003 0.002 |-33

|  
0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.005 0.007 0.011 0.018 0.022 0.018  
0.012 0.008 0.005 0.003 0.003 |-34

|  
0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.004 0.005 0.009 0.016 0.032 0.072 0.034  
0.017 0.009 0.006 0.004 0.003 |-35

|  
0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.004 0.006 0.009 0.017 0.040 0.272 0.046  
0.018 0.010 0.006 0.004 0.003 |-36

|  
0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.005 0.008 0.014 0.024 0.033 0.025  
0.014 0.008 0.005 0.004 0.003 |-37

|  
0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.004 0.006 0.009 0.013 0.015 0.013  
0.010 0.006 0.004 0.003 0.002 |-38

|  
0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.005 0.006 0.008 0.008 0.008  
0.006 0.005 0.004 0.003 0.002 |-39

|  
0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.005 0.005  
0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 |-40

|  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003  
0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 |-41

|  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002  
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-42

|  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002  
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-43

|  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002  
0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 |-44

|

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

```

|
0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 | -56

```

|  
0.000 0.000 . . . | -57 . 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

|  
 . . . . .  
 . . . . . | -58

|  
 . . . . .  
 . . . . . | -59

|  
 . . . . .  
 . . . . . | -60

1





|                |                                                                                                                |   |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                | -- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----                               | 0 |
|                | -- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----                               |   |
|                | 19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31             |   |
| 32             | 33      34      35      36                  41      42      43      44      45      46      47      48      49 |   |
| 50             | 51                                                                                                             |   |
|                | -- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----                               |   |
| -- ----- ----- |                                                                                                                |   |
| .              | .        .<br> - 1                                                                                             | . |
|                |                                                                                                                |   |
| .              | .        .<br> - 2                                                                                             | . |
|                |                                                                                                                |   |
| .              | .        .<br> - 3                                                                                             | . |
|                |                                                                                                                |   |
| .              | .        .<br> - 4                                                                                             | . |
|                |                                                                                                                |   |
| .              | .        .<br> - 5                                                                                             | . |
|                |                                                                                                                |   |
| .              | .        .<br> - 6                                                                                             | . |
|                |                                                                                                                |   |
| .              | .        .<br> - 7                                                                                             | . |
|                |                                                                                                                |   |
| .              | .        .<br> - 8                                                                                             | . |
|                |                                                                                                                |   |
| .              | .        .<br> - 9                                                                                             | . |
|                |                                                                                                                |   |
| .              | .        .<br> -10                                                                                             | . |
|                |                                                                                                                |   |
| .              | .        .<br> -11                                                                                             | . |
|                |                                                                                                                |   |
| .              | .        .<br> -12                                                                                             | . |
|                |                                                                                                                |   |
| .              | .        .<br> -13                                                                                             | . |
|                |                                                                                                                |   |
| .              | .        .<br> -14                                                                                             | . |
|                |                                                                                                                |   |



0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.000 0.000 | -31

|  
0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.000 | -32

|  
0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.000 | -33

|  
0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.000 | -34

|  
0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.000 | -35

|  
0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.000 | -36

|  
0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.000 | -37

|  
0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.000 | -38

|  
0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.000 | -39

|  
0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.000 | -40

|  
0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.000 0.000 | -41

|  
0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.000 . | -42

|  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.000 . | -43


|  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000  
0.000 . | -44

|  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000  
 . . | -45

|  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000  
 . . | -46

|





В целом по расчетному прямоугольнику:  
 Максимальная концентрация ----->  $C_m = 0.27201$  долей ПДК  
 $= 0.16320$  мг/м<sup>3</sup>

Достигается в точке с координатами: Хм = 3252300.0 м  
( X-столбец 30, Y-строка 36) Ум = 5064000.0 м  
При опасном направлении ветра : 10 град.  
и "опасной" скорости ветра : 1.26 м/с

## 8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :023 Саркан.

Объект : 0002 АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515 ( 2 пуск. комплекс) .

Вер.расч. :1      Расч.год: 2019      Расчет проводился 28.01.2019 9:35:

Примесь : 0621 - Метилбензол (349)

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 83

Расшифровка обозначений

|     |                          |               |
|-----|--------------------------|---------------|
| Qс  | - суммарная концентрация | [доли ПДК]    |
| Сс  | - суммарная концентрация | [мг/м.куб]    |
| Фоп | - опасное направл. ветра | [ угл. град.] |
| Uоп | - опасная скорость ветра | [ м/с ]       |

```
~~~~~|~~~~~
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются
| -Если в строке Смх=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются
```

$$y \equiv$$

5062536:5062706:5062876:5062362:5062188:5062774:5062014:5061840:5062672:5061665:5062570:5061491:5062468:5061371:

-----

$$X \equiv$$

3252736:3252763:3252789:3252822:3252909:3252941:3252995:3253081:3253092:3253168:3253243:3253254:3253395:3253410:

[illegible]

0c : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002:

0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

[illegible]

0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

 $y =$ 

5062366:5061250:5062264:5061114:5060977:5062163:5062036:5060841:5061910:5061784:5060704:5060568:5061732:5060432:

[illegible]
$$X \equiv$$

3253546:3253567:3253697:3253698:3253830:3253849:3253921:3253961:3253993:3254065:3254093:3254224:3254257:3254356:

-----

```
Oc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
```

0.0001: 0.0001: 0.0001: 0.0001: 0.0001:

Cc : 0.001: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.001:

```
0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
```





Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X=3252789.0 м Y=5062876.0 м

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00240 доли ПДК |
|                                     | 0.00144 мг/м3        |

Достигается при опасном направлении 338 град.  
 и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
 ВКЛАДЫ\_ИСТОЧНИКОВ

| Ном.      | Код         | Тип | Выброс | Вклад    | Вклад в% | Сум. % | Кэф. влияния |
|-----------|-------------|-----|--------|----------|----------|--------|--------------|
| 1         | 000201 6007 | Т   | 0.0172 | 0.002405 | 100.0    | 100.0  | 0.139661282  |
| В сумме = |             |     |        | 0.002405 | 100.0    |        |              |

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Группа точек 001

Город :023 Саркан.

Объект :0002 АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515 ( 2 пуск. комплекс).

Вар.расч. :1 Расч.год: 2019 Расчет проводился 28.01.2019 9:35:

Примесь :0621 - Метилбензол (349)

Точка 1. Расчетная точка.

Координаты точки : X= 27090.0 м Y= 59576.0 м

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 4.688E-11 доли ПДК |
|                                     | 2.813E-11 мг/м3        |

Точка 2. Расчетная точка.

Координаты точки : X= 27802.0 м Y= 52986.0 м

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 4.677E-11 доли ПДК |
|                                     | 2.806E-11 мг/м3        |

1. Общие сведения.

Расчет проведен на УПРЗА "ЭРА" v2.5 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск  
 Расчет выполнен ТОО "Казахский Промтранспроект"

2. Параметры города

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Название Саркан

Коэффициент A = 200

Скорость ветра U<sub>мр</sub> = 12.0 м/с

Средняя скорость ветра = 4.7 м/с

Температура летняя = 22.5 град.С

Температура зимняя = -7.7 град.С

Коэффициент рельефа = 1.00

Площадь города = 0.0 кв.км

Угол между направлением на СЕВЕР и осью X = 90.0 угловых градусов

Фоновая концентрация на постах не задана

### 3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :023 Саркан.

Объект :0002 АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515 ( 2 пуск. комплекс).

Вар.расч. :1 Расч.год: 2019 Расчет проводился 28.01.2019 9:35:

Примесь :1210 - Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код    | Тип   | H   | D         | Wo       | V1    | T       | X1    | Y1      | X2      | Y2      |
|--------|-------|-----|-----------|----------|-------|---------|-------|---------|---------|---------|
| Alf    | F     | КР  | Ди        | Выброс   |       |         |       |         |         |         |
| <Об~П> | <Ис>  | ~~~ | ~~м~~     | ~~м~~    | ~м/с~ | ~~м3/с~ | градС | ~~~м~~~ | ~~~м~~~ | ~~~м~~~ |
| ~ гр.  | ~~~   | ~~~ | ~~~       | ~~~г/с~~ |       |         |       |         |         |         |
| 000201 | 6007  | T   | 2.0       | 1.0      | 1.24  | 0.9739  | 29.6  | 3252309 | 5064051 |         |
| 1.0    | 1.000 | 0   | 0.0078200 |          |       |         |       |         |         |         |

### 4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :023 Саркан.

Объект :0002 АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515 ( 2 пуск. комплекс).

Вар.расч. :1 Расч.год: 2019 Расчет проводился 28.01.2019 9:35:

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 22.5 град.С)

Примесь :1210 - Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

ПДКр для примеси 1210 = 0.1 мг/м3

| Источники                                 |             |              |      | Их расчетные параметры |           |            |
|-------------------------------------------|-------------|--------------|------|------------------------|-----------|------------|
| Номер                                     | Код         | М            | Тип  | См (См`)               | Um        | Xm         |
| -п/п-                                     | <об-п>-<ис> | -----        | ---- | - [доли ПДК] -         | - [м/с] - | ---- [м] - |
| 1                                         | 000201 6007 | 0.007820     | Т    | 1.182010               | 0.98      | 20.0       |
| ~~~~~                                     |             |              |      |                        |           |            |
| Суммарный Мq =                            |             | 0.007820 г/с |      |                        |           |            |
| Сумма См по всем источникам =             |             |              |      | 1.182010 долей ПДК     |           |            |
| -----                                     |             |              |      |                        |           |            |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = |             |              |      |                        | 0.98 м/с  |            |

### 5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :023 Саркан.

Объект :0002 АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515 ( 2 пуск. комплекс).

Вар.расч. :1 Расч.год: 2019 Расчет проводился 28.01.2019 9:35:

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 22.5 град.С)

Примесь :1210 - Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 10000x15000 с шагом 200

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (Umr) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.98 м/с

### 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :023 Саркан.

| Параметры расчетного прямоугольника No 1 |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Координаты центра                        | : X= 3251500 м; Y= 5063500 |
| Длина и ширина                           | : L= 10000 м; B= 15000 м   |
| Шаг сетки (dX=dY)                        | : D= 200 м                 |

[illegible]







61-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-61

|  
62-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-62

|  
63-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-63

|  
64-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-64

|  
65-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-65

|  
66-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-66

|  
67-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-67

|  
68-| 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-68

|  
69-| 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-69

|  
70-| 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-70

|  
71-| 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-71

|  
72-| . 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-72

|  
73-| . . 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-73

|  
74-| . . . . 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-74

|  
75-| . . . . . 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-75

|  
76-| . . . . . . . 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 |-76

|





0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 | -15

|

0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 | -16

|

0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002  
0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 | -17

|

0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002  
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 | -18

|

0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002  
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 | -19

|

0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002  
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 | -20

|

0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002  
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 | -21

|

0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003  
0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 | -22

|

0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003  
0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 | -23

|

0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003  
0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 | -24

|

0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004  
0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 | -25

|

0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004  
0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 | -26

|

0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005 0.004  
0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 | -27

|

0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005  
0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 | -28

|

0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.006  
0.006 0.005 0.005 0.005 0.004 | -29

|

0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.006 0.007 0.008 0.008 0.008 0.008  
0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 | -30

|

0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.007 0.008 0.010 0.011 0.011 0.011  
0.010 0.008 0.007 0.006 0.005 |-31

|  
0.003 0.004 0.004 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.011 0.014 0.016 0.017 0.016  
0.014 0.011 0.009 0.007 0.006 |-32

|  
0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.008 0.011 0.015 0.021 0.027 0.030 0.027  
0.021 0.015 0.011 0.008 0.006 |-33

|  
0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.007 0.009 0.013 0.020 0.031 0.048 0.059 0.049  
0.032 0.021 0.013 0.009 0.007 |-34

|  
0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.007 0.010 0.015 0.024 0.043 0.086 0.195 0.094  
0.046 0.025 0.015 0.010 0.007 |-35

|  
0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.007 0.010 0.015 0.025 0.047 0.110 0.741 0.124  
0.050 0.026 0.016 0.010 0.007 |-36

|  
0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.007 0.009 0.014 0.022 0.037 0.064 0.089 0.067  
0.039 0.023 0.014 0.010 0.007 |-37

|  
0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.008 0.012 0.017 0.025 0.035 0.041 0.036  
0.026 0.017 0.012 0.009 0.007 |-38

|  
0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.007 0.009 0.013 0.017 0.021 0.023 0.021  
0.017 0.013 0.010 0.007 0.006 |-39

|  
0.003 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.008 0.009 0.011 0.013 0.014 0.013  
0.011 0.010 0.008 0.006 0.006 |-40

|  
0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.005 0.006 0.006 0.007 0.008 0.009 0.009 0.009  
0.008 0.007 0.006 0.006 0.005 |-41

|  
0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.007 0.007 0.007  
0.006 0.006 0.005 0.005 0.005 |-42

|  
0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006  
0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 |-43

|  
0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005  
0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 |-44

|  
0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004  
0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 |-45

|  
0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004  
0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 |-46

|



[illegible][illegible]



0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 | -17

|  
0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 | -18

|  
0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 | -19

|  
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 | -20

|  
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 | -21

|  
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 | -22

|  
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 | -23

|  
0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 | -24

|  
0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 | -25

|  
0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 | -26

|  
0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001  
0.001 0.001 | -27

|  
0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001  
0.001 0.001 | -28

|  
0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001  
0.001 0.001 | -29

|  
0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001  
0.001 0.001 | -30

|  
0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001  
0.001 0.001 | -31

|  
0.005 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001  
0.001 0.001 | -32

|

0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002  
0.001 0.001 | -33

|

0.006 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002  
0.001 0.001 | -34

|

0.006 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002  
0.001 0.001 | -35

|

0.006 0.005 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002  
0.001 0.001 | -36

|

0.006 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002  
0.001 0.001 | -37

|

0.006 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002  
0.001 0.001 | -38

|

0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002  
0.001 0.001 | -39

|

0.005 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001  
0.001 0.001 | -40

|

0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001  
0.001 0.001 | -41

|

0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001  
0.001 0.001 | -42

|

0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001  
0.001 0.001 | -43

|

0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001  
0.001 0.001 | -44

|

0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001  
0.001 0.001 | -45

|

0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001  
0.001 0.001 | -46

|

0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 | -47

|

0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 | -48

|





```

0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
0.001 0.001 |-65

|
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
0.001 0.001 |-66

|
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
0.001 0.001 |-67

|
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
0.001 0.001 |-68

|
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
0.001 0.001 |-69

|
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
0.001 0.001 |-70

|
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
0.001 0.001 |-71

|
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
0.001 0.001 |-72

|
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
0.001 0.001 |-73

|
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
0.000 0.000 |-74

|
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000
0.000 0.000 |-75

|
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 |-76

|
--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
--|-----|---
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51

```

В целом по расчетному прямоугольнику:  
 Максимальная концентрация ----->  $C_m = 0.74115$  долей ПДК  
 $= 0.07411$  мг/м<sup>3</sup>  
 Достигается в точке с координатами:  $X_m = 3252300.0$  м  
 ( X-столбец 30, Y-строка 36)  $Y_m = 5064000.0$  м  
 При опасном направлении ветра : 10 град.  
 и "опасной" скорости ветра : 1.26 м/с

Город :023 Саркан.  
 Объект :0002 АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515 ( 2 пуск. комплекс) .  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2019 Расчет проводился 28.01.2019 9:35:  
 Примесь :1210 - Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)  
 Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001  
 Всего просчитано точек: 83

| Расшифровка_обозначений |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Qc                      | - суммарная концентрация [доли ПДК]   |
| Cc                      | - суммарная концентрация [мг/м.куб]   |
| Фоп                     | - опасное направл. ветра [угл. град.] |
| Уоп                     | - опасная скорость ветра [м/с]        |

~~~~~

-Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|  
 -Если в строке Smax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |  
 ~~~~~

y=  
 5062536:5062706:5062876:5062362:5062188:5062774:5062014:5061840:5062672:5061665:50  
 62570:5061491:5062468:5061371:  
 -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
 -:-----:-----:-----:-----:  
 x=  
 3252736:3252763:3252789:3252822:3252909:3252941:3252995:3253081:3253092:3253168:32  
 53243:3253254:3253395:3253410:  
 -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
 -:-----:-----:-----:-----:  
 Qc : 0.005: 0.006: 0.007: 0.004: 0.004: 0.006: 0.004: 0.003: 0.005:  
 0.003: 0.005: 0.003: 0.004: 0.002:  
 Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.001:  
 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 ~~~~~  
 ~~~~~

y=  
 5062366:5061250:5062264:5061114:5060977:5062163:5062036:5060841:5061910:5061784:50  
 60704:5060568:5061732:5060432:  
 -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
 -:-----:-----:-----:-----:  
 x=  
 3253546:3253567:3253697:3253698:3253830:3253849:3253921:3253961:3253993:3254065:32  
 54093:3254224:3254257:3254356:  
 -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
 -:-----:-----:-----:-----:  
 Qc : 0.004: 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.003:  
 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.001:  
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 ~~~~~  
 ~~~~~

y=  
 5061680:5060295:5060159:5061629:5060022:5061577:5059886:5059749:5061525:5059586:50  
 56218:5061372:5056415:5059423:  
 -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
 -:-----:-----:-----:-----:  
 x=  
 3254450:3254487:3254619:3254642:3254750:3254834:3254882:3255013:3255027:3255095:32  
 55135:3255150:3255163:3255176:  
 -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
 -:-----:-----:-----:-----:  
 ~~~~~

Qc : 0.002: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002:  
 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~  
 ~~~~~

y=

5056611:5056807:5057003:5059259:5061219:5057199:5057396:5056208:5057592:5059096:50  
 57788:5057984:5061066:5058180:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
 -:-----:-----:-----:-----:-----:

x=

3255191:3255220:3255248:3255258:3255272:3255276:3255305:3255326:3255333:3255339:32  
 55361:3255389:3255395:3255418:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
 -:-----:-----:-----:-----:-----:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~  
 ~~~~~

y=

5058932:5058377:5058573:5058769:5056197:5060913:5060761:5056186:5060608:5056374:50  
 56562:5060455:5056750:5056939:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
 -:-----:-----:-----:-----:-----:

x=

3255421:3255446:3255474:3255502:3255517:3255518:3255641:3255708:3255763:3255769:32  
 55830:3255886:3255891:3255952:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
 -:-----:-----:-----:-----:-----:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~  
 ~~~~~

y=

5060302:5057127:5057315:5060149:5057503:5057691:5059996:5057880:5058068:5059844:50  
 58256:5058444:5059691:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
 -:-----:-----:-----:-----:-----:

x=

3256009:3256013:3256074:3256132:3256135:3256196:3256254:3256257:3256318:3256377:32  
 56379:3256440:3256500:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
 -:-----:-----:-----:-----:-----:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~  
 ~~~~~

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X=3252789.0 м Y=5062876.0 м

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00655 доли ПДК |
|                                     | 0.00066 мг/м3        |

Достигается при опасном направлении 338 град.  
и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.      | Код         | Тип | Выброс | Вклад    | Вклад в% | Сум. % | Коеф. влияния |
|-----------|-------------|-----|--------|----------|----------|--------|---------------|
| 1         | 000201 6007 | Т   | 0.0078 | 0.006553 | 100.0    | 100.0  | 0.837967753   |
| В сумме = |             |     |        | 0.006553 | 100.0    |        |               |

#### 10. Результаты расчета в фиксированных точках.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Группа точек 001

Город :023 Саркан.

Объект :0002 АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515 ( 2 пуск. комплекс) .

Вар.расч. :1 Расч.год: 2019 Расчет проводился 28.01.2019 9:35:

Примесь :1210 - Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Точка 1. Расчетная точка.

Координаты точки : X= 27090.0 м Y= 59576.0 м

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 1.277E-10 доли ПДК |
|                                     | 1.277E-11 мг/м3        |

Достигается при опасном направлении 33 град.  
и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.      | Код         | Тип | Выброс | Вклад       | Вклад в% | Сум. % | Коеф. влияния |
|-----------|-------------|-----|--------|-------------|----------|--------|---------------|
| 1         | 000201 6007 | Т   | 0.0078 | 1.27734E-10 | 100.0    | 100.0  | 0.000000016   |
| В сумме = |             |     |        | 0.000000    | 100.0    |        |               |

Точка 2. Расчетная точка.

Координаты точки : X= 27802.0 м Y= 52986.0 м

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 1.274E-10 доли ПДК |
|                                     | 1.274E-11 мг/м3        |

Достигается при опасном направлении 33 град.  
и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.      | Код         | Тип | Выброс | Вклад       | Вклад в% | Сум. % | Коеф. влияния |
|-----------|-------------|-----|--------|-------------|----------|--------|---------------|
| 1         | 000201 6007 | Т   | 0.0078 | 1.27443E-10 | 100.0    | 100.0  | 0.000000016   |
| В сумме = |             |     |        | 0.000000    | 100.0    |        |               |

#### 1. Общие сведения.

Расчет проведен на УПРЗА "ЭРА" v2.5 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск  
Расчет выполнен ТОО "Казахский Промтранспроект"

#### 2. Параметры города

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Название Саркан

Коэффициент А = 200

Скорость ветра  $U_{mp} = 12.0$  м/с  
 Средняя скорость ветра = 4.7 м/с  
 Температура летняя = 22.5 град.С  
 Температура зимняя = -7.7 град.С  
 Коэффициент рельефа = 1.00  
 Площадь города = 0.0 кв.км  
 Угол между направлением на СЕВЕР и осью X = 90.0 угловых градусов  
 Фоновая концентрация на постах не задана

### 3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :023 Саркан.

Объект :0002 АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515 ( 2 пуск. комплекс).

Вар.расч. :1 Расч.год: 2019 Расчет проводился 28.01.2019 9:35:

Примесь :1401 - Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код    | Тип   | H   | D         | Wo     | V1   | T      | X1    | Y1      | X2      | Y2  |
|--------|-------|-----|-----------|--------|------|--------|-------|---------|---------|-----|
| Alf    | F     | КР  | Ди        | Выброс |      |        |       |         |         |     |
| <Об-П> | <Ис>  | ~~~ | ~~~       | ~~~    | м/с  | м3/с   | градС | ~~~     | ~~~     | ~~~ |
| ~      | гр.   | ~~~ | ~~~       | ~~~    | г/с  |        |       |         |         |     |
| 000201 | 6007  | T   | 2.0       | 1.0    | 1.24 | 0.9739 | 29.6  | 3252309 | 5064051 |     |
| 1.0    | 1.000 | 0   | 0.0078200 |        |      |        |       |         |         |     |

### 4. Расчетные параметры $C_m, U_m, X_m$

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :023 Саркан.

Объект :0002 АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515 ( 2 пуск. комплекс).

Вар.расч. :1 Расч.год: 2019 Расчет проводился 28.01.2019 9:35:

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 22.5 град.С)

Примесь :1401 - Пропан-2-он (Ацетон) (470)

ПДКр для примеси 1401 = 0.35 мг/м3

| Источники                                 |             |          |      | Их расчетные параметры |           |            |
|-------------------------------------------|-------------|----------|------|------------------------|-----------|------------|
| Номер                                     | Код         | M        | Тип  | $C_m$ ( $C_m'$ )       | $U_m$     | $X_m$      |
| -п/п-                                     | <об-п>-<ис> | -----    | ---- | - [доли ПДК] -         | - [м/с] - | ---- [м] - |
| 1                                         | 000201 6007 | 0.007820 | T    | 0.337717               | 0.98      | 20.0       |
| Суммарный $M_q =$                         |             |          |      | 0.007820 г/с           |           |            |
| Сумма $C_m$ по всем источникам =          |             |          |      | 0.337717 долей ПДК     |           |            |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = |             |          |      | 0.98 м/с               |           |            |

### 5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :023 Саркан.

Объект :0002 АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515 ( 2 пуск. комплекс).

Вар.расч. :1 Расч.год: 2019 Расчет проводился 28.01.2019 9:35:

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 22.5 град.С)

Примесь :1401 - Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 10000x15000 с шагом 200

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0( $U_{mp}$ ) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра  $U_{св} = 0.98$  м/с

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :023 Саркан.

Объект :0002 АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515 ( 2 пуск. комплекс).

Вер.расч. :1 Расч.год: 2019 Расчет проводился 28.01.2019 9:35:

Примесь :1401 - Пропан-2-он (Ацетон) (470)

```

____Параметры_расчетного_прямоугольника_№_1____
| Координаты центра : X= 3251500 м; Y= 5063500 |
| Длина и ширина : L= 10000 м; B= 15000 м |
Шаг сетки (dX=dY) : D= 200 м

```

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|                                                                                | 1                                                                               | 2  | 3  | 4  | 5   | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-----|---|---|---|---|----|----|----|----|
| 14                                                                             | 15                                                                              | 16 | 17 | 18 |     |   |   |   |   |    |    |    |    |
|                                                                                | *-- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- --- |    |    |    |     |   |   |   |   |    |    |    |    |
| -- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- --- |                                                                                 |    |    |    |     |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 1-                                                                             | .                                                                               | .  | .  | .  | .   | . | . | . | . | .  | .  | .  | .  |
| .                                                                              | .                                                                               | .  | .  | .  | - 1 |   |   |   |   |    |    |    |    |
|                                                                                |                                                                                 |    |    |    |     |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 2-                                                                             | .                                                                               | .  | .  | .  | .   | . | . | . | . | .  | .  | .  | .  |
| .                                                                              | .                                                                               | .  | .  | .  | - 2 |   |   |   |   |    |    |    |    |
|                                                                                |                                                                                 |    |    |    |     |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 3-                                                                             | .                                                                               | .  | .  | .  | .   | . | . | . | . | .  | .  | .  | .  |
| .                                                                              | .                                                                               | .  | .  | .  | - 3 |   |   |   |   |    |    |    |    |
|                                                                                |                                                                                 |    |    |    |     |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 4-                                                                             | .                                                                               | .  | .  | .  | .   | . | . | . | . | .  | .  | .  | .  |
| .                                                                              | .                                                                               | .  | .  | .  | - 4 |   |   |   |   |    |    |    |    |
|                                                                                |                                                                                 |    |    |    |     |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 5-                                                                             | .                                                                               | .  | .  | .  | .   | . | . | . | . | .  | .  | .  | .  |
| .                                                                              | .                                                                               | .  | .  | .  | - 5 |   |   |   |   |    |    |    |    |
|                                                                                |                                                                                 |    |    |    |     |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 6-                                                                             | .                                                                               | .  | .  | .  | .   | . | . | . | . | .  | .  | .  | .  |
| .                                                                              | .                                                                               | .  | .  | .  | - 6 |   |   |   |   |    |    |    |    |
|                                                                                |                                                                                 |    |    |    |     |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 7-                                                                             | .                                                                               | .  | .  | .  | .   | . | . | . | . | .  | .  | .  | .  |
| .                                                                              | .                                                                               | .  | .  | .  | - 7 |   |   |   |   |    |    |    |    |
|                                                                                |                                                                                 |    |    |    |     |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 8-                                                                             | .                                                                               | .  | .  | .  | .   | . | . | . | . | .  | .  | .  | .  |
| .                                                                              | .                                                                               | .  | .  | .  | - 8 |   |   |   |   |    |    |    |    |
|                                                                                |                                                                                 |    |    |    |     |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 9-                                                                             | .                                                                               | .  | .  | .  | .   | . | . | . | . | .  | .  | .  | .  |
| .                                                                              | .                                                                               | .  | .  | .  | - 9 |   |   |   |   |    |    |    |    |
|                                                                                |                                                                                 |    |    |    |     |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 10-                                                                            | .                                                                               | .  | .  | .  | .   | . | . | . | . | .  | .  | .  | .  |
| .                                                                              | .                                                                               | .  | .  | .  | -10 |   |   |   |   |    |    |    |    |
|                                                                                |                                                                                 |    |    |    |     |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 11-                                                                            | .                                                                               | .  | .  | .  | .   | . | . | . | . | .  | .  | .  | .  |
| .                                                                              | .                                                                               | .  | .  | .  | -11 |   |   |   |   |    |    |    |    |













```

. | -14
|
. | -15
|
. | -16
|
. | -17
|
0.000 0.000 0.000 . . | -18 . . 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
|
0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
| -19
|
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
| -20
|
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
| -21
|
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
| -22
|
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
| -23
|
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
| -24
|
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
| -25
|
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
| -26
|
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
| -27
|
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
| -28
|
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
| -29
0.002 0.002 0.001 0.001 0.001

```

```

|
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 |-30

```

```
|
 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003
0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 |-31
```

```

|
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.004 0.005 0.005 0.005
0.004 0.003 0.002 0.002 0.002 |-32

```

```
|
 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.004 0.006 0.008 0.009 0.008
0.006 0.004 0.003 0.002 0.002 |-33
```

```

|
0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.006 0.009 0.014 0.017 0.014
0.009 0.006 0.004 0.003 0.002 |-34

```

```
|
 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.007 0.012 0.025 0.056 0.027
0.013 0.007 0.004 0.003 0.002 |-35
```

```

|
0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.007 0.013 0.031 0.212 0.036
0.014 0.008 0.004 0.003 0.002 |-36

```

```

|
0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.006 0.011 0.018 0.025 0.019
0.011 0.007 0.004 0.003 0.002 |-37

```

```
|
 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.005 0.007 0.010 0.012 0.010
0.007 0.005 0.003 0.002 0.002 |-38
```

```
|
 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.006 0.006
0.005 0.004 0.003 0.002 0.002 |-39
```

```

|
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004
0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 |-40

```

```
|
 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003
0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 |-41
```

```
|
 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 |-42
```

```
|
 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002
0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 | -43
```

[illegible][illegible]

|  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-46

|  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-47

|  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-48

|  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-49

|  
0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-50

|  
. 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-51

|  
. . 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-52

|  
. . . 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 |-53

|  
. . . . 0.000 0.000 0.000 0.000  
0.000 . . . . |-54

|  
. . . . . . . . . .  
. . . . . |-55

|  
. . . . . . . . . .  
. . . . . |-56

|  
. . . . . . . . . .  
. . . . . |-57

|  
. . . . . . . . . .  
. . . . . |-58

|  
. . . . . . . . . .  
. . . . . |-59

|  
. . . . . . . . . .  
. . . . . |-60

|  
. . . . . . . . . .  
. . . . . |-61







[illegible]

```

| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 .
. | -32

| 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 .
. | -33

| 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 .
. | -34

| 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 .
. | -35

| 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 .
. | -36

| 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 .
. | -37

| 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 .
. | -38

| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 .
. | -39

| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 .
. | -40

| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 .
. | -41

| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 .
. | -42

| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 .
. | -43

| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 .
. | -44

| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 .
. | -45

| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 .
. | -46

| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 .
. | -47

```



|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|      | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    |
| .    | .    | -64  | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    |
|      | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    |
| .    | .    | -65  | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    |
|      | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    |
| .    | .    | -66  | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    |
|      | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    |
| .    | .    | -67  | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    |
|      | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    |
| .    | .    | -68  | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    |
|      | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    |
| .    | .    | -69  | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    |
|      | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    |
| .    | .    | -70  | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    |
|      | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    |
| .    | .    | -71  | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    |
|      | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    |
| .    | .    | -72  | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    |
|      | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    |
| .    | .    | -73  | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    |
|      | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    |
| .    | .    | -74  | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    |
|      | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    |
| .    | .    | -75  | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    |
|      | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    |
| .    | .    | -76  | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    |
|      | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ---- | ---- | ---- |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 50   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   |
|      | 51   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

В целом по расчетному прямоугольнику:  
 Максимальная концентрация ----->  $C_m = 0.21176$  долей ПДК  
 $= 0.07411$  мг/м<sup>3</sup>  
 Достигается в точке с координатами:  $X_m = 3252300.0$  м  
 ( X-столбец 30, Y-строка 36)  $Y_m = 5064000.0$  м



```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
-:-----:-----:-----:-----:-----:
X=
3254450:3254487:3254619:3254642:3254750:3254834:3254882:3255013:3255027:3255095:32
55135:3255150:3255163:3255176:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
-:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.001: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
~~~~~

```

```

y=
5056611:5056807:5057003:5059259:5061219:5057199:5057396:5056208:5057592:5059096:50
57788:5057984:5061066:5058180:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
-:-----:-----:-----:-----:-----:
x=
3255191:3255220:3255248:3255258:3255272:3255276:3255305:3255326:3255333:3255339:32
55361:3255389:3255395:3255418:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
-:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
~~~~~

```

```

y=
5058932:5058377:5058573:5058769:5056197:5060913:5060761:5056186:5060608:5056374:50
56562:5060455:5056750:5056939:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
-:-----:-----:-----:-----:
x=
3255421:3255446:3255474:3255502:3255517:3255518:3255641:3255708:3255763:3255769:32
55830:3255886:3255891:3255952:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
-:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
~~~~~

```

[illegible]

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X=3252789.0 м Y=5062876.0 м

|                                     |     |                  |
|-------------------------------------|-----|------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= | 0.00187 доли ПДК |
|                                     |     | 0.00066 мг/м3    |

Достигается при опасном направлении 338 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.      | Код         | Тип | Выброс | Вклад    | Вклад в% | Сум. % | Коэф. влияния |
|-----------|-------------|-----|--------|----------|----------|--------|---------------|
| 1         | 000201 6007 | Т   | 0.0078 | 0.001872 | 100.0    | 100.0  | 0.239419356   |
| В сумме = |             |     |        | 0.001872 | 100.0    |        |               |

#### 10. Результаты расчета в фиксированных точках.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Группа точек 001

Город :023 Саркан.

Объект :0002 АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515 ( 2 пуск. комплекс) .

Вар.расч. :1 Расч.год: 2019 Расчет проводился 28.01.2019 9:35:

Примесь :1401 - Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Точка 1. Расчетная точка.

Координаты точки : X= 27090.0 м Y= 59576.0 м

|                                     |     |                   |
|-------------------------------------|-----|-------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= | 3.65E-11 доли ПДК |
|                                     |     | 1.277E-11 мг/м3   |

Точка 2. Расчетная точка.

Координаты точки : X= 27802.0 м Y= 52986.0 м

|                                     |     |                    |
|-------------------------------------|-----|--------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= | 3.641E-11 доли ПДК |
|                                     |     | 1.274E-11 мг/м3    |

#### 1. Общие сведения.

Расчет проведен на УПРЗА "ЭРА" v2.5 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск  
Расчет выполнен ТОО "Казахский Промтранспроект"

#### 2. Параметры города

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Название Саркан

Коэффициент A = 200

Скорость ветра U<sub>мр</sub> = 12.0 м/с

Средняя скорость ветра= 4.7 м/с

Температура летняя = 22.5 град.С

Температура зимняя = -7.7 град.С

Коэффициент рельефа = 1.00

Площадь города = 0.0 кв.км

Угол между направлением на СЕВЕР и осью X = 90.0 угловых градусов

Фоновая концентрация на постах не задана

#### 3. Исходные параметры источников.

| Код         | Тип  | Н     | D     | Wo     | V1        | T     | X1       | Y1       | X2       | Y2       |
|-------------|------|-------|-------|--------|-----------|-------|----------|----------|----------|----------|
| Alf         | F    | KP    | Ди    | Выброс |           |       |          |          |          |          |
| <Об~П>~<Ис> | ~~~  | ~~м~~ | ~~м~~ | ~м/с~  | ~~м3/с~   | градС | ~~~м~~~~ | ~~~м~~~~ | ~~~м~~~~ | ~~~м~~~~ |
| ~ Гр.       |      | ~~~   | ~~~~  | ~      | ~~~~Г/с~~ |       |          |          |          |          |
| 000201      | 6009 | П2    | 2.0   | 9.0    | 1.20      | 76.34 | 160.0    | 3252627  | 5062981  | 86       |
| 451         | 85   | 1.0   | 1.000 | 0      | 0.0012000 |       |          |          |          |          |
| 000201      | 6010 | П2    | 2.0   | 15.0   | 1.60      | 282.7 | 160.0    | 3252945  | 5061206  | 473      |
| 50          | 74   | 1.0   | 1.000 | 0      | 0.0012000 |       |          |          |          |          |
| 000201      | 6011 | П2    | 2.0   | 15.0   | 1.60      | 282.7 | 160.0    | 3250712  | 5060033  | 15       |
| 2324        | 85   | 1.0   | 1.000 | 0      | 0.0012000 |       |          |          |          |          |
| 000201      | 6012 | П2    | 2.0   | 15.0   | 1.60      | 282.7 | 160.0    | 3252821  | 5061976  | 15       |
| 1138        | 23   | 1.0   | 1.000 | 0      | 0.0012000 |       |          |          |          |          |
| 000201      | 6013 | П2    | 2.0   | 15.0   | 1.60      | 282.7 | 160.0    | 3252655  | 5063008  | 968      |
| 15          | 80   | 1.0   | 1.000 | 0      | 0.0012000 |       |          |          |          |          |
| 000201      | 6014 | П2    | 2.0   | 15.0   | 1.60      | 282.7 | 160.0    | 3251634  | 5064921  | 15       |
| 3503        | 35   | 1.0   | 1.000 | 0      | 0.0012000 |       |          |          |          |          |
| 000201      | 6018 | П1    | 2.0   |        |           | 0.0   | 3252821  | 5061976  | 150      |          |
| 1138        | 23   | 1.0   | 1.000 | 0      | 0.0130000 |       |          |          |          |          |

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель : ОНД-86  
Город :023 Саркан.  
Объект :0002 АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515 ( 2 пуск.  
комплекс) .  
Вар.расч. :1      Расч.год: 2019      Расчет проводился 28.01.2019 9:35:  
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 22.5 град.С)  
Примесь :2754 - Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные  
C12-C19 (в  
                пересчете на  
                ПДКр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

|                                                                                                                                               |             |          |      |                        |             |              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------|------------------------|-------------|--------------|--|
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а $C_m$ есть концентрация одиночного источника с суммарным M |             |          |      |                        |             |              |  |
| Источники                                                                                                                                     |             |          |      | Их расчетные параметры |             |              |  |
| Номер                                                                                                                                         | Код         | M        | Тип  | $C_m$ ( $C_m'$ )       | $U_m$       | $X_m$        |  |
| -п/п-                                                                                                                                         | <об-п>-<ис> | -----    | ---- | - [доли ПДК] -         | - [м/с] --- | ---- [м] --- |  |
| 1                                                                                                                                             | 000201 6009 | 0.001200 | П2   | 0.001286               | 17.88       | 84.8         |  |
| 2                                                                                                                                             | 000201 6010 | 0.001200 | П2   | 0.000610               | 35.00       | 126.0        |  |
| 3                                                                                                                                             | 000201 6011 | 0.001200 | П2   | 0.000610               | 35.00       | 126.0        |  |
| 4                                                                                                                                             | 000201 6012 | 0.001200 | П2   | 0.000610               | 35.00       | 126.0        |  |
| 5                                                                                                                                             | 000201 6013 | 0.001200 | П2   | 0.000610               | 35.00       | 126.0        |  |
| 6                                                                                                                                             | 000201 6014 | 0.001200 | П2   | 0.000610               | 35.00       | 126.0        |  |
| 7                                                                                                                                             | 000201 6018 | 0.013000 | П1   | 0.464315               | <b>0.50</b> | <b>11.4</b>  |  |
| Суммарный $M_q =$                                                                                                                             |             |          |      | 0.020200 г/с           |             |              |  |
| Сумма $C_m$ по всем источникам =                                                                                                              |             |          |      | 0.468649 долей ПДК     |             |              |  |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра =                                                                                                     |             |          |      | 0.77 м/с               |             |              |  |



## 5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :023 Саркан.

Объект :0002 АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515 ( 2 пуск. комплекс).

Вар.расч. :1 Расч.год: 2019 Расчет проводился 28.01.2019 9:35:

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 22.5 град.С)

Примесь :2754 - Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в

пересчете на  
Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 10000x15000 с шагом 200

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (U<sub>мр</sub>) м/сСредневзвешенная опасная скорость ветра U<sub>св</sub>= 0.77 м/с

## 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :023 Саркан.

Объект :0002 АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515 ( 2 пуск. комплекс).

Вар.расч. :1 Расч.год: 2019 Расчет проводился 28.01.2019 9:35:

Примесь :2754 - Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в

пересчете на

Параметры расчетного прямоугольника No 1

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Координаты центра | : X= 3251500 м; Y= 5063500 |
| Длина и ширина    | : L= 10000 м; B= 15000 м   |
| Шаг сетки (dX=dY) | : D= 200 м                 |

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|    | 1   | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   |
|----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 14 | 15  | 16   | 17   | 18   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | *-- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1- |     | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    |
|    | .   | .    | .    | .    | .    | - 1  |      |      |      |      |      |      |      |
| 2- |     | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    |
|    | .   | .    | .    | .    | .    | - 2  |      |      |      |      |      |      |      |
| 3- |     | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    |
|    | .   | .    | .    | .    | .    | - 3  |      |      |      |      |      |      |      |
| 4- |     | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    |
|    | .   | .    | .    | .    | .    | - 4  |      |      |      |      |      |      |      |
| 5- |     | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    |
|    | .   | .    | .    | .    | .    | - 5  |      |      |      |      |      |      |      |
| 6- |     | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    | .    |
|    | .   | .    | .    | .    | .    | - 6  |      |      |      |      |      |      |      |



|     |  |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|--|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23- |  | . | . | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | . | . | . |
| .   |  | . | . | . | . |   | -23 | . | . | . | . | . | . | . | . |
|     |  |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 24- |  | . | . | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | . | . | . |
| .   |  | . | . | . | . |   | -24 | . | . | . | . | . | . | . | . |
|     |  |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 25- |  | . | . | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | . | . | . |
| .   |  | . | . | . | . |   | -25 | . | . | . | . | . | . | . | . |
|     |  |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 26- |  | . | . | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | . | . | . |
| .   |  | . | . | . | . |   | -26 | . | . | . | . | . | . | . | . |
|     |  |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 27- |  | . | . | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | . | . | . |
| .   |  | . | . | . | . |   | -27 | . | . | . | . | . | . | . | . |
|     |  |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 28- |  | . | . | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | . | . | . |
| .   |  | . | . | . | . |   | -28 | . | . | . | . | . | . | . | . |
|     |  |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 29- |  | . | . | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | . | . | . |
| .   |  | . | . | . | . |   | -29 | . | . | . | . | . | . | . | . |
|     |  |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 30- |  | . | . | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | . | . | . |
| .   |  | . | . | . | . |   | -30 | . | . | . | . | . | . | . | . |
|     |  |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 31- |  | . | . | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | . | . | . |
| .   |  | . | . | . | . |   | -31 | . | . | . | . | . | . | . | . |
|     |  |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 32- |  | . | . | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | . | . | . |
| .   |  | . | . | . | . |   | -32 | . | . | . | . | . | . | . | . |
|     |  |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 33- |  | . | . | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | . | . | . |
| .   |  | . | . | . | . |   | -33 | . | . | . | . | . | . | . | . |
|     |  |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 34- |  | . | . | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | . | . | . |
| .   |  | . | . | . | . |   | -34 | . | . | . | . | . | . | . | . |
|     |  |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 35- |  | . | . | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | . | . | . |
| .   |  | . | . | . | . |   | -35 | . | . | . | . | . | . | . | . |
|     |  |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 36- |  | . | . | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | . | . | . |
| .   |  | . | . | . | . |   | -36 | . | . | . | . | . | . | . | . |
|     |  |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 37- |  | . | . | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | . | . | . |
| .   |  | . | . | . | . |   | -37 | . | . | . | . | . | . | . | . |
|     |  |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 38- |  | . | . | . | . | . | .   | . | . | . | . | . | . | . | . |
| .   |  | . | . | . | . |   | -38 | . | . | . | . | . | . | . | . |







|   |   |   |   |       |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|-------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | . | . | . | .     | .   | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | .     | - 9 | . | . | . | . | . | . | . | . |
|   | . | . | . | .     | .   | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | .     | -10 | . | . | . | . | . | . | . | . |
|   | . | . | . | .     | .   | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | .     | -11 | . | . | . | . | . | . | . | . |
|   | . | . | . | .     | .   | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | .     | -12 | . | . | . | . | . | . | . | . |
|   | . | . | . | .     | .   | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | .     | -13 | . | . | . | . | . | . | . | . |
|   | . | . | . | .     | .   | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | .     | -14 | . | . | . | . | . | . | . | . |
|   | . | . | . | .     | .   | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | .     | -15 | . | . | . | . | . | . | . | . |
|   | . | . | . | .     | .   | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | .     | -16 | . | . | . | . | . | . | . | . |
|   | . | . | . | .     | .   | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | .     | -17 | . | . | . | . | . | . | . | . |
|   | . | . | . | .     | .   | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | .     | -18 | . | . | . | . | . | . | . | . |
|   | . | . | . | .     | .   | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | .     | -19 | . | . | . | . | . | . | . | . |
|   | . | . | . | .     | .   | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | .     | -20 | . | . | . | . | . | . | . | . |
|   | . | . | . | .     | .   | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | .     | -21 | . | . | . | . | . | . | . | . |
|   | . | . | . | .     | .   | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | .     | -22 | . | . | . | . | . | . | . | . |
|   | . | . | . | .     | .   | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | .     | -23 | . | . | . | . | . | . | . | . |
|   | . | . | . | .     | .   | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | 0.000 | .   | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | .     | -24 | . | . | . | . | . | . | . | . |





```

|
0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002
|-41

|
0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003
|-42

|
0.004 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.004
|-43

|
0.007 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.004
|-44

|
0.007 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002
|-45

|
0.004 0.005 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002
|-46

|
0.002 0.007 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002
|-47

|
0.002 0.006 0.004 0.002 0.002 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
|-48

|
0.002 0.003 0.005 0.002 0.002 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
|-49

|
0.002 0.002 0.003 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
|-50

|
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
|-51

|
0.001 0.001 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
|-52

|
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
|-53

|
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
|-54

|
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
|-55

|
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-56

```

[illegible]







|   |       |       |       |       |       |       |       |   |   |   |   |   |   |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|
|   | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | .     | . | . | . | . | . | . |
| . | .     | -43   |       |       |       |       |       |   |   |   |   |   |   |
|   |       |       |       |       |       |       |       |   |   |   |   |   |   |
|   | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | .     | . | . | . | . | . | . |
| . | .     | -44   |       |       |       |       |       |   |   |   |   |   |   |
|   |       |       |       |       |       |       |       |   |   |   |   |   |   |
|   | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | .     | . | . | . | . | . | . |
| . | .     | -45   |       |       |       |       |       |   |   |   |   |   |   |
|   |       |       |       |       |       |       |       |   |   |   |   |   |   |
|   | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | . | . | . | . | . | . |
| . | .     | -46   |       |       |       |       |       |   |   |   |   |   |   |
|   |       |       |       |       |       |       |       |   |   |   |   |   |   |
|   | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | . | . | . | . | . | . |
| . | .     | -47   |       |       |       |       |       |   |   |   |   |   |   |
|   |       |       |       |       |       |       |       |   |   |   |   |   |   |
|   | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | . | . | . | . | . | . |
| . | .     | -48   |       |       |       |       |       |   |   |   |   |   |   |
|   |       |       |       |       |       |       |       |   |   |   |   |   |   |
|   | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | . | . | . | . | . | . |
| . | .     | -49   |       |       |       |       |       |   |   |   |   |   |   |
|   |       |       |       |       |       |       |       |   |   |   |   |   |   |
|   | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | . | . | . | . | . | . |
| . | .     | -50   |       |       |       |       |       |   |   |   |   |   |   |
|   |       |       |       |       |       |       |       |   |   |   |   |   |   |
|   | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | .     | . | . | . | . | . | . |
| . | .     | -51   |       |       |       |       |       |   |   |   |   |   |   |
|   |       |       |       |       |       |       |       |   |   |   |   |   |   |
|   | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | .     | . | . | . | . | . | . |
| . | .     | -52   |       |       |       |       |       |   |   |   |   |   |   |
|   |       |       |       |       |       |       |       |   |   |   |   |   |   |
|   | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | .     | . | . | . | . | . | . |
| . | .     | -53   |       |       |       |       |       |   |   |   |   |   |   |
|   |       |       |       |       |       |       |       |   |   |   |   |   |   |
|   | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | .     | .     | . | . | . | . | . | . |
| . | .     | -54   |       |       |       |       |       |   |   |   |   |   |   |
|   |       |       |       |       |       |       |       |   |   |   |   |   |   |
|   | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | .     | .     | . | . | . | . | . | . |
| . | .     | -55   |       |       |       |       |       |   |   |   |   |   |   |
|   |       |       |       |       |       |       |       |   |   |   |   |   |   |
|   | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . |
| . | .     | -56   |       |       |       |       |       |   |   |   |   |   |   |
|   |       |       |       |       |       |       |       |   |   |   |   |   |   |
|   | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . |
| . | .     | -57   |       |       |       |       |       |   |   |   |   |   |   |
|   |       |       |       |       |       |       |       |   |   |   |   |   |   |
|   | 0.001 | 0.001 | 0.000 | .     | .     | .     | .     | . | . | . | . | . | . |
| . | .     | -58   |       |       |       |       |       |   |   |   |   |   |   |



В целом по расчетному прямоугольнику:  
 Максимальная концентрация -----> $C_m = 0.00684$  долей ПДК  
 $= 0.00684$  мг/м<sup>3</sup>  
 Достигается в точке с координатами:  $X_m = 3252700.0$  м  
 ( X-столбец 32, Y-строка 44)  $Y_m = 5062400.0$  м  
 При опасном направлении ветра : 168 град.  
 и "опасной" скорости ветра : 0.58 м/с

0.003: 0.001: 0.003: 0.001: 0.002:



---

y=  
5062366:5061250:5062264:5061114:5060977:5062163:5062036:5060841:5061910:5061784:50  
60704:5060568:5061732:5060432:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
-:-----:-----:-----:-----:  
x=  
3253546:3253567:3253697:3253698:3253830:3253849:3253921:3253961:3253993:3254065:32  
54093:3254224:3254257:3254356:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
-:-----:-----:-----:-----:  
Qc : 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Cc : 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
~~~~~  
~~~~~

---

---

y=  
5061680:5060295:5060159:5061629:5060022:5061577:5059886:5059749:5061525:5059586:50  
56218:5061372:5056415:5059423:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
-:-----:-----:-----:-----:  
x=  
3254450:3254487:3254619:3254642:3254750:3254834:3254882:3255013:3255027:3255095:32  
55135:3255150:3255163:3255176:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
-:-----:-----:-----:-----:  
Qc : 0.001: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
Cc : 0.001: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
~~~~~  
~~~~~

---

---

y=  
5056611:5056807:5057003:5059259:5061219:5057199:5057396:5056208:5057592:5059096:50  
57788:5057984:5061066:5058180:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
-:-----:-----:-----:-----:  
x=  
3255191:3255220:3255248:3255258:3255272:3255276:3255305:3255326:3255333:3255339:32  
55361:3255389:3255395:3255418:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
-:-----:-----:-----:-----:  
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
~~~~~  
~~~~~

---

---

y=  
5058932:5058377:5058573:5058769:5056197:5060913:5060761:5056186:5060608:5056374:50  
56562:5060455:5056750:5056939:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
-:-----:-----:-----:-----:  
x=  
3255421:3255446:3255474:3255502:3255517:3255518:3255641:3255708:3255763:3255769:32  
55830:3255886:3255891:3255952:  
~~~~~

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
-:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
~~~~~

```

y=  
5060302:5057127:5057315:5060149:5057503:5057691:5059996:5057880:5058068:5059844:50  
58256:5058444:5059691:

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
-:-----:-----:-----:-----:

```

x=  
3256009:3256013:3256074:3256132:3256135:3256196:3256254:3256257:3256318:3256377:32  
56379:3256440:3256500:

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
-:-----:-----:-----:-----:

```

```

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X=3252736.0 м Y=5062536.0 м

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00336 доли ПДК |
|                                     | 0.00336 мг/м3        |

Достигается при опасном направлении 185 град.  
и скорости ветра 0.56 м/с

Всего источников: 7. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.                        | Код         | Тип | Выброс       | Вклад        | Вклад в% | Сум. % | Козф. влияния |
|-----------------------------|-------------|-----|--------------|--------------|----------|--------|---------------|
| ----                        | <Об-П>-<Ис> | --- | ---М-(Мг)--- | -С[доли ПДК] | -----    | -----  | ----b=C/M---- |
| 1                           | 000201 6018 | П1  | 0.0130       | 0.003358     | 99.8     | 99.8   | 0.258333266   |
| В сумме =                   |             |     |              | 0.003358     | 99.8     |        |               |
| Суммарный вклад остальных = |             |     |              | 0.000006     | 0.2      |        |               |

#### 10. Результаты расчета в фиксированных точках.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Группа точек 001

Город :023 Саркан.

Объект :0002 АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515 ( 2 пуск.  
комплекс).

Вар.расч. :1 Расч.год: 2019 Расчет проводился 28.01.2019 9:36:

Примесь :2754 - Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные  
C12-C19 (в

пересчете на

Точка 1. Расчетная точка.

Координаты точки : X= 27090.0 м Y= 59576.0 м

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 3.869E-11 доли ПДК |
|                                     | 3.869E-11 мг/м3        |

Точка 2. Расчетная точка.

Координаты точки : X= 27802.0 м Y= 52986.0 м

|                                     |     |                   |
|-------------------------------------|-----|-------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= | 3.86E-11 доли ПДК |
|                                     |     | 3.86E-11 мг/м3    |

### 1. Общие сведения.

Расчет проведен на УПРЗА "ЭРА" v2.5 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск  
Расчет выполнен ТОО "Казахский Промтранспроект"

### 2. Параметры города

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Название Саркан

Коэффициент A = 200

Скорость ветра U<sub>мр</sub> = 12.0 м/с

Средняя скорость ветра = 4.7 м/с

Температура летняя = 22.5 град.С

Температура зимняя = -7.7 град.С

Коэффициент рельефа = 1.00

Площадь города = 0.0 кв.км

Угол между направлением на СЕВЕР и осью X = 90.0 угловых градусов

Фоновая концентрация на постах не задана

### 3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :023 Саркан.

Объект :0002 АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515 ( 2 пуск. комплекс).

Вар.расч. :1 Расч.год: 2019 Расчет проводился 28.01.2019 9:36:

Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,

ПЫЛЬ

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код    | Тип  | H   | D     | Wo      | V1        | T    | X1      | Y1      | X2     | Y2     |
|--------|------|-----|-------|---------|-----------|------|---------|---------|--------|--------|
| Alf    | F    | КР  | Ди    | Выброс  |           |      |         |         |        |        |
| <Об~П> | <Ис> | ~~~ | ~~м~~ | ~~м~~   | м/с       | м3/с | градС   | ~~м~~~  | ~~м~~~ | ~~м~~~ |
| ~ гр.  | ~~~  | ~~~ | ~~    | ~~г/с~~ |           |      |         |         |        |        |
| 000201 | 6001 | П1  | 2.0   |         |           | 0.0  | 3252955 | 5061196 | 473    |        |
| 105    | 64   | 3.0 | 1.000 | 0       | 0.0789000 |      |         |         |        |        |
| 000201 | 6002 | П1  | 2.0   |         |           | 0.0  | 3252821 | 5061976 | 150    |        |
| 1138   | 23   | 3.0 | 1.000 | 0       | 0.0789000 |      |         |         |        |        |
| 000201 | 6003 | П1  | 2.0   |         |           | 0.0  | 3252655 | 5063008 | 968    |        |
| 150    | 80   | 3.0 | 1.000 | 0       | 0.0789000 |      |         |         |        |        |
| 000201 | 6004 | П1  | 2.0   |         |           | 0.0  | 3251634 | 5064921 | 150    |        |
| 3503   | 35   | 3.0 | 1.000 | 0       | 0.0789000 |      |         |         |        |        |
| 000201 | 6005 | П1  | 2.0   |         |           | 0.0  | 3250583 | 5066629 | 150    |        |
| 612    | 6    | 3.0 | 1.000 | 0       | 0.0789000 |      |         |         |        |        |

### 4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :023 Саркан.

Объект :0002 АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515 ( 2 пуск. комплекс).

Вар.расч. :1 Расч.год: 2019 Расчет проводился 28.01.2019 9:36:

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 22.5 град.С)

Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,

ПЫЛЬ

ПДКр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См` есть концентрация одиночного источника с суммарным М |             |          |      |                        |             |       |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------|------------------------|-------------|-------|---------|
| Источники                                                                                                                                   |             |          |      | Их расчетные параметры |             |       |         |
| Номер                                                                                                                                       | Код         | М        | Тип  | См (См`)               | Um          | Xm    |         |
| -п/п-                                                                                                                                       | <об-п>-<ис> | -----    | ---- | - [доли ПДК]-          | - [м/с]---- | ----- | [м]---- |
| 1                                                                                                                                           | 000201 6001 | 0.078900 | П1   | 28.180336              | 0.50        | 5.7   |         |
| 2                                                                                                                                           | 000201 6002 | 0.078900 | П1   | 28.180336              | 0.50        | 5.7   |         |
| 3                                                                                                                                           | 000201 6003 | 0.078900 | П1   | 28.180336              | 0.50        | 5.7   |         |
| 4                                                                                                                                           | 000201 6004 | 0.078900 | П1   | 28.180336              | 0.50        | 5.7   |         |
| 5                                                                                                                                           | 000201 6005 | 0.078900 | П1   | 28.180336              | 0.50        | 5.7   |         |
| Суммарный Мq = 0.394500 г/с                                                                                                                 |             |          |      |                        |             |       |         |
| Сумма См по всем источникам = 140.901672 долей ПДК                                                                                          |             |          |      |                        |             |       |         |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с                                                                                          |             |          |      |                        |             |       |         |

## 5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :023 Саркан.

Объект :0002 АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515 ( 2 пуск. комплекс) .

Вар.расч. :1 Расч.год: 2019 Расчет проводился 28.01.2019 9:36:

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 22.5 град.С)

Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,

ПЫЛЬ

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 10000x15000 с шагом 200

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Умр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Усв= 0.5 м/с

## 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :023 Саркан.

Объект :0002 АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515 ( 2 пуск. комплекс) .

Вар.расч. :1 Расч.год: 2019 Расчет проводился 28.01.2019 9:36:

Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,

ПЫЛЬ

\_\_\_\_Параметры расчетного прямоугольника\_Но 1\_\_\_\_

| Координаты центра : X= 3251500 м; Y= 5063500 |

| Длина и ширина : L= 10000 м; В= 15000 м |

| Шаг сетки (dX=dY) : D= 200 м |

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    |
| 14 | 15    | 16    | 17    | 18    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|    | *--   | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----  |
|    | --    | ----- | ----- | ----- | ----- |       |       |       |       |       |       |       |       |
|    | 1-    | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
|    | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |       | -     | 1     |       |       |       |       |       |

|  
2-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003  
0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 |- 2

|  
3-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003  
0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 |- 3

|  
4-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004  
0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 |- 4

|  
5-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004  
0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 |- 5

|  
6-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004  
0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 |- 6

|  
7-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005  
0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 |- 7

|  
8-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005  
0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 |- 8

|  
9-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005  
0.006 0.006 0.006 0.006 0.005 |- 9

|  
10-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.006  
0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 |-10

|  
11-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.006  
0.006 0.007 0.007 0.007 0.007 |-11

|  
12-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.006  
0.007 0.007 0.008 0.008 0.008 |-12

|  
13-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.006  
0.007 0.008 0.009 0.009 0.009 |-13

|  
14-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.006  
0.007 0.008 0.010 0.011 0.011 |-14

|  
15-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.006  
0.007 0.009 0.010 0.012 0.013 |-15

|  
16-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.006  
0.007 0.009 0.011 0.013 0.015 |-16

|  
17-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.006  
0.007 0.009 0.011 0.014 0.017 |-17

|  
18-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006  
0.007 0.008 0.010 0.013 0.018 |-18

|  
19-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006  
0.007 0.008 0.010 0.013 0.017 |-19

|  
20-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006  
0.007 0.008 0.010 0.012 0.016 |-20

|  
21-| 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006  
0.007 0.008 0.009 0.011 0.014 |-21

|  
22-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006  
0.007 0.008 0.009 0.011 0.014 |-22

|  
23-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006  
0.007 0.008 0.009 0.010 0.013 |-23

|  
24-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006  
0.007 0.008 0.009 0.010 0.013 |-24

|  
25-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006  
0.007 0.008 0.009 0.010 0.013 |-25

|  
26-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006  
0.006 0.007 0.008 0.010 0.012 |-26

|  
27-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.005 0.006  
0.006 0.007 0.008 0.010 0.012 |-27

|  
28-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005  
0.006 0.007 0.008 0.009 0.011 |-28

|  
29-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005  
0.006 0.007 0.007 0.009 0.010 |-29

|  
30-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.005  
0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 |-30

|  
31-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005  
0.005 0.006 0.006 0.007 0.008 |-31

|  
32-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004  
0.005 0.005 0.006 0.006 0.007 |-32

|  
33-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004  
0.004 0.005 0.005 0.006 0.006 |-33

```

|
34-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004
0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 | -34

```

```

35-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 |-35

```

```

|
36-| 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003
0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 | -36

```

```

|
37-| 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003
0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 |-37

```

```
|
38-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003
 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 |-38
```

```
|
39-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003
 | 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 |-39
```

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

```

55-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 |-55

```

```

56-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 | -56

```

```

57-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 | -57

```

```

58-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 | -58

```

```

59- | 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
 | 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 | -59

```

```

|
60-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 |-60

```

```

|
61-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 |-61

```

```

|
62-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 |-62

```

```

63-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 |-63

```

```

|
64-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 |-64

```

```

65-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 |-65

```



```

66-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 |-66

```

```

|
67-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-67

```

```

68-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-68

```

```

69- | 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002
 | 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 | -69

```

```

|
70-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-70

```

```
|
71-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002
 | 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-71
```

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

|  
0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002  
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |- 4

|  
0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002  
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |- 5

|  
0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002  
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |- 6

|  
0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002  
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |- 7

|  
0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003  
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |- 8

|  
0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003  
0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 |- 9

|  
0.006 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003  
0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 |-10

|  
0.007 0.006 0.006 0.006 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003  
0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 |-11

|  
0.007 0.007 0.007 0.006 0.006 0.006 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003  
0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 |-12

|  
0.009 0.008 0.008 0.008 0.007 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004  
0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 |-13

|  
0.010 0.010 0.009 0.009 0.008 0.008 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004  
0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 |-14

|  
0.013 0.012 0.011 0.011 0.010 0.009 0.008 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004  
0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 |-15

|  
0.015 0.015 0.014 0.013 0.012 0.010 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 0.005 0.004  
0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 |-16

|  
0.019 0.019 0.018 0.017 0.015 0.012 0.010 0.009 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005  
0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 |-17

|  
0.023 0.025 0.025 0.022 0.018 0.014 0.011 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 0.005  
0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 |-18

|  
0.026 0.035 0.038 0.032 0.022 0.015 0.012 0.010 0.008 0.007 0.006 0.006 0.005  
0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 |-19

|  
0.025 0.050 0.073 0.055 0.026 0.016 0.012 0.010 0.008 0.007 0.006 0.006 0.005  
0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 |-20

|  
0.022 0.050 0.131 0.077 0.034 0.017 0.012 0.010 0.008 0.007 0.006 0.006 0.005  
0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 |-21

|  
0.023 0.047 0.171 0.084 0.037 0.018 0.012 0.010 0.009 0.007 0.007 0.006 0.005  
0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 |-22

|  
0.021 0.044 0.130 0.087 0.040 0.019 0.013 0.010 0.009 0.008 0.007 0.006 0.006  
0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 |-23

|  
0.019 0.041 0.103 0.115 0.043 0.020 0.013 0.010 0.009 0.008 0.007 0.006 0.006  
0.006 0.006 0.005 0.005 0.005 |-24

|  
0.018 0.037 0.091 0.115 0.049 0.021 0.014 0.011 0.009 0.008 0.007 0.007 0.007  
0.006 0.006 0.006 0.005 0.005 |-25

|  
0.017 0.027 0.052 0.066 0.053 0.021 0.014 0.011 0.009 0.008 0.008 0.008 0.007  
0.007 0.007 0.006 0.006 0.005 |-26

|  
0.016 0.022 0.030 0.035 0.044 0.037 0.015 0.011 0.009 0.009 0.008 0.008 0.008  
0.008 0.007 0.007 0.006 0.006 |-27

|  
0.014 0.018 0.021 0.023 0.025 0.041 0.023 0.012 0.010 0.010 0.009 0.009 0.009  
0.009 0.008 0.007 0.007 0.006 |-28

|  
0.012 0.014 0.016 0.017 0.018 0.022 0.038 0.018 0.012 0.011 0.011 0.010 0.010  
0.010 0.009 0.008 0.007 0.006 |-29

|  
0.010 0.012 0.013 0.013 0.014 0.015 0.025 0.035 0.015 0.013 0.012 0.012 0.011  
0.011 0.010 0.009 0.008 0.007 |-30

|  
0.009 0.010 0.010 0.011 0.011 0.012 0.013 0.035 0.030 0.015 0.014 0.013 0.013  
0.012 0.011 0.010 0.008 0.007 |-31

|  
0.008 0.008 0.009 0.009 0.009 0.009 0.010 0.014 0.036 0.023 0.016 0.015 0.015  
0.014 0.012 0.011 0.009 0.008 |-32

|  
0.007 0.007 0.007 0.008 0.008 0.008 0.008 0.010 0.018 0.035 0.021 0.018 0.018  
0.017 0.014 0.012 0.010 0.008 |-33

|  
0.006 0.006 0.006 0.006 0.007 0.007 0.007 0.008 0.010 0.030 0.036 0.022 0.021  
0.020 0.017 0.014 0.011 0.009 |-34

|  
0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.007 0.008 0.010 0.012 0.035 0.033 0.026  
0.025 0.020 0.016 0.012 0.009 |-35

|  
0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.006 0.007 0.008 0.010 0.012 0.015 0.039 0.035  
0.033 0.026 0.018 0.012 0.009 |-36

|  
0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.007 0.008 0.010 0.013 0.016 0.026 0.047  
0.052 0.038 0.019 0.012 0.009 |-37

|  
0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.007 0.008 0.010 0.013 0.017 0.023 0.044  
0.091 0.053 0.020 0.011 0.008 |-38

|  
0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.007 0.008 0.010 0.013 0.018 0.026 0.044  
0.119 0.044 0.021 0.010 0.008 |-39

|  
0.004 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.007 0.009 0.012 0.018 0.029 0.057  
0.117 0.047 0.019 0.011 0.009 |-40

|  
0.004 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.007 0.008 0.011 0.017 0.031 0.075  
0.113 0.042 0.019 0.012 0.011 |-41

|  
0.004 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.007 0.008 0.010 0.014 0.029 0.090  
0.095 0.034 0.019 0.014 0.012 |-42

|  
0.004 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.007 0.007 0.009 0.013 0.028 0.092  
0.068 0.027 0.019 0.016 0.014 |-43

|  
0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.006 0.007 0.007 0.009 0.013 0.030 0.076  
0.101 0.034 0.024 0.020 0.017 |-44

|  
0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.006 0.007 0.008 0.010 0.014 0.025 0.052  
0.103 0.055 0.032 0.026 0.021 |-45

|  
0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.007 0.007 0.008 0.010 0.014 0.021 0.034  
0.078 0.092 0.048 0.034 0.026 |-46

|  
0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.010 0.013 0.018 0.025  
0.046 0.108 0.081 0.051 0.031 |-47

|  
0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.006 0.007 0.008 0.009 0.011 0.013 0.015 0.020  
0.036 0.094 0.155 0.079 0.034 |-48

|  
0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.007 0.007 0.009 0.010 0.012 0.014 0.017 0.025  
0.051 0.105 0.264 0.072 0.031 |-49

|  
0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.010 0.012 0.015 0.020 0.036  
0.068 0.260 0.134 0.052 0.026 |-50

|  
0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.011 0.013 0.017 0.023 0.046  
0.106 0.295 0.101 0.040 0.021 |-51

|  
0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.011 0.014 0.018 0.026 0.048  
0.116 0.130 0.065 0.037 0.021 |-52

|  
0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.011 0.014 0.018 0.025 0.039  
0.059 0.064 0.046 0.033 0.022 |-53

|  
0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.011 0.013 0.017 0.022 0.029  
0.036 0.039 0.037 0.029 0.022 |-54

|  
0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.006 0.007 0.009 0.010 0.012 0.015 0.018 0.022  
0.026 0.029 0.030 0.026 0.021 |-55

|  
0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.011 0.013 0.015 0.018  
0.020 0.023 0.024 0.022 0.019 |-56

|  
0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.010 0.011 0.013 0.015  
0.017 0.019 0.020 0.019 0.017 |-57

|  
0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.006 0.007 0.008 0.009 0.010 0.011 0.013  
0.014 0.016 0.017 0.017 0.016 |-58

|  
0.003 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.006 0.007 0.008 0.009 0.010 0.011  
0.013 0.014 0.015 0.015 0.014 |-59

|  
0.003 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.006 0.007 0.007 0.008 0.009 0.010  
0.011 0.012 0.013 0.013 0.012 |-60

|  
0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.006 0.007 0.007 0.008 0.009  
0.010 0.011 0.011 0.011 0.011 |-61

|  
0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.006 0.007 0.007 0.008  
0.009 0.009 0.010 0.010 0.010 |-62

|  
0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.007 0.007  
0.008 0.008 0.009 0.009 0.009 |-63

|  
0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.007  
0.007 0.008 0.008 0.008 0.008 |-64

|  
0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006  
0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 |-65

|  
0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.006  
0.006 0.006 0.006 0.007 0.007 |-66

|  
0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005  
0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 |-67



|  
0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 |- 6

|  
0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 |- 7

|  
0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 |- 8

|  
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 |- 9

|  
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 |-10

|  
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 |-11

|  
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 |-12

|  
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001  
0.001 0.001 |-13

|  
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001  
0.001 0.001 |-14

|  
0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002  
0.001 0.001 |-15

|  
0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002  
0.001 0.001 |-16

|  
0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002  
0.002 0.001 |-17

|  
0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002  
0.002 0.002 |-18

|  
0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002  
0.002 0.002 |-19

|  
0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002  
0.002 0.002 |-20

|  
0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002  
0.002 0.002 |-21

|  
0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002  
0.002 0.002 |-22

|  
0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002  
0.002 0.002 |-23

|  
0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002  
0.002 0.002 |-24

|  
0.005 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002  
0.002 0.002 |-25

|  
0.005 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002  
0.002 0.002 |-26

|  
0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002  
0.002 0.002 |-27

|  
0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002  
0.002 0.002 |-28

|  
0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002  
0.002 0.002 |-29

|  
0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002  
0.002 0.002 |-30

|  
0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002  
0.002 0.002 |-31

|  
0.007 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002  
0.002 0.002 |-32

|  
0.007 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002  
0.002 0.002 |-33

|  
0.007 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002  
0.002 0.002 |-34

|  
0.007 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003  
0.002 0.002 |-35

|  
0.007 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003  
0.003 0.002 |-36

|  
0.007 0.006 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003  
0.003 0.002 |-37



|  
0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003  
0.003 0.003 |-38

|  
0.008 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003  
0.003 0.003 |-39

|  
0.009 0.008 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003  
0.003 0.003 |-40

|  
0.010 0.009 0.008 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003  
0.003 0.003 |-41

|  
0.011 0.010 0.008 0.007 0.007 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003  
0.003 0.003 |-42

|  
0.012 0.011 0.009 0.008 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.003  
0.003 0.003 |-43

|  
0.014 0.012 0.010 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.003  
0.003 0.003 |-44

|  
0.017 0.014 0.011 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.003  
0.003 0.003 |-45

|  
0.019 0.015 0.012 0.010 0.008 0.007 0.006 0.006 0.005 0.004 0.004 0.004 0.003  
0.003 0.003 |-46

|  
0.021 0.016 0.013 0.010 0.009 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003  
0.003 0.003 |-47

|  
0.022 0.016 0.013 0.010 0.009 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004  
0.003 0.003 |-48

|  
0.020 0.015 0.012 0.010 0.009 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004  
0.003 0.003 |-49

|  
0.017 0.014 0.012 0.010 0.008 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004  
0.003 0.003 |-50

|  
0.015 0.013 0.011 0.009 0.008 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004  
0.003 0.003 |-51

|  
0.014 0.012 0.010 0.009 0.008 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004  
0.003 0.003 |-52

|  
0.015 0.011 0.010 0.008 0.007 0.007 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.003  
0.003 0.003 |-53

|  
0.016 0.012 0.009 0.008 0.007 0.007 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.003  
0.003 0.003 |-54

|  
0.016 0.012 0.010 0.008 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.003  
0.003 0.003 |-55

|  
0.016 0.013 0.010 0.008 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.003  
0.003 0.003 |-56

|  
0.015 0.012 0.010 0.009 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.003  
0.003 0.003 |-57

|  
0.014 0.012 0.010 0.009 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.003  
0.003 0.003 |-58

|  
0.013 0.011 0.010 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.003  
0.003 0.003 |-59

|  
0.012 0.011 0.010 0.008 0.007 0.007 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.003  
0.003 0.003 |-60

|  
0.011 0.010 0.009 0.008 0.007 0.007 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.003  
0.003 0.003 |-61

|  
0.010 0.009 0.008 0.008 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.003  
0.003 0.003 |-62

|  
0.009 0.008 0.008 0.007 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.003  
0.003 0.003 |-63

|  
0.008 0.008 0.007 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.003  
0.003 0.003 |-64

|  
0.007 0.007 0.007 0.006 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003  
0.003 0.003 |-65

|  
0.007 0.006 0.006 0.006 0.006 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003  
0.003 0.003 |-66

|  
0.006 0.006 0.006 0.006 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003  
0.003 0.003 |-67

|  
0.006 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003  
0.003 0.003 |-68

|  
0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003  
0.003 0.003 |-69

```
|
0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003
0.003 0.003 |-70
```

```
|
0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
0.003 0.002 |-71
```

```
|
0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
0.002 0.002 |-72
```

```
|
0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
0.002 0.002 |-73
```

```
|
0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002
0.002 0.002 |-74
```

```
|
0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002
0.002 0.002 |-75
```

```
|
0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002
0.002 0.002 |-76
```

```
|
--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
--|-----|-----
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51
```

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ----->  $C_m = 0.29454$  долей ПДК  
 $= 0.08836$  мг/м<sup>3</sup>

Достигается в точке с координатами:  $X_m = 3252900.0$  м  
 ( X-столбец 33, Y-строка 51)  $Y_m = 5061000.0$  м

При опасном направлении ветра : 11 град.  
 и "опасной" скорости ветра : 0.58 м/с

#### 8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :023 Саркан.

Объект :0002 АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515 ( 2 пуск. комплекс).

Вар.расч. :1 Расч.год: 2019 Расчет проводился 28.01.2019 9:36:

Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,

пыль

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 83

#### Расшифровка обозначений

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]    |  |
| Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]    |  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  |
| Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ]       |  |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК]      |  |
| Ки - код источника для верхней строки Ви  |  |

|~~~~~|~~~~~|

```

y=
5062366:5061250:5062264:5061114:5060977:5062163:5062036:5060841:5061910:5061784:50
60704:5060568:5061732:5060432:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
-:-----:-----:-----:-----:
x=
3253546:3253567:3253697:3253698:3253830:3253849:3253921:3253961:3253993:3254065:32
54093:3254224:3254257:3254356:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
-:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.017: 0.023: 0.016: 0.017: 0.013: 0.015: 0.014: 0.011: 0.014:
0.013: 0.010: 0.009: 0.011: 0.008:
Cc : 0.005: 0.007: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.004:
0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
~~~~~
~~~~~

```

```
y=
5061680:5060295:5060159:5061629:5060022:5061577:5059886:5059749:5061525:5059586:50
56218:5061372:5056415:5059423:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
-:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
```



Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X=3253168.0 м Y=5061665.0 м

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.10905 доли ПДК |
|                                     | 0.03272 мг/м3        |

Достигается при опасном направлении 205 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.                                           | Код         | Тип | Выброс    | Вклад        | Вклад в% | Сум. % | Козф.влияния |
|------------------------------------------------|-------------|-----|-----------|--------------|----------|--------|--------------|
| ----                                           | <Об-П>-<Ис> | --- | М-(Mq)--- | -C[доли ПДК] | -----    | -----  | b=C/M ---    |
| 1                                              | 000201 6001 | П1  | 0.0789    | 0.098714     | 90.5     | 90.5   | 1.2511322    |
| 2                                              | 000201 6002 | П1  | 0.0789    | 0.010337     | 9.5      | 100.0  | 0.131015569  |
| Остальные источники не влияют на данную точку. |             |     |           |              |          |        |              |

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Группа точек 001

Город :023 Саркан.

Объект :0002 АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515 ( 2 пуск. комплекс).

Вар.расч. :1 Расч.год: 2019 Расчет проводился 28.01.2019 9:36:

Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,

ПЫЛЬ

Точка 1. Расчетная точка.

Координаты точки : X= 27090.0 м Y= 59576.0 м

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 4.342E-10 доли ПДК |
|                                     | 1.303E-10 мг/м3        |

Достигается при опасном направлении 33 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.      | Код         | Тип | Выброс    | Вклад        | Вклад в% | Сум. % | Козф.влияния |
|-----------|-------------|-----|-----------|--------------|----------|--------|--------------|
| ----      | <Об-П>-<Ис> | --- | М-(Mq)--- | -C[доли ПДК] | -----    | -----  | b=C/M ---    |
| 1         | 000201 6001 | П1  | 0.0789    | 8.69072E-11  | 20.0     | 20.0   | 0.000000001  |
| 2         | 000201 6002 | П1  | 0.0789    | 8.68849E-11  | 20.0     | 40.0   | 0.000000001  |
| 3         | 000201 6003 | П1  | 0.0789    | 8.68552E-11  | 20.0     | 60.0   | 0.000000001  |
| 4         | 000201 6004 | П1  | 0.0789    | 8.68097E-11  | 20.0     | 80.0   | 0.000000001  |
| 5         | 000201 6005 | П1  | 0.0789    | 8.67705E-11  | 20.0     | 100.0  | 0.000000001  |
| В сумме = |             |     |           | 0.000000     | 100.0    |        |              |

Точка 2. Расчетная точка.

Координаты точки : X= 27802.0 м Y= 52986.0 м

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 4.332E-10 доли ПДК |
|                                     | 1.3E-10 мг/м3          |

Достигается при опасном направлении 33 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип | Выброс    | Вклад        | Вклад в% | Сум. % | Козф.влияния |
|------|-------------|-----|-----------|--------------|----------|--------|--------------|
| ---- | <Об-П>-<Ис> | --- | М-(Mq)--- | -C[доли ПДК] | -----    | -----  | b=C/M ---    |
| 1    | 000201 6001 | П1  | 0.0789    | 8.67112E-11  | 20.0     | 20.0   | 0.000000001  |

|  |           |        |      |    |                    |  |       |  |       |  |              |  |
|--|-----------|--------|------|----|--------------------|--|-------|--|-------|--|--------------|--|
|  | 2         | 000201 | 6002 | П1 | 0.0789 8.66884E-11 |  | 20.0  |  | 40.0  |  | 0.0000000001 |  |
|  | 3         | 000201 | 6003 | П1 | 0.0789 8.66581E-11 |  | 20.0  |  | 60.0  |  | 0.0000000001 |  |
|  | 4         | 000201 | 6004 | П1 | 0.0789 8.66109E-11 |  | 20.0  |  | 80.0  |  | 0.0000000001 |  |
|  | 5         | 000201 | 6005 | П1 | 0.0789 8.657E-11   |  | 20.0  |  | 100.0 |  | 0.0000000001 |  |
|  | В сумме = |        |      |    | 0.000000           |  | 100.0 |  |       |  |              |  |

## 1. Общие сведения.

Расчет проведен на УПРЗА "ЭРА" v2.5 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск  
 Расчет выполнен ТОО "Казахский Промтранспроект"

## 2. Параметры города

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Название Саркан

Коэффициент А = 200

Скорость ветра  $U_{mp}$  = 12.0 м/с

Средняя скорость ветра = 4.7 м/с

Температура летняя = 22.5 град.С

Температура зимняя = -7.7 град.С

Коэффициент рельефа = 1.00

Площадь города = 0.0 кв.км

Угол между направлением на СЕВЕР и осью X = 90.0 угловых градусов

Фоновая концентрация на постах не задана

## 3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :023 Саркан.

Объект :0002 АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515 ( 2 пуск. комплекс).

Вар.расч. :1 Расч.год: 2019 Расчет проводился 28.01.2019 9:36:

Примесь :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027\*)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код    | Тип   | Н   | D         | Wo     | V1   | T      | X1    | Y1      | X2      | Y2  |
|--------|-------|-----|-----------|--------|------|--------|-------|---------|---------|-----|
| Alf    | F     | КР  | Ди        | Выброс |      |        |       |         |         |     |
| <Об-П> | <Ис>  | ~~~ | ~~~       | ~~~    | м/с  | м3/с   | градС | ~~~     | ~~~     | ~~~ |
| ~ гр.  | ~~~   | ~~~ | ~~~       | г/с    |      |        |       |         |         |     |
| 000201 | 6016  | T   | 2.0       | 1.0    | 1.24 | 0.9739 | 24.5  | 3250583 | 5066529 |     |
| 3.0    | 1.000 | 0   | 0.0072000 |        |      |        |       |         |         |     |

4. Расчетные параметры  $C_m, U_m, X_m$ 

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :023 Саркан.

Объект :0002 АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515 ( 2 пуск. комплекс).

Вар.расч. :1 Расч.год: 2019 Расчет проводился 28.01.2019 9:36:

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 22.5 град.С)

Примесь :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027\*)

ПДКр для примеси 2930 = 0.04 мг/м3 (ОБУВ)

| Источники                                 |             |          |      | Их расчетные параметры |           |            |
|-------------------------------------------|-------------|----------|------|------------------------|-----------|------------|
| Номер                                     | Код         | M        | Тип  | $C_m$ ( $C_m'$ )       | $U_m$     | $X_m$      |
| -п/п-                                     | <об-п>-<ис> | -----    | ---- | - [доли ПДК] -         | - [м/с] - | ---- [м] - |
| 1                                         | 000201 6016 | 0.007200 | T    | 9.675427               | 0.81      | 9.2        |
| Суммарный $M_q$ =                         |             |          |      | 0.007200 г/с           |           |            |
| Сумма $C_m$ по всем источникам =          |             |          |      | 9.675427 долей ПДК     |           |            |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = |             |          |      | 0.81 м/с               |           |            |

## 5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :023 Саркан.

Объект : 0002 АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515 ( 2 пуск. комплекс) .

Вер.расч. :1      Расч.год: 2019      Расчет проводился 28.01.2019 9:36:

Сезон : ЛЕТО (температура воздуха 22.5 град.С)

Примесь : 2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027\*)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 10000x15000 с шагом 200

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (U<sub>mp</sub>) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра  $U_{св} = 0.81$  м/с

## 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город : 023 Саркан.

Объект : 0002 Ад Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515 ( 2 пуск. комплекс ).

Вер.расч. :1      Расч.год: 2019      Расчет проводился 28.01.2019 9:36:

Примесь : 2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027\*)

| Параметры расчетного прямоугольника No 1 |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Координаты центра                        | : X= 3251500 м; Y= 5063500 |
| Длина и ширина                           | : L= 10000 м; B= 15000 м   |
| Шаг сетки (dX=dY)                        | : D= 200 м                 |

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|       | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 14    | 15    | 16    | 17    | 18    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|       | *--   | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| --    | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1-    | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -     | 1     |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 2-    | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -     | 2     |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 3-    | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -     | 3     |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 4-    | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -     | 4     |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 5-    | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -     | 5     |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 6-    | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | -     | 6     |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 7-    | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | -     | 7     |       |       |       |       |       |       |



|  
8-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002  
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |- 8

|  
9-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002  
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |- 9

|  
10-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002  
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-10

|  
11-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002  
0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 |-11

|  
12-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002  
0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 |-12

|  
13-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003  
0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 |-13

|  
14-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003  
0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 |-14

|  
15-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003  
0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 |-15

|  
16-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003  
0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 |-16

|  
17-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004  
0.004 0.005 0.006 0.007 0.007 |-17

|  
18-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004  
0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 |-18

|  
19-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.005  
0.005 0.006 0.008 0.010 0.012 |-19

|  
20-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005  
0.006 0.007 0.009 0.012 0.015 |-20

|  
21-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005  
0.006 0.008 0.010 0.014 0.020 |-21

|  
22-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.005  
0.007 0.009 0.012 0.016 0.025 |-22

|  
23-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006  
0.007 0.009 0.012 0.017 0.029 |-23

|  
24-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006  
0.007 0.009 0.012 0.017 0.028 |-24

|  
25-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.005  
0.007 0.009 0.011 0.016 0.024 |-25

|  
26-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005  
0.006 0.008 0.010 0.013 0.018 |-26

|  
27-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005  
0.006 0.007 0.009 0.011 0.014 |-27

|  
28-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004  
0.005 0.006 0.007 0.009 0.011 |-28

|  
29-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004  
0.005 0.005 0.006 0.007 0.009 |-29

|  
30-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004  
0.004 0.005 0.005 0.006 0.007 |-30

|  
31-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003  
0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 |-31

|  
32-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003  
0.003 0.004 0.004 0.004 0.005 |-32

|  
33-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003  
0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 |-33

|  
34-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002  
0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 |-34

|  
35-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002  
0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 |-35

|  
36-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002  
0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 |-36

|  
37-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002  
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-37

|  
38-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002  
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-38

|  
39-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002  
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-39

|  
40-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 |-40

|  
41-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-41

|  
42-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-42

|  
43-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-43

|  
44-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-44

|  
45-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-45

|  
46-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-46

|  
47-| 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-47

|  
48-| . 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-48

|  
49-| . . 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-49

|  
50-| . . . 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-50

|  
51-| . . . . 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-51

|  
52-| . . . . . 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-52

|  
53-| . . . . . 0.000 0.000 0.000 0.001  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-53

|  
54-| . . . . . 0.000  
0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 |-54

|  
55-| . . . 0.000 0.000 |-55  
. . . . .



[illegible]

|  
0.002 0.002 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002  
0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 |-10

|  
0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002  
0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 |-11

|  
0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002  
0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 |-12

|  
0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002  
0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 |-13

|  
0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.002  
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-14

|  
0.005 0.006 0.006 0.006 0.006 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003  
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-15

|  
0.006 0.007 0.007 0.007 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003  
0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 |-16

|  
0.008 0.009 0.009 0.009 0.009 0.008 0.007 0.006 0.006 0.005 0.004 0.004 0.003  
0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 |-17

|  
0.011 0.012 0.012 0.012 0.011 0.010 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 0.004  
0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 |-18

|  
0.014 0.016 0.018 0.018 0.016 0.014 0.011 0.009 0.008 0.006 0.005 0.004 0.004  
0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 |-19

|  
0.020 0.026 0.030 0.029 0.025 0.019 0.015 0.011 0.009 0.007 0.006 0.005 0.004  
0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 |-20

|  
0.030 0.047 0.067 0.064 0.043 0.028 0.019 0.013 0.010 0.008 0.006 0.005 0.004  
0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 |-21

|  
0.046 0.126 0.219 0.205 0.103 0.041 0.023 0.015 0.011 0.008 0.007 0.005 0.004  
0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 |-22

|  
0.063 0.209 0.781 0.587 0.175 0.053 0.026 0.016 0.011 0.009 0.007 0.005 0.004  
0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 |-23

|  
0.060 0.188 0.512 0.440 0.160 0.051 0.025 0.016 0.011 0.009 0.007 0.005 0.004  
0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 |-24

|  
0.041 0.090 0.162 0.154 0.077 0.036 0.022 0.015 0.011 0.008 0.006 0.005 0.004  
0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 |-25

|  
0.026 0.038 0.050 0.048 0.036 0.025 0.017 0.013 0.010 0.008 0.006 0.005 0.004  
0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 |-26

|  
0.018 0.022 0.025 0.025 0.021 0.017 0.013 0.011 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004  
0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 |-27

|  
0.013 0.015 0.016 0.016 0.015 0.013 0.011 0.009 0.007 0.006 0.005 0.004 0.004  
0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 |-28

|  
0.010 0.011 0.011 0.011 0.011 0.010 0.008 0.007 0.006 0.005 0.005 0.004 0.003  
0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 |-29

|  
0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.007 0.007 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003  
0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 |-30

|  
0.006 0.006 0.007 0.007 0.006 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003  
0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 |-31

|  
0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003  
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-32

|  
0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002  
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-33

|  
0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002  
0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 |-34

|  
0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002  
0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 |-35

|  
0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002  
0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 |-36

|  
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002  
0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 |-37

|  
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-38

|  
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-39

|  
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-40

|  
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-41







[illegible]



|  
0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 |-28

|  
0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 |-29

|  
0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 |-30

|  
0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 |-31

|  
0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 |-32

|  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.000 |-33

|  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.000 |-34

|  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.000 0.000 |-35

|  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.000 . |-36

|  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.000 . |-37

|  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000  
. . |-38

|  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000  
. . |-39

|  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 .  
. . |-40

|  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 .  
. . |-41

|  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 . .  
. . |-42

|  
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 . . .  
. . |-43





Days of School Missed

Number of Students

| Days of School Missed | Number of Students |
|-----------------------|--------------------|
| 37                    | 1                  |
| 38                    | 1                  |
| 39                    | 1                  |
| 40                    | 1                  |
| 41                    | 1                  |
| 42                    | 1                  |
| 43                    | 1                  |
| 44                    | 1                  |
| 45                    | 1                  |
| 46                    | 1                  |
| 47                    | 1                  |
| 48                    | 1                  |
| 49                    | 1                  |

В целом по расчетному прямоугольнику:  
 Максимальная концентрация ----->  $C_m = 0.78053$  долей ПДК  
 $= 0.03122$  мг/м<sup>3</sup>  
 Достигается в точке с координатами:  $X_m = 3250500.0$  м  
 ( X-столбец 21, Y-строка 23)  $Y_m = 5066600.0$  м  
 При опасном направлении ветра : 131 град.  
 и "опасной" скорости ветра : 5.95 м/с

## 8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город : 023 Саркан.

Объект :0002 Ад Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515 ( 2 пуск. комплекс) .

Вер.расч. :1      Расч.год: 2019      Расчет проводился 28.01.2019 9:36:

Примесь :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027\*)

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 83

Расшифровка обозначений

|     |                          |               |
|-----|--------------------------|---------------|
| Qс  | - суммарная концентрация | [доли ПДК]    |
| Сс  | - суммарная концентрация | [мг/м.куб]    |
| Фоп | - опасное направл. ветра | [ угл. град.] |
| Uоп | - опасная скорость ветра | [ м/с ]       |

```
~~~~~|~~~~~|
|-Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
|-Если в строке Смах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются|
```

$$y =$$

5062536:5062706:5062876:5062362:5062188:5062774:5062014:5061840:5062672:5061665:5062570:5061491:5062468:5061371:

-----

$$X \equiv$$

3252736:3252763:3252789:3252822:3252909:3252941:3252995:3253081:3253092:3253168:3253243:3253254:3253395:3253410:

-----

```
Oc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
```

0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

[illegible]

0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

$$y =$$

5062366:5061250:5062264:5061114:5060977:5062163:5062036:5060841:5061910:5061784:5060704:5060568:5061732:5060432:

[illegible]





```

y=
5060302:5057127:5057315:5060149:5057503:5057691:5059996:5057880:5058068:5059844:50
58256:5058444:5059691:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
-----:-----:-----:
x=
3256009:3256013:3256074:3256132:3256135:3256196:3256254:3256257:3256318:3256377:32
56379:3256440:3256500:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
-----:-----:-----:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X=3252789.0 м Y=5062876.0 м

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00109 доли ПДК |
|                                     | 0.00004 мг/м3        |

Достигается при опасном направлении 329 град.  
и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип | Выброс    | Вклад    | Вклад в% | Сум. % | Козф. влияния |
|------|-------------|-----|-----------|----------|----------|--------|---------------|
| 1    | 000201 6016 | Т   | 0.0072    | 0.001090 | 100.0    | 100.0  | 0.151426002   |
|      |             |     | В сумме = | 0.001090 | 100.0    |        |               |

#### 10. Результаты расчета в фиксированных точках.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Группа точек 001

Город :023 Саркан.

Объект :0002 АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515 ( 2 пуск. комплекс).

Вар.расч. :1 Расч.год: 2019 Расчет проводился 28.01.2019 9:36:

Примесь :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027\*)

Точка 1. Расчетная точка.

Координаты точки : X= 27090.0 м Y= 59576.0 м

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 5.434E-11 доли ПДК |
|                                     | 2.174E-12 мг/м3        |

Точка 2. Расчетная точка.

Координаты точки : X= 27802.0 м Y= 52986.0 м

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 5.422E-11 доли ПДК |
|                                     | 2.169E-12 мг/м3        |

#### 1. Общие сведения.

Расчет проведен на УПРЗА "ЭРА" v2.5 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск  
Расчет выполнен ТОО "Казахский Промтранспроект"

## 2. Параметры города

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Название Саркан

Коэффициент А = 200

Скорость ветра  $U_{mp} = 12.0$  м/с

Средняя скорость ветра = 4.7 м/с

Температура летняя = 22.5 град.С

Температура зимняя = -7.7 град.С

Коэффициент рельефа = 1.00

Площадь города = 0.0 кв.км

Угол между направлением на СЕВЕР и осью X = 90.0 угловых градусов

Фоновая концентрация на постах не задана

## 3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :023 Саркан.

Объект :0002 АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515 ( 2 пуск. комплекс) .

Вар.расч. :1 Расч.год: 2019 Расчет проводился 28.01.2019 9:36:

Примесь :2936 - Пыль древесная (1039\*)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код    | Тип  | Н   | D     | Wo     | V1        | T   | X1      | Y1      | X2  | Y2 |
|--------|------|-----|-------|--------|-----------|-----|---------|---------|-----|----|
| Alf    | F    | KP  | Ди    | Выброс |           |     |         |         |     |    |
| <Об~П> | <Ис> | ~   | ~     | ~      | ~         | ~   | ~       | ~       | ~   | ~  |
| ~      | ~    | ~   | ~     | ~      | ~         | ~   | ~       | ~       | ~   | ~  |
| ~      | ~    | ~   | ~     | ~      | ~         | ~   | ~       | ~       | ~   | ~  |
| 000201 | 6017 | П1  | 2.5   |        |           | 0.0 | 3252655 | 5063008 | 968 |    |
| 150    | 80   | 3.0 | 1.000 | 0      | 0.2380000 |     |         |         |     |    |

4. Расчетные параметры  $C_m, U_m, X_m$ 

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :023 Саркан.

Объект :0002 АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515 ( 2 пуск. комплекс) .

Вар.расч. :1 Расч.год: 2019 Расчет проводился 28.01.2019 9:36:

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 22.5 град.С)

Примесь :2936 - Пыль древесная (1039\*)

ПДКр для примеси 2936 = 0.1 мг/м3 (ОБУВ)

|                                                                                                                                               |             |          |      |                        |           |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------|------------------------|-----------|---------------|--|
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а $C_m$ есть концентрация одиночного источника с суммарным M |             |          |      |                        |           |               |  |
| Источники                                                                                                                                     |             |          |      | Их расчетные параметры |           |               |  |
| Номер                                                                                                                                         | Код         | M        | Тип  | $C_m$ ( $C_m'$ )       | $U_m$     | $X_m$         |  |
| -п/п-                                                                                                                                         | <об-п>-<ис> | -----    | ---- | - [доли ПДК] -         | - [м/с] - | ---- [м] ---- |  |
| 1                                                                                                                                             | 000201 6017 | 0.238000 | П1   | 151.510941             | 0.50      | 7.1           |  |
| Суммарный $M_q = 0.238000$ г/с                                                                                                                |             |          |      |                        |           |               |  |
| Сумма $C_m$ по всем источникам = 151.510941 долей ПДК                                                                                         |             |          |      |                        |           |               |  |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с                                                                                            |             |          |      |                        |           |               |  |

## 5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :023 Саркан.

Объект :0002 АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515 ( 2 пуск. комплекс) .

Вар.расч. :1 Расч.год: 2019 Расчет проводился 28.01.2019 9:36:

Сезон : ЛЕТО (температура воздуха 22.5 град.С)  
Примесь : 2936 - Пыль древесная (1039\*)  
Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 10000x15000 с шагом 200  
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001  
 Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001  
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (U<sub>мр</sub>) м/с  
 Средневзвешенная опасная скорость ветра U<sub>св</sub> = 0.5 м/с

### 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город : 023 Саркан.

Объект : 0002 АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515 ( 2 пуск. комплекс) .

Вер.расч. :1      Расч.год: 2019      Расчет проводился 28.01.2019 9:36:

Примесь :2936 - Пыль древесная (1039\*)

| _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No 1_____ |                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------|
| Координаты центра                                  | : X= 3251500 м; Y= 5063500 |
| Длина и ширина                                     | : L= 10000 м; B= 15000 м   |
| Шаг сетки (dX=dY)                                  | : D= 200 м                 |

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

[illegible]

9- | 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005  
0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 | - 9

|  
10- | 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005  
0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 | -10

|  
11- | 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005  
0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 | -11

|  
12- | 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005  
0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 | -12

|  
13- | 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.006  
0.006 0.006 0.006 0.007 0.007 | -13

|  
14- | 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006  
0.006 0.007 0.007 0.007 0.007 | -14

|  
15- | 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.006  
0.007 0.007 0.007 0.007 0.008 | -15

|  
16- | 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.006 0.007  
0.007 0.007 0.008 0.008 0.008 | -16

|  
17- | 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.006 0.007 0.007  
0.007 0.008 0.008 0.008 0.009 | -17

|  
18- | 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.007 0.007 0.007  
0.008 0.008 0.008 0.009 0.009 | -18

|  
19- | 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.006 0.007 0.007 0.007 0.008  
0.008 0.008 0.009 0.009 0.009 | -19

|  
20- | 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.007 0.007 0.007 0.007 0.008 0.008  
0.008 0.009 0.009 0.010 0.010 | -20

|  
21- | 0.005 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.007 0.007 0.007 0.007 0.008 0.008 0.008  
0.009 0.009 0.010 0.010 0.011 | -21

|  
22- | 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.007 0.007 0.007 0.007 0.008 0.008 0.008 0.009  
0.009 0.010 0.010 0.011 0.011 | -22

|  
23- | 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.007 0.007 0.007 0.008 0.008 0.008 0.009 0.009  
0.010 0.010 0.011 0.011 0.012 | -23

|  
24- | 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.007 0.007 0.007 0.008 0.008 0.009 0.009 0.010  
0.010 0.011 0.011 0.012 0.012 | -24

|

25-| 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.007 0.007 0.008 0.008 0.008 0.009 0.009 0.010  
0.010 0.011 0.012 0.012 0.013 |-25

|  
26-| 0.005 0.006 0.006 0.006 0.007 0.007 0.008 0.008 0.008 0.009 0.009 0.010 0.010  
0.011 0.011 0.012 0.013 0.014 |-26

|  
27-| 0.005 0.006 0.006 0.006 0.007 0.007 0.008 0.008 0.009 0.009 0.010 0.010 0.011  
0.011 0.012 0.013 0.013 0.014 |-27

|  
28-| 0.006 0.006 0.006 0.007 0.007 0.008 0.008 0.008 0.009 0.009 0.010 0.010 0.011  
0.012 0.012 0.013 0.014 0.015 |-28

|  
29-| 0.006 0.006 0.006 0.007 0.007 0.008 0.008 0.009 0.009 0.010 0.010 0.011 0.011  
0.012 0.013 0.014 0.015 0.016 |-29

|  
30-| 0.006 0.006 0.007 0.007 0.007 0.008 0.008 0.009 0.009 0.010 0.010 0.011 0.012  
0.012 0.013 0.014 0.015 0.016 |-30

|  
31-| 0.006 0.006 0.007 0.007 0.008 0.008 0.008 0.009 0.009 0.010 0.011 0.011 0.012  
0.013 0.014 0.015 0.016 0.017 |-31

|  
32-| 0.006 0.006 0.007 0.007 0.008 0.008 0.009 0.009 0.010 0.010 0.011 0.012 0.012  
0.013 0.014 0.015 0.016 0.017 |-32

|  
33-| 0.006 0.007 0.007 0.007 0.008 0.008 0.009 0.009 0.010 0.011 0.011 0.012 0.013  
0.014 0.015 0.016 0.017 0.018 |-33

|  
34-| 0.006 0.007 0.007 0.008 0.008 0.008 0.009 0.009 0.010 0.011 0.011 0.012 0.013  
0.014 0.015 0.016 0.017 0.018 |-34

|  
35-| 0.006 0.007 0.007 0.008 0.008 0.009 0.009 0.010 0.010 0.011 0.012 0.012 0.013  
0.014 0.015 0.016 0.018 0.019 |-35

|  
36-| 0.006 0.007 0.007 0.008 0.008 0.009 0.009 0.010 0.010 0.011 0.012 0.013 0.013  
0.014 0.015 0.017 0.018 0.019 |-36

|  
37-| 0.006 0.007 0.007 0.008 0.008 0.009 0.009 0.010 0.011 0.011 0.012 0.013 0.014  
0.015 0.016 0.017 0.018 0.020 |-37

|  
38-| 0.007 0.007 0.007 0.008 0.008 0.009 0.009 0.010 0.011 0.011 0.012 0.013 0.014  
0.015 0.016 0.017 0.019 0.020 |-38

|  
39-| 0.007 0.007 0.007 0.008 0.008 0.009 0.009 0.010 0.011 0.011 0.012 0.013 0.014  
0.015 0.016 0.017 0.019 0.020 |-39

|  
40-| 0.007 0.007 0.007 0.008 0.008 0.009 0.009 0.010 0.011 0.011 0.012 0.013 0.014  
0.015 0.016 0.018 0.019 0.020 |-40

|

41-| 0.007 0.007 0.008 0.008 0.008 0.009 0.010 0.010 0.011 0.012 0.012 0.013 0.014  
0.015 0.016 0.018 0.019 0.021 |-41

|  
42-| 0.007 0.007 0.008 0.008 0.008 0.009 0.010 0.010 0.011 0.012 0.012 0.013 0.014  
0.015 0.016 0.018 0.019 0.021 |-42

|  
43-| 0.007 0.007 0.007 0.008 0.008 0.009 0.009 0.010 0.011 0.012 0.012 0.013 0.014  
0.015 0.016 0.018 0.019 0.021 |-43

|  
44-| 0.007 0.007 0.007 0.008 0.008 0.009 0.009 0.010 0.011 0.011 0.012 0.013 0.014  
0.015 0.016 0.018 0.019 0.021 |-44

|  
45-| 0.007 0.007 0.007 0.008 0.008 0.009 0.009 0.010 0.011 0.011 0.012 0.013 0.014  
0.015 0.016 0.018 0.019 0.021 |-45

|  
46-| 0.006 0.007 0.007 0.008 0.008 0.009 0.009 0.010 0.011 0.011 0.012 0.013 0.014  
0.015 0.016 0.018 0.019 0.021 |-46

|  
47-| 0.006 0.007 0.007 0.008 0.008 0.009 0.009 0.010 0.010 0.011 0.012 0.013 0.014  
0.015 0.016 0.017 0.019 0.020 |-47

|  
48-| 0.006 0.007 0.007 0.008 0.008 0.009 0.009 0.010 0.010 0.011 0.012 0.013 0.014  
0.015 0.016 0.017 0.019 0.020 |-48

|  
49-| 0.006 0.007 0.007 0.008 0.008 0.008 0.009 0.010 0.010 0.011 0.012 0.012 0.013  
0.014 0.015 0.017 0.018 0.020 |-49

|  
50-| 0.006 0.007 0.007 0.007 0.008 0.008 0.009 0.009 0.010 0.011 0.011 0.012 0.013  
0.014 0.015 0.016 0.018 0.019 |-50

|  
51-| 0.006 0.006 0.007 0.007 0.008 0.008 0.009 0.009 0.010 0.010 0.011 0.012 0.013  
0.014 0.015 0.016 0.017 0.018 |-51

|  
52-| 0.006 0.006 0.007 0.007 0.008 0.008 0.009 0.009 0.010 0.010 0.011 0.012 0.012  
0.013 0.014 0.015 0.016 0.018 |-52

|  
53-| 0.006 0.006 0.007 0.007 0.007 0.008 0.008 0.009 0.009 0.010 0.011 0.011 0.012  
0.013 0.014 0.015 0.016 0.017 |-53

|  
54-| 0.006 0.006 0.006 0.007 0.007 0.008 0.008 0.009 0.009 0.010 0.010 0.011 0.012  
0.012 0.013 0.014 0.015 0.016 |-54

|  
55-| 0.006 0.006 0.006 0.007 0.007 0.008 0.008 0.008 0.009 0.009 0.010 0.011 0.011  
0.012 0.013 0.014 0.014 0.015 |-55

|  
56-| 0.005 0.006 0.006 0.006 0.007 0.007 0.008 0.008 0.009 0.009 0.010 0.010 0.011  
0.011 0.012 0.013 0.014 0.015 |-56

|

57-| 0.005 0.006 0.006 0.006 0.007 0.007 0.008 0.008 0.008 0.009 0.009 0.010 0.010  
0.011 0.012 0.012 0.013 0.014 |-57

|  
58-| 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.007 0.007 0.008 0.008 0.009 0.009 0.009 0.010  
0.011 0.011 0.012 0.012 0.013 |-58

|  
59-| 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.007 0.007 0.007 0.008 0.008 0.009 0.009 0.010  
0.010 0.011 0.011 0.012 0.012 |-59

|  
60-| 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.007 0.007 0.008 0.008 0.008 0.009 0.009  
0.010 0.010 0.011 0.011 0.012 |-60

|  
61-| 0.005 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.007 0.007 0.008 0.008 0.008 0.009  
0.009 0.010 0.010 0.011 0.011 |-61

|  
62-| 0.004 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.007 0.007 0.007 0.008 0.008 0.008  
0.009 0.009 0.010 0.010 0.010 |-62

|  
63-| 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.007 0.007 0.007 0.008 0.008  
0.008 0.009 0.009 0.010 0.010 |-63

|  
64-| 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.006 0.007 0.007 0.008  
0.008 0.008 0.009 0.009 0.009 |-64

|  
65-| 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.007 0.007 0.007  
0.008 0.008 0.008 0.009 0.009 |-65

|  
66-| 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.007 0.007  
0.007 0.007 0.008 0.008 0.008 |-66

|  
67-| 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.007  
0.007 0.007 0.007 0.008 0.008 |-67

|  
68-| 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006  
0.006 0.007 0.007 0.007 0.007 |-68

|  
69-| 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006  
0.006 0.006 0.007 0.007 0.007 |-69

|  
70-| 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005  
0.006 0.006 0.006 0.006 0.007 |-70

|  
71-| 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005  
0.005 0.006 0.006 0.006 0.006 |-71

|  
72-| 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005  
0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 |-72

|

73-| 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005  
0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 |-73

|  
74-| 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004  
0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 |-74

|  
75-| 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004  
0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 |-75

|  
76-| 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004  
0.004 0.004 0.004 0.004 0.005 |-76

|  
--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|  
--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|  
14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
15 16 17 18  
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
32 33 34 35 36  
--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|  
--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|  
0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004  
0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 |- 1

|  
0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004  
0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 |- 2

|  
0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004  
0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 |- 3

|  
0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005  
0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 |- 4

|  
0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005  
0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 |- 5

|  
0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005  
0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 |- 6

|  
0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006  
0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 |- 7

|  
0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006  
0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 |- 8

|  
0.005 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.007 0.007 0.007 0.007  
0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 |- 9

|  
0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007  
0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 |-10

|



0.006 0.006 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.008 0.008 0.008 0.008  
0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 | -11

|

0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008  
0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 | -12

|

0.007 0.007 0.007 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.009 0.009 0.009 0.009  
0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 | -13

|

0.007 0.008 0.008 0.008 0.008 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009  
0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 | -14

|

0.008 0.008 0.008 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010  
0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 | -15

|

0.008 0.009 0.009 0.009 0.009 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.011 0.011 0.011  
0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 | -16

|

0.009 0.009 0.009 0.010 0.010 0.010 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.012 0.012  
0.012 0.012 0.012 0.012 0.011 | -17

|

0.009 0.010 0.010 0.010 0.011 0.011 0.011 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.013  
0.013 0.013 0.012 0.012 0.012 | -18

|

0.010 0.010 0.011 0.011 0.011 0.012 0.012 0.012 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.014  
0.014 0.014 0.014 0.013 0.013 | -19

|

0.010 0.011 0.011 0.012 0.012 0.013 0.013 0.013 0.014 0.014 0.014 0.015 0.015 0.015  
0.015 0.015 0.015 0.015 0.014 | -20

|

0.011 0.012 0.012 0.013 0.013 0.014 0.014 0.014 0.015 0.015 0.016 0.016 0.016 0.016  
0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 | -21

|

0.012 0.012 0.013 0.013 0.014 0.015 0.015 0.016 0.016 0.017 0.017 0.017 0.017 0.018  
0.018 0.018 0.018 0.017 0.017 | -22

|

0.012 0.013 0.014 0.014 0.015 0.016 0.016 0.017 0.018 0.018 0.019 0.019 0.019 0.019  
0.019 0.020 0.019 0.019 0.019 | -23

|

0.013 0.014 0.014 0.015 0.016 0.017 0.018 0.018 0.019 0.020 0.020 0.021 0.021 0.021  
0.022 0.022 0.021 0.021 0.021 | -24

|

0.014 0.014 0.015 0.016 0.017 0.018 0.019 0.020 0.021 0.022 0.023 0.023 0.023 0.024  
0.024 0.024 0.024 0.023 0.023 | -25

|

0.014 0.015 0.016 0.017 0.018 0.019 0.021 0.022 0.023 0.024 0.025 0.026 0.027 0.027  
0.027 0.027 0.027 0.026 0.025 | -26

|

0.015 0.016 0.017 0.018 0.020 0.021 0.022 0.024 0.025 0.027 0.028 0.029 0.030  
0.030 0.030 0.030 0.029 0.028 |-27

|  
0.016 0.017 0.018 0.019 0.021 0.022 0.024 0.026 0.028 0.029 0.031 0.033 0.034  
0.035 0.035 0.034 0.033 0.032 |-28

|  
0.017 0.018 0.019 0.021 0.022 0.024 0.026 0.028 0.030 0.033 0.035 0.037 0.039  
0.040 0.040 0.039 0.038 0.036 |-29

|  
0.017 0.019 0.020 0.022 0.023 0.026 0.028 0.030 0.033 0.036 0.039 0.042 0.045  
0.046 0.047 0.046 0.043 0.041 |-30

|  
0.018 0.019 0.021 0.023 0.025 0.027 0.030 0.033 0.036 0.040 0.044 0.049 0.052  
0.055 0.055 0.054 0.050 0.046 |-31

|  
0.019 0.020 0.022 0.024 0.026 0.028 0.031 0.035 0.039 0.044 0.050 0.056 0.062  
0.066 0.066 0.064 0.059 0.053 |-32

|  
0.019 0.021 0.023 0.025 0.027 0.030 0.033 0.037 0.041 0.048 0.055 0.065 0.074  
0.081 0.082 0.077 0.069 0.059 |-33

|  
0.020 0.022 0.023 0.025 0.028 0.030 0.034 0.038 0.043 0.051 0.061 0.074 0.090  
0.103 0.104 0.094 0.080 0.066 |-34

|  
0.020 0.022 0.024 0.026 0.028 0.031 0.035 0.039 0.045 0.053 0.065 0.083 0.111  
0.137 0.139 0.117 0.091 0.071 |-35

|  
0.021 0.022 0.024 0.027 0.029 0.032 0.035 0.040 0.046 0.054 0.068 0.092 0.141  
0.206 0.202 0.143 0.098 0.072 |-36

|  
0.021 0.023 0.025 0.027 0.029 0.032 0.036 0.040 0.046 0.055 0.070 0.106 0.201  
0.373 0.332 0.167 0.097 0.070 |-37

|  
0.022 0.023 0.025 0.027 0.030 0.033 0.036 0.041 0.047 0.057 0.077 0.142 0.252  
0.654 0.442 0.190 0.095 0.066 |-38

|  
0.022 0.024 0.026 0.028 0.030 0.033 0.037 0.041 0.048 0.060 0.085 0.159 0.289  
0.897 0.363 0.178 0.095 0.063 |-39

|  
0.022 0.024 0.026 0.028 0.031 0.034 0.037 0.042 0.049 0.064 0.094 0.173 0.335  
0.875 0.305 0.164 0.088 0.060 |-40

|  
0.022 0.024 0.026 0.029 0.031 0.034 0.038 0.043 0.051 0.067 0.107 0.189 0.385  
0.835 0.262 0.151 0.081 0.058 |-41

|  
0.023 0.024 0.027 0.029 0.032 0.035 0.039 0.045 0.053 0.069 0.122 0.208 0.500  
0.742 0.234 0.137 0.074 0.056 |-42

|

0.023 0.025 0.027 0.030 0.033 0.036 0.041 0.047 0.056 0.073 0.133 0.233 0.729  
0.518 0.209 0.122 0.070 0.053 |-43

|

0.023 0.025 0.027 0.030 0.033 0.037 0.042 0.049 0.059 0.076 0.127 0.261 0.615  
0.416 0.190 0.102 0.065 0.052 |-44

|

0.023 0.025 0.027 0.030 0.034 0.038 0.043 0.051 0.061 0.080 0.119 0.228 0.369  
0.284 0.145 0.085 0.062 0.051 |-45

|

0.023 0.025 0.027 0.030 0.034 0.038 0.044 0.052 0.063 0.082 0.114 0.167 0.206  
0.173 0.113 0.079 0.061 0.050 |-46

|

0.022 0.025 0.027 0.030 0.034 0.038 0.044 0.052 0.063 0.078 0.101 0.126 0.139  
0.124 0.097 0.074 0.058 0.049 |-47

|

0.022 0.024 0.027 0.030 0.033 0.037 0.043 0.050 0.059 0.071 0.085 0.098 0.103  
0.096 0.081 0.067 0.055 0.047 |-48

|

0.021 0.023 0.026 0.029 0.032 0.036 0.041 0.047 0.054 0.063 0.072 0.079 0.081  
0.077 0.069 0.060 0.051 0.044 |-49

|

0.021 0.023 0.025 0.028 0.031 0.034 0.038 0.043 0.049 0.055 0.060 0.064 0.065  
0.063 0.058 0.053 0.047 0.041 |-50

|

0.020 0.022 0.024 0.026 0.029 0.032 0.035 0.039 0.044 0.048 0.051 0.054 0.055  
0.053 0.050 0.046 0.042 0.038 |-51

|

0.019 0.021 0.023 0.025 0.027 0.030 0.032 0.036 0.039 0.042 0.044 0.046 0.046  
0.045 0.043 0.041 0.038 0.034 |-52

|

0.018 0.020 0.021 0.023 0.025 0.027 0.030 0.032 0.034 0.036 0.038 0.039 0.039  
0.039 0.038 0.036 0.034 0.031 |-53

|

0.017 0.019 0.020 0.022 0.023 0.025 0.027 0.029 0.031 0.032 0.033 0.034 0.034  
0.034 0.033 0.032 0.030 0.028 |-54

|

0.016 0.018 0.019 0.020 0.022 0.023 0.025 0.026 0.027 0.029 0.029 0.030 0.030  
0.030 0.029 0.028 0.027 0.026 |-55

|

0.016 0.017 0.018 0.019 0.020 0.021 0.022 0.024 0.025 0.026 0.026 0.027 0.027  
0.027 0.026 0.025 0.024 0.023 |-56

|

0.015 0.016 0.017 0.017 0.018 0.019 0.020 0.021 0.022 0.023 0.023 0.024 0.024  
0.024 0.023 0.023 0.022 0.021 |-57

|

0.014 0.015 0.015 0.016 0.017 0.018 0.019 0.019 0.020 0.021 0.021 0.021 0.021  
0.021 0.021 0.021 0.020 0.019 |-58

|

0.013 0.014 0.014 0.015 0.016 0.016 0.017 0.018 0.018 0.019 0.019 0.019 0.019  
0.019 0.019 0.019 0.018 0.018 |-59

|  
0.012 0.013 0.013 0.014 0.015 0.015 0.016 0.016 0.017 0.017 0.017 0.018 0.018  
0.018 0.017 0.017 0.017 0.016 |-60

|  
0.012 0.012 0.013 0.013 0.014 0.014 0.015 0.015 0.015 0.016 0.016 0.016 0.016  
0.016 0.016 0.016 0.015 0.015 |-61

|  
0.011 0.011 0.012 0.012 0.013 0.013 0.014 0.014 0.014 0.014 0.015 0.015 0.015  
0.015 0.015 0.014 0.014 0.014 |-62

|  
0.010 0.011 0.011 0.011 0.012 0.012 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.014  
0.014 0.013 0.013 0.013 0.013 |-63

|  
0.010 0.010 0.010 0.011 0.011 0.011 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.013  
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 |-64

|  
0.009 0.009 0.010 0.010 0.010 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.012 0.012  
0.012 0.012 0.011 0.011 0.011 |-65

|  
0.009 0.009 0.009 0.009 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.011 0.011 0.011 0.011  
0.011 0.011 0.011 0.010 0.010 |-66

|  
0.008 0.008 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010  
0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 |-67

|  
0.008 0.008 0.008 0.008 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009  
0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 |-68

|  
0.007 0.007 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.009 0.009 0.009 0.009  
0.009 0.009 0.009 0.009 0.008 |-69

|  
0.007 0.007 0.007 0.007 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008  
0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 |-70

|  
0.006 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.008 0.008 0.008  
0.008 0.008 0.008 0.008 0.007 |-71

|  
0.006 0.006 0.006 0.006 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007  
0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 |-72

|  
0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.007 0.007 0.007  
0.007 0.007 0.007 0.007 0.006 |-73

|  
0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006  
0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 |-74

|

0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006  
0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 | -75

|  
0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005  
0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 | -76

|  
--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---  
--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---  
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
32 33 34 35 36  
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  
50 51  
--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---  
--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---  
0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003  
0.003 0.003 | - 1

|  
0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003  
0.003 0.003 | - 2

|  
0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004  
0.003 0.003 | - 3

|  
0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004  
0.004 0.004 | - 4

|  
0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004  
0.004 0.004 | - 5

|  
0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004  
0.004 0.004 | - 6

|  
0.006 0.006 0.006 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004  
0.004 0.004 | - 7

|  
0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005  
0.005 0.004 | - 8

|  
0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.005 0.005 0.005 0.005  
0.005 0.005 | - 9

|  
0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.005 0.005  
0.005 0.005 | -10

|  
0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006  
0.005 0.005 | -11

|  
0.008 0.008 0.008 0.008 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006  
0.006 0.005 | -12

|

0.009 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.007 0.007 0.007 0.007 0.006 0.006  
0.006 0.006 | -13

|  
0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.008 0.008 0.008 0.008 0.007 0.007 0.007 0.007  
0.006 0.006 | -14

|  
0.010 0.010 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.008 0.008 0.008 0.008 0.007 0.007  
0.007 0.006 | -15

|  
0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.009 0.009 0.009 0.009 0.008 0.008 0.008 0.007  
0.007 0.007 | -16

|  
0.011 0.011 0.011 0.011 0.010 0.010 0.010 0.009 0.009 0.009 0.008 0.008 0.008  
0.007 0.007 | -17

|  
0.012 0.012 0.012 0.011 0.011 0.011 0.010 0.010 0.010 0.009 0.009 0.009 0.008  
0.008 0.008 | -18

|  
0.013 0.013 0.012 0.012 0.012 0.011 0.011 0.011 0.010 0.010 0.009 0.009 0.009  
0.008 0.008 | -19

|  
0.014 0.014 0.013 0.013 0.013 0.012 0.012 0.011 0.011 0.010 0.010 0.009 0.009  
0.009 0.008 | -20

|  
0.015 0.015 0.014 0.014 0.014 0.013 0.012 0.012 0.011 0.011 0.010 0.010 0.009  
0.009 0.009 | -21

|  
0.017 0.016 0.016 0.015 0.015 0.014 0.013 0.013 0.012 0.012 0.011 0.010 0.010  
0.009 0.009 | -22

|  
0.018 0.018 0.017 0.016 0.016 0.015 0.014 0.013 0.013 0.012 0.012 0.011 0.010  
0.010 0.009 | -23

|  
0.020 0.019 0.018 0.018 0.017 0.016 0.015 0.014 0.014 0.013 0.012 0.012 0.011  
0.010 0.010 | -24

|  
0.022 0.021 0.020 0.019 0.018 0.017 0.016 0.015 0.014 0.014 0.013 0.012 0.011  
0.011 0.010 | -25

|  
0.024 0.023 0.022 0.021 0.020 0.018 0.017 0.016 0.015 0.014 0.013 0.013 0.012  
0.011 0.011 | -26

|  
0.027 0.026 0.024 0.023 0.021 0.020 0.018 0.017 0.016 0.015 0.014 0.013 0.012  
0.012 0.011 | -27

|  
0.030 0.028 0.026 0.024 0.023 0.021 0.020 0.018 0.017 0.016 0.015 0.014 0.013  
0.012 0.011 | -28

|

0.034 0.031 0.029 0.027 0.024 0.022 0.021 0.019 0.018 0.016 0.015 0.014 0.013  
0.012 0.012 | -29

|

0.038 0.034 0.031 0.029 0.026 0.024 0.022 0.020 0.019 0.017 0.016 0.015 0.014  
0.013 0.012 | -30

|

0.042 0.038 0.034 0.031 0.028 0.025 0.023 0.021 0.019 0.018 0.017 0.015 0.014  
0.013 0.012 | -31

|

0.047 0.041 0.037 0.033 0.029 0.026 0.024 0.022 0.020 0.018 0.017 0.016 0.015  
0.014 0.013 | -32

|

0.051 0.044 0.039 0.034 0.031 0.027 0.025 0.023 0.021 0.019 0.017 0.016 0.015  
0.014 0.013 | -33

|

0.055 0.047 0.040 0.035 0.032 0.028 0.026 0.023 0.021 0.019 0.018 0.016 0.015  
0.014 0.013 | -34

|

0.057 0.048 0.041 0.036 0.032 0.029 0.026 0.024 0.022 0.020 0.018 0.017 0.015  
0.014 0.013 | -35

|

0.057 0.048 0.041 0.036 0.032 0.029 0.026 0.024 0.022 0.020 0.018 0.017 0.016  
0.015 0.014 | -36

|

0.056 0.047 0.041 0.036 0.032 0.029 0.026 0.024 0.022 0.020 0.019 0.017 0.016  
0.015 0.014 | -37

|

0.053 0.045 0.039 0.035 0.032 0.029 0.026 0.024 0.022 0.020 0.019 0.017 0.016  
0.015 0.014 | -38

|

0.051 0.044 0.038 0.034 0.031 0.028 0.026 0.024 0.022 0.020 0.019 0.017 0.016  
0.015 0.014 | -39

|

0.049 0.042 0.037 0.034 0.031 0.028 0.026 0.024 0.022 0.020 0.019 0.017 0.016  
0.015 0.014 | -40

|

0.047 0.041 0.036 0.033 0.030 0.028 0.025 0.023 0.022 0.020 0.018 0.017 0.016  
0.015 0.014 | -41

|

0.046 0.040 0.036 0.032 0.029 0.027 0.025 0.023 0.021 0.020 0.018 0.017 0.016  
0.015 0.014 | -42

|

0.045 0.039 0.035 0.032 0.029 0.027 0.025 0.023 0.021 0.020 0.018 0.017 0.016  
0.015 0.014 | -43

|

0.044 0.038 0.034 0.031 0.029 0.026 0.024 0.022 0.021 0.019 0.018 0.017 0.015  
0.014 0.013 | -44

|

0.043 0.038 0.034 0.031 0.028 0.026 0.024 0.022 0.020 0.019 0.018 0.016 0.015  
0.014 0.013 |-45

|

0.043 0.037 0.034 0.030 0.028 0.025 0.023 0.022 0.020 0.019 0.017 0.016 0.015  
0.014 0.013 |-46

|

0.042 0.037 0.033 0.030 0.027 0.025 0.023 0.021 0.020 0.018 0.017 0.016 0.015  
0.014 0.013 |-47

|

0.041 0.036 0.032 0.029 0.027 0.024 0.022 0.021 0.019 0.018 0.017 0.015 0.014  
0.013 0.013 |-48

|

0.039 0.035 0.031 0.028 0.026 0.024 0.022 0.020 0.019 0.017 0.016 0.015 0.014  
0.013 0.012 |-49

|

0.037 0.033 0.030 0.027 0.025 0.023 0.021 0.020 0.018 0.017 0.016 0.015 0.014  
0.013 0.012 |-50

|

0.034 0.031 0.028 0.026 0.024 0.022 0.020 0.019 0.017 0.016 0.015 0.014 0.013  
0.012 0.012 |-51

|

0.032 0.029 0.027 0.024 0.023 0.021 0.019 0.018 0.017 0.016 0.015 0.014 0.013  
0.012 0.011 |-52

|

0.029 0.027 0.025 0.023 0.021 0.020 0.018 0.017 0.016 0.015 0.014 0.013 0.012  
0.012 0.011 |-53

|

0.027 0.025 0.023 0.022 0.020 0.019 0.018 0.016 0.015 0.014 0.014 0.013 0.012  
0.011 0.011 |-54

|

0.024 0.023 0.021 0.020 0.019 0.018 0.017 0.016 0.015 0.014 0.013 0.012 0.012  
0.011 0.010 |-55

|

0.022 0.021 0.020 0.019 0.018 0.017 0.016 0.015 0.014 0.013 0.012 0.012 0.011  
0.011 0.010 |-56

|

0.020 0.019 0.018 0.018 0.017 0.016 0.015 0.014 0.013 0.013 0.012 0.011 0.011  
0.010 0.010 |-57

|

0.019 0.018 0.017 0.016 0.016 0.015 0.014 0.013 0.013 0.012 0.011 0.011 0.010  
0.010 0.009 |-58

|

0.017 0.017 0.016 0.015 0.015 0.014 0.013 0.013 0.012 0.011 0.011 0.010 0.010  
0.009 0.009 |-59

|

0.016 0.015 0.015 0.014 0.014 0.013 0.012 0.012 0.011 0.011 0.010 0.010 0.009  
0.009 0.009 |-60

|



0.015 0.014 0.014 0.013 0.013 0.012 0.012 0.011 0.011 0.010 0.010 0.009 0.009  
0.009 0.008 |-61

|

0.014 0.013 0.013 0.012 0.012 0.011 0.011 0.011 0.010 0.010 0.009 0.009 0.009  
0.008 0.008 |-62

|

0.013 0.012 0.012 0.012 0.011 0.011 0.010 0.010 0.010 0.009 0.009 0.009 0.008  
0.008 0.008 |-63

|

0.012 0.011 0.011 0.011 0.011 0.010 0.010 0.010 0.009 0.009 0.009 0.008 0.008  
0.008 0.007 |-64

|

0.011 0.011 0.010 0.010 0.010 0.010 0.009 0.009 0.009 0.008 0.008 0.008 0.007  
0.007 0.007 |-65

|

0.010 0.010 0.010 0.010 0.009 0.009 0.009 0.009 0.008 0.008 0.008 0.007 0.007  
0.007 0.007 |-66

|

0.010 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.008 0.008 0.008 0.008 0.007 0.007 0.007  
0.006 0.006 |-67

|

0.009 0.009 0.009 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.007 0.007 0.007 0.007 0.006  
0.006 0.006 |-68

|

0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.007 0.007 0.007 0.007 0.006 0.006 0.006  
0.006 0.006 |-69

|

0.008 0.008 0.008 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.006 0.006 0.006  
0.005 0.005 |-70

|

0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.005  
0.005 0.005 |-71

|

0.007 0.007 0.007 0.007 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.005 0.005  
0.005 0.005 |-72

|

0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005  
0.005 0.005 |-73

|

0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005  
0.004 0.004 |-74

|

0.006 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004  
0.004 0.004 |-75

|

0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004  
0.004 0.004 |-76

|

## 8. Результаты расчета по жилой застройке.

Город : 023 Саркан.

комплекс) .

Примесь : 2936 - Пыль древесная (1039\*)

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 83

|     |                          |               |
|-----|--------------------------|---------------|
| Qс  | - суммарная концентрация | [доли ПДК]    |
| Сс  | - суммарная концентрация | [мг/м.куб]    |
| Фоп | - опасное направл. ветра | [ угл. град.] |
| Uоп | - опасная скорость ветра | [ м/с ]       |

```
~~~~~
-Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются
-Если в строке Смах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются
```

$$y =$$

5062536:5062706:5062876:5062362:5062188:5062774:5062014:5061840:5062672:5061665:5062570:5061491:5062468:5061371:

-----

$$X \equiv$$

3252736:3252763:3252789:3252822:3252909:3252941:3252995:3253081:3253092:3253168:3253243:3253254:3253395:3253410:

[illegible]

0c : 0.386: 0.389: 0.387: 0.234: 0.138: 0.203: 0.095: 0.077: 0.131:

0.064: 0.077: 0.055: 0.058: 0.047:

Cc : 0.039: 0.039: 0.039: 0.023: 0.014: 0.020: 0.009: 0.008: 0.013:

0.006: 0.008: 0.006: 0.006: 0.005:

Фоп: 346 : 345 : 343 : 327 : 328 : 318 : 336 : 337 : 280 : 337  
284 : 337 : 310 : 334 :

$\Sigma_{\text{оп}} : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00$   
 $: 12.00 : 12.00 : 12.00 : 12.00 :$

$$y =$$

5062366:5061250:5062264:5061114:5060977:5062163:5062036:5060841:5061910:5061784:5060704:5060568:5061732:5060432:

[illegible]

x=  
3253546:3253567:3253697:3253698:3253830:3253849:3253921:3253961:3253993:3254065:32  
54093:3254224:3254257:3254356:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
-:-----:-----:-----:-----:  
Qc : 0.049: 0.040: 0.043: 0.036: 0.032: 0.039: 0.037: 0.029: 0.035:  
0.034: 0.026: 0.023: 0.030: 0.021:  
Cc : 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.004:  
0.003: 0.003: 0.002: 0.003: 0.002:  
~~~~~  
~~~~~

---

y=  
5061680:5060295:5060159:5061629:5060022:5061577:5059886:5059749:5061525:5059586:50  
56218:5061372:5056415:5059423:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
-:-----:-----:-----:-----:  
x=  
3254450:3254487:3254619:3254642:3254750:3254834:3254882:3255013:3255027:3255095:32  
55135:3255150:3255163:3255176:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
-:-----:-----:-----:-----:  
Qc : 0.027: 0.020: 0.018: 0.025: 0.017: 0.023: 0.015: 0.014: 0.021:  
0.013: 0.005: 0.020: 0.005: 0.012:  
Cc : 0.003: 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002:  
0.001: 0.000: 0.002: 0.001: 0.001:  
~~~~~  
~~~~~

---

y=  
5056611:5056807:5057003:5059259:5061219:5057199:5057396:5056208:5057592:5059096:50  
57788:5057984:5061066:5058180:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
-:-----:-----:-----:-----:  
x=  
3255191:3255220:3255248:3255258:3255272:3255276:3255305:3255326:3255333:3255339:32  
55361:3255389:3255395:3255418:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
-:-----:-----:-----:-----:  
Qc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.012: 0.018: 0.007: 0.007: 0.005: 0.007:  
0.011: 0.008: 0.008: 0.017: 0.008:  
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000: 0.001:  
0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001:  
~~~~~  
~~~~~

---

y=  
5058932:5058377:5058573:5058769:5056197:5060913:5060761:5056186:5060608:5056374:50  
56562:5060455:5056750:5056939:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
-:-----:-----:-----:-----:  
x=  
3255421:3255446:3255474:3255502:3255517:3255518:3255641:3255708:3255763:3255769:32  
55830:3255886:3255891:3255952:  
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
-:-----:-----:-----:-----:  
Qc : 0.010: 0.009: 0.009: 0.010: 0.005: 0.016: 0.015: 0.005: 0.014:  
0.005: 0.005: 0.013: 0.005: 0.005:  
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.002: 0.001: 0.000: 0.001:  
0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001:  
~~~~~  
~~~~~

```

y=
5060302:5057127:5057315:5060149:5057503:5057691:5059996:5057880:5058068:5059844:50
58256:5058444:5059691:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
-----:-----:-----:
x=
3256009:3256013:3256074:3256132:3256135:3256196:3256254:3256257:3256318:3256377:32
56379:3256440:3256500:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----
-----:-----:-----:
Qc : 0.012: 0.006: 0.006: 0.011: 0.006: 0.006: 0.011: 0.007: 0.007:
0.010: 0.007: 0.007: 0.009:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X=3252763.0 м Y=5062706.0 м

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.38913 доли ПДК |
|                                     | 0.03891 мг/м3        |

Достигается при опасном направлении 345 град.  
и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип | Выброс       | Вклад        | Вклад в% | Сум. % | Козф. влияния   |
|------|-------------|-----|--------------|--------------|----------|--------|-----------------|
| ---- | <Об-П>-<Ис> | --- | ---М-(Мг)--- | -С[доли ПДК] | -----    | -----  | ---- b=C/M ---- |
| 1    | 000201 6017 | П1  | 0.2380       | 0.389125     | 100.0    | 100.0  | 1.6349804       |
|      |             |     | В сумме =    | 0.389125     | 100.0    |        |                 |

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Группа точек 001

Город :023 Саркан.

Объект :0002 АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515 ( 2 пуск. комплекс).

Вар.расч. :1 Расч.год: 2019 Расчет проводился 28.01.2019 9:37:

Примесь :2936 - Пыль древесная (1039\*)

Точка 1. Расчетная точка.

Координаты точки : X= 27090.0 м Y= 59576.0 м

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 7.86E-10 доли ПДК |
|                                     | 7.86E-11 мг/м3        |

Достигается при опасном направлении 33 град.  
и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип | Выброс       | Вклад        | Вклад в% | Сум. % | Козф. влияния   |
|------|-------------|-----|--------------|--------------|----------|--------|-----------------|
| ---- | <Об-П>-<Ис> | --- | ---М-(Мг)--- | -С[доли ПДК] | -----    | -----  | ---- b=C/M ---- |
| 1    | 000201 6017 | П1  | 0.2380       | 7.8599E-10   | 100.0    | 100.0  | 0.000000003     |
|      |             |     | В сумме =    | 0.000000     | 100.0    |        |                 |

Точка 2. Расчетная точка.

Координаты точки : X= 27802.0 м Y= 52986.0 м

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 7.842E-10 доли ПДК |
|                                     | 7.842E-11 мг/м3        |

Достигается при опасном направлении 33 град.  
и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип | Выброс    | Вклад       | Вклад в% | Сум. % | Коеф. влияния |
|------|-------------|-----|-----------|-------------|----------|--------|---------------|
| 1    | 000201 6017 | П1  | 0.2380    | 7.84206E-10 | 100.0    | 100.0  | 0.000000003   |
|      |             |     | В сумме = | 0.000000    | 100.0    |        |               |

#### 1. Общие сведения.

Расчет проведен на УПРЗА "ЭРА" v2.5 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск  
Расчет выполнен ТОО "Казахский Промтранспроект"

#### 2. Параметры города

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Название Саркан

Коэффициент А = 200

Скорость ветра Умр = 12.0 м/с

Средняя скорость ветра = 4.7 м/с

Температура летняя = 22.5 град.С

Температура зимняя = -7.7 град.С

Коэффициент рельефа = 1.00

Площадь города = 0.0 кв.км

Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов

Фоновая концентрация на постах не задана

#### 3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :023 Саркан.

Объект :0002 АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515 ( 2 пуск. комплекс).

Вар.расч. :1 Расч.год: 2019 Расчет проводился 28.01.2019 9:37:

Группа суммации :\_\_31=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

(516) )

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код                     | Тип   | Н   | D         | Wo     | V1        | T     | X1      | Y1      | X2      | Y2  |
|-------------------------|-------|-----|-----------|--------|-----------|-------|---------|---------|---------|-----|
| Alf                     | F     | КР  | Ди        | Выброс |           |       |         |         |         |     |
| <Об~П>~<Ис>             | ~     | ~   | ~         | ~      | ~         | градС | ~       | ~       | ~       | ~   |
| ~ гр.                   | ~     | ~   | ~         | ~      | ~         | ~     | ~       | ~       | ~       | ~   |
| ----- Примесь 0301----- |       |     |           |        |           |       |         |         |         |     |
| 000201                  | 6006  | T   | 2.0       | 1.5    | 1.60      | 2.83  | 50.0    | 3252645 | 5062960 |     |
| 1.0                     | 1.000 | 0   | 0.0086700 |        |           |       |         |         |         |     |
| 000201                  | 6009  | П2  | 2.0       | 9.0    | 1.20      | 76.34 | 160.0   | 3252627 | 5062981 | 86  |
| 451                     | 85    | 1.0 | 1.000     | 0      | 0.0018000 |       |         |         |         |     |
| 000201                  | 6018  | П1  | 2.0       |        |           | 0.0   | 3252821 | 5061976 |         | 150 |
| 1138                    | 23    | 1.0 | 1.000     | 0      | 0.0340000 |       |         |         |         |     |
| ----- Примесь 0330----- |       |     |           |        |           |       |         |         |         |     |
| 000201                  | 6018  | П1  | 2.0       |        |           | 0.0   | 3252821 | 5061976 |         | 150 |
| 1138                    | 23    | 1.0 | 1.000     | 0      | 0.0060000 |       |         |         |         |     |

#### 4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :023 Саркан.  
 Объект :0002 АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515 ( 2 пуск. комплекс) .  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2019 Расчет проводился 28.01.2019 9:37:  
 Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 22.5 град.С)  
 Группа суммации :\_\_31=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)  
 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,  
 Сера (IV) оксид)

(516) )

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |          |      |                        |           |               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------|------------------------|-----------|---------------|--|
| <div>- Для групп суммации выброс <math>Mq = M1/ПДК1 + \dots + Mn/ПДКn</math>, а суммарная концентрация <math>Cm = Cm1/ПДК1 + \dots + Cmн/ПДКн</math></div> <div>- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а <math>Cm'</math> есть концентрация одиночного источника с суммарным M</div> |             |          |      |                        |           |               |  |
| ~~~~~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |          |      |                        |           |               |  |
| Источники                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |          |      | Их расчетные параметры |           |               |  |
| Номер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Код         | $Mq$     | Тип  | $Cm (Cm')$             | $Um$      | $Xm$          |  |
| -п/п-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <об-п>-<ис> | -----    | ---- | - [доли ПДК] -         | - [м/с] - | ---- [м] ---- |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 000201 6006 | 0.043350 | Т    | 0.214089               | 3.76      | 39.8          |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 000201 6009 | 0.009000 | П2   | 0.009648               | 17.88     | 84.8          |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 000201 6018 | 0.182000 | П1   | 6.500407               | 0.50      | 11.4          |  |
| ~~~~~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |          |      |                        |           |               |  |
| Суммарный $Mq = 0.234350$ (сумма $Mq/ПДК$ по всем примесям)                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |          |      |                        |           |               |  |
| Сумма $Cm$ по всем источникам = 6.724144 долей ПДК                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |          |      |                        |           |               |  |
| -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |          |      |                        |           |               |  |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.63 м/с                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |          |      |                        |           |               |  |

##### 5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :023 Саркан.  
 Объект :0002 АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515 ( 2 пуск. комплекс) .  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2019 Расчет проводился 28.01.2019 9:37:  
 Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 22.5 град.С)  
 Группа суммации :\_\_31=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)  
 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,  
 Сера (IV) оксид)

(516) )

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 10000x15000 с шагом 200

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0( $U_{пр}$ ) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра  $U_{св} = 0.63$  м/с

##### 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :023 Саркан.  
 Объект :0002 АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515 ( 2 пуск. комплекс) .  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2019 Расчет проводился 28.01.2019 9:37:  
 Группа суммации :\_\_31=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)  
 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,  
 Сера (IV) оксид)

(516) )

\_\_\_\_Параметры\_расчетного\_прямоугольника\_No 1\_\_\_\_  
 | Координаты центра : X= 3251500 м; Y= 5063500 |

```

| Длина и ширина : L= 10000 м; В= 15000 м |
Шаг сетки (dX=dY) : D= 200 м

```

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

```

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18
*--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 1

|
2-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 |- 2

|
3-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 |- 3

|
4-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |- 4

|
5-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |- 5

|
6-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |- 6

|
7-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |- 7

|
8-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |- 8

|
9-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |- 9

|
10-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-10

|
11-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-11

|
12-| 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-12

|
13-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-13

|
14-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 |-14

|

```









[illegible]

```
|
64-| 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
 | 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 |-64
```

[illegible][illegible]
$$\begin{array}{c} | \\ 67-| \ 0.002 \ 0.002 \ 0.002 \ 0.002 \ 0.002 \ 0.002 \ 0.002 \ 0.002 \ 0.002 \ 0.002 \ 0.002 \ 0.002 \ 0.002 \ 0.002 \\ 0.002 \ 0.002 \ 0.002 \ 0.002 \ 0.002 \ | -67 \end{array}$$
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]





0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.007 0.007 0.008 0.008 0.008  
0.008 0.007 0.007 0.006 0.006 |-33

|

0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.007 0.008 0.008 0.009 0.009  
0.008 0.008 0.007 0.007 0.006 |-34

|

0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.007 0.008 0.008 0.009 0.010 0.010  
0.010 0.010 0.009 0.008 0.007 |-35

|

0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.006 0.007 0.007 0.008 0.010 0.011 0.012 0.013  
0.013 0.012 0.011 0.009 0.008 |-36

|

0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.006 0.007 0.008 0.009 0.011 0.014 0.016 0.018  
0.018 0.016 0.013 0.011 0.009 |-37

|

0.004 0.005 0.005 0.006 0.006 0.007 0.008 0.009 0.011 0.013 0.016 0.021 0.025  
0.024 0.020 0.015 0.012 0.010 |-38

|

0.004 0.005 0.005 0.006 0.006 0.007 0.008 0.010 0.011 0.014 0.017 0.024 0.035  
0.035 0.024 0.015 0.013 0.011 |-39

|

0.004 0.005 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.010 0.012 0.014 0.016 0.024 0.045  
0.052 0.029 0.018 0.014 0.012 |-40

|

0.004 0.005 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.011 0.013 0.016 0.019 0.029 0.092  
0.178 0.045 0.021 0.016 0.014 |-41

|

0.004 0.005 0.006 0.006 0.007 0.008 0.010 0.012 0.014 0.018 0.022 0.030 0.058  
0.080 0.036 0.020 0.017 0.015 |-42

|

0.005 0.005 0.006 0.006 0.007 0.009 0.010 0.013 0.015 0.018 0.023 0.032 0.055  
0.050 0.027 0.021 0.018 0.016 |-43

|

0.005 0.005 0.006 0.006 0.007 0.009 0.011 0.013 0.015 0.018 0.022 0.028 0.050  
0.096 0.031 0.021 0.018 0.016 |-44

|

0.004 0.005 0.006 0.006 0.007 0.009 0.011 0.013 0.015 0.017 0.020 0.023 0.033  
0.094 0.039 0.022 0.018 0.017 |-45

|

0.004 0.005 0.005 0.006 0.007 0.009 0.010 0.013 0.015 0.016 0.018 0.020 0.025  
0.059 0.074 0.026 0.020 0.018 |-46

|

0.004 0.005 0.005 0.006 0.007 0.008 0.010 0.012 0.014 0.016 0.017 0.018 0.022  
0.036 0.095 0.035 0.024 0.020 |-47

|

0.004 0.005 0.005 0.006 0.007 0.008 0.010 0.012 0.014 0.015 0.016 0.018 0.021  
0.030 0.090 0.058 0.029 0.022 |-48

|

0.004 0.005 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.011 0.013 0.015 0.016 0.018 0.021  
0.027 0.045 0.074 0.035 0.025 |-49

|  
0.004 0.004 0.005 0.006 0.006 0.007 0.008 0.010 0.012 0.014 0.016 0.017 0.020  
0.025 0.034 0.048 0.034 0.024 |-50

|  
0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.011 0.013 0.014 0.016 0.019  
0.022 0.026 0.032 0.029 0.021 |-51

|  
0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.006 0.007 0.008 0.010 0.011 0.013 0.015 0.017  
0.019 0.021 0.022 0.023 0.018 |-52

|  
0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.007 0.007 0.009 0.010 0.011 0.013 0.014  
0.016 0.017 0.017 0.017 0.015 |-53

|  
0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.010 0.011 0.012  
0.013 0.014 0.014 0.014 0.013 |-54

|  
0.004 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.006 0.007 0.008 0.009 0.009 0.010  
0.011 0.011 0.012 0.011 0.011 |-55

|  
0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.006 0.007 0.007 0.008 0.009  
0.009 0.010 0.010 0.010 0.010 |-56

|  
0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.007 0.007 0.008  
0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 |-57

|  
0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.007  
0.007 0.007 0.007 0.008 0.007 |-58

|  
0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006  
0.006 0.007 0.007 0.007 0.007 |-59

|  
0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.006  
0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 |-60

|  
0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005  
0.005 0.006 0.006 0.006 0.006 |-61

|  
0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005  
0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 |-62

|  
0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005  
0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 |-63

|  
0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004  
0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 |-64

|

0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004  
0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 | -65

|  
0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004  
0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 | -66

|  
0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004  
0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 | -67

|  
0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003  
0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 | -68

|  
0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003  
0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 | -69

|  
0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003  
0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 | -70

|  
0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003  
0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 | -71

|  
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003  
0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 | -72

|  
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003  
0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 | -73

|  
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003  
0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 | -74

|  
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003  
0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 | -75

|  
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002  
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 | -76

|  
--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---  
--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---  
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
32 33 34 35 36  
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  
50 51  
--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---  
--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---  
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 | - 1

|  
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001  
0.001 0.001 | - 2

|





0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002  
0.002 0.002 | -19

|

0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002  
0.002 0.002 | -20

|

0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002  
0.002 0.002 | -21

|

0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002  
0.002 0.002 | -22

|

0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002  
0.002 0.002 | -23

|

0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002  
0.002 0.002 | -24

|

0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002  
0.002 0.002 | -25

|

0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002  
0.002 0.002 | -26

|

0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002  
0.002 0.002 | -27

|

0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002  
0.002 0.002 | -28

|

0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003  
0.002 0.002 | -29

|

0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003  
0.002 0.002 | -30

|

0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003  
0.003 0.002 | -31

|

0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003  
0.003 0.002 | -32

|

0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003  
0.003 0.003 | -33

|

0.006 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003  
0.003 0.003 | -34

|

0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003  
0.003 0.003 | -35

|

0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003  
0.003 0.003 | -36

|

0.008 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003  
0.003 0.003 | -37

|

0.009 0.007 0.007 0.006 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003  
0.003 0.003 | -38

|

0.010 0.008 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003  
0.003 0.003 | -39

|

0.011 0.009 0.008 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003  
0.003 0.003 | -40

|

0.012 0.011 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003  
0.003 0.003 | -41

|

0.014 0.012 0.010 0.008 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.003  
0.003 0.003 | -42

|

0.015 0.013 0.011 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.003  
0.003 0.003 | -43

|

0.015 0.014 0.012 0.010 0.008 0.007 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.003  
0.003 0.003 | -44

|

0.016 0.014 0.013 0.010 0.009 0.007 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004  
0.003 0.003 | -45

|

0.016 0.015 0.013 0.011 0.009 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004  
0.003 0.003 | -46

|

0.018 0.016 0.013 0.011 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004  
0.003 0.003 | -47

|

0.019 0.016 0.013 0.011 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004  
0.003 0.003 | -48

|

0.020 0.016 0.013 0.011 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004  
0.003 0.003 | -49

|

0.019 0.016 0.013 0.011 0.009 0.008 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004  
0.003 0.003 | -50

|

0.018 0.015 0.012 0.010 0.009 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004  
0.003 0.003 | -51

|  
0.016 0.013 0.011 0.010 0.008 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004  
0.003 0.003 | -52

|  
0.014 0.012 0.010 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004  
0.003 0.003 | -53

|  
0.012 0.010 0.009 0.008 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004  
0.003 0.003 | -54

|  
0.010 0.009 0.008 0.007 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004  
0.003 0.003 | -55

|  
0.009 0.008 0.008 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.003  
0.003 0.003 | -56

|  
0.008 0.008 0.007 0.006 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003  
0.003 0.003 | -57

|  
0.007 0.007 0.006 0.006 0.006 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003  
0.003 0.003 | -58

|  
0.007 0.006 0.006 0.006 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003  
0.003 0.003 | -59

|  
0.006 0.006 0.006 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003  
0.003 0.003 | -60

|  
0.006 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003  
0.003 0.003 | -61

|  
0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003  
0.003 0.003 | -62

|  
0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003  
0.003 0.003 | -63

|  
0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003  
0.003 0.003 | -64

|  
0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003  
0.003 0.003 | -65

|  
0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003  
0.003 0.003 | -66

|

0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003  
0.003 0.003 | -67

|  
0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003  
0.003 0.003 | -68

|  
0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003  
0.003 0.002 | -69

|  
0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003  
0.002 0.002 | -70

|  
0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002  
0.002 0.002 | -71

|  
0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002  
0.002 0.002 | -72

|  
0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002  
0.002 0.002 | -73

|  
0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002  
0.002 0.002 | -74

|  
0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002  
0.002 0.002 | -75

|  
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002  
0.002 0.002 | -76

|  
--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---  
--|-----|---  
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  
50 51

В целом по расчетному прямоугольнику:  
Безразмерная макс. концентрация --->  $C_m = 0.17753$   
Достигается в точке с координатами:  $X_m = 3252700.0\text{м}$   
( X-столбец 32, Y-строка 41)  $Y_m = 5063000.0\text{ м}$   
При опасном направлении ветра : 234 град.  
и "опасной" скорости ветра : 4.31 м/с

#### 8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :023 Саркан.

Объект :0002 АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515 ( 2 пуск. комплекс).

Вар.расч. :1 Расч.год: 2019 Расчет проводился 28.01.2019 9:37:

Группа суммации :\_\_31=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

(516) )

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

```
y=
5061680:5060295:5060159:5061629:5060022:5061577:5059886:5059749:5061525:5059586:50
56218:5061372:5056415:5059423:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
-:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
```

```

x=
3254450:3254487:3254619:3254642:3254750:3254834:3254882:3255013:3255027:3255095:32
55135:3255150:3255163:3255176:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
-:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.010: 0.007: 0.006: 0.008: 0.006: 0.007: 0.005: 0.005: 0.006:
0.005: 0.002: 0.006: 0.002: 0.004:
~~~~~
~~~~~

```

```

y=
5056611:5056807:5057003:5059259:5061219:5057199:5057396:5056208:5057592:5059096:50
57788:5057984:5061066:5058180:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
-:-----:-----:-----:-----:
x=
3255191:3255220:3255248:3255258:3255272:3255276:3255305:3255326:3255333:3255339:32
55361:3255389:3255395:3255418:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
-:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.003: 0.003: 0.002: 0.003:
0.004: 0.003: 0.003: 0.005: 0.003:
~~~~~
~~~~~

```

```

y=
5058932:5058377:5058573:5058769:5056197:5060913:5060761:5056186:5060608:5056374:50
56562:5060455:5056750:5056939:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
-:-----:-----:-----:-----:
x=
3255421:3255446:3255474:3255502:3255517:3255518:3255641:3255708:3255763:3255769:32
55830:3255886:3255891:3255952:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
-:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.004: 0.003: 0.003: 0.004: 0.002: 0.005: 0.004: 0.002: 0.004:
0.002: 0.002: 0.004: 0.002: 0.002:
~~~~~
~~~~~

```

```

y=
5060302:5057127:5057315:5060149:5057503:5057691:5059996:5057880:5058068:5059844:50
58256:5058444:5059691:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
-:-----:-----:-----:-----:
x=
3256009:3256013:3256074:3256132:3256135:3256196:3256254:3256257:3256318:3256377:32
56379:3256440:3256500:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
-:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.004: 0.003: 0.003: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X=3252789.0 м Y=5062876.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.08159 доли ПДК |

Достигается при опасном направлении 300 град.  
и скорости ветра 5.82 м/с  
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип | Выброс                      | Вклад         | Вклад в% | Сум. % | Коеф. влияния |
|------|-------------|-----|-----------------------------|---------------|----------|--------|---------------|
| ---- | <Об-П>-<Ис> | --- | М- (Мг)                     | -С [доли ПДК] | -----    | -----  | b=C/M         |
| 1    | 000201 6006 | Т   | 0.0433                      | 0.080689      | 98.9     | 98.9   | 1.8613468     |
|      |             |     | В сумме =                   | 0.080689      | 98.9     |        |               |
|      |             |     | Суммарный вклад остальных = | 0.000896      | 1.1      |        |               |

#### 10. Результаты расчета в фиксированных точках.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Группа точек 001

Город :023 Саркан.

Объект :0002 АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515 ( 2 пуск. комплекс).

Вар.расч. :1 Расч.год: 2019 Расчет проводился 28.01.2019 9:37:

Группа суммации :\_\_31=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

(516) )

Точка 1. Расчетная точка.

Координаты точки : X= 27090.0 м Y= 59576.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 4.335E-10 доли ПДК |

Достигается при опасном направлении 33 град.  
и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип | Выброс                      | Вклад         | Вклад в% | Сум. % | Коеф. влияния |
|------|-------------|-----|-----------------------------|---------------|----------|--------|---------------|
| ---- | <Об-П>-<Ис> | --- | М- (Мг)                     | -С [доли ПДК] | -----    | -----  | b=C/M         |
| 1    | 000201 6018 | П1  | 0.1820                      | 3.83208E-10   | 88.4     | 88.4   | 0.000000002   |
| 2    | 000201 6006 | Т   | 0.0433                      | 4.44692E-11   | 10.3     | 98.7   | 0.000000001   |
|      |             |     | В сумме =                   | 0.000000      | 98.7     |        |               |
|      |             |     | Суммарный вклад остальных = | 0.000000      | 1.3      |        |               |

Точка 2. Расчетная точка.

Координаты точки : X= 27802.0 м Y= 52986.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 4.325E-10 доли ПДК |

Достигается при опасном направлении 33 град.  
и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип | Выброс                      | Вклад         | Вклад в% | Сум. % | Коеф. влияния |
|------|-------------|-----|-----------------------------|---------------|----------|--------|---------------|
| ---- | <Об-П>-<Ис> | --- | М- (Мг)                     | -С [доли ПДК] | -----    | -----  | b=C/M         |
| 1    | 000201 6018 | П1  | 0.1820                      | 3.82342E-10   | 88.4     | 88.4   | 0.000000002   |
| 2    | 000201 6006 | Т   | 0.0433                      | 4.43683E-11   | 10.3     | 98.7   | 0.000000001   |
|      |             |     | В сумме =                   | 0.000000      | 98.7     |        |               |
|      |             |     | Суммарный вклад остальных = | 0.000000      | 1.3      |        |               |

#### 1. Общие сведения.

Расчет проведен на УПРЗА "ЭРА" v2.5 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск  
Расчет выполнен ТОО "Казахский Промтранспроект"

#### 2. Параметры города

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86



Название Саркан  
Коэффициент  $A = 200$   
Скорость ветра  $U_{\text{мр}} = 12.0$  м/с  
Средняя скорость ветра =  $4.7$  м/с  
Температура летняя =  $22.5$  град.С  
Температура зимняя =  $-7.7$  град.С  
Коэффициент рельефа =  $1.00$   
Площадь города =  $0.0$  кв.км  
Угол между направлением на СЕВЕР и осью  $X = 90.0$  угловых градусов  
Фоновая концентрация на постах не задана

### 3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :023 Саркан.

Объект :0002 АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515 ( 2 пуск.  
екс).

Вер.расч. :1      Расч.год: 2019      Расчет проводился 28.01.2019 9:37:

Группа суммации : \_\_35=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

(516) )

фтор/ (617) ) 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код                                                                             | Тип   | Н   | D         | Wo     | V1        | T    | X1      | Y1      | X2      | Y2  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------|--------|-----------|------|---------|---------|---------|-----|
| Alf                                                                             | F     | КР  | Ди        | Выброс |           |      |         |         |         |     |
| <Об~П>~<Ис> ~~~ ~~М~~ ~~М~~ ~м/с~ ~~м3/с~ градС ~~~М~~~ ~~~М~~~ ~~~М~~~ ~~~М~~~ |       |     |           |        |           |      |         |         |         |     |
| ~ гр.~ ~~~ ~~~ ~~Г/С~~                                                          |       |     |           |        |           |      |         |         |         |     |
| ----- Примесь 0330-----                                                         |       |     |           |        |           |      |         |         |         |     |
| 000201                                                                          | 6018  | П1  | 2.0       |        |           | 0.0  | 3252821 | 5061976 |         | 150 |
| 1138                                                                            | 23    | 1.0 | 1.000     | 0      | 0.0060000 |      |         |         |         |     |
| ----- Примесь 0342-----                                                         |       |     |           |        |           |      |         |         |         |     |
| 000201                                                                          | 6006  | Т   | 2.0       | 1.5    | 1.60      | 2.83 | 50.0    | 3252645 | 5062960 |     |
| 1.0                                                                             | 1.000 | 0   | 0.0000333 |        |           |      |         |         |         |     |

#### 4. Расчетные параметры $C_m, U_m, X_m$

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город : 023 Саркан.

Объект : 0002 АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515 ( 2 пуск. секс ).

Вер.расч. :1      Расч.год: 2019      Расчет проводился 28.01.2019 9:37:

Сезон : ЛЕТО (температура воздуха 22.5 град.С)

Группа суммации : \_\_35=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

(516) )

0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) )

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |          |      |                        |             |              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------|------------------------|-------------|--------------|--|
| <div>- Для групп суммации выброс <math>M_q = M_1/ПДК_1 + \dots + M_n/ПДК_n</math>, а суммарная концентрация <math>C_m = C_{m1}/ПДК_1 + \dots + C_{mn}/ПДК_n</math></div> <div>- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а <math>C_m</math> есть концентрация одиночного источника с суммарным <math>M</math></div> |             |          |      |                        |             |              |  |
| ~~~~~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |          |      |                        |             |              |  |
| Источники                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |          |      | Их расчетные параметры |             |              |  |
| Номер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Код         | $M_q$    | Тип  | $C_m (C_m')$           | $U_m$       | $X_m$        |  |
| -п/п-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <об-п>-<ис> | -----    | ---- | - [доли ПДК] -         | - [м/с] --- | ---- [м] --- |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 000201 6018 | 0.012000 | П1   | 0.428598               | 0.50        | 11.4         |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 000201 6006 | 0.001665 | Т    | 0.008223               | 3.76        | 39.8         |  |
| ~~~~~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |          |      |                        |             |              |  |



















```

0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 | -38 . 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
|
0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 | -39 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002
|
0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 | -40 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002
|
0.007 0.002 0.001 0.001 0.001 | -41 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.004
|
0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 | -42 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003
|
0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 | -43 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.004
|
0.006 0.002 0.001 0.001 0.001 | -44 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003
|
0.006 0.003 0.001 0.001 0.001 | -45 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002
|
0.004 0.005 0.002 0.001 0.001 | -46 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002
|
0.002 0.006 0.002 0.002 0.001 | -47 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
|
0.002 0.006 0.004 0.002 0.001 | -48 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
|
0.002 0.003 0.005 0.002 0.002 | -49 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
|
0.002 0.002 0.003 0.002 0.002 | -50 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
|
0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 | -51 . 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
|
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 | -52 . 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
|
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 | -53 . . 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
|

```

|       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|       | .     | .     | .     | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -54   | .     | .     | .     |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -55   | .     | .     | .     |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -56   | .     | .     | .     |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -57   | .     | .     | .     |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| .     | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -58   | .     | .     | .     |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| .     | .     | .     | .     | .     | -59   | .     | .     | .     |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| .     | .     | .     | .     | .     | -60   | .     | .     | .     |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| .     | .     | .     | .     | .     | -61   | .     | .     | .     |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| .     | .     | .     | .     | .     | -62   | .     | .     | .     |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| .     | .     | .     | .     | .     | -63   | .     | .     | .     |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| .     | .     | .     | .     | .     | -64   | .     | .     | .     |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| .     | .     | .     | .     | .     | -65   | .     | .     | .     |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| .     | .     | .     | .     | .     | -66   | .     | .     | .     |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| .     | .     | .     | .     | .     | -67   | .     | .     | .     |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| .     | .     | .     | .     | .     | -68   | .     | .     | .     |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| .     | .     | .     | .     | .     | -69   | .     | .     | .     |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |













```

.
. . | -72
|
. . | -73
|
. . | -74
|
. . | -75
|
. . | -76
|
--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
--|-----|-----
50 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
51

```

В целом по расчетному прямоугольнику:  
Безразмерная макс. концентрация --->  $C_m = 0.00682$   
Достигается в точке с координатами:  $X_m = 3252700.0\text{м}$   
( X-столбец 32, Y-строка 41)  $Y_m = 5063000.0\text{ м}$   
При опасном направлении ветра : 234 град.  
и "опасной" скорости ветра : 4.31 м/с

#### 8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :023 Саркан.

Объект :0002 АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515 ( 2 пуск. комплекс) .

Вар.расч. :1 Расч.год: 2019 Расчет проводился 28.01.2019 9:37:

Группа суммации :\_\_35=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

(516) )

0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) )

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 83

#### Расшифровка\_обозначений

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]    |  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  |
| Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ]       |  |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК]      |  |
| Ки - код источника для верхней строки Ви  |  |

```

|~~~~~|~~~~~|
| -Если расчет для суммации, то концентр. в мг/м3 не печатается|
| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |
|~~~~~|~~~~~|

```

y=

5062536:5062706:5062876:5062362:5062188:5062774:5062014:5061840:5062672:5061665:5062570:5061491:5062468:5061371:

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
-:-----:-----:-----:-----:

```

$$X \equiv$$

3252736:3252763:3252789:3252822:3252909:3252941:3252995:3253081:3253092:3253168:3253243:3253254:3253395:3253410;

-----

-----

QC : 0.003: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:  
0.002: 0.001: 0.002: 0.001: 0.002:

~~~~~

~~~~~

$$V \equiv$$

5062366:5061250:5062264:5061114:5060977:5062163:5062036:5060841:5061910:5061784:5060704:5060568:5061732:5060432;

-----

-----

$$X \equiv$$

3253546:3253567:3253697:3253698:3253830:3253849:3253921:3253961:3253993:3254065:3254093:3254224:3254257:3254356:

-----

- - - - -

```
QC : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
```

```
0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001;
```

~~~~~

~~~~~

$$V \equiv$$

5061680:5060295:5060159:5061629:5060022:5061577:5059886:5059749:5061525:5059586:5056218:5061372:5056415:5059423:

-----

-----

$$X \equiv$$

3254450:3254487:3254619:3254642:3254750:3254834:3254882:3255013:3255027:3255095:3255135:3255150:3255163:3255176:

-----

\_\_\_\_\_

```
QC : 0.001: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
```

~~~~~

~~~~~

$$V \equiv$$

5056611:5056807:5057003:5059259:5061219:5057199:5057396:5056208:5057592:5059096:5057788:5057984:5061066:5058180:

-----

-----

$$X \equiv$$

3255191:3255220:3255248:3255258:3255272:3255276:3255305:3255326:3255333:3255339:3255361:3255389:3255395:3255418:

-----

-----

```
QC : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
0.000: 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000;
```

~~~~~

~~~~~

$$V \equiv$$

5058932:5058377:5058573:5058769:5056197:5060913:5060761:5056186:5060608:5056374:5056562:5060455:5056750:5056939:

-----

\_\_\_\_\_

x=  
 3255421:3255446:3255474:3255502:3255517:3255518:3255641:3255708:3255763:3255769:32  
 55830:3255886:3255891:3255952:  
 -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
 -:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
 Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 ~~~~~  
 ~~~~~

y=  
 5060302:5057127:5057315:5060149:5057503:5057691:5059996:5057880:5058068:5059844:50  
 58256:5058444:5059691:  
 -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
 -:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
 x=  
 3256009:3256013:3256074:3256132:3256135:3256196:3256254:3256257:3256318:3256377:32  
 56379:3256440:3256500:  
 -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
 -:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----  
 Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 ~~~~~  
 ~~~~~

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X=3252736.0 м Y=5062536.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00310 доли ПДК |  
 ~~~~~

Достигается при опасном направлении 185 град.  
 и скорости ветра 0.56 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
 ВКЛАДЫ\_ИСТОЧНИКОВ

| Ном.                                           | Код         | Тип | Выброс       | Вклад        | Вклад в% | Сум. % | Козф.влияния    |
|------------------------------------------------|-------------|-----|--------------|--------------|----------|--------|-----------------|
| ----                                           | <Об-П>-<Ис> | --- | ---M-(Mq)--- | -C[доли ПДК] | -----    | -----  | ---- b=C/M ---- |
| 1                                              | 000201 6018 | П1  | 0.0120       | 0.003100     | 100.0    | 100.0  | 0.258333504     |
| Остальные источники не влияют на данную точку. |             |     |              |              |          |        |                 |

#### 10. Результаты расчета в фиксированных точках.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Группа точек 001

Город :023 Саркан.

Объект :0002 АД Талдыкорган-Усть-Каменогорск уч. км 480-515 ( 2 пуск.  
 комплекс).

Вар.расч. :1 Расч.год: 2019 Расчет проводился 28.01.2019 9:37:

Группа суммации :\_\_35=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,  
 Сера (IV) оксид)

(516) )

0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на  
 фтор/ (617) )

Точка 1. Расчетная точка.

Координаты точки : X= 27090.0 м Y= 59576.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 2.697E-11 доли ПДК |  
 ~~~~~

Точка 2. Расчетная точка.

Координаты точки : X= 27802.0 м Y= 52986.0 м

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 2.691E-11 доли ПДК |
|                                     | ~~~~~                  |

«Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения  
«Талдықорған-Қалбатау-Үстә-Каненогорск» км 287-1073»  
Участок км 480-515, II пусковой комплекс км 508-515

Объект  
Временный водозабор  
поверхностных вод на р. Шыңжылы

Генеральный Директор  
ТОО "Қаздарпроект"

Главный инженер проекта



Каримов С.М.

Кулинов И.А.

Алматы 2019 г.

Внесены изменения к проекту

| Акт | Наименование                              | Содержание |
|-----|-------------------------------------------|------------|
| 1   | Объем данных нечетко                      |            |
| 2   | Синхронизация с данными Временного Забора |            |
| 3   | План Забора М1500                         |            |
| 4   | Описание процедуры работы                 |            |
| 5   | Временный график                          |            |

Внесены изменения к проекту

1. До начала работ провести анализ существующих данных.
2. При проведении работ провести анализ данных, полученных с датчиков.
3. Провести анализ полученных данных с датчиков, полученных с датчиков.
4. Провести анализ полученных данных с датчиков, полученных с датчиков.
5. Провести анализ полученных данных с датчиков, полученных с датчиков.
6. Провести анализ полученных данных с датчиков, полученных с датчиков.
7. Провести анализ полученных данных с датчиков, полученных с датчиков.
8. Провести анализ полученных данных с датчиков, полученных с датчиков.
9. Провести анализ полученных данных с датчиков, полученных с датчиков.

|                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| KZ-TKUBUD-COM-EN-CCC/KOP-2017-001/4-03                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты учета объектов учета                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: 287 - 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: 287 - 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: 287 - 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: 287 - 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: 287 - 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: 287 - 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: 287 - 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: 287 - 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результаты учета объектов учета

Итого: 287 - 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00





Примечание  
Среднегодовой доход на душу населения в Пермском крае в 2008 году составил 12 200 руб. в год. Среднегодовой доход на душу населения в Пермском крае в 2009 году составил 13 500 руб. в год.

[illegible]







План под трубопроводы канализации



План для монтажа и демонтажа устья



Водоотлив отливной

| Пол. | Объемные      | Нормативные                               | ед. изм. | Кол-во | Длина |
|------|---------------|-------------------------------------------|----------|--------|-------|
| 1.   |               | Отлив под трубопровод канализации         |          |        |       |
|      | ГОСТ 10006-81 | Труба стальной Ø100x3,5                   | м        | 22     |       |
|      |               | Сетка Ø10,5                               | м²       | 2,9    |       |
| 2.   |               | Полоса для крепления и водосточного устья |          |        |       |
|      | ГОСТ 24045-04 | Профильная стальная листовая НСН-825-0,7  | м        | 18,2   |       |
|      | ГОСТ 10006-81 | Труба стальная Ø100x3,5                   | м        | 21     |       |
|      | ГОСТ 10006-81 | Уголок стальной 50x50x6                   | м        | 4,4    |       |
| 3.   |               | Канализация на улице высотой 0,7x1,0 м    | шт       | 1      |       |
|      | ГОСТ 10006-81 | Сетка рабачая оцинкованная Ø10x10         | м²       | 21     |       |
|      |               | Сетка Ø10,5                               | м²       | 2,47   |       |

КЗ-ТКУБ.UD-COM-EN-CCC/KOP-2017-001/4-03

Расчетные данные автомобильной дороги республиканского назначения "Надворняк - Казань - Ижевск - Удмуртск" от 2017 - 2023. Высота от 180-185, в проекции кривизны от 508-515

| Временной период подготавливается | Вид с р. документа | Лист | Всего |
|-----------------------------------|--------------------|------|-------|
| 2018                              | 2018               | 4    | 5     |
| 2019                              | 2019               |      |       |
| 2020                              | 2020               |      |       |

ООО "Надворняк"

Надворняк, г. Казань



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ  
МИНИСТРЛІГІНІҢ  
"КАЗСУШАР" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ  
ҚҰҚЫМЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  
МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРЫНЫҢ АЛМАТЫ  
ФИЛИАЛЫ



АЛМАТИНСКИЙ ФИЛИАЛ  
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
ПРЕДПРИЯТИЯ  
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ  
"КАЗВОДХОЗ"  
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

048000, Талдықорған қаласы  
Рахымшаев көшесі, 17  
Тел, факс: 8 (7282) 30 90 47  
Тел.: 8 (7282) 30 90 92  
e-mail: rgp\_sarkan@mail.ru

048000, город Талдықорған  
ул. Рахымшаев, 17  
Тел, факс: 8 (7282) 30 90 47  
Тел.: 8 (7282) 30 90 92  
e-mail: rgp\_sarkan@mail.ru



Генеральному директору  
ООО КАЗДОРПРЕКТ  
С.М. Каримову

На Ваше письмо  
за №3/1743 от 07.12.2018 года

Алматинский филиал РГП «Казводхоз», не может Вам согласовать забор воды из р. Шиликти на технологические нужды строительства, так как разрешение на забор воды из природных водотоков в нашу компетенцию не входит.

Заместитель директора

М.Абдуалиев

Иван Г. Каримович  
тел: 8 (7282) 308221



Министерство сельского хозяйства  
Республики Казахстан  
Балхаш-Алакольская бассейновая  
инспекция по регулированию  
использования и охране водных ресурсов

Дата выдачи: 10.04.2019 г.

Согласование размещения предприятий и других сооружений, а также условий производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах

Товарищество с ограниченной  
ответственностью "Казахский  
Промтранспроект"  
931240000396  
050040, Республика Казахстан, г. Алматы,  
улица Жандосова, дом № 2, 3

Балхаш-Алакольская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов рассмотрела Ваше обращение № КЗ40RRC00006334 от 05.04.2019 г., сообщает следующее:

Проект «ОВОС» к рабочему проекту «Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Талдыкорган-Калбау-Усть-Каменогорск км 280-1073», участок км 480-515. II пусковой комплекс км 508-515», разработан ТОО "Казахский Промтранспроект" (Государственная Лицензия № 01578Р), в соответствии с Техническим заданием ТОО "Каздорпроект" и Архитектурно-планировочными заданиями АПЗ № КЗ76VUA00030721 от 15.12.2017 г., выданным Отделом архитектуры и градостроительства Алакольского района Алматинской области.

Реконструируемая автомобильная дорога отнесена к сети дорог республиканского значения и является участком, соединяющим Республику Казахстан с Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.

Для ускорения сроков проектирования и строительства автодороги разделена на шесть участков:

- ☐ 1 участок – км 287 – 325;
- ☐ 2 участок – км 325 – 410;
- ☐ 3 участок – км 410 – 480;
- ☐ 4 участок – км 480 – 515;
- ☐ 5 участок – км 515 – 564;
- ☐ 6 участок – км 564 – 615.

В свою очередь участок 4 разделен на две очереди строительства: I пусковой комплекс км 480-508, II пусковой комплекс км 508-515. В данной работе рассматривается участок дороги – км 480 – 515 (II пусковой комплекс), расположенный в Алматинской области на землях Алакольского района.

Протяженность участка реконструкции существующей дороги составляет – 6,832 км, ширина земляного полотна – 15 м, число полос движения – 2, расчетная скорость движения – 120 км/час, общее направление дороги – северо-восточное.

Основные технические параметры автодороги, принятые при проектировании, приведены в таблице 5.

Начало участка ПК 272+00 соответствует километру 507+200 автодороги Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск, расположено перед поворотом на п. Кабанбай, конец участка - ПК 340+32.65 соответствует существующему километру 515+000 автодороги, по всей трассе имеется 6 углов поворота, наименьший радиус поворота 800 м.

Участок проходит по пос. Кабанбай (ПК281+00-ПК292+92), на этих участках предусмотрены 4







полосы движения по 3,5 м и обочины, шириной 2,5 м (АПЗ KZ76VUA00030721 от 15.12.2017г) с освещением и устройством тротуара справа от дороги.

В пос. Кабанбай предусмотрено спрямление трассы в обход существующего кольца с минимальным радиусом в плане 800 м, на месте существующего кольца предусматривается канализованное примыкание с сохранением сосновой рощи, внутри образованного "кармана" предусмотрены укрепленные канавы с отводом воды из труб основной дороги в прямоугольную трубу через примыкание в лог, в пониженное место.

Так же, во избежание затопления улиц поселка Кабанбай проектом предусмотрена на ПК 509+602 прямоугольная ж/б труба через дорогу разбирается, а расход сбрасывается вдоль земполотна слева в пониженное место.

Продольный профиль запроектирован из расчета минимума земляных работ и обеспечения необходимого возвышения земляного полотна по условиям:

- снегонезаносимости, возвышение бровки земляного полотна принято – 1,2 м: 0,7 м над расчетной высотой снежного покрова 5% равной 0,5 м для данного района;
- сооружения водопропускных труб, с учетом засыпки от верха конструкции до низа битумных слоев дорожной одежды не менее 0,5 м;
- обеспечения при расчетной скорости 120 км/час видимости для остановки автомобиля.

Наибольший продольный уклон на участке 44 ‰. Протяжение участков с наибольшим продольным уклоном – 150 м.

На участках реконструкции предусмотрено максимальное использование существующего земляного полотна путем односторонней присыпки под второе направление движения. Грунты существующего земляного полотна, уплотнены ( $K_{упл.} = 0,95 - 0,96$ ), на отдельных участках откосы, круче требуемых по безопасности движения.

Водоотвод с проезжей части автодороги решен за счет поперечного уклона покрытия равным 20 ‰ и обочины 40 ‰. Основными элементами поверхностного водоотвода являются продольные монолитные бетонные лотки, которые устанавливаются вдоль кромки проезжей части на насыпях более 4 метров, на вогнутых кривых и на участках устройства виражей с одностатным уклоном на кривых.

Сбросы воды с проезжей части запроектированы по типовому проекту серии 3.503.1-66 с устройством гасителей у подошвы насыпи.

По результатам сравнения различных вариантов конструкций дорожной одежды проектом принята следующий тип дорожной одежды (I тип):

- верхний слой покрытия – щебеночно-мастичный асфальтобетон ШМА-20 на битуме БНД 70/100 по ГОСТ 31015-2002, толщиной 6 см;
- нижний слой покрытия – крупнозернистый горячий пористый асфальтобетон марки I на битуме БНД 70/100, по СТ РК 1225-2013, толщиной 9 см;
- верхний слой основания – высокопористый асфальтобетон на битуме БНД 70/100, по СТ РК 1225-2013, толщиной 14 см;
- нижний слой основания – щебеночно-гравийно-песчаная смесь С4 по СТ РК 1549-2006, толщиной 23 см;
- подстилающий слой – гравийно-песчаная смесь по ГОСТ 23735-79\* (природная), толщиной 30 см.

Также, проектом предусматривается разборка 9 существующих и строительство 8 новых водопропускных труб и одного мостового перехода.

Водопропускные трубы запроектированы капитального типа под расчетные нагрузки А14, НК-120 и НК-180.

Автодорожный мост по схеме 2x24+33+24 м на ПК 294+90,00 (км 510+410)

Конструкция существующего сооружения на км 510+410 через реку Шынжылы имеет схему 6x16,76 м, длина моста 100,56 м, мост 1970 г. постройки и рассчитан на нагрузки Н30 и НК80, габарит существующего моста Г-8-2x0,75 м, пролетное строение из типовых диафрагменных балок с каркасной арматурой (выпуск 56-Д, 1962 г.). Опоры-стенки монолитные с ригелем на естественном основании.

Габарит моста в соответствии с СН РК 3.03-12-2013 и СП РК 3.03-112-2013 "Мосты и трубы" для автодорог II категории принят Г-11,5+2x0,75 м с металлическим барьерным ограждением высотой 0,75 м, ширина проезжей части 2x3,75=7,5 м, ширина полос безопасности – 2,0 м.

Конструкция проектируемого сооружения.

Мост расположен на прямом участке в плане и на продольном уклоне в профиле  $i = 5 ‰$ . Угол пересечения проектируемой трассы с руслом реки Шынжылы – 79°.

Габарит моста в соответствии с СН РК 3.03-12-2013 и СП РК 3.03-112-2013 "Мосты и трубы" для







«ҚазАвтоЖол»  
ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ  
Алматы облыстық филиалы



Алматынський обласний філіал  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
НАЦІОНАЛЬНА КОМПАНІЯ  
«ҚазАвтоЖол»

040000, Алматы қаласы, Розыбакиев көшесі, 289/6  
Тел. 8 (727) 255-90-46

040000, город Алматы, ул. Розыбакиева 289/6  
Тел. 8 (727) 255-90-46

19-01.2020 № 19-01/19-03-8/4

**Лидеру строительного консорциума  
Президенту компании  
CITIC Construction Co., LTD  
Чэнь Сяоцзя**

Алматынський обласний філіал АО «НК «ҚазАвтоЖол» повідомляє, що будівництво асфальтобетонного заводу (АБЗ), проект на розробку ґрунтових резервів і робочий проект «Реконструкція участка автомобільної дороги республіканського значення «Талдықорған – Қалбатау - Усть-Каменогорськ» км 287-1073. Участок км 480-515». Реконструкція існуючого комплексу ДЗУ на км 508 в с. Кабанбай» передбачаються окремими робочими проектами з робочого проекту «Реконструкція участка автомобільної дороги республіканського значення "Талдықорған - Қалбатау - Усть-Каменогорськ" км 287 - 1073. Участок км 480-515, II пускової комплексу км 508-515».

На проєктуємий участок автомобільної дороги готова асфальтобетонна суміш і інертні матеріали передбачаються привозні.

**Заместитель директора**

**Д.Мусакул**



Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения  
«Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск» км 287-1073.  
Участок км 480-515, II пусковой комплекс км 508-515

Утверждаю:

Заместитель директора  
Алматинского филиала  
АО «НК «КазАвтоЖол»  
Мусакул Д.

« 07 »

МП



Согласовано:

Технический надзор  
ТОО «ТК Инжиниринг»  
Главный инженер  
Сариев Б.С.

« 07 »

МП



Согласовано:

"СITIC Construction Co., Ltd"  
ГИП

Вэй Цин Ган.

« 07 »

МП



Ведомость источников получения и способов транспортировки основных строительных материалов, изделий, полуфабрикатов  
на участке "Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск" Участок км 480-515, II пусковой комплекс км 508-515

| № п/п | Источник получения материалов                                              |                                  |                                   | Вид<br>фра<br>нко<br>мат<br>ери<br>ала | Железнодорожные перевозки        |                                   |                               | Автомобильные перевозки      |                                  |                              |                                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
|       | Наименование целевое<br>назначение материалов                              | % от<br>общей<br>потреб<br>ности | Наименование<br>поставщика        |                                        | % от<br>общей<br>потреб<br>ности | Станция<br>прибытия<br>материалов | Расстояние<br>перевозки<br>км | от<br>источника<br>получения | % от<br>общей<br>потребно<br>сти | Расстояние<br>перевозки км   |                                 |
|       |                                                                            |                                  |                                   |                                        |                                  |                                   |                               |                              |                                  | по<br>населенно<br>му пункту | не по<br>населенно<br>му пункту |
| 1     | 2                                                                          | 3                                | 4                                 | 5                                      | 6                                | 7                                 | 8                             | 9                            | 10                               | 11                           | 12                              |
| 1     | Фракционированный<br>щебень из гравия М<br>1000, отсев дробления,<br>песок | 100                              | ТОО Алаколь<br>комир              |                                        |                                  |                                   |                               | на базу<br>(на км 532)       | 100                              | 6                            | 37                              |
|       |                                                                            |                                  |                                   |                                        |                                  |                                   |                               | на дорогу                    | 100                              | 6                            | 58                              |
| 2     | Асфальтобетонная<br>смесь                                                  | 100                              | передвижное АБЗ<br>на базе км 532 |                                        |                                  |                                   |                               | на дорогу                    | 100                              | -                            | 21                              |
| 3     | Щебеночно-гравийная<br>песчаная смесь С4 для<br>оснований                  | 100                              | передвижное АБЗ<br>на базе км 532 |                                        |                                  |                                   |                               | на дорогу                    | 100                              | -                            | 21                              |

| № п/п | Источник получения материалов                                   |                                  |                                        | Вид<br>фра<br>нко<br>мат<br>ери<br>ала | Железнодорожные перевозки        |                                   | Автомобильные перевозки       |                              |                                  |                              |                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
|       | Наименование целевое<br>назначение материалов                   | % от<br>общей<br>потреб<br>ности | Наименование<br>поставщика             |                                        | % от<br>общей<br>потреб<br>ности | Станция<br>прибытия<br>материалов | Расстояние<br>перевозки<br>км | от<br>источника<br>получения | % от<br>общей<br>потребно<br>сти | Расстояние<br>перевозки км   |                                 |
|       |                                                                 |                                  |                                        |                                        |                                  |                                   |                               |                              |                                  | по<br>населенно<br>му пункту | не по<br>населенно<br>му пункту |
| 1     | 2                                                               | 3                                | 4                                      | 5                                      | 6                                | 7                                 | 8                             | 9                            | 10                               | 11                           | 12                              |
| 4     | Гравийно-галечник с<br>песчаным заполнителем<br>(ПГС природный) | 100                              | Резерв № 3<br>на км 538                |                                        |                                  |                                   |                               | на дорогу                    | 100                              | -                            | 27                              |
| 5     | Грунт для присыпных<br>обочин (дренирующий)                     | 100                              | Резерв № 1 км 518<br>Резерв № 3 км 538 |                                        |                                  |                                   |                               | на дорогу                    | 100                              | -                            | 17                              |
| 6     | Битум                                                           | 100                              | ТОО ПНХЗ<br>Павлодар                   |                                        | 100                              | г.Ушарал                          | 986                           | на базу<br>(на км 532)       | 100                              | 3                            | 31                              |
|       |                                                                 |                                  |                                        |                                        |                                  |                                   |                               | на дорогу                    | 100                              | 3                            | 52                              |
| 7     | Дорожные знаки                                                  | 100                              | г. Алматы                              |                                        | 100                              | г.Ушарал                          | 700                           | на дорогу                    | 100                              | 3                            | 52                              |
| 8     | Барьерные ограждения                                            | 100                              | г. Астана                              |                                        | 100                              | г.Ушарал                          | 1244                          | на дорогу                    | 100                              | 3                            | 52                              |
| 9     | Сборные<br>железобетонные<br>изделия                            |                                  | г. Алматы                              |                                        | 100                              | г.Ушарал                          | 700                           | к месту<br>монтажа           | 100                              | 3                            | 53                              |
|       | Мост на км 510+410<br>р. Шинжылы                                | 100                              |                                        |                                        |                                  |                                   |                               |                              |                                  |                              |                                 |
| 10    | Конструкция силовых<br>опор                                     | 100                              | г. Караганда                           |                                        | 100                              | ст. Бесколь                       | 1003                          | на дорогу                    | 100                              | 6                            | 60                              |
| 11    | Водопропускные трубы                                            | 100                              |                                        |                                        | 100                              | г.Ушарал                          | 700                           | на дорогу                    | 100                              | 3                            | 52                              |
| 12    | Металлопрокат,<br>конструкции, арматура                         | 100                              |                                        |                                        |                                  | г.Ушарал                          |                               | на мост                      | 100                              | 3                            | 53                              |
| 13    | Вода питьевая                                                   |                                  | п. Кабанбай                            |                                        |                                  |                                   |                               | на дорогу                    | 100                              | 3                            | 52                              |
| 14    | Вода техническая                                                | 100                              | р. Шинжылы                             |                                        |                                  |                                   |                               |                              |                                  |                              | 2                               |
| 15    | Полигон для вывоза<br>строительного мусора                      | 100                              | п. Кабанбай                            |                                        |                                  |                                   |                               |                              | 100                              |                              | 2                               |
|       |                                                                 |                                  |                                        |                                        |                                  |                                   |                               |                              |                                  |                              | 6                               |




| № п/п | Источник получения материалов                 |                                  |                                                                    | Вид<br>фра<br>нко<br>мат<br>ери<br>ала | Железнодорожные перевозки        |                                   |                               | Автомобильные перевозки      |                                  |                                       |                                 |
|-------|-----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
|       | Наименование целевое<br>назначение материалов | % от<br>общей<br>потреб<br>ности | Наименование<br>поставщика                                         |                                        | % от<br>общей<br>потреб<br>ности | Станция<br>прибытия<br>материалов | Расстояние<br>перевозки<br>км | от<br>источника<br>получения | % от<br>общей<br>потребно<br>сти | Расстояние<br>перевозки км            |                                 |
|       |                                               |                                  |                                                                    |                                        |                                  |                                   |                               |                              |                                  | по<br>населенно<br>му пункту          | не по<br>населенно<br>му пункту |
| 1     | 2                                             | 3                                | 4                                                                  | 5                                      | 6                                | 7                                 | 8                             | 9                            | 10                               | 11                                    | 12                              |
| 16    | База заказчика                                |                                  | Для вторичного<br>использования в<br>ДЭУ п. Кабанбай<br>км 508+3км |                                        |                                  |                                   |                               |                              |                                  | 3                                     | 3                               |
| 17    | Стройплощадки                                 | 100                              | Через 5 км                                                         |                                        |                                  |                                   |                               |                              |                                  | средневзвешенное<br>расстояние 2,5км- |                                 |

Генеральный директор  
ТОО «Каздорпроект»



Каримов С.М.



КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ  
МИНИСТРЛІГІ  
ОРМАН ШАРУАШЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ  
ЖАҢУАРЛАР ДҮНИЕСІ КОМИТЕТІ  
АЛМАТЫ ОБЛЫСТЫҚ ОРМАН  
ШАРУАШЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ ЖАҢУАРЛАР  
ДҮНИЕСІ АУМАҚТЫҚ ИНСПЕКЦИЯСЫ



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
КОМИТЕТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ЖИВОТНОГО МИРА

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЖИВОТНОГО МИРА

040000, Талдықорған қаласы, Лесная поляна көмесі, 1  
Тел./факс: (7282) 32-75-21  
E-mail: almaty.oif.khzhm@minagri.gov.kz

040000, город Талдықорған, ул.Лесная поляна, 1  
Тел./факс: (7282) 32-75-21  
E-mail: almaty.oif.khzhm@minagri.gov.kz

09.11.2017 ж. № 02-13/1807

«ҚазЖолЖоба» ЖШС  
техникалық директоры  
Г.В.Таракановаға

Алматы облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы (бұдан әрі – Инспекция) Сіздің республикалық маңызы бар «Талдықорған-Қалбатау-Өскемен» автомобиль жолын қайта жанарту мақсатында кесілуге жататын жасыл желектердің залалының есебін беру туралы 07.11.2017 жылғы № 3/925 хатыңызды қарастырып төмендегідей хабарлайды.

Инспекция Қазақстан Республикасының Орман кодексінің (бұдан әрі-Кодекс) 20-бабының талабына сәйкес орман қорын күзету, қорғау, пайдалану, ормандарды молықтыру және орман өсіру, жануарлар дүниесі мен ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласында мемлекеттік бақылау мен қалыптастыруды жүзеге асыратын уәкілетті органның аумақтық бөлімшесі болып табылады. Сұралын отырған учаскелердегі кесілуге жататын ағаштардың мөлшерін, материалдық бағалануын, ағаш кесуден келтірілетін залалды есептеу және келісу инспекция құзіретіне жатпайды.

«Талдықорған-Қалбатау-Өскемен» автомобиль жолы бойындағы өсіп тұрған екпе ағаштар Кодекстің 6-бабы 3-тармағы 3)-тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының мемлекеттік орман қорының халықаралық және республикалық маңызы бар ортақ пайдаланудағы темір жолдар мен автомобиль жолдарының, каналдардың, магистральды құбырлардың және басқа желілік құрылыстардың белдеулеріндегі ені он метр және одан көбірек, алғашы 0,05 гектардан астам қорғаныштық екпелеріне жатады.


«Талдықорған-Қалбатау-Өскемен» автомобиль жолы бойындағы өсіп тұрған екпе ағаштардың мемлекеттік орман иеленушісі, яғни меншік иесі «ҚазАвтоЖол» ҰК АҚ Алматы облыстық филиалы болып табылады. Сондықтан, сұралын отырған учаскелердегі кесілуге жататын ағаштардың мөлшерін, материалдық бағалануын, ағаш кесуден келтірілетін залалды есептеуді «ҚазАвтоЖол» ҰК АҚ Алматы облыстық филиалы жүзеге асырады.

Жоғарыда баяндалғандарға байланысты Сіз аталған мәселе бойынша «ҚазАвтоЖол» ҰК АҚ Алматы облыстық филиалының әкімшілігіне жүтінуіңіз қажет.

Басшы

Т. Мамнев

Орын. Жұмағалиев Б.М.  
Тел. 8 7282 35-72-06





«КазАвтоЖол»  
Ұлттық компаниясы»  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ  
Алматы облыстық филиалы



Алматы облыстық филиал  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«Национальная компания  
«КазАвтоЖол»

050000, Алматы қаласы, Ресейбасар көшесі, 289/6  
Тел.: 8 (727) 255 90 46

050000, город Алматы, ул. Ресейбасаре, 289/6  
Тел.: 8 (727) 255 90 46

№ 19-02/29-02-949-11  
от 06.08.2018

Техническому директору  
ООО «Каздорпроект»  
Таракановой Г.В.  
E-mail: kazdor@yandex.ru  
Тел.: 8 (727) 255 56 38

На Ваше письмо № 3/1085 от 1 августа 2018 г., по вопросам компенсационных посадок деревьев при вынужденном сносе зеленых насаждений и определения специальных мест для компенсационной посадки деревьев для составления Дендропала, сообщаем следующее.

Посадка деревьев вдоль реконструируемой автомобильной дороги планируется после завершения реконструкции, отдельными проектами озеленения, где будут учитываться количество восстанавливаемых деревьев в место вырубленных.

Таким образом, в рабочем проекте «Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск» км 287-1073, участок км 287-615, в том числе по участкам км 287-325, км 325-410, км 410-480, км 480-515, км 515-564, км 564-615 - компенсационная посадка деревьев не предусматривается.

Заместитель директора

К. Искендеров

Иск. ОЗ и БД  
Тел. 2559046

0001598

«Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения  
"Талдыкорган - Калдыбай - Усть-Каменогорск" км 287 - 1073»  
Участок км 489-515, II пусковой комплексы км 508-515

**Ведомость сноса зеленых насаждений по основной дороге  
км 508-515 (ПК272 - ПК340)**

| Местоположение |        | Длина<br>участка, м | Расположение от оси |     |         |     | Ø<8<br>Всего,<br>шт | Ø>8<br>Всего,<br>шт               | Примечание       |
|----------------|--------|---------------------|---------------------|-----|---------|-----|---------------------|-----------------------------------|------------------|
| от ПК          | до ПК  |                     | слева,              |     | справа, |     |                     |                                   |                  |
|                |        |                     | шт                  |     | шт      |     |                     |                                   |                  |
|                |        |                     | Ø<8                 | Ø>8 | Ø<8     | Ø>8 |                     |                                   |                  |
| 272+00         | 274+00 | 200                 |                     | 18  |         |     | 18                  | вяз мелколистный, вяз шершавый    |                  |
| 272+30         | 273+00 | 70                  |                     |     |         | 44  | 44                  | вяз мелколистный                  |                  |
| 276+00         | 281+02 | 262                 |                     | 34  |         |     | 34                  | вяз мелколистный                  |                  |
| 280+00         | 288+00 | 800                 |                     |     |         | 20  | 20                  | вяз мелколистный                  |                  |
| 291+00         | 293+00 | 200                 |                     |     |         | 81  | 81                  | вяз мелколистный                  |                  |
| 292+00         | 292+38 | 38                  |                     | 73  |         |     | 73                  | вяз мелколистный                  |                  |
| 292+38         | 296+00 | 362                 |                     | 25  |         |     | 25                  | вяз мелколистный                  |                  |
| 296+00         | 298+00 | 200                 |                     | 13  |         |     | 13                  | вяз мелколистный                  |                  |
| 308+00         | 314+76 | 670                 |                     | 12  |         |     | 12                  | вяз мелколистный                  |                  |
| 308+00         | 309+50 | 150                 |                     |     |         | 12  | 12                  | вяз мелколистный                  |                  |
| 314+46         | 315+00 | 54                  | 13                  | 53  |         |     | 13                  | 53                                | вяз мелколистный |
| 322+43         | 323+00 | 57                  |                     |     |         | 33  | 33                  | вяз мелколистный, пок серебристый |                  |
| ИТОГО:         |        |                     |                     |     |         |     | 13                  | 418                               |                  |

Примечание: Участки с землями лесного фонда - ПК277+70 - 279, ПК 303+20 - 308

Составил:



Ефимченко П.Г.

## АКТ

обследования территории на наличие зеленых насаждений/деревьев на участке автомобильной дороги по рабочему проекту "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск» км 287-1073, Участок км 480-515. II пусковой комплекс км 508-515"

Мы ниже следующие в составе комиссии,

- представитель Заказчика/Лесовладельца - начальник отдела эксплуатации и безопасности дорожного движения Алматинского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Оспанов Есенгелди Турсынбекович,
- представитель Генерального подрядчика - главный инженер проекта «СІПС Construction Co., Ltd» Вэй Цин Ган,
- представитель Генерального проектировщика - главный инженер проекта ТОО «Каздорпроект» Кулинов Ирфан Аркинович,
- представитель проектировщика - Ефимченко Петр Геннадьевич,
- представитель Генерального проектировщика - эколог ТОО "Каздорпроект" Напенов Берик Муратпекевич,

составили настоящий акт о том, что нами проведены обследования участка автомобильной дороги республиканского значения «Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск» км 287-1073. Участок км 480-515. II пусковой комплекс км 508-515, на наличие зеленых насаждений/деревьев попадающие под вынужденную рубку на участках постоянного и временного отвода земельных участков при реконструкции автомобильной дороги.

**Под постоянный отвод:** общее количество зеленых насаждений/деревьев попадающие под вынужденную рубку 431 шт. Виды деревьев – вяз мелколистный, вяз шершавый, лох серебристый.

**Под временный отвод:** Зеленые насаждения/деревья под вынужденный вынужденную рубку не обнаружено. Временные объездные дороги расположены таким образом, чтобы не затрагивать участки с зелеными насаждениями/деревьями.

Дата составления акта: «16» января 2020 г.

Акт составлен в количестве 4 (четырёх) экземплярах, для каждой из сторон

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Начальник отдела эксплуатации и безопасности дорожного движения Алматинского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол»<br>Оспанов Есенгелди Турсынбекович<br><br>подпись «16» 01 2020 г. | Главный инженер проекта «СІПС Construction Co., Ltd» Вэй Цин Ган<br><br>подпись «16» 01 2020 г.        |
| Главный инженер проекта ТОО «Каздорпроект»<br>Кулинов Ирфан Аркинович<br><br>подпись «16» 01 2020 г.                                                                                  | Представитель Генерального проектировщика<br>Ефимченко Петр Геннадьевич<br><br>подпись «16» 01 2020 г. |
| Эколог ТОО "Каздорпроект"<br>Напенов Берик Муратпекевич<br><br>подпись «16» 01 2020 г.                                                                                                |                                                                                                                                                                                            |



«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АУЫЛ  
ШАРУАШЫЛЫҚ МІНІСТРЛІГІ ОРМАН  
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖӘНЕ ЖАНУАРЛАР  
ДУННЕСІЗДІГІНЕН АЗАД ЕТУ  
ОБЛАСТЫҚ ОРМАН ШАРУАШЫЛЫҚ  
ЖӘНЕ ЖАНУАРЛАР ДУННЕСІЗ АУМАҚТЫҚ  
ИНСПЕКЦИСЫ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  
ИМПАЛЕКЕТТІК МӘКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНЫҢ ҚОРҒАУСЫЗДЫҚ  
УИРЕКТЕЛІГІ «АЛМАТИНКА»  
ОБЛАСТЫҚ ТЕРРИТОРИАЛЫҚ  
ИНСПЕКЦИСЫ АЛМАТИНКА ҚАЛАСЫ  
ЖАҢАЖОЛДЫ ШАРУАШЫЛЫҚ ЖӘНЕ  
ЖАНУАРЛАР ДУННЕСІЗ АУМАҚ  
ИНСПЕКЦИСЫ АЛМАТИНКА

040000, Талдықорған қаласы, Досная (ауылы) көшесі 3  
Тел./факс: (7282) 32-75-21, 1411410400023168  
E-mail: [info@almatinka.kz](mailto:info@almatinka.kz)

040000, қорғал Талдықорған, ул.Досная (ауылы) 3  
Тел./факс: (7282) 32-75-21, 1411410400023168  
E-mail: [info@almatinka.kz](mailto:info@almatinka.kz)

13.07.2018 № 03-09/1010

Генеральному директору  
ТОО «Каздорпроект»  
Каримову С.М.

Алматынская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира сообщает, рассмотрев рабочую документацию по переходу миграции диких животных через реконструируемую автомобильную дорогу республиканского значения «Талдықорған – Қалбатау – Усть-Каменогорск» км 287-1037», на участке 410-515, где ранее направленные нами предложения по всем переходам были выполнены, согласовывает предложенный проект.

Руководитель

Т.Мамнев

Иск. Александров Р.Д.  
Тел. 87282-32-75-22

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан  
НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр»  
ТОО «КАЗАХСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА»

УТВЕРЖДАЮ  
И.о. генерального директора  
ТОО «КАЗНИИРХ» к.б.н., ас.проф.  
К.Б. Нисеменов 2018 г.



# ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

по теме:  
Оценки ожидаемого вреда (ущерба) рыбным ресурсам и разработка  
компенсационных мероприятий при строительстве мостов через рр. Денса,  
Шипылы, Шилкити с Рабочему проекту «Реконструкция участка  
автомобильной дороги республиканского значения «Талауагарты-Калбытпу»  
Усть-Каменогорск, участок км. 410-515»

Зам. генерального директора  
ТОО «КАЗНИИРХ», докт. биол. наук,  
ас.проф., академик АСХН РК

  
С.Ж. Асымбекова  
подпись

Руководитель темы:  
Научный сотрудник  
лаборатории ихтиологии

  
Е.Т. Самойлов  
подпись

Алматы 2018

## СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

|                                                                  |                                                                                                    |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Руководитель НИР,<br>Научный сотрудник<br>лаборатории ихтиологии | <br>подпись, дата | Е.Т. Самойлов  |
| Главный<br>учебный секретарь, PhD                                | <br>подпись, дата | Д.К. Жарканова |
| Младший<br>научный сотрудник<br>лаборатории ихтиологии           | <br>подпись, дата | С. Карлыбайева |

## РЕЗЮМЕ

Отчет 75 с, 17 рис., 16 табл., 42 источника.

**АБОРИГЕН, АККЛИМАТИЗАЦИЯ, ВОДОЕМ, ГИДРОБИОЦЕПТЫ, ИНДИКАТОР, ЛЕСЫ, РЕКИ, РЫБНЫЕ РЕСУРСЫ И ДРУГИЕ ВОДНЫЕ ЖИВОТНЫЕ, КОМПЕНСАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ШИНЖИЛЫ, ШИЛИКТИ, УЩЕРБ**

Объекты исследования – гидроэлектростанции рр. Лена, Шинжиль, Шиликти в районе строительства (или реконструкции) автомобильного моста.

Цель исследования – оценка влияния строительства моста через реки Лена, Шинжиль, Шиликти на гидробиоту (вспосредственно балла рыб) и расчет ущерба рыбным ресурсам и другим водным животным, разработка компенсационных мероприятий.

Основные задачи в рамках выполнения научно-исследовательских работ:

1. Краткая фито-географическая и гидрологическая характеристика исследуемых рек и бассейнов.
2. Анализ современного состояния коровой балла рыб района исследования (зоопланктон и бентос).
3. Анализ современного состояния итиофауны промышленных водоемов рр. Лена, Шинжиль, Шиликти и бассейна в целом.
4. Расчет компенсационных мероприятий вреда, нанесенного и нанесенного рыбным ресурсам, в том числе и незначительного в результате планируемой деятельности согласно утвержденной «Методики исчисления размера компенсации вреда, нанесенного и нанесенного рыбным ресурсам и другим водным животным, в том числе и незначительного, в результате хозяйственной деятельности» от 21 августа 2017 года № 343.

Материалы данного отчета могут быть использованы ТОО «Капротранспроект» для работы и должны быть учтены при подготовке ОВОС к Рабочему проекту «Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Талдыкорган-Кабыгу-Усть-Каменогорск», участок км 410-480 и 480-515» и после окончания реконструкции участка автомобильной дороги республиканского значения «Талдыкорган-Кабыгу-Усть-Каменогорск» должен быть выполнен ущерб в размере, определенном в соответствии с методикой методикой, путем выполнения мероприятий, предусмотренных впуск в рыбохозяйственные водоемы рыбохозяйственного материала, восстановление нерестилищ и рыбохозяйственную миграцию водных объектов на основании договора, заключенного с ведомством уполномоченного органа согласно требованиям Закона РК «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» от 09.07.2004г. № 593-IV.

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Введение                                                                                                                                                                                                                            | 7  |
| 1. Материал и методика                                                                                                                                                                                                              | 8  |
| 2. Краткая фито-географическая и гидрологическая характеристика исследуемых рек и бассейнов                                                                                                                                         | 10 |
| 3. Анализ современного состояния коровой балла рыб района исследования (зоопланктон и бентос)                                                                                                                                       | 25 |
| 4. Анализ современного состояния итиофауны промышленных водоемов рр. Лена, Шинжиль, Шиликти и бассейна в целом                                                                                                                      | 33 |
| 5. Оценка негативного влияния на рыбные ресурсы и другие водные животные и расчет компенсационных мероприятий вреда, нанесенного и нанесенного рыбным ресурсам, в том числе и незначительного в результате планируемой деятельности | 49 |
| 5.1. Разработка компенсационных мероприятий по восполнению численности рыбных ресурсов и других водных животных и среды их обитания                                                                                                 | 61 |
| Заключение                                                                                                                                                                                                                          | 64 |
| Список использованных источников                                                                                                                                                                                                    | 73 |

# ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Абсигнанные виды – виды, исторически присутствовавшие в данном регионе;

Бентос – совокупность организмов, обитающих на грунте и в грунте водоемов.

Биомасса – количество живых организмов в весе или выражена на единицу площади или объема водоема.

Гидробионты – организмы, постоянно обитающие в водной среде (планктон, бентос, рыбы).

Зоопланктон – беспозвоночные животные водной толщи.

Зообентос – донные беспозвоночные животные.

Зарыбление водоемов – выпуск рыбохозяйственного материала и рыбы в водоемы и (или) участие с целью создания самозаселенных водоемов, сохранения ценных, редких и исчезающих видов рыб и (или) получения товарной продукции.

Ихтиофауна – совокупность видов рыб и круглоротых кактс-либо водоема или его участка.

Кооперационные мероприятия – мероприятия по восстановлению численности рыбных ресурсов и других водных животных, среды их обитания, осуществляемые для восстановления животного и водоемного вреда, в том числе и нецелевого.

Литофауна – рыбы откладывающие свою икру на течении.

Нерестилище – место нереста рыб.

Научно-исследовательский лов – лов рыбных ресурсов и других водных животных с целью проведения научных исследований по составу состава животного мира.

Насебентос – различные беспозвоночные животные

Планктон – совокупность животных и растений, обитающих в толще воды.

Природоохранные мероприятия – мероприятия по сохранению биологического разнообразия и целостности естественной среды обитания, водных животных в состоянии естественной свободы, воспроизводства рыбных ресурсов в других водных животных, включая искусственное разведение, в том числе ценных, редких и исчезающих под угрозой исчезновения, с последующим их выпуском в среду обитания.

Промысловый лов – от рыбохозяйственных мероприятий – улова рыбы, ежегодно получаемые от вылова рыбы или другого рыбохозяйственного материала, либо обеспечиваемые теми или иными рыбохозяйственно-механическими мероприятиями.

Рыбохозяйственное устройство – устройство для предотвращения истощения рыбных ресурсов в водоемные и гидротехнические сооружения.

Рыбопродуктивность – способность водоема воспроизводить в течение года определенную величину биомассы рыб. Различают биологическую (в естественных биологических продуктивности водоемов) и промысловую рыбопродуктивность. Определяется в весе или единицах, отнесенных к площади, обычно в г/га.

Рыбохозяйственно-мелиоративные мероприятия – зарыбление водоемов ценных рыб (рыбохозяйственные, рыбохозяйственные, нерестово-выростные хозяйства, искусственные пруды), устройство искусственных нерестилищ, гидротехническое строительство с целью улучшения условий размножения и обитания рыб, вылов ценных растений, расчистка водоемов, улучшение и развитие проток, служащих для прохода рыб на ловление, нерестилища и другие.

Рыбные ресурсы – общая совокупность всех рыб, обитающих в водоеме.

Средняя длина рыб – показатель, характеризующий линейный размер рыб в возрастной группе, улова или водоеме. Определяется как среднестатистическая величина с учетом объема выборки.

Средняя масса рыб – показатель, характеризующий массу рыб в возрастной группе или улове.

МБС – метр Баттиской системы

Мг/м<sup>3</sup>, г/м<sup>3</sup> – масса животных на единицу объема и площади

МДУ – максимальное допустимый уровень

НДУ – нормальный допустимый уровень

ПДК – предельно-допустимая концентрация

РДУ – рыбохозяйственное устройство

сред. – среднее

ст. – статистика

N – количество экземпляров

рН – активная реакция воды

Упит – упитанность

Ф – Фудз-ли

Целост – целостность организмов

Экс/м<sup>3</sup>, экс/м<sup>3</sup> – экстенсивность животных на единицу объема и площади



При проведении биологического анализа определены, длина, масса, масса бот внутренних органов, упитанность, пол и стадия предельной гонимости обильности методике Привалова И.Ф. [14]. Для определения возраста рыб брались чешуя. Определение производилось по методике Привалова И.Ф. [14] и Чугуновой Н.И. [15], определение рыб и их моллюски [16-20].

Результаты исследований подвергались математической обработке на ПК Intel Pentium IV, Core2-5,7 с использованием табличного редактора "Excel". Данные истологических исследований подвергались статистической обработке по общепринятым методикам [21].

Для оценки воздействия строительства мостов через рр. Лессы, Шинжалы, Шинжикты использовался SanPin-и, справочная литература и другие научные источники [22-36].

Ситуация в среде (узнайте) рыбных ресурсов и других водных животных проведена согласно «Методики исследования.....», 2017» [37].

2. Краткая физико-географическая и гидрологическая характеристика водосборных рек в бассейне

Согласно представленных документов (ОВОС), строительство мостов планируется на территории одного гидрографического бассейна. Бассейн-Алжолский (рисунк 2.1), в частности реки Лессы и Шинжикты к бассейну от Балаша, а Шинжикты относятся к бассейну Алжолских озер (Сасыкты).



Рисунок 2.1 - Схема Балаш-Алжолского рыбохозяйственного бассейна

Таким образом, рассмотренные три реки территориально относятся к Балаш-Алжолскому рыбохозяйственному бассейну. Поэтому в данном отчете и ниже по тексту будут приняты сведения о Балаш-Алжолском рыбохозяйственном водном бассейне (в т.ч. Алжолской системе озер и от Балаша).

Гидроэкологическая характеристика

В обзорной таблице описаны суммарные ресурсы возобновляемых вод Алжолской области составляют 24,6 % от суммарных водных ресурсов Казахстана. Суммарные ресурсы поверхностных вод области составляют 28,5



милрд м<sup>3</sup>/год, из которых 11,7 м<sup>3</sup>/год формируются на территории КНР (41%) и приходится в основном сток реки Иле.

Гидрографическая сеть бассейна Алакольского бассейна представлена крупными реками Иле, Каратап, Акеу, Лепса, Татган с их многочисленными притоками (см. рисунок 2.1).

Все они принадлежат к рекам со смешанным типом питания [38]. Среднегодовой многолетний расход рек достигает (м<sup>3</sup>/с): Иле – 472; Каратап – 68,3; Лепса – 23,7; Акеу – 9,3. Значительную часть стока реки терпят на фильтрацию в разломообразных отложениях и частично на испарение. Вода в реках пресная, минерализация не превышает 1 г/л.

В области насчитывается около 800 рек и водотоков, из которых большинство пересыхает в летне-осенний период; более 24 тыс. озер и искусственные водоемы, из которых преобладающее большинство – незначительные, площадью зеркала менее 1 км<sup>2</sup>, примерно 100 озер имеют площадь от 1 до 30 км<sup>2</sup>.

Как отмечалось выше, рр. Шовкалы относятся к бассейну Семьюколь, которые также принадлежат к Басини-Алакольскому водному бассейну.

Озеро Алаколь – самое крупное в системе. Расположено в наиболее низкой части Алакольской впадины. Кумулирует в себе воды не только собственных притоков, но и других крупных озер Алакольской группы. Озеро бессточное, неправильной грушевидной формы, вытянутое с северо-запада на юго-восток.

В начале 60-х годов максимальная его длина составляла 104 км, максимальная ширина – 52 км (средняя 25,5 км), длина береговой линии – 384 км, площадь водной поверхности 2650 км<sup>2</sup> (с островов – 2686 км<sup>2</sup>), средняя глубина – 22,1 м, максимальная – 54 м, объем водной массы – 58,56 млрд. м<sup>3</sup>. Берега озера плоские и сложены рыхлыми четвертичными отложениями. Только южной и отчасти восточной берега, подмывает озером, имеют уступы высотой до 9 м. От берега отходятся длинные и узкие галечниковые косы, благодаря которым озеро и получило в свое время название Гурго – (монгольское название Гурго-нор означает «озеро мостов»), так как при понижении уровня воды некоторые из кос образовывали как бы мосты, соединявшие один берег с другим [38].

В оз. Алаколь впадает более 15 притоков, из которых самыми являются 6: на севере реки Урхалар (50% поверхностного притока в озеро) и Эмлей (27,4 %), на северо-востоке Хатиней (8,8 %), и Жаманкул (5 %), Байытлы и Жамалты (8,8 %) – на юге и юго-востоке. Кроме того, его питают прерывистые весенние водотоки потоки и обильные грунтовые воды. Вода в озере соленоватая, желтоватого – синего цвета (V–VI по шкале Фореля –Уэба) прозрачность 4-6 м, (у берегов 1,5–3 м) [39].

В центральной части озера ближе к его северо-восточным берегам, расположен небольшой пролив из трех островов (Улькен Аралтобе, Средний и Кашкене Аралтобе, ныне называемые Кашкешам). Они сложены

палеозойскими породами и имеют крутые, а на юго-востоке – обрывистые берега.

Глубоководная часть озера в виде водоразла опоясывает острова с юго - запада. Наибольшая глубина (54 м) обнаружена в 5 км к юго - западу от о. Кашкене – Аралтобе [40].

Многолетние колебания уровня воды обусловлены изменчивостью температуры воздуха, количеством выпадающих осадков и другими компонентами. Общая амплитуда колебания уровней от Алаколь оценивается в 5–6 м (рисунок 2.2).



Рисунок 2.2 – Динамика уровня воды в оз. Алаколь

В течение последних 15 лет среднегодовой уровень воды в озере составляет 350,0 м БС. В начале 60-х годов прошлого века, после комплексного изучения озер Алакольской группы в течение ряда лет, за среднегодовые значения уровня принимали принятая отметка 14–347,3 м БС. Этот отметке уровни соответствуют пикшик водного зеркала 2650 км<sup>2</sup> объем воды – 58,56 км<sup>3</sup> и максимальная глубина 54,0 м (наблюдения в те годы). Но, современный уровень, воды на 2,3 м выше принятой средней отметки. Экстраполируя значения функции  $P=f(H)$  и  $V=f(H)$  до 350,0 м БС находим: площадь озера теперь равна 2900 км<sup>2</sup> и объем воды – 65,0 км<sup>3</sup>. То есть они выросли соответственно на 9,4% и 11,0%. И максимальная глубина стала, предположительно, около 57,0 м.

Анализ годовых уровней воды от Алаколь за последние 20 лет показывает, что высшей годовой уровень воды в озере отмечен в 2017 г (350,55 м), а самый низкий – 1999–2001 гг., когда уровень был ниже 349,2 м. Поэтому как критическая точка берется уровень 349,0 м БС так как за эти годы не наблюдалось значительных изменений в развитии формы в водосеме. При обсуждении уровня ниже этой отметки необходимо будет принимать, упрощенно-решения по изменению в водосеме.

В отличие от озер Саязкуль и Кашкешам в Алаколь уровень в зимний период продолжает расти, так как приток поверхностных и подземных вод не

прекращается, а испарение с поверхности зеркала воды отсутствует. Более интенсивный подъем уровня за осенне-летний период наблюдался в последние три года подряд. В 2016 г. в январе и феврале подъем уровня был едва заметным, а с середины марта – более интенсивным, который продолжался вплоть до второй декады июля и временно остановился на отметке в 350,35 м БС. Со второй половины августа до октября уровень медленно снижается и далее плавно переходит в подъем. В 2017 г. такой ход уровня в целом повторяется, только падение происходит более интенсивно, и подъем в конце года не отмечается. Точный год начался с довольно высокого уровня (350,35 м), однако летом не достиг предельного уровня. Тем не менее, можно сказать, что значение среднегодового уровня за 2018 год будет не ниже, чем в прошлом году.

Озеро Сасыкколь – которое до недавнего озеро. За последние десятилетия уровень, обычно, принимают отметку 350,5 м БС. При такой отметке оно имеет площадь 736 км<sup>2</sup> (длина - 49,6, ширина - 19,8 км, наибольшая глубина - 4,7 м, средняя - 3,32). Озеро проточное, простирается с запада на восток. Глубина от берега возрастает постепенно, максимальная – в восточной части. Дно ровное, с незначительным уклоном с запада на восток. Озеро имеет извилистую береговую линию. На юго-востоке в него впадает полуостров Арштыбе, образующий для глаубоводных лагуна – Борген и Жартас [41].

В озеро Сасыкколь впадают три притока: на юго-востоке р. Тентек, на севере р. Каракол, на западе р. Ай. Основной сток рек Ай и Каракол в маловодные годы расходится на испарение и транспирацию в низовьях рек. В последние годы вода р. Ай и Каракол не доходит до озера.




Рисунок 2.3- Динамика уровня воды оз. Сасыкколь

Как видно на рисунке 3.2, в большинстве случаев уровень воды в оз. Сасыкколь зимой (январь-март) держится на одном уровне и с начала апреля начинается интенсивный подъем, который продолжается до середины июня (иногда до конца мая и даже до середины июля). В конце лета начинается

спад, который заканчивается в середине осени. Затем, как правило, наблюдается небольшой подъем уровня. В текущем году подъем уровня закончился уже в апреле, спад был незначительным и продолжается до наступления зимы. За последние 7 лет лишь в 2012 г. ход уровня в весенний период был не совсем благоприятным для нереста фитопланктонных рыб.

Котловина озера в целом имеет асимметричную форму с небольшим уклоном для к глубокой части котловина. То есть его площадь при нахождении воды, выходя (у дна) растет очень быстро, и, при приближении уровня к отметке 349,0 м., резко замедляется. И этот уровень можно считать критическим, поскольку дальнейшее снижение горизонта воды приведет к резкому сокращению площади на единицу падения. При отступе уровня 348,5 м, объем воды в нем сокращается в два раза. По мнению е.от. Басхан можно предположить, что дальнейшее понижение уровня приведет к ухудшению водной среды до неадекватно высокого экологического состояния. Это - экологический критический уровень, ниже которого начинается резкое увеличение минерализации воды и заметно ухудшается условия развития гидробионтов.

Как известно, при отметке горизонта воды 350,0 м БС превращается перепадение вод через береговые валы (только проток Ерту продолжает функционировать). Этот уровень также можно назвать критическим (так как ниже его озеро становится уже непроходимым), но условно. (В сторону урона). Кал в течение года опускается около 63,0 мм м. вода, что, при пересчете на площадь озера, составляет менее 9,0 см и при оценке проточности озера им можно пренебречь).

Здесь необходимо отметить, что в среднем прошлого века голый уровень воды в озере часто опускался ниже отметки 350,0 м БС. Однако это не означало выпадения из озера ежегодно 1,5-2,0 тонн рыбы, 75-80% из которого составляли сайи. Если сравнить, уловы нытомого времени (300-400 т) при уровне 350,5 м (в среднем), с уловом тех лет, когда уровень воды был значительно ниже, то остротность динной отметки становится несомненно очевидной.

Озеро Коммунизм. Расположено между озерами Сасыкколь и Ашкын, от которых отделено перепадом шириной 4,5 и 5,5 км. Площадь озера (при отметке среднегодового уровня 349,8 мБС) - 120 км<sup>2</sup> (длина -18,3, ширина - 9,6 км, наибольшая глубина - 5,8 м, средняя - 4,07). Озеро имеет асимметричную форму, вытянутую с севера на юг, проточное. Береговая линия озера мало изрезана. Глубина в озере нарастает постепенно, достигая максимума в юго-западной части. Дно ровное.

Озеро не имеет собственных притоков и пополняется в основном за счет оз. Сасыкколь, путем фильтрации через береговой вал и поверхностного перелива, и также по р. Жентиксеу. В период низкого стояния уровня Сасыккола поверхностный приток прекращается. Незначительный сезонный приток (менее 0,5 м<sup>3</sup>/с) в осенне-летний период дает ружью Сузда речка.



Сток из озера осуществляется через протоку Уала в реку Укал и далее в р. Урджар. Анализ риверизованной плавания обесчуженности от Комарово на рыбные запасы и промысел показывает, что среднесезонными считаются 2009, 2013-2015 гг., когда уловы колебались в пределах от 340,8 до 340,0 мкг. Многолетний период 2010-2011 гг. с уровнем мкг в 350,3 и выше и максимальный период, когда уловы воды повышается и составляет менее 340,7 м. Б. Купитовские запасы уровня воды в озере, за последние годы, определены в 349,5 и БС (рисунок 2.4). Так же как и в оз. Сасыклом, этот уровень можно назвать критическим лишь условно.




Рисунок 2.4 - Динамика уровня воды от Комарово

Как и в прошлом году, уровень воды зимой в озере не поднимался и не опускался. Здесь нелишне отметить, что такая картина, за последние 7 лет, нарушалась всего два раза (2014 и 2015 гг.). Уровень воды в осенне-летний период в озере менялся синхронно с уровнем прошлого года, оставаясь несколько выше его. Пик уровня был достигнут в августе, после которого начался период спада. Такой ход уровня повторяется не всегда, чаще внешний уровень наблюдается в мае. В целом, за последние годы осенний ход уровня воды не лимитировал условия нереста фитопланктона рыб в озере.

**Озеро Батлам.** В настоящее время длина от. Батлам (по лиманной средней линии от крайней юго-восточной точки залива Алаколь до устья р. Агагоз) составляет 603 км. Наибольшая ширина от. Батлам (по линии Комангантун-Карубага) – 67,6 км, средняя – 33,3 км. Ширина озера в пруде Сырсуе – 42 км. Наибольшая глубина 28,0 м обнаружена в крайнем восточном плесе.

Наибольшая глубина западной части озера 14,0 м (бухта Бортые), средняя – 4,67 м. Площадь водной поверхности залива 11680 км<sup>2</sup> (58,5 %), объем воды – 54,5 км<sup>3</sup> (47,0 %).

В настоящее время Восточная часть озера имеет площадь 8280 км<sup>2</sup> (41,5 %), объем воды – 61,5 км<sup>3</sup> (53,0 %) и среднюю глубину – 7,4 м. Ее длина 305 км, ширина (27,1 км) в 1,6 раза меньше чем в западной части (44,4 км).

Площадь зарастания в Западном Балхаше 1120 км<sup>2</sup> (9,6 %), в Восточном – 810 км<sup>2</sup> (9,8 %) и в целом по озеру – 1930 км<sup>2</sup> (9,7 %). Знач. нужно отметить, что больше покровины (443 км<sup>2</sup> или 54,7 %) зарастательной площади Восточного Балхаша сосредоточены в пределах VI-го рыбохозяйственного района. Остальные районы (с суммарной площадью 6950 км<sup>2</sup> или 84 %) этой части Балхаша имеют зарастаемость в среднем всего 5,2 %, а на крайне-востоке, Кенгузбаском плесе, площадь зарослей составляет менее 1 %. Площадь зарастаемости в Балхаше определяется, главным образом, распространением глубин у берегов и характером грунта подстилающей поверхности. Северное и, частично, западное побережья озера, покрытые каменистыми грунтами и выходями корней пород, лишены растительности.

Озеро Балхаш, находясь в центральной части Евразии, в тысячах километрах от океана, особенно остро испытывает на себе влияние изменения климата. Тотчас расположение основной водосборной площади озера на высокогорных областях ставит его от дождливо-летних периодических катаклизмов и обуславливает сравнительно небольшую амплитуду межгодового колебания стока рек и уровня воды в озере.

Средняя годовая уровень воды в озере за последние 20 лет колеблется в пределах 1,6 м (рисунок 2.5). Наиболее низкий уровень воды наблюдался в 1998 г. (113 см над уровнем графика), а наиболее высокий – в 2012 г. (273 см).




Рисунок 2.5 - Колебания среднего годового уровня озера Балхаш за 1998-2017 гг.

Как видно из графика, в 2002 г. уровень воды в озере превышал среднесезонную величину (341,9 м БС) и с тех пор не опускался ниже. За последние 40 лет минимальный годовой уровень воды в оз. Балхаш наблюдался в 1986-1987 гг., во время наводнения Капгайского водохранилища. С 1988 по 1998 гг. уровень воды колебался у отметки 341,19 м БС. 1999-2005 гг. – период подъема, 2006 г. – то есть лишь наблюдается стабилизация со средней отметкой 342,48 м БС.

Роль природоохранной системы реки в рыбном хозяйстве бассейна. Лаговольная озеро в озере Балхаш.

Природоохранная система реки изливовых в озере является одним из основных мест для прохождения нереста и нагула рыб.

Роль Иле. В оз. Балхаш регулирует изливовую часть реки Иле. Каргал, Аксу, Дары и Аягуз. Средний излив р. Иле (поверхность водосбора 140 км<sup>2</sup>, в пределах 77,4 тыс. км<sup>2</sup>), обладает 78,0 %-ым объемом поверхностного стока в бассейне, играет определенную роль в гидрологическом режиме озера. Кроме того, ее обширная дельта и русло самой реки являются перспективными для проходных и полупроходных рыб.

В настоящее время на р. Иле, ниже Кампайской плотины, рыбный промысел не ведется, и ее русло и дельта используется для любительского (спортивного) рыболовства. Данные участка от низкого бьефа Кампайской плотины до Тасмурунского водозабора 63,0 км, ширина 200-500 м. Площадь поверхности воды в русле в среднем по водности периода составляет около 1530 га. Наибольшая глубина воды в русле в среднем по водности периода достигает до 3,0-3,5 м. В периоды больших обрусев воды из Кампайки она заметно уменьшается (до 4-5 м), а в период межени уменьшается. В 6,0-7,0 км ниже Тасмурунского водозабора с левых берегов в р. Иле впадает р. Курпа, образуя здесь мелководную дельту. Участок испытывает влияние суточного и сезонного режима работы Кампайской ГЭС.

В нижней части участка расположены переступы жереза. Растительность в русле слабо развита. Ниже 24,0 км по берегу встречается густая растительность. Дно русла песчано – галечное, в нижней части участка на дне некоторых плесов встречается тонкий слой ила.

Длина участка от Тасмурунского водозабора до п. Бакане составляет 67,4 км. Площадь поверхности воды в русле в среднем по водности периода составляет около 2270 га. Ширина русла здесь от 300 до 500 м, местами бывает несколько больше или, наоборот, меньше. В верхней части участка дно русла местами покрыто каменисто-галечным субстратом, на котором переступы жерез. Наибольшая глубина воды в русле в среднем по водности периода достигает до 5,0 м. К началу участка влияние суточного режима работы Кампайской ГЭС существенно ослабевает и в конце участка оно исчезает, но большие изменения объема обруса четко проследиваются в течение недели и месяца.

На этом участке в реку образуются несколько коллекторов с рисового поля. В 15,0 км ниже Бакане (в 10,0 км выше нижней границы участка) действует второй водозабор из р. Иле. Участок характеризуется изобилием островов (обочинных и русловых), островов и соответствующих обсаженных на руслах. Большинство обсаженных островов покрыты тутовой растительностью, некоторые из них имеют пологие поверхности до 2,0 км<sup>2</sup> и более. Правый берег реки у с. Бакане орошен, тутовая растительность здесь отсутствует. Дно русла покрыто изливом песчано-галечником, местами встречается открытый песчано-галечник.

Благодаря относительно высокому горизонту воды (на 0,4-0,7 м выше среднегодовом) в озере еще сохраняется хороший экологический состав водной среды, обеспечивающий нормальные условия для обитания и развития гидробионтов.

Годовой ход уровня оз. Балхаш, как обычно характеризуется зимним подъемом, обусловленным преимущественно отсутствием испарения и незначительным понижением, связанным с поглощением из-за снеготаяния. В начале лета, из-за возрастания объема испарения, повышение уровня сменяется снижением, которое, как правило, продолжается до конца октября, а иногда и до середины ноября (рисунки 2.6). Уровень воды в оз. Балхаш привнесен в см над нулем профиля (оба профиля – 340,0 м БС).



Рисунок 2.6 – Годовой ход уровня воды в оз. Балхаш за 2014-2018 гг.

Годовой ход уровня в озере в 2012, 2014 и 2015 лет снижались, а в 2016 и 2018 гг. отмечается заметное. С начала года до июля, месяц наблюдается повышение уровня воды. Это связано с большим поступком в Кампайку и большим притоком Восточных рек в летние месяцы. Снижение уровня в озере в этом году началось с августа месяца. Высокие урожаи 2017 года обусловлены изливом большого притока арского года (августовский), а также довольно большими стоками текущего года. В 2016 г. произошел пик кризисного периода цикла колебания водности, но он не отразился на годовом уровне озера. Как правило, подъем уровня воды по всей акватории озера наблюдается в следующем году после прохождения пика изливов. Изливовость обусловливается медленным продвижением воды с запада на восток при значительной длине пути и влиянием восточных ветров, сглаживающих течение. Кроме того, влияет и дождь, насыщая значительную часть Иле-Иской долины, и способствуя ее при снижении общего горизонта.

Длина участка от п. Балык до 6-го Рыбулукта участка 74,0 км. Площадь поверхности воды в русло в среднем по водности периода составляет около 3000 га. Наибольшая глубина воды в русле в среднем по водности периода достигает 5,0-6,0 м, ширина русла – 800 м. Влияние суточного режима работы Кампайской ГЭС здесь уже не ощущается, но большие изменения объемов сброса воды прослеживаются в течение недели и месяца.

В 17,0 км ниже п. Балык в реку впадает первый коллектор, в 13,0 км ниже с. Ушадина – второй коллектор Акдариновского мажаса районского. Русло реки слабоизвилистое, меандрирование почти не выражено. Дно русла покрыто наплавом лесново-галечником, местами встречаются отдельные песчано-галечники. Почти в каждом километре русло реки разбивается на рукава и плечи, соединяется. Берега покрыты густой растительностью. На самом р. Иле перестает жерех, белый лугор, шип и, в последние годы, белый толстолобик.

При впадении в оз. Балык р. Иле образует обширное, треугольное по форме дельту. Верхняя дельта располагается у бывшего пос. 6-й Рыбулук в 130 км (по протокам) от ст. Балык. Современную дельту образуют три основных протока: Топар, Иле и Жидин.

Проток Топар отходит влево от основного русла, на границе с песчаным массивом Таукум образует систему озер сосредоточенных отделением группами в урочищах: Кухунбай, Маттабай, Бекзов (Ортаковский), Коркыбай, Калашские, Тентежные, Талдыкуды, Косжар, Скузено и др. Основная масса озер Топарской системы занимает обширный участок песков Таукум длиной более 45,0 км и шириной от 3,0 до 10,0-13,0 км.

Котловина этих озер образовалась в результате эрозийных процессов и выветривания соответственно господствующим направлениям ветров, а основном, с северо-запада на юго-восток. Длина отдельной ветви «лабиринта» в системе достигает до 2,0-3,0 км. Ширина водоемов не превышает 70-80 м, за исключением отдельных озер Коркыбайской группы, где ширина достигает до 300-500 м. Глубины воды в водоемах составляют до 2,0-4,0 м. Берега водоемов покрыты заросшим тростником, реже кувшином или рогозом. За тростником обильно произрастают крупные скамьи поочередно холмики (барханы), покрытые зарослями жайгала. Между кустами жайгала растут мелкие кустарники и полукустарники, местами встречаются небольшие туранские роши. На 56-ом км (по течению) от Топарки вправо отходит проток Костал и образует также обширную самостоятельную систему озер. Но эти в настоящее время находятся на грани высыхания.

В системе также встречаются беспроточные разбросанные озера. Они самые многочисленнее, мелкие и очень мелкие, в встречаются на расстоянии 6,0-9,0 км от русла водотоков и не имеют рыбохозяйственного значения. Их суммарная площадь не достигает 10 % от общей поверхности открытой системы.

Более теплые климат в районе расположения Топарской системы (средняя температура января – 12°C) увеличивает выростность зимних заборов в ее озерах по сравнению с аналогичными водоемами Северного и Центрального Казахстана, выходящая также же глубины. Тем не менее, в среднем зиму во многих озерах, далеко отстоящих от проток (и, особенно, в заболоченных озерах, расположенных в южной части участка), нередко волжский утрус замирает. Площадь водной поверхности всех водоемов и водотоков в пределах рассматриваемого участка превышает 3200 га. Из них только 2870 га представляет рыбохозяйственный интерес. Можно также отметить, что в этой системе, в озерной группе Скузено, образовалась стада Балыкского окуни.

Прожное русло р. Иле, ныне маловодное, не образует озерных систем (за исключением небольших болот в междуречье Калган Иле-Иле). От р. Иле в 215,0 км ниже дельты (северное пос. Аралтобе) отпадает проток Жидин, по которой протекает свыше 80 % общего стока.

После некоего минимума (средняя 40-х годов) XX-го века этот проток начал бурно развиваться и в начале 60-х превратился в главное русло в системе. В то же время, в 30,0 км ниже развилки, большая часть стока пр. Жидин переносится пр. Коталы и он меняет название на Аусарке (Шибак), потом в Иле. При этом он несомненно развивается, и некоторые его протоки доходят до пр. Жидин и обратно (от Жидин вправо до Аусарке и Иле). В свою очередь пр. Жидин развивается на разветвении в конце образует воду в озерной Коскыбай и Аусарбай. Ниже озер Аусарбай и Бабулук она течет под названием Шибаркуш. Правые протоки Жидин отходят далеко от основной оси потока и, образуя обширную систему мелких водоемов, доходят до с. Карой и оттуда, поворачивая на запад, достигают воду через Наурызбайские и Калашские системы в оз. Балык.

В настоящее время пр. Иле у точки 45°47'18" ш. и 74°15'17" в.д. (что несколько ниже створа гидропоста) разделяется на две ветви. Правая ветвь проходит по старому руслу протока и доходит до ст. Балык у дельты Майтин. Левая ветвь резко поворачивается на юго-запад и, пройдя 3,6 км, вновь разделяется на отдельные рукава. Самая левая из них впадает в залив Карабала, правая – упирается в Досайскую кошу. В последние годы левая ветвь Иле все больше забирает воду из общего потока и не исключено, что через несколько лет правая ветвь стока совсем обмелеет.

В целом проток в дельте р. Иле образует несколько озерных систем: Коскыбайская, Шибаркушская, Байынсайская, Машиарыкская, Иле-Майтинская, Наурызбайская и др. Иле-Майтинская система озер подпитывается протоками Жидин и Иле, а Наурызбайская обеспечивается водой системой проток Аусарке-Наран.

Река Карома образуется от слияния рек Карой и Чика. Площадь водосбора 1900 км<sup>2</sup>, длина 390 км. Главные притоки рр. Косу и Бике. В бассейне реки около 100 водохранилищных сооружений, включая канал и



насосы на главной реке и её притоках. Самым мощным из них является водохранилище Каратаевского массива расселения.

На долину Каратая приходится около 71 % поверхностного стока рек, впадающих в Восточный Байкал. При впадении в озеро они образуют дельту (рисунки 13) с площадью около 100 км<sup>2</sup>, где находится приблизительно 83 млн. м<sup>3</sup> воды (с учетом осадков).

Длина береговой линии в пределах дельты р. Каратай составляет 44,0 км. Прибрежье здесь мелководное, ослонно заросшее тростником, является нерестилищем для рыб. Нерестилища проходных рыб (жерех) расположены вверху по реке – участок Тасуат в районе горы Шолдобе и участки в районе водохранилища Каратаевского орографического массива расселения. Эти участки, наряду с дельтой реки, служат отходами к особо ценным объектам, на которые должен быть распространён всеобщий запрет во время массового нереста рыб. Длина участка Тасуат около 1500 м, у водохранилища – 1000 м.

Река Аксу расположена восточнее рек Ушаньского бассейна, её водосеть в среднем течении почти вдвое меньше чем у р. Лепсы. В нижнем течении эта река образует довольно большую дельту для рек с таким (в среднем около 360 млн. м<sup>3</sup>) объёмом годового стока. Она здесь образует бесчисленное множество мелких озёр и болот. С правой стороны дельты от реки отделяется проток Курмаку и уходит часть воды в р. Лепсы. В нижней части дельты остатки воды собираются в два протока, доставляющие воду до оз. Байгал. Один из протоков через вековое озеро-болото Аксоль впадает в долину Курмака, другой, через болота, в долину Кован.

В целом реки Аксу и Лепсы образуют довольно обширную дельту с общей площадью около 646 км<sup>2</sup>. Примерно 53 % этой площади заняты сухими несезонными мелководьями, расположенными на мшистых просторностях, окружённых тундрой и луговой растительностью, а также группами многоводных мелких озёр. В целом нижнее течение р. Аксу, а также, не всегда благоприятным для обитания рыб, как бы частично прекращает проток рыб из озера и обратно.

Река Аксу. Водный режим р. Аксу отличается от рек северного склона Жигарского Алатау сравнительно коротким периодом половодья (3,3 месяца против 5,5-6,0 месяцев на реках Каратай, Аксу, Лепсы), приходящим на конец марта – начало июля и более продолжительным периодом межени. Река у г. Агарт имеет сток около 420 млн. м<sup>3</sup>, а у р. Лепсы Каратай (устье) – 188,0 млн. м<sup>3</sup> (новые около 180 млн. м<sup>3</sup>). Большая часть стока берётся в пределах дельты (в среднем около 67-91 км от устья) и сосредоточенной (0-60 км от устья) дельтой реки. В устье реки уже во второй половине лета сток практически прекращается и стоком в русло вода, насыщенная CO<sub>2</sub> и другими биогенными газами, становится непригодной для обитания рыб.

Река Лепсы. Третий по величине сток водосток в бассейне озера, на долю которого приходится 4,7 % среднегодового притока в оз. Байкал (700 млн. м<sup>3</sup>). В последние годы её сток увеличился до 800 млн. м<sup>3</sup> (в среднем). На реке расположены ряд продуктивных нерестилищ, среди которых выделяются

отдельные участки, расположенные на рисунке 9, и которые тоже можно отнести к особо ценным объектам (участкам).

За январь-апрель месяцы этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сток на р. Лепс уменьшился на 13 %, на р. Каратай – на 17,0 %, и на р. Лепсы наблюдается увеличение стока на 11 %. Годовой сток на р. Лепс оказывается в объёме около 11,4 км<sup>3</sup>, что на 16,5 % ниже нормы.

Река Северного Прибайкалья – Токрун, Желтыя, Мойтыя – маловодные, нерасположенные водотоки. Среди них только р. Токрун в прошлом и начале нынешнего века один раз за 10-15 лет доносила свои воды до оз. Байкал и не имела большого значения для нереста рыб. Однако, начиная с 2015 г. р. Токрун стала ежегодно доносить свои воды до озера, при этом наблюдался заход производителей сига, леща, щуки в реку.

Река Токмак. При впадении в Саяно-Саянский бассейн на р. Токмак – проток, образующий обширную дельту, которая играет ведущую роль в воспроизводстве и популяции промысловых видов рыб. Именно здесь происходит формирование основных рыбных запасов оз. Саяно-Саянский.

В настоящее время дельта с её притоками просторностью входит в состав Алтайского Государственного заповедника (далее АГЗ) на территории которого запрещена любая деятельность, в том числе и рыболовничества мелководья. Дельтовые озера, густо заросшие маковой водной растительностью. В более прохладные для спуска рыбы и вылова крупной рыбы в озеро на мелководных озёрах дельты протока. В настоящее время в летний период дельте отменяются постоянные запреты на рыб.

Кроме этого на оз. Саяно-Саян имеются обширные мелководья «Пыскаш озеро» и урочище «Бугу», которые ниже нельзя назвать дельтой. Водой рыба и молодь устремляется вместе с водой через протоку «Мамоншия» на заболоченные и обильные просторы «Пыскаш озеро», где происходит их нерест. К осени уровень воды в озере снижается и сток из озера прекращается. Молодь и взрослая рыба остаются изолированными от озера, и в летний период погибает от жажды. Такая же ситуация происходит и в западном примыкающем районом, где через протоку «Бугу» глубина которой более 2 м и шириной 4,5 м, безвозвратно теряется не только вода, но и рыба.

При сложившейся ситуации не решения вопроса по техническому мелководью (закрытия протока «Бугу» и «Мамоншия») и ежегодное при этом снижение уровня воды в озере с увеличением размеров притока не является положительным фактором в увеличении рыбных запасов.

На оз. Алауш, в северном примыкающем районе большую роль в воспроизводстве рыбных запасов до недавнего времени играл р. Уржар, однако в начале 2000 г. сток в своей верховой доступной зоне сократился с р. Бекеша, а просторное пространство р. Уржар заболотилось и перестало служить местом нереста. В то же время р. Бекеша наполнила своей водой обширные мелководные просторы. Поэтому в этой связи и

материальные пути рыб, в последнее время ловят основных промысловых рыб происходит в дельте реки в пространстве и одной реке бассейна вплоть до ее среднего течения. Поймаемые виды: «Сомик», «Катанка», «Боканга» на освоенных землях, а также основные местные нерестилища и запасы лещей промысловых рыб.

В восточном рыбохозяйственном районе основную роль в воспроизводстве и ловле промысловых рыб играют пресупульные пространства рек Эмля, Гурьевской с КИР) и Хатангу, а также реки Жолдоток. В южном рыбохозяйственном районе оз. Алакуль это р. Иргейна и Жаманта. В западном районе распространены участки «Гурьевской».

Река Шилка - является притоком р. Тетов, относится к бассейну оз. Саяно-Коль. Сток реки формируется в среднегорной зоне северной склона Давуровского Алатау. В верховьях она имеет горный характер, по выходу из гор приобретает черты, характерные равнинным рекам.

Область поймы, водосбор р. Шилка 1580 км<sup>2</sup>, длина реки 105 км, средний уклон 5,4‰. Основные левобережные притоки - р. Чистая, р. Воронина, р. Дайбулак, р. Каргала, р. Эмпица, р. Жименкув, правобережные - р. Сулейманов, ручей Чистый, р. Малый. До створа мостового перехода основная часть водосбора находится в пределах 850-1250 м. В створе перехода 435 км<sup>2</sup>, средняя высота водосбора - 990 м.

В рыбохозяйственном районе долина реки имеет трапециевидную форму. Основы долины сложены с прилегающей холмистой местностью. Почвы бурые, растительность полупустынного характера, представлена в основном белым полем.

Пойма двухсторонняя, слабо пересеченная. Ширина левобережной поймы 50-80 км, сложена из песка и гравия, с редкой травяной растительностью, засоряется в многоводные годы. Правобережная пойма шириной 30-100 м сложена галечниковыми грунтами, растительность луговая. Ниже водосбора пойма заболоченная, затопляемая периодически ежегодно.

Русло реки извилистое, деформированное. Проток берет излучиной, длиной 1,5 км, имеет пологий берег, сложен песчано-галечником, поросшие редкой травяной растительностью. Дно русла - галечно-галечное.

Река Уржар (Урджар) - вторая по величине в бассейне. По оценкам исследователей имеет расход воды около 16,5 м<sup>3</sup>/с. Она впадает в русловый залив оз. Алакуль, расположенный далеко от южного берега, прохода перед этим через многочисленные мелкие притоки озера. От места впадения реки в «русловый залив» до береговой линии открытой акватории озера 5,5 км. На этом промежутке имеется ряд параллельно расположенных ложбин, от которых переливаются к общему течению р. Уржар. Они, соединяемые протоками, на плане напоминают лабиринт. Параллельное расположение их к береговой линии озера указывает на волновую деятельность оз. Алакуль в историческом прошлом. То есть «срезка» между ложбинами когда-то являлись береговыми

языком озера. Поименная между песчано-галечниковым языком наплывом воды рек Уржар и Удиль (Удиль является естественным коллектором, собирающим «лишние» воды озера Саяно-Коль, Кочкарский и северных-болотных угодий, находящиеся между ними) Саяно-Кольский сток рек Удиль и Уржар составляет в 25,9 м<sup>3</sup>/с и они дают половину поверхностного стока в оз. Алакуль.

Из остальных рек бассейна наиболее многоводна Эмля (14,2 м<sup>3</sup>/с), которая является транзитной рекой с КИР. Сток рек Хатангу и Жаманта почти одинаков (около 4,6 м<sup>3</sup>/с), а со стороны Жаманта (через дождевую Жамантень, вместе со стоком р. Рафта) поступает в среднем 2,6 м<sup>3</sup>/с. Таким образом, общая сумма поверхностного притока в оз. Алакуль (по расчетам ученых в середине прошлого века) составляла в среднем 51,9 м<sup>3</sup>/с или 1,638 км<sup>3</sup> в год. Но, проведенный анализ уречия озера и озера, продолжавшийся до настоящего времени показывает, что объем поверхностного притока (без учета осадков и подземных вод) должен был составлять не менее 1,08 км<sup>3</sup>.

### 3. Анализ современного состояния кормовой базы рыб района исследований (зоопланктон и бентос)

Зоопланктон. В зоопланктоне исследованных водотоков Шилки, Лены и Шинжаля в конце ноября 2018 г., при температуре воды  $0 \pm 2^\circ\text{C}$ , встречено в общей сложности 17 компонентов.

Из них лишь 5 обитатели, планктонные организмы: 2 – коловратки, 1 и 2 – ветвистотелый и неветвистый рачки, соответственно. Остальные 12 компонентов – мелкие обитатели прибрежных стаций, поднимавшиеся потоком воды и временно насаживали ее толщу. Распределение организмов, их численность и биомасса по водотокам и стациям исследования приведены в таблицах 3.1 и 3.2.

Рациональные организмы в реках Шилка и Лена обитавшие – 8 компонентов. В водотоке Шинжал регистрируется немного большее разнообразие – 11 компонентов. При этом в Шинжале и Лене зоопланктонное сообщество более разнообразно на участках до моста (ст. 1). После моста (ст. 2) разнообразие снижается, практически, вдвое. В Шинжале картина несколько иная.

Таблица 3.1 – Численность (экз./м³) зоопланктона исследованных водотоков – Шилка, Лена и Шинжал, ноябрь 2018 г.

| Таксоны                | Шилка |       | Лена  |       | Шинжал |       |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
|                        | Ст. 1 | Ст. 2 | Ст. 1 | Ст. 2 | Ст. 1  | Ст. 2 |
| Zoarcoptera_Nemalini   | -     | -     | -     | -     | -      | -     |
| Rotifera               | 10    | 20    | -     | -     | 333    | 10    |
| Nemalini sp.           | -     | -     | -     | -     | 0      | 10    |
| Chaetocera             | -     | -     | -     | -     | -      | -     |
| Cladocera affinis      | -     | -     | -     | -     | 0      | 40    |
| Copepoda               | -     | -     | -     | -     | -      | -     |
| Cyclops sp.            | 0     | 10    | -     | -     | 0      | 50    |
| Nauplius-like gen. sp. | 20    | 0     | -     | -     | -      | -     |
| Others                 | -     | -     | -     | -     | -      | -     |
| Arctia dentata         | -     | -     | 10    | -     | 0      | 10    |
| Arctia didactyla       | -     | -     | 10    | -     | 0      | 20    |
| Alphadon sp.           | -     | -     | -     | 10    | -      | -     |
| Chaetocera sp.         | -     | -     | -     | -     | 343    | 0     |
| Bivalvia gen. sp.      | -     | 333   | 10    | -     | -      | -     |
| Phlebotomus (larv.)    | -     | -     | -     | -     | 343    | 10    |
| Phlebotomus (larv.)    | -     | -     | -     | -     | 0      | 10    |
| Alphadon sp.           | -     | -     | 10    | 20    | -      | -     |
| Chironomidae gen. sp.  | 80    | 677   | 30    | -     | 686    | 220   |
| Nauplius-like gen. sp. | 10    | 0     | -     | -     | -      | -     |
| Nemalini gen. sp.      | 10    | 0     | -     | -     | -      | -     |
| Oligochaeta gen. sp.   | 20    | 0     | 10    | -     | 343    | 80    |
| Всего (экз./м³)        | 150   | 1040  | 80    | 50    | 2050   | 470   |
| Всего 17 компонентов   | 6     | 4     | 4     | 3     | 3      | 10    |
| Всего компонентов      | 8     | -     | 8     | -     | 11     | -     |

Таблица 3.2 – Биомасса (мг/м³) организмов планктона исследованных водотоков – Шилка, Лена и Шинжал в конце ноября 2018 г.

| Таксоны                | Шилка |       | Лена  |       | Шинжал |       |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
|                        | Ст. 1 | Ст. 2 | Ст. 1 | Ст. 2 | Ст. 1  | Ст. 2 |
| Rotifera               | -     | -     | -     | -     | -      | -     |
| Nemalini sp.           | 0,01  | -     | -     | -     | 0,17   | 0,04  |
| Chaetocera             | -     | -     | -     | -     | 0      | 0,00  |
| Cladocera affinis      | -     | -     | -     | -     | 0      | 0,76  |
| Copepoda               | -     | -     | -     | -     | -      | -     |
| Cyclops sp.            | 0     | 0,00  | -     | 0,109 | 0      | 0,50  |
| Nauplius-like gen. sp. | 0,20  | -     | -     | -     | -      | -     |
| Others                 | -     | -     | -     | -     | -      | -     |
| Arctia dentata         | -     | -     | 0,050 | -     | 0      | 0,01  |
| Arctia didactyla       | -     | -     | 0,050 | -     | 0      | 0,01  |
| Alphadon sp.           | -     | -     | 0,050 | -     | -      | -     |
| Chaetocera sp.         | -     | -     | -     | 0,050 | -      | -     |
| Bivalvia gen. sp.      | -     | -     | -     | -     | 14,13  | 0     |
| Phlebotomus (larv.)    | -     | -     | 0,34  | 0,047 | -      | -     |
| Phlebotomus (larv.)    | -     | -     | -     | -     | 0      | 0     |
| Chironomidae gen. sp.  | 0,42  | 5,51  | 0,285 | 0,177 | 1,31   | 6,98  |
| Nauplius-like gen. sp. | 0     | -     | -     | -     | -      | -     |
| Nemalini gen. sp.      | 0,00  | -     | -     | -     | -      | -     |
| Oligochaeta gen. sp.   | 0,95  | 0     | 1,764 | -     | 31,14  | 16,45 |
| Всего, мг/м³           | 9,68  | 5,65  | 2,25  | 0,34  | 46,74  | 24,75 |

Из таблиц 3.1 и 3.2 видно, что количественное развитие зоопланктона в водотоках различается. Наибольшие запасы кормовых организмов отмечены в водотоке Шинжал. Наиболее бедна кормовая база в р. Лена.

В таблице 3.3 приведены данные количественного развития основных групп зоопланктона по водотокам и стациям. Во всех исследованных водотоках основу численности и биомассы зоопланктона составляют факультативные зоопланктоны, преобладают обитатели толщ воды. Они формируют 83,7 – 100 % общей численности и 94,7 – 100 % общей биомассы планктонного сообщества.

Коловратки, ветвистотелый и неветвистый рачки крайне малочисленны или полностью отсутствуют. Это можно объяснить низкими температурами воды –  $0 \pm 2^\circ\text{C}$ , при которых развитие организмов зоопланктона приостанавливается.

Таблица 3.3 – Численность (ч. экз./м³) и биомасса (Б, мг/м³) основных групп зоопланктона исследованных водотоков – Шилка, Лена и Шинжал, ноябрь 2018 г.

| Станция | Колонизация |       | Инвазивность |      | Безнаследие |      | Превыше |        | Итого |       |
|---------|-------------|-------|--------------|------|-------------|------|---------|--------|-------|-------|
|         | q           | Б     | q            | Б    | q           | Б    | q       | Б      | q     | Б     |
| Шляхы   |             |       |              |      |             |      |         |        |       |       |
| Ст.1    | 10          | 0,01  | 0            | 0    | 0           | 0    | 140     | 9,67   | 150   | 3,08  |
| Ст.2    | 20          | 0,02  | 0            | 0    | 10          | 0    | 1010    | 5,64   | 1040  | 5,65  |
| Среднее | 15          | 0,015 | 0            | 0    | 5           | 0    | 575     | 7,655  | 595   | 7,67  |
| Лесы    |             |       |              |      |             |      |         |        |       |       |
| Ст.1    | 0           | 0     | 0            | 0    | 0           | 0    | 80      | 2,25   | 80    | 2,25  |
| Ст.2    | 0           | 0     | 0            | 0    | 0           | 0    | 50      | 0,34   | 50    | 0,34  |
| Среднее | 0           | 0     | 0            | 0    | 0           | 0    | 65      | 1,298  | 65    | 1,30  |
| Шнявы   |             |       |              |      |             |      |         |        |       |       |
| Ст.1    | 335         | 0,17  | 0            | 0    | 0           | 0    | 1717    | 46,57  | 2050  | 46,74 |
| Ст.2    | 20          | 0,04  | 40           | 0,76 | 30          | 0,5  | 360     | 23,44  | 470   | 34,75 |
| Среднее | 176,5       | 0,105 | 20           | 0,38 | 25          | 0,25 | 1038,5  | 35,005 | 1260  | 35,75 |

Из таблиц 3.1, 3.2 и 3.3 видно, что распределение организмов во всех исследованных водотоках различается по станциям. Больше всего наблюдается значительное снижение показателей на участках ниже моста, на станциях 2 отбрасывается ст. 1. Особенно это отмечается в р. Лесы и Шляхы, где биомасса от ст. 1 к ст. 2 снижается в 6 – 2 раза.

Общий уровень количественного развития коровых организмов исследованных водотоков крайне низкий. По биомассе зоопланктона, в соответствии с таблицей Каткова С.П., они характеризуются уровнем низким классом трофности и относятся к водоемам ультра олиготрофного типа.

Отбор бентических и планктонных проб по рекам представлялся на рисунках 3.1-3/6



Рисунок 3.1 - Отбор бентических проб в р. Шляхы, 2018



Рисунок 3.2 - Отбор планктонных проб в р. Шляхы, 2018г.



Рисунок 3.3 - Отбор и промывка бентических проб в р. Лесы, 2018г.



Рисунок 3.4 - Отбор планктонных проб в р. Лесы, 2018г.





Рисунок 3.5 - Отбор и промывка бентических проб в р. Шинжал, 2018



Рисунок 3.6 - Отбор планктонных проб в р. Шинжал, 2018

Зообентос. Донный комплекс р. Шинжал представлен 10 группами бентосных беспозвоночных: макробиотическое черви Oligochaeta, божьяны Amphipoda, жуки Coleoptera на разных стадиях развития, из насекомых – личинки пещанок Pisicorixa, пухляков Ephemeroptera, ручейников Trichoptera, стрекоз Odonata и двукрылых из семейства Limoniidae, Chironomidae, Sepsidae и др. Кроме того, отмечены класи ищ насекомых, Ceratopogonidae. Пространственное таксономическое распределение очень неравномерно – на участках выше моста зообентос представлен олигохетами, хирономовыми и личинками, ниже моста зарегистрированы все вышеуказанные группы. Соответственно таксономическому распределению, распределение количественных характеристик очень неоднородно (таблица 3.4).

Таблица 3.4 - Распределение таксономических и количественных характеристик зообентоса р. Шинжал, ноябрь 2018 г.

| Таксоны                                                                                                                                          | Ст. № 1 |        | Ст. № 2 |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|------|
|                                                                                                                                                  | N       | B      | N       | B    |
| Всего - Число                                                                                                                                    |         |        |         |      |
| Oligochaeta                                                                                                                                      | 800     | 1380,0 | 680     | 2148 |
| Amphipoda - божьяны                                                                                                                              | -       | -      | 40      | 56   |
| Insecta Насекомые                                                                                                                                |         |        |         |      |
| Coleoptera                                                                                                                                       | -       | -      | 80      | 48   |
| Pisicorixa                                                                                                                                       | -       | -      | 400     | 1000 |
| Ephemeroptera                                                                                                                                    | -       | -      | 720     | 116  |
| Trichoptera                                                                                                                                      | -       | -      | 40      | 6    |
| Chironom                                                                                                                                         | -       | -      | 40      | 16   |
| Limoniidae                                                                                                                                       | 40      | 20     | 240     | 164  |
| Chironomidae                                                                                                                                     | 120     | 560    | 840     | 640  |
| Ceratopogonidae                                                                                                                                  | -       | -      | 80      | 3    |
| Класи ищ                                                                                                                                         | -       | -      | 280     | 310  |
| Всего                                                                                                                                            | 960     | 1960   | 3440    | 4597 |
| Примечания: 1 - ст. №1 - выше моста, 2 - ст. № 2 - ниже моста, 3 - N - численность (экз./м <sup>2</sup> ), 4 - B - биомасса (мг/м <sup>2</sup> ) |         |        |         |      |

Выше моста доминировали олигохеты – 83% от численности, 70 % от биомассы. На ст. № 2 количественные показатели фитофитонадис, комплексом олигохеты+ пещанки+ хирономиды – 65 и 84 %. В целом, по остаточной биомассе, кормовые ресурсы зообентоса обследованных участков варьируют от низкого (ст. № 1) до средним (ст. № 2) класса, в среднем соответствует водоемам β-олиготрофного типа (Китавев 2007 г.).

Результаты

Зообентос реки на заливных биотопах (до моста и после) осенью 2018 г. состоит только из олигохет (таблица 3.5). Количественные показатели донного сообщества, соответственно, очень низкие – 140 экз./м<sup>2</sup> и 0,08 г/м<sup>2</sup>. Так трофический статус реки Лисин по остаточной биомассе зообентоса в ноябре оценивается как очень низкий, указав олиготрофного типа.



Таблица 3.5 - Распределение таксономических и количественных характеристик зообентоса р. Лепса, ноябрь 2018 г.

| Таксоны             | Ст. № 1 |      | Ст. № 2 |       | Среднее |      |
|---------------------|---------|------|---------|-------|---------|------|
|                     | N       | B    | N       | B     | N       | B    |
| <i>Oligoneurata</i> | 80      | 40,0 | 200     | 128,0 | 140     | 84,0 |
| <i>Всего</i>        | 80      | 40,0 | 200     | 128,0 | 140     | 84,0 |

*Р. река Шингалы*

В конце ноября 2018 г. в зообентосе реки регистрируется 4 группы беспозвоночных (таблица 3.6). Это черви - олигохеты и нематоды, насекомые – личинки хирономид, мотыльки, а также, в основном, стрекозы, ручейники и жуки. Из данных групп в сборах также наблюдались клещи и класки насекомых. В зообентосе реки Шингалы отмечены также мелкие формы пауков и бредушки моллюски.

Таблица 3.6 - Распределение таксономических и количественных характеристик зообентоса р. Шингалы, ноябрь 2018 г.

| Таксоны                            | Ст. № 1 |        | Ст. № 2 |         | Среднее |         |
|------------------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
|                                    | N       | B      | N       | B       | N       | B       |
| <i>Oligoneurata</i>                | 1000    | 1796,0 | 3800    | 5932,0  | 2400    | 3864,0  |
| <i>Nematoidea</i> sp.              | -       | -      | 480     | 69,0    | 240     | 69,0    |
| <i>Всего насекомых</i>             |         |        |         |         |         |         |
| <i>Collembola</i>                  | 40      | 80,0   | 360     | 164,0   | 200     | 122,0   |
| <i>Ephemeroptera</i>               | 80      | 200,0  | 380     | 204,0   | 180     | 202,0   |
| <i>Trichoptera</i>                 | -       | -      | 760     | 1996,0  | 380     | 998,0   |
| <i>Diptera</i>                     | -       | -      | 120     | 4232,0  | 60      | 2116,0  |
| <i>Lepidoptera</i>                 | 80      | 288,0  | 200     | 832,0   | 140     | 560,0   |
| <i>Chironomidae</i>                | 880     | 1200,0 | 18200   | 46400,0 | 9540    | 23800,0 |
| <i>Scudirostomatidae</i>           | -       | -      | 760     | 256,0   | 380     | 178,0   |
| <i>Классификация</i>               | 160     | 80,0   | -       | -       | 80      | 40,0    |
| <i>Натоподобия</i>                 | -       | -      | 40      | 628,0   | 20      | 314,0   |
| <i>Паукообразные - Acariformes</i> |         |        |         |         |         |         |
| <i>Araclini</i>                    | -       | -      | 120     | 80,0    | 60      | 40,0    |
| <i>Моллюски - Mollusca</i>         |         |        |         |         |         |         |
| <i>Gastropoda</i>                  | -       | -      | 80      | 740,0   | 40      | 370,0   |
| <i>Всего:</i>                      | 2240    | 3644,0 | 25200   | 61528,0 | 13720   | 32584,0 |

Примечания: 1 - ст. №1 - выше моста, 2 - ст. № 2 - ниже моста, 3 - N - численность (инд./м²), 4 - B - биомасса (мг/м²)

Среди отмеченных организмов наибольшую концентрацию составили личинки хирономид (69 %), в меньшей степени черви олигохеты (17 %). Доля других представителей сообщества вместе не превышает 14 % от общего показателя. Биомасса формировалась, в основном, личинками хирономид (73%).

В реке самый высокий уровень развития зообентоса отмечен на песчаном биотопе с припиской сорого или дуритта, после моста, – 25200 инд./м² и 6153 мг/м². В точке отбора до моста, основу численности бентоса составляли группа олигохет и хирономид на 45 % и 39 %, соответственно. Биомассу животных составляли олигохеты (49,3 %) и личинки хирономид (32,9 %).

Средний показатель биомассы зообентоса характеризуется индексом как высокопродуктивный (таблица 3.7).

Таблица 3.7 - Показатели и оценки кормовой базы рыб по Катмару С.П., рек Шингалы, Лепса и Шингалы

| Виды рыб     | Показатель Зообентос | № станции | Биомасса   | Класс         |
|--------------|----------------------|-----------|------------|---------------|
|              |                      |           |            |               |
| Рыба Шингалы | Среднее              | Ст. 1     | 61,52 г/м² | очень высокий |
|              |                      | Ст. 2     | 3,84 г/м²  | высокий       |
| Рыба Лепса   | Среднее              | Ст. 1     | 32,68 г/м² | очень высокий |
|              |                      | Ст. 2     | 0,64 г/м²  | очень высокий |
| Рыба Шингалы | Среднее              | Ст. 1     | 0,13 г/м²  | очень высокий |
|              |                      | Ст. 2     | 0,08 г/м²  | очень высокий |
| Рыба Шингалы | Среднее              | Ст. 1     | 1,56 г/м²  | высокий       |
|              |                      | Ст. 2     | 4,51 г/м²  | высокий       |
| Рыба Шингалы | Среднее              | Ст. 1     | 3,24 г/м²  | высокий       |
|              |                      | Ст. 2     | 3,24 г/м²  | высокий       |

4. Анализ современного состава ихтиофауны промысловых видов рыб Лепса, Шенгави и Шилкети и бассейна в целом

Река Лепса

В настоящее время в р. Лепса (рисунок 4.1) промысел не ведется, но как природный приток имеет значение для воспроизводства рыб особенно для промысловых и маломысловых видов бассейна озера Баскан.



А)



Б)

Рисунок 4.1 - Река Лепса в районе автомобильного моста, ноябрь 2018г.

33

Как показала исследования 2018 г., в ноябре месяце в устьях отсутствовали как промысловые, так и маломысловые виды рыб (рисунок 4.2), все ихтиологические пробы были пустыми. Видимо это связано с сезонностью и биологией рыб в реке. Поэтому это не говорит о том, что в реке отсутствует ихтиофауна.



Рисунок 4.2 - Сбор ихтиологических проб в р. Лепса, 30/18г.

Как известно, основным притоком р. Лепса является р. Баскан. Река Баскан образуется на южной стороне хребта после слияния рек Большая и Малая Баскан. Слияние происходит на южной окраине озера Еланша (Тюкайшанка). После слияния река протекает по слабо наклонной на север, затем протекает через углублений и узкий каньон, после которого выходит на Прибалханскую равнину. На равнине вода реки разбрасывается на орошение. И только в зимнее время вода достигает моста слияния реки Баскан с рекой Лепсой.

Исходя из этого, считаем необходимым представить материалы по р. Баскан, как анализ, что допускается методикой в подобных случаях. Так, согласно анализу литературных источников, в составе ихтиофауны реки Баскан присутствуют абхазские виды рыб, которые относятся к отряду Карпообразные (Cypriniformes), семейству Карповые (Cyprinidae) – осман голый (Pseudorasbora parva, Kuntze, 1874), обыкновенный голавль (Rutilus rutilus), из семейства Битторовых (Balitoridae Swinhoe, 1839) – голавль тибетский (Tibetoperca stewarti Steindachner, 1866). Однако, как показала исследования 2017 года состав ихтиофауны реки состоит только из голого османа.

34

Голодь осман (*Dorosoma dionkai*) относится к семейству *Serrulidae*. Голодь осман - типичный обитатель горных потоков, но в случае отсутствия конкуренции может опускаться в среднее течение, занимая неблагоприятные ему биотопы, где его распространение ограничивается скоростью течения и температурой воды. В Баскани-Илийском бассейне обитает водоемы до высоты 1800 м. Является объектом любительского рыболовства, и не относится к объектам промыслового рыболовства.

В 2017 году исследование в р.Баскан показало, что в уловах присутствует всего 28 экз. голец осман. Для всех специализирующихся орудами ловля в местах массовых концентраций османов (потоках, протоках). Возрастной состав составил 1, 2 и 4-х годовых особей, при этом доминировали двух годовые рыбы (61,5 % от общей численности). Длина тела рыб варьировала от 5,5-158,0 см при весе 2,2-63,6 г. Основные биологические показатели голец осман р. Баскан представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Биологические показатели голец осман р. Баскан, 2017 г.

| Возрастной класс | Длина, см (мин-макс) | Сред. макс. т (мин-макс) | Масса, г (мин-макс) | Сред. макс. т (мин-макс) | Кол-во экз. | %     |
|------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|-------------|-------|
| 1                | 5,4-6,6              | 6,0                      | 2,2-4,2             | 3,2                      | 11          | 39,3  |
| 2                | 6,5-8,6              | 7,4                      | 4,0-4,0             | 5,9                      | 16          | 57,1  |
| 4                | 15,6                 | 15,6                     | 61,2                | 61,2                     | 1           | 3,7   |
| Итого            | 5,4-15,6             | 7,2                      | 2,2-63,6            | 13,1                     | 28          | 100,0 |

Самцы голец осман обычно созревают на 3-4 году жизни при длине 9-10 см, самки – на год-два позже при длине 12-14 см. Встречаются и выходящие самцы половозрелые в возрасте 1+ при длине 5-7 см. Во время нереста в уловах преобладают самцы, в остальное время соотношение полов примерно 1:1. В 2017 году в уловах р. Баскан все особи были половозрелыми, в явных уловах преобладают самцы, доля самцов составил 58,8 % (рисунков 4.3).




Рисунок 4.3 – Соотношение полов голец осман р. Баскан (в %)

Выловленные мальковообразные самцы были II и III - IV стадиях зрелости, самки - II, III - III, один экземпляр 4 летний голец осман были семей VI - II стадии зрелости.

Молодь голец осман питается в основном личинками хирономид и других насекомых, мелководные рыбы длиной 10-14 см преимущественно водной растительностью, в меньшей степени моллюсками, крупные особи - преимущественно моллюсками, выфидомы, отчасти мелкой рыбой. Растительные организмы составляют незначительный процент. По данным утилитарности по Фудзину голец осман составил 1,3-1,7, по Клару 1,0-1,4.

В таблице 4.2 представлены показатели по утилитарности голец осман р. Баскан по материалам 2017 года

Таблица 4.2 – Утилитарность голец осман р. Баскан, 2017 г.

| Возрастной класс | Утилитарность по Фудзину |       | Утилитарность по Клару |       |
|------------------|--------------------------|-------|------------------------|-------|
|                  | Мин. макс.               | Сред. | Мин. макс.             | Сред. |
| 1                | 1,3-1,6                  | 1,3   | 1,6-1,3                | 1,1   |
| 2                | 1,3-1,7                  | 1,5   | 1,6-1,4                | 1,2   |
| 4                | 1,6                      | -     | 1,3                    | -     |
| Итого            | 1,3-1,7                  | 1,5   | 1,6-1,4                | 1,2   |

Таким образом, в 2017 году в наших уловах на р.Баскан всего выловлено один вид рыбы – голец осман. По биологическим показателям голец осман отклонений нет. Других мажоритарных и промысловых, а также редких и находящихся под угрозой вымирания рыб в уловах р.Баскан не отмечено.

Результаты

В настоящее время в р.Шиланга промысел не ведется, но как традиционный приток имеет значение для воспроизводства рыб особенно для мажоритарных видов бассейна озера Баскан (через р.Делга).

Для определения современного состояния и состояния индустрии в ноябре 2018 г. был организован полевой выезд на р.Шиланга для отбора биологических проб (рисунков 4.4). Однако, все биологические пробы оказались пустыми в районе автомобильного моста. Это мы связываем с тем, что рыба по своей биологии в летний период концентрируется в пойменных ямах (глубоководные участки реки), как правило, равномерное распределение рыб отмечается в весенне-летний период во время нерестовых и миграционных миграций.





бегун - 6,1-6,3 %, жерес - 4,5-8,0 %, карась - 4,2-12,9 %, белый угорь, осм и

В Балтийском бассейне промышленные виды рыб встречаются при таких минимумах – незначительные, пугливые и зимующие

Основные типы концентрации слани в Западном Балхаше (I-IV) (необязательные районы) наблюдаются в районе Бурбутакам, Кизилое, Деших и Мангатауных островов, заливах Козгаши, Бозоргал, в районе о. Текегалы, заливах Секурой, Акжары, в Восточном Балхаше (V-XI) — в районе западного Алашайбикова, Курсага, островов Уштарасты и Коржук, в районе залива Козаркель, Куши и Гарашиган, в районе залива Майбазые Топташман.

С ростом температуры воды, сезон мигрирует в прогрессивную зону зрелости, где уже усиленно отщипывается. После перерыва крупный сезон уходит на глубину, и отщипывание почти водоема, оставшая часть принадлежит прогрессивной зоне.

С наступлением холодов сезон выходит из зрелости и концентрируется в отщипывательной части озера. Зимние концентрации леща в Западном Базеене сосредоточены в районе Бурбайгана, островов Срга-Ара, в бухте Сарышана, в районе с Тасарал и западе Малый Сарышгалан, в Восточном - между островами Улауракты и Коржун, в районе Агулена, Тавысеа, в западных Асвабайгола, Сарышгале, Ашнуе, Шомилкохле и Карабас, в западе Кулун и Тараксан, в районе с Балламангола, западе Жалынды и Буркумбе.

Весной из районов таяния ледя контролирует в прибрежные участки, в основном зарослей. Летом ледя больших миграций не совершает, из прибрежной части отходит на глубину.

Судак наследует все участки от. Базиса. Но все остальное года за исключением первого периода, является распределено и значительных составляющих не образует. Забой основное стадо судака обитает в открытой части озера. После расплывания ледя судака перемещается в прибрежную часть, где образует скопления на нерестилищах и подлещья к югу. С конца мая и по сентябрю судака по водоему распределяется неравномерно, что связано с распределением его основных объектов питания — личи и кобыля

Сам в море Балтийском обитает повсюду, но распространён неравномерно. Встречается он в основном в опреснённых преследственных участках рек, в проточках, дельтах рек озерах, реже в открытых частях озера.

Жерех распространён по всему северу, более многочисленен в прудовых участках реки Иле в Каратае. Популяционной вид, оседающий довольно продолжительные миграции, связанные с перелётом. Основные перелётные жерехи в бассейне Балхаша размножаются по р. Иле (нижние Камышаровский ГЭС), перелётят также в реки Каратая. Часть популяционной популяции с осени заходит в реки и зимует на ямах в протоках и дельтовых озёрах. Менее подвижные перелётные миграции наблюдаются в речных участках. Часть популяции зимует в озёрах.

Воды образует мыльные склепы в предперестое и перестое время. По окончании переста, который у воды бывает кратчайшим, мыло образует мыльные склепы в предперестое и перестое время.

свои распределяется по всему миру. Осеню вода вновь приходит

Part II: *Uncovering*

В настоящее время в р.Шингалы промысел не ведется, но как прирудительно-рыб имеет значение для воспроизводства рыб особенно для мексиканских видов бассейна озера Саянское. В ноябре 2018 г. был проведен учет полевых асид на р.Шингалы для отбора истологических проб на искусственные в район моста (рис.4.5).



Рисунок 4.5 - Сбор антропологических проб в р. Шинякина, 2018г.

Как показали исследования, состав катиоформы состоит из маломолекул (мол. вес. 1000), мезомолекул (мол. вес. 10000) и высокомолекулярных (мол. вес. 100000) соединений. Вещества с молекулярным весом 100000 являются высокомолекулярными катиоформами. Вещества с молекулярным весом 10000 являются мезомолекулами. Вещества с молекулярным весом 1000 являются маломолекулами. Вещества с молекулярным весом 100000 являются высокомолекулярными катиоформами. Вещества с молекулярным весом 10000 являются мезомолекулами. Вещества с молекулярным весом 1000 являются маломолекулами.



В настоящее время в Алайском бассейне популяции байкальской миноги оказались сосредоточены в узкой полосе предгорий «Сингу» их распространение ограничивается аклиматизацией, «староу» - абхазскими горными видами рода *Diprydium*. Байкальская минога оказалась вытеснена аклиматизацией из естественных обитателей биологов, и заняла свою экологическую нишу в реках предгорий. Основными лимитирующими факторами уменьшения воспроизводства и как следствие численности миноги являются преследование аклиматизаторов, особенно диких (бука), изменение гидрологического режима мест обитания (загрязнение рек пластиком), нерациональный промысел, а в настоящее время браконьерский лов.

В период исследований текущего года транзитивной реки Эмля в ее устьевой части мильным бродом было выловлено 6 лет. Молодь миноги длиной от 21 до 36 мм и весом от 0,1 до 0,9 г. Также молодь миноги была отмечена и в р. Шаталы (приток р. Тентек), в ее низовьях течение перед впадением в р. Тентек. Если в прошлом 2014 г. на этой стации ловились лишь семилетки, то в этом году в уловах было отмечено 6 лет. миноги в возрасте 1+ лет. Из опросов местных жителей в оз. Саянское (устье р. Тентек) ловили полновозрастных особей весом до 3 кг. Появление молодой миноги и в других водотоках озер АСО по-прежнему, связано с уменьшением численности судака. Если минога и окуни являются абхазскими видами, то высокая численность аклиматизанта судачка в 90-х годах привела к полному исчезновению окуни в озерах Саянское и Комарское и до наших пределов целогого ориентирования в оз. Алайское. Тогда стал вопрос о закрытии озер Алайское для промыслового лова с целью сохранения уникальной популяции байкальского окуни. С началом перехода судака в разряд ценного промыслового вида численность его популяции стала резко сокращаться, и к настоящему времени находится ниже предела целевого ориентирования, не представляя угрозы абхазским видам, которые продолжают наращивать численность.

Горный осман - типичный обитатель горных потоков, но в случае отсутствия конкуренции может сосуществовать и в среднем течении, занимая несобственные ему биотопы, где его распространение ограничивается скоростью течения и температурой воды. В Байкал-Илийском бассейне населяет водоемы до высоты 1800 м (Рыба Казахстана 4 т. - Атам-Али «Наука», 1989 г. С. 6-49).

Горный осман встречается в незагрязненных и незастроенных реках, озерах и водохранилищах, при наличии талых вод. Встречается также и в крупных ручьях и родниках. В реках взрослые особи держатся в ямах, промывках под берегами. Молодь предпочитает затененные места, где проточность нет течения. Личинки встречаются на мелководьях, проточных местах с запыленным дном. Общий тон окраски особей варьирует от светло-зеленоватого до темного-зеленоватого с зеленоватым оттенком. У рыб с темной окраской выше и ниже боковой линии имеется большое количество темных фиолетовых

неправильной формы пятен. У светлых особей пятен на теле нет, или они мелкие и многочисленные, расположенные, как правило, выше боковой линии. Голова окрашена в тон спины. На щеках, жаберных крышках много мелких пятен. Глаз сверху окаймлен оранжевой или красной полоской. Спинной плавник у темно-окрашенных особей темной-оранжевой с желтоватым оттенком и темными пятнами на лучках. У светлых особей на спинном плавнике пестрый цвет или их мало. Хвостовой плавник окрашен так же, как и спинной. Грудные, брюшные и анальные плавники розоватые. В реках большинство особей окрашены в серебристо-белый цвет с темной спинной и разбросанными по всему телу черными пятнами (Н.А. Амурская, С.Р. Тихомиров, Ш.А. Алаидов, Институт биологии и экологии Алайского бассейна, озеро Алай, 2007, - С. 139-152).

Однотонный рыб - Д.С. Берг (1949) назвал на С.М. Герцингштейна (1888) указывает однотонного гурла только для бассейнов Байкала и Алайки.

По своей экологии однотонный гурал - типичный представитель русловых потоков, но заходит и в стоячие водоемы. П.Ф. Мартемьев (1963) предполагает, что на зиму он мигрирует из всего русла р. Или в дельтовую часть. В мелких притоках встречается редко. Окраска тела однотонного гурла однотонная, иногда на теле незначительные темные расклевывающие пятна. Согласно литературным данным питание однотонный гурал преимущественно животной пищей. В его рационе преобладают личинки хирономид до 36 экземпляров в кишечнике при частоте встречаемости 80 %. Редко отмечены личинки полевых, двухразных, ручейковых, жуков и растительная пища. Из планктонных организмов употребляет веслоногих и ветвистоусых рачков (Рыба Казахстана 4 т. - Атам-Али «Наука», 1989 С. 6-49).

Горный осман - *Nemachilichthys alosoides* G. Mladobol, 1938. Факторы лимитирующие численность, аналогичны предыдущим видам, главное из которых нарушение мест обитания в результате изменения гидрологического режима рек, а также преследование аклиматизаторов.

В настоящее время, видимо, обитающим в верхнем течении водоемов Алайского бассейна не угрожает произвольное аклиматизирован из внешнего течения, т.е. русла большинства из этих рек перекрыты плотинами, конструкция которых исключает или же затрудняет проникновение рыб в верхний бьеф гидроэнергетических сооружений. Так, на р. Тентек имеется гидроэлектростанция в районе п. Иттылы, на р. Кайракта платина рядом с п. Таскентом, на р. Уракар - плотина подорожного канала ГЭС, на р. Хатлану - гидроэлектростанция МК «Кокташ-Саян». Течение р. Иттылы не зарегулировано гидроэнергетическими сооружениями, но она практически не доходит до оз. Алайское и ее устья часть представляет собой непроточное препятствие для рыб.





экологическую нишу, в основном, в заросших со сточной водой мелководных дельтах рек Ян и поздне-й эпохи неолита в Китае. Вместе с тем, он будет выполнять также роль биологического мелиоратора, поедая сорных водоев рыб, при этом, сам являясь ценным объектом промысла, дающим высококачественную рыбную продукцию.

В целом, оценка, влияние указанных чужеродных видов рыб на экосистему водоема пока что трудно прийти к однозначному выводу. Безусловно, есть определенные положительные и отрицательные влияния указанных видов на местную фауну, но пока они незначительны. Более четкие выводы, возможно, будут сделаны после полной натурализации водоема, который формирует промышленную популяцию в местах промышленного

|                                                    |        |          |              |                   |
|----------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|
| <i>Osteichthys affinis</i><br>(Bleeker et Stead)   | Шанхай | Губунан  | промышленный | интродуцированный |
| <i>Pseudoscaphia</i><br>"Xuelei", 1874)            | Янцзы  | Янцзы    | Янцзы-Янцзы  | боротный          |
| <i>Siniperca kneri</i><br>(Linnaeus, 1758)         | Янцзы  | Синьцзян | Янцзы        | интродуцированный |
| <i>Mikropogonias affinis</i><br>(Bleeker et Stead) | Янцзы  | Янцзы    | Янцзы        | интродуцированный |
| <i>Rhinogobius affinis</i><br>(Gün. 1859)          | Янцзы  | Янцзы    | Янцзы        | интродуцированный |
| <i>Siniperca kneri</i><br>(Linnaeus, 1758)         | Янцзы  | Янцзы    | Янцзы        | интродуцированный |

Из указанного водоева состав 10-12 является промышленным, по некоторым из них не достигают промышленной численности.

К настоящему времени проникшие по этому водному пути, промышленные сорные виды рыб китайского комплекса успешно натурализовались, заняли свою экологическую нишу. Все они обитают на мелководных участках береговой зоны водохранилища и, в основном, в его верховий части. Сорные виды рыб являются пищевыми конкурентами молодых промышленных рыб в акватории водоема.

Еще одним чужеродным видом – случайным вселенцем, проникшим в водохранилище по другим путям – из озера его боковых притоков в районе г. Аньцзы является змеелов, который в 2005 – 2006 годах единично встречался в озере. К настоящему времени он распространился практически по всему водохранилищу, чаще встречается в водоемах верхний водохранилища, единично отмечен в уловах из водоемов дельты реки Янцзы на Баскани.

По данным рыбохозяйственной науки саморазселение змеелова по акватории водоема бассейна идет интенсивно. Все рыбы пойманные на биологических участках водной растительности, в прибрежных участках водоема, где редко встречаются другие виды промышленных рыб. Также характерно, что в их питании отмечены только мелкие (5-8 см) сорные виды рыб китайского комплекса – горчак, змеелов, мелан и др. В этом плане вселенец полагается себя как биологический мелиоратор, потребляющий в пищу непотребляемых мелких сорных видов рыб – конкурентов в питании молодых промышленных рыб. Вместе с тем, вселенец в водоеме со сложившейся историей, в составе которой уже имеется комплекс хищных рыб (судак, сом, жерех) еще одного активного хищника вызывает определенную обеспокоенность за будущее рыбохозяйственного водоема.

Поэтому, в целях сдерживания роста численности змеелова рыбохозяйственной наукой ежегодно рекомендуется ряд мероприятий по сдерживанию роста численности. Исходя из опыта распространения и обитания этого вида в водоемах южного региона страны предполагаем, что змеелов в водоемах бассейна Баскани после его полной натурализации пойдет в состав промысловых рыб, но не будет иметь массовую численность, займет свою

5. Оценка негативного влияния на рыбные ресурсы и другие водные животные и растения возмущения композицией пруда, внесенного и внесенного рыбным ресурсам, в том числе и неизбежного в результате планируемой деятельности

Строительство автомобильной дороги и мостов через Лепсы предполагается в течение 25 месяцев (участок км. 410-480), автомобильной дороги и мостов через рр. Шинжалы и Шилкы 30 месяцев, участка км. 480-515 (согласно представленных документов заказчик).

В соответствии с положениями «Стратегии и запрета на пользование рыбными ресурсами и другими водными животными, их частями и дериватами» от 24 июля 2015 года № 190 (с последними изменениями и дополнениями) и изученных водоемов бассейна нерест проходит.

3. Строительство и запреты по Балхашу/Алтайскому бассейну:

9. В период нереста и размножения рыбных ресурсов и других водных животных восток запрет на рыболовство в следующих местах и сроки:

1) на озере Балхаш – с 15 апреля по 1 июня;

2) на реках Карагал, Аксу, Лепса, Агуз, включая устья, протоки и поймы этих рек от устья их впадения в озеро Балхаш, и вверх по течению на расстоянии 5 км, а также глубь и по обе стороны озера Балхаш в радиусе 5 км от устья этих рек – с 15 апреля по 1 июня;

3) на водохранилище Каттагал и всех рек и водотоков, впадающих в него, – с 5 апреля по 20 мая;

4) на озерах Алкыш, Сасыккол, Копкарколь и на всех их притоках и запяках, на реках Уралжар, Бексова, Иргайты, Тортоса, Тортос, Хатынсу, Эмеля, Ука, Каракол, Желеккее, Шыкжалы – с 10 апреля по 1 июня;

5) с применением непромысловых орудий лова на реке Иле от плотины Каттагалской ГЭС до 6-го рыбупункта (поселок Арай-Тобе) – с 5 апреля по 5 июня;

6) с применением непромысловых орудий лова на всей длине реки Иле – с 15 апреля по 1 июня;

7) с применением непромысловых орудий лова на реке Иле от устья реки Шарын до государственной границы с Китайской Народной Республикой (далее – КНР) – с 25 марта по 5 июля.

10. В целях создания зон покоя ввести круглогодичный запрет на рыболовство в следующих местах:

1) с применением непромысловых орудий лова на реке Иле от Каттагалской ГЭС до 6-го рыбупункта (поселок Арай-Тобе) и на всей длине реки Иле;

2) с применением непромысловых орудий лова на реке Иле от устья реки Шарын до государственной границы с КНР;

3) в зоне подпора от правой плотины, соединяющей озеро Улуты (Курданского хозяйства) по левому берегу водохранилища Каттагал и

большин 30 км (гидроэнергетический) по правому берегу и вверх по течению реки Иле до устья реки Шарын;

4) на озере Жалынжол.

11. Ввести запрет на рыболовство в озере Балхаш с применением плавного одновременной моторной тяги за оба крыла после полного его раскрытия (метод талания).

Таким образом период возможного строительства мостов через рр. Лепса, Шинжалы и Шилкы будет ограничен, планируемые работы будут выполнены в теплый период года с июля по октябрь (4 месяца) на оборудованном русле реки, и на озерах даже до периода весеннего паводка – около 8 месяцев.

В случае соблюдения вышеуказанного срока (т.е. если не будут проводиться значительные работы в лет сезон) большого отрицательного воздействия на ихтиофауну, миграцию и овал осподотворенной, нерпа и ливневое раб окажутся все будет.

Вместе с тем, как показывает практика, при строительстве мостов на реках имеет место быть нарушение донных отложений и их эрозия мутность в обмываемом месте может достигать 2,0 кг/м³. При таком содержании в воде кованых частиц толщина обмываемого слоя осадка составит 1,5 - 2,0 мм, максимальные значения могут достигать 6 - 9 кг/м³ (Березина, 1976). Предполагается, что в процессе строительства мостов возмущение и последующее создание взвешенных частиц будет происходить на расстоянии до 1,5 - 2 км от места проведения строительных работ, а не по течению реки.

Помимо. Общее воздействие на количественный и качественный состав организмов планктона обычно складывается из следующих основных воздействий при проведении строительных работ:

- взмучивания донных отложений;

- потребление речной воды на технологические нужды

- движение автотранспорта через водоемы, при котором

возможно загрязнение поверхностных вод остатками ГСМ;

- сброс сточных вод, образующихся на территории полевого лагеря строителей в водоемы

- физических факторов (свет, шум, вибрация);

Взмучивание донных отложений приводит к уменьшению прозрачности воды и сокращению численности планктона вследствие его гибели. Взмучивание донных отложений приводит к поднятию фоновых уровня мутности воды до уровня, значительно превышающего ПДК на взвешенные частицы предложенного Патентом – 10-30 мг/м³ (Патин, 2001).

Усиление концентрации взвешенных минеральных частиц снижает прозрачность воды, поступление в фотический слой световой энергии, вызывает их оседание на поверхностной поверхности макрофитов, что в конечном итоге приводит к снижению скорости фотосинтеза и массовой их гибели (Булган, 1985).

Увеличение в толще воды содержания взвешенных минеральных частиц, более 20-30 мг/дм<sup>3</sup>, вызывает у полигоновых ракообразных ослабление их в дыхательных путях на поверхности жабр. В результате нарушается процесс нормального газообмена, что приводит к резкому понижению уровня общего обмена и последующей гибели гидробионтов от недостатка кислорода (Беренина, 1970).

При строительстве мостов (ослабление донных отложений) отмечается распространение мелководных аэрированных фракций может достигать 1,5-2 км от места обвала и зависит от глубины в районе работ. Эксплуатация зоопланктона в течение 10 - 35 суток при концентрации атвеса 0-10 мг/дм<sup>3</sup> установило ухудшение питания, снижение роста и выживаемости планктона в 5-8 раз.

В зоне замуливания при размещении мутности на 20-30 мг/дм<sup>3</sup> предполагается снижение продукции фитопланктона на 50-100%, гибель зоопланктона - на 70-100%, гибель рыб на 70-100 % (Латин, 1998, 2001; Власкин et al., 1985; КайНТОРН, 1989).

При таких случаях расчеты ущерба кормовой базе рыб (зоопланктон и бентос) проводится согласно Методики подсчета....., 2017 т.е., в натуральном выражении по формуле:

$$M_i = D_i \cdot W_i (Z_i) \cdot \frac{(100 - K_i)}{100}$$

где,

$D_i$  - средняя за период неблагоприятного воздействия концентрация или плотность гидробионтов данного вида, стадия или возрастной категории в зоне неблагоприятного воздействия или районе проведения работ;

$W_i (Z_i)$  - объем или площадь зоны неблагоприятного воздействия;

$K_i$  - коэффициент выживаемости гидробионтов при неблагоприятном воздействии, в %.

Второй этап, рассчитываемые в натуральном выражении величины ущерба кормовой базе приводится к потерям продукции промысловых объектов при помощи формулы:

$$B_i = B_0 \cdot \frac{P/B \cdot L_i}{K_i} \cdot 100$$

где,

$B_0$  - биомасса рыбной продукции, тонн;

$B_i$  - биомасса кормовых гидробионтов, тонн;

$P/B$  - коэффициент продуктивности;

$K_i$  - кормовой коэффициент перевода полученной продукции в рыбопродукцию;

$K_2$  - показатель использования кормовой базы рыбами (%).

Таблица 5.1 - Параметры перевода биомассы кормовых организмов в биомассу рыбопродукции (ссылка: Методики подсчета....., 2017г.)

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| РВ коэффициент фитопланктона                                   | 223 |
| Кормовой коэффициент перевода в рыбопродукцию от фитопланктона | 30  |
| РВ коэффициент зоопланктона                                    | 30  |
| Кормовой коэффициент перевода в рыбопродукцию от зоопланктона  | 10  |
| РВ коэффициент бентоса                                         | 4   |
| Кормовой коэффициент перевода в рыбопродукцию от бентоса       | 20  |
| % использования корма для фитопланктона                        | 30  |
| % использования корма для зоопланктона и бентоса               | 80  |

При непосредственной гибели паря, личинок, моллюсков промысловых объектов, рассчитываемые величины вреда приводятся к потерям кормовых эквивалента с помощью коэффициента промыслового эквивалента:

$$M_i = m \cdot \frac{K_i}{100}$$

$m$  - величина вреда, приравненного непосредственной гибели ядра, личинок и моллюсков промысловых объектов, в натуральном выражении;

$K_i$  - коэффициент промыслового эквивалента, в %.

Перевод в денежное выражение осуществляется по формуле:

$$M = d \cdot x \cdot y \cdot z$$

$d$  - сумма денежного ущерба, нанесенного рыбным ресурсам, в кг;

$x$  - стоимость размера возмещения вреда за один кг в МРТ согласно Приложению 4 Методики подсчета....., 2017;

$y$  - период негативного воздействия (лет);

$z$  - бонус. На количественный и качественный состав бонуса, как правило, основное отрицательное влияние при проведении строительных работ будут оказывать:

- замуливание донных отложений;
- частичного расслоения донных отложений при их извлечении при строительстве мостовых опор через роки;
- движение автотранспорта через водитора, при котором возможно загрязнение поверхностных вод остатками ГСМ;
- сброс сточных вод, образующихся на территории полевого лагеря строителей в водоемы;
- физических факторов (свет, шум, вибрация).

Изъятие речного дна в процессе строительства мостовых опор приводит к гибели особей бентосных организмов, являющихся объектами питания рыб. Дополнительная гибель бентоса может произойти из-за замуливания донных отложений, переноса и оседания крупнофракционных частиц при

изъятии донных отложений под основания мостовых аор и ратина ретого дна.

В реках бегнее активирован к незначительным попятным концентратам взвешенных частиц, но когда их концентрация в воде увеличивается до 2 - 4 г/л наблюдается гибель донных организмов (Матпшов и др., 1997).

Физические факторы (шум, вибрация, освещение) способны оказывать негативное влияние на донные организмы (Константинов, 1986), однако, количественные оценки этих воздействий отсутствуют.

Физические присутствие моста отрицательного воздействия на качественный и количественный состав донной фауны оказывать не будет.

**Наморофум.** На стадии строительства мостовых аор на рыб будет оказываться отрицательное воздействие от:

- излучения донных отложений;
- частичного рассеивания донных отложений при их изъятии при строительстве мостовых аор через реку;
- потребление рекой воды на геологические нужды;
- движение автоприцепок через водоток, при котором возможно загрязнение водных поверхностей водостокан ГСМ;
- сброс сточных вод, образующихся на территории пилевого лагеря строительных в водоток;
- физических факторов (свет, шум, вибрация).

Нарушение реющего дна и донных отложений строительством мостовых аор, излучением и освещением излучает приводит к частичной или полной утрате среды обитания рыб, которые используют эту территорию для питания и размножения. При этом также происходит косвенное воздействие на рыб за счет частичной потери кормовой базы (планктон и бентос).

Обитатели и расселяющиеся водоемах виды, такие как сазан, лещ, судак и др. относятся к прохладнолюбивым (Рыбы Казахстана, 1986-1992), некоторые виды рыб по своей биологии частично могут подниматься в рыбам строительств мостов, но взрослые рыбы могут избегать зон повышенной мутности (в случае наличия мутности). Повышенная мутность вод, образующаяся при строительстве мостов на расстоянии до 2 км от места излучения, оказывает воздействие на выр рыб через освещение взвешенных частиц на их жабрах, на личинок рыб через поплавковое озарения метеоидермальных излучений в течение суток ведет во время нереста рыб и их ската в толще воды. В условиях повышенной мутности около 100% приловной неры гибнет от запыления и нарушения функций дыхания (Един, Непт, 1985).

Как отмечалось выше, намеченные работы будут проводиться вне нерестового периода, но тем не менее будет определенный ущерб кормовой базе и ихтиофауне (моллюскам).

Физические факторы (вибрация, шум, свет и др.) при работах строительных работ способствуют работе и др.) оказывают на рыб негативное влияние. Исследованиями установлено, что рыба может облучаться и, тем самым, эффективно избегать потенциальных безопасных водоемов. Рыба облучается и реагирует на шум и движение ниток частот 50-3000 Гц с порогом чувствительности в 125 дБ (Evans & Nae, 1996; McShane, 1994). Хотя рыба может опускаться источник шума на большое расстояние, она редко реагирует на шум до тех пор, пока уровень шума не превышает порог чувствительности. Установлено, что "радиус избегания" для рыб составляет 100-1000 м (McShane, 1994).

Физические факторы могут оказать на обитателей в водоемах рыб, в основном, локальное воздействие слабой интенсивности. Освещение сооружений и в темное время суток (в случае проведения работ в ночное время) оказывает незначительную психическую и физиологическую воздействия на поведении большинства рыб не оказывает (Калашников, 1981).

Физические присутствие на путях нерестовых и кормовых миграций рыб моста не может оказать воздействие на изменение природных путей миграций и снижение численности популяций рыб.

Как показали современные исследования, именно на участке проектируемых работ (район моста) в пр. Зепан, Шанжаши и Шанжаши отсутствуют нерестилища, рыбохозяйственные ямы, и других мест выловленной концентрации рыб и моллюсков не отмечено. Во время проведения научно-исследовательских работ река и водохранилище под угрозу нечеловеческого излучения рыб не угрожает.

Согласно ОВОС к Рабочему проекту «Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Ташкент-Кашгар-Уста-Каменигорск», участок км. 480-515», период проведения работ составляет 25 работ составляет 36 месяцев.

По Рабочему проекту «Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Ташкент-Кашгар-Уста-Каменигорск», участок км. 410-480», период проведения строительных работ составляет 25 месяцев.

Река Шанжаши пересекать проектируемую дорогу в районе существующего км 501+63 проектируемого ПК 212-84. Пересечение реки осуществляется по мосту 2х14,06 м, мост 1970 г. построен и расположен на выграве Н30 и Н380. Габарит существующего моста Г-8х2х0,75 м, продольное сечение из типовых безразмерных балок с караской арматурой (галуха 36-Д, 1962 г.). Опоры сборно-монолитные с ригелями.

Существующий мост не отвечает современным требованиям по грузоподъемности, габаритам проезжей части и прогнуров.

Река Шанжаши пересекать проектируемую дорогу в районе существующего км 510+43 проектируемого ПК 294+81. Пересечение реки осуществляется по мосту 6х16,76 м, мост 1970 г. построен и расположен на выграве Н30 и Н380. Габарит существующего моста Г-8х2х0,75 м, пролетное

строение из типовых дифференциальных балок с кармашкой арматурой (выпуск 36-Д, 1962 г.). Спорно-станки монтажные и ретелью на естественном освещении. Существующий мост не отвечает современным требованиям по грузоподъемности, габариту проезжей части и тротуаров.

На участке км 410-480 расположены многоэтажные сооружения: кооперативные клубы, малые, средние и большие молель. Автомобильная дорога пересекает р. Делю, р. Сарканд и другие.

Конструкция существующего моста по ПК 386+41,66 (км 465+581) через р. Делю имеет оську 4х14,0 м, длиной моста 56,65 м, мост 1970 г. постройки и рассчитан на нагрузку Н30 и Н630.

Как правило, при устройстве грунтовой перемычки будет происходить увеличение водного потока. Будет использоваться частый грунт (песчано-глинистая смесь) с малым содержанием пылеватых частиц в целях уменьшения замуливания водного потока. После завершения работ по строительству моста из русла рек будут удалены островки, отсыпанные во время сооружения опор, очищено русло от загромождений, предметов, ила и выветрившихся камней, водостоки и временные опоры, разобраны временные сооружения на строительной площадке, проведена планировка и рекультивация земель.

Согласно проекту, общий объем заборной рекой воды для проведения работ по строительству моста через рр. Делю и Шалакты будет произведиться из этих рек в количестве 880 280 м<sup>3</sup>, в р. Шалакты забор воды не предусмотрен. Проектом предусмотрено устройство водозабортного сооружения на реках, в непосредственной близости к проектируемым мостам, что уменьшает гибель молоты рыб.

Объемы явного водозабора в сравнении с общим стоком рек будут незначительными и краткосрочными, что можно оценить как малое воздействие на гидрофизическую бассейна. Но влияние воды на технические нужды будет оказывать определенное негативное воздействие на плавательные и аквационные организмы рр. Делю и Шалакты.

Потому расчет ущерба рыбным ресурсам будет осуществлен с учетом потерь кормовой базы рыб и их воспроизводства (молоты рыб) от заборной рекой воды из рр. Делю (631 880 м<sup>3</sup>), Шалакты (248 400 м<sup>3</sup>), а также от замуливания речного потока воды и др. сопутствующих негативных факторов в результате строительства мостов.

Тем не менее, исходя из имеющихся материалов проектом расчет ущерба и разработку компенсационных мероприятий согласно положений и требований «Методики подсчета...», 2017.

# Реконструкция

1. Покрытия асфальтобетонные от заборной рекой воды на технические нужды составляются:

$$N = 1,3 \text{ м}^3/\text{м}^2 \times 631\,880 \times (100 - 0,010) \times 10^{-6} = 0,82 \text{ м}^3.$$

где: 1,3 м<sup>3</sup>/м<sup>2</sup> – средняя масса асфальтобетона, 631 880 – объем заборной рекой воды, м<sup>3</sup>,

(100 – 0,010) – гибель асфальтобетона при заборе воды (%), в данном случае 100-0 составляет процент гибели 100%.

10<sup>6</sup> – перевод полученных потерь из миллиграммов в килограммы. В итоге: 0,82 × 30 × 80 (10 × 100) = 1,97 кг.

2. Покрытия рыбы рассчитаны для площади молоты рыб. В 1 м<sup>3</sup> рекой воды может находиться 0,28 молоты рыб. В расчетах принята гибель молоты рыб с учетом средней массы оседающей (0,013 кг) и коэффициента промыслового возврата (5%). Объем заборной рекой воды на технические нужды составляет 631 880 м<sup>3</sup>. При этом, осуществление заборной воды в реке, будет осуществляться специальными машинами, оборудованными водозабортными устройствами – рыбозащитной металлической сеткой с размерами ячеек 3×3 мм, в местах для организованного заборной воды необходимо установить рыбозащитные устройства.

$$N = 0,28 \text{ кг}/\text{м}^3 \times 631\,880 \times (100 - 0,010) \times 5 / 100 = 0,013 \text{ кг} = 34,5 \text{ кг}.$$

Покрытия рыбы и асфальта рыб не рассчитывались, так как работы будут проводиться вне нерестового периода рыб.

3. Покрытия асфальтобетонные от возмещения речного потока воды во время строительства мостовых опор составляются:

$$N = 1,3 \text{ м}^3/\text{м}^2 \times 60000 \times (100 - 50) / 100 \times 10^{-6} = 0,04 \text{ м}^3.$$

где: 1,3 м<sup>3</sup>/м<sup>2</sup> – средняя масса асфальтобетона, 60000 – объем замуливания речного потока воды, м<sup>3</sup>,

(100 – 50) / 100 – гибель асфальтобетона при заборе воды (%), в данном случае 100-50 означает процент гибели 50%.

10<sup>6</sup> – перевод полученных потерь из миллиграммов в килограммы. В итоге: 0,04 × 30 × 80 (10 × 100) = 0,10 кг.

4. Покрытия рыбы рассчитаны для площади молоты рыб. В 1 м<sup>3</sup> рекой воды может находиться 0,28 молоты рыб. В расчетах принята гибель молоты рыб с учетом средней массы промысловых рыб (0,013 кг) и коэффициента промыслового возврата в среднем от лещиков промысловых рыб (5%).

$$N = 0,28 \text{ кг}/\text{м}^3 \times 60000 \times (100 - 50) / 100 \times 5 / 100 = 0,013 \text{ кг} = 10,92 \text{ кг}.$$

Засорение бетоном в результате отсыпки оснований мостовых опор и вспомогательных сооружений в р. Делю произойдет на площади около 56 м<sup>2</sup>. Часть бетонов способств. победит от переселения на поверхность дна взмученных донных отложений и песка на площади около 6000 м<sup>2</sup>. Обшир



$$N = 35,75 \text{ mm}^2 = 40000 \times (100 - 50) \times 100 \times 10^{-6} = 0,715 \text{ m}^2,$$

and  $35.75 \text{ m}^2 \text{ m}^{-2}$  respectively. Masses were calculated40000 – объем иллования решавого потока воды, м<sup>3</sup>

1100 – 50)/100 – гибель зоопланктона при заборе воды (%), в данном случае 100–50 означает процент гибели 50%.

$10^4$  – перевод полученных потерь из миллиграммов в килограммы.

$$D_{\text{norm}} = 0.715 \times 30 \times 80(10 \times 100) = 1.72 \text{ wt.}$$

2. *Померы рыбы* рассчитаны для похвостной массы рыб. В 1 м<sup>3</sup> реки вода может находиться 0,271 тонны рыб. В расчетах принята гибель молодняка с учетом средней массы промысловых рыб (0,013 кг) и коэффициента промысловоего запаса в среднем от личинок промысловых рыб (5%). Так как отдельные показатели по коэффициенту промысловости для голавлей, окуней, ельцов, язьиков, белоглазого чебака и уклейки нет, также специальные научно-экспериментальных работ по определению промысловости от личинок (молодь) не проведено, в настоящем разделе в расчеты используются данные для окуней согласно указанной методике.

При этом, осуществление забора воды в реке, будет осуществляться специализированными машинами, оборудованными водозаборными устройствами - водозаборной металлической сеткой с размерами ячеек 3-4 мм, в местах для организации забора воды необходимо установить рыбозащитное устройство.

$$W = 0,271 \text{ mg/m}^3 = 40000 \times (100 - 50) / 100 \times 5 / 100 = 0,013 \text{ kg} = 7,45 \text{ gr}$$

В результате отложения осевших восточных опол и вертикальных сооружений происходит загромождение бентоса на площади около 100-56 м<sup>2</sup>. Часть бентосных сообществ погибает от паразитирования на поверхности дна живущих животных, зимних отложений и лесов на площади около 40000 м<sup>2</sup>. Обшая площадь дна на которой происходит загромождение и гибель бентоса с учетом отложения осевших восточных опол и осадков взвеси составляет 40100-56 м<sup>2</sup>. Увеличение биомассы кормовых организмов ( $\text{мг м}^{-2}$ , г·м<sup>-2</sup>, г·м<sup>-2</sup>) в чистоты показаны во Бентосузьях по данным последующий исследований природных сообществ.

2. Для решения широкого круга задач, связанных с организацией отечественного и международного строительства местных органов самоуправления формулируются

$$N = 3.24 \text{ r/m}^2 \times 100.56 \times (100 - 0)/100 \times 10^7 = 0.33 \text{ r/r}$$

раз. 3,24 нм<sup>2</sup> средняя масса молекул.

100,56 - количество ионов переноса, м<sup>3</sup>

(100 - 0)/100 - табель заобеспечена при изыскании речного дна под строительство мостовых опор (%), в данном случае 100-0) означает процент табели 100%.

1

площадь дна на которой происходит закорачивание и гибель бентоса с учетом стечения мостовых опор и обеспечения впадой составляет 600560<sup>2</sup>.

3. Для расчета потерь биомассы производное от площади расчетного дня под строительство мостовых опор используется формула:

$$N = 0.085 \text{ m}^2 = 56 \times (100 - 0) / 100 = 56 - 0.005 \text{ kr}$$

rate:  $0.085 \text{ m}^2/\text{s}$  equivalent mass absorption;

<sup>56</sup> – площадь платяного режущего дня, м<sup>2</sup>;

(100 - 0)/100 = гибель зоообъекта при аттачии раческого дна под  
отрастанием местных спор (%), в данном случае 100-0) означает процент  
гибели 100%.

 $10^{-3}$  –  $10^{-1}$ 

$$R_{\text{Lactose}} = 0.005 \times 4 \times 80 / (20 \times 100) = 0.0008 \text{ wt.}$$

Как правило, постепенное восстановление до исходного состояния происходит в течение последующих 2 лет, т.е. таким образом, суммарные потери составляют **0,0016** кг (второй год около - 70% восстановления) и т.д. (1 - 30%).

6. Для расчета площади бетонных оснований на поверхности для планируемых долгов и если при строительстве оснований не используются формы

$$N = 0,085 \text{ r/m}^2 = 60000 \times (100 - 50) / 100 \times 10^3 = 2,55 \text{ kT}$$

 $\rho_{20} = 0.985 \text{ g cm}^{-3}$  средняя масса зообентоса;

60000 - площадь поверхности для высушенных донных отложений от перепада дна, м<sup>2</sup>.

(100 – 50)/100 – гибель возбудителя при строительстве мостовых опор (%), в данном случае 100–50 означает процент гибели 50%

 $10^{-3}$  — потеря мощности на ступень и т.д.

$$B_{\text{average}} = 7.55 \times 4 \times 80 / (70 \times 100) = 0.41 \pi$$

Постепенное восстановление до исходного состояния происходит в течение последующих 2 лет, таким образом, суммарные потери составят **0,32** (автолей код около - 70% восстановления и тестей - 30%).

## Peter H. Ravnitzky, MD

Согласно проекту, набор технической воли для нужд строительства из России Пункты не предусмотрен.

1. *Должна* противопоставлена *не должна* в значении разницы во времени.

$10^3$  – перевод полученных потерь из граммов в килограммы.

$V_{\text{заток}} = 0,33 \times 4 \times 80 / (20 \times 100) = 0,05 \text{ кг}$ .

Как правило, постепенное восстановление до исходного состояния происходит в течение последующих 2 лет, таким образом, суммарные потери составляют **0,1 кг** (второй год около - 70% восстановления и третий - 30%).

4. Для расчета *коэффициента биомассы организмов от пересаживания на площадь* для изучаемых донных отложений и песка при строительстве мостовых опор используется формула:

$$N = 3,24 \text{ г/м}^2 \times 40000 \times (100 - 50) / (100 \times 10^3) = 64,8 \text{ кг},$$

где: 3,24 г/м<sup>2</sup> – средняя масса зоопланктона;

40000 – площадь поверхности для изучаемых донных отложений от пересаживания, м<sup>2</sup>;

$(100 - 50) / 100$  – гибель зоопланктона от изучаемых донных отложений при строительстве мостовых опор (%), в данном случае 100-50 означает процент гибели 50%.

$10^3$  – перевод полученных потерь из граммов в килограммы.

$V_{\text{заток}} = 64,8 \times 4 \times 80 / (20 \times 100) = 10,37 \text{ кг}$ .

Постепенное восстановление до исходного состояния происходит в течение последующих 2 лет, таким образом, суммарные потери составляют **20,74 кг** (второй год около - 70% восстановления и третий - 30%).

#### Результаты

1. *Потери зоопланктона от забора решной воды на технические нужды* составляют:

$$N = 7,67 \text{ г/м}^2 \times 248 \times 400 \times (100 - 0) / (100 \times 10^3) = 1,91 \text{ кг},$$

где: 7,67 г/м<sup>2</sup> – средняя масса зоопланктона;

248 400 – объем забора решной воды, м<sup>3</sup>;

$(100 - 0) / 100$  – гибель зоопланктона при заборе воды (%), в данном случае 100-0 означает процент гибели 100%.

$10^3$  – перевод полученных потерь из миллиграммов в килограммы.

$V_{\text{заток}} = 1,91 \times 30 \times 80 / (10 \times 100) = 4,58 \text{ кг}$ .

2. *Потери рыбы* рассчитаны для последней молдав. рыб. В 1 м<sup>3</sup> решной воды может находиться 0,28 молдав. рыб. В расчетах принята гибель молдав. рыбы с учетом его средней массы (0,013 кг) и коэффициента промыслового вылова (5%). Объем забора решной воды на технические нужды составляет 248 400 м<sup>3</sup>. При этом, осуществление забора воды в реке, будет осуществляться специальными машинами, оборудованными поддоноборными

устройствами – разбрызгивательной металлической сеткой с размерами ячеек 3\*3 мм, в местах для организовывания забора воды необходимо установить разбрызгивательное устройство.

$$N = 0,28 \text{ шт./м}^3 \times 248 \times 400 \times (100 - 70) / (100 \times 0,013 \text{ кг}) = 13,56 \text{ кг}.$$

*Потери рыбы и личинок рыб* не рассчитывались, так как работы будут проводиться вне нерестового периода рыб.

3. *Потери зоопланктона от взмучивания решного потока воды во время строительства мостовых опор* составляют:

$$N = 7,67 \text{ г/м}^2 \times 30000 \times (100 - 50) / (100 \times 10^3) = 0,12 \text{ кг},$$

где: 7,67 г/м<sup>2</sup> – средняя масса зоопланктона;

30000 – объем взмучивания решного потока воды, м<sup>3</sup>;

$(100 - 50) / 100$  – гибель зоопланктона при заборе воды (%), в данном случае 100-50 означает процент гибели 50%.

$10^3$  – перевод полученных потерь из миллиграммов в килограммы.

$V_{\text{заток}} = 0,12 \times 30 \times 80 / (10 \times 100) = 0,29 \text{ кг}$ .

4. *Потери рыбы* рассчитаны для последней молдав. рыб. В 1 м<sup>3</sup> решной воды может находиться 0,28 молдав. рыб. В расчетах принята гибель молдав. рыбы с учетом его средней массы (0,013 кг) и коэффициента промыслового вылова (5%).

$$N = 0,28 \text{ шт./м}^3 \times 30000 \times (100 - 50) / (100 \times 0,013 \text{ кг}) = 2,73 \text{ кг}.$$

Закрепление бентоса в результате отсечения основной мостовых опор и взмучиваемых сооружений в р. Шляхаста происходит на площади около 60 м<sup>2</sup>. Часть бентосных сообществ погибнет от перемещения на поверхность, два изучаемых донных отложений и песка на площади около 30000 м<sup>2</sup>. Общая площадь дна на которой произойдет закоренение и гибель бентоса с учетом отсечения мостовых опор и осаживания илосей составит 30028,12 м<sup>2</sup>.

5. *Для расчета потерь биомассы организмов от илывания решного дна* под строительство мостовых опор используется формула:

$$N = 32,68 \text{ г/м}^2 \times 28,12 \times (100 - 0) / (100 \times 10^3) = 0,92 \text{ кг},$$

где: 32,68 г/м<sup>2</sup> – средняя масса зообентоса;

28,12 – площадь илывания решного дна, м<sup>2</sup>;

$(100 - 0) / 100$  – гибель зообентоса при илывании решного дна под строительство мостовых опор (%), в данном случае 100-0 означает процент гибели 100%.

$10^3$  – перевод полученных потерь из граммов в килограммы.

$$V_{\text{земл}} = 0,92 \times 4 \times 80 / (20 \times 100) = 0,15 \text{ кг.}$$

Как правило, постепенное восстановление до исходного состояния происходит в течение последующих 2 лет, таким образом, суммарные потери составляют **0,3 кг** (второй год около - 70% ассимиляций и третий - 30%).

6. Для расчета потерь биомассы органическое от пересаживания на поверхность для возмущенных зонных отложений и песка при строительстве мостовых опор используется формула:

$$N = 32,68 \text{ т/м}^2 \cdot 30000 = (100 - 50) / 100 \times 10^3 - 490,2 \text{ кг.}$$

где: 32,68 т/м<sup>2</sup> - средняя масса хвощебруса,

30000 - площадь поверхности для возмущенных зонных отложений от пересаживания, м<sup>2</sup>.

(100 - 50) / 100 - табель хвощебруса при строительстве мостовых опор (%), в данном случае 100-50 означает процент гибели 50%.

10<sup>3</sup> - перевод полученных потерь из граммов в килограммы.

$$V_{\text{земл}} = 490,2 \times 4 \times 80 / (20 \times 100) = 78,43 \text{ кг.}$$

Постепенное восстановление до исходного состояния происходит в течение последующих 2 лет, таким образом, суммарные потери составляют **156,86 кг** (второй год около - 70% ассимиляций и третий - 30%).

Таким образом, суммарный ущерб от потери корневой биомассы и моллюсков в р.Лепса - **48,31 кг**, р.Шингалы составляет - **29,61 кг**, по р.Шингалы - **178,32 кг**.

5.1 Разработка компенсационных мероприятий по восстановлению численности рыбных ресурсов и других водных животных и среды их обитания

Расчеты платежей (перевод в денежное выражение) для компенсации ущерба рыбным запасам р.Лепса представлены в таблице 5.2, размер компенсации вреда составляет **50 493,612** тенге (**50 494**тг).

Таблица 5.2- Расчеты платежей (перевод в денежное выражение) для компенсации ущерба рыбным запасам р.Лепса

| Виды         | % к улову  | Суммарный улов, кг | Цена за 1 кг, MPT 2020г., тенге | Цена за 1 кг, в MPT 2020г., тенге | Период истинного воздействия, лет | Размеры компенсации вреда, тг |                   |
|--------------|------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Голый осетер | 100        | 48,31              | 0,4                             | 2613                              | 1045,2                            | 1                             | 50 493,612        |
| <b>Всего</b> | <b>100</b> | <b>48,31</b>       |                                 |                                   |                                   |                               | <b>50 493,612</b> |

Расчеты платежей (перевод в денежное выражение) для компенсации ущерба рыбным запасам р.Шингалы представлены в таблице 5.3, размер компенсации вреда составляет **30 948,372** тенге (**30 948** тг).

Таблица 5.2- Расчеты платежей (перевод в денежное выражение) для компенсации ущерба рыбным запасам р.Шингалы

| Виды           | % к улову | Суммарный улов, кг | Цена за 1 кг, МРП 2020г., тенге | Цена за 1 кг, в МРП 2020г., тенге | Период истинного воздействия, лет | Размеры компенсации вреда, тг |            |
|----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------|
| Мелан          | 19,7      | 5,83               | 0,4                             | 2613                              | 1045,2                            | 1                             | 6093,516   |
| Амурский чебак | 5,1       | 1,51               | 0,4                             | 2613                              | 1045,2                            | 1                             | 1578,252   |
| Патисный рубан | 8,5       | 2,52               | 0,4                             | 2613                              | 1045,2                            | 1                             | 2631,904   |
| Голан          | 66,7      | 19,75              | 0,4                             | 2613                              | 1045,2                            | 1                             | 20642,7    |
| Всего          | 100       | 29,61              |                                 |                                   |                                   |                               | 30 948,372 |

Расчеты платежей (перевод в денежное выражение) для компенсации ущерба рыбным запасам р. Шингалы представлена в таблице 5.3, размер компенсации вреда составляет **186 380,064** тенге (186 380 тенге).

Таблица 5.3 - Расчеты платежей (перевод в денежное выражение) для компенсации ущерба рыбным запасам р.Шингалы

| Виды         | % к улову  | Суммарный улов, кг | Цена за 1 кг, MPT 2020г., тенге | Цена за 1 кг, в MPT 2020г., тенге | Период воздействия, лет | Размеры компенсации вреда, тг |                    |
|--------------|------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Голый осетер | 100        | 178,32             | 0,4                             | 2613                              | 1045,2                  | 1                             | 186 380,064        |
| <b>Всего</b> | <b>100</b> | <b>178,32</b>      |                                 |                                   |                         |                               | <b>186 380,064</b> |

Компенсационные выплаты за неизбежный ущерб рыбным ресурсам в результате забора речной воды из рр. Лепса, Шингалы, Шингалы в сумме составляют **267 822**тенге.

Согласно пункту 3. «Методика исчисления..... 2017», подпункта 2) пункта 3 статьи 17 Закона РК от 9 июля 2004 года "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира" возмещение компенсации вреда, нанесенного и нанесенного рыбным ресурсам и другим водным животным, в размере, определенном системой Методикой, осуществляется путем выполнения мероприятий, предусматривающих выпуск и рыбохозяйственные ресурсы рыбохозяйственного материала, восстановление нерестилищ и рыбохозяйственную инфраструктуру водных



ТАКЖӨСЧӨННӨ

Датна работа ылаксана по договору №13-11-18/1887 от 13.11.2018г. с ТОО «Капропримспрост».

Объекты исследования – гидробионты рр.Лепса, Шинжлы и Шинжы.

Основная цель работы оценка влияния строительства мостов через реки Лепса, Шинжлы, Шинжы на гидробионты (актиопланктон, кормовая база рыб) и расчет ущерба рыбным ресурсам и другим водным животным, разработка компенсационных мероприятий.

Основные задачи в рамках выполнения научно-исследовательских работ:

- провести физическая характеристика, гидробиологический режим рр. Лепса, Шинжлы и Шинжы в бассейнах;
- анализ современного состояния кормовой базы рыб района исследования (актиопланктон и бентос);
- анализ современного состава иктитофауны промысловых видов рыб рр. Лепса, Шинжлы и Шинжы и бассейна в целом;
- расчет котировки компенсации вреда, наносимого и нанесенного рыбным ресурсам, в том числе и неизбежного в результате планируемой деятельности согласно утвержденной «Методик определения размера компенсации вреда, наносимого и нанесенного рыбным ресурсам и другим водным животным, в том числе и неизбежного, в результате хозяйственной деятельности» от 21 августа 2017 года № 341;

*Кормовая база рыб*

В зоопланктоне исследованных водотоков Шинжлы, Лепсы и Шинжлы в ноябре 2018г., встречено в общей сложности 17 компонентов. Из них лишь 5 обитателей, планктонные организмы: 2 – коловратки, 1 и 2 – ветвистоусый и веслоногие рачки, соответственно. Остальные 12 компонентов – мелкие обитатели придонных стаций, поднимавшиеся потоком воды и временно населявшие ее толщу. Распределение организмов, их численность и biomass по водотокам и стациям исследования разные.

Рассмотрение организмов в реках Шинжлы и Лепсы одинаковое – 8 компонентов. В водотоке Шинжлы регистрируется немного большее разнообразие – 11 компонентов. При этом в Шинжлы и Лепсы зоопланктонное сообщество более разнообразно на участках до моста (ст. 1). После моста (ст.2) разнообразие снижается, преобладают, далее. В Шинжлы картина несколько иная.

Общий уровень количественного развития кормовых организмов исследованных водотоков крайне низкий. По biomass зоопланктона, в соответствии с таблицей Катаява С.П., они характеризуются самыми низкими классом трофический и относятся к водоемам ультра олиготрофного типа.

Донный комплекс р. Шинжлы представлял 10 группами бентосных беспозвоночных: малощетинковые черви Clitellarieta, бокоплавы Amphipoda,

объектов на основании договора, заключенного с ведомством уполномоченного органа.

Как показали расчеты, ожидаемый вред носит незначительный и временный характер, поэтому в качестве компенсационных мероприятий на увеличение суммарного выпуска в рыбохозяйственные водоемы предаматричных выпусков в рыбохозяйственные водоемы рыбохозяйственного назначения, а именно развитие зарыбления карпом (сазаном) озера Балхаш (р.Лепса, Шинжлы) и Саяногорск (рр.Шинжлы) как рыбохозяйственные водоемы согласно «Правил проведения работ по зарыблению водоемов, рыбохозяйственной мелководной водных объектов» (утв. Приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 14 октября 2015 года № 18-05/928).

жизни. Сосредоточив на разных стадиях развития, из насекомых - личинок возмущают *Phaenocarpa*, подождав *Eristalisia*, жуков-щелкунчиков *Tachinorida*, створчатых *Oncophora* и двукрылых из семейств *Limoniidae*, *Chironomidae*, *Ceratopogonidae*.

Из птиц, по основной биомассе, кормящихся ресурсами возобновляемых возобновляемых участков заготавливают от пшеницы (ст. № 1) до орехов (ст. № 2) и каштанов, в среднем ежегодно получают 10-15% от среднего годового урожая.

Заболевшие реки Лесны на клановых участках (до моста и после моста) 2018 г. остаются только из одного. Качественные показатели водного сообщества, соответственно, очень низкие – 140 инв./м<sup>3</sup> и 0,08 Е/м<sup>3</sup>. Так прописывается статус реки Лесны по состоянию биологического сообщества и, возможно, оценивается как очень низкий, уступающий естественным.

В зообассейне реки Шилыги регистрируются 4 группы беспозвоночных. Это черви - планарии и нематоды, насекомые - личинки хирокомах, мокрецов, дышатель, ползунков, стрекоз, ручейников и жуков. Из данной группы в сборках также публиковались клопы и клещи насекомых. В зообассейне реки Шилыги отмечены также местные формы пауков и бродячие моллюски. Средний показатель биомассы зообентоса достигал 1000 г/м<sup>2</sup> воды в классическом.

Видовой состав рыб. Список современного видного состава ихтиофауны бассейна в целом включает 33 вида рыб, из указанного видного состава 10-12 являются проанализированными, но некоторые из них не достигают промысловых численности.

По данным проведенных исследований и анализа материалов прошлых лет в р. Лепсы, Шингисты и его притоках (р. Базовый) встречается только один вид - *Salmo trutta*. В реке Шингисты также обитает в основном малопопуляционные виды карповых, губанов, карася, карликового окуня, амурского чебака, толстухи.

Голой осох - типичный обитатель горных потоков, но в случае отсутствия конкуренции может существовать и в среднем течении, занимая несвоенные ему биотопы, где его распространение ограничивается скоростью течения и температурой воды. В Балкан-Маликом бассейне населяет водоемы до высоты 1800 м.

Голой осеи встречается в незаросших и незрелых участках рек, озер и водохранилищ, при паводках талых. Встречается также и в заросших кустарниками и деревьями, в прибрежных ивняках, в поймах, прибрежных под берегами. Мелко, предпочитает затененные места, где приливности нет течения. Личинки встречаются на мелководьях, прибрежных местах с затопленным дном.

Общий тон окраски особей варьирует от светло-охристого до темного-голубоватого с желтоватым оттенком. У рыб с темной окраской выше и ниже боковой линии заметны большие количества темно-фиолетовых ирозрачных форм пятен. У светлых особей пятен на теле нет, или они мелкие и малочисленные, расположенные, как правило, выше боковой линии. Голова окрашена в тот цвет, что и тело. На щеках, подборках крышек много мелких пятен. Глаз светлее окантовки (окантовки или желтой полосой. Спинной

[illegible][illegible]

Головки - в Колостине встречаются в бассейнах Иртыша, Ишимы (р. Амур), Каспия (р. Эмба, возможно, есть в р. Урал), а также в озере Алакуль, встречаются в прибрежных мелких прибрежных водоемах. В водоемах с повышенной минеральностью воды - аккумулятивных головках встречаются повсеместно, за исключением участков с быстрым течением и участками с пониженным содержанием кислорода в воде. В руслах рек встречаются на глиенистых мелководьях в стороне от основной струи или сразу под перекатами, совместно с мелководными, осадки, крупными головками и полкарибурой, так его доля достигает 60%, по численности. На болотных с илистым дном и слабым течением доля головкой снижается до нескольких процентов.

Тело длинное, веретенообразное. Чешуя мелкая. Сердце тела изогнуто, а на крупных его реже очерченных земляных пятнах, расположенных в 2 ряда по 3 предпоследние. Пятна из рыжих полос могут сливаться, образуя поперечную полосу. Иногда пятна верховей и нижней полосе могут быть только изогнутыми, а последние пятна сливаются в сплошную линию. Мелкие, слабо очерченные, пятнистые, иногда не бывает.

*Амурский чебурек (Pseudorasbora parva)* - естественный враг бисоитов Амура, преселаясь из Китая в Корею и водоемы Японии. За последние десятилетия численность амурского чебурика значительно увеличилась за счет импорта аквакультурных чебурков для увеличения улова карпа на экспорт. Распространение его ареала, как правило, связано с предпринимательской деятельностью при государственных работ по заселению промышленных дальневосточных водоемов в 1950-х гг. На территории России в настоящее время имеются сведения об обитании амурского чебурика в реках Кунаи и Терек, в бассейне р. Кубань, пойменных озерах и каналах рисовых чеших Краснодарского края. Являются многочисленными конкурентами этого вида в обычных водоемах и рыбохозяйственных запасах, дефицита

В соответствии с положением "Обращений и запретов на использование рыбных ресурсов и других водных животных, их частей и дериватов" от 24 июля 2015 года № 190 (с последними изменениями и дополнениями) в текущих водных бассейнах перелов рыбы не выявлен.

3. Ограничения и запреты по Балкан-Албанскому бассейну

9. В период нереста и размножения рыбных ресурсов и других водных животных нести запрет на рыболовство в следующих местах и сроки:

1) на отрезе ЕАВММ — с 15 декабря по 1 июля,

2) на реках Каратаг, Ахсу, Лепси, Аягуз, впадающих устья, протоки и поймы этих рек от устья их впадения в озеро Балхаш, и вверх по течению на расстоянии 5 км, а также глубина и по обе стороны озера Балхаш в радиусе 5 км от устья этих рек – с 15 апреля по 1 июня;

3) на подпорных стенах Кашишай и всех рек и водотоков, имеющих в

4) на отрезках Ахитово, Сосновское, Комаринское и на всех их прилегающих к ним участках, на реках Уражур, Бесюна, Ыгелитта, Теректы, Тентес, Ханауцы, Засель, Унга, Карасов, Жеметков, Илганьсыла — с 10 апреля по июнь;

5) с применением непроизводственных средств труда на речке Нззе от платины Каппагайской ГЭС до 6-го разбужения (поселок Арун-Тубо) - с 5 апреля по 5 мая;

б) с применением непромысловых орудий лова на всей длине реки Иле с 15 января по 1 июня.

7) и применение нематериальных орудий тона на рече-инте от устья реки Шары до государственной границы с Китайской Народной Республикой (далее - КНР) — с 25 марта по 5 июля.

10. В целях создания зон покоя ввести круглогодичный запрет на рыболовство в следующих местах:

1) с применением промышленного орудий лова на реке Иле от Камаринской ГЭС до 6-го рыбозавода (поселок Аягоз-Тюбе) и на всей длине реки Иле.

2) с применением промышленных отходов полев на реке Ило от устья реки Панахи до государственной границы с КНР.

3) в зоне подпора от прямой линии, соединяющей точку Углы (кордон водохранилища) по левому берегу водохранилища Катнавай и ближайший 96 км (вертикаль) до правого берега и вверх по течению реки Чирчик до впадения в Шатсан.

of community K. *adamo* (60%)

11. Ввести запрет на разбросание в озере Балхаш и применении нового методом измеренной моторной тали за оба края шоссе полного (его расширения (метод талинга)).

Таким образом, период возмозможного строительства мостов через рр. Ренца, Шонжа и Шанжа будет ограничен, намеченные работы будут невозможны в теплый период года с июля по октябрь (4 месяца) на

3

ниженного течения рек Дун и Мангун, а также в системе западных Амурской и Зейской водораздельной системы. За пределами РФ этот вид-ассоциен преимущественно акклиматизировался в водоемах Средней Азии и Казахстана, на Дальнем Востоке и в Западной Азии.

В юности Канатова познакомил в 1958 г., когда из Сумарин в Алтайском крае трудовое хозяйство завезли личинок белого муравья и белото-го муравьишника. В первой половине 60-х гг. широко распространился по бас-сызскому району, особенно в системе Илим. В бас. Сумарин в пределах Канатова до-стигнет вид обнаружен в 1966-1967 гг. Амурский чебак многие караси до-сейчас бассейнах, куда завозили позадонный материал карпа и белого мура-вьишника. Амурский чебак населяет главным образом мелководья со стоячей или слабопроточной водой, привыкли к определенным условиям. В зимнее время, конечно, белет малозимный вид жизни.

Амурский чебюк — типичный сафлог, хотя шаманские огушамы и могут играть в его шкуе шаманскую роль. Основу рациона в основном составляют личины хирономов, их жуков и их личинок. В питании ползоровал особей, кроме того, шаманскую роль играют личины других насекомых (поденок, ручейников, жуков, клопов). Ползоровал амурский чебюк становится в возрасте 1+. Переставая личинку, чебюк начинает по температуре 16-18°C и продолжает по температуре 18-20°C. Самки откладывают за нерестовый сезон от 6 до 14 яиц. По литературе шаманская плодотворность амурского чебука перед нерестом варьирует от 486 до 2814 яиц. По нашим данным абсолютная яйценоскость личинок составила 1705 яиц (в среднем). Нерестится этот вид на мелководье, в основном в прибрежных местах. Яйра обильно кладется. Субстратом служат каменные глыбы, гравий, песок, ил, камни, водоросли, водные растения. Самки готовят место для яиц, очищая субстрат от ила, затем окрывают яйца гравием до появления личинок. На одно место могут отложить несколько яиц.

Амурский чебюк в водоемах практически отсутствует, что отрицательно сказывается на численности промысловых видов: он конкурирует с ними в питании, поедает их икру и личинок, даже травмирует взрослых особей. В то же время чебюк входит в состав пищи хищных рыб, встречается в кильчичках щуки, сома, кривошея и тайского окуня. Амурский чебюк — мелкая, скорая рыба. Промыслового значения не имеет.

Оценки человеческого капитала на рынках ресурсов и другие особые возможности и функции среды (uniqueness) и индивидуальны и подлежат трансформации.

Строительство автомобильной дороги из мостов через Ленский предопределяется в течение 2,5 месяцев (участок км. 4110-4890), автомобильной дороги из мостов через рр. Шингазги и Шингазги 30 месяцев, участок км. 4890-515 (согласно представленным документам) заключен.

обводняемом русле реки, а на осушаемом ниже до периода весеннего паводка – около 8 месяцев.

В случае освоения выделенного срока (т.е. если не будут проведены намеченные работы в эти сроки) большого отрицательного воздействия на ихтиофауну, макрофиты и севт охолодителей икры и личинок рыб оказываться не будет.

Несмотря на то, как показывает практика, при строительстве мостов на реках имеет место быть нарушение донных отложений и их изъятии мутью, в образующемся пиле может достигать 2,0 кг/г. При таком содержании в воде взвешенных частиц толщина образовавшегося слоя осадка составит 1,5 - 2,0 мм, максимальные значения могут достигать 6 - 9 кг/г (Березина, 1970). Предполагается, что в процессе строительства мостов плывущие и последующее оседание взвешенных частиц будет происходить на расстоянии до 1,5-2 км от места проведения строительных работ, или по течению реки.

Плюсом. Общее воздействие на количественный и качественный состав организмов планктона обычно складывается из следующих основных воздействий при проведении строительных работ:

- замуливания донных отложений;
- потребление рекой воды на технологические нужды;
- движение автотранспорта через водотоки, при котором возможно загрязнение поверхностных вод остатками ГСМ;
- сброс сточных вод, образующихся на территории полевого лагеря строителей в водотоки;
- физических факторов (свет, шум, вибрация).

Взмучивание донных отложений приводит к уменьшению прозрачности воды и сокращению численности планктона вследствие его гибели. Взмучивание донных отложений приводит к повышению фоновой уровня мутности воды до уровня, значительно превышающего ПДК на взвешенные частицы предельно допустимого ПДК – 10-30 мг/дм<sup>3</sup> (Патин, 2001).

Увеличение концентрации взвешенных минеральных частиц снижает прозрачность вод, поступление в фотический слой световой энергии, вызывает их оседание на светочувствительной поверхности фитопланктона, что в конечном итоге приводит к снижению скорости фотосинтеза и массовой их гибели (Бульон, 1985).

Увеличение в толще воды содержания взвешенных минеральных частиц, более 20-30 мг/дм<sup>3</sup> вызывает у некоторых видов ракообразных оседание их в дыхательных путях на поверхности жабр. В результате нарушаются процессы нормального газообмена, что приводит к резкому понижению уровня обмена и последующей гибели гидробионтов от недостатка кислорода (Березина, 1970).

При строительстве мостов отмечается распространение мелководных алевритовых фракций, может достигать 1,5-2 км от места отсыпки и зависит от глубины в районе работ. Эспонирование

зоопланктона в течение 10 - 35 суток при концентрации взвеси 6-10 мг/дм<sup>3</sup> существенно ухудшение питания, снижение роста и выживаемости планктона в 5 - 8 раз. В эже взмучивания при превышении мутности на 20-30 мг/дм<sup>3</sup> предполагается снижение продукции фитопланктона на 50-100%, гибель зоопланктона - на 70-100%, личинок рыб на 70-100 % (Патин, 1998, 2001, Shabstun et al., 1983; Katinichov, 1989).

Вывод. На количественный и качественный состав бентоса, как правило, основное отрицательное влияние при проведении строительных работ будут оказывать:

- замуливания донных отложений;
- частичного рассеивания донных отложений при их изъятии при строительстве мостовых опор через реки;
- потребление рекой воды на технологические нужды;
- движение автотранспорта через водотоки, при котором возможно загрязнение поверхностных вод остатками ГСМ;
- сброс сточных вод, образующихся на территории полевого лагеря строителей в водотоки;
- физических факторов (свет, шум, вибрация).

Итого рекой дно в процессе строительства мостовых опор приводит к гибели особей бентосных организмов, живущих в области питания рыб. Дополнительная гибель бентоса может происходить из-за взмучивания донных отложений, переноса и оседания крупнофракционных частиц при изъятии донных отложений под основанием мостовых опор и резком рекой дно.

В реках бентос адаптирован к незначительным повышенным концентрациям взвешенных частиц, но когда их концентрация в воде увеличивается до 2 - 4 г/л начинается гибель донных организмов (Матвишук и др., 1997).

Общесектор факторы (шум, вибрация, освещение) способны оказывать негативное влияние на данные организмы (Константинов, 1986), однако, количественные оценки этих воздействий отсутствуют.

Физическое присутствие труб отрицательно воздействует на количественный и качественный состав донной фауны оказывать не будет.

Метаморфоз. На стадии строительства мостовых опор на рыб будет оказываться отрицательное воздействие от:

- замуливания донных отложений;
- частичного рассеивания донных отложений при их изъятии при строительстве мостовых опор через реки;
- потребление рекой воды на технологические нужды;
- движение автотранспорта через водотоки, при котором возможно загрязнение поверхностных вод остатками ГСМ;
- сброс сточных вод, образующихся на территории полевого лагеря строителей в водотоки;
- физических факторов (свет, шум, вибрация).

Разработка компенсационных мероприятий на экологическом уровне  
численности рыбных ресурсов и других видов животных и среды их обитания

Как показали расчетные данные, существенный ущерб от забора решой воды на техническое и др. отрицательные факторы (паводки, резкое изменение и т.д.) относительной величины. Компенсационные выплаты за неизбежный ущерб рыбным ресурсам в результате забора решой воды из рр. Лепса, Шилкты и плучания данных отклонений в результате строительства автомобильных мостов в сумме составляет **267 822 тенге**.

Согласно пункта 3. «Методики возмещения.....», 2017г, подпункта 2) пункта 3 статьи 17 Закона РК от 9 июля 2004 года "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира" возмещение компенсации вреда, нанесенного и нанесенного рыбным ресурсам и другим водным животным, в размере, определенном вышестоящей Методикой, осуществляется путем выполнения мероприятий, предусмотренных в пункте в рыбохозяйственных водоемах рыбохозяйственного материала, возмещение вреда, нанесенного и рыбохозяйственную мелководию водных объектов на основании договора, заключенного с владельцем уполномоченного органа.

Таким образом, описанный вред носит незначительный и временный характер, поэтому в качестве компенсационного мероприятия на указанную сумму рекомендовано выплата мероприятий, предусмотренных в пункте в рыбохозяйственных водоемах рыбохозяйственного материала, а именно развитие зарыбления хариусом (саламом) озера Балхаш (р. Лепса, Шилкты) и Саяно-Алтай (рр. Шилкты) как рыбохозяйственной водоем согласно «Правил проведения работ по зарыблению водоемов, рыбохозяйственной мелководии водных объектов» (утв. Приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 11.07.2017 № 100) и использования ТОО «Капситранспортировка» для работы и должна быть учтена при подготовке ОВОС в Рыбному проекту «Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Талдыкорган-Калбагы-Усть-Каменогорск», участок км. 410-480 и 480-515».

Нарушение речного дна и донных отложений строительством мостовых опор, возмущением и оседанием илосей приводит к частичной или полной утрате среды обитания рыб, которые используют эту территорию для нереста и размножения. При этом также происходит косвенное воздействие на рыб из-за частичной потери кормовой базы (планктон и бентос).

Оседание в разматываемых водоемах ила, такое как сазан, лещ, окунь, судак и др. относится к промысловым (Рыба Казахстана, 1986-1992). Некоторые виды рыб по своей биологии частично могут подниматься в район строительства мостов, но взрослые рыбы могут избегать зон повышенной мутности (в случае наличия мутности). Повышенная мутность вод, образующаяся при строительстве мостов на расстоянии до 2 км от места размещения, оказывает воздействие на икру рыб через оседание взвешенных частиц на икринках, на личинки рыб через повышенное содержание мелкодисперсных веществ в течение одной недели во время нереста рыб и их сазан в толще воды. В условиях повышенной мутности около 100% придонной икры гибнет от заиливания и нарушения функций дыхания (Ellis, Hett, 1985).

Как отмечалось выше, нанесенные работы будут производиться вне нерестового периода, тем не менее будет определен ущерб кормовой базе рыб и ихтиофауне (водоходы рыб).

Физические факторы (вибрация, шум, свет и др.) при разных строительных работах (днулубительные работы и др.) оказывают на рыб негативное влияние. Исследованиями установлено, что работа может обнаруживать и, тем самым, эффективно избегать источников беспорядочных звуков. Рыбы обнаруживают и реагируют на звуки в диапазоне низких частот - 50-800 Гц с порогом чувствительности в 125 дБ (Evans & Nise, 1966; McSweeney, 1994). Хотя рыбы могут ощущать звуковые волны на большом расстоянии, они редко реагируют на звук до тех пор, пока уровень звука не превышает порог чувствительности. Установлено, что "разрушение" для рыб составляет 100-1000 м (McSweeney, 1994).

Физические факторы могут оказать на обитающих в водоемах рыб, в основном, локальное воздействие слабой интенсивности. Оседание илосей в темное время суток (в случае проведения работ в ночное время) оказывает незначительную площадь и существенного воздействия на поведении большинства рыб не оказывает (Казанцев, 1981).

Физическое воздействие на путях нерестовых и кормовых миграций рыб может не оказать воздействия на изменение природных путей миграций и снижение численности популяций рыб.

Именно на участке проектируемых работ (в районе мостов) в рр. Лепса, Шилкты и Шилкты отсутствуют нерестилища, рыбохозяйственные ямы, и других мест выраженной концентрации рыб и молоди не отмечено. Во время проведения научно-исследовательских работ реках и находящихся под угрозой исчезновения видов рыб не отмечено.



## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Руководство по методам гидробиологического анализа поверхностных вод и донных отложений. – Л., 1983. – 240 с.
2. Определитель пресноводных беспозвоночных Европейской части СССР (планктон и бентос). – Л., 1977. – 511 с.
3. Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий. Неполное пособие. – СПб, 1994. Т.1. – 395 с.
4. Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий. Ракособразные. – СПб, 1995. Т.2. – 632 с.
5. Методические рекомендации по сбору и обработке материалов при гидробиологических исследованиях на пресноводных водоемах. Экопланктон и его продукция. – Л. - 1984. – 33 с.
6. Панкратова В.Я. Личинки и куколки комаров подсемейства Stenobothridae Фауна СССР (Diptera, Chironomidae). – Л., 1970. – 343 с.
7. Панкратова В.Я. Личинки и куколки комаров подсемейства Podocoptinae и Tanytarsinae Фауна СССР (Diptera, Chironomidae). – Л., 1977. – 152 с.
8. Панкратова В.Я. Личинки и куколки комаров подсемейства Chironominae Фауна СССР (Diptera, Chironomidae). – Л., 1983. – 295 с.
9. Мухомов Е.М. Определитель насекомых по личинкам. – М., 1972. – 399 с.
10. Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий. Насекомые (Двукрылые). – СПб, 1999. Т.4. – Ч.1, Ч.2. – 998 с.
11. Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий. Высшие насекомые. – СПб, 2001. Т.5. – 836 с.
12. Одум Ю. Экология. – Т.2. – М., 1986. – 376 с.
13. Кутяков С.П. О соотношении некоторых трофических уровней и естественных профилей озер разных природных зон. Тез. докл. V съезда ВГБО, Ташкент, 15-19 сентября 1986 г. – Куйбышев, 1986. – с. 254 – 255.
14. Прохоров И.Ф. Руководство по изучению рыб. М. Пишневая промышленность, 1966. – 376 с.
15. Чулукова Н.Н. Руководство по изучению возрастов и роста рыб. – М. Пишневиздат, 1950. – 163 с.
16. Банибегов А. А., Тимурбеков С.Р. Казахско-русский определитель рыбобоярных и рыб Казахстана. – Алматы: Казахский униферситет, 1999. – 347 с.
17. Кобылшкая А.Ф. Определитель молоди пресноводных рыб. – М. Пишневая промышленность, 1980. – 139 с.
18. Рыбы Казахстана в 5 томах. – Алма-Ата: Наука, 1988. Т.4. – 312 с.
19. Рыбы Казахстана в 5 томах. – Алма-Ата: Наука, 1987. Т.3. – 303 с.
20. Красная книга Республики Казахстан. Том 1. Животные. Часть 1. Подсоединение. Изд. 4-е, испр. и дополн. (колл. авторов). – Алматы: "Нур-Принт", 2008. – 320 с.
21. Давыд Г.Ф. Батометрия. Учебное для биол. спец. ВУЗов. – М., 1990. – 352 с.
22. Ellis, Nett. Воздействие на лугу и личинок рыб при возмущении донных отложений. Applied Science Associates Inc. 1985
23. Березин А.М. Воздействие донно-дугиловых работ при прокладке трубопровода по дну реки на величину расхода кислорода. М.1970.
24. Патин С.А. Экологические проблемы разработки нефтяных ресурсов на морском шельфе. Москва, 1997.
25. Патин С.А. Нефть и экология континентального шельфа. Москва, 2001.
26. Будыко В.Н. Засоленность перигалий продукции в литологических экосистемах. Докл. д.и.н. – Л., 1985. – 150 с.
27. СанПиН №310 РК 29.06.05. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с источниками выбросов, утвержденных приказом и.о. министра здравоохранения.
28. СанПиН №3-01.002-96. Санитарные правила и нормы защиты населения от воздействия электромагнитных полей, создаваемых радиотехническими объектами.
29. СанПиН РК №3-01.036-97. Защита населения от воздействия электромагнитного поля. Созданного высокочастотными линиями электропередачи пореженного тока промышленной частоты.
30. СНиП 23-03-2003. Защита от шума. – Москва, 2004.
31. СНиП РК №2.04-05-2002. Естественное и искусственное освещение.
32. СТ РК 1150-2002. Электромагнитное поле промышленной частоты.
33. СТ РК 1151-2002. Электромагнитное поле радиочастот.
- Допустимые уровни и требования к проведению контроля.
34. Blackman et al., 1985. Blackman R.A.A., Filantan T.W., Law R.J., Thain J.E. The Effects of Coal-based Drill-muds in Sediments on the Settlement and Development of Biofilm in a 200-day Tank Test // ICES CM / E/23
35. Evans & Nee, 1996. Evans P.G.H., Nee H. Review of effects of underwater sound generated by seismic surveys on cetaceans.
36. McCauley, 1984. McCauley R.D. Environmental implications of offshore oil and gas development in Australia – seismic surveys.
37. Методика исследования компенсации вреда, нанесенного и нанесенного рыбным ресурсам, в том числе незначительного, утвержденная приказом заместителя Премьер-министра – Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 21 августа 2017 года № 341.
38. Сыдыков Ж.С., Давыдов М.Х., Махметов Т.Т. и др. Балхашский сегмент. Подземные воды. Алма-Ата: Галым, 1992. – 240 с.
39. Филоненко П.П. Очерки по географии внутренних вод Центрального, Южного и Восточного Казахстана (озера, водохранилища, ледники). – Алма-Ата: Наука, 1981. – 292 с.

40. Терюкши Б.К. Балаш-Алкольская впадина. Гидрологическое описание Северного Двуречья // Тр. Главн. госиздого разв. упрвления кыргызо-Совети пародн. хог - ва СССР. - 1931. - Вып. - 105 с.

41. Фохоми П. П. Морфометрия Алкольских озер Алкольская впадина и ее озера. - Алма-Ата, АНВатССР, 1965. - С.79-87.

42. Рыбы Казахстана. Т.1 - Алма-Ата: «Наука», 1985. - 271 с.





«ҚазАвтоЖол»  
УЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ  
Алматы облыстық филиалы



Алматынқ облыстық филиал  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ  
«ҚазАвтоЖол»

010000, Алматы қаласы, Рысбабаев көшесі, 289/6  
Тел. 8 (727) 255-90-46

010000, город Алматы, ул. Рысбабаева 289/6  
Тел. 8 (727) 255-90-46

21.08.19 № 19-01/19-03-1293<sub>и</sub>

РГУ "Комитет лесного хозяйства  
и животного мира Министерства  
экологии, геологии и природных  
ресурсов Республики Казахстан"

#### Гарантийное обязательство

Алматынқ облыстық филиал АО НК "ҚазАвтоЖол" согласно проектов "Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск» участок км 410-480», "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения "Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск" км 287-1073. Участок км 480-515" I пусковой комплекс км 480-508", "Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск" участок км 480-515" II пусковой комплекс км 508-515" и оценке вреда рыбным ресурсам при реализации проекта обязуется заключить договор и обеспечить выполнение компенсационных мероприятий по возмещению вреда рыбным ресурсам и другим водным животным от реализации проекта в Алматынқ облысында путем выпуска в рыбохозяйственные водоемы рыбопосадочного материала, а именно разовое зарыбление карпом (сазаном) на сумму 267 822 тенге.

Зарыбление обязуемся проводить в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования животного мира.

Заместитель директора

Д.Мусакул

Иск. ОНКУ/П  
Тел. +7 727 255-90-46

**"АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ  
МӘДЕНИЕТ, АРХИВТЕР  
ЖӘНЕ ҚҰЖАТТАМА БАСҚАРМАСЫ"  
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ**



**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ,  
АРХИВОВ И ДОКУМЕНТАЦИИ  
АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ"**

08000, Алматы облысы, Тауқырған к-сі,  
Қазақстан Республикасы, 80, тел./факс: 8 (7282) 24-16-23,  
тел.: 24-16-04, БСН: 13044016605,  
e-mail: kulture-ald@mail.ru

08000, Алма-тынская область, район Тауқырған,  
ул. Қазақстан Республикасы, 80, тел./факс: 8 (7282) 24-16-23,  
тел.: 24-16-04, БСН: 13044016605,  
e-mail: kulture-ald@mail.ru

**16.10.2017 № 33-33/1157/1**

**Директору ТОО  
«Археологическая Экспедиция»  
А. Умарходжиеву**

На письмо № 49  
от 05.10.2018 г.

Управление культуры, архивов и документации ознакомившись с  
Вашим заключением сообщает следующее:

По результатам археологической экспертизы составлены экспертные  
заключения по шести участкам автодороги.

1. Участок км 387-325, выявлено 4 объектов (2 памятника археологии, 2  
памятник монументального искусства);
2. Участок км 325-410, выявлено 21 объектов (20 памятника археологии,  
1 памятник монументального искусства);
3. Участок км 426-480, объекты не выявлено но в пределах территории  
выявлено 2 памятника археологии;
4. Участок км 480-564, объекты не выявлено;
5. Участок км 564-615, объекты не выявлено;
6. Участок км 615-685, объекты не выявлено;

В связи с этим можно согласовать заключение при условии соблюдения  
Закона Республики Казахстан от 2 июля 1992 года №1488-ХІІ «об охране и  
использовании объектов историко-культурного наследия.» Статья 39.  
«Обеспечение сохранности объектов историко культурного наследия при  
освоении территорий».

Руководитель управления

**А. Абдуалиев**

001188

✓ Б.Ермаков  
№ 8 (7282) 24274

**Вход. № 17**

05.10.2018г.

## Протокол общественных слушаний в форме открытых собраний по

«Оценке воздействия на окружающую среду» и технических решений  
рабочего проекта «Реконструкция участка автомобильной дороги  
республиканского значения «Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск» км  
287-1073, участок км 410-480, участок км 480-564, участок км 564-615

1. Дата проведения: 26 июня 2017 года, 10:00 часов
2. Место проведения: в здании (зал заседаний) акимата Кызылординского сельского округа Алакольского района, село Ж. Балпанова, ул. Оразбекова 28/А
3. Общественные слушания организованы Акиматом Алакольского района, совместно с Акматинским областным филиалом Акционерного общества «Национальная компания «КазАвтоЖол»
4. Информация о проведении общественных слушаний дается до сведения общественности посредством публикации объявления о проведении общественных слушаний, на государственном и на русском языках, в средствах массовой информации и на официальном интернет-ресурсе, а именно:
  - в редакции областной общественно-политической газеты «Огни Алагау», выпуск редакции № 63 (17288), дата публикации 8 июня 2017 года (копия прилагается);
  - на официальном интернет-ресурсе ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акматинской области», дата публикации 8 июня 2017 года;
  - материалы «Оценки воздействия на окружающую среду» в рабочему проекту «Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск» км 287-1073, участок км 410-480, участок км 480-564, участок км 564-615» находятся в открытом доступе по адресу: г. Алматы, мкр. Дубок 2, дом 3, ТОО «Каздорпроект»;

### 5. Участвовали:

- представители заинтересованной общественности;
- представители местных исполнительных органов;
- заказчик проекта - начальник отдела Акматинского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Жумадиллов Рысбек Айтгазин;
- разработчики проектов по участкам км 480-564 и км 564-615 - главный инженер проекта ТОО «Каздорпроект» Нуржамытова Аида Рысалимжановна, эколог ТОО «Каздорпроект» Неленова Берик Муратпекович;
- разработчики проектов по участку км 410-480 - заместитель директора по производству ТОО «Казакский Промтрансстрой» Ефимченко Петр Геннадьевич и главный эколог ТОО «Казакский Промтрансстрой» Слащев Александр Юрьевич;
- также присутствовали - список прилагается.

### Выборы председателя и секретаря общественных слушаний:

Послужившими предложена кандидатура председателя - руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Алакольского района Жукбайнаров Махмат Омарович, и кандидатура секретаря - главный специалист Кызылординского сельского округа Торешова Бақтылы Мамербековна. За данные кандидатуры, присутствующие проголосовали единогласно, против и воздержавшихся нет.

Председатель утвердил повестку для общественных слушаний и регламент

### 6. Повестка для общественных слушаний:

1. Презентация проектных технических решений, принятых в период Реконструкции участка автомобильной дороги республиканского значения «Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск» км 287-1073, участок км 410-480, участок км 480-564, участок км 564-615. Регламентированное время - 10 мин.
2. Презентация проекта «Оценка воздействия на окружающую среду» и оценке природоохранных мероприятий при реконструкции участка автомобильной дороги республиканского значения «Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск» км 287-1073, участок км 410-480, участок км 480-564, участок км 564-615. Регламентированное время - 10 мин.
3. Вопросы и доклады.
4. Выступление участников общественных слушаний. Регламентированное время - 5 мин.
5. Принятие решения по общественным слушаниям.

### 7. Выступили:

1. руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Алакольского района Жукбайнаров Махмат Омарович;
2. начальник отдела Акматинского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Жумадиллов Рысбек Айтгазин;
3. главный инженер проекта ТОО «Каздорпроект» Нуржамытова Аида Рысалимжановна;
4. заместитель директора по производству ТОО «Казакский Промтрансстрой» Ефимченко Петр Геннадьевич;
5. эколог ТОО «Каздорпроект» Неленова Берик Муратпекович.

С наступительным строем выступили руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Алакольского района Жукбайнаров Махмат Омарович и начальник отдела Акматинского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Жумадиллов Рысбек Айтгазин.

Презентацию проектных технических решений, принятых в период Реконструкции участка автомобильной дороги республиканского значения «Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск» км 287-1073, участок км 410-480, участок км 480-564, участок км 564-615 представил главный инженер проекта ТОО «Каздорпроект» Нуржамытова А.Р. и заместитель директора по производству ТОО «Казакский Промтрансстрой» Ефимченко Петр Геннадьевич. Слушатели были ознакомлены с проектной документацией автомобильной дороги, техническими параметрами реконструируемой дороги расположенным транспортными развязками в разных уровнях, скатопрогином, путепроводах, мостовых переходах, приняты конструктивные решения.

Эколог ТОО «Каздорпроект» Неленова Берик Муратпекович ознакомил с материалами проекта оценку воздействия на окружающую среду и мероприятиями по охране окружающей среды при реконструкции автомобильной дороги. Особое внимание было уделено мероприятиям по снижению и исключению негативного воздействия на природные ресурсы, атмосферный воздух, поверхностные воды и почвенный покров, флору и фауну. Кроме того, был рассмотрен вопрос по отводу земель и возмещению убытков землепользователям за изъятие земель под реконструируемую дорогу. А также рассмотрен вопрос оценки строительства автомобильной дороги на социальные условия населения, проживающего в поселках, расположенных вдоль реконструируемой автомобильной дороги.



8. Вопросы, предложения и замечания представителей общественности:

**Вопрос 1.** Вопрос задали жители Кызылординского сельского округа Маманов Талгат Ахмедович. Будут ли устраиваться регулируемые пешеходные переходы с устройствами светофора?

**Ответ.** В настоящий проект не предусмотрено. Ваше предложение принимается, и будет рассмотрено при дальнейшем проектировании.

**Вопрос 2.** Вопрос задали жители Жанаминского сельского округа Байзақов Турсынбек. На участке круглого подьема, это спуск со стороны восточной и северной, в районе с. Карабулак, затруднено движение грузового транспорта. Ориентировочно 550 км. Как будет решаться данный вопрос?

**Ответ.** В связи с изменением категории дороги со III технической категории на II технической категории, изменится продольный поперечный уклон и радиусы вертикальных кривых автомобильной дороги. И соответственно, уклон будет упущен.

**Вопрос 3.** Вопрос задали местный житель с. Кольбай. На отрезке автомобильной дороги начиная с с. Кольбай до г. Ушарал также имеется участок с крутыми уклонами. Как будет решаться данный вопрос?

**Ответ.** Ситуация аналогичная, как и в предыдущем вопросе, и решение по данному уже описано выше.

**Вопрос 4.** Вопрос задали местный житель с. Кабанбай. Будут ли сноситься строения домов, расположенных вдоль автомобильной дороги?

**Ответ.** Проектом не предусмотрено снос жилых строений.

**Вопрос 5.** Вопрос задали местный житель с. Кольбай. Будут ли устраиваться скотопрогонные с. Кольбай?

**Ответ.** Да, проектом предусмотрены устройства скотопрогонной во всех населенных пунктах, расположенных вдоль дороги.

**Вопрос 6.** Вопрос задали местный житель с. Кызылординский Ахмедов Ермен Сансырбаевич. Будут ли предусмотрены объекты дорожного сервиса и за счет каких средств они предусмотрены?

**Ответ.** В рабочем проекте не предусмотрены объекты дорожного сервиса. Данный вопрос решается за счет частных инвестиций.

**Вопрос 7.** Вопрос задали местный житель с. Кызылординский Ахмедов Ермен Сансырбаевич. Останутся ли существующие съезды без изменений?

**Ответ.** Существующие съезды останутся без изменений.

**Вопрос 8.** Вопрос задали местный житель с. Кызылординский Ахмедов Ермен Сансырбаевич. Срок службы асфальтобетонного покрытия? И, на какой нагрузку рассчитаны покрытия?

**Ответ.** Максимальный срок службы по нормативу составляет 18-20 лет, при соблюдении технологических требований.

**Вопрос 9.** Вопрос задали местный житель с. Кызылординский Ахмедов Ермен Сансырбаевич. Предусмотрены ли снос зеленых насаждений? И, если предусмотрено, будут ли они восстановлены?

**Ответ.** Да, снос зеленых насаждений предусмотрен. Восстановления будут проводиться в соответствии установленными правилами.

**Вопрос 10.** Вопрос задали местный житель с. Кызылординский Ахмедов Ермен Сансырбаевич. Как повлияют выбросы от автотранспортных средств на здоровье местного населения, в случае увеличения интенсивности движения транспорта?

**Ответ.** В связи с улучшением дорожного покрытия, скоростью движения автотранспортных средств будет постоянная, без резких торможений, и в результате ускорений, что даст возможность снизить количество выхлопных газов от автотранспортных средств.

**Вопрос 11.** Вопрос задали местный житель с. Кабанбай. Продолжительность строительства указанных участков?

**Ответ.** Ориентировочный срок строительства 24 месяца. Начало строительства намечено на 2018 г.

**Вопрос 12.** Вопрос задали местный житель с. Кабанбай. После завершения строительства автомобильной дороги, будут ли проезд платным?

**Ответ.** Проезд автодороги на платную в настоящее время не предусматривается.

#### Предложения

**Предложение 1.** Предложение жителя Кызылординского сельского округа Маманов Талгат Ахмедович. Предусмотреть регулируемый пешеходный переход с устройством светофора в с. Ж. Байланова.

**Предложение 2.** Предложение от местного жителя с. Кабанбай. Обустраивать площадку отдыха с устройством общественного туалета у кафе с. Кабанбай, в связи с частными остановками маршрутных автобусов.

**Замечаний не поступало.**

#### 10. Основные выводы по итогам обсуждения:

Представители разработчика проектов, и представитель Акматинского областного филиала АО «НК «KazAutoJol» ответили на все заданные вопросы. Предложения местных жителей принимаются к рассмотрению. Путем открытого голосования участников общественных слушаний выразили согласие в реализации проекта «Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Талдыкорган-Кабанбай-Усть-Каменного» км 287-1073, участок км 410-480, участок км 480-564, участок км 564-615.

Общественные слушания объявляются состоявшимися в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Приложения к протоколу:

1. Список участников общественных слушаний на 6 листах;
2. Копия объявления на государственном и на русском языках в редакции областной общественно-политической газеты «Огни Алатау», выпуска редакции № 63 (17268) от 6 июля 2017 года на 2 листах.

Председатель общественных слушаний

Жулыбайнов М. О.

Секретарь общественных слушаний

Торешова Б. М.

«Республикалық маңызы бар Талдықорған-Қалбатау-Өскемен автомобиль жолы учаскесін қайта жеру жобасы» км 287-1073, км 410-480 учаскесіне, км 480-564 учаскесіне, км 564-615 учаскесіне қарайтын органды бағалау және жұмыс жобасының техникалық шешімдерін қабылдау бойынша қолмалас тымшудың қатысушыларының тізімі

Список участников общественных слушаний по оценке воздействия на окружающую среду и технических решений рабочего проекта «Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского назначения «Талдықорған-Қалбатау-Усть-Каменогорск» км 287-1073, участок км 410-480, участок км 480-564, участок км 564-615

Ж. Балапанов аудан

22 маусым 2017 ж.

село Ж. Балапанов

22 июль 2017 г.

| № | А.Т.Ж.<br>Ф.И.О. | Жұмыс орны<br>Мест работы | Байланыс апараты (төл. н. н. адрес)<br>Контактные данные (тел. н. адрес) | Қолы<br>Подпись |
|---|------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1 | Мамбетов Б. К    | келесісіміз, Б.Т.С.С.     |                                                                          | М.М.            |
| 2 | Мусыбаев Б. М    | келесісіміз, Қосарал      |                                                                          | М.М.            |
| 3 | Шатырбаев Н. С   | келесісіміз               |                                                                          | М.М.            |
| 4 | Мамбетов Б. Т. С | р/б. Акимов. Бағдат       | 8 707 238 05 43                                                          | М.М.            |
| 5 | Ахметов А. Р     | ТОО "Каздарпроект"        | 8913570102                                                               | М.М.            |
| 6 | Умбеталиев       | ТОО "Каздарпроект"        | 87772335859                                                              | М.М.            |
| 7 | Нопенов В. В. М. | ТОО "Каздарпроект"        | 8707 839 37 42                                                           | М.М.            |
| 8 | Токимов Еркен    |                           | оператор 38М. бағдат                                                     | М.М.            |

|    |                 |                       |             |      |
|----|-----------------|-----------------------|-------------|------|
| 9  | Торжиев Бектас  | ж. еміз. Қарғалы. е/о | 87753306917 | М.М. |
| 10 | Қабиев А.       | ж. еміз. Қарғалы. е/о | 87058484960 | М.М. |
| 11 | Салиев Жанар    | ж. еміз. Қарғалы. е/о | 87784471788 | М.М. |
| 12 | Мамбетов Эльмир | ж. еміз. Қарғалы. е/о | 87024883020 | М.М. |
| 13 | Ахметов Мамбет  | ж. еміз. Қарғалы. е/о |             | М.М. |
| 14 | Салиев Рахмет   | ж. еміз. Қарғалы. е/о | 87015671319 | М.М. |
| 15 | Токимов Бектас  | ж. еміз. Қарғалы. е/о |             | М.М. |
| 16 | Бейбаев Ержан   | ж. еміз. Қарғалы. е/о |             | М.М. |
| 17 | Токимов Бектас  | ж. еміз. Қарғалы. е/о |             | М.М. |
| 18 | Токимов Бектас  | ж. еміз. Қарғалы. е/о |             | М.М. |
| 19 | Токимов Бектас  | ж. еміз. Қарғалы. е/о |             | М.М. |
| 20 | Токимов Бектас  | ж. еміз. Қарғалы. е/о |             | М.М. |
| 21 | Токимов Бектас  | ж. еміз. Қарғалы. е/о |             | М.М. |

|    |                    |                          |             |   |
|----|--------------------|--------------------------|-------------|---|
| 22 | Борисов С. А.      | а. Забайкаль             | 87024692509 | ✓ |
| 23 | Иванов Р. В.       | а. Чубанбай              | 87458834889 | ✓ |
| 24 | Семедеев А. А.     | а. Касимбай              | 87756970266 | ✓ |
| 25 | Абрамов Г. Г.      | а. Абдусамбай            | 87024692509 | ✓ |
| 26 | Куликов Л. Б.      | а. Абдусамбай            | 87754631061 | ✓ |
| 27 | Чуринов Аманжол К. | а. Карабурнак            | 87759874079 | ✓ |
| 28 | Маммаев З. Э.      | а. Карабурнак            |             | ✓ |
| 29 | Маммаев К.         | а. Киргизия су. р. р. б. | 8775694066  | ✓ |
| 30 | Кабанов Н. К.      | а. Киргизия              | 87759483333 | ✓ |
| 31 | Капаров Т.         | а. К - сифи              |             | ✓ |
| 32 | Курамов А.         | а. К - сифи              |             | ✓ |
| 33 | Куликов Р.         | а. К - сифи              |             | ✓ |
| 34 | Семедеев К.        | а. К - сифи              |             | ✓ |

|    |                  |                      |             |   |
|----|------------------|----------------------|-------------|---|
| 35 | Омангариев Р. И. | б. р. б. а. К - сифи | 87021549346 | ✓ |
| 36 | Сорина М. А.     | а. К - сифи          | 87017368261 | ✓ |
| 37 | Аманжол-Торго    | а. К - сифи          | 87868417955 | ✓ |
| 38 | Аманжол-Торго    | а. К - сифи          | 17158113250 | ✓ |
| 39 | Аманжол-Торго    | а. К - сифи          | 87782380239 | ✓ |
| 40 | Аманжол-Торго    | а. К - сифи          | 87751012282 | ✓ |
| 41 | Аманжол-Торго    | а. К - сифи          |             | ✓ |
| 42 | Аманжол-Торго    | а. К - сифи          |             | ✓ |
| 43 | Аманжол-Торго    | а. К - сифи          |             | ✓ |
| 44 | Аманжол-Торго    | а. К - сифи          |             | ✓ |
| 45 | Аманжол-Торго    | а. К - сифи          |             | ✓ |
| 46 | Аманжол-Торго    | а. К - сифи          |             | ✓ |



|    |                 |                          |               |            |
|----|-----------------|--------------------------|---------------|------------|
| 47 | Усманов, В. А.  | Курьер - с.м.            |               | Усманов    |
| 48 | Комаровский, С. | Курьер - с.м.            |               | Комаров    |
| 49 | Кузнецов, И.    | — " —                    |               | Кузнецов   |
| 50 | Иванов, Б.      | — " —                    |               | Иванов     |
| 51 | Азизов, Р.      | — " —                    |               | Азизов     |
| 52 | Мамедов, К.     | — " —                    |               | Мамедов    |
| 53 | Рахматов, М.    | — " —                    |               | Рахматов   |
| 54 | Муратов, А.     | — " —                    |               | Муратов    |
| 55 | Исмаилов, А.    | Адрес: Коммунальный двор | 87422422251   | Исмаилов   |
| 56 | Зайнудинов, А.  | Получательская с/м       | 8775 602 0055 | Зайнудинов |
| 57 | Муратов, Т.     | Курьер - с.м.            |               | Муратов    |
| 58 | Биебаев, Е. В.  | Кабина № 10              | 87015454325   | Б. Биебаев |

|    |                 |                          |                        |          |
|----|-----------------|--------------------------|------------------------|----------|
| 59 | Шапуров, С.     | Кабина № 10              | 87015454325            | Шапуров  |
| 60 | Кузнецов, И.    | Кабина № 10              |                        | Кузнецов |
| 61 | Иванов, С. Г.   | Курьер - с.м.            | 87016582402            | Иванов   |
| 62 | Байрамов, С.    | Адрес: Коммунальный двор | 87017300523            | Байрамов |
| 63 | Алиев, Б.       | Курьер - с.м.            |                        | Алиев    |
| 64 | Мамедов, А.     | Курьер - с.м.            |                        | Мамедов  |
| 65 | Рахматов, А.    | Адрес: Коммунальный двор |                        | Рахматов |
| 66 | Алиев, К.       | Курьер - с.м.            |                        | Алиев    |
| 67 | Кузнецов, А. О. | Получательская с/м       | 87014571050 8757151636 | Кузнецов |
| 68 | Иванов, А. О.   | Адрес: Коммунальный двор | 87017139361            | Иванов   |
| 69 |                 |                          |                        |          |
| 70 |                 |                          |                        |          |





Каменогорск» км 287-1073, участок км 480 – 504, км 504 – 515 Регламентированное время – 10 мин.

2. Презентация проектных технических решений по объекту «Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Алматы-Усть-Каменогорск» км 287-1073, участок км 480 – 504, км 504 – 515. Регламентированное время – 10 мин.

2. Презентация раздела проекта «Оценка воздействия на окружающую среду» и прочие природоохранные мероприятия при реконструкции участка автомобильной дороги республиканского значения «Алматы – Усть-Каменогорск» км 287-1073, участок км 480 – 504, км 504 – 515. Регламентированное время – 10 мин.

3. Вопросы к докладчикам.

4. Выступление Участников общественных слушаний. Регламентированное время – 5 мин.

5. Принятие решения по общественным слушаниям.

7. Выступления

1. Руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматы

2. Управляющий директор ФАО «НК «КазАвтоЖол» – «Дирекция по строительству»

3. Акмолынский филиал – Корпусов С.С.

4. Главный инженер проекта ТОО «Каздорпроект» Нурхаметов Азиз Рашидович

5. Эксперт ТОО «Каздорпроект» Нурхаметов Азиз Рашидович

С актуальным статусом выступил руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматы Акмолынского района Жуктайнов Махмат Омарович.

Управляющий директор ФАО «НК «КазАвтоЖол» – «Дирекция по строительству» Акмолынского филиала – Корпусов С.С.

Главный инженер проекта ТОО «Каздорпроект» Нурхаметов Азиз Рашидович

Эксперт ТОО «Каздорпроект» Нурхаметов Азиз Рашидович

С актуальным статусом выступил руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматы Акмолынского района Жуктайнов Махмат Омарович.

Управляющий директор ФАО «НК «КазАвтоЖол» – «Дирекция по строительству» Акмолынского филиала – Корпусов С.С.

Главный инженер проекта ТОО «Каздорпроект» Нурхаметов Азиз Рашидович

Эксперт ТОО «Каздорпроект» Нурхаметов Азиз Рашидович

С актуальным статусом выступил руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматы Акмолынского района Жуктайнов Махмат Омарович.

Управляющий директор ФАО «НК «КазАвтоЖол» – «Дирекция по строительству» Акмолынского филиала – Корпусов С.С.

Главный инженер проекта ТОО «Каздорпроект» Нурхаметов Азиз Рашидович

Эксперт ТОО «Каздорпроект» Нурхаметов Азиз Рашидович

С актуальным статусом выступил руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматы Акмолынского района Жуктайнов Махмат Омарович.

Управляющий директор ФАО «НК «КазАвтоЖол» – «Дирекция по строительству» Акмолынского филиала – Корпусов С.С.

Главный инженер проекта ТОО «Каздорпроект» Нурхаметов Азиз Рашидович

Эксперт ТОО «Каздорпроект» Нурхаметов Азиз Рашидович

С актуальным статусом выступил руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматы Акмолынского района Жуктайнов Махмат Омарович.

Управляющий директор ФАО «НК «КазАвтоЖол» – «Дирекция по строительству» Акмолынского филиала – Корпусов С.С.

## Протокол общественных слушаний в форме открытых собраний по

«Оценке воздействия на окружающую среду» и технических решений  
рабочего проекта «Реконструкция участка автомобильной дороги  
республиканского значения «Алматы – Усть-Каменогорск»  
км 287-1073, участок км 480-504, км 504-515

1. Дата проведения: 29 ноября 2017 года, 15.00 часов

2. Место проведения: в здании Дома культуры с. Ж. Балаганная Акмолынского района Акмолынской области

3. Общественные слушания организованы ГУ «Алматы-Усть-Каменогорск» Акмолынского района, ФАО «НК «КазАвтоЖол» – «Дирекция по строительству», генеральная проектировщик ТОО «Каздорпроект»

4. Информация о проведении общественных слушаний одобрена для сведения общественности посредством публикации объявления о проведении общественных слушаний на государственном и русском языках в средствах массовой информации и официальном интернет-ресурсе, а именно:

- в редакции районной газеты «Алашан» выпуск редакции № 45 (7769), дата публикации 4 ноября 2017 г.

- на официальном интернет ресурсе акимата Акмолынского района, опубликован от 02.11.2017 г.

- материалы «Оценки воздействия на окружающую среду» в рабочему проекту «Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Алматы – Усть-Каменогорск» км 287-1073, участок км 480-504, км 504-515» нахомясь в открытом доступе по адресу: г. Алматы, мкр. Дубки 2, дом 3, ТОО «Каздорпроект»

5. Участники

- представители заинтересованной общественности;

- представители фермерских, крестьянских хозяйств и предпринимателей;

- представители местных исполнительных органов;

- заказчик проекта – ФАО «НК «КазАвтоЖол» – «Дирекция по строительству»;

- проектировщик генерального подряда – «СНПС Construction Co., Ltd.»;

- представители технического надзора по Акмолынской области – ТОО «ГК Инженеринг»;

- представители генерального проектировщика по участкам км 480-504 и км 504-515 – главный инженер проекта ТОО «Каздорпроект» Нурхаметов Азиз Рашидович;

- также присутствовали – список прилагается.

Выборы председателя и секретаря общественных слушаний:

Присутствующим предложена кандидатура председателя – руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Акмолынского района Жуктайнов Махмат Омарович, и кандидатура секретаря – главный специалист Акмолынского сельского округа Турсепова Бегалы Мансербековна

За данные кандидатуры, присутствующие согласовали единогласно, против и воздержавшихся нет.

Председатель утвердил повестку для общественных слушаний и регламент.

6. Повестка для общественных слушаний:

1. Ознакомление с проектом и основными техническими решениями «Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Алматы-Усть-

- об устройстве искусственных сооружений - водопропускных труб и мостов;
- устройство съездов «к габбицам»;
- на все основные полевые дороги проектом предусматриваются съезды;
- устройство пешеходных переходов на участках населенных пунктов;
- строительство «Поста Рубеж» на км 556.

**Эколог ТОО «Каздрипроект»** Налане Бекриш ознакомила с материалами раздела проекта по оценке воздействия на окружающую среду и мероприятиями по охране окружающей среды при реконструкции автомобильной дороги. Особое внимание было уделено мероприятиям по снижению и исключению негативного воздействия на природные ресурсы, атмосферный воздух, поверхностные воды и почвенный покров, флору и фауну. Кроме того, был рассмотрен вопрос по отводу земель и возмещению убытков земпользователям за изъятия земель под реконструкцию дороги. А также рассмотрен вопрос влияния строительства автомобильной дороги на социальные условия населения, проживающего в поселках, расположенных вдоль реконструируемой автомобильной дороги.

#### 8. Вопросы, предложения и замечания представителей общественности:

**Вопрос 1.** При проложении трассы через с. Кольбай, пригласовые коммерческие объекты будут ли снесены, если нет, можно ли увеличить площадь для стоянок грузовых автомобилей?

**Ответ.** Проектом предусмотрено прохождение трассы через с. Кольбай без сноса строений.

**Вопрос 2.** Будут ли устраиваться надземные пешеходные переходы?

**Ответ.** В рабочем проекте предусмотрены наземные пешеходные переходы ввиду незначительной интенсивности движения пешеходов.

**Вопрос 3.** Будут ли возмещены существующая дорога через с. Ж. Балпанова?

**Ответ.** Дорога, проходящая по населенному пункту с. Ж. Балпанова, после окончания строительства будет демонтирована с последующей передачей на баланс местных исполнительных органов.

**Вопрос 4.** Предусмотрены ли скотопрогоны на участке обхода с. Ж. Балпанова, так как участок обхода проходит по пастбищам?

**Ответ.** В начале обхода предлагается использовать под скотопрогон мостовой переход через реку Кызылсай, а в конце обхода на участках выемки предусмотреть переход скота через автомобильную дорогу с установкой необходимых предупреждающих дорожных знаков.

**Вопрос 5.** Предусмотрен ли снос строений на участке устройства транспортной развязки в разных уровнях у г. Ушарал?

**Ответ.** Нет, снос строений при строительстве транспортной развязки не предусмотрен.

**Вопрос 6.** Где предусмотрена автобусная остановка у поселка Кольбай?

**Ответ.** Автобусная остановка предусмотрена в начале с. Кольбай, км 481.

**Вопрос 7.** Предусматривается ли очистка от снега и льда существующей дороги, если дорога пройдет в обход населенного пункта с. Ж. Балпанова?

**Ответ.** Замнее содержание дорог местного значения выполняется дорожными службами на чьем балансе находится указанная дорога.

**Вопрос 8.** Предусматривается ли скотопрогон в районе с. Жанана?

**Ответ.** Да, предусматривается на км 562.

#### Предложения

**Предложение 1.** Предложение анкета сельского округа Ж. Балпанова Маматова Т.М. прохождение трассы в обход максимально приблизить к поселку. В случае прокладки трассы в обход, для сообщения поселка с обходом необходимо предусмотреть съезд в районе км 532.

**Предложение 2.** Предложение руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог анкета Алакольского района Жулайнаров Махмет Омаровича. Предусмотреть автобусные остановки на обходе с. Ж. Балпанова.

Замечаний не поступило.

#### 10. Основные выводы по итогам обсуждения:

Представители разработчика проекта, и представитель ЗАО «НК «КазАвтоЖол» - «Дирекции по строительству» Алматинской области ответили на все заданные вопросы. Предложение местных жителей принимается к рассмотрению.

Обязательно учесть все предложения местного населения выраженные во время проведения общественных слушаний и опросных листов переданы заинтересованным лицам для дальнейшего рассмотрения.

Путем открытых голосований участием общественных слушаний выражены согласие в реализации проекта «Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Алматы - Усть-Каменогорск» км 287-1073, участок км 480 - 564, км 564-615.

Общественные слушания объявляются состоявшимися в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Приложение к протоколу

1. Список участников общественных слушаний на 5 листах;
2. Копия объявления в редакции районной газеты в "Алакоп", выпуск редакции № 45 (7768), дата публикации 4 ноября 2017 г. на 2 листах



Председатель общественных слушаний

Жулайнаров М.О.

Секретарь общественных слушаний

Торшова Е.М.

«Республиканский филиал бар Алматы-Өскемен автомобиль жолы учаскесіне қайта құру жобасы» км 287-1073, км 419-480 учаскесіне, км 480-564 учаскесіне, км 564-615 учаскесіне қарасты орган қарамағындағы және жұмыс жобасының техникалық шешімдерін қабылдау бойынша қосымша тарауды қатысушылардың тізімі

Список участников общественных слушаний по оценке воздействия на окружающую среду и технических решений рабочего проекта «Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Алматы-Усть-Каменогорск» км 287-1073, участок км 419-480, участок км 480-564, участок км 564-615

Мұрағат Басаларов суреті 29 қараша 2017 ж. с. Мұрағат Басаларов 29 қараша 2017 ж.

| № | А.Т.Ж.<br>Ф.И.О. | Жұмыс орны<br>Месті работы    | Тайланым аппараты (төң., м. адрес)<br>Контакттің адрестігі (төң., м. адрес) | Қолы<br>Подпись |
|---|------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1 | Мамырбеков Х.Х.  | с. Қалыңды қарсаңы, Маңғыстау | 87044504461                                                                 | Мамыр           |
| 2 | Түркібаев Н.Н.   | с. Қалыңды қарсаңы, Маңғыстау | 87425151971                                                                 | Түркібаев       |
| 3 | Қарағашов К.     | Жұмыс орны                    |                                                                             | Қарағашов       |
| 4 | Құрманбаев Н.    | Жұмыс орны                    | 4852                                                                        | Құрманбаев      |
| 5 | Сәдуақасов А.    | Жұмыс орны                    |                                                                             | Сәдуақасов      |
| 6 | Төлеубаев К.     | Жұмыс орны                    |                                                                             | Төлеубаев       |
| 7 | Түркібаев А.     | Мобильді телефон              | 8702493431                                                                  | Түркібаев       |
| 8 | Хасанов С.       | аудан тұрғыны                 | 87026202220                                                                 | Хасанов         |

|    |                 |                    |                |             |
|----|-----------------|--------------------|----------------|-------------|
| 9  | Байбасов Б.     | аудан тұрғыны      |                | Байбасов    |
| 10 | Қараев А.Р.     | аудан тұрғыны      | 87015802219    | Қараев      |
| 11 | Ордаманов А.Ж.  | аудан тұрғыны      | 8705 884 08 50 | Ордаманов   |
| 12 | Момынов М.М.    | аудан тұрғыны      | 87023404086    | Момынов     |
| 13 | Сәдуақасов А.М. | аудан тұрғыны      | 87026174296    | Сәдуақасов  |
| 14 | Жұмабаев А.А.   | аудан тұрғыны      | 87023935586    | Жұмабаев    |
| 15 | Төлеубаев К.    | аудан тұрғыны      | 87013416128    | Төлеубаев   |
| 16 | Мамырбеков Ф.М. | с. Қалыңды қарсаңы | 87014032403    | Мамырбеков  |
| 17 | Аманжолбаев А.  | с. Қалыңды қарсаңы | 87025254750    | Аманжолбаев |
| 18 | Аманжолбаев С.  | аудан тұрғыны      | 8              | Аманжолбаев |
| 19 | Түркібаев А.М.  | с. Қалыңды қарсаңы | 8705 330 69 17 | Түркібаев   |
| 20 | Қарағашов А.Н.  | Мобильді телефон   | —              | Қарағашов   |
| 21 | Қарағашов А.    | Жұмыс орны         |                | Қарағашов   |

|    |                 |               |                 |       |
|----|-----------------|---------------|-----------------|-------|
| 22 | Баймурзаева Ф.  | аудио турбина |                 | Бай   |
| 23 | Баймурзаева Ф.  | аудио турбина |                 | Бай   |
| 24 | Сейткадинова А. | аудио турбина |                 | А.С.  |
| 25 | Баймурзаев М.А. | аудио турбина | 8775-863-27-03  | Бай   |
| 26 | Комаров Р.М.    | аудио турбина | 8-775-344-80-90 | Р.М.  |
| 27 | Усманов С.      | аудио турбина | 87772335859     | Усман |
| 28 | Кариев Т.       | аудио турбина |                 | Кар   |
| 29 | Кабакбаев К.    | аудио турбина | 87022345633     | Каб   |
| 30 | Мухамбетов М.А. | аудио турбина | 8-775-880-91-11 | Мух   |
| 31 | Кузнецов Р.     | аудио турбина |                 | Куз   |
| 32 | Кузнецов Р.     | аудио турбина |                 | Куз   |
| 33 | Кузнецов Р.     | аудио турбина |                 | Куз   |
| 34 | Алиев Б.Р.      | аудио турбина | 87727796664     | Али   |
| 35 | Шарипов Т.Е.    | аудио турбина | 87022345633     | Шар   |

|    |                 |               |               |      |
|----|-----------------|---------------|---------------|------|
| 36 | Алиев А.Б.      | аудио турбина | 8-7755526732  | Али  |
| 37 | Самиев А.И.     | аудио турбина | 87232 3911819 | Сам  |
| 38 | Алиев А.А.      | аудио турбина | 87056535468   | Али  |
| 39 | Алиев А.А.      | аудио турбина | 87011420931   | Али  |
| 40 | Омаров А.И.     | аудио турбина | 87057028197   | Омар |
| 41 | Самиев А.       | аудио турбина | 87015671319   | Сам  |
| 42 | Баймурзаев      | аудио турбина | 87789044403   | Бай  |
| 43 | Самиев А.И.     | аудио турбина | 87027836607   | Сам  |
| 44 | Кариев Т.       | аудио турбина | 8778446060    | Кар  |
| 45 | Мамырбеков Т.Р. | аудио турбина | 87785952114   | Мам  |
| 46 | Мухамбетов Е.Т. | аудио турбина | 87787087061   | Мух  |
| 47 | Шарипов Р.Б.    | аудио турбина | 8778916094    | Шар  |



|    |                   |                           |               |      |
|----|-------------------|---------------------------|---------------|------|
| 47 | Дураев С.О.       | ТОО "Астана-Транс"        | 8701 111 1111 | С.О. |
| 48 | Булатов Р.Р.      | бу-1 турбулент            | 8701 765 011  | Б.Р. |
| 49 | Остров С.         | Корпорация "Астана-Транс" | 8701 111 1111 | О.С. |
| 50 | Самойлов С.       | Корпорация "Астана-Транс" | 8701 111 1111 | С.С. |
| 51 | Самойлов М.       | Корпорация "Астана-Транс" | 8701 111 1111 | М.С. |
| 52 | Туркменов С.      | Корпорация "Астана-Транс" | 8701 111 1111 | С.С. |
| 53 | Тонтобаев М.      | Корпорация "Астана-Транс" | 8701 111 1111 | М.С. |
| 54 | Турсабаев Р.      | Корпорация "Астана-Транс" | 8701 111 1111 | Р.С. |
| 55 | Манашев С.А.      | Корпорация "Астана-Транс" | 8701 111 1111 | С.А. |
| 56 | Аманжолбеков К.С. | Корпорация "Астана-Транс" | 8701 111 1111 | К.С. |
| 57 | Аманжолбеков К.С. | Корпорация "Астана-Транс" | 8701 111 1111 | К.С. |
| 58 | Аманжолбеков К.С. | Корпорация "Астана-Транс" | 8701 111 1111 | К.С. |

|    |                   |                           |               |      |
|----|-------------------|---------------------------|---------------|------|
| 59 | Аманжолбеков К.С. | Корпорация "Астана-Транс" | 8701 111 1111 | К.С. |
| 60 | Аманжолбеков К.С. | Корпорация "Астана-Транс" | 8701 111 1111 | К.С. |
| 61 | Аманжолбеков К.С. | Корпорация "Астана-Транс" | 8701 111 1111 | К.С. |
| 62 | Аманжолбеков К.С. | Корпорация "Астана-Транс" | 8701 111 1111 | К.С. |
| 63 | Аманжолбеков К.С. | Корпорация "Астана-Транс" | 8701 111 1111 | К.С. |
| 64 | Аманжолбеков К.С. | Корпорация "Астана-Транс" | 8701 111 1111 | К.С. |
| 65 | Аманжолбеков К.С. | Корпорация "Астана-Транс" | 8701 111 1111 | К.С. |
| 66 | Аманжолбеков К.С. | Корпорация "Астана-Транс" | 8701 111 1111 | К.С. |
| 67 | Аманжолбеков К.С. | Корпорация "Астана-Транс" | 8701 111 1111 | К.С. |
| 68 | Аманжолбеков К.С. | Корпорация "Астана-Транс" | 8701 111 1111 | К.С. |
| 69 | Аманжолбеков К.С. | Корпорация "Астана-Транс" | 8701 111 1111 | К.С. |
| 70 |                   |                           |               |      |



## Протокол

### общественных слушаний в форме открытых собраний по

«Оценке воздействия на окружающую среду» и технических решений рабочего проекта «Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск» км 287-1073, участок км 410-480, км 480-515, км 515-564, км 564-615

1. Дата проведения: 31 октября 2018 года, 10:00 часов
2. Место проведения: в здании дома культуры с. Ж. Балпанов Алмакөлского района Алмакөлской области
3. Общие сведения о слушаниях: организованы ГУ «Алматы» и АО «НК «КазАвтоЖол» - «Дирекция по строительству», генеральный проектировщик ТОО «Каздропроект»
4. Информация о проведении общественных слушаний доведена до сведения общественности посредством публикации объявления о проведении общественных слушаний на государственном и русском языках, в средствах массовой информации и официальном интернет-ресурсе, а именно:
  - в редакции районной газеты "Алакол", выпуск редакцией № 41 (7818), дата публикации 29 сентября 2018 г.
  - на официальном интернет ресурсе вимата Алмакөлской области, публикации от 27.09.2018 г.
  - материалы «Оценки воздействия на окружающую среду» к рабочему проекту «Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск» км 287-1073, участок км 410-480, км 480-515, км 515-564, км 564-615 наводятся в открытом доступе по адресу г. Алматы, мкр. Дубак 2, дом 3, ТОО «Каздропроект»

#### 5. Участники:

- представители заинтересованных общественности;
- представители фермерских, крестьянских хозяйств и предприятий;
- представители местных исполнительных органов;
- заказчик проекта - ФАО «НК «КазАвтоЖол» - «Дирекция по строительству»;
- представитель генерального подрядчика - «СITC Construction Co., Ltd»;
- представители технического надзора по Алмакөлской области - ТОО «ГН Инжиниринг»;
- представители генерального проектировщика по участкам км 410-480, км 480-515, км 515-564, км 564-615 - главный инженер проекта ТОО «Каздропроект» Нурхаметов Аман Рысқалидов, заместитель директора ТОО «Каздропроект» Ефименко Петр Геннадьевич, главный эколог ТОО «Каздропроект» Неленов Берик Муратбеков, также присутствовали - список прилагается

#### Выборы председателя и секретаря общественных слушаний:

Присутствующим предложены кандидатуры председатели - руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Алмакөлского района Жулайдаров Максим Омарович, и кандидатура секретаря - главный специалист исполнительного сельского округа Торшова Бактылы Мамырбековна. За данные кандидатуры, присутствующие проголосовали единогласно, против и воздержавшихся нет.

Председатель утвердил повестку дня общественных слушаний и регламент

#### 6. Повестка дня общественных слушаний

1. Сопоставление с проектом и основными техническими решениями «Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск» км 287-1073, участок км 410-480, км 480-515, км 515-564, км 564-615. Регламентированное время - 10 мин.

2. Презентация проектных технических решений по объекту «Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск» км 287-1073, участок км 410-480, км 480-515, км 515-564, км 564-615. Регламентированное время - 10 мин.

3. Презентация раздела проекта «Оценка воздействия на окружающую среду» и плана природоохранных мероприятий при реконструкции участка автомобильной дороги республиканского значения «Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск» км 287-1073, участок км 410-480, км 480-515, км 515-564, км 564-615. Регламентированное время - 10 мин.

4. Вопросы и дополнения;

4. Выступлению участников общественных слушаний. Регламентированное время - 5 мин.

5. Принятие решения по общественным слушаниям.

#### 7. Выступили:

1. Руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Алмакөлского района Жулайдаров Максим Омарович;
2. Управляющий директор ФАО «НК «КазАвтоЖол» - «Дирекция по строительству» Алмакөлской области - Керимкулов Серик Сейтжанович;
3. Главный инженер проекта ТОО «Каздропроект» Нурхаметов Аман Рысқалидов;
4. Заместитель директора ТОО «Каздропроект» Ефименко Петр Геннадьевич;
5. Главный эколог ТОО «Каздропроект» Неленов Берик Муратбеков;
6. Эколог ТОО «Каздропроект» Неленов Берик Муратбеков.

С вступительным словом выступил руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Алмакөлского района Жулайдаров Максим Омарович, приветствовал присутствующих, отметил важность реконструкции автомобильной дороги в рамках программы «Нурлы Жол».

Управляющий директор ФАО «НК «КазАвтоЖол» - «Дирекция по строительству» Алмакөлской области Керимкулов С.С. разъяснил цели и задачи реконструкции автомобильной дороги. Реконструкция данного участка автомобильной дороги осуществляется за счет финансирования «Экспресса» и Республиканского бюджета. А также, выполнение строительно-монтажных работ консорциумом в составе SITC Construction Co., Ltd, АО «Торшова» и ТОО «К-Дроустрой». На период строительства запланировано привлечение местных рабочих сил.

Презентация проектных технических решений по объекту «Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск» км 287-1073, участок км 410-480, км 480-515, км 515-564, км 564-615 представила главный инженер проекта ТОО «Каздропроект» Нурхаметов А.Р. и Заместитель директора ТОО «Каздропроект» Ефименко Петр Геннадьевич. Слушатели были ознакомлены с проектом трассы автомобильной дороги, техническими параметрами реконструируемой дороги, расположением транспортных развязок и разных уровней, экологического, путепроводов, мостовых переходов, принятых конструктивных решений.

Детально ознакомив с проектом реконструкции автомобильной дороги, слушатели одобрили материалы с техническими решениями, принятыми в проекте.

- Проектом предусмотрено прохождение трассы через с. Кольбай через с. Кабанбай и обход с. Ж. Балпанов.

**Ответ.** Разборка арок предусмотрена в связи с расширением дороги, дальнейшее устройство автобусных остановок, площадок отдыха, конструкций мостовых переходов, путепроводов и т.д.

**Вопрос 6.** Предусмотрены ли скотопрогнаны на выезде из Кабанбай?

**Ответ.** Под скотопрогон рекомендуется использовать подмостовой пролет моста через р. Шыңшылы, трубу 2x2 на км 511 и труба 4x2,5 и на км 512-590

**Вопрос 7.** На каких участках предусмотрены скотопрогнаны на обходе с. Ж. Балпанова и обхода с. Жанама?

**Ответ.** Скотопрогнны предусмотрены на начале обхода км 528+830, а также на обходе села предлагается использовать под скотопрогон мостовой переход через реку Кызылалши, и в конце обхода на км 534+049 и на км 561+665 обхода с. Жанама

**Вопрос 8.** Предусмотрено ли освещение съезда к с. Ж. Балпанова от обхода?

**Ответ.** Нет, не предусмотрено.

**Вопрос 9.** Какие меры предприняты на затопном подъеме в районе телевышкиной вышки?

**Ответ.** В соответствии со СНиП 3.03.03-2006\* п. 5.1.4 предусматривается устройство дополнительной полосы проезжей части для грузового движения в сторону подъема

**Вопрос 10.** Предусматриваются ли участки под торговые площадки в районе с. Жанама?

**Ответ.** Нет, не предусмотрено

**Вопрос 11.** Предусмотрен ли скотопрогон между п. Кольбай и Кабанбай в районе км 482-483, где с правой стороны расположена крупная животноводческая ферма?

**Ответ.** В связи с тем, что на момент согласования месторасположения скотопрогона с местными исполнительными органами, данный участок не был заделан в перечень согласования скотопрогнов, скотопрогн не предусмотрен на указанных участках перегон скота возможно осуществлять через автомобильную дорогу, с учетом требуемых обустройства дороги

**Предложения и замечаний не поступило**

**10. Основные выводы по итогам обсуждения**

Представители разработчика проектов и представитель ФАО «НЖ «КабанбайЖол» - «Дирекция по строительству» Акиматской области ответили на все заданные вопросы.

Путем открытого голосования участники общественных слушаний выразили согласие в реализации проекта «Талдыкорган-Кабанбай-Усть-Хаманогорск» км 287-1073, участок км 410-480, км 480-515, км 515-594, км 594-615

Общественные слушания объявляются состоявшимися в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Приложение к протоколу.

1. Список участников общественных слушаний на 6 листах.  
2. Копия объявления в редакции районной газеты "Алаш", выпуск редакции № 41 (7816), дата публикации 29 сентября 2018 г. на 2 листах



Председатель общественных слушаний

Жумабайаров М.О.

Секретарь общественных слушаний

Торшова Б.М.

• о месте и количестве проектируемых переходов и примыканий, экологического, устройство автобусных остановок, площадок отдыха, конструкций мостовых переходов, путепроводов и т.д.

• о наличии мест путей миграции диких животных;

• об устройстве искусственных сооружений - водопропускных труб и мостов;

• проектом предусмотрены склады, на которые были получены согласования с местных исполнительных органов;

• разборка существующей дорожной одежды, земляного полотна и малых искусственных сооружений в начале и в конце обхода через с. Ж. Балпанова;

• разборка существующей дорожной одежды и земляного полотна перед и за мостом через реку Шыңшылы;

• ремонт существующей автомобильной дороги через п. Ж. Балпанова;

• ремонт существующей автомобильной дороги от колда до поворота к ДЗУ Ушарай;

• устройство пешеходных переходов на участках населенных пунктов.

Эксперт ТОО «Кадрпроект» Неленов Берик и главный эколог ТОО «Казахский Проект» Стеллиева Алена Юрьевна ознакомлены с материалами раздела проекта по оценке воздействия на окружающую среду и мероприятиям по охране окружающей среды при реконструкции автомобильной дороги. Особое внимание было уделено мероприятиям по снижению и исключению негативного воздействия на природные ресурсы, атмосферный воздух, поверхностные воды и почвенный покров, флору и фауну. Кроме того, был рассмотрен вопрос по отводу земель и возмещение убытков землевладельцам за изъятие земель под реконструкцию дороги. А также рассмотрен вопрос влияния строительства автомобильной дороги на социальные условия населения, проживающего в поселках, расположенных вдоль реконструируемой автомобильной дороги.

**8. Вопросы, предложения и замечания представителей общественности.**

**Вопрос 1.** Что предпринято при проектировании дороги в поселке Кольбай вместе с расположением кафе «Жанар» на км 481? Дорога проходит вплотную к кафе, что затрудняет работу кафе

**Ответ.** В материалах Департамента Земельного кадастра данные о владениях кафе и границах земельного участка отсутствуют, в связи с этим в рабочем проекте не было предусмотрено изъятие земель и сноса зданий и сооружений. Необходимо дополнительно разбираться с правоустанавливающими документами на кафе.

**Вопрос 2.** Предусмотрен ли отвод и дренажная система дождей и талой воды вдоль дороги в районе прохождения трассы через с. Кольбай, так как уровень грунтовых вод в весенне-осенний сезон поднимается и образуются большие лужи (калье дороги)?

**Ответ.** На месте всех существующих труб устанавливаются новые трубы, зрелище лотки не предусмотрены. Общий уклон направлен в сторону 480 км, где предусмотрена водопропускная труба 2x2 м, поэтому постоянного стояния воды не предвидится

**Вопрос 3.** Жилые дома в поселке Кабанбай близко подходят к существующей дороге, при ее расширении дорога еще ближе подойдет к домам?

**Ответ.** При реконструкции автомобильной дороги, жилые дома не попадают под снос.

**Вопрос 4.** Предусмотрены ли скотопрогнаны на выезде из Кипилбай?

**Ответ.** Предусмотрены в начале и в конце поселка Кольбай км 479+180 и подмостовое пространство моста км 482-500

**Вопрос 5.** Будут ли установлены арыки перед поселками Кольбай и Кабанбай? Кто будет их восстанавливать и предусмотрены ли затраты в рабочем проекте на устройство новой арыки?



«Республиканский маршрут бар Талдыкорган-Калытау-Өзенмен автомобиль жолы учаскесін кайта құру жобасы» км 287-1073, км 410-480 учаскесіне, км 480-564 учаскесіне, км 564-615 учаскесіне қорыққан ортамы қорықшы бағылау және жұмыс жобасының техникалық негіздерін қабылдау бойынша қоғамдық тыңдаулы қатысушыларының тізімі

Список участников общественных слушаний по оценке воздействия на окружающую среду и техническим решениям рабочего проекта «Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Талдыкорган-Калытау-Усть-Каменогорск» км 287-1073, участок км 410-480, участок км 480-564, участок км 564-615

Қ. Батыраманов атымен 31 қаңыр 2018 ж. Ойыс Қ. Батыраманов 31 октябрь 2018 ж.

| № | А.Т.Ж.<br>Ф.И.О. | Жұмыс орны<br>Место работы                | Телефоны<br>Контактные данные (төз. ж. адр.) | Қолы<br>Подпись |
|---|------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| 1 | Ахметов А.К.     | ТБС, «А. Батыраманов»<br>«А. Батыраманов» | 8 705 807 7000                               | Ахметов         |
| 2 | Мухомедов Р.А.   | ТБС, «А. Батыраманов»<br>«А. Батыраманов» | 8 705 807 7000                               | Мухомедов       |
| 3 | Батыраманов Р.А. | ТБС, «А. Батыраманов»<br>«А. Батыраманов» | 8 705 807 7000                               | Батыраманов     |
| 4 | МА. ҚАНСАЙ       | ТБС, «А. Батыраманов»<br>«А. Батыраманов» | 8 705 807 7000                               | Батыраманов     |
| 5 | Керимов Р.А.     | ТБС, «А. Батыраманов»<br>«А. Батыраманов» | 8 705 807 7000                               | Керимов         |
| 6 | Батыраманов Р.А. | ТБС, «А. Батыраманов»<br>«А. Батыраманов» | 8 705 807 7000                               | Батыраманов     |
| 7 | Батыраманов Р.А. | ТБС, «А. Батыраманов»<br>«А. Батыраманов» | 8 705 807 7000                               | Батыраманов     |
| 8 | Батыраманов Р.А. | ТБС, «А. Батыраманов»<br>«А. Батыраманов» | 8 705 807 7000                               | Батыраманов     |

|    |                  |                                           |                |             |
|----|------------------|-------------------------------------------|----------------|-------------|
| 9  | Батыраманов Р.А. | ТБС, «А. Батыраманов»<br>«А. Батыраманов» | 8 705 807 7000 | Батыраманов |
| 10 | Батыраманов Р.А. | ТБС, «А. Батыраманов»<br>«А. Батыраманов» | 8 705 807 7000 | Батыраманов |
| 11 | Батыраманов Р.А. | ТБС, «А. Батыраманов»<br>«А. Батыраманов» | 8 705 807 7000 | Батыраманов |
| 12 | Батыраманов Р.А. | ТБС, «А. Батыраманов»<br>«А. Батыраманов» | 8 705 807 7000 | Батыраманов |
| 13 | Батыраманов Р.А. | ТБС, «А. Батыраманов»<br>«А. Батыраманов» | 8 705 807 7000 | Батыраманов |
| 14 | Батыраманов Р.А. | ТБС, «А. Батыраманов»<br>«А. Батыраманов» | 8 705 807 7000 | Батыраманов |
| 15 | Батыраманов Р.А. | ТБС, «А. Батыраманов»<br>«А. Батыраманов» | 8 705 807 7000 | Батыраманов |
| 16 | Батыраманов Р.А. | ТБС, «А. Батыраманов»<br>«А. Батыраманов» | 8 705 807 7000 | Батыраманов |
| 17 | Батыраманов Р.А. | ТБС, «А. Батыраманов»<br>«А. Батыраманов» | 8 705 807 7000 | Батыраманов |
| 18 | Батыраманов Р.А. | ТБС, «А. Батыраманов»<br>«А. Батыраманов» | 8 705 807 7000 | Батыраманов |
| 19 | Батыраманов Р.А. | ТБС, «А. Батыраманов»<br>«А. Батыраманов» | 8 705 807 7000 | Батыраманов |
| 20 | Батыраманов Р.А. | ТБС, «А. Батыраманов»<br>«А. Батыраманов» | 8 705 807 7000 | Батыраманов |
| 21 | Батыраманов Р.А. | ТБС, «А. Батыраманов»<br>«А. Батыраманов» | 8 705 807 7000 | Батыраманов |

|    |                   |                                 |             |       |
|----|-------------------|---------------------------------|-------------|-------|
| 22 | Терешова Е. А.    | Финляндия а/о<br>8200. 08.11.00 | 84753105912 | Росси |
| 23 | Масленко Т. А.    | Финляндия а/о<br>08.11.00       | 82013809125 | Лат   |
| 24 | Земляков М. С.    | Финляндия а/о<br>08.11.00       | 87012900523 | Исп   |
| 25 | Давыдов Е. Н.     | Финляндия а/о<br>08.11.00       | 81021052649 | Лат   |
| 26 | Александров Н. В. | Финляндия а/о<br>08.11.00       | 87258000000 | Лат   |
| 27 | Тихонов Е. А.     | Финляндия а/о<br>08.11.00       | 87259055012 | Лат   |
| 28 | Володаров Е. А.   | Финляндия а/о<br>08.11.00       | 81281510107 | Лат   |
| 29 | Володаров Е. А.   | Финляндия а/о<br>08.11.00       | 81024853000 | Лат   |
| 30 | Александров Е.    | Финляндия а/о<br>08.11.00       | 87014768912 | Лат   |
| 31 | Масленко Т. А.    | Финляндия а/о<br>08.11.00       | 87261286666 | Лат   |
| 32 | Масленко Т. А.    | Финляндия а/о<br>08.11.00       | 87253301179 | Лат   |
| 33 | Тихонов Е. А.     | Финляндия а/о<br>08.11.00       | 87256060745 | Лат   |
| 34 | Александров Е.    | Финляндия а/о<br>08.11.00       | 87024967361 | Лат   |

|    |                 |                           |             |     |
|----|-----------------|---------------------------|-------------|-----|
| 35 | Мерзиков Е. К.  | Финляндия а/о<br>08.11.00 | 87081429334 | Лат |
| 36 | Тихонов Е. А.   | Финляндия а/о<br>08.11.00 | 87018316033 | Лат |
| 37 | Володаров Е. А. | Финляндия а/о<br>08.11.00 | 177041653   | Лат |
| 38 | Володаров Е. А. | Финляндия а/о<br>08.11.00 | 87023015720 | Лат |
| 39 | Володаров Е. А. | Финляндия а/о<br>08.11.00 | 87025912530 | Лат |
| 40 | Володаров Е. А. | Финляндия а/о<br>08.11.00 | —           | Лат |
| 41 | Володаров Е. А. | Финляндия а/о<br>08.11.00 | 87015695107 | Лат |
| 42 | Володаров Е. А. | Финляндия а/о<br>08.11.00 | 87024251043 | Лат |
| 43 | Тихонов Е. А.   | Финляндия а/о<br>08.11.00 | 87278990490 | Лат |
| 44 | Тихонов Е. А.   | Финляндия а/о<br>08.11.00 | 87278990498 | Лат |
| 45 | Володаров Е. А. | Финляндия а/о<br>08.11.00 | 17047507401 | Лат |
| 46 | Володаров Е. А. | Финляндия а/о<br>08.11.00 | 87026551053 | Лат |

|    |            |                   |             |            |
|----|------------|-------------------|-------------|------------|
| 47 | Исмаилов А | ауыл тәрәнә Мәрси | 87722048015 | Исмаилов А |
| 48 | Исмаилов Б | ауыл тәрәнә       | 87750567511 | Исмаилов Б |
| 49 | Исмаилов Г | ауыл тәрәнә       | 87759063070 | Исмаилов Г |
| 50 | Исмаилов Д | ауыл тәрәнә       | 87528821241 | Исмаилов Д |
| 51 | Исмаилов Е | ауыл тәрәнә       | 87786822348 | Исмаилов Е |
| 52 | Исмаилов Ж | ауыл тәрәнә       | 87018120824 | Исмаилов Ж |
| 53 | Исмаилов З | ауыл тәрәнә       | —           | Исмаилов З |
| 54 | Исмаилов И | ауыл тәрәнә       | 87023197196 | Исмаилов И |
| 55 | Исмаилов К | ауыл тәрәнә       | 87012943048 | Исмаилов К |
| 56 | Исмаилов Л | ауыл тәрәнә       | —           | Исмаилов Л |
| 57 | Исмаилов М | ауыл тәрәнә       | 87020148259 | Исмаилов М |
| 58 | Исмаилов Н | ауыл тәрәнә       | 87754756636 | Исмаилов Н |

|    |            |             |             |            |
|----|------------|-------------|-------------|------------|
| 59 | Исмаилов О | ауыл тәрәнә | 87028513145 | Исмаилов О |
| 60 |            |             |             |            |
| 61 |            |             |             |            |
| 62 |            |             |             |            |
| 63 |            |             |             |            |
| 64 |            |             |             |            |
| 65 |            |             |             |            |
| 66 |            |             |             |            |
| 67 |            |             |             |            |
| 68 |            |             |             |            |
| 69 |            |             |             |            |
| 70 |            |             |             |            |



# ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ СПУШАНИЙ

в форме открытых собраний по вопросу перевода из категории земель лесного фонда в земли других категорий для целей, не связанных с водением лесного хозяйства, земельные участки КТУ «Улентасское лесное хозяйство» государственного учреждения «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области», площадью 3,7334 га в рабочему проекту «Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск» км 287-1073, участок км 480-515»

1. **Дата и время проведения:** 15 января 2019 года, 10:00 часа (местного времени) Регистрация с 09:45
2. **Место проведения:** Алматинская область, Алматинский район, село Кабанбай, в здании сельского Акмата
3. **Общественные слушания организованы** ГУ «Аппарат акима Алматинского района», филиал АО «НК «КазАтоЖол» - «Дирекция по строительству», генеральный проектировщик ТОО «Каздропроект»
4. **Информация о проведении общественных слушаний** доведена до сведения общественности посредством публикации объявления о проведении общественных слушаний на государственном и русском языках, в средствах массовой информации и официальном интернет-ресурсе, а именно:
  - в редакцию районной общественно-политической газеты «Алаш», выпуск редакции № 51 (7926), дата публикации 8 декабря 2018 г.;
  - на официальном интернет-ресурсе акимата Алматинского района, публикации от 7 декабря 2018 г. - <http://akim.almaty.kz/infocent/271262/> и на официальном интернет-ресурсе ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области» от 7 декабря 2018 г. - <http://prg.gov.kz/infocent/41347/>.
5. **Материалы** перевода земель с лесного фонда и материалы «Оценки воздействия на окружающую среду» к рабочему проекту «Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск» км 287-1073, участок км 480-515, были в открытом доступе по адресу: г. Алматы, микрорайон Дубок 2, дом 3, ТОО «Каздропроект», г. Талдыкорган, улица Шах-мечет, 131, офис 301.

## 5. Участники

- представители заинтересованной общественности;
- представители местных исполнительных органов, в том числе:
  - аким Кабанбайского сельского округа - Кабышев К. К.
- руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинского района» - Жулдызбаева М. О.
- директор КТУ «Улентасское лесное хозяйство» - Бектасов Е. Ж.
- представитель РГУ «Алматинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан - Жумангулов К. Б.
- представитель РГУ «Департамент охраны общественного здоровья Алматинской области» Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан - Сулейменов Ш. К.
- государственный экологический инспектор РГУ «Департамент экологии по Алматинской области» Комитета экологического регулирования и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан - Нургазина А. С.

- заказчик проекта - представитель филиала АО «НК «КазАтоЖол» - «Дирекция по строительству» - Тенгисов М.
- представителем генерального подрядчика - «СПС Construction Co., Ltd» - Ертываев Ф.
- представитель генерального проектировщика - заместитель директора ТОО «Каздропроект» Ефименко Петр Геннадиевич;
- представитель генерального проектировщика - эколог ТОО «Каздропроект» Натанов Берик Муратбекович.
- Также присутствовали - список прилагается.

## Выборы председателя и секретаря общественных слушаний:

Присутствующим предложена кандидатура председателя - руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинского района» Жулдызбаева Максат Омарович, и кандидатура секретаря - методист Акмата Кабанбайского сельского округа Касымханов Султан Касымбеулы. За данные кандидатуры, присутствующие проголосовали единогласно, против и воздержавшихся нет. Председатель утвердил повестку для общественных слушаний и регламент.

## 6. Повестка дня общественных слушаний:

1. Презентация проектных технических решений по объекту «Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск» км 287-1073, участок км 480-515. Регламентированное время - 10 мин.
2. Презентация раздела проекта «Оценка воздействия на окружающую среду» и плана проработанных мероприятий при реконструкции участка автомобильной дороги республиканского значения «Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск» км 287-1073, участок км 480-515 в части перевода земель лесного фонда. Регламентированное время - 10 мин.
3. Вопросы и ответы;
4. Выступление участников общественных слушаний. Регламентированное время - 5 мин.
5. Принятие решения по общественным слушаниям;
6. Закрытие общественных слушаний.

## 7. Выступления

1. Руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинского района» Жулдызбаева Максат Омарович.
2. Представитель филиала АО «НК «КазАтоЖол» - «Дирекция по строительству» по Алматинской области Тенгисов Мейра Кайратович.
3. Директор КТУ «Улентасское лесное хозяйство» Бектасов Ермаков Жунусович.
4. Заместитель директора ТОО «Каздропроект» Ефименко Петр Геннадиевич.
5. Эколог ТОО «Каздропроект» Натанов Берик Муратбекович.

С наступившим словом выступил руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинского района» Жулдызбаева Максат Омарович, поприветствовал присутствующих, отметил важность реконструкции автомобильной дороги в рамках программы «Нурлы Жол». Разъяснил суть проведения общественных слушаний.

Представитель филиала АО «НК «КазАтоЖол» - «Дирекция по строительству» по Алматинской области Тенгисов Мейра Кайратович разъяснил цели и задачи реконструкции автомобильной дороги. Реконструкция данного участка автомобильной дороги осуществляется за счет финансирования «Экспресса» и Республиканского



бюджета. А также, выполнение строительно-монтажных работ Консориумом в составе CJSC Corporation Co. Ltd, АО «Тадик» и ТОО «С-Дорстрой».

При разработке ГИД Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Талдыкорган-Капталат-Усть-Каменогорск» км 287-1073, участок км 480-515, в целях своевременного и надлежащего исполнения государственной программы инфраструктурного развития «Нурулы Жол» на 2015-2019 годы (Указ Президента Республики Казахстан от 06.04.2015г. №1030 «Об утверждении Государственной программы инфраструктурного развития «Нурулы Жол» 2015-2019 годы», автомобильная дорога запроектирована с покоемлением через земли государственного лесного фонда КТУ «Улентасское лесное хозяйство». В связи с этим требуется перевод из категории земель лесного фонда в земли других категорий для целей, не связанных с ведением лесного хозяйства, земельных участков КТУ «Улентасское лесное хозяйство» государственного учреждения «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алаштинской области», площадью 3,7934 га на РТУ «Комитет автомобильных дорог МНР РК» на постоянное заимпользование для реконструкции и обслуживания автомобильной дороги республиканского значения Алматы – Усть-Каменогорск. Хочу отметить, что все земельные участки для реконструкции и обслуживания автомобильной дороги республиканского значения оформляются на РТУ «Комитет автомобильных дорог МНР РК».

Презентация проектных технических решений по объекту «Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Талдыкорган-Капталат-Усть-Каменогорск» км 287-1073, участок км 480-515 представил заместитель директора ТОО «Назаксин Промтранспроект» Ефимченко Пётр Геннадьевич. Слушателями были ознакомлены с проектом трассы автомобильной дороги, технико-экономическими параметрами реконструируемой дороги, подготовлены, мостовые переходы, принятые конструктивные решения.

Детально ознакомили с проектом реконструкции автодороги путем показа презентационного материала с технико-экономическими решениями, принятыми в проекте.

- о месте и количестве проектируемых пересечений и промываний, скотопрогонов, автобусных остановок, площадок отдыха, конструкции мостовых переходов, лупироводов и т.д.
- об устройстве искусственных сооружений - водопропускных труб и моста.
- о пешеходных переходах на участке п. Кабанбай в районе автобусных остановок;
- с планом прохождения проектируемой трассы через земли лесного фонда.

Эксперт ТОО «Казадрпроект» Нигенов Борис Муратавичем ознакомил с материалами раздела проекта по оценке воздействия на окружающую среду в том числе с материалами перевода земель лесного фонда.

Перевод земель лесного фонда проводится на основании Правил перевода из категории земель лесного фонда в земли других категорий для целей, не связанных с ведением лесного хозяйства, утвержденной приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 26 января 2015 года № 18-02/45. В Правилах прописаны процедуры проведения работ для осуществления перевода из категории лесного фонда. Переводу подлежат два участка земель лесного фонда - на км 509 площадью 1,5006 га, и на км 512 площадью 2,2828 га. Общая площадь земельных участков для перевода из категории земель лесного фонда составляет 3,7934 га.

Совместно с работниками ГУ «Улентасское лесное хозяйство», были проведены работы по уточнению границ участков и подступу зеленых насаждений/деревьев попадающих под реконструкцию автомобильной дороги. Согласно ведомости материально-денежной оценки лесовым при сплошном, ленточном переделе, общее количество зеленых насаждений/деревьев 308 шт. породы «Вяз»

Составлен акт о выборе земельного участка лесного фонда, сама расположенная автомобильной дороги на планшета, эскизы лесных и не лесных площадей по категориям земель, табличное описание. Оформлены расчет возмещения потерь и расчет возмещения убытков лесохозяйственного производства.

Особое внимание было уделено мероприятиям по снижению и исключению негативного воздействия на природные ресурсы, атмосферный воздух, поверхностные воды и почвенный покров, флору и фауну.

Директор КТУ «Улентасское лесное хозяйство» Бектаев Ермакан Жуенович, отметил важность самой процедуры перевода из категории земель лесного фонда в земли других категорий. Необходимо строго соблюдать требования Правил перевода из категории земель лесного фонда в земли других категорий. Согласно требованиям Графика, нами составлен акт о выборе земельного участка лесного фонда. Направлено письменное согласование на изъятие земель государственного лесного фонда. В связи с тем, что выполнены и утверждены расчеты возмещения потерь и убытков, компенсационная посадка зеленых насаждений/деревьев не требуется.

#### 8. Вопросы, предложения и замечания представителей общественности:

##### 9. Ответ заказчика на вопросы, предложения и замечания:

Вопрос 1. Бесалин С. житель п. Кабанбай – будут ли предусмотрены скотопрогоны в районе п. Кабанбай.

Ответ. Скот можно пропускать на другую сторону дороги под автомобильным мостом через р. Шымылды.

Вопрос 2. Бектаев Е. директор КТУ «Улентасское лесное хозяйство» - будут ли снесены сосны в районе старого колхоза.

Ответ. Сосны будут сохранены, колхозное переименование разобрано.

Вопрос 3. Задал местный житель. Что будет со старым мостом?

Ответ. Мост будет демонтирован и на его месте построен новый мост с 4 полосами движения.

##### Предложений и замечаний не поступило.

#### 10. Основные выводы по итогам обсуждения

Заслушав доклад, вопросы и ответы участников общественных слушаний решил:

1. Одобрить перевод земельных участков государственного лесного фонда КТУ «Улентасское лесное хозяйство» общей площадью 3,7934 га в категорию земель промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного неосвоенного хозяйственного назначения.
2. В случае вырубки зеленых насаждений/деревьев, рубку по договору проведет лесхоз/лесхоз, получившая древесина подлежит передаче на баланс лесхоз/лесхоза.
3. Одобрить рабочий проект «Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Талдыкорган-Капталат-Усть-Каменогорск» км 287-1073, участка км 480-515».

По предложению председателя проведено голосование по предложенным решениям. Предложенные решения приняты единогласно.

«За» - 38

«Против» - 0

«Воздержались» - 0

Общественные слушания объявляются соответствующим законодательством Республики Казахстан.

1. Список участников общественных слушаний на 4 листах.
2. Копия объявления редакции районной общественно-политической газеты «Алаш» и выпуск редакции № 51 (7828), дата публикации 8 декабря 2018 г., на 2 листах.
3. Копия объявления на официальном интернет ресурсе волости Алакольского района, публикация от 7 декабря 2018 г., на 1 листе.
4. Копия объявления на официальном интернет ресурсе ГУ «Управление природных ресурсов и регулирование природопользования Аламатинской области» от 7 декабря 2018 г., на 2 листах.

Секретарь общественных слушаний

[illegible]

Самые успешные образовательные учреждения в форме государственных образовательных учреждений имеют следующие показатели: индекс качества образования для школ, не имеющих в своем составе лицеев, составляет 1,07; индекс качества образования для лицеев, имеющих в своем составе лицеев, составляет 1,07; индекс качества образования для лицеев, имеющих в своем составе лицеев, составляет 1,07.

Коллекция: Ботаника, № записи 2018 г. 16 августа 2018 г.

| No. | A.T.C. Code                                | Significant adverse effects             | Self-reported adverse effects, or impact on health | Outcome |
|-----|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|
| 1   | Common cold, Cough, Flu, sore throat, etc. | T. 100 °F, 100% WBC, 100% WBC, 100% WBC | 8/10/2008, 8/10/2008, 8/10/2008                    | Good    |
| 2   | Common cold, Cough, Flu, sore throat, etc. | 100% WBC, 100% WBC, 100% WBC            | 8/10/2008, 8/10/2008, 8/10/2008                    | Good    |
| 3   | Common cold, Cough, Flu, sore throat, etc. | 100% WBC, 100% WBC, 100% WBC            | 8/10/2008, 8/10/2008, 8/10/2008                    | Good    |
| 4   | Common cold, Cough, Flu, sore throat, etc. | 100% WBC, 100% WBC, 100% WBC            | 8/10/2008, 8/10/2008, 8/10/2008                    | Good    |
| 5   | Common cold, Cough, Flu, sore throat, etc. | 100% WBC, 100% WBC, 100% WBC            | 8/10/2008, 8/10/2008, 8/10/2008                    | Good    |
| 6   | Common cold, Cough, Flu, sore throat, etc. | 100% WBC, 100% WBC, 100% WBC            | 8/10/2008, 8/10/2008, 8/10/2008                    | Good    |
| 7   | Common cold, Cough, Flu, sore throat, etc. | 100% WBC, 100% WBC, 100% WBC            | 8/10/2008, 8/10/2008, 8/10/2008                    | Good    |
| 8   | Common cold, Cough, Flu, sore throat, etc. | 100% WBC, 100% WBC, 100% WBC            | 8/10/2008, 8/10/2008, 8/10/2008                    | Good    |
| 9   | Common cold, Cough, Flu, sore throat, etc. | 100% WBC, 100% WBC, 100% WBC            | 8/10/2008, 8/10/2008, 8/10/2008                    | Good    |
| 10  | Common cold, Cough, Flu, sore throat, etc. | 100% WBC, 100% WBC, 100% WBC            | 8/10/2008, 8/10/2008, 8/10/2008                    | Good    |



"16" 01 2019 ж. қорғамды ұялду қытамасының І қосымшасы  
Приложение I к протоколу общественных слушаний от "16" 01 2019 г.

«Республикалық мейшын бар «Талдыкортан – Қалбытау - Өскемен» 287 – 1073 шақырымда, 488-515 шақырымда участкасы автомобиль жолы учаскесін қайта жолға қарту» жұмыс жобасына қатысты, «Алматы облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Үйгентас орман шаруашылығы» қоғамдық мемлекеттік мекемесі жер учаскелерін, аяма 3,7934 га орман қоры жері санатынан орман шаруашылығын жүргізуге байланысты еңке мақсаттар үшін боса самағтардағы жерге ауластыру бойынша ашық жиналыс ретінде қоғамдық тыңдау қатысушыларының тізімі

Список участников общественных слушаний в форме открытых собраний по вопросу перевода земель из категории земель лесного фонда в земли других категорий для целей, не связанных с ведением лесного хозяйства, земельных участков КТУ «Үйгентасское лесное хозяйство» государственного учреждения «Управление природных ресурсов и регулировании природопользования Алматинской области», площадью 3,7934 га к рабочему проекту «Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Талдыкортан-Калбытау-Усть-Каменогорск» км 287-1073, участок км 488-515»

Қабанбай ауылы, 16 қаңтар 2019 ж. сессе Қабанбай, 16 ақпарт 2019 ж.

| № | А.Т.Ж.<br>Ф.И.О.                   | Жұмыс орны<br>Место работы     | Байланыс ақпарат (төз., м. адрес)<br>Контактные данные (тел. м. адрес) | Қолы<br>Подпись |
|---|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1 | Бичурин Сергей<br>Михайлович       | Т.ОО Нур Мобил.<br>инжендерлер | 87756688859                                                            | Бичурин         |
| 2 | Бисенбергенов Бақыт<br>Байғалиевич | ауыл жұрттағы                  | 87489334803                                                            | Бисенбергенов   |
| 3 | Маржабекова Мөлдіана<br>Азизовна   | ТОО "Тай Самал" ЖД             | 87785743234                                                            | Маржабекова     |
| 4 | Алибекова Айна<br>Киекеевна        | БСОН СЛЕЧНИШЕСТ                | 87029277706                                                            | Алибекова       |
| 5 | Джамбаева Жапар<br>Зейнепбайы      | БСОН                           | 87759905968                                                            | Джамбаева       |
| 6 | Қолатаева Айна<br>Аманжолы         | БСОН                           | 87024001673                                                            | Қолатаева       |

| №  | А.Т.Ж.<br>Ф.И.О.                 | Жұмыс орны<br>Место работы                  | Байланыс ақпарат (төз., м. адрес)<br>Контактные данные (тел. м. адрес) | Қолы<br>Подпись |
|----|----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 7  | Жураманов Аманжол<br>Аманжолы    | Алматы облысының<br>Аманжол А.А. и Жолдасов | 87778211151                                                            | Жураманов       |
| 8  | Ермисов Ермак<br>Геннадьевич     | ТОО "Сарыарқа"<br>Промышленность            | 87017362261                                                            | Ермисов         |
| 9  | Қаратаев Аманжол<br>Аманжолы     | ТОО "Қазақстан"<br>Промышленность           | 87051699911                                                            | Қаратаев        |
| 10 | Талышев Нұрғаз<br>Аманжолы       | Финанс А.А. Аманжолы                        | 87029123488                                                            | Талышев         |
| 11 | Бекбергалиев Аманжол<br>Аманжолы | ТОО "Сарыарқа"<br>Промышленность            | 87027484458                                                            | Бекбергалиев    |
| 12 | Бекбергалиев Аманжол<br>Аманжолы | ТОО "Сарыарқа"<br>Промышленность            | 87018272281                                                            | Бекбергалиев    |
| 13 | Аманжол Аманжол<br>Аманжолы      | БТН                                         | 87013178176                                                            | Аманжол         |
| 14 | Аманжол Аманжол<br>Аманжолы      | КПЧ "Учленение"                             | 8705671285                                                             | Аманжол         |
| 15 | Аманжол Аманжол<br>Аманжолы      | КПЧ "Учленение"                             | 87751973088                                                            | Аманжол         |
| 16 | Аманжол Аманжол<br>Аманжолы      | КПЧ "Учленение"                             | 87053235401                                                            | Аманжол         |
| 17 | Аманжол Аманжол<br>Аманжолы      | ТОО "Сарыарқа"                              | 87017271988                                                            | Аманжол         |
| 18 | Аманжол Аманжол<br>Аманжолы      | ТОО "Сарыарқа"                              | 87751920422                                                            | Аманжол         |



| №  | А.Т.Ж.<br>Ф.И.О.    | Жаным орны<br>Место работы | Байланыш апарат (тел., эл. адрес)<br>Контактные данные (тел., эл. адрес) | Коты<br>Подпись |
|----|---------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 19 | Нокбаев Азизхан Ш   | Кабанбай аудан Түркістан   | 87029164720                                                              | А.Н.            |
| 20 | Таскенов Мухтар     | Кабанбай аудан Түркістан   | 87751985220                                                              | А.Н.            |
| 21 | Аубаева Анура       | Кабанбай аудан Түркістан   | 87753934424                                                              | А.Н.            |
| 22 | Джамалов С.Г.       | Кабанбай аудан Түркістан   | 87758198368                                                              | А.Н.            |
| 23 | Каратайышева З.Б.   | Кабанбай аудан Түркістан   | 17153059952                                                              | А.Н.            |
| 24 | Аюкенова Назаргүл   | Кабанбай аудан Түркістан   | 87752532021                                                              | А.Н.            |
| 25 | Толкунбаева Кызгана | Кабанбай аудан Түркістан   | 87755580810                                                              | А.Н.            |
| 26 | Топтунжана Мадина   | Кабанбай аудан Түркістан   | 87751401854                                                              | А.Н.            |
| 27 | Токтобаева А.Н.     | а. Кабанбай                | 87021565572                                                              | А.Н.            |
| 28 | Мухомедов Т.И.      | а. Кабанбай                | 87026195183                                                              | А.Н.            |
| 29 | Самидулме Ж.Ж.      | а. Кабанбай                | 87752926833                                                              | А.Н.            |
| 30 | Кабдулдаев З.З.     | а. Кабанбай                | 87012377420                                                              | А.Н.            |

| №  | А.Т.Ж.<br>Ф.И.О.       | Жаным орны<br>Место работы | Байланыш апарат (тел., эл. адрес)<br>Контактные данные (тел., эл. адрес) | Коты<br>Подпись |
|----|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 31 | Аманжолбеков Бектас    | А.Н.                       | 17780570009                                                              | А.Н.            |
| 32 | Жуфарова Мадина        | Кабанбай аудан Түркістан   | А.Н.                                                                     | А.Н.            |
| 33 | Бикматов Б.И.          | А.Н.                       | 7015454325                                                               | А.Н.            |
| 34 | Ахмедов Серик          | Кабанбай аудан Түркістан   | 87756688255                                                              | А.Н.            |
| 35 | Аманжолбеков           | ТОО Кабанбай               | 87772333839                                                              | А.Н.            |
| 36 | Напиев Бектас Муратали | ТОО Кабанбай               | 87052124505                                                              | А.Н.            |
| 37 | Аманжолбеков Мадина    | А.Н.                       | 87754756636                                                              | А.Н.            |
| 38 | Нуржанов Муратжан      | ТОО Кабанбай               | 87017470525                                                              | А.Н.            |
| 39 |                        | А.Н.                       |                                                                          |                 |
| 40 |                        |                            |                                                                          |                 |
| 41 |                        |                            |                                                                          |                 |
| 42 |                        |                            |                                                                          |                 |

### Хабарландыру

Ақпараттық қызметімізге қатысты хабарландырулар.

**Ақпараттық қызметімізге қатысты хабарландырулар.**

Ақпараттық қызметімізге қатысты хабарландырулар.

### Газ невидим, но таит опасность

Газ невидим, но таит опасность. Газ невидим, но таит опасность.

Газ невидим, но таит опасность. Газ невидим, но таит опасность.

### Пожарники предупреждают

Пожарники предупреждают. Пожарники предупреждают.

Пожарники предупреждают. Пожарники предупреждают.

### Объявление

Объявление. Объявление.

Объявление. Объявление.

### Газ невидим, но таит опасность

Газ невидим, но таит опасность. Газ невидим, но таит опасность.

Газ невидим, но таит опасность. Газ невидим, но таит опасность.

### Пожарники предупреждают

Пожарники предупреждают. Пожарники предупреждают.

Пожарники предупреждают. Пожарники предупреждают.

### Хабарландыру

Хабарландыру. Хабарландыру.

Хабарландыру. Хабарландыру.

### Газ невидим, но таит опасность

Газ невидим, но таит опасность. Газ невидим, но таит опасность.

Газ невидим, но таит опасность. Газ невидим, но таит опасность.

### Пожарники предупреждают

Пожарники предупреждают. Пожарники предупреждают.

Пожарники предупреждают. Пожарники предупреждают.

# Алақол

Алақол. Алақол.

Алақол. Алақол.

## Ел бағына туған Елбасы

Ел бағына туған Елбасы. Ел бағына туған Елбасы.

Ел бағына туған Елбасы. Ел бағына туған Елбасы.

### Халық қамы үшін

Халық қамы үшін. Халық қамы үшін.

Халық қамы үшін. Халық қамы үшін.

### Халық қамы үшін

Халық қамы үшін. Халық қамы үшін.

Халық қамы үшін. Халық қамы үшін.

### Мақаланың мәні мүсіндіріңі

Мақаланың мәні мүсіндіріңі. Мақаланың мәні мүсіндіріңі.

Мақаланың мәні мүсіндіріңі. Мақаланың мәні мүсіндіріңі.

### Халық қамы үшін

Халық қамы үшін. Халық қамы үшін.

Халық қамы үшін. Халық қамы үшін.

### Халық қамы үшін

Халық қамы үшін. Халық қамы үшін.

Халық қамы үшін. Халық қамы үшін.

### Мақаланың мәні мүсіндіріңі

Мақаланың мәні мүсіндіріңі. Мақаланың мәні мүсіндіріңі.

Мақаланың мәні мүсіндіріңі. Мақаланың мәні мүсіндіріңі.



### Халық қамы үшін


Халық қамы үшін. Халық қамы үшін.

Халық қамы үшін. Халық қамы үшін.



<http://alakov.zhetysu.gov.kz/news/cat-2/1292/>





«ҚазАвтоЖол»  
Ұлттық компаниясы»  
акционерлік қоғамы



Акционерное общество  
«Национальная компания  
«ҚазАвтоЖол»

010000, Астана қаласы, Ақбұлақ-2 шағын ауданы,  
Амман көшесі, 8  
тел.: +7 (7172) 571516, факс: +7 (7172) 278921

010000, город Астана, микрорайон Ақбұлақ-2,  
улица Амман, 8  
тел.: +7 (7172) 571516, факс: +7 (7172) 278921

№ 03/13-2-6-4  
от 04.01.2018 г.

«CITIC Construction Co., Ltd»

На Ваш исх. №KZ-TKU&UD-L-CCC-KAZ-20171204-0240 от 04.12.2017 года АО «НК «ҚазАвтоЖол» сообщает, что согласно Приложения №2 к приказу и.о. Министра по инвестициям и развитию РК №135 от 25 марта 2015г. участок «Талдықорған – Қалбатау – Усть-Каменогорск» относится к автомобильной дороге республиканского значения А-3 «Алматы-Усть-Каменогорск» (с обходом Сарканд и Аягөз).

Однако, учитывая, что наименование данного проекта согласно технико-экономического обоснования и выданного технического задания обозначено как «Талдықорған-Қалбатау-Усть-Каменогорск», считаем возможным оставить прежний титул.

Главный инженер

А. Каирбеков

004879

**«ҚазАвтоЖол»  
Ұлттық компаниясы»  
акционерлік қоғамы – «Құрылыс  
жөніндегі дирекциясы» филиалы  
Алматы облысы бойынша  
құрылыс жөніндегі  
басқарушы директоры**



**Филиал акционерного  
общества «Национальная  
компания «ҚазАвтоЖол» –  
«Дирекция по строительству»  
Управляющий директор  
по строительству  
Алматинской области**

(40000, Талдықорған қаласы,  
Шығарма көнесі 131)

040000, город Талдықорған,  
улица Шығарма 131

16.10.2018 № 21/32-2258-41

**Лидеру строительного консорциума  
Президенту компании  
SPIC Construction Co., LTD  
г-ву Чэнь Сюэця**

**Генеральному директору  
ТОО «Каздорпроект»  
С. Каримову**

На основании письма Комитета автомобильных дорог МИР РК за исх. №23-23-02/1145 от 30.05.2018 г. и протокола совещания под председательством Вице-министра по Инвестициям и Развитию РК Ускенбаева К.А. от 30.05.2018 г., в целях экономии бюджетных средств и недопущения удорожания по объекту «Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Талдықорған-Қалбатау-Ұсть-Қамендiгi» км 287-1073. Участок км 480-515» принять нормативный срок продолжительности строительства с окончанием работ в 2019 г. по следующим задельм:

- 2017 г. – 50%;
- 2018 г. – 30%;
- 2019 г. – 20%.

**Управляющий директор  
по строительству**

**С. Керимкулов**

мен.: А. Ахметов  
тел.: 8-775-310-71-67  
e-mail: a.akhmetov@kazautoshol.kz

Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения  
 "Талдыкорган - Калбатау - Усть-Каменогорск" км 287-1073"  
 Участок км 480-515 II пусковой комплекс км 508-515

### Сводная ведомость земель подлежащих отводу

| № | Назначение                          | Алакольский район | Постоянный отвод, га | Временный отвод, га |
|---|-------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | Под основную дорогу (дополнительно) |                   | 11,01                |                     |
| 2 | Под съезды                          |                   | 2,48                 |                     |
| 3 | Под площадки отдыха                 |                   | 0,22                 |                     |
| 4 | Под строительные площадки           |                   |                      | 0,5                 |
| 5 | Внетрассовые резервы                |                   |                      |                     |
| 6 | Под обьездные дороги                |                   |                      | 6,45                |
|   | <b>Всего</b>                        |                   | <b>13,70</b>         | <b>6,95</b>         |
|   | Из них                              |                   | 0,28                 | 1,38                |
|   | пашни                               |                   | 1,30                 | 3,93                |
|   | пастбища                            |                   | 3,79                 |                     |
|   | земли лесного хозяйства             |                   | 8,33                 | 1,64                |
|   | прочие                              |                   |                      |                     |

Составил

Ефимченко П.Г.

Проверил

Козлова Н.А.



«ҚазАвтоЖол»  
ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ  
Алматы облыстық филиалы



Алматынський обласний філіал  
АКЦІОНЕРНОГО ОБШЕСТВА  
НАЦІОНАЛЬНА КОМПАНІЯ  
«ҚазАвтоЖол»

040000, Алматы қаласы, Розыбакиев көшесі, 289/6  
Тел. 8 (727) 255-90-46

040000, город Алматы, ул. Розыбакиева 289/6  
Тел. 8 (727) 255-90-46

18.10.2019 № 19-01/19-03-16/24

Лидеру  
строительного консорциума  
Президенту компании  
СITIC Construction Co., LTD  
Чэнь Сяоцзя

Алматынський обласний філіал АО «НК «ҚазАвтоЖол» сообщается, что строительство асфальтобетонного завода (АБЗ) и проект на разработку грунтовых резервов предусматриваются отдельными рабочими проектами от рабочего проекта «Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения "Талдыкорган - Калбатау - Усть-Каменогорск" км 287 - 1073. Участок км 480-515, II пусковой комплекс км 508-515».

На проектируемый участок автомобильной дороги готовая асфальтобетонная смесь и инертные материалы предусматриваются привозные.

Заместитель директора

Д.Мусакул

Исп.: ОКХ/ПР  
Тел.: +7 727 255-90-46



«ҚазАвтоЖол»  
ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ  
Алматы облыстық филиалы



Алматынський обласний філіал  
АКЦІОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ  
«ҚазАвтоЖол»

040000, Алматы қаласы, Рухабайев көшесі, 289/6  
Тел. 8 (727) 255-90-46

040000, город Алматы, ул. Рухабайева 289/6  
Тел. 8 (727) 255-90-46

02.07.2020 № 19-01/19-03-945u

Лидеру строительного консорциума  
Президенту компании  
CITIC Construction Co., LTD  
г-ну Чэнь Сяоцзя

Генеральному директору  
ТОО «Каздорпроект»  
С. Каримову

Алматынський обласний філіал АО «НК «ҚазАвтоЖол» сообщаем, что начало строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения "Талдыкорган - Калбатау - Усть-Каменогорск" км 287 - 1073. Участок км 480-515, II пусковой комплекс км 508-515», предусмотрено с 1 сентября 2020 года.

Заместитель директора

/ Шахарбаев М.Б.

Исп. ОКЖПР  
8 (727) 255 90 46

«ҚазАвтоЖол»  
Ұлттық компаниясы»  
акционерлік қоғамы –  
«Құрылыс жөніндегі дирекциясы»  
филиалы  
Алматы облысы бойынша  
құрылыс жөніндегі  
басқарушы директоры



Филиал акционерного  
общества «Национальная  
компания «ҚазАвтоЖол» –  
«Дирекция по строительству»  
Управляющий директор  
по строительству  
Алматинской области

040000, Талдықорған қаласы,  
Щербаков көшесі 131

040000, город Талдықорған,  
улица Щербакова 131

Цех. № 32/82-2534  
19.11.2018

Руководителю управление  
природных ресурсов  
и регулирования  
природопользования  
по Алматинской области  
Конакбаеву А.С.

Уважаемый Айбек Сапарбекович!

При разработке ПСД Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Талдықорған-Калбатау-Усть-Каменогорск» км 287-1073», участок км 480-515, из земель лесного фонда потребуется 3,7934 га для государственных нужд.

В этой связи в целях своевременного и надлежащего исполнения государственной программы инфраструктурного развития «Нурлы Жол» на 2015-2019 годы (Указ Президента Республики Казахстан от 06.04.2015г. №1030 «Об утверждении Государственной программы инфраструктурного развития «Нурлы Жол» 2015-2019 годы. Постановление «Об утверждении Государственной программы инфраструктурного развития «Нурлы Жол» 2015-2019 годы и внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 19.03.2010 года №957 «Об утверждении Перечня государственных программ», Указ Президента Республики Казахстан от 12.12.2016 года №389», Постановления Правительства Республики Казахстан «Об утверждении перечня инвестиционных проектов, предлагаемых к финансированию за счет средств негосударственных займов под государственные гарантии, на 2017 года» №201 от 14.04.2017г.



Просим Вас перевести из категории земель лесного фонда общей площадью земельного участка 214,1 га с кадастровым номером 03255087101 Уйгентасского государственного учреждения лесного хозяйства управления природных ресурсов и регулирования природопользования алматинской области, площадью 3,7934 га земли на РГУ Камитет автомобильных дорог МИР РК на постоянное пользование для реконструкции и обслуживания автомобильной дороги республиканского значения Алматы – Усть-Каменогорск.

Приложение: Ситуационная схема


Управляющий директор  
по строительству



С. Керимкулов

Исп. Тлевтесов М.К.  
E-mail: m.tlevlessov@kazautozhol.kz  
Тел: 8 702 912 34 88  
8 700 427 27 88





"АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ ТАБИҒИ  
РЕСУРСТАР ЖӘНЕ ТАБИҒАТТЫ  
ПАЙДАЛАНУДЫ РЕТТЕУ  
БАСКАРМАСЫ"  
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ  
"ҮЙГЕНТАС ОРМАН ШАРУАШЫЛЫҒЫ"  
КОММУНАЛДЫҚ  
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



КОММУНАЛЬНОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"УЙГЕНТАССКОЕ ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО"  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
"УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ  
РЕСУРСОВ И РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  
АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

040213, Алматы облысы, Алматы қаласы,  
Қабылдау бұрышы, Абайattyaи көшесі, 112,  
төң. 8 (72837) 4-14-78, факс: 4-17-65,  
СІЭП: 000540002983, E-mail: les.kaz@okaznet.kz

040213, Алматинская область, Алматинский район,  
пос. Кабылдау, ул. Абайattyaи, 112,  
төң. 8 (72837) 4-14-78, факс: 4-17-65,  
СІЭП: 000540002983, E-mail: les.kaz@okaznet.kz

27.11.2018 ж. № 198

Филиал акционерного  
общества «Национальная  
компания «ҚазАвтоЖол» -  
«Дирекция по строительству»  
Управляющему директору  
по строительству  
Алматинской области  
С.Керимкулову.

На ваше письмо за №32/32 – 2534 от 19.11.2018 года коммунальное государственное учреждение «Уйгентасское лесное хозяйство» дает свое согласование на изъятие земель государственного лесного фонда для реконструкции участка автомобильной дороги республиканского значения «Талдыкорган – Калбатау – Усть – Каменогорск» участок км 480-515, из земель лесного фонда – 3,7934 га для государственных нужд.

Директор:

Е.Ж.Бекпаев

Шапрашев Ж.Б.  
4-12-30

000154



**"АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ ТАБИГИ  
РЕСУРСТАР ЖӘНЕ  
ТАБИҒАТТЫ ПАЙДАЛАНУДЫ  
РЕТТЕУ БАСҚАРМАСЫ"  
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ**

040000, Талдықорған қаласы, Қабанбай батыр  
көшесі, 26, тел./факс: 8 (7282) 32-93-83, 32-92-68,  
БСН 050140006813, E-mail: tdbemo@mail.kz



**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ  
РЕСУРСОВ И РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  
АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ"**

040000, город Талдықорған, ул. Кабанбай батыра, 26,  
тел./факс: 8 (7282) 32-93-83, 32-92-68,  
БИН 050140006813, E-mail: tdbemo@mail.kz

2019ж 31 қаңтар № 25-01-25/179/155

**«Қазақстан Республикасы  
Инвестициялар және даму  
министрлігінің Автомобиль  
жолдары комитеті»  
республикалық  
мемлекеттік мекемесіне**

2019 жылдың 8 қаңтарындағы  
№ 32/32-25-И хатқа

«Алматы облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» мемлекеттік мекемесі, «Үйгентас орман шаруашылығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Қабанбай орманшылығының мемлекеттік орман қорының жалпы көлемі 3,7934 га жер учаскесін (127 орам 7,10,12,40-43 телімдер) "Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Автомобиль жолдары комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесіне Алақөл ауданында «Талдықорған – Қалбатау - Өскемен» республикалық маңызы бар автомобиль жолының 480-515 км учаскесін реконструкциялау үшін орман шаруашылығын жүргізуге байланысты емес мақсаттар үшін басқа санаттардағы жерге ауыстыруға келісімін береді.

**Басқарма басшысы**

**А. Қонақбаев**

Т. Дәубаев  
8(7282)-32-96-78

003056

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АУЫЛ  
ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІ  
ОРМАН ШАРУАШЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ  
ЖАҢУАРЛАР ДҮНИЕСІ КОМИТЕТІНІҢ  
АЛМАТЫ ОБЛЫСТЫҚ ОРМАН  
ШАРУАШЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ ЖАҢУАРЛАР  
ДҮНИЕСІ АУМАҚТЫҚ  
ИНСПЕКЦИЯСЫ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЖИВОТНОГО  
МИРА КОМИТЕТА ЛЕСНОГО  
ХОЗЯЙСТВА И ЖИВОТНОГО МИРА  
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО  
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН»

040000, Талдықорған қаласы, Лесная поляна көшесі, 1  
Тел./факс: (7282) 32-75-21, БҒН 1410400023168  
E-mail: almaty.obl.kh@minagri.gov.kz

040000, город Талдықорған, ул. Лесная поляна, 1  
Тел./факс: (7282) 32-75-21, БҒН 1410400023168  
E-mail: almaty.obl.kh@minagri.gov.kz

08.02.2019 №02-15/152

**«ҚазАвтоЖол» ҰК АҚ – «Құрлыс  
жөніндегі дирекциясы» филиалы  
Алматы облысы бойынша  
құрлыс жөніндегі дирекциясына**

06.02.2019 жылғы  
№ 32/32-250-И хатқа


Алматы облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 28 қаңтардағы № 18-02/45 бұйрығымен бекітілген «Орман қоры жері санатынан орман шаруашылығын жүргізуге байланысты емес мақсаттар үшін басқа санаттардағы жерге ауыстыру қағидасының» 12-тармағы б)-тармақшасына сәйкес Үйгентас ОШКММ Қабанбай орманшылығының 127 орамының 7, 10, 12, 40-43 телімдерінен 3,7934 га жерді мемлекеттік орман қоры жері санатынан орман шаруашылығын жүргізуге байланысты емес мақсаттар үшін басқа санаттардағы жерге ауыстыруға келісім береді.

Басшы

Т. Мамиев

Орын. Б.Жұманов  
Тел: 8/7282/32-75-06







08.08.2019-ты № 17-1-31/5370-КПХЖМ шығыс хаты

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ЭКОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ  
ТАБИҒИ РЕСУРСТАР  
МИНИСТРЛІГІ

ОРМАН ШАРУАШЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ  
ЖАҢУАРЛАР ДҮНИЕСІ  
КОМИТЕТІ



МИНИСТЕРСТВО  
ЭКОЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ И  
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КОМИТЕТ  
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И  
ЖИВОТНОГО МИРА

010000, Нұр-Сұлтан қ., Мәңгілік Ел даңғылы, 8  
«Министріліктер үйі», 1-көбеберіс  
тел.: +7 7172 74-91-70, 74 99 38,  
e-mail: [khim@ecology.gov.kz](mailto:khim@ecology.gov.kz)

010000, г. Нур-Султан, пр.Мәңгілік Ел, 8  
«Дом министерства», 1 подъезд  
тел.: +7 7172 71-91-70/74 99 38,  
e-mail: [khim@ecology.gov.kz](mailto:khim@ecology.gov.kz)

№

Алматы облысы әкімдігі

2019 жылғы 24 шілдедегі

№03-25/10528/9648 хатқа

Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті Алматы облысы аумағындағы Үйгентас орман шаруашылығы коммуналдық мемлекеттік мекемесінің жалпы көлемі 3,7934 гектар жерін Алакөл ауданында «Талдықорған – Қалбатау - Өскемен» республикалық маңызы бар автомобиль жолының 480-515 км учаскесін реконструкциялау үшін өнеркәсіп, көлік, байланыс, ғарыш қызметі, қорғаныс, ұлттық қауіпсіздік мұқтажына арналған жер және ауыл шаруашылығына арналмаған өзге де жерлер санатына ауыстыру бойынша жерге орналастыру жобасын қосымшаларымен және облыс әкімдігінің қаулысын қарастырып, ескертулерсіз келісімдейді.

Сондай-ақ материалдарды дайындау кезінде Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 28 қаңтардағы № 18-02/45 бұйрығымен бекітілген Орман шаруашылығын жүргізумен байланысты емес мақсаттар үшін орман қоры жерлері санатынан басқа санаттағы жерлерге ауыстыру қағидаларының 16-тармағын басшылыққа алу қажет.

Төраға

Қ. Рыскелдинов

Н. Егембердиев  
74 98 37



### ЭКСПЛИКАЦИЯ

Лесных и нелесных площадей по категориям земель.

Республиканское государственное учреждение «Комитет автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан» в Кабинетском лесничестве КГУ «Уйгентасское лесное хозяйство»

| Категория | Выделя | Лесные земли, га |                         |       |                                      |       |                                      |                   |       |                         |                                      | Не лесные земли, га |          |                 |      |               |         |         |          |              |                        | Общая площадь лесных и не лесных земель | Общая площадь лесных и не лесных угодий, га |       |                   |        |
|-----------|--------|------------------|-------------------------|-------|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------------------|-------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------|-----------------|------|---------------|---------|---------|----------|--------------|------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------|-------------------|--------|
|           |        | Площ. лесов      |                         | Итого | В т.ч. лесное хозяйство              |       | Платили за специальное использование | Не покрытые лесом |       | Всего лесных угодий     |                                      | Пашни               | Сенокосы | гористых земель | воды | Своб. участки | Усадьбы | Водохр. | Лесосек. | Прочие земли | Всего не лесных земель |                                         |                                             |       |                   |        |
|           |        | Итого            | в т.ч. лесное хозяйство |       | Платили за специальное использование | Итого |                                      | не покрытые лесом |       |                         |                                      |                     |          |                 |      |               |         |         |          |              |                        |                                         |                                             |       |                   |        |
|           |        |                  |                         |       |                                      |       |                                      |                   | Итого | в т.ч. лесное хозяйство | Платили за специальное использование |                     |          |                 |      |               |         |         |          |              |                        |                                         |                                             | Итого | не покрытые лесом |        |
| 1         | 2      | 3                | 4                       | 5     | 6                                    | 7     | 8                                    | 9                 | 10    | 11                      | 12                                   | 13                  | 14       | 15              | 16   | 17            | 18      | 19      | 20       | 21           | 22                     | 23                                      | 24                                          | 25    | 26                | 27     |
| 127       | 1      |                  |                         |       |                                      |       |                                      |                   |       |                         |                                      |                     |          |                 |      |               |         |         |          |              |                        |                                         |                                             |       | 0,7               | 0,7    |
| 127       | 10     |                  |                         |       |                                      |       |                                      |                   |       |                         |                                      |                     |          |                 |      |               |         |         |          |              |                        |                                         |                                             |       | 0,7               | 0,7    |
| 127       | 12     |                  |                         |       |                                      |       |                                      |                   |       |                         |                                      |                     |          |                 |      |               |         |         |          |              |                        |                                         |                                             |       | 0,9               | 0,9    |
| 127       | 40     |                  |                         |       |                                      |       |                                      |                   | 0,1   |                         |                                      |                     | 0,1      |                 |      |               |         |         |          |              |                        |                                         |                                             |       | 0,1               | 0,1    |
| 127       | 41     |                  |                         |       |                                      |       |                                      |                   | 0,1   |                         |                                      |                     | 0,1      |                 |      |               |         |         |          |              |                        |                                         |                                             |       | 0,1               | 0,1    |
| 127       | 42     |                  | 1,2                     | 1,2   |                                      |       |                                      |                   | 0,0   |                         |                                      |                     | 0,0      |                 |      |               |         |         |          |              |                        |                                         |                                             |       | 1,2               | 1,2    |
| 127       | 43     |                  |                         |       |                                      |       |                                      |                   | 0,0   |                         |                                      |                     | 0,0      |                 |      |               |         |         |          |              |                        |                                         |                                             |       | 0,0034            | 0,0034 |
| Итого     |        | 1,2              |                         |       |                                      |       |                                      |                   | 0,2   |                         |                                      |                     | 0,2      |                 |      |               |         |         |          |              |                        |                                         |                                             |       | 2,3               | 3,7934 |

Лесничий Кабинетского лесничества :

Е.Е. Еришаров.



Утверждаю  
Директор КТУ «Уйгентасское  
лесное хозяйство»  
И.Ж.Бекпасов

Таксационное описание испрашиваемого участка для Республиканского государственного учреждения «Комитет автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан» в Кабанбайском лесничестве КТУ «Уйгентасское лесное хозяйство» площадью 3,7934 га для реконструкции участка автомобильной дороги республиканского значения «Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск» км 287-1073», участком км 480-515, из земель государственного лесного фонда для государственных нужд.

| Номер квартала | Номер выдела | Площадь в га | Средств.подрост<br>покрыт.<br>рельеф | мус | Элемент леса | возраст | высота | диаметр | Кл.возраст | бонитет | Тип<br>леса,усл.местопро-<br>изводства | полнота | Запас сырья<br>леса в м³ |                   |                     |          | Кл.товарищес-<br>ти | Запас на выделе в лес.куб.м |        |              |          |                 | Хозяйственные<br>распоряжения |   |
|----------------|--------------|--------------|--------------------------------------|-----|--------------|---------|--------|---------|------------|---------|----------------------------------------|---------|--------------------------|-------------------|---------------------|----------|---------------------|-----------------------------|--------|--------------|----------|-----------------|-------------------------------|---|
|                |              |              |                                      |     |              |         |        |         |            |         |                                        |         | На 1 га                  | Общий на<br>выдел | В т.ч. по<br>сортам | сухостая |                     | сухостая                    | резины | Ел. деревьев | сухостая | листвен-<br>ная |                               |   |
| 127            | 7            | 0,7          | Крутой<br>склон                      | -   | -            | -       | -      | -       | -          | -       | -                                      | -       | -                        | -                 | -                   | -        | -                   | -                           | -      | -            | -        | -               | -                             | - |
| 127            | 10           | 0,7          | Каменная<br>россыпь                  | -   | -            | -       | -      | -       | -          | -       | -                                      | -       | -                        | -                 | -                   | -        | -                   | -                           | -      | -            | -        | -               | -                             | - |
| 127            | 12           | 0,9          | Крутой<br>склон                      | -   | -            | -       | -      | -       | -          | -       | -                                      | -       | -                        | -                 | -                   | -        | -                   | -                           | -      | -            | -        | -               | -                             | - |
| 127            | 40           | 0,1          | Прогалина                            | I   | B            | 20      | 3      | 4       | -          | -       | -                                      | -       | 10                       | -                 | -                   | -        | -                   | -                           | -      | 14           | -        | -               | -                             | - |
| 127            | 41           | 0,1          | прогалина                            | I   | B            | -       | -      | -       | -          | 4       | БП                                     | -       | -                        | -                 | -                   | -        | -                   | -                           | -      | -            | -        | -               | -                             | - |
| 127            | 42           | 1,2          | Лесные<br>культуры                   | I   | B            | 42      | 6      | 8       | 5          | 5       | B                                      | 0,4     | 20                       | 24                | 24                  | -        | -                   | -                           | -      | -            | -        | -               | -                             | - |
| 127            | 43           | 0,0934       | прогалина                            | -   | B            | 25      | 4      | 4       | -          | -       | -                                      | -       | 10                       | -                 | -                   | -        | -                   | -                           | -      | 5            | -        | -               | -                             | - |
| итого          |              | 3,7934       |                                      |     |              |         |        |         |            |         |                                        |         | 40                       |                   |                     |          |                     |                             |        |              |          |                 |                               |   |

Лесничий Кабанбайского лесничества:

Е.Е.Ерназаров

Приложение 1  
к Правилам возмещения  
потерь и убытков  
лесохозяйственного производства. Форма

1.

Расчет возмещения потерь для категории земель государственного лесного фонда вызванных изъятием земель государственного лесного фонда для нужд Республиканского государственного учреждения «Комитет автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан» площадью 3,7934 га для реконструкции автомобильной дороги республиканского значения «Талдыкурган – Калбатау- Усть-Каменогорск» в Кабанбайском лесничестве Коммунального государственного учреждения «Уйгентасское лесное хозяйство»

| № | Наименование лесного учреждения     | Лесничество  | Группы типов леса | Площадь, гектар | Размер за 1 гектар, тысяч тенге | Сумма, тысяч тенге                                                                               |
|---|-------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2                                   | 3            | 4                 | 5               | 6                               | 7                                                                                                |
|   | КТУ «Уйгентасское лесное хозяйство» | Кабанбайское | I группа лесов    | 3,7934          | 594,7                           | 2 255,934 98                                                                                     |
|   | Всего                               |              |                   |                 |                                 | 2 255,934 98                                                                                     |
|   |                                     |              |                   |                 |                                 | Два миллиона двести пятьдесят пять тысяч девятьсот тридцать четыре тенге девяносто восемь тиынов |

Директор КТУ «Уйгентасское лесное хозяйство»

Подпись руководителя учреждения лесного хозяйства (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подпись заявителя

(должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись)

Дата составления

Место печати

Е.Ж.Бекпаев

(подпись)



Приложение 1  
к акту технического обследования лесных  
площадей государственного лесного фонда

### Расчет ущерба по древесине

| Наименование участка, лесничества | № квартала<br>название<br>урочища | Площадь га | Состав        | Объем м³    | Стоимость дровиной древесины за 1 м³ | Сумма в тенге   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| Кабанбайское лесничество          | Уч.Кабанбай<br>кв.127 в.42        | 1,2        | Вязь дровиной | 21,0        | 505,51                               | 10615,71        |
|                                   |                                   |            | Отходы        | 3,0         | 101,10                               | 303,30          |
| <b>Итого</b>                      |                                   | <b>1,2</b> |               | <b>24,0</b> |                                      | <b>10919,01</b> |

Расшифровка стоимости дровиной древесины за 1 м³: ( базовые ставки платы за древесину, отпускаемую на корню )

Утвержденные в налоговом кодексе, глава 69, параграф 6, статьи 584-588 от 25.12.2017 г. №120-VI

Наименование породы – вяз МРП -2525 тенге  $\times 0,14 = 353,5$

$353,5 \times 1,30 = 459,55$

$459,55 \times 1,1 = 505,51$

Порубочные остатки, отходы -  $2525 \times 0,028 \times 1,1 \times 1,3 = 101,10$

Директор  
КГУ «Уйгентасское лесное хозяйство»



*Е.Ж.Бекпаев* Е.Ж.Бекпаев.

Мемлекеттік орман қорының жерлерін орман шаруашылығын жүргізумен байланысты емес мақсаттар үшін басқа санаттардағы жерлерге ауыстыру мәселелерін қарау жөніндегі облыстық арнайы комиссия отырысының

### ХАТТАМАСЫ

Талдықорған қаласы

№ 1

2019 жыл 28 ақпан

Төрағалық етуші: Алматы облысы әкімінің орынбасары С. Бескемпіров  
Қатысқандар: тізім бойынша

Күн тәртібінде:

Үйгентас орман шаруашылығы коммуналдық мемлекеттік мекемесінің жалпы көлемі 3,7934 гектар жерін Алакөл ауданында «Талдықорған – Қалбатау - Өскемен» республикалық маңызы бар автомобиль жолының 480-515 км учаскесін реконструкциялау үшін басқа санаттағы жерлерге ауыстыру жөнінде

(С. Бескемпіров, Б. Жұманов, Т. Даубаев)

Үйгентас орман шаруашылығы коммуналдық мемлекеттік мекемесінің жалпы көлемі 3,7934 гектар жерін Алакөл ауданында «Талдықорған – Қалбатау - Өскемен» республикалық маңызы бар автомобиль жолының 480-515 км учаскесін реконструкциялау үшін басқа санаттағы жерлерге ауыстыру жөніндегі Алматы облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы басшысының орынбасары К. Нүсіпбаевтың ақпараты назарға алынсын.

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 28 қытардағы «Орман қоры жері санатының орман шаруашылығын жүргізуге байланысты емес мақсаттар үшін басқа санаттардағы жерге ауыстыру қағидасын бекіту туралы» № 18-02/45 бұйрығына сәйкес құрылған арнайы комиссияның мүдделі мемлекеттік органдардың келісімдері мен мемлекеттік орман қорының жер учаскелерін таңдау туралы актісі басшылыққа алынып, қоғамдық тыңдаулардың оң қорытындысы ескеріліп және кесілетін екіпелерді алу жұмыстары аталған қағиданың 10 тармағына сәйкес өтініш берушімен шарт бойынша жер ауыстыру жоспарланып отырған аумақтағы орман иеленушіге жүргізіріліп, алынған сүрек соның теңгеріміне өткізіліп, Үйгентас орман шаруашылығы коммуналдық мемлекеттік мекемесінің жалпы көлемі 3,7934 гектар жерін Алакөл ауданында «Талдықорған – Қалбатау - Өскемен» республикалық маңызы бар автомобиль жолының 480-515 км учаскесін реконструкциялау үшін басқа санаттағы жерлерге ауыстыру жөнінде оң қорытындысы берілсін.

Комиссия төрағасы

 С. Бескемпіров

Комиссия төрағасының  
орынбасары

 А. Қонақбаев

Комиссия мүшелері:



С. Нұрахметов



Б. Жұманов




А. Тұрысбеков



А. Күнесбаев

Қ. Нұсіпбаев



К. Бейменбетова



Е. Бекпаев

Комиссия хатшысы



Т. Даубаев

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ  
МИНИСТРЛІГІ

«Ұлттық аграрлық ғылыми-  
білім беру орталығы» КЕАҚ

«Қазақ орман шаруашылығы және  
агроорманмелиорациясы ғылыми- зерттеу  
институты» ЖШС Алматы филиалы

050050, Алматы қ. Жарсуат көшесі, 17 А  
телефон / факс 8 (727) 239-39-31  
e-mail: Los-almaty@mail.ru



РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН  
МИНИСТЕРСТВО  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

НАО «Национальный аграрный научно-  
образовательный центр»

Алматинский филиал ТОО «Каздортпроект»  
научно-исследовательский  
институт лесного хозяйства и  
агролесомелиорации»

050050, г. Алматы, ул. Жарсуат 17 А  
телефон / факс 8 (727) -239-39-31  
e-mail: Los-almaty@mail.ru

Исх. № 07-02-02 в ОНТ 2019

Генеральному директору  
ТОО «Каздортпроект»  
г-ну Каримову С.М.

На основании договора № 87-2019 от 23.10.2019 года между ТОО «Каздортпроект» и ТОО «КазНИИЛХА» - сотрудниками Алматинского филиала 25.10.2019г. было проведено обследование территории квартала № 127 Кабанбайского лесничества, КГУ «Уйгентасского лесного хозяйства», по 2 земельным участкам исправливаемым под «Реконструкцию участка автомобильной дороги республиканского значения «Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск», участок КМ 480-515. Обследование проводилось при участии сотрудников КГУ «Уйгентасского лесного хозяйства».

При этом направляем Вам заключение по обследованию.

Директор АФ ТОО «КазНИИЛХА»



Р.С. Ахметов

Исп. Досманбетов Д.А. тел 239-39-31





## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании договора № 87-2019 от 23.10.2019 года между ТОО «Каздорпроект» и ТОО «КазНИИЛХА» - сотрудниками Алматинского филиала 25.10.2019г. было проведено обследование территории квартала № 127 Кабанбайского лесничества, КГУ «Уйгентасского лесного хозяйства», по 2 земельным участкам исправляемым под «Реконструкцию участка автомобильной дороги республиканского значения «Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск», участок КМ 480-515, общей площади при – 3,7934 га., в том числе участок №1 – 2,2928 га., и участок №2 – 1,5006 га. Обследование проводилось при участии сотрудников КГУ «Уйгентасского лесного хозяйства».

При проведении обследования натурно и визуально выявлено следующее:

а) участок № 1

Территория КГУ «Уйгентасское лесное хозяйство», Кабанбайское лесничество, квартал № 127, (350 м западнее гостиницы «Акакол»), выдела 7,9,10,11 и 12. Основная древесная порода – Вяз приземистый, древесина-дровяная.

| №                                                                                                           | Описание древостоя           | Диаметр | Высота | Возраст  | Кол-во (шт.) | Примечание      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|--------|----------|--------------|-----------------|
| Южная сторона автодороги «Талдыкорган-Усть-Каменогорск», участок КМ480-515, ПК305-308, полотно - асфальт    |                              |         |        |          |              |                 |
| 1-9                                                                                                         | Самосев, форма кустарниковая | 2-4 см  | 2,5-3м | 15-20лет | 9            | В линию         |
| Северная сторона автодороги «Талдыкорган-Усть-Каменогорск», участок КМ480-515, ПК305-308, полотно - асфальт |                              |         |        |          |              |                 |
| 10                                                                                                          | Самосев, форма кустарниковая | 2-4 см  | 2,5-3м | 15-20лет | 1            | Единичное       |
| Примыкание у ПК 306-307 гравийная автодорога, юго-восточная сторона, полотно - гравийное                    |                              |         |        |          |              |                 |
| 11-14                                                                                                       | Самосев, форма кустарниковая | 2-4 см  | 2,5-3м | 15-20лет | 4            | В линию         |
| 15-19                                                                                                       | Деревья                      | 6-12см  | до 10м | 25-35лет | 5            | Многостовольные |
| 20                                                                                                          | Дерево                       | 36 см   | 12м    | 50-55лет | 1            | Единичное       |
| Примыкание у ПК 306-307 гравийная автодорога, юго-западная сторона, полотно - гравийное                     |                              |         |        |          |              |                 |
| 21-45                                                                                                       | Самосев, форма кустарниковая | 4-6см   | 2,5-3м | 15-20лет | 25           | В линию         |
| 46-50                                                                                                       | Деревья                      | 25-30см | До 9м  | 25-35лет | 5            | Многостовольные |
| 51                                                                                                          | Дерево                       | 12-22см | До 9м  | 25-35лет | 1            | Единичное       |
| 52                                                                                                          | Дерево                       | 50-52см | До 15м | 80-85лет | 1            | Единичное       |
| Обследованное натурно и визуально выявлено: Всего                                                           |                              |         |        |          | 52           | х               |
| Из них: Деревья                                                                                             |                              |         |        |          | 13           | х               |
| самосев, форма кустарниковая                                                                                |                              |         |        |          | 39           | х               |

б) участок № 2

Территория КГУ «Уйгентасское лесное хозяйство», Кабанбайское лесничество, квартал № 127, выдела 40,41,42 и 43. Основная древесная порода – Вяз приземистый, древесина-дровяная.

Западная сторона автодороги «Талдыкорган-Усть-Каменогорск», участок КМ480-515, ПК277-282.

| № площади | Описание древостоя     | Возраст (лет) | Высота (м) | Диаметр (см) | Класс бонитета | Состояние                                                       | Примечание                                                                                                                                                                  |
|-----------|------------------------|---------------|------------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40        | Проголина Вяз единично | 32            | 3          | 4-8          | 5 (4)          | Ослабленные и сухостойные для полнотой около 0,2 почти погибшие | В материалах проекта использованы данные проекта лесоустройства 2007года, выполненного РГКП «Каздспроект». Во все полевые данные внесены коррективы по возрасту и состоянию |
| 41        | Проголина Вяз единично | 32            | 3          | 4-8          | 5 (4)          |                                                                 |                                                                                                                                                                             |
| 42*       | лесные культуры        | 54            | До 6       | 20-40        | 5 (4)          |                                                                 |                                                                                                                                                                             |
| 43        | Проголина Вяз единично | 37            | 4          | 4-8          |                |                                                                 |                                                                                                                                                                             |

\*По выделу 42 общее количество деревьев составляет всего 46 шт.

**Выводы:** 1) Основная древесная порода – Вяз приземистый, древесина-дровяная, деловой ценности не имеет. Насаждения низкополнотные, бонитет 5, состояние ослабленные, усыхающие;  
2) В связи проведением работ по реконструкции дороги республиканского значения и изъятием земель для государственных нужд – использование данных площадей в лесном фонде на перспективу считаем нецелесообразным.

Директор АФ ТОО «КазНИИЛХА»

Исп. Доспаевбетов Д.А. тел239-39-31



Р.С.Ахметов

**QAZAQSTAN RESPÝBIKASY  
EKOLOGIA, GEOLOGIA JÁNE  
TABIGI RESÝRSTAR  
MINISTRILIGI**



**МИНИСТЕРСТВО  
ЭКОЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ И  
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

**EKOLOGIALYQ RETTEÝ JÁNE  
BAQYLAÝ KOMITETI**

**КОМИТЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ**

010000, Nur-Sultan q, Mángilik el kosh., 8  
«Ministrlikter úisi», 14 - kireberis  
Tel.: 8(7172)74-08-55, 8(7172)74-00-69

010000, г. Нур-Султан, ул. Мангилык ел, 8  
«Дом министерств», 14 подъезд  
Тел.: 8(7172) 74-08-55, 8(7172)74-00-69

№ \_\_\_\_\_

**Комитет по управлению  
земельными ресурсами  
МСХ РК**

**Заключение государственной экологической экспертизы  
на проект постановления Правительства Республики Казахстан «О переводе  
отдельных участков земель лесного фонда в земли другой категории»**

На государственную экологическую экспертизу представлен проект постановления Правительства Республики Казахстан «О переводе отдельных участков земель лесного фонда в земли другой категории» (далее – Проект постановления) 31.10.2019г. № KZ89RCP00082637, в следующем составе: материалы проекта постановления РК, Землеустроительный проект; Акт о выборе земельного участка государственного лесного фонда от 27.11.2019г; Согласование КЛХЖМ, уполномоченного органа в области лесного хозяйства от 08.08.2019 г. № 17-1-31/5370-КЛХЖМ.

Проектом постановления предусматривается перевод земель общей площадью 3,7934 гектаров из земель лесного фонда Коммунального государственного учреждения «Уйгентасское лесное хозяйство» государственного учреждения «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области» в категорию земель промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения.

Передача земельных участков планируется для реконструкции участка автомобильной дороги республиканского значения «Талдыкорган – Калбатау – Усть – Каменогорск» 480 – 515 км.

В соответствии с экспликацией земель лесного фонда, Актом о выборе земельного участка лесного фонда от 27.11.2019г., из 3,7934 га, 1,2 га покрыта лесом, 0,2934 га – прогалина, 2,3 га – прочие земли.

Согласно Заклчению КазНИИЛХА от 28 октября 2019г. №07-02-57, насаждения низкоплотные, бонитет 5, состояние ослабленные, усыхающие.






Пунктом 1-1 статьи 51 Лесного кодекса РК (далее – Кодекс), предусматривается перевод земель лесного фонда в другую категорию в случае связанных со строительством автомобильных дорог международного и республиканского значения.

Кроме того, согласно статьи 51 Кодекса, при переводе земель лесного фонда, лица, в чью пользу переводится участок, осуществляют посадку лесных культур в двукратном размере от площади переводимого участка и уход за лесными культурами в течение первых трех лет после их посадки.

**Вывод.** Государственная экологическая экспертиза **согласовывает** проект постановления Правительства Республики Казахстан «О переводе отдельных участков земель лесного фонда в земли другой категории».

Заместитель председателя

Умаров Ермек Касымгалиевич



[illegible]

|     |                                                                                                                                                                         |         |        |        |  |  |  |  |        |        |        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--|--|--|--|--------|--------|--------|
| III | Земли лесного фонда<br>Удмуртской Республики<br>хозяйства управления<br>природных ресурсов и<br>регулирование<br>природопользования<br>Алтайской области<br>03255087101 | 3,7934  |        |        |  |  |  |  |        | 3,7934 |        |
| IV  | Земли запаса, всего                                                                                                                                                     | 7,9298  |        |        |  |  |  |  |        |        | 7,9298 |
| 1   | Возле АО "Казантелеком"                                                                                                                                                 | 6,1611  |        |        |  |  |  |  |        |        | 6,1611 |
| 2   | Земли запаса                                                                                                                                                            | 1,7687  |        |        |  |  |  |  |        |        | 1,7687 |
|     | Итого:                                                                                                                                                                  | 13,8628 | 1,6597 | 0,2752 |  |  |  |  | 1,3039 | 4,2733 | 8,0104 |

Исполнитель



Аймуханбет Б.

| ЭКСПЛИКАЦИЯ                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |              |                   |        |                        |         |                |                 |                            |    |                                |           |              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-------------------|--------|------------------------|---------|----------------|-----------------|----------------------------|----|--------------------------------|-----------|--------------|---------------|
| земельных участков попадающих под реконструкцию автомобильной дороги республиканского значения "Талдыкорган - Калбатау - Усть-Каменигорск" км 287 -1073, участок км 508-515 (II пусковой комплекс) по Алакольскому району (временное пользование, публичный сервитут) |                                               |              |                   |        |                        |         |                |                 |                            |    |                                |           |              |               |
| №                                                                                                                                                                                                                                                                     | Наименование категории земель и пользователей | Всего земель | Всего с.х. угодий | из них |                        |         |                |                 |                            |    | Древесно-кустарник овыт, всего | Под водой | Под дорогами | Прочие угодия |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |              |                   | Пашня  | Многолетние насаждения | Залески | Сенокос, всего | Пастбища, всего | Из них коренного улучшения |    |                                |           |              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |              |                   |        |                        |         |                |                 |                            |    |                                |           |              |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                             | 3            | 4                 | 5      | 6                      | 7       | 8              | 9               | 10                         | 11 | 12                             | 13        | 14           |               |
| I                                                                                                                                                                                                                                                                     | Земли сельскохозяйственного назначения, всего | 4,8367       | 4,8367            | 3,1080 |                        |         |                | 1,7187          |                            |    |                                |           |              |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ордынский Нахичбек Турарбекович 03255097138   | 3,8187       | 3,8187            | 2,1    |                        |         |                | 1,7187          |                            |    |                                |           |              |               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                     | ТОО "Компания "ТАУ САМАЛ" Т.А. 03255097235    | 0,3929       | 0,3929            | 0,3929 |                        |         |                |                 |                            |    |                                |           |              |               |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                     | ТОО "Сельский Механизатор" 03255097138        | 0,6151       | 0,6151            | 0,6151 |                        |         |                |                 |                            |    |                                |           |              |               |
| V                                                                                                                                                                                                                                                                     | Земли запаса, всего                           | 1,5192       |                   |        |                        |         |                |                 |                            |    |                                |           | 1,5192       |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                     | Воды                                          | 0,3402       |                   |        |                        |         |                |                 |                            |    |                                |           | 0,3402       |               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                     | Земли запаса                                  | 1,1890       |                   |        |                        |         |                |                 |                            |    |                                |           | 1,1890       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | Итого:                                        | 6,3559       | 4,8367            | 3,1080 |                        |         |                | 1,7187          |                            |    |                                |           | 1,5192       |               |

Исполнитель

Аймуханбет Б.





Генеральному директору  
ТОО «Каздорпроект»  
Каримову С.М

На Ваш запрос за №3/1 от 09.01.2020 года сообщаем, что на проектируемом участке с. Кабанбай на км 508-515 сибирейских скотомогильники отсутствуют.

Руководитель отдела ветеринарии  
Алакольского района



С.Жумабеков

Исп. Алиева Ж.К.  
Тел. 8-72-833-2-33-15



**“АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ ТАБИГИ  
РЕСУРСТАР ЖӘНЕ  
ТАБИҒАТТЫ ПАЙДАЛАНУДЫ  
РЕТТЕУ БАСҚАРМАСЫ”  
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ**

040000, Талғамкент қаласы, Қабанбай батыр  
аыны, 20, тел./факс: 8 (7282) 32-93-83, 32-92-68,  
БСН 050140006813, E-mail: tabies@mail.kz



**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
“УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ  
РЕСУРСОВ И РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  
АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ”**

040000, город Талғамкент, ул. Қабанбай батыра, 20,  
тел./факс: 8 (7282) 32-93-83, 32-92-68,  
БСН 050140006813, E-mail: tabies@mail.kz

2018 ж 01 тамыз № 25-25/5935/1305

**«ҚазЖолЖоба» жауапкершілігі  
шектеулі серіктестігі**

2018 жылдың 31 шілдесіндегі  
№ 3/1075 хатқа

«Алматы облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» мемлекеттік мекемесі хатыңызды қарастырып, төмендегіні хабарлайды.

Қазақстан Республикасының Орман кодексінің «Темір жолдарға, автомобиль жолдарына, каналдарға, магистральдық құбырларға және басқа да желілік құрылыстарға бөліп берілген белдеулердегі қорғаныштық екпелерді күзету, қорғау және пайдалану ерекшеліктері туралы 87-бабының 3 тармағына байланысты - қорғаныштық екпелерді күзетуді, қорғауды және пайдалануды, осы Кодекске сәйкес, жер пайдаланушылар өздері орналасқан жерлерде жүзеге асырады.

Сондықтан, республикалық мыңызы бар автомобиль жолдары бойында өсіп тұрған ағаштарды кесуге рұқсат беру «ҚазАвтоЖол» ҰК акционерлік қоғамының құзырына жатады.

**Басқарма басшысының  
орынбасары**

**Қ. Нүсімбаев**

Т. Дәубаев  
8(7282)-32-96-87

004247



АЛАКОЛ АУДАНДЫҚ  
ТҮТҚЫН ҮЙ КОММУНАЛДЫҚ  
ШАРУАШЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ  
ТҮТҚЫН ҮЙ ИНСПЕКЦИЯСЫ  
БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК  
МЕКЕМЕСІ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ «ОТДЕЛ  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА И ЖИЛИЩНОЙ  
ИНСПЕКЦИИ» АЛАКОЛЬСКОГО  
РАЙОНА

040200, Алматы облысы, Алакол ауданы  
Үшарал класы, Женис көшесі, 148 үй.  
тел: 8 (72833)2-36-91, факс: 8 (72833)2-36-67  
E-mail: gkh\_alakol@mail.ru

040200, Алматинская область, Алакольский  
район город Ушарал, улица Женис дом 148  
тел: 8 (72833)2-36-91, факс: 8 (72833)2-36-67  
E-mail: gkh\_alakol@mail.ru

15.01.2020 № 11

Генеральному Директору ТОО  
«Каздорпроект»  
Каримову С.М.

*На исх. письмо №3/15  
от 13 января 2020 года*

ГУ «Отдел жилищно – коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района» сообщает, что зеленые насаждения, расположенные вдоль автомобильной дороги «Талдыкорган-Калбатау-Уть-Каменагорск» от 480 до 515 км не входит в зону ответственности отдела.

Просим обращаться по данному вопросу в АО «КазАвтоЖол».

Руководитель отдела



*Аханов Д.Ж.*

✉: E.C. Нурпеисов  
☎: 8 (72833) 2-36-67  
✉: gkh\_alakol@mail.ru

Исходящий номер: 27-1-26/ЗТ-К-6 от 23.01.2020

**«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ЭКОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ  
ТАБИғИ РЕСУРСТАР  
МИНИСТРЛІГІНІҢ  
ОРМАН ШАРУАШЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ  
ЖАНУАРЛАР ДҮННЕСІ  
КОМИТЕТІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ**



**РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  
« КОМИТЕТ ЛЕСНОГО  
ХОЗЯЙСТВА И ЖИВОТНОГО  
МИРА МИНИСТЕРСТВО  
ЭКОЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ И  
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»**

010000, Нұр-Сұлтан қ., Мәңгілік Ел даңғылы, 8  
«Министрлер үйі», 1-кіреберіс  
тел.: +7 7172 74-91-70, 74 99 38,  
e-mail: [klhim@ecogeo.gov.kz](mailto:klhim@ecogeo.gov.kz)

010000, г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел, 8  
«Дом министерства», 1 подъезд  
тел.: +7 7172 71-91-70/74 99 38,  
e-mail: [klhim@ecogeo.gov.kz](mailto:klhim@ecogeo.gov.kz)

№

**Генеральному директору  
ТОО «Каздорпроект»  
Каримову С.М.**

*на письмо № 3/13  
от 10 января 2020 года*

Комитет лесного хозяйства и животного мира рассмотрев вышеуказанное письмо сообщает, что представленные географические координатные точки участков постоянного отвода проходят по землям лесного фонда коммунального государственного учреждения «Уйгентасское лесное хозяйство» государственного учреждения «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области».

Координатные точки участков проектируемой объездной автомобильной дороги, под строительную площадку и под грунтовой резев находятся вне территории государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий Алматинской области.

Согласно статье 12 Закона «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» Вы имеете право на обжалование ответа по обращению.

**И. о. Заместителя Председателя**

**М. Елемесов**

*Есембердиев Н.  
74-38-37*

Подпись файла верна. Документ подписан(а) ЕЛЕМЕСОВ МАКСАТ МУРАТОВИЧ

"Археологическая Экспедиция" ЖШС «  
Казахстан Республикасы»  
050010, Алматы қ.  
Кабанбай батыр к-сі, 69/94, оф. 329  
тел./факс: +7 (727) 291 50 96  
www.discovering.kz



**АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ  
ЭКСПЕДИЦИЯ**

• ТОО "Археологическая Экспедиция"  
• Республика Казахстан  
050010, г. Алматы  
• ул. Кabanбай батыра 69/94, оф. 329  
• тел./факс: +7 (727) 291 50 96  
• www.discovering.kz

### **Заключение археологической экспертизы № АЕС-85/1 от 28.01.2020 г.**

Настоящее заключение археологической экспертизы<sup>1</sup> (*Далее – «Заключение»*) составлено ТОО «Археологическая экспедиция»<sup>2</sup> по результатам археологической экспертизы (*Далее – «Экспертиза»*), целью которой явилось выявление объектов историко-культурного наследия (*Далее – «Объекты ИКН»*), расположенных на территории, отведенной под реконструкцию участка автомобильной дороги республиканского значения «Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск» км 287 – 1073, Участок км 480 – 515. II пусковой комплексе км 508 – 515» (*Далее – «Участок»*).

Экспертиза проведена в соответствии с Законом РК от 26.12.2020 г. «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» № 288-VI ЗРК<sup>3</sup>, на основании исходной информации<sup>4</sup>, полученной от ТОО «Каздорпроект» (*Далее – «Заказчик»*).

Экспертиза проведена путем анализа ранее выполненных полевых исследований<sup>5</sup>, снимков из космоса («Google Earth»), данных «Государственного списка памятников истории и культуры местного значения Алматинской области» (От 27.04.2010 г., № 53) и «Алматинская область. Историко-культурное наследие. Том 1» (Алматы, 2018 г.).

**Основание для проведения Экспертизы:** Письмо № 3/60 от 28.01.2020 г. «разработки проектно-сметной документации» (ТОО «Каздорпроект»).

**Территория Экспертизы:** Экспертиза проведена на территории Алакольского района Алматинской области, на участке км 508-515, в пределах Полосы отвода земель (20 м вправо и 20 м влево от оси Автодороги), общей протяженностью исследования 7,0 км, с захватом территории 200 м вправо и 200 м влево от оси Автодороги.

Координаты начала Участка (508 км): 45° 49' 49.94784" N, 80° 36' 28.40296" E.

Координаты конца Участка (515 км): 45° 53' 04.35138" N, 80° 34' 44.15859" E.

#### **Заключение:**

**В ходе проведения археологической экспертизы Объектов ИКН не выявлено.**

<sup>1</sup> Статья 30. Обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия при освоении территорий II. 1. При освоении территорий до отвода земельных участков должны производиться археологические работы по выявлению объектов историко-культурного наследия в соответствии с законодательством Республики Казахстан. II.3. Запрещается проведение работ, которые могут создавать угрозу существованию объектов историко-культурного наследия.

<sup>2</sup> 1. Карта-схема участка Автодороги, 2. Письмо об определении полосы отвода земель №3-683 от 06.09.2017 г.

<sup>3</sup> Заключение археологической экспертизы № АЕС-85 от 07.09.2017 г.



**Рекомендации:**

В связи со скрытостью в земле некоторых памятников археологии, а вследствие этого объективной невозможностью их выявления в процессе археологической экспертизы, при строительстве/реконструкции автодороги, в соответствии с Законом РК от 26.12.2020 г. «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» № 288-VI ЗРК<sup>1</sup>, необходимо проявлять бдительность и осторожность; в случае обнаружения остатков древних сооружений, артефактов, костей и иных признаков древней материальной культуры, необходимо остановить все строительные работы и сообщить о находках в местный исполнительный орган или в ТОО «Археологическая экспедиция».

**Исполнитель:**

ТОО «Археологическая экспедиция»

Директор, магистр  
Исторических наук

Умарходжиев А.А.

**Научный руководитель:**

Зайберт В.Ф., профессор археологии, доктор исторических наук

**Ответственные исполнители:**

Ильдеряков Н.Н., магистр археологии и этнологии

Фофанов К.А., специалист архитектуры

<sup>1</sup> Заключение археологической экспертизы № АЕС-85/1 от 28.01.2020 г., подготовлено ТОО «Археологическая экспедиция», на 2-х стр., в 4-х идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, на русском языке, в том числе: 2 экз. для Заказчика, 1 экз. для местного исполнительного органа, 1 экз. для Исполнителя.

<sup>2</sup> Государственная лицензия на занятие «Осуществление археологических и (или) научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры» № 15007921 от 03.02.2015 г.

<sup>3</sup> **Статья 39. Обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия при освоении территорий**  
II. 1. При освоении территорий до отвода земельных участков должны производиться археологические работы по выявлению объектов историко-культурного наследия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.  
В случае обнаружения объектов, имеющих историческую, научную, художественную и иную культурную ценность, физические и юридические лица обязаны приостановить дальнейшее ведение работ и в течение трех рабочих дней сообщить об этом уполномоченному органу и местным исполнительным органам областей, городов республиканского значения, столицы.  
II. 3. Запрещается проведение работ, которые могут создавать угрозу существованию объектов историко-культурного наследия.

«Археологическая Экспедиция» ЖШС  
 Казахстан Республикасы  
 050010, Алматы қ.  
 Кабанбай батыр к-сі, 69/94, оф. 329  
 тел./факс: +7 (727) 291 50 96  
 www.discovering.kz



## АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

• ТОО «Археологическая Экспедиция»  
 • Республика Казахстан  
 050010, г. Алматы  
 • ул. Кабанбай батыра 69/94, оф. 329  
 • тел./факс: +7 (727) 291 50 96  
 • www.discovering.kz

### Заключение археологической экспертизы № АЕС-107/1 от 28.01.2020 г.

Настоящее заключение археологической экспертизы<sup>1</sup> (далее – «Заключение») составлено ТОО «Археологическая экспедиция»<sup>2</sup> по результатам археологической экспертизы (далее – «Экспертиза»), целью которой являлось выявление объектов историко-культурного наследия (далее – «Объекты ИКН»), расположенных на территории, отведенной под реконструкцию участка автомобильной дороги республиканского значения «Тадыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск» км 287 – 1073. Участок км 480 – 515. II пусковой комплекс км 508 – 515» (далее – «Участок»).

Экспертиза проведена в соответствии с Законом РК от 26.12.2020 г. «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» № 288-VI ЗРК<sup>3</sup>, на основании исходной информации<sup>4</sup>, полученной от ТОО «Каздорпроект» (далее – «Заказчик»).

Экспертиза проведена путем анализа ранее выполненных полевых исследований<sup>5</sup>, снимков из космоса («Google Earth»), данных «Государственного списка памятников истории и культуры местного значения Алматинской области» (От 27.04.2010 г., № 53) и «Алматинская область. Историко-культурное наследие. Том 1» (Алматы, 2018 г.).

**Основание для проведения Экспертизы:** Письмо № 3/60 от 28.01.2020 г. «разработка проектно-сметной документации» (ТОО «Каздорпроект»).

**Территория Экспертизы:** Экспертиза проведена на территории Алакольского района Алматинской области, в пределах границ двух грунтовых карьеров:

#### Координаты грунтовых карьеров

| № 1. (км 518)                     | № 2. (км 538)                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1) 45 54 28.90121, 80 35 43.14227 | 1) 46 02 45.45297, 80 43 49.79497 |
| 2) 45 54 35.06657, 80 35 41.94379 | 2) 46 02 55.48257, 80 43 59.25603 |
| 3) 45 54 38.60447, 80 35 40.43597 | 3) 46 02 44.44738, 80 44 23.38057 |
| 4) 45 54 40.17780, 80 35 33.72810 | 4) 46 02 34.41833, 80 44 13.91883 |
| 5) 45 54 40.11900, 80 35 24.44050 |                                   |
| 6) 45 54 28.78380, 80 35 24.56814 |                                   |

<sup>1</sup> Статья 38. Обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия при освоении территорий  
 II. 1. При освоении территорий до отвода земельных участков должны производиться археологические работы по выявлению объектов историко-культурного наследия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.  
 II.3. Запрещается проведение работ, которые могут создавать угрозу существованию объектов историко-культурного наследия.

<sup>2</sup> Ведомость координат грунтовых карьеров

<sup>3</sup> Заключение археологической экспертизы № АЕС-107 от 10.01.2018 г.

**Заключение:**

В ходе проведения археологической экспертизы Объектов ИКН не выявлено.

**Рекомендации:**

В связи со скрытостью в земле некоторых памятников археологии, а вследствие этого объективной невозможностью их выявления в процессе археологической экспертизы, при строительстве/реконструкции автодороги, в соответствии с Законом РК от 26.12.2020 г. «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» № 288-VI ЗРК<sup>4</sup>, необходимо проявлять бдительность и осторожность; в случае обнаружения остатков древних сооружений, артефактов, костей и иных признаков древней материальной культуры, необходимо остановить все строительные работы и сообщить о находках в местный исполнительный орган или в ТОО «Археологическая экспедиция».

**Исполнитель:**

ТОО «Археологическая экспедиция»

Директор, магистр  
Исторических наук

Умарходжиев А.А.

**Научный руководитель:**

Зайберт В.Ф., профессор археологии, доктор исторических наук

**Ответственные исполнители:**

Ильдеряков Н.Н., магистр археологии и этнологии

Фофонов К.А., специалист архитектуры

<sup>1</sup> Заключение археологической экспертизы № АЕС-107/1 от 28.01.2020 г., подготовлено ТОО «Археологическая экспедиция», на 2-х стр., в 4-х идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, на русском языке, в том числе: 2 экз. для Заказчика, 1 экз. для местного исполнительного органа, 1 экз. для Исполнителя.

<sup>2</sup> Государственная лицензия на занятие «Осуществление археологических и (или) научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры» № 13007921 от 03.02.2015 г.

<sup>4</sup> **Статья 30. Обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия при освоении территорий**  
 П. 1. При освоении территорий до отвода земельным участкам должны производиться археологические работы по выявлению объектов историко-культурного наследия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.  
 В случае обнаружения объектов, имеющих историческую, научную, художественную и иную культурную ценность, физические и юридические лица обязаны приостановить дальнейшее ведение работ и в течение трех рабочих дней сообщить об этом уполномоченному органу и местным исполнительным органам областей, городов республиканского значения, столицы.  
 П. 3. Запрещается проведение работ, которые могут создавать угрозу существованию объектов историко-культурного наследия.



«ҚазАвтоЖол»  
ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ  
Алматы облыстық филиалы



Алматы облыстық филиал  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ  
«ҚазАвтоЖол»

040000, Алматы қаласы, Ротыбаева көшесі, 289/6  
Тел. 8 (727) 255-90-46

040000, город Алматы, ул. Ротыбаева 289/6  
Тел. 8 (727) 255-90-46

29.01.2020 № 19-01/19-03-20/н

РГП «Государственная вневедомственная  
экспертиза проектов»  
Комитета по делам строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства»


### Гарантийное письмо

Алматы облыстық филиал АО «НК «ҚазАвтоЖол» гарантирует, что строительно-монтажные работы по рабочему проекту «Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск» км 287-1073. Участок км 480-515. II пусковой комплекс км 508-515» на участках перевода из категорий лесного фонда в земли других категорий не связанных с ведением лесного хозяйства ГУ «Уйгентасское лесное хозяйство» ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматы облысы» площадью 3,7934 га, будут проводиться только после вынесения постановления Правительства Республики Казахстан «О переводе отдельных участков земель лесного фонда в земли другой категории» в категорию земель промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения.

Заместитель директора

Н.Акылтаев

Иск.: ОКХ/ПР  
Тел.: +7 727 255-90-46

[illegible]

© 2005 John Wiley & Sons, Inc.  
 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning, or otherwise, except as may be permitted in writing by John Wiley & Sons, Inc.

© 2007 The Authors  
Journal compilation © 2007 Blackwell Publishing Ltd

21. 10. 2012 - 25.5K

“Жетісу облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы” мемлекеттік мекемесінің басшысы  
Е.Мамырбаева.

Үйреніс орман парушшалығы коммуналдық мемлекеттік мекемесі «ҚазАқтөбел Ұлттық Компания» Акционерлік Қоғамы Жетісу облыстық филиалына «Үйреніс орман парушшалығы коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Кабинеті орманшасының мемлекеттік құман жұртқан жалпы аялыы 3,7934 га жер учаскесін 16 орам 9,10,11,29,30 төлемі Алақал ауданында «Талдықорған-Қа.Қызыл-Өскемен» республикалық маңызы бар автомобиль жолының 490-5-5 км учаскесін жеті елу учаскесінде орман парушшалығын жүргізуіне бағынғанға емес мәселелер үшін басқа санаттардағы жерге ауыстыруға бағынғанға 27.11.2018 жылғы №198 келісім жаты жоқданын. Үйреніс орман парушшалығы коммуналдық мемлекеттік мекемесі келісім жаты жоқданыды.

### Механизмы директоры

U.K. Bestman

*Optimal  $\mathbb{R}^n$ - $W$ -approximation*  
 Chap. 8, 24–43

00004







© 2005 Wiley Periodicals, Inc. *Journal of Interpersonal Violence* 20(12): 1325–1338  
 DOI: 10.1177/0886260505278001  
 www.jivonline.com

[illegible]

Директору АО НК «QazAvtoJol»  
Алматинского областного филиала  
Н.АКЫЛТАЕВУ

Ис. № 18-01/18-03/1759-И от 27 октября 2022 года  
(ис. № 3Т-2022-02601497 от 01.11.2022 года)

Областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира по области Жетісу (далее – Инспекция) рассмотрев Ваш запрос о подтверждении согласования перевода земель государственного лесного фонда КГУ «Уйгентасское лесное хозяйство» общей площадью 3,7934 га из категории земель лесного фонда в земли других категорий для целей, не связанных с ведением лесного хозяйства, настоящим подтверждает, что ранее письмом от 08.02.2019 года за №02-15/152, руководствуясь п.п.7) п.12 приказа Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 28 января 2015 года № 18-02/45 «Об утверждении Правил перевода из категории земель лесного фонда в земли других категорий для целей, не связанных с ведением лесного хозяйства» (далее – Правила) Инспекция согласовала перевод данных земель из лесного фонда в земли других категорий для целей, не связанных с ведением лесного хозяйства.

Порядок перевода из категории земель лесного фонда в земли других категорий регламентирован главой 2 Правил.

Согласно пункту 2 статьи 89 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан (далее – Кодекс) разъясняем, что в случае несогласия с данным решением, Вы вправе подать жалобу в соответствии с главой 13 Кодекса.

Согласно статьи 11 Закона РК от 11.07.1997 года «О языках в Республике Казахстан» ответ подготовлен на языке обращения.

**Руководитель.**

Н. Копыбаев

Иск: Д. Байметов  
тел: 8/7282/427422