

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на
2024 год

г. Темиртау, АО "АрселорМиттал Темиртау"

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовой смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра группы источ- ников или одного конца линейного источника	второго конца линейного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, °С	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Площадка 1														
366 д/год 24 ч/сут	Коксовый цех (1)	Снижение газовой на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Аммиак (32)	6006	18790 /7212		9,8	0,4	1,5	0,439824 /0,439824	250 /250	0,0572	0,03432	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовой на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Аммиак (32)	6007	18187 /7212		10,4	0,584	1,5	0,0267865 /0,0267865	250 /250	0,00254	0,001524	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовой на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Аммиак (32)	6008	18790 /7212		11,2	0,585	1,5	0,0215027 /0,0215027	250 /250	0,0038	0,00228	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Аммиак (32)	6011	18723 /7113		9,8	0,4	1,5	0,4410806 /0,4410806	250 /250	0,0592	0,03552	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Аммиак (32)	6012	18723 /7113		10,4	0,584	1,5	0,0267865 /0,0267865	250 /250	0,00295	0,00177	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Аммиак (32)	6013	18187 /7113		13,2	0,58	1,5	0,0211367 /0,0211367	250 /250	0,00443	0,002658	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Аммиак (32)	6016	18668 /7029		9,8	0,4	1,5	0,4410806 /0,4410806	250 /250	0,0559	0,03354	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Аммиак (32)	6017	18668 /7029		10,4	0,58	1,5	0,0264209 /0,0264209	250 /250	0,00339	0,002034	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Аммиак (32)	6018	18668 /7029		13,2	0,58	1,5	0,0211367 /0,0211367	250 /250	0,00509	0,003054	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Аммиак (32)	6021	18599 /6928		9,8	0,4	1,5	0,4410806 /0,4410806	250 /250	0,0562	0,03372	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Аммиак (32)	6022	18599 /6928		10,4	0,58	1,5	0,0264209 /0,0264209	250 /250	0,00304	0,001824	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Аммиак (32)	6023	18599 /6928		13,2	0,58	1,5	0,0211367 /0,0211367	250 /250	0,00455	0,00273	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Аммиак (32)	6030	18480 /6750		9	1,45	1,5	0,4953911 /0,4953911	250 /250	0,0657	0,03942	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Аммиак (32)	6031	18480 /6750		10,3	0,68	1,5	0,0363169 /0,0363169	250 /250	0,00257	0,001542	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Аммиак (32)	6032	18480 /6750		12,8	0,54	1,5	0,0211367 /0,0211367	250 /250	0,0038	0,00228	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Аммиак (32)	6085	18350 /6500		11	1,61	1,5	0,6107506 /0,6107506	250 /250	0,0784	0,04704	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Аммиак (32)	6086	18350 /6500		10,3	0,68	1,5	0,0363169 /0,0363169	250 /250	0,0026	0,00156	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Аммиак (32)	6087	18350 /6500		15,3	0,54	1,5	0,0211367 /0,0211367	250 /250	0,0012	0,00072	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	6006	18790 /7212		9,8	0,4	1,5	0,439824 /0,439824	250 /250	0,0011	0,00066	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	6007	18187 /7212		10,4	0,584	1,5	0,0267865 /0,0267865	250 /250	0,00004726	0,000028356	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	6008	18790 /7212		11,2	0,585	1,5	0,0215027 /0,0215027	250 /250	0,00007	0,000042	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	6011	18723 /7113		9,8	0,4	1,5	0,4410806 /0,4410806	250 /250	0,0012	0,00072	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	6012	18723 /7113		10,4	0,584	1,5	0,0267865 /0,0267865	250 /250	0,00005486	0,000032916	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	6013	18187 /7113		13,2	0,58	1,5	0,0211367 /0,0211367	250 /250	0,000082	0,0000492	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	6016	18668 /7029		9,8	0,4	1,5	0,4410806 /0,4410806	250 /250	0,0009	0,00054	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	6017	18668 /7029		10,4	0,58	1,5	0,0264209 /0,0264209	250 /250	0,00006	0,000036	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	6018	18668 /7029		13,2	0,58	1,5	0,0211367 /0,0211367	250 /250	0,000095	0,000057	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	6021	18599 /6928		9,8	0,4	1,5	0,4410806 /0,4410806	250 /250	0,0014	0,00084	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	6022	18599 /6928		10,4	0,58	1,5	0,0264209 /0,0264209	250 /250	0,00006	0,000036	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	6023	18599 /6928		13,2	0,58	1,5	0,0211367 /0,0211367	250 /250	0,000085	0,000051	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	6030	18480 /6750		9	1,45	1,5	0,4953911 /0,4953911	250 /250	0,0014	0,00084	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	6031	18480 /6750		10,3	0,68	1,5	0,0363169 /0,0363169	250 /250	0,000044	0,0000264	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	6032	18480 /6750		12,8	0,54	1,5	0,0211367 /0,0211367	250 /250	0,00007	0,000042	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	6085	18350 /6500		11	1,61	1,5	0,6107506 /0,6107506	250 /250	0,0015	0,0009	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	6086	18350 /6500		10,3	0,68	1,5	0,0363169 /0,0363169	250 /250	0,00004	0,000024	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	6087	18350 /6500		15,3	0,54	1,5	0,0211367 /0,0211367	250 /250	0,00009	0,000054	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	6006	18790 /7212		9,8	0,4	1,5	0,439824 /0,439824	250 /250	0,0748	0,04488	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	6007	18187 /7212		10,4	0,584	1,5	0,0267865 /0,0267865	250 /250	0,00327	0,001962	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	6008	18790 /7212		11,2	0,585	1,5	0,0215027 /0,0215027	250 /250	0,00491	0,002946	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	6011	18723 /7113		9,8	0,4	1,5	0,4410806 /0,4410806	250 /250	0,0705	0,0423	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	6012	18723 /7113		10,4	0,584	1,5	0,0267865 /0,0267865	250 /250	0,0038	0,00228	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	6013	18187 /7113		13,2	0,58	1,5	0,0211367 /0,0211367	250 /250	0,0057	0,00342	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	6016	18668 /7029		9,8	0,4	1,5	0,4410806 /0,4410806	250 /250	0,0726	0,04356	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	6017	18668 /7029		10,4	0,58	1,5	0,0264209 /0,0264209	250 /250	0,00436	0,002616	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	6018	18668 /7029		13,2	0,58	1,5	0,0211367 /0,0211367	250 /250	0,00654	0,003924	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	6021	18599 /6928		9,8	0,4	1,5	0,4410806 /0,4410806	250 /250	0,0825	0,0495	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	6022	18599 /6928		10,4	0,58	1,5	0,0264209 /0,0264209	250 /250	0,0039	0,00234	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	6023	18599 /6928		13,2	0,58	1,5	0,0211367 /0,0211367	250 /250	0,00585	0,00351	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	6030	18480 /6750		9	1,45	1,5	0,4953911 /0,4953911	250 /250	0,0825	0,0495	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	6031	18480 /6750		10,3	0,68	1,5	0,0363169 /0,0363169	250 /250	0,0033	0,00198	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	6032	18480 /6750		12,8	0,54	1,5	0,0211367 /0,0211367	250 /250	0,0049	0,00294	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	6085	18350 /6500		11	1,61	1,5	0,6107506 /0,6107506	250 /250	0,0933	0,05598	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	6086	18350 /6500		10,3	0,68	1,5	0,0363169 /0,0363169	250 /250	0,0033	0,00198	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	6087	18350 /6500		15,3	0,54	1,5	0,0211367 /0,0211367	250 /250	0,0029	0,00174	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6006	18790 /7212		9,8	0,4	1,5	0,439824 /0,439824	250 /250	0,0264	0,01584	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6007	18187 /7212		10,4	0,584	1,5	0,0267865 /0,0267865	250 /250	0,00145	0,00087	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6008	18790 /7212		11,2	0,585	1,5	0,0215027 /0,0215027	250 /250	0,00218	0,001308	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6011	18723 /7113		9,8	0,4	1,5	0,4410806 /0,4410806	250 /250	0,0297	0,01782	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6012	18723 /7113		10,4	0,584	1,5	0,0267865 /0,0267865	250 /250	0,00169	0,001014	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6013	18187 /7113		13,2	0,58	1,5	0,0211367 /0,0211367	250 /250	0,00253	0,001518	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6016	18668 /7029		9,8	0,4	1,5	0,4410806 /0,4410806	250 /250	0,033	0,0198	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6017	18668 /7029		10,4	0,58	1,5	0,0264209 /0,0264209	250 /250	0,00194	0,001164	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6018	18668 /7029		13,2	0,58	1,5	0,0211367 /0,0211367	250 /250	0,00291	0,001746	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6021	18599 /6928		9,8	0,4	1,5	0,4410806 /0,4410806	250 /250	0,0354	0,02124	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6022	18599 /6928		10,4	0,58	1,5	0,0264209 /0,0264209	250 /250	0,00173	0,001038	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6023	18599 /6928		13,2	0,58	1,5	0,0211367 /0,0211367	250 /250	0,0026	0,00156	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6030	18480 /6750		9	1,45	1,5	0,4953911 /0,4953911	250 /250	0,0354	0,02124	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6031	18480 /6750		10,3	0,68	1,5	0,0363169 /0,0363169	250 /250	0,00147	0,000882	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6032	18480 /6750		12,8	0,54	1,5	0,0211367 /0,0211367	250 /250	0,0022	0,00132	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6085	18350 /6500		11	1,61	1,5	0,6107506 /0,6107506	250 /250	0,042	0,0252	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6086	18350 /6500		10,3	0,68	1,5	0,0363169 /0,0363169	250 /250	0,0015	0,0009	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6087	18350 /6500		15,3	0,54	1,5	0,0211367 /0,0211367	250 /250	0,0006	0,00036	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	6006	18790 /7212		9,8	0,4	1,5	0,439824 /0,439824	250 /250	0,0515	0,0309	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	6007	18187 /7212		10,4	0,584	1,5	0,0267865 /0,0267865	250 /250	0,00284	0,001704	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	6008	18790 /7212		11,2	0,585	1,5	0,0215027 /0,0215027	250 /250	0,00425	0,00255	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	6011	18723 /7113		9,8	0,4	1,5	0,4410806 /0,4410806	250 /250	0,0547	0,03282	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	6012	18723 /7113		10,4	0,584	1,5	0,0267865 /0,0267865	250 /250	0,00329	0,001974	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	6013	18187 /7113		13,2	0,58	1,5	0,0211367 /0,0211367	250 /250	0,00494	0,002964	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	6016	18668 /7029		9,8	0,4	1,5	0,4410806 /0,4410806	250 /250	0,0598	0,03588	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	6017	18668 /7029		10,4	0,58	1,5	0,0264209 /0,0264209	250 /250	0,00378	0,002268	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	6018	18668 /7029		13,2	0,58	1,5	0,0211367 /0,0211367	250 /250	0,00567	0,003402	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	6021	18599 /6928		9,8	0,4	1,5	0,4410806 /0,4410806	250 /250	0,0567	0,03402	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	6022	18599 /6928		10,4	0,58	1,5	0,0264209 /0,0264209	250 /250	0,00338	0,002028	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	6023	18599 /6928		13,2	0,58	1,5	0,0211367 /0,0211367	250 /250	0,00507	0,003042	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	6030	18480 /6750		9	1,45	1,5	0,4953911 /0,4953911	250 /250	0,0641	0,03846	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	6031	18480 /6750		10,3	0,68	1,5	0,0363169 /0,0363169	250 /250	0,00286	0,001716	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	6032	18480 /6750		12,8	0,54	1,5	0,0211367 /0,0211367	250 /250	0,0043	0,00258	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	6085	18350 /6500		11	1,61	1,5	0,6107506 /0,6107506	250 /250	0,0829	0,04974	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	6086	18350 /6500		10,3	0,68	1,5	0,0363169 /0,0363169	250 /250	0,0029	0,00174	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	6087	18350 /6500		15,3	0,54	1,5	0,0211367 /0,0211367	250 /250	0,0029	0,00174	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Бензол (64)	6006	18790 /7212		9,8	0,4	1,5	0,439824 /0,439824	250 /250	0,0084	0,00504	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Бензол (64)	6007	18187 /7212		10,4	0,584	1,5	0,0267865 /0,0267865	250 /250	0,00036	0,000216	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Бензол (64)	6008	18790 /7212		11,2	0,585	1,5	0,0215027 /0,0215027	250 /250	0,00055	0,00033	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Бензол (64)	6011	18723 /7113		9,8	0,4	1,5	0,4410806 /0,4410806	250 /250	0,0006	0,00036	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Бензол (64)	6012	18723 /7113		10,4	0,584	1,5	0,0267865 /0,0267865	250 /250	0,00042	0,000252	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Бензол (64)	6013	18187 /7113		13,2	0,58	1,5	0,0211367 /0,0211367	250 /250	0,00063	0,000378	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Бензол (64)	6016	18668 /7029		9,8	0,4	1,5	0,4410806 /0,4410806	250 /250	0,0117	0,00702	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Бензол (64)	6017	18668 /7029		10,4	0,58	1,5	0,0264209 /0,0264209	250 /250	0,00049	0,000294	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Бензол (64)	6018	18668 /7029		13,2	0,58	1,5	0,0211367 /0,0211367	250 /250	0,00073	0,000438	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Бензол (64)	6021	18599 /6928		9,8	0,4	1,5	0,4410806 /0,4410806	250 /250	0,0107	0,00642	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Бензол (64)	6022	18599 /6928		10,4	0,58	1,5	0,0264209 /0,0264209	250 /250	0,00043	0,000258	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Бензол (64)	6023	18599 /6928		13,2	0,58	1,5	0,0211367 /0,0211367	250 /250	0,00065	0,00039	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Бензол (64)	6030	18480 /6750		9	1,45	1,5	0,4953911 /0,4953911	250 /250	0,0146	0,00876	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Бензол (64)	6031	18480 /6750		10,3	0,68	1,5	0,0363169 /0,0363169	250 /250	0,00037	0,000222	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Бензол (64)	6032	18480 /6750		12,8	0,54	1,5	0,0211367 /0,0211367	250 /250	0,0005	0,0003	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Бензол (64)	6085	18350 /6500		11	1,61	1,5	0,6107506 /0,6107506	250 /250	0,0159	0,00954	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Бензол (64)	6086	18350 /6500		10,3	0,68	1,5	0,0363169 /0,0363169	250 /250	0,0004	0,00024	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Бензол (64)	6087	18350 /6500		15,3	0,54	1,5	0,0211367 /0,0211367	250 /250	0,0006	0,00036	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6006	18790 /7212		9,8	0,4	1,5	0,439824 /0,439824	250 /250	0,00031	0,000186	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6007	18187 /7212		10,4	0,584	1,5	0,0267865 /0,0267865	250 /250	0,000003858	2,3148E-06	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6008	18790 /7212		11,2	0,585	1,5	0,0215027 /0,0215027	250 /250	0,0000058	0,00000348	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6011	18723 /7113		9,8	0,4	1,5	0,4410806 /0,4410806	250 /250	0,000035	0,000021	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6012	18723 /7113		10,4	0,584	1,5	0,0267865 /0,0267865	250 /250	0,000004478	2,6868E-06	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6013	18187 /7113		13,2	0,58	1,5	0,0211367 /0,0211367	250 /250	0,0000067	0,00000402	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6016	18668 /7029		9,8	0,4	1,5	0,4410806 /0,4410806	250 /250	0,000049	0,0000294	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6017	18668 /7029		10,4	0,58	1,5	0,0264209 /0,0264209	250 /250	0,00001	0,000006	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6018	18668 /7029		13,2	0,58	1,5	0,0211367 /0,0211367	250 /250	0,0000077	0,00000462	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6021	18599 /6928		9,8	0,4	1,5	0,4410806 /0,4410806	250 /250	0,000397	0,0002382	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6022	18599 /6928		10,4	0,58	1,5	0,0264209 /0,0264209	250 /250	0,0000046	0,00000276	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6023	18599 /6928		13,2	0,58	1,5	0,0211367 /0,0211367	250 /250	0,0000069	0,00000414	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6030	18480 /6750		9	1,45	1,5	0,4953911 /0,4953911	250 /250	0,000059	0,0000354	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6031	18480 /6750		10,3	0,68	1,5	0,0363169 /0,0363169	250 /250	0,0000039	0,00000234	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6032	18480 /6750		12,8	0,54	1,5	0,0211367 /0,0211367	250 /250	0,000006	0,0000036	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6085	18350 /6500		11	1,61	1,5	0,6107506 /0,6107506	250 /250	0,000037	0,0000222	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6086	18350 /6500		10,3	0,68	1,5	0,0363169 /0,0363169	250 /250	0,000004	0,0000024	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6087	18350 /6500		15,3	0,54	1,5	0,0211367 /0,0211367	250 /250	0,0000017	0,00000102	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	6006	18790 /7212		9,8	0,4	1,5	0,439824 /0,439824	250 /250	0,0054	0,00324	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	6007	18187 /7212		10,4	0,584	1,5	0,0267865 /0,0267865	250 /250	0,00182	0,001092	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	6008	18790 /7212		11,2	0,585	1,5	0,0215027 /0,0215027	250 /250	0,00273	0,001638	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	6011	18723 /7113		9,8	0,4	1,5	0,4410806 /0,4410806	250 /250	0,0527	0,03162	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	6012	18723 /7113		10,4	0,584	1,5	0,0267865 /0,0267865	250 /250	0,00211	0,001266	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	6013	18187 /7113		13,2	0,58	1,5	0,0211367 /0,0211367	250 /250	0,00316	0,001896	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	6016	18668 /7029		9,8	0,4	1,5	0,4410806 /0,4410806	250 /250	0,0606	0,03636	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	6017	18668 /7029		10,4	0,58	1,5	0,0264209 /0,0264209	250 /250	0,00242	0,001452	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	6018	18668 /7029		13,2	0,58	1,5	0,0211367 /0,0211367	250 /250	0,00363	0,002178	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	6021	18599 /6928		9,8	0,4	1,5	0,4410806 /0,4410806	250 /250	0,0542	0,03252	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	6022	18599 /6928		10,4	0,58	1,5	0,0264209 /0,0264209	250 /250	0,00217	0,001302	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	6023	18599 /6928		13,2	0,58	1,5	0,0211367 /0,0211367	250 /250	0,00325	0,00195	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	6030	18480 /6750		9	1,45	1,5	0,4953911 /0,4953911	250 /250	0,0458	0,02748	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	6031	18480 /6750		10,3	0,68	1,5	0,0363169 /0,0363169	250 /250	0,00183	0,001098	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	6032	18480 /6750		12,8	0,54	1,5	0,0211367 /0,0211367	250 /250	0,0027	0,00162	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	6085	18350 /6500		11	1,61	1,5	0,6107506 /0,6107506	250 /250	0,003	0,0018	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	6086	18350 /6500		10,3	0,68	1,5	0,0363169 /0,0363169	250 /250	0,0018	0,00108	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	6087	18350 /6500		15,3	0,54	1,5	0,0211367 /0,0211367	250 /250	0,00007	0,000042	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Гидроксibenзол (155)	6006	18790 /7212		9,8	0,4	1,5	0,439824 /0,439824	250 /250	0,0018	0,00108	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Гидроксibenзол (155)	6007	18187 /7212		10,4	0,584	1,5	0,0267865 /0,0267865	250 /250	0,00007	0,000042	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Гидроксibenзол (155)	6008	18790 /7212		11,2	0,585	1,5	0,0215027 /0,0215027	250 /250	0,00011	0,000066	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Гидроксibenзол (155)	6011	18723 /7113		9,8	0,4	1,5	0,4410806 /0,4410806	250 /250	0,0051	0,00306	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Гидроксibenзол (155)	6012	18723 /7113		10,4	0,584	1,5	0,0267865 /0,0267865	250 /250	0,00008439	0,000050634	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Гидроксibenзол (155)	6013	18187 /7113		13,2	0,58	1,5	0,0211367 /0,0211367	250 /250	0,00013	0,000078	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Гидроксibenзол (155)	6016	18668 /7029		9,8	0,4	1,5	0,4410806 /0,4410806	250 /250	0,0058	0,00348	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Гидроксibenзол (155)	6017	18668 /7029		10,4	0,58	1,5	0,0264209 /0,0264209	250 /250	0,0001	0,00006	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Гидроксibenзол (155)	6018	18668 /7029		13,2	0,58	1,5	0,0211367 /0,0211367	250 /250	0,00015	0,00009	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Гидроксibenзол (155)	6021	18599 /6928		9,8	0,4	1,5	0,4410806 /0,4410806	250 /250	0,0053	0,00318	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Гидроксibenзол (155)	6022	18599 /6928		10,4	0,58	1,5	0,0264209 /0,0264209	250 /250	0,00009	0,000054	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Гидроксibenзол (155)	6023	18599 /6928		13,2	0,58	1,5	0,0211367 /0,0211367	250 /250	0,00013	0,000078	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Гидроксibenзол (155)	6030	18480 /6750		9	1,45	1,5	0,4953911 /0,4953911	250 /250	0,0063	0,00378	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Гидроксibenзол (155)	6031	18480 /6750		10,3	0,68	1,5	0,0363169 /0,0363169	250 /250	0,00007	0,000042	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Гидроксibenзол (155)	6032	18480 /6750		12,8	0,54	1,5	0,0211367 /0,0211367	250 /250	0,0001	0,00006	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Гидроксibenзол (155)	6085	18350 /6500		11	1,61	1,5	0,6107506 /0,6107506	250 /250	0,0076	0,00456	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Гидроксibenзол (155)	6086	18350 /6500		10,3	0,68	1,5	0,0363169 /0,0363169	250 /250	0,00007	0,000042	40
366 д/год 24 ч/сут		Снижение газовая на коксовых батареях через неплотности дверей, стояков, крышек путем своевременной чеканки	Гидроксibenзол (155)	6087	18350 /6500		15,3	0,54	1,5	0,0211367 /0,0211367	250 /250	0,0001	0,00006	40
206 д/год 22 ч/сут		Исключение загрузки коксовых батарей при параметрах пара на пароинжекцию менее 3 атм	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6009	18790 /7212	1/1	10,4		1,5		100 /100	0,302		100
206 д/год 22 ч/сут		Исключение загрузки коксовых батарей при параметрах пара на пароинжекцию менее 3 атм	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6014	18723 /7113	2/2	10,4		1,5		100 /100	0,302		100
206 д/год 22 ч/сут		Исключение загрузки коксовых батарей при параметрах пара на пароинжекцию менее 3 атм	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6019	18668 /7029	2/2	10,4		1,5		100 /100	0,293		100
206 д/год 22 ч/сут		Исключение загрузки коксовых батарей при параметрах пара на пароинжекцию менее 3 атм	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6024	18599 /6928	2/2	10,4		1,5		100 /100	0,293		100
206 д/год 22 ч/сут		Исключение загрузки коксовых батарей при параметрах пара на пароинжекцию менее 3 атм	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6033	18480 /6750		12	0,97	1,5	0,8793896 /0,8793896	100 /100	0,299		100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
206 д/год 22 ч/сут		Исключение загрузки коксовых батарей при параметрах пара на пароинжекцию менее 3 атм	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6088	18350 /6500		12	0,97	1,5	1,1897624 /1,1897624	100 /100	0,288		100
206 д/год 22 ч/сут		Исключение загрузки коксовых батарей при параметрах пара на пароинжекцию менее 3 атм	Аммиак (32)	6009	18790 /7212	1/1	10,4		1,5		100 /100	0,185		100
206 д/год 22 ч/сут		Исключение загрузки коксовых батарей при параметрах пара на пароинжекцию менее 3 атм	Аммиак (32)	6014	18723 /7113	2/2	10,4		1,5		100 /100	0,185		100
206 д/год 22 ч/сут		Исключение загрузки коксовых батарей при параметрах пара на пароинжекцию менее 3 атм	Аммиак (32)	6019	18668 /7029	2/2	10,4		1,5		100 /100	0,18		100
206 д/год 22 ч/сут		Исключение загрузки коксовых батарей при параметрах пара на пароинжекцию менее 3 атм	Аммиак (32)	6024	18599 /6928	2/2	10,4		1,5		100 /100	0,18		100
206 д/год 22 ч/сут		Исключение загрузки коксовых батарей при параметрах пара на пароинжекцию менее 3 атм	Аммиак (32)	6033	18480 /6750		12	0,97	1,5	0,8793896 /0,8793896	100 /100	0,183		100
206 д/год 22 ч/сут		Исключение загрузки коксовых батарей при параметрах пара на пароинжекцию менее 3 атм	Аммиак (32)	6088	18350 /6500		12	0,97	1,5	1,1897624 /1,1897624	100 /100	0,177		100
206 д/год 22 ч/сут		Исключение загрузки коксовых батарей при параметрах пара на пароинжекцию менее 3 атм	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	6009	18790 /7212	1/1	10,4		1,5		100 /100	0,01		100
206 д/год 22 ч/сут		Исключение загрузки коксовых батарей при параметрах пара на пароинжекцию менее 3 атм	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	6014	18723 /7113	2/2	10,4		1,5		100 /100	0,01		100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
206 д/год 22 ч/сут		Исключение загрузки коксовых батарей при параметрах пара на пароинжекцию менее 3 атм	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	6019	18668 /7029	2/2	10,4		1,5		100 /100	0,01		100
206 д/год 22 ч/сут		Исключение загрузки коксовых батарей при параметрах пара на пароинжекцию менее 3 атм	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	6024	18599 /6928	2/2	10,4		1,5		100 /100	0,01		100
206 д/год 22 ч/сут		Исключение загрузки коксовых батарей при параметрах пара на пароинжекцию менее 3 атм	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	6033	18480 /6750		12	0,97	1,5	0,8793896 /0,8793896	100 /100	0,01		100
206 д/год 22 ч/сут		Исключение загрузки коксовых батарей при параметрах пара на пароинжекцию менее 3 атм	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	6088	18350 /6500		12	0,97	1,5	1,1897624 /1,1897624	100 /100	0,01		100
206 д/год 22 ч/сут		Исключение загрузки коксовых батарей при параметрах пара на пароинжекцию менее 3 атм	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	6009	18790 /7212	1/1	10,4		1,5		100 /100	0,089		100
206 д/год 22 ч/сут		Исключение загрузки коксовых батарей при параметрах пара на пароинжекцию менее 3 атм	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	6014	18723 /7113	2/2	10,4		1,5		100 /100	0,089		100
206 д/год 22 ч/сут		Исключение загрузки коксовых батарей при параметрах пара на пароинжекцию менее 3 атм	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	6019	18668 /7029	2/2	10,4		1,5		100 /100	0,087		100
206 д/год 22 ч/сут		Исключение загрузки коксовых батарей при параметрах пара на пароинжекцию менее 3 атм	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	6024	18599 /6928	2/2	10,4		1,5		100 /100	0,087		100
206 д/год 22 ч/сут		Исключение загрузки коксовых батарей при параметрах пара на пароинжекцию менее 3 атм	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	6033	18480 /6750		12	0,97	1,5	0,8793896 /0,8793896	100 /100	0,088		100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
206 д/год 22 ч/сут		Исключение загрузки коксовых батарей при параметрах пара на пароинжекцию менее 3 атм	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	6088	18350 /6500		12	0,97	1,5	1,1897624 /1,1897624	100 /100	0,085		100
206 д/год 22 ч/сут		Исключение загрузки коксовых батарей при параметрах пара на пароинжекцию менее 3 атм	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6009	18790 /7212	1/1	10,4		1,5		100 /100	0,055		100
206 д/год 22 ч/сут		Исключение загрузки коксовых батарей при параметрах пара на пароинжекцию менее 3 атм	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6014	18723 /7113	2/2	10,4		1,5		100 /100	0,055		100
206 д/год 22 ч/сут		Исключение загрузки коксовых батарей при параметрах пара на пароинжекцию менее 3 атм	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6019	18668 /7029	2/2	10,4		1,5		100 /100	0,053		100
206 д/год 22 ч/сут		Исключение загрузки коксовых батарей при параметрах пара на пароинжекцию менее 3 атм	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6024	18599 /6928	2/2	10,4		1,5		100 /100	0,053		100
206 д/год 22 ч/сут		Исключение загрузки коксовых батарей при параметрах пара на пароинжекцию менее 3 атм	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6033	18480 /6750		12	0,97	1,5	0,8793896 /0,8793896	100 /100	0,054		100
206 д/год 22 ч/сут		Исключение загрузки коксовых батарей при параметрах пара на пароинжекцию менее 3 атм	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6088	18350 /6500		12	0,97	1,5	1,1897624 /1,1897624	100 /100	0,052		100
206 д/год 22 ч/сут		Исключение загрузки коксовых батарей при параметрах пара на пароинжекцию менее 3 атм	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	6009	18790 /7212	1/1	10,4		1,5		100 /100	0,158		100
206 д/год 22 ч/сут		Исключение загрузки коксовых батарей при параметрах пара на пароинжекцию менее 3 атм	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	6014	18723 /7113	2/2	10,4		1,5		100 /100	0,158		100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
206 д/год 22 ч/сут		Исключение загрузки коксовых батарей при параметрах пара на пароинжекцию менее 3 атм	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	6019	18668 /7029	2/2	10,4		1,5		100 /100	0,153		100
206 д/год 22 ч/сут		Исключение загрузки коксовых батарей при параметрах пара на пароинжекцию менее 3 атм	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	6024	18599 /6928	2/2	10,4		1,5		100 /100	0,153		100
206 д/год 22 ч/сут		Исключение загрузки коксовых батарей при параметрах пара на пароинжекцию менее 3 атм	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	6033	18480 /6750		12	0,97	1,5	0,8793896 /0,8793896	100 /100	0,156		100
206 д/год 22 ч/сут		Исключение загрузки коксовых батарей при параметрах пара на пароинжекцию менее 3 атм	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	6088	18350 /6500		12	0,97	1,5	1,1897624 /1,1897624	100 /100	0,151		100
206 д/год 22 ч/сут		Исключение загрузки коксовых батарей при параметрах пара на пароинжекцию менее 3 атм	Бензол (64)	6009	18790 /7212	1/1	10,4		1,5		100 /100	0,261		100
206 д/год 22 ч/сут		Исключение загрузки коксовых батарей при параметрах пара на пароинжекцию менее 3 атм	Бензол (64)	6014	18723 /7113	2/2	10,4		1,5		100 /100	0,261		100
206 д/год 22 ч/сут		Исключение загрузки коксовых батарей при параметрах пара на пароинжекцию менее 3 атм	Бензол (64)	6019	18668 /7029	2/2	10,4		1,5		100 /100	0,253		100
206 д/год 22 ч/сут		Исключение загрузки коксовых батарей при параметрах пара на пароинжекцию менее 3 атм	Бензол (64)	6024	18599 /6928	2/2	10,4		1,5		100 /100	0,253		100
206 д/год 22 ч/сут		Исключение загрузки коксовых батарей при параметрах пара на пароинжекцию менее 3 атм	Бензол (64)	6033	18480 /6750		12	0,97	1,5	0,8793896 /0,8793896	100 /100	0,258		100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
206 д/год 22 ч/сут		Исключение загрузки коксовых батарей при параметрах пара на паронинжекцию менее 3 атм	Бензол (64)	6088	18350 /6500		12	0,97	1,5	1,1897624 /1,1897624	100 /100	0,249		100
206 д/год 22 ч/сут		Исключение загрузки коксовых батарей при параметрах пара на паронинжекцию менее 3 атм	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6009	18790 /7212	1/1	10,4		1,5		100 /100	0,00004		100
206 д/год 22 ч/сут		Исключение загрузки коксовых батарей при параметрах пара на паронинжекцию менее 3 атм	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6014	18723 /7113	2/2	10,4		1,5		100 /100	0,00004		100
206 д/год 22 ч/сут		Исключение загрузки коксовых батарей при параметрах пара на паронинжекцию менее 3 атм	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6019	18668 /7029	2/2	10,4		1,5		100 /100	0,00004		100
206 д/год 22 ч/сут		Исключение загрузки коксовых батарей при параметрах пара на паронинжекцию менее 3 атм	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6024	18599 /6928	2/2	10,4		1,5		100 /100	0,00004		100
206 д/год 22 ч/сут		Исключение загрузки коксовых батарей при параметрах пара на паронинжекцию менее 3 атм	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6033	18480 /6750		12	0,97	1,5	0,8793896 /0,8793896	100 /100	0,00004		100
206 д/год 22 ч/сут		Исключение загрузки коксовых батарей при параметрах пара на паронинжекцию менее 3 атм	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6088	18350 /6500		12	0,97	1,5	1,1897624 /1,1897624	100 /100	0,00004		100
206 д/год 22 ч/сут		Исключение загрузки коксовых батарей при параметрах пара на паронинжекцию менее 3 атм	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	6009	18790 /7212	1/1	10,4		1,5		100 /100	0,027		100
206 д/год 22 ч/сут		Исключение загрузки коксовых батарей при параметрах пара на паронинжекцию менее 3 атм	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	6014	18723 /7113	2/2	10,4		1,5		100 /100	0,027		100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
206 д/год 22 ч/сут		Исключение загрузки коксовых батарей при параметрах пара на пароинжекцию менее 3 атм	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	6019	18668 /7029	2/2	10,4		1,5		100 /100	0,027		100
206 д/год 22 ч/сут		Исключение загрузки коксовых батарей при параметрах пара на пароинжекцию менее 3 атм	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	6024	18599 /6928	2/2	10,4		1,5		100 /100	0,027		100
206 д/год 22 ч/сут		Исключение загрузки коксовых батарей при параметрах пара на пароинжекцию менее 3 атм	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	6033	18480 /6750		12	0,97	1,5	0,8793896 /0,8793896	100 /100	0,027		100
206 д/год 22 ч/сут		Исключение загрузки коксовых батарей при параметрах пара на пароинжекцию менее 3 атм	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	6088	18350 /6500		12	0,97	1,5	1,1897624 /1,1897624	100 /100	0,026		100
206 д/год 22 ч/сут		Исключение загрузки коксовых батарей при параметрах пара на пароинжекцию менее 3 атм	Гидроксibenзол (155)	6009	18790 /7212	1/1	10,4		1,5		100 /100	0,003		100
206 д/год 22 ч/сут		Исключение загрузки коксовых батарей при параметрах пара на пароинжекцию менее 3 атм	Гидроксibenзол (155)	6014	18723 /7113	2/2	10,4		1,5		100 /100	0,003		100
206 д/год 22 ч/сут		Исключение загрузки коксовых батарей при параметрах пара на пароинжекцию менее 3 атм	Гидроксibenзол (155)	6019	18668 /7029	2/2	10,4		1,5		100 /100	0,003		100
206 д/год 22 ч/сут		Исключение загрузки коксовых батарей при параметрах пара на пароинжекцию менее 3 атм	Гидроксibenзол (155)	6024	18599 /6928	2/2	10,4		1,5		100 /100	0,003		100
206 д/год 22 ч/сут		Исключение загрузки коксовых батарей при параметрах пара на пароинжекцию менее 3 атм	Гидроксibenзол (155)	6033	18480 /6750		12	0,97	1,5	0,8793896 /0,8793896	100 /100	0,003		100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
206 д/год 22 ч/сут		Исключение загрузки коксовых батарей при параметрах пара на пароинжекцию менее 3 атм	Гидроксibenзол (155)	6088	18350 /6500		12	0,97	1,5	1,1897624 /1,1897624	100 /100	0,003		100
206 д/год 22 ч/сут		Исключение загрузки коксовых батарей при параметрах пара на пароинжекцию менее 3 атм	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6009	18790 /7212	1/1	10,4		1,5		100 /100	0,584		100
206 д/год 22 ч/сут		Исключение загрузки коксовых батарей при параметрах пара на пароинжекцию менее 3 атм	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6014	18723 /7113	2/2	10,4		1,5		100 /100	0,584		100
206 д/год 22 ч/сут		Исключение загрузки коксовых батарей при параметрах пара на пароинжекцию менее 3 атм	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6019	18668 /7029	2/2	10,4		1,5		100 /100	0,567		100
206 д/год 22 ч/сут		Исключение загрузки коксовых батарей при параметрах пара на пароинжекцию менее 3 атм	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6024	18599 /6928	2/2	10,4		1,5		100 /100	0,567		100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
206 д/год 22 ч/сут		Исключение загрузки коксовых батарей при параметрах пара на паронинжекцию менее 3 атм	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6033	18480 /6750		12	0,97	1,5	0,8793896 /0,8793896	100 /100	0,577		100										
206 д/год 22 ч/сут		Исключение загрузки коксовых батарей при параметрах пара на паронинжекцию менее 3 атм	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6088	18350 /6500		12	0,97	1,5	1,1897624 /1,1897624	100 /100	0,556		100										
42 д/год 22 ч/сут		Прекращение выгрузки пыли из бункеров систем сухой очистки	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6010	18790 /7212		9,8	0,4	1,5	3,3288394 /3,3288394	09.сен	0,038		100										
			Аммиак (32)									0,677		100										
			Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)									0,085		100										
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									1,693		100										
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)									0,169		100										
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,847		100										
			Бензол (64)									0,085		100										
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00083		100										
			Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)									0,423		100										
			Гидроксибензол (155)									0,042		100										
			2 д/год 0.12 ч/сут									Прекращение выгрузки пыли из бункеров систем сухой очистки	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	6128	18350 /6500	10/10	5		1,5		20/20	0,112		100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42 д/год 22 ч/сут		Прекращение выгрузки пыли из бункеров систем сухой очистки	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6010	18790 /7212		9,8	0,4	1,5	3,3288394 /3,3288394	09.сен	38,101		100
178 д/год 11.7 ч/сут		Прекращение выгрузки пыли из бункеров систем сухой очистки	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6127	19652 /8162	20/10	5		1,5		20/20	0,048361		100
70 д/год 4.5 ч/сут		Прекращение выгрузки пыли из бункеров систем сухой очистки	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6054	19568 /7590	10/50	30		1,5		22/22	15,60304		100
23 д/год 0.69 ч/сут		Прекращение выгрузки пыли из бункеров систем сухой очистки	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	6057	18455 /7014	2/2	6		1,5		30/30	0,0784		100
52 д/год 0.69 ч/сут		Прекращение выгрузки пыли из бункеров систем сухой очистки	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	6058	18303 /6783	2/2	6		1,5		30/30	0,0784		100
52 д/год 0.8 ч/сут		Прекращение выгрузки пыли из бункеров систем сухой очистки	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	6059	17093 /6527	2/2	6		1,5		30/30	0,0784		100
131 д/год 8.6 ч/сут		Прекращение выгрузки пыли из бункеров систем сухой очистки	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	6129	17305 /5805	10/10	5		1,5		20/20	2,049		100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)									0,049		100
7 д/год 0.03 ч/сут		Прекращение выгрузки пыли из бункеров систем сухой очистки	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	6111	17260 /5200	20/20	5		1,5		20/20	2,218		100
			Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)									2,218		100
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)									0,6337		100
366 д/год 24 ч/сут		Прекращение выгрузки пыли из бункеров систем сухой очистки	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	6107	20075 /8572	200/100	2		1,5			1,369		100
34 д/год 0.55 ч/сут		Прекращение выгрузки пыли из бункеров систем сухой очистки	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	6114	20075 /8572	10/10	5		1,5		20/20	0,3136		100
366 д/год 24 ч/сут		Прекращение выгрузки пыли из бункеров систем сухой очистки	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6107	20075 /8572	200/100	2		1,5			2,589		100
34 д/год 0.55 ч/сут		Прекращение выгрузки пыли из бункеров систем сухой очистки	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6114	20075 /8572	10/10	5		1,5		20/20	0,224		100
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периода коксования на 20 %	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6010	18790 /7212		9,8	0,4	1,5	3,3288394 /3,3288394	09.сен	0,038	0,0304	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периода коксования на 20 %	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6015	18723 /7113		9,8	0,4	1,5	3,3288394 /3,3288394	900 /900	0,038	0,0304	20
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периода коксования на 20 %	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6020	18668 /7029	10/10	9,8		1,5		900 /900	0,037	0,0296	20
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периода коксования на 20 %	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6025	18599 /6928		9,8	0,4	1,5	3,3175296 /3,3175296	900 /900	0,037	0,0296	20
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периода коксования на 20 %	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6034	18480 /6750		9	14,09	1,5	4,6777191 /4,6777191	900 /900	0,038	0,0304	20
42 д/год 19.74 ч/сут		Увеличение периода коксования на 20 %	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6117	18350 /6500		9	13,9	1,5	6,0698854 /6,0698854	900 /900	0,036	0,0288	20
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периода коксования на 20 %	Аммиак (32)	6010	18790 /7212		9,8	0,4	1,5	3,3288394 /3,3288394	09.сен	0,677	0,5416	20
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периода коксования на 20 %	Аммиак (32)	6015	18723 /7113		9,8	0,4	1,5	3,3288394 /3,3288394	900 /900	0,677	0,5416	20
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периода коксования на 20 %	Аммиак (32)	6020	18668 /7029	10/10	9,8		1,5		900 /900	0,657	0,5256	20
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периода коксования на 20 %	Аммиак (32)	6025	18599 /6928		9,8	0,4	1,5	3,3175296 /3,3175296	900 /900	0,657	0,5256	20
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периода коксования на 20 %	Аммиак (32)	6034	18480 /6750		9	14,09	1,5	4,6777191 /4,6777191	900 /900	0,669	0,5352	20
42 д/год 19.74 ч/сут		Увеличение периода коксования на 20 %	Аммиак (32)	6117	18350 /6500		9	13,9	1,5	6,0698854 /6,0698854	900 /900	0,645	0,516	20
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периода коксования на 20 %	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	6010	18790 /7212		9,8	0,4	1,5	3,3288394 /3,3288394	09.сен	0,085	0,068	20
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периода коксования на 20 %	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	6015	18723 /7113		9,8	0,4	1,5	3,3288394 /3,3288394	900 /900	0,085	0,068	20
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периода коксования на 20 %	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	6020	18668 /7029	10/10	9,8		1,5		900 /900	0,082	0,0656	20
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периода коксования на 20 %	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	6025	18599 /6928		9,8	0,4	1,5	3,3175296 /3,3175296	900 /900	0,082	0,0656	20
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периода коксования на 20 %	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	6034	18480 /6750		9	14,09	1,5	4,6777191 /4,6777191	900 /900	0,068	0,0544	20
42 д/год 19.74 ч/сут		Увеличение периода коксования на 20 %	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	6117	18350 /6500		9	13,9	1,5	6,0698854 /6,0698854	900 /900	0,089	0,0712	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периода коксования на 20 %	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	6010	18790 /7212		9,8	0,4	1,5	3,3288394 /3,3288394	09.сен	1,693	1,3544	20
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периода коксования на 20 %	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	6015	18723 /7113		9,8	0,4	1,5	3,3288394 /3,3288394	900 /900	1,693	1,3544	20
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периода коксования на 20 %	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	6020	18668 /7029	10/10	9,8		1,5		900 /900	1,644	1,3152	20
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периода коксования на 20 %	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	6025	18599 /6928		9,8	0,4	1,5	3,3175296 /3,3175296	900 /900	1,644	1,3152	20
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периода коксования на 20 %	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	6034	18480 /6750		9	14,09	1,5	4,6777191 /4,6777191	900 /900	1,673	1,3384	20
42 д/год 19.74 ч/сут		Увеличение периода коксования на 20 %	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	6117	18350 /6500		9	13,9	1,5	6,0698854 /6,0698854	900 /900	1,614	1,2912	20
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периода коксования на 20 %	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6010	18790 /7212		9,8	0,4	1,5	3,3288394 /3,3288394	09.сен	0,169	0,1352	20
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периода коксования на 20 %	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6015	18723 /7113		9,8	0,4	1,5	3,3288394 /3,3288394	900 /900	0,169	0,1352	20
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периода коксования на 20 %	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6020	18668 /7029	10/10	9,8		1,5		900 /900	0,164	0,1312	20
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периода коксования на 20 %	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6025	18599 /6928		9,8	0,4	1,5	3,3175296 /3,3175296	900 /900	0,164	0,1312	20
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периода коксования на 20 %	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6034	18480 /6750		9	14,09	1,5	4,6777191 /4,6777191	900 /900	0,167	0,1336	20
42 д/год 19.74 ч/сут		Увеличение периода коксования на 20 %	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6117	18350 /6500		9	13,9	1,5	6,0698854 /6,0698854	900 /900	0,161	0,1288	20
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периода коксования на 20 %	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	6010	18790 /7212		9,8	0,4	1,5	3,3288394 /3,3288394	09.сен	0,847	0,6776	20
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периода коксования на 20 %	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	6015	18723 /7113		9,8	0,4	1,5	3,3288394 /3,3288394	900 /900	0,847	0,6776	20
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периода коксования на 20 %	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	6020	18668 /7029	10/10	9,8		1,5		900 /900	0,822	0,6576	20
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периода коксования на 20 %	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	6025	18599 /6928		9,8	0,4	1,5	3,3175296 /3,3175296	900 /900	0,822	0,6576	20
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периода коксования на 20 %	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	6034	18480 /6750		9	14,09	1,5	4,6777191 /4,6777191	900 /900	0,837	0,6696	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42 д/год 19.74 ч/сут		Увеличение периода коксования на 20 %	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	6117	18350 /6500		9	13,9	1,5	6,0698854 /6,0698854	900 /900	0,807	0,6456	20
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периода коксования на 20 %	Бензол (64)	6010	18790 /7212		9,8	0,4	1,5	3,3288394 /3,3288394	09.сен	0,085	0,068	20
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периода коксования на 20 %	Бензол (64)	6015	18723 /7113		9,8	0,4	1,5	3,3288394 /3,3288394	900 /900	0,085	0,068	20
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периода коксования на 20 %	Бензол (64)	6020	18668 /7029	10/10	9,8		1,5		900 /900	0,082	0,0656	20
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периода коксования на 20 %	Бензол (64)	6025	18599 /6928		9,8	0,4	1,5	3,3175296 /3,3175296	900 /900	0,082	0,0656	20
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периода коксования на 20 %	Бензол (64)	6034	18480 /6750		9	14,09	1,5	4,6777191 /4,6777191	900 /900	0,084	0,0672	20
42 д/год 19.74 ч/сут		Увеличение периода коксования на 20 %	Бензол (64)	6117	18350 /6500		9	13,9	1,5	6,0698854 /6,0698854	900 /900	0,081	0,0648	20
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периода коксования на 20 %	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6010	18790 /7212		9,8	0,4	1,5	3,3288394 /3,3288394	09.сен	0,00083	0,000664	20
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периода коксования на 20 %	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6015	18723 /7113		9,8	0,4	1,5	3,3288394 /3,3288394	900 /900	0,00083	0,000664	20
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периода коксования на 20 %	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6020	18668 /7029	10/10	9,8		1,5		900 /900	0,00004	0,000032	20
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периода коксования на 20 %	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6025	18599 /6928		9,8	0,4	1,5	3,3175296 /3,3175296	900 /900	0,00004	0,000032	20
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периода коксования на 20 %	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6034	18480 /6750		9	14,09	1,5	4,6777191 /4,6777191	900 /900	0,00082	0,000656	20
42 д/год 19.74 ч/сут		Увеличение периода коксования на 20 %	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6117	18350 /6500		9	13,9	1,5	6,0698854 /6,0698854	900 /900	0,00082	0,000656	20
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периода коксования на 20 %	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	6010	18790 /7212		9,8	0,4	1,5	3,3288394 /3,3288394	09.сен	0,423	0,3384	20
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периода коксования на 20 %	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	6015	18723 /7113		9,8	0,4	1,5	3,3288394 /3,3288394	900 /900	0,423	0,3384	20
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периода коксования на 20 %	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	6020	18668 /7029	10/10	9,8		1,5		900 /900	0,027	0,0216	20
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периода коксования на 20 %	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	6025	18599 /6928		9,8	0,4	1,5	3,3175296 /3,3175296	900 /900	0,027	0,0216	20
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периода коксования на 20 %	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	6034	18480 /6750		9	14,09	1,5	4,6777191 /4,6777191	900 /900	0,418	0,3344	20
42 д/год 19.74 ч/сут		Увеличение периода коксования на 20 %	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	6117	18350 /6500		9	13,9	1,5	6,0698854 /6,0698854	900 /900	0,026	0,0208	20
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периода коксования на 20 %	Гидроксibenзол (155)	6010	18790 /7212		9,8	0,4	1,5	3,3288394 /3,3288394	09.сен	0,042	0,0336	20
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периода коксования на 20 %	Гидроксibenзол (155)	6015	18723 /7113		9,8	0,4	1,5	3,3288394 /3,3288394	900 /900	0,042	0,0336	20
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периода коксования на 20 %	Гидроксibenзол (155)	6020	18668 /7029	10/10	9,8		1,5		900 /900	0,041	0,0328	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периода коксования на 20 %	Гидроксibenзол (155)	6025	18599 /6928		9,8	0,4	1,5	3,3175296 /3,3175296	900 /900	0,041	0,0328	20
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периода коксования на 20 %	Гидроксibenзол (155)	6034	18480 /6750		9	14,09	1,5	4,6777191 /4,6777191	900 /900	0,042	0,0336	20
42 д/год 19.74 ч/сут		Увеличение периода коксования на 20 %	Гидроксibenзол (155)	6117	18350 /6500		9	13,9	1,5	6,0698854 /6,0698854	900 /900	0,04	0,032	20
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периода коксования на 20 %	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6010	18790 /7212		9,8	0,4	1,5	3,3288394 /3,3288394	09.сен	38,101	30,4808	20
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периода коксования на 20 %	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6015	18723 /7113		9,8	0,4	1,5	3,3288394 /3,3288394	900 /900	38,101	30,4808	20
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периода коксования на 20 %	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6020	18668 /7029	10/10	9,8		1,5		900 /900	36,981	29,5848	20
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периода коксования на 20 %	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6025	18599 /6928		9,8	0,4	1,5	3,3175296 /3,3175296	900 /900	36,981	29,5848	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периода коксования на 20 %	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6034	18480 /6750		9	14,09	1,5	4,6777191 /4,6777191	900 /900	37,653	30,1224	20
42 д/год 19.74 ч/сут		Увеличение периода коксования на 20 %	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6117	18350 /6500		9	13,9	1,5	6,0698854 /6,0698854	900 /900	0,484	0,3872	20
300 д/год 24 ч/сут		Остановка одной аглоленты АКМ-312 м2	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0397	19502 /8152		250	5	23,14	454,3968 /454,3968	81/81	32,7166	21,920122	33
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									5,4528	3,653376	33
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									363,5174	243,556658	33
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									1090,5523	730,670041	33
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)									22,7198	15,222266	33
186 д/год 2 ч/сут		Остановка одного конвертера	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0486	17385 /5785		60	2	19,81	62,2381 /62,2381	59/59	1,8049	1,209283	33
			Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)									0,7469	0,500423	33
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0,8091	0,542097	33
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,1245	0,083415	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,3112	0,208504	33
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									126,3433	84,650011	33
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00001	0,0000067	33
329 д/год 11.3 ч/сут		Остановка одной шахтной печи обжига известняка	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0573	17233 /6222		40	0,9	13,25	8,4312 /8,4312	170 /170	0,9865	0,7892	20
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0,1771	0,14168	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0253	0,02024	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,2192	0,17536	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									42,156	33,7248	20
214 д/год 24 ч/сут		Разгрузка энергетических котлов на 20% от номинальной нагрузки	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0712	18300 /7060		150	7,2	3,66	148,8963 /148,8963	130 /130	88,2121	70,56968	20
223 д/год 24 ч/сут		Разгрузка энергетических котлов на 20% от номинальной нагрузки	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0713	18300 /7060		250	6,5	4,34	144,0584 /144,0584	66/66	91,3715	73,0972	20
214 д/год 24 ч/сут		Разгрузка энергетических котлов на 20% от номинальной нагрузки	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0712	18300 /7060		150	7,2	3,66	148,8963 /148,8963	130 /130	14,1799	11,34392	20
223 д/год 24 ч/сут		Разгрузка энергетических котлов на 20% от номинальной нагрузки	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0713	18300 /7060		250	6,5	4,34	144,0584 /144,0584	66/66	14,1082	11,28656	20
214 д/год 24 ч/сут		Разгрузка энергетических котлов на 20% от номинальной нагрузки	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0712	18300 /7060		150	7,2	3,66	148,8963 /148,8963	130 /130	0,7007	0,56056	20
223 д/год 24 ч/сут		Разгрузка энергетических котлов на 20% от номинальной нагрузки	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0713	18300 /7060		250	6,5	4,34	144,0584 /144,0584	66/66	0,4044	0,32352	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
214 д/год 24 ч/сут		Разгрузка энергетических котлов на 20% от номинальной нагрузки	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0712	18300 /7060		150	7,2	3,66	148,8963 /148,8963	130 /130	186,0077	148,80616	20
223 д/год 24 ч/сут		Разгрузка энергетических котлов на 20% от номинальной нагрузки	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0713	18300 /7060		250	6,5	4,34	144,0584 /144,0584	66/66	204,5099	163,60792	20
214 д/год 24 ч/сут		Разгрузка энергетических котлов на 20% от номинальной нагрузки	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0712	18300 /7060		150	7,2	3,66	148,8963 /148,8963	130 /130	38,9953	31,19624	20
223 д/год 24 ч/сут		Разгрузка энергетических котлов на 20% от номинальной нагрузки	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0713	18300 /7060		250	6,5	4,34	144,0584 /144,0584	66/66	38,5688	30,85504	20
214 д/год 24 ч/сут		Разгрузка энергетических котлов на 20% от номинальной нагрузки	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0712	18300 /7060		150	7,2	3,66	148,8963 /148,8963	130 /130	0,0002528	0,00020224	20
223 д/год 24 ч/сут		Разгрузка энергетических котлов на 20% от номинальной нагрузки	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0713	18300 /7060		250	6,5	4,34	144,0584 /144,0584	66/66	0,0002528	0,00020224	20
214 д/год 24 ч/сут		Разгрузка энергетических котлов на 20% от номинальной нагрузки	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	0712	18300 /7060		150	7,2	3,66	148,8963 /148,8963	130 /130	6,65807	5,326456	20
223 д/год 24 ч/сут		Разгрузка энергетических котлов на 20% от номинальной нагрузки	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	0713	18300 /7060		250	6,5	4,34	144,0584 /144,0584	66/66	6,65767	5,326136	20
214 д/год 24 ч/сут		Разгрузка энергетических котлов на 20% от номинальной нагрузки	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0712	18300 /7060		150	7,2	3,66	148,8963 /148,8963	130 /130	113,6942	90,95536	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
223 д/год 24 ч/сут		Разгрузка энергетических котлов на 20% от номинальной нагрузки	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0713	18300 /7060		250	6,5	4,34	144,0584 /144,0584	66/66	136,1127	108,89016	20
300 д/год 24 ч/сут		Разгрузка энергетических котлов на 20% от номинальной нагрузки	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0723	20320 /7510		250	6,4	7,01	225,3778 /225,3778	65/65	165,9752	132,78016	20
243 д/год 24 ч/сут		Разгрузка энергетических котлов на 20% от номинальной нагрузки	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0724	20420 /7450		250	6,5	8,57	284,379596 /284,379596	161 /161	168,9573	135,16584	20
300 д/год 24 ч/сут		Разгрузка энергетических котлов на 20% от номинальной нагрузки	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0723	20320 /7510		250	6,4	7,01	225,3778 /225,3778	65/65	27,1735	21,7388	20
243 д/год 24 ч/сут		Разгрузка энергетических котлов на 20% от номинальной нагрузки	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0724	20420 /7450		250	6,5	8,57	284,379596 /284,379596	161 /161	27,3183	21,85464	20
300 д/год 24 ч/сут		Разгрузка энергетических котлов на 20% от номинальной нагрузки	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0723	20320 /7510		250	6,4	7,01	225,3778 /225,3778	65/65	0,3523	0,28184	20
243 д/год 24 ч/сут		Разгрузка энергетических котлов на 20% от номинальной нагрузки	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0724	20420 /7450		250	6,5	8,57	284,379596 /284,379596	161 /161	0,1891	0,15128	20
300 д/год 24 ч/сут		Разгрузка энергетических котлов на 20% от номинальной нагрузки	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0723	20320 /7510		250	6,4	7,01	225,3778 /225,3778	65/65	394,3836	315,50688	20
243 д/год 24 ч/сут		Разгрузка энергетических котлов на 20% от номинальной нагрузки	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0724	20420 /7450		250	6,5	8,57	284,379596 /284,379596	161 /161	422,2204	337,77632	20
300 д/год 24 ч/сут		Разгрузка энергетических котлов на 20% от номинальной нагрузки	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0723	20320 /7510		250	6,4	7,01	225,3778 /225,3778	65/65	38,3373	30,66984	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
243 д/год 24 ч/сут		Разгрузка энергетических котлов на 20% от номинальной нагрузки	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0724	20420 /7450		250	6,5	8,57	284,379596 /284,379596	161 /161	140,8129	112,65032	20
300 д/год 24 ч/сут		Разгрузка энергетических котлов на 20% от номинальной нагрузки	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0723	20320 /7510		250	6,4	7,01	225,3778 /225,3778	65/65	0,001086	0,0008688	20
243 д/год 24 ч/сут		Разгрузка энергетических котлов на 20% от номинальной нагрузки	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0724	20420 /7450		250	6,5	8,57	284,379596 /284,379596	161 /161	0,0004044	0,00032352	20
			Взвешенные частицы (116)										0,6602	0,52816
300 д/год 24 ч/сут		Разгрузка энергетических котлов на 20% от номинальной нагрузки	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	0723	20320 /7510		250	6,4	7,01	225,3778 /225,3778	65/65	5,62824	4,502592	20
243 д/год 24 ч/сут		Разгрузка энергетических котлов на 20% от номинальной нагрузки	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	0724	20420 /7450		250	6,5	8,57	284,379596 /284,379596	161 /161	10,78101	8,624808	20
300 д/год 24 ч/сут		Разгрузка энергетических котлов на 20% от номинальной нагрузки	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0723	20320 /7510		250	6,4	7,01	225,3778 /225,3778	65/65	170,645	136,516	20
243 д/год 24 ч/сут		Разгрузка энергетических котлов на 20% от номинальной нагрузки	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0724	20420 /7450		250	6,5	8,57	284,379596 /284,379596	161 /161	74,7187	59,77496	20
206 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6009	18790 /7212	1/1	10,4		1,5			100 /100	0,302	0,1812
42 д/год 22 ч/сут	Увеличение периодов коксования на 40%	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6010	18790 /7212		9,8	0,4	1,5	3,3288394 /3,3288394	09.сен	0,038	0,0228	40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
206 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6014	18723 /7113	2/2	10,4		1,5		100 /100	0,302	0,1812	40
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6015	18723 /7113		9,8	0,4	1,5	3,3288394 /3,3288394	900 /900	0,038	0,0228	40
206 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6019	18668 /7029	2/2	10,4		1,5		100 /100	0,293	0,1758	40
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6020	18668 /7029	10/10	9,8		1,5		900 /900	0,037	0,0222	40
206 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6024	18599 /6928	2/2	10,4		1,5		100 /100	0,293	0,1758	40
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6025	18599 /6928		9,8	0,4	1,5	3,3175296 /3,3175296	900 /900	0,037	0,0222	40
206 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6033	18480 /6750		12	0,97	1,5	0,8793896 /0,8793896	100 /100	0,299	0,1794	40
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6034	18480 /6750		9	14,09	1,5	4,6777191 /4,6777191	900 /900	0,038	0,0228	40
206 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6088	18350 /6500		12	0,97	1,5	1,1897624 /1,1897624	100 /100	0,288	0,1728	40
206 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Аммиак (32)	6009	18790 /7212	1/1	10,4		1,5		100 /100	0,185	0,111	40
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Аммиак (32)	6010	18790 /7212		9,8	0,4	1,5	3,3288394 /3,3288394	09.сен	0,677	0,4062	40
206 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Аммиак (32)	6014	18723 /7113	2/2	10,4		1,5		100 /100	0,185	0,111	40
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Аммиак (32)	6015	18723 /7113		9,8	0,4	1,5	3,3288394 /3,3288394	900 /900	0,677	0,4062	40
206 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Аммиак (32)	6019	18668 /7029	2/2	10,4		1,5		100 /100	0,18	0,108	40
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Аммиак (32)	6020	18668 /7029	10/10	9,8		1,5		900 /900	0,657	0,3942	40
206 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Аммиак (32)	6024	18599 /6928	2/2	10,4		1,5		100 /100	0,18	0,108	40
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Аммиак (32)	6025	18599 /6928		9,8	0,4	1,5	3,3175296 /3,3175296	900 /900	0,657	0,3942	40
206 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Аммиак (32)	6033	18480 /6750		12	0,97	1,5	0,8793896 /0,8793896	100 /100	0,183	0,1098	40
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Аммиак (32)	6034	18480 /6750		9	14,09	1,5	4,6777191 /4,6777191	900 /900	0,669	0,4014	40
206 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Аммиак (32)	6088	18350 /6500		12	0,97	1,5	1,1897624 /1,1897624	100 /100	0,177	0,1062	40
206 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	6009	18790 /7212	1/1	10,4		1,5		100 /100	0,01	0,006	40
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	6010	18790 /7212		9,8	0,4	1,5	3,3288394 /3,3288394	09.сен	0,085	0,051	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
206 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	6014	18723 /7113	2/2	10,4		1,5		100 /100	0,01	0,006	40
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	6015	18723 /7113		9,8	0,4	1,5	3,3288394 /3,3288394	900 /900	0,085	0,051	40
206 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	6019	18668 /7029	2/2	10,4		1,5		100 /100	0,01	0,006	40
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	6020	18668 /7029	10/10	9,8		1,5		900 /900	0,082	0,0492	40
206 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	6024	18599 /6928	2/2	10,4		1,5		100 /100	0,01	0,006	40
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	6025	18599 /6928		9,8	0,4	1,5	3,3175296 /3,3175296	900 /900	0,082	0,0492	40
206 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	6033	18480 /6750		12	0,97	1,5	0,8793896 /0,8793896	100 /100	0,01	0,006	40
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	6034	18480 /6750		9	14,09	1,5	4,6777191 /4,6777191	900 /900	0,068	0,0408	40
206 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	6088	18350 /6500		12	0,97	1,5	1,1897624 /1,1897624	100 /100	0,01	0,006	40
206 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	6009	18790 /7212	1/1	10,4		1,5		100 /100	0,089	0,0534	40
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	6010	18790 /7212		9,8	0,4	1,5	3,3288394 /3,3288394	09.сен	1,693	1,0158	40
206 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	6014	18723 /7113	2/2	10,4		1,5		100 /100	0,089	0,0534	40
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	6015	18723 /7113		9,8	0,4	1,5	3,3288394 /3,3288394	900 /900	1,693	1,0158	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
206 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	6019	18668 /7029	2/2	10,4		1,5		100 /100	0,087	0,0522	40
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	6020	18668 /7029	10/10	9,8		1,5		900 /900	1,644	0,9864	40
206 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	6024	18599 /6928	2/2	10,4		1,5		100 /100	0,087	0,0522	40
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	6025	18599 /6928		9,8	0,4	1,5	3,3175296 /3,3175296	900 /900	1,644	0,9864	40
206 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	6033	18480 /6750		12	0,97	1,5	0,8793896 /0,8793896	100 /100	0,088	0,0528	40
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	6034	18480 /6750		9	14,09	1,5	4,6777191 /4,6777191	900 /900	1,673	1,0038	40
206 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	6088	18350 /6500		12	0,97	1,5	1,1897624 /1,1897624	100 /100	0,085	0,051	40
206 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6009	18790 /7212	1/1	10,4		1,5		100 /100	0,055	0,033	40
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6010	18790 /7212		9,8	0,4	1,5	3,3288394 /3,3288394	09.сен	0,169	0,1014	40
206 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6014	18723 /7113	2/2	10,4		1,5		100 /100	0,055	0,033	40
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6015	18723 /7113		9,8	0,4	1,5	3,3288394 /3,3288394	900 /900	0,169	0,1014	40
206 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6019	18668 /7029	2/2	10,4		1,5		100 /100	0,053	0,0318	40
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6020	18668 /7029	10/10	9,8		1,5		900 /900	0,164	0,0984	40
206 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6024	18599 /6928	2/2	10,4		1,5		100 /100	0,053	0,0318	40
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6025	18599 /6928		9,8	0,4	1,5	3,3175296 /3,3175296	900 /900	0,164	0,0984	40
206 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6033	18480 /6750		12	0,97	1,5	0,8793896 /0,8793896	100 /100	0,054	0,0324	40
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6034	18480 /6750		9	14,09	1,5	4,6777191 /4,6777191	900 /900	0,167	0,1002	40
206 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6088	18350 /6500		12	0,97	1,5	1,1897624 /1,1897624	100 /100	0,052	0,0312	40
206 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	6009	18790 /7212	1/1	10,4		1,5		100 /100	0,158	0,0948	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	6010	18790 /7212		9,8	0,4	1,5	3,3288394 /3,3288394	09.сен	0,847	0,5082	40
206 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	6014	18723 /7113	2/2	10,4		1,5		100 /100	0,158	0,0948	40
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	6015	18723 /7113		9,8	0,4	1,5	3,3288394 /3,3288394	900 /900	0,847	0,5082	40
206 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	6019	18668 /7029	2/2	10,4		1,5		100 /100	0,153	0,0918	40
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	6020	18668 /7029	10/10	9,8		1,5		900 /900	0,822	0,4932	40
206 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	6024	18599 /6928	2/2	10,4		1,5		100 /100	0,153	0,0918	40
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	6025	18599 /6928		9,8	0,4	1,5	3,3175296 /3,3175296	900 /900	0,822	0,4932	40
206 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	6033	18480 /6750		12	0,97	1,5	0,8793896 /0,8793896	100 /100	0,156	0,0936	40
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	6034	18480 /6750		9	14,09	1,5	4,6777191 /4,6777191	900 /900	0,837	0,5022	40
206 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	6088	18350 /6500		12	0,97	1,5	1,1897624 /1,1897624	100 /100	0,151	0,0906	40
206 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Бензол (64)	6009	18790 /7212	1/1	10,4		1,5		100 /100	0,261	0,1566	40
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Бензол (64)	6010	18790 /7212		9,8	0,4	1,5	3,3288394 /3,3288394	09.сен	0,085	0,051	40
206 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Бензол (64)	6014	18723 /7113	2/2	10,4		1,5		100 /100	0,261	0,1566	40
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Бензол (64)	6015	18723 /7113		9,8	0,4	1,5	3,3288394 /3,3288394	900 /900	0,085	0,051	40
206 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Бензол (64)	6019	18668 /7029	2/2	10,4		1,5		100 /100	0,253	0,1518	40
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Бензол (64)	6020	18668 /7029	10/10	9,8		1,5		900 /900	0,082	0,0492	40
206 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Бензол (64)	6024	18599 /6928	2/2	10,4		1,5		100 /100	0,253	0,1518	40
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Бензол (64)	6025	18599 /6928		9,8	0,4	1,5	3,3175296 /3,3175296	900 /900	0,082	0,0492	40
206 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Бензол (64)	6033	18480 /6750		12	0,97	1,5	0,8793896 /0,8793896	100 /100	0,258	0,1548	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Бензол (64)	6034	18480 /6750		9	14,09	1,5	4,6777191 /4,6777191	900 /900	0,084	0,0504	40
206 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Бензол (64)	6088	18350 /6500		12	0,97	1,5	1,1897624 /1,1897624	100 /100	0,249	0,1494	40
206 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6009	18790 /7212	1/1	10,4		1,5		100 /100	0,00004	0,000024	40
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6010	18790 /7212		9,8	0,4	1,5	3,3288394 /3,3288394	09.сен	0,00083	0,000498	40
206 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6014	18723 /7113	2/2	10,4		1,5		100 /100	0,00004	0,000024	40
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6015	18723 /7113		9,8	0,4	1,5	3,3288394 /3,3288394	900 /900	0,00083	0,000498	40
206 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6019	18668 /7029	2/2	10,4		1,5		100 /100	0,00004	0,000024	40
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6020	18668 /7029	10/10	9,8		1,5		900 /900	0,00004	0,000024	40
206 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6024	18599 /6928	2/2	10,4		1,5		100 /100	0,00004	0,000024	40
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6025	18599 /6928		9,8	0,4	1,5	3,3175296 /3,3175296	900 /900	0,00004	0,000024	40
206 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6033	18480 /6750		12	0,97	1,5	0,8793896 /0,8793896	100 /100	0,00004	0,000024	40
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6034	18480 /6750		9	14,09	1,5	4,6777191 /4,6777191	900 /900	0,00082	0,000492	40
206 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6088	18350 /6500		12	0,97	1,5	1,1897624 /1,1897624	100 /100	0,00004	0,000024	40
206 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	6009	18790 /7212	1/1	10,4		1,5		100 /100	0,027	0,0162	40
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	6010	18790 /7212		9,8	0,4	1,5	3,3288394 /3,3288394	09.сен	0,423	0,2538	40
206 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	6014	18723 /7113	2/2	10,4		1,5		100 /100	0,027	0,0162	40
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	6015	18723 /7113		9,8	0,4	1,5	3,3288394 /3,3288394	900 /900	0,423	0,2538	40
206 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	6019	18668 /7029	2/2	10,4		1,5		100 /100	0,027	0,0162	40
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	6020	18668 /7029	10/10	9,8		1,5		900 /900	0,027	0,0162	40
206 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	6024	18599 /6928	2/2	10,4		1,5		100 /100	0,027	0,0162	40
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	6025	18599 /6928		9,8	0,4	1,5	3,3175296 /3,3175296	900 /900	0,027	0,0162	40
206 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	6033	18480 /6750		12	0,97	1,5	0,8793896 /0,8793896	100 /100	0,027	0,0162	40
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	6034	18480 /6750		9	14,09	1,5	4,6777191 /4,6777191	900 /900	0,418	0,2508	40
206 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	6088	18350 /6500		12	0,97	1,5	1,1897624 /1,1897624	100 /100	0,026	0,0156	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
206 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Гидроксibenзол (155)	6009	18790 /7212	1/1	10,4		1,5		100 /100	0,003	0,0018	40
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Гидроксibenзол (155)	6010	18790 /7212		9,8	0,4	1,5	3,3288394 /3,3288394	09.сен	0,042	0,0252	40
206 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Гидроксibenзол (155)	6014	18723 /7113	2/2	10,4		1,5		100 /100	0,003	0,0018	40
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Гидроксibenзол (155)	6015	18723 /7113		9,8	0,4	1,5	3,3288394 /3,3288394	900 /900	0,042	0,0252	40
206 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Гидроксibenзол (155)	6019	18668 /7029	2/2	10,4		1,5		100 /100	0,003	0,0018	40
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Гидроксibenзол (155)	6020	18668 /7029	10/10	9,8		1,5		900 /900	0,041	0,0246	40
206 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Гидроксibenзол (155)	6024	18599 /6928	2/2	10,4		1,5		100 /100	0,003	0,0018	40
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Гидроксibenзол (155)	6025	18599 /6928		9,8	0,4	1,5	3,3175296 /3,3175296	900 /900	0,041	0,0246	40
206 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Гидроксibenзол (155)	6033	18480 /6750		12	0,97	1,5	0,8793896 /0,8793896	100 /100	0,003	0,0018	40
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Гидроксibenзол (155)	6034	18480 /6750		9	14,09	1,5	4,6777191 /4,6777191	900 /900	0,042	0,0252	40
206 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Гидроксibenзол (155)	6088	18350 /6500		12	0,97	1,5	1,1897624 /1,1897624	100 /100	0,003	0,0018	40
206 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6009	18790 /7212	1/1	10,4		1,5		100 /100	0,584	0,3504	40
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6010	18790 /7212		9,8	0,4	1,5	3,3288394 /3,3288394	09.сен	38,101	22,8606	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
206 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6014	18723 /7113	2/2	10,4		1,5		100 /100	0,584	0,3504	40
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6015	18723 /7113		9,8	0,4	1,5	3,3288394 /3,3288394	900 /900	38,101	22,8606	40
206 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6019	18668 /7029	2/2	10,4		1,5		100 /100	0,567	0,3402	40
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6020	18668 /7029	10/10	9,8		1,5		900 /900	36,981	22,1886	40
206 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6024	18599 /6928	2/2	10,4		1,5		100 /100	0,567	0,3402	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6025	18599 /6928		9,8	0,4	1,5	3,3175296 /3,3175296	900 /900	36,981	22,1886	40
206 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6033	18480 /6750		12	0,97	1,5	0,8793896 /0,8793896	100 /100	0,577	0,3462	40
42 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6034	18480 /6750		9	14,09	1,5	4,6777191 /4,6777191	900 /900	37,653	22,5918	40
206 д/год 22 ч/сут		Увеличение периодов коксования на 40%	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6088	18350 /6500		12	0,97	1,5	1,1897624 /1,1897624	100 /100	0,556	0,3336	40
338 д/год 23.5 ч/сут		Перевод доменной печи на тихий ход	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0450	18445 /7004		15	2,4	28,9	130,740826 /130,740826	22/22	17,0161	11,400787	33
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0,774	0,51858	33
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,258	0,17286	33
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									1,0319	0,691373	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									6,8583	4,595061	33
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)									20,4478	13,700026	33
186 д/год 2 ч/сут		Остановка 2-х конвертеров	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0486	17385 /5785		60	2	19,81	62,2381 /62,2381	59/59	1,8049	0,613666	66
176 д/год 2 ч/сут		Остановка 2-х конвертеров	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0487	17360 /5745		60	2	27,22	85,5146 /85,5146	51/51	2,1379	0,726886	66
186 д/год 2 ч/сут		Остановка 2-х конвертеров	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0486	17385 /5785		60	2	19,81	62,2381 /62,2381	59/59	0,7469	0,253946	66
176 д/год 2 ч/сут		Остановка 2-х конвертеров	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0487	17360 /5745		60	2	27,22	85,5146 /85,5146	51/51	0,8551	0,290734	66
186 д/год 2 ч/сут		Остановка 2-х конвертеров	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0486	17385 /5785		60	2	19,81	62,2381 /62,2381	59/59	0,8091	0,275094	66
176 д/год 2 ч/сут		Остановка 2-х конвертеров	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0487	17360 /5745		60	2	27,22	85,5146 /85,5146	51/51	0,8551	0,290734	66
186 д/год 2 ч/сут		Остановка 2-х конвертеров	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0486	17385 /5785		60	2	19,81	62,2381 /62,2381	59/59	0,1245	0,04233	66
176 д/год 2 ч/сут		Остановка 2-х конвертеров	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0487	17360 /5745		60	2	27,22	85,5146 /85,5146	51/51	0,171	0,05814	66
186 д/год 2 ч/сут		Остановка 2-х конвертеров	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0486	17385 /5785		60	2	19,81	62,2381 /62,2381	59/59	0,3112	0,105808	66
176 д/год 2 ч/сут		Остановка 2-х конвертеров	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0487	17360 /5745		60	2	27,22	85,5146 /85,5146	51/51	0,3421	0,116314	66
186 д/год 2 ч/сут		Остановка 2-х конвертеров	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0486	17385 /5785		60	2	19,81	62,2381 /62,2381	59/59	126,3433	42,956722	66
176 д/год 2 ч/сут		Остановка 2-х конвертеров	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0487	17360 /5745		60	2	27,22	85,5146 /85,5146	51/51	173,5946	59,022164	66
186 д/год 2 ч/сут		Остановка 2-х конвертеров	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0486	17385 /5785		60	2	19,81	62,2381 /62,2381	59/59	0,00001	0,0000034	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
176 д/год 2 ч/сут		Остановка 2-х конвертеров	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0487	17360 /5745		60	2	27,22	85,5146 /85,5146	51/51	0,00001	0,0000034	66
348 д/год 11.9 ч/сут		Остановка одной шахтной печи обжига известняка	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0574	17237 /6235		40	0,9	13,45	8,558 /8,558	148 /148	0,8644	0,8644	
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0,2396	0,2396	
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0428	0,0428	
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,2054	0,2054	
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									42,79	42,79	
250 д/год 12 ч/сут		Остановка 2-х реакторов блока химустановок ЛПЦ-2	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0618	18185 /7625		40	0,8	13,82	6,9444 /6,9444	63/63	0,3472	0,1736	50
214 д/год 24 ч/сут		Остановка одного котлоагрегата	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0712	18300 /7060		150	7,2	3,66	148,8963 /148,8963	130 /130	88,2121	70,56968	20
223 д/год 24 ч/сут		Остановка одного котлоагрегата	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0713	18300 /7060		250	6,5	4,34	144,0584 /144,0584	66/66	91,3715	73,0972	20
214 д/год 24 ч/сут		Остановка одного котлоагрегата	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0712	18300 /7060		150	7,2	3,66	148,8963 /148,8963	130 /130	14,1799	11,34392	20
223 д/год 24 ч/сут		Остановка одного котлоагрегата	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0713	18300 /7060		250	6,5	4,34	144,0584 /144,0584	66/66	14,1082	11,28656	20
214 д/год 24 ч/сут		Остановка одного котлоагрегата	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0712	18300 /7060		150	7,2	3,66	148,8963 /148,8963	130 /130	0,7007	0,56056	20
223 д/год 24 ч/сут		Остановка одного котлоагрегата	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0713	18300 /7060		250	6,5	4,34	144,0584 /144,0584	66/66	0,4044	0,32352	20
214 д/год 24 ч/сут		Остановка одного котлоагрегата	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0712	18300 /7060		150	7,2	3,66	148,8963 /148,8963	130 /130	186,0077	148,80616	20
223 д/год 24 ч/сут		Остановка одного котлоагрегата	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0713	18300 /7060		250	6,5	4,34	144,0584 /144,0584	66/66	204,5099	163,60792	20
214 д/год 24 ч/сут		Остановка одного котлоагрегата	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0712	18300 /7060		150	7,2	3,66	148,8963 /148,8963	130 /130	38,9953	31,19624	20
223 д/год 24 ч/сут		Остановка одного котлоагрегата	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0713	18300 /7060		250	6,5	4,34	144,0584 /144,0584	66/66	38,5688	30,85504	20
214 д/год 24 ч/сут		Остановка одного котлоагрегата	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0712	18300 /7060		150	7,2	3,66	148,8963 /148,8963	130 /130	0,0002528	0,00020224	20
223 д/год 24 ч/сут		Остановка одного котлоагрегата	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0713	18300 /7060		250	6,5	4,34	144,0584 /144,0584	66/66	0,0002528	0,00020224	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
214 д/год 24 ч/сут		Остановка одного котлоагрегата	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	0712	18300 /7060		150	7,2	3,66	148,8963 /148,8963	130 /130	6,65807	5,326456	20
223 д/год 24 ч/сут		Остановка одного котлоагрегата	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	0713	18300 /7060		250	6,5	4,34	144,0584 /144,0584	66/66	6,65767	5,326136	20
214 д/год 24 ч/сут		Остановка одного котлоагрегата	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0712	18300 /7060		150	7,2	3,66	148,8963 /148,8963	130 /130	113,6942	90,95536	20
223 д/год 24 ч/сут		Остановка одного котлоагрегата	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0713	18300 /7060		250	6,5	4,34	144,0584 /144,0584	66/66	136,1127	108,89016	20
300 д/год 24 ч/сут		Остановка одного котлоагрегата	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0723	20320 /7510		250	6,4	7,01	225,3778 /225,3778	65/65	165,9752	132,78016	20
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		27,1735									21,7388	20	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0,3523									0,28184	20	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		394,3836									315,50688	20	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		38,3373									30,66984	20	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)		0,001086									0,0008688	20	
	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)		5,62824									4,502592	20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									170,645	136,516	20

Характеристика выбросов вредных веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2024 год

г. Темиртау, АО "АрселорМиттал Темиртау"

Наименование цеха, участка	№ источника выброса	Высота источника, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контроля на источнике
			При нормальных метеоусловиях				В периоды НМУ									
							Первый режим			Второй режим			Третий режим			
			г/с	т/год	%	г/м3	г/с	%	г/м3	г/с	%	г/м3	г/с	%	г/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Площадка 1																
***Взвешенные частицы PM10 (117)(0008)																
Металлообрабатывающие станки	0770	20	0,26668	8,94321	5,1		0,26668			0,26668			0,26668			
Полигон неопасных отходов	0900	5	0,0023	0,042			0,0023			0,0023			0,0023			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	1012	5	0,00718	0,0244	0,1		0,00718			0,00718			0,00718			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7031	5	0,0252	0,0326	0,5		0,0252			0,0252			0,0252			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7032	5	0,0252	0,0326	0,5		0,0252			0,0252			0,0252			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7033	5	0,0252	0,0326	0,5		0,0252			0,0252			0,0252			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7034	5	0,0252	0,0326	0,5		0,0252			0,0252			0,0252			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7038	5	0,973333	0,3265	18,4		0,973333			0,973333			0,973333			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7039	5	0,973333	0,3265	18,6		0,973333			0,973333			0,973333			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7040	5	0,973333	0,3265	18,6		0,973333			0,973333			0,973333			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7041	5	0,973333	0,3265	18,6		0,973333			0,973333			0,973333			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7042	5	0,973333	0,3265	18,6		0,973333			0,973333			0,973333			
	ВСЕГО:		5,243625	10,77251			5,243625			5,243625			5,243625			
В том числе по градациям высот																
	0-10		4,976945	1,8293	94,9		4,976945			4,976945			4,976945			
	10-20		0,26668	8,94321	5,1		0,26668			0,26668			0,26668			
***Взвешенные частицы PM2.5 (118)(0010)																
Металлообрабатывающие станки	0770	20	0,6465	15,7577	5,7		0,6465			0,6465			0,6465			
Покрасочные участки	0780	20	10,59711	71,76596	94,3		10,59711			10,59711			10,59711			
	ВСЕГО:		11,24361	87,52366			11,24361			11,24361			11,24361			
В том числе по градациям высот																
	10-20		11,24361	87,52366	100		11,24361			11,24361			11,24361			
***Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)(0101)																
Сварочные посты	0768	20	0,000241	0,0038	2,9		0,000241			0,000241			0,000241			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7030	5	0,00793	0,00247	96,9		0,00793			0,00793			0,00793			
Замена турбокомпрессора ст. 4 ТЭЦ -ПВС	7138	2	0,00001667	0,0000346	0,2		0,00001667			0,00001667			0,00001667			
	ВСЕГО:		0,00818767	0,0063046			0,00818767			0,00818767			0,00818767			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0,00794667	0,0025046	97,1		0,00794667			0,00794667			0,00794667			
	10-20		0,000241	0,0038	2,9		0,000241			0,000241			0,000241			
***диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись) (115)(0110)																
Сварочные посты	0768	20	0,0000556	0,00021	100		0,0000556			0,0000556			0,0000556			
	ВСЕГО:		0,0000556	0,00021			0,0000556			0,0000556			0,0000556			
В том числе по градациям высот																
	10-20		0,0000556	0,00021	100		0,0000556			0,0000556			0,0000556			
***Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)(0123)																
Доменный цех	0450	15	17,0161	271,9854	13,3		17,0161			17,0161			11,400787	33		инструментальный метод контроля

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Доменный цех	0453	30	2,6841	30,2928	2,1		2,6841			2,6841			2,6841			
Доменный цех	0459	30	3,0925	41,7933	2,4		3,0925			3,0925			3,0925			
Доменный цех	0466	37	4,7365	83,0233	3,7		4,7365			4,7365			4,7365			
Доменный цех	0467	25	1,2468	0,8977	1		1,2468			1,2468			1,2468			
Доменный цех	0471	80	1,4927	20,7802	1,2		1,4927			1,4927			1,4927			
Доменный цех	0479	25	1,2468	0,8977	1		1,2468			1,2468			1,2468			
Доменный цех	0848	80	4,6884	74,9394	3,7		4,6884			4,6884			4,6884			
Доменный цех	6057	6	0,0784	0,3219	0,1			100			100			100		
Доменный цех	6058	6	0,0784	0,3219	0,1			100			100			100		
Доменный цех	6059	6	0,0784	0,3219	0,1			100			100			100		
Доменный цех	6122	4	2,6111	1,3535	2		2,6111			2,6111			2,6111			
Доменный цех	6124	4	5,2023	0,5618	4,1		5,2023			5,2023			5,2023			
Доменный цех	6125	4	11,7994	1,2743	9,2		11,7994			11,7994			11,7994			
Доменный цех	6126	4	7,8234	0,8449	6,1		7,8234			7,8234			7,8234			
Доменный цех	6129	5	2,049	1,8223	1,6	40,0369576807		100			100			100		
Конвертерный цех (КЦ)	0059	22	1,3781	39,8183	1,1		1,3781			1,3781			1,3781			
Конвертерный цех (КЦ)	0486	60	1,8049	28,869	1,4	25,0492795485	1,8049		25,0492795485	1,209283	33	16,7830172975	0,613666	66	8,51675504649	инструменталь ный метод контроля
Конвертерный цех (КЦ)	0487	60	2,1379	32,3712	1,7		2,1379			2,1379			0,726886	66		инструменталь ный метод контроля
Конвертерный цех (КЦ)	0488	60	2,1534	34,4432	1,7		2,1534			2,1534			2,1534			
Конвертерный цех (КЦ)	0506	43,5	0,1418	2,5524	0,1		0,1418			0,1418			0,1418			
Конвертерный цех (КЦ)	0507	43,5	0,4518	8,1324	0,4		0,4518			0,4518			0,4518			
Конвертерный цех (КЦ)	0508	43,5	0,3853	6,9354	0,3		0,3853			0,3853			0,3853			
Конвертерный цех (КЦ)	0537	40	1,3611	38,597	1,1		1,3611			1,3611			1,3611			
Конвертерный цех (КЦ)	0538	53	2,4264	65,5128	1,9		2,4264			2,4264			2,4264			
Конвертерный цех (КЦ)	0539	40	0,0603	1,9			0,0603			0,0603			0,0603			
Конвертерный цех (КЦ)	0853	40	0,1206	3,8	0,1		0,1206			0,1206			0,1206			
Конвертерный цех (КЦ)	0901	49	0,8715	25,1808	0,7		0,8715			0,8715			0,8715			
Конвертерный цех (КЦ)	0902	49	0,8784	25,3801	0,7		0,8784			0,8784			0,8784			
Конвертерный цех (КЦ)	6111	5	2,218	1,129	1,7	43,3391762497		100			100			100		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Конвертерный цех (КЦ)	6141	10	43,0305	96,4534	33,8		43,0305			43,0305			43,0305			
Копровый цех	6065	2	0,1108783	31,66661	0,1		0,1108783			0,1108783			0,1108783			
Копровый цех	6637	2	0,07172	0,5035	0,1		0,07172			0,07172			0,07172			
Цех переработки сталеплавильных шлаков (ЦПСШ)	6631	2	0,1094	31,64	0,1		0,1094			0,1094			0,1094			
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №1	0609	27	0,009	0,2846			0,009			0,009			0,009			
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №2	0621	40	0,207	4,4712	0,2		0,207			0,207			0,207			
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №2	0622	40	0,258	5,5728	0,2		0,258			0,258			0,258			
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №2	6639	2	0,000897	0,0021			0,000897			0,000897			0,000897			
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №2	6640	2	0,000897	0,0021			0,000897			0,000897			0,000897			
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №3	0636	27	0,0004	0,0089			0,0004			0,0004			0,0004			
Цех горячего цинкования и алюмоцинкования (ЦГЦА)	0643	27	0,000329	0,0088			0,000329			0,000329			0,000329			
Цех горячего цинкования и алюмоцинкования (ЦГЦА)	6646	2	0,02153	0,00496			0,02153			0,02153			0,02153			
Цех горячего цинкования и алюмоцинкования (ЦГЦА)	6647	2	0,02153	0,00496			0,02153			0,02153			0,02153			
Трубоплавильный цех	0656	27	0,0016	0,030787			0,0016			0,0016			0,0016			
Цех очистных сооружений (ЦОС)	6108	5	0,10758	0,2013	0,1		0,10758			0,10758			0,10758			
Сортопрокатный цех (СПЦ)	0765	20	0,3556	9,22	0,3		0,3556			0,3556			0,3556			
Открытые масляные поверхности	6152	2	0,154	107,8	0,1		0,154			0,154			0,154			
Сварочные посты	0768	20	0,1764045	11,349593	0,1		0,1764045			0,1764045			0,1764045			
Санаторий-профилакторий "Самал"	6112	3	0,03586	0,0671			0,03586			0,03586			0,03586			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7010	5	0,00582	0,0159			0,00582			0,00582			0,00582			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7011	5	0,00582	0,0159			0,00582			0,00582			0,00582			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7012	5	0,00582	0,0159			0,00582			0,00582			0,00582			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7013	5	0,00582	0,0159			0,00582			0,00582			0,00582			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7014	5	0,00582	0,0159			0,00582			0,00582			0,00582			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7015	5	0,00582	0,0159			0,00582			0,00582			0,00582			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7016	5	0,00582	0,0159			0,00582			0,00582			0,00582			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7017	5	0,00582	0,0159			0,00582			0,00582			0,00582			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7018	5	0,00582	0,0159			0,00582			0,00582			0,00582			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7019	5	0,00582	0,0159			0,00582			0,00582			0,00582			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7020	5	0,00582	0,0159			0,00582			0,00582			0,00582			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7021	5	0,00416	0,00017			0,00416			0,00416			0,00416			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7022	5	0,00541	0,00292			0,00541			0,00541			0,00541			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7023	5	0,00252	0,00621			0,00252			0,00252			0,00252			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7025	5	0,03586	0,0938			0,03586			0,03586			0,03586			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7026	5	0,03586	0,0938			0,03586			0,03586			0,03586			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7027	5	0,03586	0,0938			0,03586			0,03586			0,03586			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7028	5	0,03586	0,0938			0,03586			0,03586			0,03586			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7029	5	0,0000233	0,00000084			0,0000233			0,0000233			0,0000233			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7030	5	0,00023	0,00007			0,00023			0,00023			0,00023			
6,7. Агломашины №6,7	7065	2	0,0547	0,431638			0,0547			0,0547			0,0547			
2. Аспирационные установки АУ-1, АУ-2	7112	2	0,01602	0,000385			0,01602			0,01602			0,01602			
СМР. АГП. Реконструкция (замена) пылеочистного оборудования АУ-1-7,88 корпуса дробления известняка дробильно-сортировочной фабрики.	7118	2	0,026	0,05095			0,026			0,026			0,026			
Подача природного газа	7122	10	0,00475	0,00431			0,00475			0,00475			0,00475			
Подача природного газа	7123	10	0,00451	0,000317			0,00451			0,00451			0,00451			
Подача природного газа	7124	10	0,00211	0,000251			0,00211			0,00211			0,00211			
Подача природного газа	7134	10	0,006	0,00021			0,006			0,006			0,006			
Строительство магистрального газопровода природного газа от общезаводского коллектора до ТЭЦ - ПВС	7137	2	0,00193	0,00203			0,00193			0,00193			0,00193			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Замена турбокомпрессора ст. 4 ТЭЦ -ПВС	7138	2	0,017073	0,04277905			0,017073			0,017073			0,017073			
Общезаводской коллектор природного газа	7146	2	0,00486	0,10711			0,00486			0,00486			0,00486			
Административный корпус КХП	7153		0,005572	0,033898			0,005572			0,005572			0,005572			
Административный корпус КХП	7155		0,02025	0,1156			0,02025			0,02025			0,02025			
Административный корпус КХП	7157		0,0416	0,1703			0,0416			0,0416			0,0416			
Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9	7175	2	0,00447	0,16329			0,00447			0,00447			0,00447			
Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9	7177	2	0,0043	0,03886			0,0043			0,0043			0,0043			
Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9	7178	2	0,00179	0,006584			0,00179			0,00179			0,00179			
Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9	7195	2	0,0006	0,021464			0,0006			0,0006			0,0006			
Проект по углеподачи для новых батарей 8 и 9	7205	2	0,37448	0,19732	0,3		0,37448			0,37448			0,37448			
Замена котлоагрегата ст. № 1 ТЭЦ-ПВС	7209	2	0,00416	0,076725			0,00416			0,00416			0,00416			
Установка нового котлоагрегата ст. № 7 ТЭЦ-2	7212	2	0,001485	0,02226			0,001485			0,001485			0,001485			
	ВСЕГО:		127,8033891	1147,39236189			123,3011891			122,7055721			115,0836281			
В том числе по градациям высот																
	0-10		76,4196556	278,34328189	59,6		71,9174556			71,9174556			71,9174556			
	10-20		17,5481045	292,554993	13,7		17,5481045			17,5481045			11,9327915			
	20-30		9,659629	114,032887	7,6		9,659629			9,659629			9,659629			
	30-50		9,4723	205,5454	7,5		9,4723			9,4723			9,4723			
	50-100		14,7037	256,9158	11,6		14,7037			14,108083			12,101452			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
***Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)(0128)																
ДСФ. Цех шихтоподготовки	0370	29,8	1,83334	57,55221	3,5		1,83334			1,83334			1,83334			
ДСФ. Цех шихтоподготовки	0380	140	0,7235	18,6982	1,4		0,7235			0,7235			0,7235			
Конвертерный цех (КЦ)	0486	60	0,7469	11,9465	1,4	10,3658412626	0,7469		10,3658412626	0,500423	33	6,94511364591	0,253946	66	3,52438602927	инструментальный метод контроля
Конвертерный цех (КЦ)	0487	60	0,8551	12,9476	1,6		0,8551			0,8551			0,290734	66		инструментальный метод контроля
Конвертерный цех (КЦ)	0488	60	0,8911	14,253	1,7		0,8911			0,8911			0,8911			
Конвертерный цех (КЦ)	0489	74	3,1505	56,709	6		3,1505			3,1505			3,1505			
Конвертерный цех (КЦ)	0490	74	1,7582	31,6476	3,4		1,7582			1,7582			1,7582			
Конвертерный цех (КЦ)	0491	74	3,5371	63,6678	6,8		3,5371			3,5371			3,5371			
Конвертерный цех (КЦ)	0492	74	3,8931	70,0758	7,4		3,8931			3,8931			3,8931			
Конвертерный цех (КЦ)	0493	74	2,1187	38,1366	4,1		2,1187			2,1187			2,1187			
Конвертерный цех (КЦ)	0494	74	1,7467	31,4406	3,3		1,7467			1,7467			1,7467			
Конвертерный цех (КЦ)	0496	74	0,6835	12,303	1,3		0,6835			0,6835			0,6835			
Конвертерный цех (КЦ)	0497	74	1,0998	19,7964	2,1		1,0998			1,0998			1,0998			
Конвертерный цех (КЦ)	0498	74	1,168	21,024	2,2		1,168			1,168			1,168			
Конвертерный цех (КЦ)	0499	25	0,8593	15,4674	1,6		0,8593			0,8593			0,8593			
Конвертерный цех (КЦ)	0500	25	1,2204	21,9672	2,3		1,2204			1,2204			1,2204			
Конвертерный цех (КЦ)	0501	25	0,9673	17,4114	1,8		0,9673			0,9673			0,9673			
Конвертерный цех (КЦ)	0502	25	0,4482	8,0676	0,9		0,4482			0,4482			0,4482			
Конвертерный цех (КЦ)	0503	25	0,4811	8,6598	0,9		0,4811			0,4811			0,4811			
Конвертерный цех (КЦ)	0533	30	0,1543	2,7774	0,3		0,1543			0,1543			0,1543			
Конвертерный цех (КЦ)	0534	30	0,3203	5,7654	0,6		0,3203			0,3203			0,3203			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Конвертерный цех (КЦ)	0535	40	0,7043	12,6774	1,3		0,7043			0,7043			0,7043			
Конвертерный цех (КЦ)	0536	40	1,1626	20,9268	2,2		1,1626			1,1626			1,1626			
Конвертерный цех (КЦ)	0541	30	0,0548	0,9864	0,1		0,0548			0,0548			0,0548			
Конвертерный цех (КЦ)	0554	74	0,6082	10,9476	1,2		0,6082			0,6082			0,6082			
Конвертерный цех (КЦ)	0555	74	0,5774	10,3932	1,1		0,5774			0,5774			0,5774			
Конвертерный цех (КЦ)	0581	15	0,6722	12,0996	1,3		0,6722			0,6722			0,6722			
Конвертерный цех (КЦ)	6110	5	0,84	4,44	1,6		0,84			0,84			0,84			
Конвертерный цех (КЦ)	6111	5	2,218	1,2348	4,2	426,887294949		100			100			100		
Цех обжига извести (ЦОИ)	0550	80	5,7346	82,5783	11,2		5,7346			5,7346			5,7346			
Цех обжига извести (ЦОИ)	0563	20	0,2332	5,43	0,4		0,2332			0,2332			0,2332			
Цех обжига извести (ЦОИ)	0573	40	0,9865	27,9815	1,9	177,764180978	0,9865		177,764180978	0,7892	20	142,211344782	0,7892	20	142,211344782	инструментальный метод контроля
Цех обжига извести (ЦОИ)	0574	40	0,8644	25,9839	1,7		0,8644			0,8644			0,8644			инструментальный метод контроля
Цех обжига извести (ЦОИ)	0575	40	0,831	24,9799	1,6		0,831			0,831			0,831			
Цех обжига извести (ЦОИ)	0576	40	1,1401	34,2714	2,2		1,1401			1,1401			1,1401			
Цех обжига извести (ЦОИ)	0577	40	0,7392	22,2204	1,4		0,7392			0,7392			0,7392			
Цех обжига извести (ЦОИ)	0580	70	0,0816	2,4529	0,2		0,0816			0,0816			0,0816			
Цех обжига извести (ЦОИ)	0604	40	0,9602	28,8636	1,8		0,9602			0,9602			0,9602			
Цех обжига извести (ЦОИ)	6035	10	0,0042	0,832			0,0042			0,0042			0,0042			
Цех обжига извести (ЦОИ)	6102	4	0,0034	0,0339			0,0034			0,0034			0,0034			
Цех обжига извести (ЦОИ)	6107	2	1,369	11,362	2,6			100			100			100		
Цех обжига извести (ЦОИ)	6114	5	0,3136	0,4516	0,6			100			100			100		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Цех обжига извести (ЦОИ)	6138	5	0,6272	22,5792	1,2		0,6272			0,6272			0,6272			
Цех обжига извести (ЦОИ)	6636	2	0,509	5,006	1		0,509			0,509			0,509			
Листопрокатный цех (ЛПП) №2	0627	16	1,6489	5,936	3,2		1,6489			1,6489			1,6489			
Листопрокатный цех (ЛПП) №3	0637	16	0,0962	0,3463	0,2		0,0962			0,0962			0,0962			
ТЭЦ-ПВС	6627	2	0,37	0,686	0,7		0,37			0,37			0,37			
ТЭЦ-2	0913	9,8	0,0004711	0,01187			0,0004711			0,0004711			0,0004711			
ТЭЦ-2	0914	14,6	0,000188	0,00593			0,000188			0,000188			0,000188			
ТЭЦ-2	0915	14,6	0,000188	0,00593			0,000188			0,000188			0,000188			
ТЭЦ-2	6381	2	0,01179	0,297			0,01179			0,01179			0,01179			
ТЭЦ-2	6382	2	0,01179	0,297			0,01179			0,01179			0,01179			
ТЭЦ-2	6650	2	0,1203	0,9378	0,2		0,1203			0,1203			0,1203			
СМР. АГП. Реконструкция (замена) пылеочистного оборудования АУ-1-7,88 корпуса дробления известняка дробильно-сортировочной фабрики.	7118	2	0,0497	0,0000187	0,1		0,0497			0,0497			0,0497			
Подача природного газа	7133	10	0,000253	0,00000091			0,000253			0,000253			0,000253			
Административный корпус КХП	7156		0,00673333	0,0001212			0,00673333			0,00673333			0,00673333			
Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9	7188	2	0,08372	0,0009042	0,2		0,08372			0,08372			0,08372			
	ВСЕГО:		52,29137343	917,57178501			48,39077343			47,94699643			47,13615343			
В том числе по градациям высот																
	0-10		6,53915743	48,17021501	12,4		2,63855743			2,63855743			2,63855743			
	10-20		2,650876	23,82376	5,1		2,650876			2,650876			2,650876			
	20-30		6,33904	138,65481	12		6,33904			6,33904			6,33904			
	30-50		7,3883	197,9049	14,1		7,3883			7,191			7,191			
	50-100		28,6505	490,3199	55		28,6505			28,404023			27,59318			
	>100		0,7235	18,6982	1,4		0,7235			0,7235			0,7235			
***Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)(0143)																
Конвертерный цех (КЦ)	0059	22	0,159	4,5941	50		0,159			0,159			0,159			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Конвертерный цех (КЦ)	0537	40	0,0801	2,2714	25,2		0,0801			0,0801			0,0801			
Копровый цех	6065	2	0,00162467	0,46439	0,5		0,00162467			0,00162467			0,00162467			
Копровый цех	6637	2	0,00106	0,0074	0,3		0,00106			0,00106			0,00106			
Цех переработки сталеплавильных шлаков (ЦПСШ)	6631	2	0,001603	0,464	0,5		0,001603			0,001603			0,001603			
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №2	6639	2	0,000028	0,0000655			0,000028			0,000028			0,000028			
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №2	6640	2	0,000028	0,0000655			0,000028			0,000028			0,000028			
Цех горячего цинкования и алюмоцинкования (ЦГЦА)	6646	2	0,000672	0,0001548	0,2		0,000672			0,000672			0,000672			
Цех горячего цинкования и алюмоцинкования (ЦГЦА)	6647	2	0,000672	0,0001548	0,2		0,000672			0,000672			0,000672			
Трубосварочный цех	0656	27	0,000056	0,001078			0,000056			0,000056			0,000056			
Цех очистных сооружений (ЦОС)	6108	5	0,001584	0,002964	0,5		0,001584			0,001584			0,001584			
Сварочные посты	0768	20	0,0127193	1,5008854	4		0,0127193			0,0127193			0,0127193			
Санаторий-профилакторий "Самал"	6112	3	0,000528	0,000988	0,2		0,000528			0,000528			0,000528			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7010	5	0,00067	0,0018	0,2		0,00067			0,00067			0,00067			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7011	5	0,00067	0,0018	0,2		0,00067			0,00067			0,00067			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7012	5	0,00067	0,0018	0,2		0,00067			0,00067			0,00067			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7013	5	0,00067	0,0018	0,2		0,00067			0,00067			0,00067			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7014	5	0,00067	0,0018	0,2		0,00067			0,00067			0,00067			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7015	5	0,00067	0,0018	0,2		0,00067			0,00067			0,00067			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7016	5	0,00067	0,0018	0,2		0,00067			0,00067			0,00067			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7017	5	0,00067	0,0018	0,2		0,00067			0,00067			0,00067			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7018	5	0,00067	0,0018	0,2		0,00067			0,00067			0,00067			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7019	5	0,00067	0,0018	0,2		0,00067			0,00067			0,00067			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7020	5	0,00067	0,0018	0,2		0,00067			0,00067			0,00067			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7021	5	0,00036	0,00001	0,1		0,00036			0,00036			0,00036			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7022	5	0,00042	0,00023	0,1		0,00042			0,00042			0,00042			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7023	5	0,00189	0,00464	0,6		0,00189			0,00189			0,00189			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7025	5	0,00053	0,0014	0,2		0,00053			0,00053			0,00053			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7026	5	0,00053	0,0014	0,2		0,00053			0,00053			0,00053			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7027	5	0,00053	0,0014	0,2		0,00053			0,00053			0,00053			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7028	5	0,00053	0,0014	0,2		0,00053			0,00053			0,00053			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7029	5	0,0000078	0,00000028			0,0000078			0,0000078			0,0000078			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7030	5	0,00023	0,00007	0,1		0,00023			0,00023			0,00023			
6,7. Агломашины №6,7	7065	2	0,000833	0,044045	0,3		0,000833			0,000833			0,000833			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2. Аспирационные установки АУ-1, АУ-2	7112	2	0,00193	0,000055	0,6		0,00193			0,00193			0,00193			
СМР. АГП. Реконструкция (замена) пылеочистного оборудования АУ-1-7,88 корпуса дробления известняка дробильно-сортировочной фабрики.	7118	2	0,002711	0,0055507	0,9		0,002711			0,002711			0,002711			
Подача природного газа	7122	10	0,00055	0,0004984	0,2		0,00055			0,00055			0,00055			
Подача природного газа	7123	10	0,00048	0,000334	0,2		0,00048			0,00048			0,00048			
Подача природного газа	7124	10	0,00052	0,000062	0,2		0,00052			0,00052			0,00052			
Подача природного газа	7134	10	0,00001	0,000004			0,00001			0,00001			0,00001			
Строительство магистрального газопровода природного газа от общезаводского коллектора до ТЭЦ - ПВС	7137	2	0,0001514	0,0001592			0,0001514			0,0001514			0,0001514			
Замена турбокомпрессора ст. 4 ТЭЦ -ПВС	7138	2	0,0012363	0,00374865	0,4		0,0012363			0,0012363			0,0012363			
Общезаводской коллектор природного газа	7146	2	0,000383	0,00978	0,1		0,000383			0,000383			0,000383			
Административный корпус КХП	7153		0,00059085	0,0035247	0,2		0,00059085			0,00059085			0,00059085			
Административный корпус КХП	7155		0,0003056	0,001745	0,1		0,0003056			0,0003056			0,0003056			
Административный корпус КХП	7157		0,00176	0,0072	0,6		0,00176			0,00176			0,00176			
Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9	7175	2	0,00052	0,0188705	0,2		0,00052			0,00052			0,00052			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9	7177	2	0,00045	0,004101	0,1		0,00045			0,00045			0,00045			
Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9	7178	2	0,00044	0,001631	0,1		0,00044			0,00044			0,00044			
Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9	7195	2	0,00001	0,0003885			0,00001			0,00001			0,00001			
Проект по углеподачи для новых батарей 8 и 9	7205	2	0,03189	0,02075	10		0,03189			0,03189			0,03189			
Замена котлоагрегата ст. № 1 ТЭЦ-ПВС	7209	2	0,000481	0,008865	0,2		0,000481			0,000481			0,000481			
Установка нового котлоагрегата ст. № 7 ТЭЦ-2	7212	2	0,0002403	0,0025731	0,1		0,0002403			0,0002403			0,0002403			
	ВСЕГО:		0,31756522	9,47188203			0,31756522			0,31756522			0,31756522			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0,06568992	1,10441863	20,8		0,06568992			0,06568992			0,06568992			
	10-20		0,0127193	1,5008854	4		0,0127193			0,0127193			0,0127193			
	20-30		0,159056	4,595178	50		0,159056			0,159056			0,159056			
	30-50		0,0801	2,2714	25,2		0,0801			0,0801			0,0801			
***Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)(0146)																
Сварочные посты	0768	20	0,0032349	0,0209835	100		0,0032349			0,0032349			0,0032349			
	ВСЕГО:		0,0032349	0,0209835			0,0032349			0,0032349			0,0032349			
В том числе по градациям высот																
	10-20		0,0032349	0,0209835	100		0,0032349			0,0032349			0,0032349			
***Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)(0150)																
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №2	0624	27	0,0058	0,157	0,5		0,0058			0,0058			0,0058			
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №3	0636	27	0,012	0,2663	1		0,012			0,012			0,012			
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №3	6624	2	0,06912	0,00135	6		0,06912			0,06912			0,06912			
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №3	6645	2	0,03467	0,002	3		0,03467			0,03467			0,03467			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Цех горячего цинкования и алюмоцинкования (ЦГЦА)	0643	27	0,032856	0,8745	2,9		0,032856			0,032856			0,032856			
Цех горячего цинкования и алюмоцинкования (ЦГЦА)	0646	29	0,275	7,722	24		0,275			0,275			0,275			
Цех горячего цинкования и алюмоцинкования (ЦГЦА)	0648	29	0,33	8,6201	29		0,33			0,33			0,33			
Цех горячего цинкования и алюмоцинкования (ЦГЦА)	0650	29	0,2816	7,7755	24,6		0,2816			0,2816			0,2816			
ТЭЦ-2	0925	6	0,06912	0,03387	6		0,06912			0,06912			0,06912			
ТЭЦ-2	6649	2	0,03467	0,17472	3		0,03467			0,03467			0,03467			
	ВСЕГО:		1,144836	25,62734			1,144836			1,144836			1,144836			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0,20758	0,21194	18		0,20758			0,20758			0,20758			
	20-30		0,937256	25,4154	82		0,937256			0,937256			0,937256			
***дНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)(0155)																
Автотранспортный цех	6074	5	0,008	0,01452	99,7		0,008			0,008			0,008			
Цех бытового обслуживания (ЦБО)	0827	17	0,00002026	0,0002206	0,3		0,00002026			0,00002026			0,00002026			
	ВСЕГО:		0,00802026	0,0147406			0,00802026			0,00802026			0,00802026			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0,008	0,01452	99,7		0,008			0,008			0,008			
	10-20		0,00002026	0,0002206	0,3		0,00002026			0,00002026			0,00002026			
***Никель оксид (в пересчете на никель) (420)(0164)																
Сварочные посты	0768	20	0,00061811	0,000335	50,3		0,00061811			0,00061811			0,00061811			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7023	5	0,00007	0,00017	5,7		0,00007			0,00007			0,00007			
Замена турбокомпрессора ст. 4 ТЭЦ -ПВС	7138	2	0,0005416	0,00000195	44		0,0005416			0,0005416			0,0005416			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ВСЕГО:		0,00122971	0,00050695			0,00122971			0,00122971			0,00122971			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0,0006116	0,00017195	49,7		0,0006116			0,0006116			0,0006116			
	10-20		0,00061811	0,000335	50,3		0,00061811			0,00061811			0,00061811			
***Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)(0168)																
Транспортное управление	0807	20	0,0000162	0,000014	3,6		0,0000162			0,0000162			0,0000162			
Автотранспортный цех	0812	15	0,0000033	0,00000294	0,7		0,0000033			0,0000033			0,0000033			
6,7. Агломашины №6,7	7067	2	0,000018	0,000003	4		0,000018			0,000018			0,000018			
2. Аспирационные установки АУ-1, АУ-2	7114	2	0,00005	0,0000005	11		0,00005			0,00005			0,00005			
СМР. АГП. Реконструкция (замена) пылеочистного оборудования АУ-1-7,88 корпуса дробления известняка дробильно-сортировочной фабрики.	7118	2	0,000022	0,000001	4,8		0,000022			0,000022			0,000022			
Подача природного газа	7132	10	0,0000482	0,00000052	10,6		0,0000482			0,0000482			0,0000482			
Замена турбокомпрессора ст. 4 ТЭЦ -ПВС	7138	2	0,0000778	0,0000028	17,1		0,0000778			0,0000778			0,0000778			
Общезаводской коллектор природного газа	7148	2	0,000018	0,000023	4		0,000018			0,000018			0,000018			
Административный корпус КХП	7169		0,000022804	0,000032838	5		0,000022804			0,000022804			0,000022804			
Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9	7187	2	0,00017831	0,00000642	39,2		0,00017831			0,00017831			0,00017831			
	ВСЕГО:		0,000454614	0,000087072			0,000454614			0,000454614			0,000454614			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0,000435114	0,000070078	95,7		0,000435114			0,000435114			0,000435114			
	10-20		0,0000195	0,000016994	4,3		0,0000195			0,0000195			0,0000195			
***Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)(0184)																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Электроремонтный цех	0757	8	0,000005	0,000015	0,6		0,000005			0,000005			0,000005			
Транспортное управление	0807	20	0,0000295	0,0000255	3,7		0,0000295			0,0000295			0,0000295			
Автотранспортный цех	0812	15	0,000005	0,00000454	0,6		0,000005			0,000005			0,000005			
6,7. Агломашины №6,7	7067	2	0,000033	0,000005	4,2		0,000033			0,000033			0,000033			
2. Аспирационные установки АУ-1, АУ-2	7114	2	0,00005	0,0000005	6,3		0,00005			0,00005			0,00005			
СМР. АГП. Реконструкция (замена) пылеочистного оборудования АУ-1-7,88 корпуса дробления известняка дробильно-сортировочной фабрики.	7118	2	0,00004	0,0000018	5,1		0,00004			0,00004			0,00004			
Подача природного газа	7132	10	0,000088	0,00000095	11,1		0,000088			0,000088			0,000088			
Замена турбокомпрессора ст. 4 ТЭЦ -ПВС	7138	2	0,0001417	0,0000051	17,9		0,0001417			0,0001417			0,0001417			
Общезаводской коллектор природного газа	7148	2	0,000033	0,000041	4,2		0,000033			0,000033			0,000033			
Административный корпус КХП	7169		0,000041536	0,0000598128	5,2		0,000041536			0,000041536			0,000041536			
Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9	7187	2	0,00032477	0,0000117	41,1		0,00032477			0,00032477			0,00032477			
	ВСЕГО:		0,000791506	0,0001709028			0,000791506			0,000791506			0,000791506			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0,000757006	0,0001408628	95,7		0,000757006			0,000757006			0,000757006			
	10-20		0,0000345	0,00003004	4,3		0,0000345			0,0000345			0,0000345			
***Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)(0203)																
Конвертерный цех (КЦ)	0539	40	0,0014	0,0439	16,9		0,0014			0,0014			0,0014			
Конвертерный цех (КЦ)	0853	40	0,0028	0,0878	33,7		0,0028			0,0028			0,0028			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Копровый цех	6065	2	0,00002667	0,00048	0,3		0,00002667			0,00002667			0,00002667			
Сварочные посты	0768	20	0,00328037	0,0484128	39,6		0,00328037			0,00328037			0,00328037			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7023	5	0,00019	0,00046	2,3		0,00019			0,00019			0,00019			
6,7. Агломашины №6,7	7065	2	0,000208	0,008491	2,5		0,000208			0,000208			0,000208			
Замена турбокомпрессора ст. 4 ТЭЦ -ПВС	7138	2	0,0001862	0,00202516	2,2		0,0001862			0,0001862			0,0001862			
Общезаводской коллектор природного газа	7146	2	0,000208	0,001563	2,5		0,000208			0,000208			0,000208			
	ВСЕГО:		0,00829924	0,19313196			0,00829924			0,00829924			0,00829924			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0,00081887	0,01301916	9,8		0,00081887			0,00081887			0,00081887			
	10-20		0,00328037	0,0484128	39,6		0,00328037			0,00328037			0,00328037			
	30-50		0,0042	0,1317	50,6		0,0042			0,0042			0,0042			
***Хрома трехвалентные соединения /в пересчете на Cr3+/(1402*)(0228)																
Листопрокатный цех (ЛПЦ) №3	0634	30	0,0147	0,3055	76,2		0,0147			0,0147			0,0147			
Листопрокатный цех (ЛПЦ) №3	0635	11	0,0046	0,0431	23,8		0,0046			0,0046			0,0046			
	ВСЕГО:		0,0193	0,3486			0,0193			0,0193			0,0193			
В том числе по градациям высот																
	10-20		0,0046	0,0431	23,8		0,0046			0,0046			0,0046			
	20-30		0,0147	0,3055	76,2		0,0147			0,0147			0,0147			
***Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)(0301)																
Угледопготовительный цех	0058	8	0,404	1,51	0,1		0,404			0,404			0,404			
Коксовый цех	0068	100	1,297	41,0143	0,2		1,297			1,297			1,297			
Коксовый цех	0069	100	1,515	47,9079	0,2		1,515			1,515			1,515			
Коксовый цех	0070	100	1,458	46,1055	0,2		1,458			1,458			1,458			
Коксовый цех	0071	100	1,03	32,5711	0,1		1,03			1,03			1,03			
Коксовый цех	0080	100	2,5964	82,1044	0,4		2,5964			2,5964			2,5964			
Коксовый цех	0089	100	3,1051	98,1907	0,4		3,1051			3,1051			3,1051			
Коксовый цех	6009	10,4	0,302	6,517		93,7131553886		100			100		0,1812	40	56,2278932332	
Коксовый цех	6010	9,8	0,038	0,1666				100		0,0304	20		0,0228	40		инструментальный метод контроля

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Коксовый цех	6014	10,4	0,302	6,4223		389,806848478		100			100		0,1812	40	233,884109087	
Коксовый цех	6015	9,8	0,038	0,1642			0,038			0,0304	20		0,0228	40		инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6019	10,4	0,293	6,4985				100			100		0,1758	40		
Коксовый цех	6020	9,8	0,037	0,1662			0,037			0,0296	20		0,0222	40		
Коксовый цех	6024	10,4	0,293	5,2978		379,479377044		100			100		0,1758	40	227,687626227	
Коксовый цех	6025	9,8	0,037	0,1355		57,4865947393	0,037		57,4865947393	0,0296	20	45,9892757914	0,0222	40	34,4919568436	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6033	12	0,299	4,6997		274,645453959		100			100		0,1794	40	164,787272376	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6034	9	0,038	0,1105		43,6384726223	0,038		43,6384726223	0,0304	20	34,9107780978	0,0228	40	26,1830835734	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6088	12	0,288	5,6416		203,867201422		100			100		0,1728	40	122,320320853	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6117	9	0,036	0,1442		0,10273249874	0,036		0,10273249874	0,0288	20	0,08218599899	0,0288	20	0,08218599899	инструменталь ный метод контроля
Отделение улавливания и разложения аммиака ЦЧУ №2	0149	12	0,2653	3,8201			0,2653			0,2653			0,2653			
Отделение улавливания и разложения аммиака ЦЧУ №2	0186	70	4,893	6,7642	0,7		4,893			4,893			4,893			
Смолоперерабатыва ющий цех	0206	45	0,2581	6,8034			0,2581			0,2581			0,2581			
Агломерационный цех	0397	250	32,7166	845,5303	4,5	270,40599141	32,7166		270,40599141	21,920122	33	181,172014245	21,920122	33	181,172014245	инструменталь ный метод контроля
Агломерационный цех	0398	105	0,5953	15,385	0,1		0,5953			0,5953			0,5953			
Агломерационный цех	0399	105	1,0441	26,3335	0,1		1,0441			1,0441			1,0441			
Агломерационный цех	0400	105	0,6884	14,4763	0,1		0,6884			0,6884			0,6884			
Агломерационный цех	0922	250	26,3462	664,4848	3,6		26,3462			26,3462			26,3462			
Агломерационный цех	0923	250	30,136	633,7279	4,2		30,136			30,136			30,136			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Дробильно-сортировочная фабрика (ДСФ)	0438	18	0,2316	12,1104			0,2316			0,2316			0,2316			
Дробильно-сортировочная фабрика (ДСФ)	0439	120	0,838	12,64	0,1		0,838			0,838			0,838			
Доменный цех	0450	15	0,774	12,3716	0,1	15,1237702513	0,774		15,1237702513	0,774		15,1237702513	0,51858	33	10,1329260683	инструментальный метод контроля
Доменный цех	0452	60	0,5443	15,862	0,1		0,5443			0,5443			0,5443			
Доменный цех	0453	30	0,1367	1,5428			0,1367			0,1367			0,1367			
Доменный цех	0458	70	0,7134	20,9466	0,1		0,7134			0,7134			0,7134			
Доменный цех	0459	30	0,167	2,2569			0,167			0,167			0,167			
Доменный цех	0465	80	0,6345	18,6299	0,1		0,6345			0,6345			0,6345			
Доменный цех	0466	37	0,2486	4,3576			0,2486			0,2486			0,2486			
Доменный цех	0471	80	0,8956	12,4678	0,1		0,8956			0,8956			0,8956			
Доменный цех	0472	80	5,7739	102,2217	0,8		5,7739			5,7739			5,7739			
Доменный цех	0475	80	5,7739	102,2217	0,8		5,7739			5,7739			5,7739			
Доменный цех	0476	80	5,7739	102,2217	0,8		5,7739			5,7739			5,7739			
Доменный цех	0844	80	0,0014	0,0008			0,0014			0,0014			0,0014			
Доменный цех	0845	80	0,0014	0,0008			0,0014			0,0014			0,0014			
Доменный цех	0846	90	0,0014	0,0008			0,0014			0,0014			0,0014			
Доменный цех	0847	90	0,0014	0,0008			0,0014			0,0014			0,0014			
Доменный цех	0848	80	0,7033	11,2415	0,1		0,7033			0,7033			0,7033			
Доменный цех	0849	71	0,0014	0,0008			0,0014			0,0014			0,0014			
Доменный цех	0850	71	0,0014	0,0008			0,0014			0,0014			0,0014			
Доменный цех	6120	4	0,0088	0,28			0,0088			0,0088			0,0088			
Доменный цех	6121	4	0,0092	0,28			0,0092			0,0092			0,0092			
Доменный цех	6124	4	1,6531	0,1785	0,2		1,6531			1,6531			1,6531			
Доменный цех	6125	4	3,7494	0,4049	0,5		3,7494			3,7494			3,7494			
Доменный цех	6126	4	2,4859	0,2685	0,3		2,4859			2,4859			2,4859			
Конвертерный цех (КЦ)	0059	22	0,9011	26,036	0,1		0,9011			0,9011			0,9011			
Конвертерный цех (КЦ)	0486	60	0,8091	12,9414	0,1	11,2290830975	0,8091		11,2290830975	0,542097	33	7,52348567533	0,275094	66	3,81788825315	инструментальный метод контроля
Конвертерный цех (КЦ)	0487	60	0,8551	12,9476	0,1	164,576792566	0,8551		164,576792566	0,8551		164,576792566	0,290734	66	55,9561094723	инструментальный метод контроля
Конвертерный цех (КЦ)	0488	60	0,8168	13,0646	0,1		0,8168			0,8168			0,8168			
Конвертерный цех (КЦ)	0509	43,5	1,928	0,061	0,3		1,928			1,928			1,928			
Конвертерный цех (КЦ)	0537	40	0,7206	20,4342	0,1		0,7206			0,7206			0,7206			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Конвертерный цех (КЦ)	0538	53	1,6176	43,6752	0,2		1,6176			1,6176			1,6176			
Конвертерный цех (КЦ)	0539	40	0,295	4,391			0,295			0,295			0,295			
Конвертерный цех (КЦ)	0853	40	1,618	8,1552	0,2		1,618			1,618			1,618			
Конвертерный цех (КЦ)	6100	3	0,03336				0,03336			0,03336			0,03336			
Конвертерный цех (КЦ)	6141	10	0,2376	2,566			0,2376			0,2376			0,2376			
Цех обжига извести (ЦОИ)	0550	80	10,6444	141,3748	1,5		10,6444			10,6444			10,6444			
Цех обжига извести (ЦОИ)	0573	40	0,1771	5,0233		31,912860062	0,1771		31,912860062	0,14168	20	25,5302880496	0,14168	20	25,5302880496	инструменталь ный метод контроля
Цех обжига извести (ЦОИ)	0574	40	0,2396	7,2024		2,37544679146	0,2396		2,37544679146	0,2396		2,37544679146	0,2396		2,37544679146	инструменталь ный метод контроля
Цех обжига извести (ЦОИ)	0575	40	0,1397	4,1994			0,1397			0,1397			0,1397			
Цех обжига извести (ЦОИ)	0576	40	0,2362	7,1002			0,2362			0,2362			0,2362			
Цех обжига извести (ЦОИ)	0577	40	0,118	3,5471			0,118			0,118			0,118			
Цех обжига извести (ЦОИ)	0578	80	3,7251	75,352	0,5		3,7251			3,7251			3,7251			
Копровый цех	6065	2	0,0301893	8,570608			0,0301893			0,0301893			0,0301893			
Копровый цех	6637	2	0,0646	0,5807			0,0646			0,0646			0,0646			
Цех переработки сталеплавленных шлаков (ЦПСШ)	6631	2	0,0296	8,56			0,0296			0,0296			0,0296			
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №1	0606	100	11,941	302,393	1,7		11,941			11,941			11,941			
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №2	0623	45	0,0741	2,3432			0,0741			0,0741			0,0741			
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №2	0626	45	0,0613	1,9385			0,0613			0,0613			0,0613			
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №2	0628	45	0,0602	1,9037			0,0602			0,0602			0,0602			
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №2	0629	45	0,063	1,9922			0,063			0,063			0,063			
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №2	0639	45	0,0726	2,2958			0,0726			0,0726			0,0726			
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №2	0640	45	0,0553	1,7487			0,0553			0,0553			0,0553			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Листопрокатный цех (ЛПЦ) №2	0653	45	0,0554	1,7519			0,0554			0,0554			0,0554			
Листопрокатный цех (ЛПЦ) №2	0654	45	0,0796	2,5171			0,0796			0,0796			0,0796			
Листопрокатный цех (ЛПЦ) №2	0655	45	0,0796	1,7614			0,0796			0,0796			0,0796			
Листопрокатный цех (ЛПЦ) №2	0657	45	0,0481	1,521			0,0481			0,0481			0,0481			
Листопрокатный цех (ЛПЦ) №3	0631	40	0,3175	10,0401			0,3175			0,3175			0,3175			
Листопрокатный цех (ЛПЦ) №3	0632	40	0,2049	3,3306			0,2049			0,2049			0,2049			
Листопрокатный цех (ЛПЦ) №3	0855	40	0,3594	11,3651			0,3594			0,3594			0,3594			
Цех горячего цинкования и алюмоцинкования (ЦГЦА)	0641	60	0,5831	16,294	0,1		0,5831			0,5831			0,5831			
Цех горячего цинкования и алюмоцинкования (ЦГЦА)	0644	60	1,2384	35,3984	0,2		1,2384			1,2384			1,2384			
Цех горячего цинкования и алюмоцинкования (ЦГЦА)	0647	23	0,6901	18,5507	0,1		0,6901			0,6901			0,6901			
Цех горячего цинкования и алюмоцинкования (ЦГЦА)	0652	18	0,0157	0,422			0,0157			0,0157			0,0157			
ТЭЦ-ПВС	0712	150	88,2121	959,4515	12,2	760,372891812	88,2121		760,372891812	70,56968	20	608,29831345	70,56968	20	608,29831345	инструментальный метод контроля
ТЭЦ-ПВС	0713	250	91,3715	1346,1273	12,7	501,942156892	91,3715		501,942156892	73,0972	20	401,553725514	73,0972	20	401,553725514	инструментальный метод контроля
ТЭЦ-ПВС	6067	7	0,0204				0,0204			0,0204			0,0204			
ТЭЦ-2	0723	250	165,9752	3457,4749	23	927,837349907	165,9752		927,837349907	132,78016	20	742,269879926	132,78016	20	742,269879926	инструментальный метод контроля
ТЭЦ-2	0724	250	168,9573	2366,5641	24,7	735930,9682910	168,9573		735930,9682910	135,16584	20	588744,7746330	135,16584	20	588744,7746330	инструментальный метод контроля
ТЭЦ-2	6068	7	0,01374				0,01374			0,01374			0,01374			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Цех очистных сооружений (ЦОС)	0732	42	0,707	7,6356	0,1		0,707			0,707			0,707			
Цех очистных сооружений (ЦОС)	6108	5	0,0534	0,0999			0,0534			0,0534			0,0534			
Паросиловойцех (ПСЦ)	0477	50	0,4328	10,1276	0,1		0,4328			0,4328			0,4328			
Паросиловойцех (ПСЦ)	0751	50	0,6773	15,8488	0,1		0,6773			0,6773			0,6773			
Сортопрокатный цех (СПЦ)	0763	35	0,6477	13,9012	0,1		0,6477			0,6477			0,6477			
Сварочные посты	0768	20	0,043281	1,043195			0,043281			0,043281			0,043281			
Транспортное управление	0808	20	2,78	1,13272	0,4		2,78			2,78			2,78			
Транспортное управление	6070	7	11,332		1,6		11,332			11,332			11,332			
Автотранспортный цех	6071	2	1,911234		0,3		1,911234			1,911234			1,911234			
Санаторий-профилакторий "Самал"	0831	20	0,1891	5,9751			0,1891			0,1891			0,1891			
Санаторий-профилакторий "Самал"	6112	3	0,0178	0,0333			0,0178			0,0178			0,0178			
Полигон неопасных отходов	0900	5	0,0013	0,0229			0,0013			0,0013			0,0013			
Полигон неопасных отходов	6210	4	0,0094	0,1624			0,0094			0,0094			0,0094			
Отвалы предприятия	0917	18	0,00498	2,77			0,00498			0,00498			0,00498			
Отвалы предприятия	0918	2	0,047	0,495			0,047			0,047			0,047			
Отвалы предприятия	0919	2	0,047	0,495			0,047			0,047			0,047			
Отвалы предприятия	0920	2	0,047	0,495			0,047			0,047			0,047			
Отвалы предприятия	0921	2	0,047	0,495			0,047			0,047			0,047			
Установка по утилизации отходов	6633	3,4	0,21722	0,1564			0,21722			0,21722			0,21722			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	1004	1	0,0092	0,01708			0,0092			0,0092			0,0092			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	1005	1	0,0092	0,01708			0,0092			0,0092			0,0092			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	1006	2	0,0847	0,100121			0,0847			0,0847			0,0847			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	1007	2	0,0847	0,100121			0,0847			0,0847			0,0847			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	1008	2	0,0847	0,100121			0,0847			0,0847			0,0847			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	1009	2	0,0847	0,100121			0,0847			0,0847			0,0847			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	1010	2	0,0847	0,100121			0,0847			0,0847			0,0847			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	1011	2	0,0847	0,000588			0,0847			0,0847			0,0847			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7021	5	0,00058	0,00002			0,00058			0,00058			0,00058			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7022	5	0,00105	0,00057			0,00105			0,00105			0,00105			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7024	5	0,01	0,00061			0,01			0,01			0,01			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7025	5	0,01781	0,0466			0,01781			0,01781			0,01781			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7026	5	0,01781	0,0466			0,01781			0,01781			0,01781			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7027	5	0,01781	0,0466			0,01781			0,01781			0,01781			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7028	5	0,01781	0,0466			0,01781			0,01781			0,01781			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7029	5	0,0000004	0,000000014			0,0000004			0,0000004			0,0000004			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7030	5	0,00014	0,00004			0,00014			0,00014			0,00014			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7055	5	0,21034				0,21034			0,21034			0,21034			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7056	5	1,0726		0,1		1,0726			1,0726			1,0726			
6,7. Агломашины №6,7	7057	2	0,0147333				0,0147333			0,0147333			0,0147333			
6,7. Агломашины №6,7	7058	2	0,125				0,125			0,125			0,125			
6,7. Агломашины №6,7	7065	2	0,01182	0,049543			0,01182			0,01182			0,01182			
6,7. Агломашины №6,7	7068	2	0,091556	0,5212656			0,091556			0,091556			0,091556			
6,7. Агломашины №6,7	7069	2	1,700962	0,303517	0,2		1,700962			1,700962			1,700962			
2. Аспирационные установки АУ-1, АУ-2	7112	2	0,007	0,000285			0,007			0,007			0,007			
2. Аспирационные установки АУ-1, АУ-2	7117	2	0,00126	0,000001			0,00126			0,00126			0,00126			
СМР. АГП. Реконструкция (замена) пылеочистного оборудования АУ-1-7,88 корпуса дробления известняка дробильно-сортировочной фабрики.	1022	2	0,016024	0,00172			0,016024			0,016024			0,016024			
СМР. АГП. Реконструкция (замена) пылеочистного оборудования АУ-1-7,88 корпуса дробления известняка дробильно-сортировочной фабрики.	1023	2,5	0,0000344	0,00006			0,0000344			0,0000344			0,0000344			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
СМР. АГП. Реконструкция (замена) пылеочистного оборудования АУ-1- 7,88 корпуса дробления известняка дробильно- сортировочной фабрики.	7118	2	0,01201	0,005163			0,01201			0,01201			0,01201			
Подача природного газа	7134	10	0,0003	0,00011			0,0003			0,0003			0,0003			
Подача природного газа	7135	10	0,0033	0,00025			0,0033			0,0033			0,0033			
Подача природного газа	7136	10	0,17067	0,0192			0,17067			0,17067			0,17067			
Строительство магистрального газопровода природного газа от общезаводского коллектора до ТЭЦ - ПВС	7137	2	0,0003	0,0003156			0,0003			0,0003			0,0003			
Замена турбокомпрессора ст. 4 ТЭЦ -ПВС	7138	2	0,004189	0,00758564			0,004189			0,004189			0,004189			
Общезаводской коллектор природного газа	1024	0,8	0,001277	0,000202			0,001277			0,001277			0,001277			
Общезаводской коллектор природного газа	7139	2	0,006311	0,003494			0,006311			0,006311			0,006311			
Общезаводской коллектор природного газа	7140	2	0,090278	0,369911			0,090278			0,090278			0,090278			
Общезаводской коллектор природного газа	7146	2	0,001667	0,004881			0,001667			0,001667			0,001667			
Общезаводской коллектор природного газа	7150	2	0,091556	0,183215			0,091556			0,091556			0,091556			
Административный корпус КХП	1025		0,01322	0,004617			0,01322			0,01322			0,01322			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Административный корпус КХП	1026		0,000116666	0,04998			0,000116666			0,000116666			0,000116666			
Административный корпус КХП	1027		0,000116666	0,0378			0,000116666			0,000116666			0,000116666			
Административный корпус КХП	7152		0,007152	0,02038			0,007152			0,007152			0,007152			
Административный корпус КХП	7153		0,000034	0,0001175			0,000034			0,000034			0,000034			
Административный корпус КХП	7155		0,00867	0,0495			0,00867			0,00867			0,00867			
Административный корпус КХП	7157		0,001367	0,005892			0,001367			0,001367			0,001367			
Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9	7195	2	0,0003	0,01146016			0,0003			0,0003			0,0003			
Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9	7196	2	0,35	0,0057246			0,35			0,35			0,35			
Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9	7197	2	0,412	1,27607	0,1		0,412			0,412			0,412			
Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9	7198	2	0,003				0,003			0,003			0,003			
Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9	7199	2	0,006				0,006			0,006			0,006			
Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9	7200	2	0,0081				0,0081			0,0081			0,0081			
Проект по углеподачи для новых батарей 8 и 9	7205	2	0,0174	0,00135			0,0174			0,0174			0,0174			
Проект по углеподачи для новых батарей 8 и 9	7208	2	0,2747	0,1892			0,2747			0,2747			0,2747			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Замена котлоагрегата ст. № 1 ТЭЦ-ПВС	7209	2	0,01458	0,0085425			0,01458			0,01458			0,01458			
Установка нового котлоагрегата ст. № 7 ТЭЦ-2	1028	2	0,02202	0,1032			0,02202			0,02202			0,02202			
Установка нового котлоагрегата ст. № 7 ТЭЦ-2	7212	2	0,0001667	0,0002152			0,0001667			0,0001667			0,0001667			
Установка нового котлоагрегата ст. № 7 ТЭЦ-2	7218	2	0,000259				0,000259			0,000259			0,000259			
	ВСЕГО:		721,853804432	12053,0171838			720,038804432			606,029883432			605,971694432			
В том числе по градациям высот																
	0-10		28,076243432	30,499068814	3,4		28,038243432			28,031443432			27,993843432			
	10-20		6,080961	74,722015	0,5		4,303961			4,303961			5,114741			
	20-30		1,8949	48,3864	0,2		1,8949			1,8949			1,8949			
	30-50		9,9747	163,2973	1		9,9747			9,93928			9,93928			
	50-100		68,9463	1393,9168	9,6		68,9463			68,679297			67,847928			
	>100		606,8807	10342,1956	85,3		606,8807			493,181002			493,181002			
***Аммиак (32)(0303)																
Коксовый цех	0066	25,7	4,67	36,7593	19,7		4,67			4,67			4,67			
Коксовый цех	0067	25,7	4,677	33,5122	20,5		4,677			4,677			4,677			
Коксовый цех	0072	12	0,01	0,3162			0,01			0,01			0,01			
Коксовый цех	0081	12	0,0549	1,73187	0,2		0,0549			0,0549			0,0549			
Коксовый цех	0093	25,7	3,431	13,3513	14,5		3,431			3,431			3,431			
Коксовый цех	0094	22,4	3,038	16,0272	12,8		3,038			3,038			3,038			
Коксовый цех	6006	9,8	0,0572	1,8088	0,2	4090,90222242	0,03432	40	2454,54133345	0,03432	40	2454,54133345	0,03432	40	2454,54133345	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6007	10,4	0,00254	0,08025		226,297503384	0,001524	40	135,77850203	0,001524	40	135,77850203	0,001524	40	135,77850203	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6008	11,2	0,0038	0,12038			0,00228	40		0,00228	40		0,00228	40		инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6009	10,4	0,185	3,9991	0,8	57,4070653871		100			100		0,111	40	34,4442392323	
Коксовый цех	6010	9,8	0,677	2,9623	2,9	2940,42261202		100		0,5416	20	2352,33808962	0,4062	40	1764,25356721	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6011	9,8	0,0592	1,872	0,3	4233,94076167	0,03552	40	2540,364457	0,03552	40	2540,364457	0,03552	40	2540,364457	инструменталь ный метод контроля

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Коксовый цех	6012	10,4	0,00295	0,09315		267,376894286	0,00177	40	160,426136572	0,00177	40	160,426136572	0,00177	40	160,426136572	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6013	13,2	0,00443	0,13972			0,002658	40		0,002658	40		0,002658	40		инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6014	10,4	0,185	3,9409	0,8	238,788963472		100			100		0,111	40	143,273378083	
Коксовый цех	6015	9,8	0,677	2,9192	2,9	2940,42261202	0,677		2940,42261202	0,5416	20	2352,33808962	0,4062	40	1764,25356721	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6016	9,8	0,0559	1,7677	0,2	4053,24860964	0,03354	40	2431,94916578	0,03354	40	2431,94916578	0,03354	40	2431,94916578	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6017	10,4	0,00339	0,10697		307,256837841	0,002034	40	184,354102705	0,002034	40	184,354102705	0,002034	40	184,354102705	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6018	13,2	0,00509	0,16045			0,003054	40		0,003054	40		0,003054	40		инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6019	10,4	0,18	3,9877	0,8			100			100		0,108	40		
Коксовый цех	6020	9,8	0,657	2,9539	2,8	2853,55636056	0,657		2853,55636056	0,5256	20	2282,84508845	0,3942	40	1712,13381633	
Коксовый цех	6021	9,8	0,0562	1,7772	0,2	4075,00128554	0,03372	40	2445,00077133	0,03372	40	2445,00077133	0,03372	40	2445,00077133	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6022	10,4	0,00304	0,09571		275,534155468	0,001824	40	165,320493281	0,001824	40	165,320493281	0,001824	40	165,320493281	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6023	13,2	0,00455	0,14356			0,00273	40		0,00273	40		0,00273	40		инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6024	10,4	0,18	3,2509	0,8	233,127262348		100			100		0,108	40	139,876357409	
Коксовый цех	6025	9,8	0,657	2,408	2,8	2540,71652004	0,657		2540,71652004	0,5256	20	2032,57321603	0,3942	40	1524,42991202	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6026	5	0,115	3,6759	0,5		0,115			0,115			0,115			
Коксовый цех	6027	5	0,114	3,3512	0,5		0,114			0,114			0,114			
Коксовый цех	6030	9	0,0657	2,0776	0,3	3465,73730591	0,03942	40	2079,44238354	0,03942	40	2079,44238354	0,03942	40	2079,44238354	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6031	10,3	0,00257	0,08098		232,935124853	0,001542	40	139,761074912	0,001542	40	139,761074912	0,001542	40	139,761074912	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6032	12,8	0,0038	0,121		5,9040286489	0,00228	40	3,54241718934	0,00228	40	3,54241718934	0,00228	40	3,54241718934	инструменталь ный метод контроля

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Коксовый цех	6033	12	0,183	2,8839	0,8	168,094040383		100			100		0,1098	40	100,85642423	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6034	9	0,669	1,9653	2,8	2098,46271561	0,669		2098,46271561	0,5352	20	1678,77017249	0,4014	40	1259,07762937	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6036	2	0,057	1,3351	0,2		0,057			0,057			0,057			
Коксовый цех	6085	11	0,0784	2,0776	0,3	4135,67434982	0,04704	40	2481,40460989	0,04704	40	2481,40460989	0,04704	40	2481,40460989	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6086	10,3	0,0026	0,081		235,654211914	0,00156	40	141,392527148	0,00156	40	141,392527148	0,00156	40	141,392527148	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6087	15,3	0,0012	0,0366		1,37805703018	0,00072	40	0,82683421811	0,00072	40	0,82683421811	0,00072	40	0,82683421811	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6088	12	0,177	3,4619	0,7	125,293384207		100			100		0,1062	40	75,1760305244	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6091	2	0,057	1,6027	0,2		0,057			0,057			0,057			
Коксовый цех	6117	9	0,645	2,5644	2,7	1,84062393567	0,645		1,84062393567	0,516	20	1,47249914854	0,516	20	1,47249914854	инструменталь ный метод контроля
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0100	10	0,0002	0,0814			0,0002			0,0002			0,0002			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0101	8	0,0368	1,1637	0,2		0,0368			0,0368			0,0368			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0102	11	0,0023	0,0727			0,0023			0,0023			0,0023			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0103	5	0,0019	0,0601			0,0019			0,0019			0,0019			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0104	12	0,0019	0,0599			0,0019			0,0019			0,0019			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0105	10	0,0023	0,0725			0,0023			0,0023			0,0023			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0106	10	0,0005	0,0631			0,0005			0,0005			0,0005			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0107	14	0,175	5,5177	0,7		0,175			0,175			0,175			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0108	10	0,0516	4,8783	0,2		0,0516			0,0516			0,0516			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0109	2	0,00115	0,1088			0,00115			0,00115			0,00115			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0111	3,5	0,0029	0,1839			0,0029			0,0029			0,0029			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0112	5,5	0,0076	0,2397			0,0076			0,0076			0,0076			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0113	22	0,0001	0,0031			0,0001			0,0001			0,0001			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0114	22	0,0017	0,1615			0,0017			0,0017			0,0017			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0118	15	0,4125	0,4455	1,7		0,4125			0,4125			0,4125			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0139	10	0,00013	0,0041			0,00013			0,00013			0,00013			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0143	10	0,1749	5,5156	0,7		0,1749			0,1749			0,1749			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0144	10	0,0025	0,7884			0,0025			0,0025			0,0025			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0120	10	0,0002	0,0271			0,0002			0,0002			0,0002			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0121	10	0,0364	1,1511	0,2		0,0364			0,0364			0,0364			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0122	12	0,0005	0,0631			0,0005			0,0005			0,0005			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0123	8	0,0018	0,0569			0,0018			0,0018			0,0018			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0124	17	0,0023	0,0727			0,0023			0,0023			0,0023			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0125	4	0,0025	0,2365			0,0025			0,0025			0,0025			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0127	4	0,1749	5,1556	0,7		0,1749			0,1749			0,1749			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0128	20	0,002	0,0063			0,002			0,002			0,002			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0129	3	0,00013	0,0041			0,00013			0,00013			0,00013			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0130	20	0,0076	0,2412			0,0076			0,0076			0,0076			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0131	4	0,00003	0,0018			0,00003			0,00003			0,00003			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0132	15	0,0033	0,3122			0,0033			0,0033			0,0033			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0133	18	0,00002	0,0018			0,00002			0,00002			0,00002			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0134	26	0,0015	0,0485			0,0015			0,0015			0,0015			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0135	26	0,0001	0,0031			0,0001			0,0001			0,0001			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0141	20	0,00069	0,0218			0,00069			0,00069			0,00069			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0145	18	0,4125	0,4455	1,7		0,4125			0,4125			0,4125			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0161	17	0,002	0,0632			0,002			0,002			0,002			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0162	17	0,0076	0,2397			0,0076			0,0076			0,0076			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0163	8	0,175	5,5177	0,7		0,175			0,175			0,175			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Отделение улавливания и разложения аммиака ЦЧУ №2	0165	10	0,00011	0,0035			0,00011			0,00011			0,00011			
Отделение улавливания и разложения аммиака ЦЧУ №2	0166	10	0,0001	0,0032			0,0001			0,0001			0,0001			
Отделение улавливания и разложения аммиака ЦЧУ №2	0167	10	0,0001	0,0032			0,0001			0,0001			0,0001			
Отделение улавливания и разложения аммиака ЦЧУ №2	0168	10	0,0001	0,0032			0,0001			0,0001			0,0001			
Отделение улавливания и разложения аммиака ЦЧУ №2	0169	10	0,0001	0,0032			0,0001			0,0001			0,0001			
Отделение улавливания и разложения аммиака ЦЧУ №2	0170	10	0,0001	0,0032			0,0001			0,0001			0,0001			
Отделение улавливания и разложения аммиака ЦЧУ №2	0171	10	0,0001	0,0032			0,0001			0,0001			0,0001			
Отделение улавливания и разложения аммиака ЦЧУ №2	0177	10	0,0001	0,0032			0,0001			0,0001			0,0001			
Отделение улавливания и разложения аммиака ЦЧУ №2	0178	10	0,0001	0,0032			0,0001			0,0001			0,0001			
Отделение улавливания и разложения аммиака ЦЧУ №2	0179	10	0,0001	0,0032			0,0001			0,0001			0,0001			
Отделение улавливания и разложения аммиака ЦЧУ №2	0180	10	0,0001	0,0032			0,0001			0,0001			0,0001			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Отделение улавливания и разложения аммиака ЦЧУ №2	0181	10	0,0001	0,0032			0,0001			0,0001			0,0001			
Отделение улавливания и разложения аммиака ЦЧУ №2	0182	10	0,00005	0,0016			0,00005			0,00005			0,00005			
Смолоперерабатыва ющий цех	0190	15	0,0003	0,0095			0,0003			0,0003			0,0003			
Смолоперерабатыва ющий цех	0191	15	0,00019	0,0061			0,00019			0,00019			0,00019			
Смолоперерабатыва ющий цех	0192	15	0,0033	0,1054			0,0033			0,0033			0,0033			
Смолоперерабатыва ющий цех	0195	8	0,0048	0,1525			0,0048			0,0048			0,0048			
Смолоперерабатыва ющий цех	0200	6	0,0003	0,0082			0,0003			0,0003			0,0003			
Смолоперерабатыва ющий цех	0213	16	0,00654	0,20624			0,00654			0,00654			0,00654			
Смолоперерабатыва ющий цех	0219	10	0,001	0,0043			0,001			0,001			0,001			
Смолоперерабатыва ющий цех	0221	9	0,0001	0,0033			0,0001			0,0001			0,0001			
Смолоперерабатыва ющий цех	0222	10	0,0001	0,0043			0,0001			0,0001			0,0001			
Смолоперерабатыва ющий цех	6040	13	0,018	0,0404	0,1		0,018			0,018			0,018			
Установка биохимической очистки	6043	2	0,000082	0,0026			0,000082			0,000082			0,000082			
Установка биохимической очистки	6044	8	0,003792	0,11958			0,003792			0,003792			0,003792			
Установка биохимической очистки	6045	6	0,001647	0,05195			0,001647			0,001647			0,001647			
Установка биохимической очистки	6046	10	0,004534	0,14297			0,004534			0,004534			0,004534			
Установка биохимической очистки	6047	1,5	0,002177	0,06865			0,002177			0,002177			0,002177			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Установка биохимической очистки	6048	1,5	0,002177	0,06865			0,002177			0,002177			0,002177			
Установка биохимической очистки	6049	2	0,000164	0,00517			0,000164			0,000164			0,000164			
Установка биохимической очистки	6050	1,5	0,000165	0,005195			0,000165			0,000165			0,000165			
Установка биохимической очистки	6051	3	0,001	0,03154			0,001			0,001			0,001			
Установка биохимической очистки	6131	5	0,00001	0,000316			0,00001			0,00001			0,00001			
Газовый цех	0761	70	0,0017	0,052436			0,0017			0,0017			0,0017			
Газовый цех	0762	70	0,08	2,5298	0,3		0,08			0,08			0,08			
Газовый цех	0766	70	0,0833	2,6351	0,4		0,0833			0,0833			0,0833			
Газовый цех	6075	12	0,0012	0,0379			0,0012			0,0012			0,0012			
Полигон неопасных отходов	6210	4	0,039	0,6697	0,2		0,039			0,039			0,039			
	ВСЕГО:		23,672348	201,693137			21,740324			21,620924			21,607524			
В том числе по грациям высот																
	0-10		5,354948	61,730921	22,4		4,560268			4,440868			3,773468			
	10-20		2,333	34,87868	9,4		1,195656			1,195656			1,849656			
	20-30		15,8194	99,8662	67,5		15,8194			15,8194			15,8194			
	50-100		0,165	5,217336	0,7		0,165			0,165			0,165			
***Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)(0304)																
Углеподготовительный цех	0058	8	0,0657	0,246	0,1		0,0657			0,0657			0,0657			
Коксовый цех	0068	100	0,209	6,6091	0,2		0,209			0,209			0,209			
Коксовый цех	0069	100	0,224	7,0834	0,2		0,224			0,224			0,224			
Коксовый цех	0070	100	0,208	6,5775	0,2		0,208			0,208			0,208			
Коксовый цех	0071	100	0,147	4,6485	0,1		0,147			0,147			0,147			
Коксовый цех	0080	100	0,4239	13,4047	0,3		0,4239			0,4239			0,4239			
Коксовый цех	0089	100	1,608	50,8488	1,3		1,608			1,608			1,608			
Отделение улавливания и разложения аммиака ЦЧУ №2	0149	12	0,0431	0,6208			0,0431			0,0431			0,0431			
Отделение улавливания и разложения аммиака ЦЧУ №2	0186	70	0,7951	1,0991	0,7		0,7951			0,7951			0,7951			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Смолоперерабатывающий цех	0206	45	0,0419	1,1056			0,0419			0,0419			0,0419			
Агломерационный цех	0397	250	5,4528	140,9226	4,5	45,0679407383	5,4528		45,0679407383	3,653376	33	30,1955202947	3,653376	33	30,1955202947	инструментальный метод контроля
Агломерационный цех	0398	105	1,1905	30,7674	1		1,1905			1,1905			1,1905			
Агломерационный цех	0399	105	0,261	6,5828	0,2		0,261			0,261			0,261			
Агломерационный цех	0400	105	0,2295	4,8261	0,2		0,2295			0,2295			0,2295			
Агломерационный цех	0922	250	4,2154	106,3178	3,5		4,2154			4,2154			4,2154			
Агломерационный цех	0923	250	5,0227	105,622	4,1		5,0227			5,0227			5,0227			
Дробильно-сортировочная фабрика (ДСФ)	0438	18	0,0376	1,9679			0,0376			0,0376			0,0376			
Дробильно-сортировочная фабрика (ДСФ)	0439	120	0,1362	2,054	0,1		0,1362			0,1362			0,1362			
Доменный цех	0450	15	0,258	4,1239	0,2	5,04125675042	0,258		5,04125675042	0,258		5,04125675042	0,17286	33	3,37764202278	инструментальный метод контроля
Доменный цех	0452	60	0,068	1,9817	0,1		0,068			0,068			0,068			
Доменный цех	0453	30	0,2733	3,0845	0,2		0,2733			0,2733			0,2733			
Доменный цех	0458	70	0,1427	4,1899	0,1		0,1427			0,1427			0,1427			
Доменный цех	0459	30	0,334	4,5138	0,3		0,334			0,334			0,334			
Доменный цех	0465	80	0,0906	2,6602	0,1		0,0906			0,0906			0,0906			
Доменный цех	0466	37	0,4973	8,7169	0,4		0,4973			0,4973			0,4973			
Доменный цех	0471	80	0,2985	4,1555	0,2		0,2985			0,2985			0,2985			
Доменный цех	0472	80	0,9382	16,6109	0,8		0,9382			0,9382			0,9382			
Доменный цех	0475	80	0,9382	16,6109	0,8		0,9382			0,9382			0,9382			
Доменный цех	0476	80	0,9382	16,6109	0,8		0,9382			0,9382			0,9382			
Доменный цех	0844	80	0,0007	0,0004			0,0007			0,0007			0,0007			
Доменный цех	0845	80	0,0007	0,0004			0,0007			0,0007			0,0007			
Доменный цех	0846	90	0,0007	0,0004			0,0007			0,0007			0,0007			
Доменный цех	0847	90	0,0007	0,0004			0,0007			0,0007			0,0007			
Доменный цех	0848	80	0,2344	3,7466	0,2		0,2344			0,2344			0,2344			
Доменный цех	0849	71	0,0007	0,0004			0,0007			0,0007			0,0007			
Доменный цех	0850	71	0,0007	0,0004			0,0007			0,0007			0,0007			
Доменный цех	6120	4	0,0015	0,0442			0,0015			0,0015			0,0015			
Доменный цех	6121	4	0,0015	0,0442			0,0015			0,0015			0,0015			
Доменный цех	6124	4	0,7293	0,0788	0,6		0,7293			0,7293			0,7293			
Доменный цех	6125	4	1,6541	0,1786	1,4		1,6541			1,6541			1,6541			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Доменный цех	6126	4	1,0967	0,1184	0,9		1,0967			1,0967			1,0967			
Конвертерный цех (КЦ)	0059	22	0,159	4,5941	0,1		0,159			0,159			0,159			
Конвертерный цех (КЦ)	0486	60	0,1245	1,9914	0,1	1,72787151853	0,1245		1,72787151853	0,083415	33	1,15767391741	0,04233	66	0,5874763163	инструменталь ный метод контроля
Конвертерный цех (КЦ)	0487	60	0,171	2,5892	0,1	32,9115092138	0,171		32,9115092138	0,171		32,9115092138	0,05814	66	11,1899131327	инструменталь ный метод контроля
Конвертерный цех (КЦ)	0488	60	0,1485	2,3752	0,1		0,1485			0,1485			0,1485			
Конвертерный цех (КЦ)	0509	43,5	0,3133	0,01	0,3		0,3133			0,3133			0,3133			
Конвертерный цех (КЦ)	0537	40	0,0801	2,2714	0,1		0,0801			0,0801			0,0801			
Конвертерный цех (КЦ)	0538	53	0,4044	10,9188	0,3		0,4044			0,4044			0,4044			
Конвертерный цех (КЦ)	0539	40	0,0459	0,649			0,0459			0,0459			0,0459			
Конвертерный цех (КЦ)	0853	40	0,259	1,198	0,2		0,259			0,259			0,259			
Конвертерный цех (КЦ)	6100	3	0,00542				0,00542			0,00542			0,00542			
Конвертерный цех (КЦ)	6141	10	0,8624	9,314	0,7		0,8624			0,8624			0,8624			
Цех обжига извести (ЦОИ)	0550	80	1,7358	23,0608	1,4		1,7358			1,7358			1,7358			
Цех обжига извести (ЦОИ)	0573	40	0,0253	0,7176		4,55898000885	0,0253		4,55898000885	0,02024	20	3,64718400708	0,02024	20	3,64718400708	инструменталь ный метод контроля
Цех обжига извести (ЦОИ)	0574	40	0,0428	1,2866		0,42432855874	0,0428		0,42432855874	0,0428		0,42432855874	0,0428		0,42432855874	инструменталь ный метод контроля
Цех обжига извести (ЦОИ)	0575	40	0,0221	0,6643			0,0221			0,0221			0,0221			
Цех обжига извести (ЦОИ)	0576	40	0,0411	1,2355			0,0411			0,0411			0,0411			
Цех обжига извести (ЦОИ)	0577	40	0,0157	0,4719			0,0157			0,0157			0,0157			
Цех обжига извести (ЦОИ)	0578	80	0,2591	4,1826	0,2		0,2591			0,2591			0,2591			
Копровый цех	6065	2	0,0000958	0,0017238			0,0000958			0,0000958			0,0000958			
Копровый цех	6637	2	0,0105	0,0944			0,0105			0,0105			0,0105			
Листопрокатный цех (ЛПЦ) №1	0606	100	2,894	75,3909	2,4		2,894			2,894			2,894			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №2	0623	45	0,0093	0,2941			0,0093			0,0093			0,0093			
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №2	0626	45	0,0088	0,2783			0,0088			0,0088			0,0088			
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №2	0628	45	0,0075	0,2372			0,0075			0,0075			0,0075			
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №2	0629	45	0,009	0,2846			0,009			0,009			0,009			
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №2	0639	45	0,0061	0,1929			0,0061			0,0061			0,0061			
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №2	0640	45	0,005	0,1581			0,005			0,005			0,005			
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №2	0653	45	0,0069	0,2182			0,0069			0,0069			0,0069			
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №2	0654	45	0,0088	0,2783			0,0088			0,0088			0,0088			
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №2	0655	45	0,0088	0,253			0,0088			0,0088			0,0088			
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №2	0657	45	0,0096	0,3036			0,0096			0,0096			0,0096			
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №3	0631	40	0,0794	2,5108	0,1		0,0794			0,0794			0,0794			
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №3	0632	40	0,0342	0,5559			0,0342			0,0342			0,0342			
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №3	0855	40	0,0719	2,2737	0,1		0,0719			0,0719			0,0719			
Цех горячего цинкования и алюмоцинкования (ЦГЦА)	0641	60	0,0875	2,4451	0,1		0,0875			0,0875			0,0875			
Цех горячего цинкования и алюмоцинкования (ЦГЦА)	0644	60	0,1905	5,4457	0,2		0,1905			0,1905			0,1905			
Цех горячего цинкования и алюмоцинкования (ЦГЦА)	0647	23	0,1035	2,7822	0,1		0,1035			0,1035			0,1035			
Цех горячего цинкования и алюмоцинкования (ЦГЦА)	0652	18	0,0118	0,3172			0,0118			0,0118			0,0118			
ТЭЦ-ПВС	0712	150	14,1799	155,6829	11,6	122,228260846	14,1799		122,228260846	11,34392	20	97,7826086771	11,34392	20	97,7826086771	инструментальный метод контроля

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ТЭЦ-ПВС	0713	250	14,1082	204,6961	11,6	77,502288327	14,1082		77,502288327	11,28656	20	62,0018306616	11,28656	20	62,0018306616	инструменталь ный метод контроля
ТЭЦ-ПВС	6067	7	0,0033				0,0033			0,0033			0,0033			
ТЭЦ-2	0723	250	27,1735	577,2457	22,3	151,905755967	27,1735		151,905755967	21,7388	20	121,524604773	21,7388	20	121,524604773	инструменталь ный метод контроля
ТЭЦ-2	0724	250	27,3183	381,1637	22,7	4841,67430979	27,3183		4841,67430979	21,85464	20	3873,33944783	21,85464	20	3873,33944783	инструменталь ный метод контроля
ТЭЦ-2	6068	7	0,00223				0,00223			0,00223			0,00223			
Цех очистных сооружений (ЦОС)	0732	42	0,1171	1,2647	0,1		0,1171			0,1171			0,1171			
Паросиловойцех (ПСЦ)	0477	50	0,0589	1,3782			0,0589			0,0589			0,0589			
Паросиловойцех (ПСЦ)	0751	50	0,1144	2,6769	0,1		0,1144			0,1144			0,1144			
Сортопрокатный цех (СПЦ)	0763	35	0,0996	2,1377	0,1		0,0996			0,0996			0,0996			
Транспортное управление	0808	20	0,452	0,184067	0,4		0,452			0,452			0,452			
Автотранспортный цех	6071	2	0,310574		0,3		0,310574			0,310574			0,310574			
Санаторий- профилакторий "Самал"	0831	20	0,0317	1,0003			0,0317			0,0317			0,0317			
Отвалы предприятия	0917	18	0,00081	0,45			0,00081			0,00081			0,00081			
Отвалы предприятия	0918	2	0,00763	0,0805			0,00763			0,00763			0,00763			
Отвалы предприятия	0919	2	0,00763	0,0805			0,00763			0,00763			0,00763			
Отвалы предприятия	0920	2	0,00763	0,0805			0,00763			0,00763			0,00763			
Отвалы предприятия	0921	2	0,00763	0,0805			0,00763			0,00763			0,00763			
Установка по утилизации отходов	6633	3,4	0,03532	0,02542			0,03532			0,03532			0,03532			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	1004	1	0,0015	0,002772			0,0015			0,0015			0,0015			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	1005	1	0,0015	0,002772			0,0015			0,0015			0,0015			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	1006	2	0,0138	0,016268			0,0138			0,0138			0,0138			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	1007	2	0,0138	0,016268			0,0138			0,0138			0,0138			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	1008	2	0,0138	0,016268			0,0138			0,0138			0,0138			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	1009	2	0,0138	0,016268			0,0138			0,0138			0,0138			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	1010	2	0,0138	0,016268			0,0138			0,0138			0,0138			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	1011	2	0,0138	0,000098			0,0138			0,0138			0,0138			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7055	5	0,03417				0,03417			0,03417			0,03417			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7056	5	0,17436		0,1		0,17436			0,17436			0,17436			
6,7. Агломашины №6,7	7057	2	0,0023942				0,0023942			0,0023942			0,0023942			
6,7. Агломашины №6,7	7065	2	0,00192	0,008055			0,00192			0,00192			0,00192			
6,7. Агломашины №6,7	7068	2	0,014878	0,0847054			0,014878			0,014878			0,014878			
6,7. Агломашины №6,7	7069	2	0,276406	0,0493222	0,2		0,276406			0,276406			0,276406			
2. Аспирационные установки АУ-1, АУ-2	7117	2	0,00021	0,0000001			0,00021			0,00021			0,00021			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
СМР. АГП. Реконструкция (замена) пылеочистного оборудования АУ-1- 7,88 корпуса дробления известняка дробильно- сортировочной фабрики.	1022	2	0,0026039	0,0002795			0,0026039			0,0026039			0,0026039			
СМР. АГП. Реконструкция (замена) пылеочистного оборудования АУ-1- 7,88 корпуса дробления известняка дробильно- сортировочной фабрики.	1023	2,5	0,00000559	0,0000097			0,00000559			0,00000559			0,00000559			
Подача природного газа	7136	10	0,02773	0,00312			0,02773			0,02773			0,02773			
Строительство магистрального газопровода природного газа от общезаводского коллектора до ТЭЦ - ПВС	7137	2	0,00004875	0,0000513			0,00004875			0,00004875			0,00004875			
Замена турбокомпрессора ст. 4 ТЭЦ -ПВС	7138	2	0,0006816	0,00123318			0,0006816			0,0006816			0,0006816			
Общезаводской коллектор природного газа	1024	0,8	0,000207	0,000033			0,000207			0,000207			0,000207			
Общезаводской коллектор природного газа	7139	2	0,001026	0,000568			0,001026			0,001026			0,001026			
Общезаводской коллектор природного газа	7146	2	0,000271	0,000793			0,000271			0,000271			0,000271			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Общезаводской коллектор природного газа	7150	2	0,014878	0,029772			0,014878			0,014878			0,014878			
Административный корпус КХП	1025		0,0021485	0,00075			0,0021485			0,0021485			0,0021485			
Административный корпус КХП	1026		0,000151666	0,064974			0,000151666			0,000151666			0,000151666			
Административный корпус КХП	1027		0,000151666	0,04914			0,000151666			0,000151666			0,000151666			
Административный корпус КХП	7152		0,0011622	0,003313			0,0011622			0,0011622			0,0011622			
Административный корпус КХП	7153		0,00000553	0,0000191			0,00000553			0,00000553			0,00000553			
Административный корпус КХП	7155		0,001408	0,00804			0,001408			0,001408			0,001408			
Административный корпус КХП	7157		0,000222	0,0009575			0,000222			0,000222			0,000222			
Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9	7197	2	0,067	0,20736	0,1		0,067			0,067			0,067			
Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9	7198	2	0,0005				0,0005			0,0005			0,0005			
Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9	7199	2	0,001				0,001			0,001			0,001			
Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9	7200	2	0,0013				0,0013			0,0013			0,0013			
Проект по углеподачи для новых батарей 8 и 9	7208	2	0,0446	0,0307			0,0446			0,0446			0,0446			
Установка нового котлоагрегата ст. № 7 ТЭЦ-2	1028	2	0,00358	0,01677			0,00358			0,00358			0,00358			
Установка нового котлоагрегата ст. № 7 ТЭЦ-2	7212	2	0,0000271	0,000035			0,0000271			0,0000271			0,0000271			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Установка нового котлоагрегата ст. № 7 ТЭЦ-2	7218	2	0,0000421				0,0000421			0,0000421			0,0000421			
	ВСЕГО:		121,885958602	2069,49739378			121,885958602			103,484409602			103,245324602			
В том числе по грациям высот																
	0-10		5,570048602	11,11472678	4,4		5,570048602			5,570048602			5,570048602			
	10-20		0,83501	8,664167	0,6		0,83501			0,83501			0,74987			
	20-30		0,8698	14,9746	0,7		0,8698			0,8698			0,8698			
	30-50		2,0398	33,623	1,5		2,0398			2,03474			2,03474			
	50-100		13,2833	285,2398	11		13,2833			13,242215			13,08827			
	>100		99,288	1715,8811	81,8		99,288			80,932596			80,932596			
***Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)(0316)																
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №2	0615	50	0,0261	0,5095	1,4		0,0261			0,0261			0,0261			
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №2	0616	50	0,0317	0,4446	1,7		0,0317			0,0317			0,0317			
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №2	0617	40	0,3403	7,3505	17,7		0,3403			0,3403			0,3403			
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №2	0618	40	0,3472	7,4995	18,1	1512,30655432	0,3472		1512,30655432	0,3472		1512,30655432	0,1736	50	756,153277162	инструменталь ный метод контроля
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №2	0620	40	0,3056	6,601	15,9		0,3056			0,3056			0,3056			
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №2	0624	27	0,0462	1,2504	2,4		0,0462			0,0462			0,0462			
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №2	0854	4	0,80697	0,1832	42,1		0,80697			0,80697			0,80697			
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №2	6638	2	0,01388	0,0008	0,7		0,01388			0,01388			0,01388			
Электроремонтный цех	0757	8	0,00021	0,000642			0,00021			0,00021			0,00021			
	ВСЕГО:		1,91816	23,840142			1,91816			1,91816			1,74456			
В том числе по грациям высот																
	0-10		0,82106	0,184642	42,8		0,82106			0,82106			0,82106			
	20-30		0,0462	1,2504	2,4		0,0462			0,0462			0,0462			
	30-50		1,0509	22,4051	54,8		1,0509			1,0509			0,8773			
***Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)(0317)																
Коксовый цех	0066	25,7	0,187	1,4704	15,3		0,187			0,187			0,187			
Коксовый цех	0067	25,7	0,187	1,3405	15,2		0,187			0,187			0,187			
Коксовый цех	0072	12	0,00182	0,05755	0,1		0,00182			0,00182			0,00182			
Коксовый цех	0081	12	0,0002	0,00631			0,0002			0,0002			0,0002			
Коксовый цех	0093	25,7	0,137	0,5341	11,1		0,137			0,137			0,137			
Коксовый цех	0094	22,4	0,122	0,6411	9,9		0,122			0,122			0,122			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Коксовый цех	6006	9,8	0,0011	0,0348	0,1	78,6711965851	0,00066	40	47,202717951	0,00066	40	47,202717951	0,00066	40	47,202717951	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6007	10,4	0,0004726	0,00149		4,21055905902	0,000028356	40	2,52633543541	0,000028356	40	2,52633543541	0,000028356	40	2,52633543541	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6008	11,2	0,00007	0,00224			0,000042	40		0,000042	40		0,000042	40		инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6009	10,4	0,01	0,2222	0,8	3,10308461552		100			100		0,006	40	1,86185076931	
Коксовый цех	6010	9,8	0,085	0,3703	6,9	369,181568717		100		0,068	20	295,345254974	0,051	40	221,50894123	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6011	9,8	0,0012	0,0379	0,1	85,8231235474	0,00072	40	51,4938741284	0,00072	40	51,4938741284	0,00072	40	51,4938741284	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6012	10,4	0,00005486	0,00173		4,97230387138	0,000032916	40	2,98338232283	0,000032916	40	2,98338232283	0,000032916	40	2,98338232283	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6013	13,2	0,000082	0,0026			0,0000492	40		0,0000492	40		0,0000492	40		инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6014	10,4	0,01	0,2189	0,8	12,907511539		100			100		0,006	40	7,74450692341	
Коксовый цех	6015	9,8	0,085	0,3649	6,9	369,181568717	0,085		369,181568717	0,068	20	295,345254974	0,051	40	221,50894123	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6016	9,8	0,0009	0,0285	0,1	65,2580277044	0,00054	40	39,1548166227	0,00054	40	39,1548166227	0,00054	40	39,1548166227	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6017	10,4	0,00006	0,00199		5,43817412108	0,000036	40	3,26290447265	0,000036	40	3,26290447265	0,000036	40	3,26290447265	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6018	13,2	0,000095	0,00298			0,000057	40		0,000057	40		0,000057	40		инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6019	10,4	0,01	0,2215	0,8			100			100		0,006	40		
Коксовый цех	6020	9,8	0,082	0,3692	6,7	356,151630998	0,082		356,151630998	0,0656	20	284,921304798	0,0492	40	213,690978599	
Коксовый цех	6021	9,8	0,0014	0,0443	0,1	101,51248754	0,00084	40	60,9074925241	0,00084	40	60,9074925241	0,00084	40	60,9074925241	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6022	10,4	0,00006	0,00178		5,43817412108	0,000036	40	3,26290447265	0,000036	40	3,26290447265	0,000036	40	3,26290447265	инструменталь ный метод контроля

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Коксовый цех	6023	13,2	0,000085	0,00267			0,000051	40		0,000051	40		0,000051	40		инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6024	10,4	0,01	0,1806	0,8	12,9515145749		100			100		0,006	40	7,77090874493	
Коксовый цех	6025	9,8	0,082	0,301	6,7	317,10617145	0,082		317,10617145	0,0656	20	253,68493716	0,0492	40	190,26370287	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6026	5	0,005	0,147	0,4		0,005			0,005			0,005			
Коксовый цех	6027	5	0,005	0,134	0,4		0,005			0,005			0,005			
Коксовый цех	6030	9	0,0014	0,0443	0,1	73,8513276753	0,00084	40	44,3107966052	0,00084	40	44,3107966052	0,00084	40	44,3107966052	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6031	10,3	0,000044	0,0014		3,98799435546	0,0000264	40	2,39279661328	0,0000264	40	2,39279661328	0,0000264	40	2,39279661328	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6032	12,8	0,00007	0,0022		0,10875842248	0,000042	40	0,06525505349	0,000042	40	0,06525505349	0,000042	40	0,06525505349	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6033	12	0,01	0,1602	0,8	9,18546668761		100			100		0,006	40	5,51128001256	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6034	9	0,068	0,2457	5,5	213,296658687	0,068		213,296658687	0,0544	20	170,63732695	0,0408	40	127,977995212	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6036	2	0,002	0,0534	0,2		0,002			0,002			0,002			
Коксовый цех	6085	11	0,0015	0,0019	0,1	79,1264225093	0,0009	40	47,4758535056	0,0009	40	47,4758535056	0,0009	40	47,4758535056	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6086	10,3	0,00004	0,0014		3,62544941405	0,000024	40	2,17526964843	0,000024	40	2,17526964843	0,000024	40	2,17526964843	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6087	15,3	0,00009	0,0028		0,10335427726	0,000054	40	0,06201256636	0,000054	40	0,06201256636	0,000054	40	0,06201256636	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6088	12	0,01	0,1923	0,8	7,0787222716		100			100		0,006	40	4,24723336296	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6091	2	0,002	0,0641	0,2		0,002			0,002			0,002			
Коксовый цех	6117	9	0,089	0,320544	7,2	0,88236546093	0,089		0,88236546093	0,0712	20	0,70589236875	0,0712	20	0,70589236875	инструменталь ный метод контроля
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0100	10	0,000012	0,0045			0,000012			0,000012			0,000012			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0101	8	0,0008	0,0253	0,1		0,0008			0,0008			0,0008			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0102	11	0,0001	0,0032			0,0001			0,0001			0,0001			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0103	5	0,0001	0,0032			0,0001			0,0001			0,0001			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0104	12	0,0003	0,0095			0,0003			0,0003			0,0003			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0105	10	0,0001	0,0032			0,0001			0,0001			0,0001			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0106	10	0,0001	0,0126			0,0001			0,0001			0,0001			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0112	5,5	0,0011	0,03469	0,1		0,0011			0,0011			0,0011			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0114	22	0,00004	0,0039			0,00004			0,00004			0,00004			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0139	10	0,00037	0,01167			0,00037			0,00037			0,00037			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0144	10	0,0003	0,0946			0,0003			0,0003			0,0003			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0187	10	0,00125	0,0395	0,1		0,00125			0,00125			0,00125			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0120	10	0,00001	0,0015			0,00001			0,00001			0,00001			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0121	10	0,0009	0,0285	0,1		0,0009			0,0009			0,0009			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0122	12	0,0001	0,0126			0,0001			0,0001			0,0001			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0123	8	0,0001	0,0032			0,0001			0,0001			0,0001			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0124	17	0,0001	0,0032			0,0001			0,0001			0,0001			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0125	4	0,0003	0,0284			0,0003			0,0003			0,0003			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0128	20	0,00001	0,0003			0,00001			0,00001			0,00001			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0129	3	0,00037	0,0117			0,00037			0,00037			0,00037			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0132	15	0,0003	0,0284			0,0003			0,0003			0,0003			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0134	26	0,00004	0,0012			0,00004			0,00004			0,00004			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0147	7	0,0000125	0,0004			0,0000125			0,0000125			0,0000125			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0161	17	0,0001	0,0032			0,0001			0,0001			0,0001			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0162	17	0,0011	0,0347	0,1		0,0011			0,0011			0,0011			
Смолоперерабатывающий цех	0201	6	0,00209	0,066	0,2		0,00209			0,00209			0,00209			
Установка биохимической очистки	6043	2	0,000082	0,0026			0,000082			0,000082			0,000082			
Установка биохимической очистки	6044	8	0,005	0,15769	0,4		0,005			0,005			0,005			
Установка биохимической очистки	6045	6	0,002	0,06308	0,2		0,002			0,002			0,002			
Установка биохимической очистки	6046	10	0,005728	0,18065	0,5		0,005728			0,005728			0,005728			
Установка биохимической очистки	6049	2	0,0001	0,00315			0,0001			0,0001			0,0001			
Установка биохимической очистки	6051	3	0,001525	0,0481	0,1		0,001525			0,001525			0,001525			
	ВСЕГО:		1,23285762	8,757214			1,084538372			1,071338372			1,026938372			
В том числе по грациям высот																
	0-10		0,5333495	3,384174	43,4		0,4459495			0,4327495			0,3523495			
	10-20		0,06642812	1,38184	5,1		0,005508872			0,005508872			0,041508872			
	20-30		0,63308	3,9912	51,5		0,63308			0,63308			0,63308			
***Серная кислота (517)(0322)																
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0110	30	0,000004	0,0001			0,000004			0,000004			0,000004			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0114	22	0,0002	0,021			0,0002			0,0002			0,0002			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0115	7	0,0065	0,6196	0,4		0,0065			0,0065			0,0065			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0116	20	0,0014	0,0429	0,1		0,0014			0,0014			0,0014			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0117	20	0,0001	0,002			0,0001			0,0001			0,0001			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	6130	5	0,0018	0,0095	0,1		0,0018			0,0018			0,0018			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0134	26	0,0002	0,0063			0,0002			0,0002			0,0002			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0138	30	0,001	0,031	0,1		0,001			0,001			0,001			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0140	27	0,0014	0,0429	0,1		0,0014			0,0014			0,0014			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0141	20	0,0001	0,002			0,0001			0,0001			0,0001			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0146	2	0,01311	0,24294	0,9		0,01311			0,01311			0,01311			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	6634	2	0,03656	0,3948	2,5		0,03656			0,03656			0,03656			
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №3	0633	30	1,16418	34,7857	78,8		1,16418			1,16418			1,16418			
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №3	0634	30	0,0245	0,5092	1,7		0,0245			0,0245			0,0245			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Листопрокатный цех (ЛПП) №3	0636	27	0,04	0,8876	2,7		0,04			0,04			0,04			
Листопрокатный цех (ЛПП) №3	6624	2	0,01311	0,00006	0,9		0,01311			0,01311			0,01311			
Листопрокатный цех (ЛПП) №3	6645	2	0,06789	0,00782	4,6		0,06789			0,06789			0,06789			
Цех горячего цинкования и алюмоцинкования (ЦГЦА)	0643	27	0,010952	0,2915	0,7		0,010952			0,010952			0,010952			
ТЭЦ-2	0924	6	0,01311	0,00341	0,9		0,01311			0,01311			0,01311			
ТЭЦ-2	6648	2	0,06789	0,34216	4,6		0,06789			0,06789			0,06789			
Транспортное управление	0806	20	0,0000154	0,000025			0,0000154			0,0000154			0,0000154			
Автотранспортный цех	0814	15	0,0001094	0,00012553			0,0001094			0,0001094			0,0001094			
Отвалы предприятия	6214	4	0,0126	0,855	0,9		0,0126			0,0126			0,0126			
	ВСЕГО:		1,4767308	39,09764053			1,4767308			1,4767308			1,4767308			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0,23257	2,47529	15,8		0,23257			0,23257			0,23257			
	10-20		0,0017248	0,04705053	0,1		0,0017248			0,0017248			0,0017248			
	20-30		1,242436	36,5753	84,1		1,242436			1,242436			1,242436			
***Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)(0328)																
Коксовый цех	0068	100	1,757	55,5606	9		1,757			1,757			1,757			
Коксовый цех	0069	100	1,963	62,0748	10		1,963			1,963			1,963			
Коксовый цех	0070	100	1,389	43,9235	7,1		1,389			1,389			1,389			
Коксовый цех	0071	100	1,25058	39,5463	6,4		1,25058			1,25058			1,25058			
Коксовый цех	0080	100	1,5366	48,591	7,8		1,5366			1,5366			1,5366			
Коксовый цех	0089	100	1,8853	59,6177	9,6		1,8853			1,8853			1,8853			
Конвертерный цех (КЦ)	6100	3	0,00692				0,00692			0,00692			0,00692			
Копровый цех	6637	2	0,0042	0,038			0,0042			0,0042			0,0042			
ТЭЦ-ПВС	0712	150	0,7007	7,0324	3,6	6,03991159141	0,7007		6,03991159141	0,56056	20	4,83192927313	0,56056	20	4,83192927313	инструменталь ный метод контроля
ТЭЦ-ПВС	0713	250	0,4044	6,1911	2,1	2,22153962939	0,4044		2,22153962939	0,32352	20	1,77723170352	0,32352	20	1,77723170352	инструменталь ный метод контроля
ТЭЦ-ПВС	6067	7	0,0042				0,0042			0,0042			0,0042			
ТЭЦ-2	0723	250	0,3523	7,6601	1,8	1,96943337542	0,3523		1,96943337542	0,28184	20	1,57554670034	0,28184	20	1,57554670034	инструменталь ный метод контроля

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ТЭЦ-2	0724	250	0,1891	3,221	1	823,666962623	0,1891		823,666962623	0,15128	20	658,933570098	0,15128	20	658,933570098	инструменталь ный метод контроля
ТЭЦ-2	6068	7	0,00265				0,00265			0,00265			0,00265			
Электроремонтный цех	0755	8	0,0015902	0,001832			0,0015902			0,0015902			0,0015902			
Электроремонтный цех	0756	8	0,0002449	0,002181			0,0002449			0,0002449			0,0002449			
Электроремонтный цех	0757	8	0,00177	0,005416			0,00177			0,00177			0,00177			
Транспортное управление	0808	20	0,2284	0,092993	1,2		0,2284			0,2284			0,2284			
Транспортное управление	6070	7	0,3632		1,9		0,3632			0,3632			0,3632			
Автотранспортный цех	6071	2	0,174375		0,9		0,174375			0,174375			0,174375			
Установка по утилизации отходов	6633	3,4	6,4712	4,65926	33,1		6,4712			6,4712			6,4712			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	1004	1	0,0008	0,001491			0,0008			0,0008			0,0008			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	1005	1	0,0008	0,001491			0,0008			0,0008			0,0008			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	1006	2	0,0072	0,008729			0,0072			0,0072			0,0072			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	1007	2	0,0072	0,008729			0,0072			0,0072			0,0072			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	1008	2	0,0072	0,008729			0,0072			0,0072			0,0072			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	1009	2	0,0072	0,008729			0,0072			0,0072			0,0072			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	1010	2	0,0072	0,008729			0,0072			0,0072			0,0072			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	1011	2	0,0072	0,000049			0,0072			0,0072			0,0072			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7055	5	0,06023		0,3		0,06023			0,06023			0,06023			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7056	5	0,16912		0,9		0,16912			0,16912			0,16912			
6,7. Агломашины №6,7	7057	2	0,0014192				0,0014192			0,0014192			0,0014192			
6,7. Агломашины №6,7	7058	2	0,19375		1		0,19375			0,19375			0,19375			
6,7. Агломашины №6,7	7068	2	0,007778	0,0454591			0,007778			0,007778			0,007778			
6,7. Агломашины №6,7	7069	2	0,013008	0,002321	0,1		0,013008			0,013008			0,013008			
СМР. АГП. Реконструкция (замена) пылеочистного оборудования АУ-1-7,88 корпуса дробления известняка дробильно-сортировочной фабрики.	1022	2	0,0014	0,00015			0,0014			0,0014			0,0014			
СМР. АГП. Реконструкция (замена) пылеочистного оборудования АУ-1-7,88 корпуса дробления известняка дробильно-сортировочной фабрики.	1023	2,5	0,000005	0,0000087			0,000005			0,000005			0,000005			
Подача природного газа	7136	10	0,01111	0,0012	0,1		0,01111			0,01111			0,01111			
Замена турбокомпрессора ст. 4 ТЭЦ -ПВС	7138	2	0,00002197	0,00000302			0,00002197			0,00002197			0,00002197			
Общезаводской коллектор природного газа	1024	0,8	0,000117	0,000018			0,000117			0,000117			0,000117			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Общезаводской коллектор природного газа	7139	2	0,000622	0,000288			0,000622			0,000622			0,000622			
Общезаводской коллектор природного газа	7140	2	0,139931	0,573362	0,7		0,139931			0,139931			0,139931			
Общезаводской коллектор природного газа	7150	2	0,007778	0,015978			0,007778			0,007778			0,007778			
Административный корпус КХП	1026		0,000019444	0,00833			0,000019444			0,000019444			0,000019444			
Административный корпус КХП	1027		0,000019444	0,0063			0,000019444			0,000019444			0,000019444			
Административный корпус КХП	7152		0,0005736	0,0017394			0,0005736			0,0005736			0,0005736			
Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9	7197	2	0,035	0,11129	0,2		0,035			0,035			0,035			
Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9	7198	2	0,0005				0,0005			0,0005			0,0005			
Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9	7199	2	0,001				0,001			0,001			0,001			
Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9	7200	2	0,0007				0,0007			0,0007			0,0007			
Проект по углеподачи для новых батарей 8 и 9	7208	2	0,233	0,0165	1,2		0,233			0,233			0,233			
Установка нового котлоагрегата ст. № 7 ТЭЦ-2	1028	2	0,0025	0,0117225			0,0025			0,0025			0,0025			
Установка нового котлоагрегата ст. № 7 ТЭЦ-2	7218	2	0,00002197				0,00002197			0,00002197			0,00002197			
	ВСЕГО:		19,611154728	339,05952772			19,611154728			19,281854728			19,281854728			
В том числе по градациям высот																
	0-10		7,954774728	5,54803472	40,4		7,954774728			7,954774728			7,954774728			
	10-20		0,2284	0,092993	1,2		0,2284			0,2284			0,2284			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	50-100		9,78148	309,3139	49,9		9,78148			9,78148			9,78148			
	>100		1,6465	24,1046	8,5		1,6465			1,3172			1,3172			
***Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)(0330)																
Углеподготовительный цех	0058	8	4,67	17,47	0,2		4,67			4,67			4,67			
Коксовый цех	0068	100	0,837	26,4679			0,837			0,837			0,837			
Коксовый цех	0069	100	0,897	28,3653			0,897			0,897			0,897			
Коксовый цех	0070	100	0,833	26,3415			0,833			0,833			0,833			
Коксовый цех	0071	100	0,956	30,231			0,956			0,956			0,956			
Коксовый цех	0080	100	14,2005	449,0539	0,6		14,2005			14,2005			14,2005			
Коксовый цех	0089	100	14,0285	443,6148	0,6		14,0285			14,0285			14,0285			
Коксовый цех	6006	9,8	0,0748	2,3654		5349,64136778	0,04488	40	3209,78482067	0,04488	40	3209,78482067	0,04488	40	3209,78482067	инструментальный метод контроля
Коксовый цех	6007	10,4	0,00327	0,10318		291,33576223	0,001962	40	174,801457338	0,001962	40	174,801457338	0,001962	40	174,801457338	инструментальный метод контроля
Коксовый цех	6008	11,2	0,00491	0,15477			0,002946	40		0,002946	40		0,002946	40		инструментальный метод контроля
Коксовый цех	6009	10,4	0,089	1,9255		27,6174530781		100			100		0,0534	40	16,5704718469	
Коксовый цех	6010	9,8	1,693	7,4057	0,1	7353,22818634		100		1,3544	20	5882,58254907	1,0158	40	4411,9369118	инструментальный метод контроля
Коксовый цех	6011	9,8	0,0705	2,2294		5042,10850841	0,0423	40	3025,26510504	0,0423	40	3025,26510504	0,0423	40	3025,26510504	инструментальный метод контроля
Коксовый цех	6012	10,4	0,0038	0,11976		344,417694335	0,00228	40	206,650616601	0,00228	40	206,650616601	0,00228	40	206,650616601	инструментальный метод контроля
Коксовый цех	6013	13,2	0,0057	0,17964			0,00342	40		0,00342	40		0,00342	40		инструментальный метод контроля
Коксовый цех	6014	10,4	0,089	1,8975		114,876852697		100			100		0,0534	40	68,9261116183	
Коксовый цех	6015	9,8	1,693	7,298	0,1	7353,22818634	1,693		7353,22818634	1,3544	20	5882,58254907	1,0158	40	4411,9369118	инструментальный метод контроля
Коксовый цех	6016	9,8	0,0726	2,2958		5264,14756816	0,04356	40	3158,48854089	0,04356	40	3158,48854089	0,04356	40	3158,48854089	инструментальный метод контроля
Коксовый цех	6017	10,4	0,00436	0,13753		395,173986132	0,002616	40	237,104391679	0,002616	40	237,104391679	0,002616	40	237,104391679	инструментальный метод контроля

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Коксовый цех	6018	13,2	0,00654	0,2063			0,003924	40		0,003924	40		0,003924	40		инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6019	10,4	0,087	1,92				100			100		0,0522	40		
Коксовый цех	6020	9,8	1,644	7,3847	0,1	7140,40587025	1,644		7140,40587025	1,3152	20	5712,3246962	0,9864	40	4284,24352215	
Коксовый цех	6021	9,8	0,0825	2,1914		5981,98587291	0,0495	40	3589,19152374	0,0495	40	3589,19152374	0,0495	40	3589,19152374	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6022	10,4	0,0039	0,12305		353,48131787	0,00234	40	212,088790722	0,00234	40	212,088790722	0,00234	40	212,088790722	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6023	13,2	0,00585	0,18458			0,00351	40		0,00351	40		0,00351	40		инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6024	10,4	0,087	1,5653		112,678176802		100			100		0,0522	40	67,6069060809	
Коксовый цех	6025	9,8	1,644	6,0202	0,1	6357,59202274	1,644		6357,59202274	1,3152	20	5086,07361819	0,9864	40	3814,55521364	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6030	9	0,0825	2,6088		4351,95323801	0,0495	40	2611,17194281	0,0495	40	2611,17194281	0,0495	40	2611,17194281	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6031	10,3	0,0033	0,1042		299,099576659	0,00198	40	179,459745996	0,00198	40	179,459745996	0,00198	40	179,459745996	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6032	12,8	0,0049	0,1557		7,61308957358	0,00294	40	4,56785374415	0,00294	40	4,56785374415	0,00294	40	4,56785374415	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6033	12	0,088	1,3885		80,8321068509		100			100		0,0528	40	48,4992641106	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6034	9	1,673	4,9133	0,1	5247,72514681	1,673		5247,72514681	1,3384	20	4198,18011745	1,0038	40	3148,63508809	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6085	11	0,0933	2,9504		4921,66348008	0,05598	40	2952,99808805	0,05598	40	2952,99808805	0,05598	40	2952,99808805	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6086	10,3	0,0033	0,1042		299,099576659	0,00198	40	179,459745996	0,00198	40	179,459745996	0,00198	40	179,459745996	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6087	15,3	0,0029	0,0915		3,33030448959	0,00174	40	1,99818269376	0,00174	40	1,99818269376	0,00174	40	1,99818269376	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6088	12	0,085	1,6668		60,1691393086		100			100		0,051	40	36,1014835852	инструменталь ный метод контроля

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Коксовый цех	6117	9	1,614	6,4109	0,1	4,60584035997	1,614		4,60584035997	1,2912	20	3,68467228797	1,2912	20	3,68467228797	инструменталь ный метод контроля
Отделение улавливания и разложения аммиака ЦЧУ №2	0149	12	3,0631	44,1088	0,1		3,0631			3,0631			3,0631			
Отделение улавливания и разложения аммиака ЦЧУ №2	0186	70	57,4333	79,3958	2,3		57,4333			57,4333			57,4333			
Смолоперерабатыва ющий цех	0206	45	2,9806	78,555	0,1		2,9806			2,9806			2,9806			
Агломерационный цех	0397	250	363,5174	9394,7713	14,7	3004,50789329	363,5174		3004,50789329	243,556658	33	2013,02028851	243,556658	33	2013,02028851	инструменталь ный метод контроля
Агломерационный цех	0398	105	1,5874	41,0249	0,1		1,5874			1,5874			1,5874			
Агломерационный цех	0399	105	2,3491	59,2473	0,1		2,3491			2,3491			2,3491			
Агломерационный цех	0400	105	1,6063	33,7788	0,1		1,6063			1,6063			1,6063			
Агломерационный цех	0922	250	281,0266	7087,8494	11,3		281,0266			281,0266			281,0266			
Агломерационный цех	0923	250	309,0875	6499,78	12,5		309,0875			309,0875			309,0875			
Дробильно- сортировочная фабрика (ДСФ)	0438	18	5,7998	303,248	0,2		5,7998			5,7998			5,7998			
Дробильно- сортировочная фабрика (ДСФ)	0439	120	2,917	44	0,1		2,917			2,917			2,917			
Доменный цех	0450	15	1,0319	16,4939		20,1630730262	1,0319		20,1630730262	1,0319		20,1630730262	0,691373	33	13,5092589275	инструменталь ный метод контроля
Доменный цех	0452	60	0,6123	17,8436			0,6123			0,6123			0,6123			
Доменный цех	0453	30	0,6833	7,7117			0,6833			0,6833			0,6833			
Доменный цех	0458	70	0,7134	20,9466			0,7134			0,7134			0,7134			
Доменный цех	0459	30	0,8349	11,2832			0,8349			0,8349			0,8349			
Доменный цех	0465	80	0,9064	26,6134			0,9064			0,9064			0,9064			
Доменный цех	0466	37	1,2432	21,7913	0,1		1,2432			1,2432			1,2432			
Доменный цех	0471	80	0,5971	8,3123			0,5971			0,5971			0,5971			
Доменный цех	0472	80	19,3	140,4051	0,8		19,3			19,3			19,3			
Доменный цех	0475	80	19,3	140,4051	0,8		19,3			19,3			19,3			
Доменный цех	0476	80	19,3	140,4051	0,8		19,3			19,3			19,3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Доменный цех	0844	80	0,0242	0,0139			0,0242			0,0242			0,0242			
Доменный цех	0845	80	0,0242	0,0139			0,0242			0,0242			0,0242			
Доменный цех	0846	90	0,0242	0,0139			0,0242			0,0242			0,0242			
Доменный цех	0847	90	0,0242	0,0139			0,0242			0,0242			0,0242			
Доменный цех	0848	80	0,7033	11,2415			0,7033			0,7033			0,7033			
Доменный цех	0849	71	0,0242	0,0139			0,0242			0,0242			0,0242			
Доменный цех	0850	71	0,0242	0,0139			0,0242			0,0242			0,0242			
Доменный цех	6120	4	0,2401	7,3474			0,2401			0,2401			0,2401			
Доменный цех	6121	4	0,2401	7,3474			0,2401			0,2401			0,2401			
Доменный цех	6124	4	1,5072	0,1628	0,1		1,5072			1,5072			1,5072			
Доменный цех	6125	4	3,4185	0,3692	0,1		3,4185			3,4185			3,4185			
Доменный цех	6126	4	2,2666	0,2448	0,1		2,2666			2,2666			2,2666			
Конвертерный цех (КЦ)	0059	22	0,159	4,5941			0,159			0,159			0,159			
Конвертерный цех (КЦ)	0486	60	0,3112	4,9776		4,31898487201	0,3112		4,31898487201	0,208504	33	2,89371986425	0,105808	66	1,46845485648	инструментальный метод контроля
Конвертерный цех (КЦ)	0487	60	0,3421	5,1799		65,8422649242	0,3421		65,8422649242	0,3421		65,8422649242	0,116314	66	22,3863700742	инструментальный метод контроля
Конвертерный цех (КЦ)	0488	60	0,297	4,7505			0,297			0,297			0,297			
Конвертерный цех (КЦ)	0509	43,5	0,0216	0,681			0,0216			0,0216			0,0216			
Конвертерный цех (КЦ)	0537	40	0,1601	4,54			0,1601			0,1601			0,1601			
Конвертерный цех (КЦ)	0538	53	0,8088	21,8376			0,8088			0,8088			0,8088			
Конвертерный цех (КЦ)	0539	40	0,2	6,641			0,2			0,2			0,2			
Конвертерный цех (КЦ)	0853	40	0,4	12,82			0,4			0,4			0,4			
Конвертерный цех (КЦ)	0901	49	5,3048	153,2748	0,2		5,3048			5,3048			5,3048			
Конвертерный цех (КЦ)	0902	49	5,6294	162,6536	0,2		5,6294			5,6294			5,6294			
Конвертерный цех (КЦ)	6100	3	0,00408				0,00408			0,00408			0,00408			
Конвертерный цех (КЦ)	6141	10	3,4251	5,9105	0,1		3,4251			3,4251			3,4251			
Цех обжига извести (ЦОИ)	0550	80	34,195	248,2852	1,4		34,195			34,195			34,195			
Цех обжига извести (ЦОИ)	0573	40	0,2192	6,2175		39,4991469542	0,2192		39,4991469542	0,17536	20	31,5993175633	0,17536	20	31,5993175633	инструментальный метод контроля

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Цех обжига извести (ЦОИ)	0574	40	0,2054	6,1743		2,03638051321	0,2054		2,03638051321	0,2054		2,03638051321	0,2054		2,03638051321	инструментальный метод контроля
Цех обжига извести (ЦОИ)	0575	40	0,1691	5,0831			0,1691			0,1691			0,1691			
Цех обжига извести (ЦОИ)	0576	40	0,2362	7,1002			0,2362			0,2362			0,2362			
Цех обжига извести (ЦОИ)	0577	40	0,2123	6,3817			0,2123			0,2123			0,2123			
Цех обжига извести (ЦОИ)	0578	80	9,3629	19,5026	0,4		9,3629			9,3629			9,3629			
Копровый цех	6637	2	0,0871	0,784			0,0871			0,0871			0,0871			
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №1	0606	100	26,522	678,9347	1,1		26,522			26,522			26,522			
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №1	0609	27	0,009	0,2846			0,009			0,009			0,009			
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №2	0623	45	0,7407	23,4227			0,7407			0,7407			0,7407			
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №2	0624	27	0,0115	0,3112			0,0115			0,0115			0,0115			
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №2	0626	45	0,7006	22,1547			0,7006			0,7006			0,7006			
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №2	0628	45	0,602	19,0367			0,602			0,602			0,602			
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №2	0629	45	0,7196	22,7555			0,7196			0,7196			0,7196			
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №2	0639	45	0,4841	15,3084			0,4841			0,4841			0,4841			
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №2	0640	45	0,4022	12,7185			0,4022			0,4022			0,4022			
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №2	0653	45	0,5542	17,5251			0,5542			0,5542			0,5542			
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №2	0654	45	0,7074	22,3697			0,7074			0,7074			0,7074			
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №2	0655	45	0,6369	20,1403			0,6369			0,6369			0,6369			
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №2	0657	45	0,7699	24,3461			0,7699			0,7699			0,7699			
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №3	0631	40	1,1112	35,1388			1,1112			1,1112			1,1112			
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №3	0632	40	0,7172	11,6579			0,7172			0,7172			0,7172			
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №3	0855	40	1,0062	31,8185			1,0062			1,0062			1,0062			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Цех горячего цинкования и алюмоцинкования (ЦГЦА)	0641	60	1,0204	28,5139			1,0204			1,0204			1,0204			
Цех горячего цинкования и алюмоцинкования (ЦГЦА)	0644	60	0,9526	27,2286			0,9526			0,9526			0,9526			
Цех горячего цинкования и алюмоцинкования (ЦГЦА)	0647	23	0,2415	6,4918			0,2415			0,2415			0,2415			
Цех горячего цинкования и алюмоцинкования (ЦГЦА)	0652	18	0,0982	2,6397			0,0982			0,0982			0,0982			
ТЭЦ-ПВС	0712	150	186,0077	2176,6692	7,5	1603,35387944	186,0077		1603,35387944	148,80616	20	1282,68310355	148,80616	20	1282,68310355	инструментальный метод контроля
ТЭЦ-ПВС	0713	250	204,5099	3056,2004	8,3	1123,45906888	204,5099		1123,45906888	163,60792	20	898,767255101	163,60792	20	898,767255101	инструментальный метод контроля
ТЭЦ-ПВС	6067	7	0,0025				0,0025			0,0025			0,0025			
ТЭЦ-2	0723	250	394,3836	8350,2591	15,9	2204,68982276	394,3836		2204,68982276	315,50688	20	1763,75185821	315,50688	20	1763,75185821	инструментальный метод контроля
ТЭЦ-2	0724	250	422,2204	5266,5478	17,9	1839074,5342400	422,2204		1839074,5342400	337,77632	20	1471259,6273900	337,77632	20	1471259,6273900	инструментальный метод контроля
ТЭЦ-2	6068	7	0,00212				0,00212			0,00212			0,00212			
ТЭЦ-2	6089	40	0,144	0,208			0,144			0,144			0,144			
Цех очистных сооружений (ЦОС)	0732	42	8,2118	88,6875	0,3		8,2118			8,2118			8,2118			
Паросиловойцех (ПСЦ)	0477	50	1,0917	25,5458			1,0917			1,0917			1,0917			
Паросиловойцех (ПСЦ)	0751	50	1,6479	38,5608	0,1		1,6479			1,6479			1,6479			
Сортопрокатный цех (СПЦ)	0763	35	2,3415	50,2543	0,1		2,3415			2,3415			2,3415			
Транспортное управление	0808	20	0,1688	0,06909			0,1688			0,1688			0,1688			
Автотранспортный цех	0811	12	0,00000774	0,00000702			0,00000774			0,00000774			0,00000774			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Автотранспортный цех	6071	2	0,40285				0,40285			0,40285			0,40285			
Санаторий-профилакторий "Самал"	0831	20	0,8498	26,854			0,8498			0,8498			0,8498			
Полигон неопасных отходов	6210	4	0,0051	0,0879			0,0051			0,0051			0,0051			
Отвалы предприятия	0917	18	0,01	5,55			0,01			0,01			0,01			
Отвалы предприятия	0918	2	0,1717	1,81			0,1717			0,1717			0,1717			
Отвалы предприятия	0919	2	0,1717	1,81			0,1717			0,1717			0,1717			
Отвалы предприятия	0920	2	0,1717	1,81			0,1717			0,1717			0,1717			
Отвалы предприятия	0921	2	0,1717	1,81			0,1717			0,1717			0,1717			
Установка по утилизации отходов	6633	3,4	2,92572	2,1065	0,1		2,92572			2,92572			2,92572			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	1004	1	0,0012	0,002233			0,0012			0,0012			0,0012			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	1005	1	0,0012	0,002233			0,0012			0,0012			0,0012			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	1006	2	0,0113	0,013097			0,0113			0,0113			0,0113			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	1007	2	0,0113	0,013097			0,0113			0,0113			0,0113			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	1008	2	0,0113	0,013097			0,0113			0,0113			0,0113			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	1009	2	0,0113	0,013097			0,0113			0,0113			0,0113			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	1010	2	0,0113	0,013097			0,0113			0,0113			0,0113			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	1011	2	0,0113	0,000077			0,0113			0,0113			0,0113			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7055	5	0,02731				0,02731			0,02731			0,02731			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7056	5	0,18381				0,18381			0,18381			0,18381			
6,7. Агломашины №6,7	7057	2	0,0026846				0,0026846			0,0026846			0,0026846			
6,7. Агломашины №6,7	7058	2	0,25				0,25			0,25			0,25			
6,7. Агломашины №6,7	7068	2	0,012222	0,0681888			0,012222			0,012222			0,012222			
2. Аспирационные установки АУ-1, АУ-2	7117	2	0,00315	0,000002			0,00315			0,00315			0,00315			
СМР. АГП. Реконструкция (замена) пылеочистного оборудования АУ-1-7,88 корпуса дробления известняка дробильно-сортировочной фабрики.	1022	2	0,00214	0,000225			0,00214			0,00214			0,00214			
СМР. АГП. Реконструкция (замена) пылеочистного оборудования АУ-1-7,88 корпуса дробления известняка дробильно-сортировочной фабрики.	1023	2,5	0,00012	0,00025			0,00012			0,00012			0,00012			
Подача природного газа	7136	10	0,02667	0,003			0,02667			0,02667			0,02667			
Замена турбокомпрессора ст. 4 ТЭЦ -ПВС	7138	2	0,0001042	0,00001407			0,0001042			0,0001042			0,0001042			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Общезаводской коллектор природного газа	7139	2	0,001134	0,000606			0,001134			0,001134			0,001134			
Общезаводской коллектор природного газа	7140	2	0,180556	0,739822			0,180556			0,180556			0,180556			
Общезаводской коллектор природного газа	7150	2	0,012222	0,023967			0,012222			0,012222			0,012222			
Административный корпус КХП	1025		0,03	0,010584			0,03			0,03			0,03			
Административный корпус КХП	1026		0,000038888	0,01666			0,000038888			0,000038888			0,000038888			
Административный корпус КХП	1027		0,000038888	0,0126			0,000038888			0,000038888			0,000038888			
Административный корпус КХП	7152		0,0012837	0,0039176			0,0012837			0,0012837			0,0012837			
Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9	7197	2	0,55	0,16693			0,55			0,55			0,55			
Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9	7198	2	0,00061				0,00061			0,00061			0,00061			
Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9	7199	2	0,0012				0,0012			0,0012			0,0012			
Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9	7200	2	0,0014				0,0014			0,0014			0,0014			
Проект по углеподачи для новых батарей 8 и 9	7208	2	0,0367	0,0248			0,0367			0,0367			0,0367			
Установка нового котлоагрегата ст. № 7 ТЭЦ-2	1028	2	0,0558	0,275625			0,0558			0,0558			0,0558			
Установка нового котлоагрегата ст. № 7 ТЭЦ-2	7218	2	0,0001042				0,0001042			0,0001042			0,0001042			
	ВСЕГО:		2478,66800622	46138,8577265			2476,23843422			2114,40763622			2112,38422722			

В том числе по градациям высот

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	0-10		31,677268476	101,61131947	1,3		29,831108476			29,531908476			27,862508476			
	10-20		11,69263774	413,94190702	0,3		11,10922574			11,10922574			11,08369874			
	20-30		1,9392	30,6766			1,9392			1,9392			1,9392			
	30-50		39,571	953,5628	1,1		39,571			39,52716			39,52716			
	50-100		224,575	2628,9369	8,8		224,575			224,472304			224,143822			
	>100		2169,2129	42010,1282	88,5		2169,2129			1807,827838			1807,827838			
***Сероводород (Дигидросульфид) (518)(0333)																
Углеобога­тительный цех	0004	7	0,0000488	0,000023			0,0000488			0,0000488			0,0000488			
Углеобога­тительный цех	0005	37	0,0000311	0,0001			0,0000311			0,0000311			0,0000311			
Углеобога­тительный цех	0006	37	0,0000311	0,0001			0,0000311			0,0000311			0,0000311			
Коксовый цех	0066	25,7	0,467	3,6759	5,7		0,467			0,467			0,467			
Коксовый цех	0067	25,7	0,468	3,3512	5,7		0,468			0,468			0,468			
Коксовый цех	0072	12	0,00155	0,049			0,00155			0,00155			0,00155			
Коксовый цех	0081	12	0,0042	0,13138	0,1		0,0042			0,0042			0,0042			
Коксовый цех	0093	25,7	0,343	1,3351	4,2		0,343			0,343			0,343			
Коксовый цех	0094	22,4	0,304	1,6027	3,7		0,304			0,304			0,304			
Коксовый цех	6006	9,8	0,0264	0,8348	0,3	1888,10871804	0,01584	40	1132,86523083	0,01584	40	1132,86523083	0,01584	40	1132,86523083	инструменталь­ный метод контроля
Коксовый цех	6007	10,4	0,00145	0,04586		129,18558264	0,00087	40	77,5113495842	0,00087	40	77,5113495842	0,00087	40	77,5113495842	инструменталь­ный метод контроля
Коксовый цех	6008	11,2	0,00218	0,06879			0,001308	40		0,001308	40		0,001308	40		инструменталь­ный метод контроля
Коксовый цех	6009	10,4	0,055	1,1849	0,7	17,0669653853		100			100		0,033	40	10,2401792312	
Коксовый цех	6010	9,8	0,169	0,7406	2,1	734,019824862		100		0,1352	20	587,215859889	0,1014	40	440,411894917	инструменталь­ный метод контроля
Коксовый цех	6011	9,8	0,0297	0,9392	0,4	2124,1223078	0,01782	40	1274,47338468	0,01782	40	1274,47338468	0,01782	40	1274,47338468	инструменталь­ный метод контроля
Коксовый цех	6012	10,4	0,00169	0,05323		153,175237744	0,001014	40	91,9051426463	0,001014	40	91,9051426463	0,001014	40	91,9051426463	инструменталь­ный метод контроля
Коксовый цех	6013	13,2	0,00253	0,07984			0,001518	40		0,001518	40		0,001518	40		инструменталь­ный метод контроля
Коксовый цех	6014	10,4	0,055	1,1677	0,7	70,9913134646		100			100		0,033	40	42,5947880788	
Коксовый цех	6015	9,8	0,169	0,7298	2,1	734,019824862	0,169		734,019824862	0,1352	20	587,215859889	0,1014	40	440,411894917	инструменталь­ный метод контроля

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Коксовый цех	6016	9,8	0,033	1,0435	0,4	2392,79434916	0,0198	40	1435,6766095	0,0198	40	1435,6766095	0,0198	40	1435,6766095	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6017	10,4	0,00194	0,06112		175,834296582	0,001164	40	105,500577949	0,001164	40	105,500577949	0,001164	40	105,500577949	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6018	13,2	0,00291	0,09169			0,001746	40		0,001746	40		0,001746	40		инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6019	10,4	0,053	1,1815	0,6			100			100		0,0318	40		
Коксовый цех	6020	9,8	0,164	0,7385	2	712,303261996	0,164		712,303261996	0,1312	20	569,842609597	0,0984	40	427,381957198	
Коксовый цех	6021	9,8	0,0354	0,9613	0,4	2566,81575637	0,02124	40	1540,08945382	0,02124	40	1540,08945382	0,02124	40	1540,08945382	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6022	10,4	0,00173	0,05469		156,800687158	0,001038	40	94,0804122947	0,001038	40	94,0804122947	0,001038	40	94,0804122947	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6023	13,2	0,0026	0,08204			0,00156	40		0,00156	40		0,00156	40		инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6024	10,4	0,053	0,9632	0,6	68,6430272469		100			100		0,0318	40	41,1858163482	
Коксовый цех	6025	9,8	0,164	0,602	2	634,212342901	0,164		634,212342901	0,1312	20	507,369874321	0,0984	40	380,52740574	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6026	5	0,011	0,3676	0,1		0,011			0,011			0,011			
Коксовый цех	6027	5	0,011	0,3351	0,1		0,011			0,011			0,011			
Коксовый цех	6030	9	0,0354	1,1194	0,4	1867,38357122	0,02124	40	1120,43014273	0,02124	40	1120,43014273	0,02124	40	1120,43014273	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6031	10,3	0,00147	0,04632		133,235265966	0,000882	40	79,9411595799	0,000882	40	79,9411595799	0,000882	40	79,9411595799	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6032	12,8	0,0022	0,0691		3,41812184936	0,00132	40	2,05087310962	0,00132	40	2,05087310962	0,00132	40	2,05087310962	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6033	12	0,054	0,8545	0,7	49,6015201131		100			100		0,0324	40	29,7609120678	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6034	9	0,167	0,4913	2	523,831500011	0,167		523,831500011	0,1336	20	419,065200009	0,1002	40	314,298900006	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6036	2	0,006	0,1335	0,1		0,006			0,006			0,006			
Коксовый цех	6085	11	0,042	1,3281	0,5	2215,53983026	0,0252	40	1329,32389816	0,0252	40	1329,32389816	0,0252	40	1329,32389816	инструменталь ный метод контроля

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Коксовый цех	6086	10,3	0,0015	0,0463		135,954353027	0,0009	40	81,5726118162	0,0009	40	81,5726118162	0,0009	40	81,5726118162	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6087	15,3	0,0006	0,0182		0,68902851509	0,00036	40	0,41341710905	0,00036	40	0,41341710905	0,00036	40	0,41341710905	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6088	12	0,052	1,0257	0,6	36,8093558123		100			100		0,0312	40	22,0856134874	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6091	2	0,006	0,1603	0,1		0,006			0,006			0,006			
Коксовый цех	6117	9	0,161	0,6411	2	701,271184464	0,161		701,271184464	0,1288	20	561,016947572	0,1288	20	561,016947572	инструменталь ный метод контроля
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0100	10	0,0002	0,0598			0,0002			0,0002			0,0002			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0101	8	0,0036	0,1138			0,0036			0,0036			0,0036			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0102	11	0,0054	0,1708	0,1		0,0054			0,0054			0,0054			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0103	5	0,0017	0,0538			0,0017			0,0017			0,0017			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0104	12	0,0006	0,0189			0,0006			0,0006			0,0006			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0105	10	0,0055	0,1734	0,1		0,0055			0,0055			0,0055			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0106	10	0,001	0,1261			0,001			0,001			0,001			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0109	2	0,00059	0,056			0,00059			0,00059			0,00059			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0111	3,5	0,0009	0,0578			0,0009			0,0009			0,0009			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0112	5,5	0,0022	0,0694			0,0022			0,0022			0,0022			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0113	22	0,00009	0,0029			0,00009			0,00009			0,00009			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0114	22	0,0042	0,3926	0,1		0,0042			0,0042			0,0042			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0139	10	0,00007	0,00221			0,00007			0,00007			0,00007			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0144	10	0,003	0,9461			0,003			0,003			0,003			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0187	10	0,0025	0,0791			0,0025			0,0025			0,0025			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0120	10	0,0002	0,0199			0,0002			0,0002			0,0002			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0121	10	0,0032	0,1012			0,0032			0,0032			0,0032			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0122	12	0,001	0,1261			0,001			0,001			0,001			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0123	8	0,0006	0,019			0,0006			0,0006			0,0006			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0124	17	0,0012	0,1739			0,0012			0,0012			0,0012			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0125	4	0,003	0,2838			0,003			0,003			0,003			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0128	20	0,00016	0,005			0,00016			0,00016			0,00016			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0129	3	0,00007	0,0022			0,00007			0,00007			0,00007			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0131	4	0,00001	0,0006			0,00001			0,00001			0,00001			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0132	15	0,0049	0,4636	0,1		0,0049			0,0049			0,0049			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0133	18	0,00001	0,0009			0,00001			0,00001			0,00001			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0134	26	0,00374	0,1179			0,00374			0,00374			0,00374			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0135	26	0,00009	0,0029			0,00009			0,00009			0,00009			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0147	7	0,0025	0,07906			0,0025			0,0025			0,0025			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0161	17	0,0017	0,0538			0,0017			0,0017			0,0017			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0162	17	0,0022	0,0694			0,0022			0,0022			0,0022			
Смолоперерабатывающий цех	0190	15	0,0003	0,0095			0,0003			0,0003			0,0003			
Смолоперерабатывающий цех	0195	8	0,00002	0,0007			0,00002			0,00002			0,00002			
Смолоперерабатывающий цех	0200	6	0,00004	0,0012			0,00004			0,00004			0,00004			
Смолоперерабатывающий цех	0201	6	0,00247	0,078			0,00247			0,00247			0,00247			
Смолоперерабатывающий цех	0213	16	0,00003	0,00087			0,00003			0,00003			0,00003			
Смолоперерабатывающий цех	6040	13	0,0094	0,0211	0,1		0,0094			0,0094			0,0094			
ТЭЦ-2	0720	4	0,0000525	0,000787			0,0000525			0,0000525			0,0000525			
ТЭЦ-2	0721	4	0,000105	0,001005			0,000105			0,000105			0,000105			
Паросиловойцех (ПСЦ)	0747	10	0,0000599	0,0000853			0,0000599			0,0000599			0,0000599			
Паросиловойцех (ПСЦ)	0748	20	0,0000617	0,002246			0,0000617			0,0000617			0,0000617			
Паросиловойцех (ПСЦ)	6222	2	0,0000267	0,0006307			0,0000267			0,0000267			0,0000267			
Паросиловойцех (ПСЦ)	6223	2	0,0044595	0,0054312	0,1		0,0044595			0,0044595			0,0044595			
Газовый цех	0761	70	4,0947	126,3002	50,8		4,0947			4,0947			4,0947			
Газовый цех	0762	70	0,04	1,2649	0,5		0,04			0,04			0,04			
Газовый цех	0766	70	0,8	25,2979	9,8		0,8			0,8			0,8			
Газовый цех	6075	12	0,001385	0,0438			0,001385			0,001385			0,001385			
Автотранспортный цех	0815	2	0,0000311	0,000168			0,0000311			0,0000311			0,0000311			
Автотранспортный цех	6073	3,4	0,0000188	0,001242			0,0000188			0,0000188			0,0000188			
Полигон неопасных отходов	6210	4	0,0019	0,0327			0,0019			0,0019			0,0019			
Отвалы предприятия	6628	2	0,00000244	0,000474			0,00000244			0,00000244			0,00000244			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7035	5	0,000006	0,00005			0,000006			0,000006			0,000006			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ВСЕГО:		8,17375964	185,3112422			7,59287964			7,56307964			7,58967964			
В том числе по градациям высот																
	0-10		1,22798074	12,2037662	14,7		0,99502074			0,96522074			0,79862074			
	10-20		0,4208967	9,763076	4,8		0,0729767			0,0729767			0,2661767			
	20-30		1,59012	10,4812	19,4		1,59012			1,59012			1,59012			
	30-50		0,0000622	0,0002			0,0000622			0,0000622			0,0000622			
	50-100		4,9347	152,863	61,1		4,9347			4,9347			4,9347			
***Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)(0337)																
Углеподготовительный цех	0058	8	1,373	5,14			1,373			1,373			1,373			
Коксовый цех	0068	100	64,084	2026,4899	1,1		64,084			64,084			64,084			
Коксовый цех	0069	100	66,807	2112,5977	1,2		66,807			66,807			66,807			
Коксовый цех	0070	100	64,985	2054,9817	1,2		64,985			64,985			64,985			
Коксовый цех	0071	100	63,1173	1995,9205	1,1		63,1173			63,1173			63,1173			
Коксовый цех	0080	100	31,1033	983,561	0,6		31,1033			31,1033			31,1033			
Коксовый цех	0089	100	24,1756	764,4905	0,4		24,1756			24,1756			24,1756			
Коксовый цех	6006	9,8	0,0515	2,3654		3683,24238557	0,0309	40	2209,94543134	0,0309	40	2209,94543134	0,0309	40	2209,94543134	инструментальный метод контроля
Коксовый цех	6007	10,4	0,00284	0,08942		253,025554964	0,001704	40	151,815332979	0,001704	40	151,815332979	0,001704	40	151,815332979	инструментальный метод контроля
Коксовый цех	6008	11,2	0,00425	0,13413			0,00255	40		0,00255	40		0,00255	40		инструментальный метод контроля
Коксовый цех	6009	10,4	0,158	3,4066		49,0287369252		100			100		0,0948	40	29,4172421551	
Коксовый цех	6010	9,8	0,847	3,7028		3678,78574945		100		0,6776	20	2943,02859956	0,5082	40	2207,27144967	инструментальный метод контроля
Коксовый цех	6011	9,8	0,0547	1,7297		3912,10404837	0,03282	40	2347,26242902	0,03282	40	2347,26242902	0,03282	40	2347,26242902	инструментальный метод контроля
Коксовый цех	6012	10,4	0,00329	0,10379		298,193214306	0,001974	40	178,915928584	0,001974	40	178,915928584	0,001974	40	178,915928584	инструментальный метод контроля
Коксовый цех	6013	13,2	0,00494	0,15569			0,002964	40		0,002964	40		0,002964	40		инструментальный метод контроля
Коксовый цех	6014	10,4	0,158	3,3571		203,938682316		100			100		0,0948	40	122,36320939	
Коксовый цех	6015	9,8	0,847	3,649		3678,78574945	0,847		3678,78574945	0,6776	20	2943,02859956	0,5082	40	2207,27144967	инструментальный метод контроля
Коксовый цех	6016	9,8	0,0598	1,891		4336,03339636	0,03588	40	2601,62003782	0,03588	40	2601,62003782	0,03588	40	2601,62003782	инструментальный метод контроля

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Коксовый цех	6017	10,4	0,00378	0,11919		342,604969628	0,002268	40	205,562981777	0,002268	40	205,562981777	0,002268	40	205,562981777	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6018	13,2	0,00567	0,17879			0,003402	40		0,003402	40		0,003402	40		инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6019	10,4	0,153	3,397				100			100		0,0918	40		
Коксовый цех	6020	9,8	0,822	3,6923		3570,20293513	0,822		3570,20293513	0,6576	20	2856,1623481	0,4932	40	2142,12176108	
Коксовый цех	6021	9,8	0,0567	1,793		4111,25574538	0,03402	40	2466,75344723	0,03402	40	2466,75344723	0,03402	40	2466,75344723	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6022	10,4	0,00338	0,10665		306,350475488	0,002028	40	183,810285293	0,002028	40	183,810285293	0,002028	40	183,810285293	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6023	13,2	0,00507	0,15997			0,003042	40		0,003042	40		0,003042	40		инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6024	10,4	0,153	2,7693		198,158172996		100			100		0,0918	40	118,894903798	
Коксовый цех	6025	9,8	0,822	3,0101		3178,79601137	0,822		3178,79601137	0,6576	20	2543,03680909	0,4932	40	1907,27760682	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6030	9	0,0641	2,027		3381,33578856	0,03846	40	2028,80147314	0,03846	40	2028,80147314	0,03846	40	2028,80147314	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6031	10,3	0,00286	0,09031		259,219633105	0,001716	40	155,531779863	0,001716	40	155,531779863	0,001716	40	155,531779863	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6032	12,8	0,0043	0,1348		6,68087452375	0,00258	40	4,00852471425	0,00258	40	4,00852471425	0,00258	40	4,00852471425	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6033	12	0,156	2,4566		143,293280327		100			100		0,0936	40	85,975968196	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6034	9	0,837	2,4566		2625,43093119	0,837		2625,43093119	0,6696	20	2100,34474495	0,5022	40	1575,25855871	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6085	11	0,0829	2,6215		4373,05361734	0,04974	40	2623,83217041	0,04974	40	2623,83217041	0,04974	40	2623,83217041	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6086	10,3	0,0029	0,0903		262,845082519	0,00174	40	157,707049511	0,00174	40	157,707049511	0,00174	40	157,707049511	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6087	15,3	0,0029	0,0915		3,33030448959	0,00174	40	1,99818269376	0,00174	40	1,99818269376	0,00174	40	1,99818269376	инструменталь ный метод контроля

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Коксовый цех	6088	12	0,151	2,949		106,888706301		100			100		0,0906	40	64,1332237807	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6117	9	0,807	3,2054		2,30292017998	0,807		2,30292017998	0,6456	20	1,84233614399	0,6456	20	1,84233614399	инструменталь ный метод контроля
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0107	14	0,08748	2,7588			0,08748			0,08748			0,08748			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0143	10	0,08745	2,7578			0,08745			0,08745			0,08745			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0127	4	0,0874	2,7578			0,0874			0,0874			0,0874			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0163	8	0,08748	2,7588			0,08748			0,08748			0,08748			
Отделение улавливания и разложения аммиака ЦЧУ №2	0149	12	0,9011	12,976			0,9011			0,9011			0,9011			
Отделение улавливания и разложения аммиака ЦЧУ №2	0165	10	0,00522	0,1651			0,00522			0,00522			0,00522			
Отделение улавливания и разложения аммиака ЦЧУ №2	0166	10	0,0044	0,1388			0,0044			0,0044			0,0044			
Отделение улавливания и разложения аммиака ЦЧУ №2	0167	10	0,0044	0,1388			0,0044			0,0044			0,0044			
Отделение улавливания и разложения аммиака ЦЧУ №2	0168	10	0,0044	0,1388			0,0044			0,0044			0,0044			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Отделение улавливания и разложения аммиака ЦЧУ №2	0169	10	0,0044	0,1388			0,0044			0,0044			0,0044			
Отделение улавливания и разложения аммиака ЦЧУ №2	0170	10	0,0044	0,1388			0,0044			0,0044			0,0044			
Отделение улавливания и разложения аммиака ЦЧУ №2	0171	10	0,0044	0,1388			0,0044			0,0044			0,0044			
Отделение улавливания и разложения аммиака ЦЧУ №2	0177	10	0,002	0,0631			0,002			0,002			0,002			
Отделение улавливания и разложения аммиака ЦЧУ №2	0178	10	0,002	0,0631			0,002			0,002			0,002			
Отделение улавливания и разложения аммиака ЦЧУ №2	0179	10	0,002	0,0631			0,002			0,002			0,002			
Отделение улавливания и разложения аммиака ЦЧУ №2	0180	10	0,0027	0,0851			0,0027			0,0027			0,0027			
Отделение улавливания и разложения аммиака ЦЧУ №2	0181	10	0,0027	0,0851			0,0027			0,0027			0,0027			
Отделение улавливания и разложения аммиака ЦЧУ №2	0182	10	0,00153	0,0483			0,00153			0,00153			0,00153			
Отделение улавливания и разложения аммиака ЦЧУ №2	0186	70	16,8958	23,3568	0,3		16,8958			16,8958			16,8958			
Смолоперерабатывающий цех	0206	45	0,8768	23,1094			0,8768			0,8768			0,8768			
Агломерационный цех	0397	250	1090,5523	28184,3165	19,9	9013,52450639	1090,5523		9013,52450639	730,670041	33	6039,06141928	730,670041	33	6039,06141928	инструментальный метод контроля

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Агломерационный цех	0398	105	9,5243	246,1467	0,2		9,5243			9,5243			9,5243			
Агломерационный цех	0399	105	11,2237	283,076	0,2		11,2237			11,2237			11,2237			
Агломерационный цех	0400	105	8,4905	178,5461	0,2		8,4905			8,4905			8,4905			
Агломерационный цех	0922	250	843,0799	21263,5508	15		843,0799			843,0799			843,0799			
Агломерационный цех	0923	250	927,2626	19499,3422	16,5		927,2626			927,2626			927,2626			
Дробильно-сортировочная фабрика (ДСФ)	0438	18	0,75653	39,556			0,75653			0,75653			0,75653			
Дробильно-сортировочная фабрика (ДСФ)	0439	120	3,89	58,9	0,1		3,89			3,89			3,89			
Доменный цех	0450	15	6,8583	109,3034	0,1	134,009500664	6,8583		134,009500664	6,8583		134,009500664	4,595061	33	89,7863654451	инструментальный метод контроля
Доменный цех	0451	75	8,3868	52,3236	0,1		8,3868			8,3868			8,3868			
Доменный цех	0452	60	5,9868	174,4673	0,1		5,9868			5,9868			5,9868			
Доменный цех	0453	30	3,0613	34,5498	0,1		3,0613			3,0613			3,0613			
Доменный цех	0457	75	13,4499	95,4351	0,2		13,4499			13,4499			13,4499			
Доменный цех	0458	70	4,1378	121,4924	0,1		4,1378			4,1378			4,1378			
Доменный цех	0459	30	3,4231	46,2611	0,1		3,4231			3,4231			3,4231			
Доменный цех	0465	80	8,2426	242,1921	0,1		8,2426			8,2426			8,2426			
Доменный цех	0466	37	4,8733	85,4212	0,1		4,8733			4,8733			4,8733			
Доменный цех	0467	25	1,8733	1,3844			1,8733			1,8733			1,8733			
Доменный цех	0471	80	5,0752	70,6529	0,1		5,0752			5,0752			5,0752			
Доменный цех	0472	80	19,9375	352,9754	0,4		19,9375			19,9375			19,9375			
Доменный цех	0475	80	19,9375	352,9754	0,4		19,9375			19,9375			19,9375			
Доменный цех	0476	80	19,9375	352,9754	0,4		19,9375			19,9375			19,9375			
Доменный цех	0479	25	1,8733	1,3488			1,8733			1,8733			1,8733			
Доменный цех	0844	80	51,4579	29,6398	0,9		51,4579			51,4579			51,4579			
Доменный цех	0845	80	51,4579	29,6398	0,9		51,4579			51,4579			51,4579			
Доменный цех	0846	90	51,4579	29,6398	0,9		51,4579			51,4579			51,4579			
Доменный цех	0847	90	51,4579	29,6398	0,9		51,4579			51,4579			51,4579			
Доменный цех	0848	80	3,5163	56,2045	0,1		3,5163			3,5163			3,5163			
Доменный цех	0849	71	51,4579	29,6398	0,9		51,4579			51,4579			51,4579			
Доменный цех	0850	71	51,4579	29,6398	0,9		51,4579			51,4579			51,4579			
Доменный цех	0851	75	42,3737	300,6668	0,8		42,3737			42,3737			42,3737			
Доменный цех	6120	4	0,0313	0,9581			0,0313			0,0313			0,0313			
Доменный цех	6121	4	0,0313	0,9581			0,0313			0,0313			0,0313			
Доменный цех	6124	4	3,3223	0,3588	0,1		3,3223			3,3223			3,3223			
Доменный цех	6125	4	7,5355	0,8138	0,1		7,5355			7,5355			7,5355			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Доменный цех	6126	4	4,9963	0,5396	0,1		4,9963			4,9963			4,9963			
Шлакоперерабатывающий цех (ШПЦ)	6061	30	1,3	13,1236			1,3			1,3			1,3			
Шлакоперерабатывающий цех (ШПЦ)	6062	30	1,3	13,1236			1,3			1,3			1,3			
Конвертерный цех (КЦ)	0059	22	57,2975	1655,531	1		57,2975			57,2975			57,2975			
Конвертерный цех (КЦ)	0486	60	126,3433	2020,8358	2,3	1753,45373194	126,3433		1753,45373194	84,650011	33	1174,8140004	42,956722	66	596,17426886	инструментальный метод контроля
Конвертерный цех (КЦ)	0487	60	173,5946	2628,5	3,1	33410,8788150	173,5946		33410,8788150	173,5946		33410,8788150	59,022164	66	11359,6987971	инструментальный метод контроля
Конвертерный цех (КЦ)	0488	60	150,7407	2411,0673	2,7		150,7407			150,7407			150,7407			
Конвертерный цех (КЦ)	0509	43,5	6,5417	0,206	0,1		6,5417			6,5417			6,5417			
Конвертерный цех (КЦ)	0537	40	49,8015	1412,2311	0,9		49,8015			49,8015			49,8015			
Конвертерный цех (КЦ)	0538	53	19,0066	513,1782	0,3		19,0066			19,0066			19,0066			
Конвертерный цех (КЦ)	0539	40	0,9954	14,067			0,9954			0,9954			0,9954			
Конвертерный цех (КЦ)	0853	40	5,4392	26,004	0,1		5,4392			5,4392			5,4392			
Конвертерный цех (КЦ)	0901	49	18,9459	547,4153	0,3		18,9459			18,9459			18,9459			
Конвертерный цех (КЦ)	0902	49	19,9625	576,7885	0,4		19,9625			19,9625			19,9625			
Конвертерный цех (КЦ)	6100	3	0,03167				0,03167			0,03167			0,03167			
Конвертерный цех (КЦ)	6141	10	632,1869	586,862	11,3		632,1869			632,1869			632,1869			
Цех обжига извести (ЦОИ)	0550	80	36,2428	201,0426	0,6		36,2428			36,2428			36,2428			
Цех обжига извести (ЦОИ)	0573	40	42,156	1195,7296	0,8	7596,37791514	42,156		7596,37791514	33,7248	20	6077,10233212	33,7248	20	6077,10233212	инструментальный метод контроля
Цех обжига извести (ЦОИ)	0574	40	42,79	1286,2674	0,8	424,229416555	42,79		424,229416555	42,79		424,229416555	42,79		424,229416555	инструментальный метод контроля
Цех обжига извести (ЦОИ)	0575	40	36,769	1105,2761	0,7		36,769			36,769			36,769			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Цех обжига извести (ЦОИ)	0576	40	51,3565	1543,7764	0,9		51,3565			51,3565			51,3565			
Цех обжига извести (ЦОИ)	0577	40	39,3185	1181,9141	0,7		39,3185			39,3185			39,3185			
Цех обжига извести (ЦОИ)	0578	80	11,7481	12,6471	0,2		11,7481			11,7481			11,7481			
Копровый цех	6065	2	0,0370616	10,46659			0,0370616			0,0370616			0,0370616			
Копровый цех	6637	2	0,3128	2,8153			0,3128			0,3128			0,3128			
Цех переработки сталеплавильных шлаков (ЦПСШ)	6631	2	0,03614	10,45			0,03614			0,03614			0,03614			
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №1	0606	100	2,8791	72,6633	0,1		2,8791			2,8791			2,8791			
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №1	0609	27	0,045	1,423			0,045			0,045			0,045			
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №2	0623	45	0,5555	17,5662			0,5555			0,5555			0,5555			
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №2	0624	27	0,15	4,0597			0,15			0,15			0,15			
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №2	0626	45	0,5254	16,6144			0,5254			0,5254			0,5254			
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №2	0628	45	0,4515	14,2775			0,4515			0,4515			0,4515			
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №2	0629	45	0,5397	17,0666			0,5397			0,5397			0,5397			
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №2	0639	45	0,3631	11,4821			0,3631			0,3631			0,3631			
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №2	0640	45	0,3017	9,5405			0,3017			0,3017			0,3017			
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №2	0653	45	0,4156	13,1423			0,4156			0,4156			0,4156			
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №2	0654	45	0,5306	16,7788			0,5306			0,5306			0,5306			
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №2	0655	45	0,4777	15,106			0,4777			0,4777			0,4777			
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №2	0657	45	0,5775	18,2619			0,5775			0,5775			0,5775			
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №3	0631	40	7,9368	250,9807	0,1		7,9368			7,9368			7,9368			
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №3	0632	40	4,5422	73,8324	0,1		4,5422			4,5422			4,5422			
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №3	0636	27	0,252	5,592			0,252			0,252			0,252			
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №3	0855	40	7,1871	227,2734	0,1		7,1871			7,1871			7,1871			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Цех горячего цинкования и алюмоцинкования (ЦГЦА)	0641	60	5,5684	155,6023	0,1		5,5684			5,5684			5,5684			
Цех горячего цинкования и алюмоцинкования (ЦГЦА)	0643	27	0,251896	6,7042			0,251896			0,251896			0,251896			
Цех горячего цинкования и алюмоцинкования (ЦГЦА)	0644	60	0,6668	19,06			0,6668			0,6668			0,6668			
Цех горячего цинкования и алюмоцинкования (ЦГЦА)	0647	23	0,1725	4,637			0,1725			0,1725			0,1725			
Цех горячего цинкования и алюмоцинкования (ЦГЦА)	0652	18	0,267	7,1773			0,267			0,267			0,267			
ТЭЦ-ПВС	0712	150	38,9953	264,5775	0,7	336,132673727	38,9953		336,132673727	31,19624	20	268,906138982	31,19624	20	268,906138982	инструментальный метод контроля
ТЭЦ-ПВС	0713	250	38,5688	329,1005	0,7	211,874672745	38,5688		211,874672745	30,85504	20	169,499738196	30,85504	20	169,499738196	инструментальный метод контроля
ТЭЦ-ПВС	6067	7	0,0197				0,0197			0,0197			0,0197			
ТЭЦ-2	0723	250	38,3373	445,5843	0,7	214,313818176	38,3373		214,313818176	30,66984	20	171,451054541	30,66984	20	171,451054541	инструментальный метод контроля
ТЭЦ-2	0724	250	140,8129	455,7304	2,5	613341,7960920	140,8129		613341,7960920	112,65032	20	490673,4368740	112,65032	20	490673,4368740	инструментальный метод контроля
ТЭЦ-2	6068	7	0,03183				0,03183			0,03183			0,03183			
ТЭЦ-2	6089	40	0,188	0,272			0,188			0,188			0,188			
Цех очистных сооружений (ЦОС)	0732	42	2,4715	26,6922			2,4715			2,4715			2,4715			
Цех очистных сооружений (ЦОС)	6108	5	0,0528	0,099			0,0528			0,0528			0,0528			
Паросиловойцех (ПСЦ)	0477	50	0,465	10,881			0,465			0,465			0,465			
Паросиловойцех (ПСЦ)	0751	50	1,15	26,91			1,15			1,15			1,15			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Электроремонтный цех	0755	8	0,0071772	0,008268			0,0071772			0,0071772			0,0071772			
Электроремонтный цех	0756	8	0,00206	0,01842			0,00206			0,00206			0,00206			
Сортопрокатный цех (СПЦ)	0763	35	2,6404	56,6694			2,6404			2,6404			2,6404			
Сортопрокатный цех (СПЦ)	0765	20	0,0889	2,3			0,0889			0,0889			0,0889			
Сварочные посты	0768	20	0,07077	3,3463			0,07077			0,07077			0,07077			
Транспортное управление	0808	20	1,59	0,6627			1,59			1,59			1,59			
Транспортное управление	6070	7	3,562		0,1		3,562			3,562			3,562			
Автотранспортный цех	0811	12	0,00000258	0,00000234			0,00000258			0,00000258			0,00000258			
Автотранспортный цех	6071	2	36,801101		0,7		36,801101			36,801101			36,801101			
Санаторий-профилакторий "Самал"	0831	20	0,9691	30,6242			0,9691			0,9691			0,9691			
Санаторий-профилакторий "Самал"	6112	3	0,0176	0,033			0,0176			0,0176			0,0176			
Полигон неопасных отходов	0900	5	0,0153	0,281			0,0153			0,0153			0,0153			
Полигон неопасных отходов	6210	4	0,0337	0,5976			0,0337			0,0337			0,0337			
Отвалы предприятия	0917	18	0,0235	13,06			0,0235			0,0235			0,0235			
Отвалы предприятия	0918	2	0,406	4,28			0,406			0,406			0,406			
Отвалы предприятия	0919	2	0,406	4,28			0,406			0,406			0,406			
Отвалы предприятия	0920	2	0,406	4,28			0,406			0,406			0,406			
Отвалы предприятия	0921	2	0,406	4,28			0,406			0,406			0,406			
Установка по утилизации отходов	6633	3,4	1,10308	0,79422			1,10308			1,10308			1,10308			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	1004	1	0,008	0,014896			0,008			0,008			0,008			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	1005	1	0,008	0,014896			0,008			0,008			0,008			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	1006	2	0,074	0,087318			0,074			0,074			0,074			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	1007	2	0,074	0,087318			0,074			0,074			0,074			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	1008	2	0,074	0,087318			0,074			0,074			0,074			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	1009	2	0,074	0,087318			0,074			0,074			0,074			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	1010	2	0,074	0,087318			0,074			0,074			0,074			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	1011	2	0,074	0,000518			0,074			0,074			0,074			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7021	5	0,00517	0,00021			0,00517			0,00517			0,00517			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7022	5	0,00517	0,0028			0,00517			0,00517			0,00517			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7025	5	0,01761	0,0461			0,01761			0,01761			0,01761			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7026	5	0,01761	0,0461			0,01761			0,01761			0,01761			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7027	5	0,01761	0,0461			0,01761			0,01761			0,01761			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7028	5	0,01761	0,0461			0,01761			0,01761			0,01761			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7029	5	0,0002761	0,0000099			0,0002761			0,0002761			0,0002761			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7055	5	1,2954				1,2954			1,2954			1,2954			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7056	5	1,8859				1,8859			1,8859			1,8859			
6,7. Агломашины №6,7	7057	2	0,0449022				0,0449022			0,0449022			0,0449022			
6,7. Агломашины №6,7	7058	2	1,25				1,25			1,25			1,25			
6,7. Агломашины №6,7	7065	2	0,01806	0,083992			0,01806			0,01806			0,01806			
6,7. Агломашины №6,7	7068	2	0,08	0,4545922			0,08			0,08			0,08			
6,7. Агломашины №6,7	7069	2	0,274878	0,049049			0,274878			0,274878			0,274878			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2. Аспирационные установки АУ-1, АУ-2	7112	2	0,00739	0,0000015			0,00739			0,00739			0,00739			
2. Аспирационные установки АУ-1, АУ-2	7115	2	0,000008	0,0000002			0,000008			0,000008			0,000008			
2. Аспирационные установки АУ-1, АУ-2	7117	2	0,00788	0,000005			0,00788			0,00788			0,00788			
СМР. АГП. Реконструкция (замена) пылеочистного оборудования АУ-1-7,88 корпуса дробления известняка дробильно-сортировочной фабрики.	1022	2	0,014	0,0015			0,014			0,014			0,014			
СМР. АГП. Реконструкция (замена) пылеочистного оборудования АУ-1-7,88 корпуса дробления известняка дробильно-сортировочной фабрики.	1023	2,5	0,0003	0,0005			0,0003			0,0003			0,0003			
СМР. АГП. Реконструкция (замена) пылеочистного оборудования АУ-1-7,88 корпуса дробления известняка дробильно-сортировочной фабрики.	7118	2	0,0094	0,01836			0,0094			0,0094			0,0094			
Подача природного газа	7125	10	0,0000163	0,00000023			0,0000163			0,0000163			0,0000163			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Подача природного газа	7134	10	0,0004	0,000141			0,0004			0,0004			0,0004			
Подача природного газа	7136	10	0,13778	0,0156			0,13778			0,13778			0,13778			
Строительство магистрального газопровода природного газа от общезаводского коллектора до ТЭЦ - ПВС	7137	2	0,001847	0,001943			0,001847			0,001847			0,001847			
Замена турбокомпрессора ст. 4 ТЭЦ -ПВС	7138	2	0,004336	0,0039829			0,004336			0,004336			0,004336			
Общезаводской коллектор природного газа	1024	0,8	0,006451	0,001019			0,006451			0,006451			0,006451			
Общезаводской коллектор природного газа	7139	2	0,017511	0,010566			0,017511			0,017511			0,017511			
Общезаводской коллектор природного газа	7140	2	0,902778	3,699108			0,902778			0,902778			0,902778			
Общезаводской коллектор природного газа	7146	2	0,00554	0,00311			0,00554			0,00554			0,00554			
Общезаводской коллектор природного газа	7150	2	0,08	0,159781			0,08			0,08			0,08			
Административный корпус КХП	1025		0,0007165	0,0002502			0,0007165			0,0007165			0,0007165			
Административный корпус КХП	1026		0,000097222	0,04165			0,000097222			0,000097222			0,000097222			
Административный корпус КХП	1027		0,000097222	0,0315			0,000097222			0,000097222			0,000097222			
Административный корпус КХП	7152		0,019566	0,050574			0,019566			0,019566			0,019566			
Административный корпус КХП	7153		0,000377	0,001302			0,000377			0,000377			0,000377			
Административный корпус КХП	7155		0,01375	0,0785			0,01375			0,01375			0,01375			
Административный корпус КХП	7167		0,000005412	0,000015723			0,000005412			0,000005412			0,000005412			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9	7179	2	0,000021	0,000032			0,000021			0,000021			0,000021			
Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9	7195	2	0,0004	0,014568			0,0004			0,0004			0,0004			
Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9	7197	2	0,36	1,11285			0,36			0,36			0,36			
Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9	7198	2	0,043				0,043			0,043			0,043			
Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9	7199	2	0,1061				0,1061			0,1061			0,1061			
Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9	7200	2	0,0209				0,0209			0,0209			0,0209			
Проект по углеподачи для новых батарей 8 и 9	7205	2	0,08571	0,00665			0,08571			0,08571			0,08571			
Проект по углеподачи для новых батарей 8 и 9	7208	2	0,24	0,165			0,24			0,24			0,24			
Установка нового котлоагрегата ст. № 7 ТЭЦ-2	1028	2	0,1368	0,64125			0,1368			0,1368			0,1368			
Установка нового котлоагрегата ст. № 7 ТЭЦ-2	7212	2	0,001847	0,002388			0,001847			0,001847			0,001847			
Установка нового котлоагрегата ст. № 7 ТЭЦ-2	7218	2	0,00642				0,00642			0,00642			0,00642			
	ВСЕГО:		5609,60319934	104093,3537410			5607,66084734			5146,16183934			4987,35527534			
В том числе по градациям высот																
	0-10		706,361940756	684,820298853	12,4		705,400220756			705,250820756			704,415820756			
	10-20		12,67076258	244,17634234	0,1		11,69013058			11,69013058			9,98429158			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	20-30		70,999896	1787,7382	1,2		70,999896			70,999896			70,999896			
	30-50		351,1456	9821,5535	6,1		351,1456			342,7144			342,7144			
	50-100		1317,6874	20346,1944	23,5		1317,6874			1275,994111			1119,728386			
	>100		3150,7376	71208,871	56,7		3150,7376			2739,512481			2739,512481			
***Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)(0342)																
Сварочные посты	0768	20	0,0071188	0,5471565	41,3		0,0071188			0,0071188			0,0071188			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7021	5	0,00029	0,00001	1,7		0,00029			0,00029			0,00029			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7022	5	0,00036	0,0002	2,1		0,00036			0,00036			0,00036			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7029	5	0,0000233	0,00000084	0,1		0,0000233			0,0000233			0,0000233			
6,7. Агломашины №6,7	7065	2	0,000487	0,022767	2,8		0,000487			0,000487			0,000487			
2. Аспирационные установки АУ-1, АУ- 2	7112	2	0,00064	0,00001	3,7		0,00064			0,00064			0,00064			
СМР. АГП. Реконструкция (замена) пылеочистного оборудования АУ-1- 7,88 корпуса дробления известняка дробильно- сортировочной фабрики.	7118	2	0,0007342	0,0015	4,3		0,0007342			0,0007342			0,0007342			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Строительство магистрального газопровода природного газа от общезаводского коллектора до ТЭЦ - ПВС	7137	2	0,0001292	0,000136	0,7		0,0001292			0,0001292			0,0001292			
Замена турбокомпрессора ст. 4 ТЭЦ -ПВС	7138	2	0,0008613	0,0005264	5		0,0008613			0,0008613			0,0008613			
Общезаводской коллектор природного газа	7146	2	0,000313	0,000175	1,8		0,000313			0,000313			0,000313			
Административный корпус КХП	7153		0,00002125	0,0000734	0,1		0,00002125			0,00002125			0,00002125			
Проект по угледодачи для новых батарей 8 и 9	7205	2	0,00599	0,00047	34,7		0,00599			0,00599			0,00599			
Установка нового котлоагрегата ст. № 7 ТЭЦ-2	7212	2	0,000296	0,0014336	1,7		0,000296			0,000296			0,000296			
	ВСЕГО:		0,01726405	0,57445874			0,01726405			0,01726405			0,01726405			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0,01014525	0,02730224	58,7		0,01014525			0,01014525			0,01014525			
	10-20		0,0071188	0,5471565	41,3		0,0071188			0,0071188			0,0071188			
***Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды(0344)																
Сварочные посты	0768	20	0,0026227	0,242758	16,9		0,0026227			0,0026227			0,0026227			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7021	5	0,00128	0,00005	8,3		0,00128			0,00128			0,00128			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7022	5	0,00039	0,00021	2,5		0,00039			0,00039			0,00039			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7029	5	0,0000272	0,00000097	0,2		0,0000272			0,0000272			0,0000272			
6,7. Агломашины №6,7	7065	2	0,001375	0,048403	8,9		0,001375			0,001375			0,001375			
2. Аспирационные установки АУ-1, АУ-2	7112	2	0,00183	0,0000005	11,8		0,00183			0,00183			0,00183			
СМР. АГП. Реконструкция (замена) пылеочистного оборудования АУ-1-7,88 корпуса дробления известняка дробильно-сортировочной фабрики.	7118	2	0,00102	0,001925	6,6		0,00102			0,00102			0,00102			
Строительство магистрального газопровода природного газа от общезаводского коллектора до ТЭЦ - ПВС	7137	2	0,000139	0,000146	0,9		0,000139			0,000139			0,000139			
Замена турбокомпрессора ст. 4 ТЭЦ -ПВС	7138	2	0,000778	0,007494	5		0,000778			0,000778			0,000778			
Общезаводской коллектор природного газа	7146	2	0,001375	0,006402	8,9		0,001375			0,001375			0,001375			
Административный корпус КХП	7153		0,0000935	0,000323	0,6		0,0000935			0,0000935			0,0000935			
Установка нового котлоагрегата ст. № 7 ТЭЦ-2	7212	2	0,00458	0,0005925	29,4		0,00458			0,00458			0,00458			
	ВСЕГО:		0,0155104	0,30830497			0,0155104			0,0155104			0,0155104			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0,0128877	0,06554697	83,1		0,0128877			0,0128877			0,0128877			
	10-20		0,0026227	0,242758	16,9		0,0026227			0,0026227			0,0026227			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
***диАммоний сульфат (37)(0351)																
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0116	20	0,8677	27,3632	43,5		0,8677			0,8677			0,8677			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0117	20	0,12907	4,0704	6,5		0,12907			0,12907			0,12907			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0140	27	0,8677	27,3632	43,5		0,8677			0,8677			0,8677			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0141	20	0,12907	4,0704	6,5		0,12907			0,12907			0,12907			
	ВСЕГО:		1,99354	62,8672			1,99354			1,99354			1,99354			
В том числе по градациям высот																
	10-20		1,12584	35,504	56,5		1,12584			1,12584			1,12584			
	20-30		0,8677	27,3632	43,5		0,8677			0,8677			0,8677			
***Метан (727*)(0410)																
Газовый цех	0909	6		0,00181216												
Газовый цех	0910	6		0,000018												
Газовый цех	0911	6		0,02328												
Газовый цех	0912	6		0,00873												
Газовый цех	6626	3		0,079												
Полигон неопасных отходов	6210	4	3,8691	66,4824	100		3,8691			3,8691			3,8691			
	ВСЕГО:		3,8691	66,59524016			3,8691			3,8691			3,8691			
В том числе по градациям высот																
	0-10		3,8691	66,59524016	100		3,8691			3,8691			3,8691			
***Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)(0415)																
Автотранспортный цех	0815	2	0,01677	0,773	0,7		0,01677			0,01677			0,01677			
Автотранспортный цех	6072	3,4	2,43	1,642	99		2,43			2,43			2,43			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7054	5	0,0065883	0,0145	0,3		0,0065883			0,0065883			0,0065883			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ВСЕГО:		2,4533583	2,4295			2,4533583			2,4533583			2,4533583			
В том числе по градациям высот																
	0-10		2,4533583	2,4295	100		2,4533583			2,4533583			2,4533583			
***Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)(0416)																
Автотранспортный цех	0815	2	0,00408	0,1882	0,7		0,00408			0,00408			0,00408			
Автотранспортный цех	6072	3,4	0,592	0,4	99,3		0,592			0,592			0,592			
	ВСЕГО:		0,59608	0,5882			0,59608			0,59608			0,59608			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0,59608	0,5882	100		0,59608			0,59608			0,59608			
***Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)(0501)																
Автотранспортный цех	0815	2	0,000556	0,0256	0,7		0,000556			0,000556			0,000556			
Автотранспортный цех	6072	3,4	0,0805	0,0544	99,3		0,0805			0,0805			0,0805			
	ВСЕГО:		0,081056	0,08			0,081056			0,081056			0,081056			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0,081056	0,08	100		0,081056			0,081056			0,081056			
***Бензол (64)(0602)																
Коксовый цех	0072	12	0,20502	6,4832	4,9		0,20502			0,20502			0,20502			
Коксовый цех	0081	12	0,315	9,93365	7,5		0,315			0,315			0,315			
Коксовый цех	6006	9,8	0,0084	0,2656	0,2	600,761864831	0,00504	40	360,457118899	0,00504	40	360,457118899	0,00504	40	360,457118899	инструментальный метод контроля
Коксовый цех	6007	10,4	0,00036	0,01146		32,0736618969	0,000216	40	19,2441971381	0,000216	40	19,2441971381	0,000216	40	19,2441971381	инструментальный метод контроля
Коксовый цех	6008	11,2	0,00055	0,0172			0,00033	40		0,00033	40		0,00033	40		инструментальный метод контроля
Коксовый цех	6009	10,4	0,261	5,6283	6,2	80,990508465		100			100		0,1566	40	48,594305079	
Коксовый цех	6010	9,8	0,085	0,3703	2	369,181568717		100		0,068	20	295,345254974	0,051	40	221,50894123	инструментальный метод контроля
Коксовый цех	6011	9,8	0,0006	0,019		42,9115617737	0,00036	40	25,7469370642	0,00036	40	25,7469370642	0,00036	40	25,7469370642	инструментальный метод контроля
Коксовый цех	6012	10,4	0,00042	0,01331		38,0672188476	0,000252	40	22,8403313085	0,000252	40	22,8403313085	0,000252	40	22,8403313085	инструментальный метод контроля
Коксовый цех	6013	13,2	0,00063	0,01996			0,000378	40		0,000378	40		0,000378	40		инструментальный метод контроля

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Коксовый цех	6014	10,4	0,261	5,5465	6,2	336,886051168		100			100		0,1566	40	202,131630701	
Коксовый цех	6015	9,8	0,085	0,3649	2	369,181568717	0,085		369,181568717	0,068	20	295,345254974	0,051	40	221,50894123	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6016	9,8	0,0117	0,37	0,3	848,354360158	0,00702	40	509,012616095	0,00702	40	509,012616095	0,00702	40	509,012616095	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6017	10,4	0,00049	0,01528		44,4117553222	0,000294	40	26,6470531933	0,000294	40	26,6470531933	0,000294	40	26,6470531933	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6018	13,2	0,00073	0,02292			0,000438	40		0,000438	40		0,000438	40		инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6019	10,4	0,253	5,6124	6			100			100		0,1518	40		
Коксовый цех	6020	9,8	0,082	0,3692	1,9	356,151630998	0,082		356,151630998	0,0656	20	284,921304798	0,0492	40	213,690978599	
Коксовый цех	6021	9,8	0,0107	0,3384	0,3	775,845440486	0,00642	40	465,507264292	0,00642	40	465,507264292	0,00642	40	465,507264292	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6022	10,4	0,00043	0,01367		38,9735812011	0,000258	40	23,3841487206	0,000258	40	23,3841487206	0,000258	40	23,3841487206	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6023	13,2	0,00065	0,02051			0,00039	40		0,00039	40		0,00039	40		инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6024	10,4	0,253	4,5754	6	327,673318745		100			100		0,1518	40	196,603991247	
Коксовый цех	6025	9,8	0,082	0,301	1,9	317,10617145	0,082		317,10617145	0,0656	20	253,68493716	0,0492	40	190,26370287	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6030	9	0,0146	0,4617	0,3	770,163845757	0,00876	40	462,098307454	0,00876	40	462,098307454	0,00876	40	462,098307454	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6031	10,3	0,00037	0,01155		33,53540708	0,000222	40	20,121244248	0,000222	40	20,121244248	0,000222	40	20,121244248	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6032	12,8	0,0005	0,0173		0,77684587485	0,0003	40	0,46610752491	0,0003	40	0,46610752491	0,0003	40	0,46610752491	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6033	12	0,258	4,0588	6,1	236,98504054		100			100		0,1548	40	142,191024324	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6034	9	0,084	0,2457	2	263,48410779	0,084		263,48410779	0,0672	20	210,787286232	0,0504	40	158,090464674	инструменталь ный метод контроля

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Коксовый цех	6085	11	0,0159	0,5028	0,4	838,740078598	0,00954	40	503,244047159	0,00954	40	503,244047159	0,00954	40	503,244047159	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6086	10,3	0,0004	0,0116		36,2544941405	0,00024	40	21,7526964843	0,00024	40	21,7526964843	0,00024	40	21,7526964843	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6087	15,3	0,0006	0,0189		0,68902851509	0,00036	40	0,41341710905	0,00036	40	0,41341710905	0,00036	40	0,41341710905	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6088	12	0,249	4,8723	5,9	176,260184563		100			100		0,1494	40	105,756110738	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6117	9	0,081	0,3205	1,9	352,813453054	0,081		352,813453054	0,0648	20	282,250762443	0,0648	20	282,250762443	инструменталь ный метод контроля
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0100	10	0,0002	0,0674			0,0002			0,0002			0,0002			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0101	8	0,0017	0,0538			0,0017			0,0017			0,0017			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0102	11	0,0024	0,076	0,1		0,0024			0,0024			0,0024			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0103	5	0,0023	0,073	0,1		0,0023			0,0023			0,0023			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0104	12	0,0012	0,0378			0,0012			0,0012			0,0012			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0105	10	0,0026	0,082	0,1		0,0026			0,0026			0,0026			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0106	10	0,0003	0,0378			0,0003			0,0003			0,0003			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0107	14	0,0326	1,0287	0,8		0,0326			0,0326			0,0326			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0108	10	0,0155	1,4677	0,4		0,0155			0,0155			0,0155			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0109	2	0,00917	0,8673	0,2		0,00917			0,00917			0,00917			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0111	3,5	0,0287	1,8126	0,7		0,0287			0,0287			0,0287			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0112	5,5	0,0048	0,1514	0,1		0,0048			0,0048			0,0048			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0113	22	0,0009	0,0289			0,0009			0,0009			0,0009			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0114	22	0,0007	0,068			0,0007			0,0007			0,0007			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0116	20	0,0061	0,193	0,1		0,0061			0,0061			0,0061			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0117	20	0,00069	0,0218			0,00069			0,00069			0,00069			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0139	10	0,0000088	0,00028			0,0000088			0,0000088			0,0000088			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0142	8	0,0007	0,00221			0,0007			0,0007			0,0007			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0143	10	0,03261	1,0284	0,8		0,03261			0,03261			0,03261			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0144	10	0,0012	0,3784			0,0012			0,0012			0,0012			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0187	10	0,00125	0,0395			0,00125			0,00125			0,00125			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0120	10	0,0002	0,0225			0,0002			0,0002			0,0002			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0121	10	0,0017	0,0538			0,0017			0,0017			0,0017			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0122	12	0,0003	0,0378			0,0003			0,0003			0,0003			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0123	8	0,0012	0,0379			0,0012			0,0012			0,0012			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0124	17	0,0031	0,0822	0,1		0,0031			0,0031			0,0031			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0125	4	0,0012	0,1135			0,0012			0,0012			0,0012			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0127	4	0,0326	1,0284	0,8		0,0326			0,0326			0,0326			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0128	20	0,00018	0,0057			0,00018			0,00018			0,00018			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0129	3	0,000009	0,0003			0,000009			0,000009			0,000009			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0130	20	0,0155	0,4892	0,4		0,0155			0,0155			0,0155			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0131	4	0,0003	0,0181			0,0003			0,0003			0,0003			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0132	15	0,0067	0,6339	0,2		0,0067			0,0067			0,0067			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0133	18	0,0002	0,0145			0,0002			0,0002			0,0002			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0134	26	0,0006	0,0204			0,0006			0,0006			0,0006			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0135	26	0,0009	0,0289			0,0009			0,0009			0,0009			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0137	2	0,0007	0,0221			0,0007			0,0007			0,0007			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0140	27	0,0061	0,193	0,1		0,0061			0,0061			0,0061			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0147	7	0,00125	0,03953			0,00125			0,00125			0,00125			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0161	17	0,0026	0,0822	0,1		0,0026			0,0026			0,0026			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0162	17	0,0048	0,1514	0,1		0,0048			0,0048			0,0048			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0163	8	0,0326	1,0287	0,8		0,0326			0,0326			0,0326			
Смолоперерабатывающий цех	0190	15	0,0019	0,0598			0,0019			0,0019			0,0019			
Смолоперерабатывающий цех	0191	15	0,00098	0,031			0,00098			0,00098			0,00098			
Смолоперерабатывающий цех	0192	15	0,0008	0,0253			0,0008			0,0008			0,0008			
Смолоперерабатывающий цех	0193	10	0,12589	3,9808	3		0,12589			0,12589			0,12589			
Смолоперерабатывающий цех	0194	8	1	1,28	24,1		1			1			1			
Смолоперерабатывающий цех	0195	8	0,0014	0,0434			0,0014			0,0014			0,0014			
Смолоперерабатывающий цех	0200	6	0,0001	0,0047			0,0001			0,0001			0,0001			
Смолоперерабатывающий цех	0201	6	0,00631	0,1996	0,1		0,00631			0,00631			0,00631			
Смолоперерабатывающий цех	0213	16	0,00003	0,00087			0,00003			0,00003			0,00003			
Смолоперерабатывающий цех	0219	10	0,0003	0,0087			0,0003			0,0003			0,0003			
Смолоперерабатывающий цех	0222	10	0,0003	0,0086			0,0003			0,0003			0,0003			
Смолоперерабатывающий цех	6039	13	0,0406	0,14616	1		0,0406			0,0406			0,0406			
Смолоперерабатывающий цех	6040	13	0,0137	0,03078	0,3		0,0137			0,0137			0,0137			
Установка биохимической очистки	6044	8	0,000742	0,02339			0,000742			0,000742			0,000742			
Установка биохимической очистки	6045	6	0,0003	0,00946			0,0003			0,0003			0,0003			
Установка биохимической очистки	6046	10	0,000081	0,00254			0,000081			0,000081			0,000081			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Установка биохимической очистки	6047	1,5	0,000056	0,00175			0,000056			0,000056			0,000056			
Установка биохимической очистки	6048	1,5	0,000056	0,00175			0,000056			0,000056			0,000056			
Установка биохимической очистки	6050	1,5	0,000082	0,002593			0,000082			0,000082			0,000082			
Установка биохимической очистки	6051	3	0,002936	0,0926	0,1		0,002936			0,002936			0,002936			
Газовый цех	0761	70	0,0115	0,3547	0,3		0,0115			0,0115			0,0115			
Газовый цех	0762	70	0,02	0,6324	0,5		0,02			0,02			0,02			
Газовый цех	0766	70	0,0208	0,6577	0,5		0,0208			0,0208			0,0208			
Газовый цех	6075	12	0,0247	0,7811	0,6		0,0247			0,0247			0,0247			
Автотранспортный цех	0815	2	0,000444	0,0205			0,000444			0,000444			0,000444			
Автотранспортный цех	6072	3,4	0,0644	0,0435	1,5		0,0644			0,0644			0,0644			
	ВСЕГО:		4,2188248	70,897023			2,5716128			2,5568128			3,3942128			
В том числе по градациям высот																
	0-10		1,9211948	17,576803	45,6		1,8177948			1,8029948			1,7193948			
	10-20		2,23613	51,33622	53		0,692318			0,692318			1,613318			
	20-30		0,0092	0,3392	0,1		0,0092			0,0092			0,0092			
	50-100		0,0523	1,6448	1,3		0,0523			0,0523			0,0523			
***Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)(0616)																
Смолоперерабатывающий цех	0217	13	0,00087	0,0274			0,00087			0,00087			0,00087			
Электроремонтный цех	0757	8	0,0493	0,1509	0,1		0,0493			0,0493			0,0493			
Электроремонтный цех	0758	20	0,0043	0,0469			0,0043			0,0043			0,0043			
Покрасочные участки	0780	20	15,34803	90,73848	32		15,34803			15,34803			15,34803			
Автотранспортный цех	0815	2	0,0000333	0,001536			0,0000333			0,0000333			0,0000333			
Автотранспортный цех	6072	3,4	0,00483	0,003264			0,00483			0,00483			0,00483			
Полигон неопасных отходов	6210	4	0,0324	0,5566	0,1		0,0324			0,0324			0,0324			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7038	5	4,4444	1,2987	9,2		4,4444			4,4444			4,4444			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7039	5	4,4444	1,2987	9,2		4,4444			4,4444			4,4444			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7040	5	4,4444	1,2987	9,2		4,4444			4,4444			4,4444			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7041	5	4,4444	1,2987	9,2		4,4444			4,4444			4,4444			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7042	5	4,4444	1,2987	9,2		4,4444			4,4444			4,4444			
6,7. Агломашины №6,7	7066	2	0,1507	4,259581	0,3		0,1507			0,1507			0,1507			
2. Аспирационные установки АУ-1, АУ-2	7113	2	0,89257	0,01574	1,9		0,89257			0,89257			0,89257			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
СМР. АГП. Реконструкция (замена) пылеочистного оборудования АУ-1- 7,88 корпуса дробления известняка дробильно- сортировочной фабрики.	7118	2	0,525382	0,2201137	1,1		0,525382			0,525382			0,525382			
Подача природного газа	7126	10	0,1	0,044378	0,2		0,1			0,1			0,1			
Подача природного газа	7127	10	0,05	0,043864	0,1		0,05			0,05			0,05			
Подача природного газа	7128	10	0,119467	0,008832	0,2		0,119467			0,119467			0,119467			
Строительство магистрального газопровода природного газа от общезаводского коллектора до ТЭЦ - ПВС	7137	2	0,16845	0,05443	0,4		0,16845			0,16845			0,16845			
Замена турбокомпрессора ст. 4 ТЭЦ -ПВС	7138	2	0,4873	0,295461	1		0,4873			0,4873			0,4873			
Общезаводской коллектор природного газа	7147	2	0,1875	1,647175	0,4		0,1875			0,1875			0,1875			
Административный корпус КХП	7154		0,030410313	0,1691637765	0,1		0,030410313			0,030410313			0,030410313			
Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9	7180	2	0,225	0,276646	0,5		0,225			0,225			0,225			
Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9	7181	2	0,1125	0,166487	0,2		0,1125			0,1125			0,1125			
Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9	7184	2	0,18081	0,118872	0,4		0,18081			0,18081			0,18081			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Проект по углеподачи для новых батарей 8 и 9	7206	2	5,394007	0,9888	11,2		5,394007			5,394007			5,394007			
Замена котлоагрегата ст. № 1 ТЭЦ-ПВС	7209	2	1,6845	0,304725	3,5		1,6845			1,6845			1,6845			
Установка нового котлоагрегата ст. № 7 ТЭЦ-2	7213	2	0,14098	0,0522265	0,3		0,14098			0,14098			0,14098			
	ВСЕГО:		48,111339613	106,685074977			48,111339613			48,111339613			48,111339613			
В том числе по градациям высот																
	0-10		32,758139613	15,8722949765	68		32,758139613			32,758139613			32,758139613			
	10-20		15,3532	90,81278	32		15,3532			15,3532			15,3532			
***Винилбензол (Стирол, Этилбензол) (121)(0620)																
Административный корпус КХП	7154		0,0056	0,0048226651	100		0,0056			0,0056			0,0056			
	ВСЕГО:		0,0056	0,0048226651			0,0056			0,0056			0,0056			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0,0056	0,0048226651	100		0,0056			0,0056			0,0056			
***Метилбензол (349)(0621)																
Смолоперерабатывающий цех	0217	13	0,00156	0,0492			0,00156			0,00156			0,00156			
Покрасочные участки	0780	20	16,9982	139,0115	47,7		16,9982			16,9982			16,9982			
Автотранспортный цех	0815	2	0,000322	0,01485			0,000322			0,000322			0,000322			
Автотранспортный цех	6072	3,4	0,0467	0,03155	0,1		0,0467			0,0467			0,0467			
Полигон неопасных отходов	6210	4	0,0529	0,9084	0,1		0,0529			0,0529			0,0529			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7038	5	3,1111	0,656	8,7		3,1111			3,1111			3,1111			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7039	5	3,1111	0,656	8,7		3,1111			3,1111			3,1111			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7040	5	3,1111	0,656	8,7		3,1111			3,1111			3,1111			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7041	5	3,1111	0,656	8,7		3,1111			3,1111			3,1111			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7042	5	3,1111	0,656	8,7		3,1111			3,1111			3,1111			
6,7. Агломашины №6,7	7066	2	0,0861	0,440612	0,2		0,0861			0,0861			0,0861			
2. Аспирационные установки АУ-1, АУ-2	7113	2	0,86111	0,0082	2,4		0,86111			0,86111			0,86111			
СМР. АГП. Реконструкция (замена) пылеочистного оборудования АУ-1-7,88 корпуса дробления известняка дробильно-сортировочной фабрики.	7118	2	0,26521	0,020075734	0,7		0,26521			0,26521			0,26521			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Замена турбокомпрессора ст. 4 ТЭЦ -ПВС	7138	2	0,5601	0,0757374	1,6		0,5601			0,5601			0,5601			
Общезаводской коллектор природного газа	7147	2	0,0861	0,141772	0,2		0,0861			0,0861			0,0861			
Административный корпус КХП	7154		0,022661768	0,1157776643	0,1		0,022661768			0,022661768			0,022661768			
Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9	7182	2	0,009688	0,002791			0,009688			0,009688			0,009688			
Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9	7183	2	0,100578	0,018647	0,3		0,100578			0,100578			0,100578			
Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9	7185	2	0,13	0,116286	0,4		0,13			0,13			0,13			
Замена котлоагрегата ст. № 1 ТЭЦ-ПВС	7209	2	0,861	0,048375	2,4		0,861			0,861			0,861			
Установка нового котлоагрегата ст. № 7 ТЭЦ-2	7213	2	0,10935	0,119678	0,3		0,10935			0,10935			0,10935			
	ВСЕГО:		35,747079768	144,403451798			35,747079768			35,747079768			35,747079768			
В том числе по градациям высот																
	0-10		18,747319768	5,3427517983	52,3		18,747319768			18,747319768			18,747319768			
	10-20		16,99976	139,0607	47,7		16,99976			16,99976			16,99976			
***Этилбензол (675)(0627)																
Автотранспортный цех	0815	2	0,0000111	0,000512	0,1		0,0000111			0,0000111			0,0000111			
Автотранспортный цех	6072	3,4	0,00161	0,001088	18,9		0,00161			0,00161			0,00161			
Полигон неопасных отходов	6210	4	0,0069	0,1194	81		0,0069			0,0069			0,0069			
	ВСЕГО:		0,0085211	0,121			0,0085211			0,0085211			0,0085211			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0,0085211	0,121	100		0,0085211			0,0085211			0,0085211			
***Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)(0703)																
Коксовый цех	0068	100	0,000042	0,0013	0,6		0,000042			0,000042			0,000042			
Коксовый цех	0069	100	0,00006	0,0019	0,8		0,00006			0,00006			0,00006			
Коксовый цех	0070	100	0,000069	0,0022	1		0,000069			0,000069			0,000069			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Коксовый цех	0071	100	0,00004	0,0013	0,6		0,00004			0,00004			0,00004			
Коксовый цех	0080	100	0,00011	0,0035	1,5		0,00011			0,00011			0,00011			
Коксовый цех	0089	100	0,00017	0,0054	2,4		0,00017			0,00017			0,00017			
Коксовый цех	6006	9,8	0,00031	0,001	4,4	22,1709735831	0,000186	40	13,3025841498	0,000186	40	13,3025841498	0,000186	40	13,3025841498	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6007	10,4	0,000003858	0,00012	0,1	0,34372274333	0,0000023148	40	0,206233646	0,0000023148	40	0,206233646	0,0000023148	40	0,206233646	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6008	11,2	0,0000058	0,00018	0,1		0,00000348	40		0,00000348	40		0,00000348	40		инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6009	10,4	0,00004	0,0008	0,6	0,01241233846		100			100		0,000024	40	0,00744740308	
Коксовый цех	6010	9,8	0,00083	0,0036	11,7	3,60494943571		100		0,000664	20	2,88395954857	0,000498	40	2,16296966143	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6011	9,8	0,000035	0,0011	0,5	2,5031744368	0,000021	40	1,50190466208	0,000021	40	1,50190466208	0,000021	40	1,50190466208	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6012	10,4	0,000004478	0,00014	0,1	0,4058690619	0,0000026868	40	0,24352143714	0,0000026868	40	0,24352143714	0,0000026868	40	0,24352143714	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6013	13,2	0,0000067	0,00021	0,1		0,00000402	40		0,00000402	40		0,00000402	40		инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6014	10,4	0,00004	0,0008	0,6	0,05163004616		100			100		0,000024	40	0,03097802769	
Коксовый цех	6015	9,8	0,00083	0,0036	11,7	3,60494943571	0,00083		3,60494943571	0,000664	20	2,88395954857	0,000498	40	2,16296966143	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6016	9,8	0,000049	0,0015	0,7	3,55293706391	0,0000294	40	2,13176223834	0,0000294	40	2,13176223834	0,0000294	40	2,13176223834	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6017	10,4	0,00001	0,00016	0,1	0,90636235351	0,000006	40	0,54381741211	0,000006	40	0,54381741211	0,000006	40	0,54381741211	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6018	13,2	0,0000077	0,00024	0,1		0,00000462	40		0,00000462	40		0,00000462	40		инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6019	10,4	0,00004	0,0008	0,6			100			100		0,000024	40		
Коксовый цех	6020	9,8	0,00004	0,0036	0,6	0,17373250293	0,00004		0,17373250293	0,000032	20	0,13898600234	0,000024	40	0,10423950176	
Коксовый цех	6021	9,8	0,000397	0,0126	5,6	28,7860411096	0,0002382	40	17,2716246658	0,0002382	40	17,2716246658	0,0002382	40	17,2716246658	инструменталь ный метод контроля

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Коксовый цех	6022	10,4	0,0000046	0,00015	0,1	0,41692668262	0,00000276	40	0,25015600957	0,00000276	40	0,25015600957	0,00000276	40	0,25015600957	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6023	13,2	0,0000069	0,00022	0,1		0,00000414	40		0,00000414	40		0,00000414	40		инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6024	10,4	0,00004	0,0007	0,6	0,0518060583		100			100		0,000024	40	0,03108363498	
Коксовый цех	6025	9,8	0,00004	0,00295	0,6	0,15468593729	0,00004		0,15468593729	0,000032	20	0,12374874983	0,000024	40	0,09281156238	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6030	9	0,000059	0,0019	0,8	3,11230595203	0,0000354	40	1,86738357122	0,0000354	40	1,86738357122	0,0000354	40	1,86738357122	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6031	10,3	0,0000039	0,00012	0,1	0,35348131787	0,00000234	40	0,21208879072	0,00000234	40	0,21208879072	0,00000234	40	0,21208879072	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6032	12,8	0,000006	0,0002	0,1	0,0093221505	0,0000036	40	0,0055932903	0,0000036	40	0,0055932903	0,0000036	40	0,0055932903	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6033	12	0,00004	0,0006	0,6	0,03674186675		100			100		0,000024	40	0,02204512005	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6034	9	0,00082	0,0024	11,5	2,57210676652	0,00082		2,57210676652	0,000656	20	2,05768541322	0,000492	40	1,54326405991	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6085	11	0,000037	0,0012	0,5	1,95178508856	0,0000222	40	1,17107105314	0,0000222	40	1,17107105314	0,0000222	40	1,17107105314	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6086	10,3	0,000004	0,00012	0,1	0,36254494141	0,0000024	40	0,21752696484	0,0000024	40	0,21752696484	0,0000024	40	0,21752696484	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6087	15,3	0,0000017	0,0001		0,00195224746	0,00000102	40	0,00117134848	0,00000102	40	0,00117134848	0,00000102	40	0,00117134848	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6088	12	0,00004	0,0007	0,6	0,02831488909		100			100		0,000024	40	0,01698893345	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6117	9	0,00082	0,0031	11,5	0,01602259897	0,00082		0,01602259897	0,000656	20	0,01281807918	0,000656	20	0,01281807918	инструменталь ный метод контроля
Конвертерный цех (КЦ)	0486	60	0,00001	0,0002	0,1	0,00013878486	0,00001		0,00013878486	0,0000067	33	0,00009298586	0,0000034	66	0,00004718685	инструменталь ный метод контроля

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Конвертерный цех (КЦ)	0487	60	0,00001	0,0002	0,1	0,00009914219	0,00001		0,00009914219	0,00001		0,00009914219	0,0000034	66	0,00003370834	инструментальный метод контроля
Конвертерный цех (КЦ)	0488	60	0,0000112	0,0001	0,2		0,0000112			0,0000112			0,0000112			
ТЭЦ-ПВС	0712	150	0,0002528	0,00486	3,6	0,00217909184	0,0002528		0,00217909184	0,00020224	20	0,00174327347	0,00020224	20	0,00174327347	инструментальный метод контроля
ТЭЦ-ПВС	0713	250	0,0002528	0,00486	3,6	0,00138873694	0,0002528		0,00138873694	0,00020224	20	0,00111098955	0,00020224	20	0,00111098955	инструментальный метод контроля
ТЭЦ-2	0723	250	0,001086	0,01346	14,9	0,00607097543	0,001086		0,00607097543	0,0008688	20	0,00485678035	0,0008688	20	0,00485678035	инструментальный метод контроля
ТЭЦ-2	0724	250	0,0004044	0,00732	5,7	1,76145383228	0,0004044		1,76145383228	0,00032352	20	1,40916306583	0,00032352	20	1,40916306583	инструментальный метод контроля
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	1004	1	0,00000001	2,73E-08			0,00000001			0,00000001			0,00000001			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	1005	1	0,00000001	2,73E-08			0,00000001			0,00000001			0,00000001			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	1006	2	0,00000013	0,0000001601			0,00000013			0,00000013			0,00000013			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	1007	2	0,00000013	0,0000001601			0,00000013			0,00000013			0,00000013			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	1008	2	0,00000013	0,0000001601			0,00000013			0,00000013			0,00000013			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	1009	2	0,00000013	0,0000001601			0,00000013			0,00000013			0,00000013			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	1010	2	0,00000013	0,0000001601			0,00000013			0,00000013			0,00000013			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	1011	2	0,00000013	9E-10			0,00000013			0,00000013			0,00000013			
6,7. Агломашины №6,7	7058	2	0,000004		0,1		0,000004			0,000004			0,000004			
6,7. Агломашины №6,7	7068	2	0,0000003	0,000001			0,0000003			0,0000003			0,0000003			
СМР. АГП. Реконструкция (замена) пылеочистного оборудования АУ-1-7,88 корпуса дробления известняка дробильно-сортировочной фабрики.	1022	2	2,53E-08	2,75E-09			2,53E-08			2,53E-08			2,53E-08			
Подача природного газа	7136	10	0,0000003	0,00000003			0,0000003			0,0000003			0,0000003			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Общезаводской коллектор природного газа	7140	2	0,000003	0,000012			0,000003			0,000003			0,000003			
Общезаводской коллектор природного газа	7150	2														
Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9	7197	2	0,000001	0,00000204			0,000001			0,000001			0,000001			
Проект по углеподачи для новых батарей 8 и 9	7208	2	0,0000004	0,0000003			0,0000004			0,0000004			0,0000004			
	ВСЕГО:		0,0071006613	0,09152622875			0,0056496069			0,0054011069			0,0050232069			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0,0042398253	0,03736622875	59,7		0,0030698253			0,0032238253			0,0027118253			
	10-20		0,000342636	0,00756	5,2		0,0000615816			0,0000615816			0,0002055816			
	50-100		0,0005222	0,0161	7,3		0,0005222			0,0005189			0,000509			
	>100		0,001996	0,0305	27,8		0,001996			0,0015968			0,0015968			
***Нафталин (Платиднам, Цисплатин) (416)(0708)																
Коксовый цех	0072	12	0,079	2,49257	3,1		0,079			0,079			0,079			
Коксовый цех	0081	12	0,079	2,49257	3,1		0,079			0,079			0,079			
Коксовый цех	6006	9,8	0,0054	1,4331	0,2	386,204055963	0,00324	40	231,722433578	0,00324	40	231,722433578	0,00324	40	231,722433578	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6007	10,4	0,00182	0,05732	0,1	162,15017959	0,001092	40	97,2901077539	0,001092	40	97,2901077539	0,001092	40	97,2901077539	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6008	11,2	0,00273	0,08598	0,1		0,001638	40		0,001638	40		0,001638	40		инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6009	10,4	0,027	0,5925	1,1	8,3783284619		100			100		0,0162	40	5,02699707714	
Коксовый цех	6010	9,8	0,423	1,8514	16,7	1837,22121844		100		0,3384	20	1469,77697475	0,2538	40	1102,33273106	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6011	9,8	0,0527	1,6634	2,1	3769,06550912	0,03162	40	2261,43930547	0,03162	40	2261,43930547	0,03162	40	2261,43930547	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6012	10,4	0,00211	0,06654	0,1	191,242456591	0,001266	40	114,745473955	0,001266	40	114,745473955	0,001266	40	114,745473955	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6013	13,2	0,00316	0,0998	0,1		0,001896	40		0,001896	40		0,001896	40		инструменталь ный метод контроля

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Коксовый цех	6014	10,4	0,027	0,5838	1,1	34,8502811553		100			100		0,0162	40	20,9101686932	
Коксовый цех	6015	9,8	0,423	1,8245	16,7	1837,22121844	0,423		1837,22121844	0,3384	20	1469,77697475	0,2538	40	1102,33273106	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6016	9,8	0,0606	1,9101	2,4	4394,0405321	0,03636	40	2636,42431926	0,03636	40	2636,42431926	0,03636	40	2636,42431926	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6017	10,4	0,00242	0,07641	0,1	219,33968955	0,001452	40	131,60381373	0,001452	40	131,60381373	0,001452	40	131,60381373	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6018	13,2	0,00363	0,11461	0,1		0,002178	40		0,002178	40		0,002178	40		инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6019	10,4	0,027	0,5908	1,1			100			100		0,0162	40		
Коксовый цех	6020	9,8	0,027	1,8462	1,1	117,269439475	0,027		117,269439475	0,0216	20	93,81555158	0,0162	40	70,361663685	
Коксовый цех	6021	9,8	0,0542	1,7091	2,1	3929,9834462	0,03252	40	2357,99006772	0,03252	40	2357,99006772	0,03252	40	2357,99006772	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6022	10,4	0,00217	0,06836	0,1	196,680630712	0,001302	40	118,008378427	0,001302	40	118,008378427	0,001302	40	118,008378427	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6023	13,2	0,00325	0,10254	0,1		0,00195	40		0,00195	40		0,00195	40		инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6024	10,4	0,027	0,4816	1,1	34,9690893522		100			100		0,0162	40	20,9814536113	
Коксовый цех	6025	9,8	0,027	1,5051	1,1	104,413007673	0,027		104,413007673	0,0216	20	83,5304061381	0,0162	40	62,6478046036	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6030	9	0,0458	1,4443	1,8	2415,99343395	0,02748	40	1449,59606037	0,02748	40	1449,59606037	0,02748	40	1449,59606037	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6031	10,3	0,00183	0,05776	0,1	165,864310693	0,001098	40	99,518586416	0,001098	40	99,518586416	0,001098	40	99,518586416	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6032	12,8	0,0027	0,0865	0,1	4,19496772422	0,00162	40	2,51698063453	0,00162	40	2,51698063453	0,00162	40	2,51698063453	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6033	12	0,027	0,4272	1,1	24,8007600565		100			100		0,0162	40	14,8804560339	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6034	9	0,418	1,2283	16,5	1311,14710781	0,418		1311,14710781	0,3344	20	1048,91768625	0,2508	40	786,688264687	инструменталь ный метод контроля

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Коксовый цех	6085	11	0,003	0,0953964	0,1	158,252845019	0,0018	40	94,9517070111	0,0018	40	94,9517070111	0,0018	40	94,9517070111	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6086	10,3	0,0018	0,0578	0,1	163,145223632	0,00108	40	97,8871341795	0,00108	40	97,8871341795	0,00108	40	97,8871341795	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6087	15,3	0,00007	0,0022		0,08038666009	0,000042	40	0,04823199606	0,000042	40	0,04823199606	0,000042	40	0,04823199606	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6088	12	0,026	0,5129	1	18,4046779062		100			100		0,0156	40	11,0428067437	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6117	9	0,026	1,6027	1	113,248762709	0,026		113,248762709	0,0208	20	90,5990101668	0,0208	20	90,5990101668	инструменталь ный метод контроля
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0100	10	0,0003	0,1037			0,0003			0,0003			0,0003			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0101	8	0,0077	0,2435	0,3		0,0077			0,0077			0,0077			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0102	11	0,003	0,0949	0,1		0,003			0,003			0,003			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0103	5	0,0017	0,0538	0,1		0,0017			0,0017			0,0017			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0104	12	0,0009	0,0284			0,0009			0,0009			0,0009			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0105	10	0,003	0,0946	0,1		0,003			0,003			0,003			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0106	10	0,0012	0,1514			0,0012			0,0012			0,0012			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0111	3,5	0,0009	0,0578			0,0009			0,0009			0,0009			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0112	5,5	0,0036	0,1135	0,1		0,0036			0,0036			0,0036			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0139	10	0,00037	0,01167			0,00037			0,00037			0,00037			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0142	8	0,00004	0,00126			0,00004			0,00004			0,00004			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0144	10	0,0031	0,9776	0,1		0,0031			0,0031			0,0031			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0120	10	0,0003	0,0346			0,0003			0,0003			0,0003			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0121	10	0,0077	0,2435	0,3		0,0077			0,0077			0,0077			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0122	12	0,0012	0,1514			0,0012			0,0012			0,0012			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0123	8	0,0009	0,0285			0,0009			0,0009			0,0009			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0124	17	0,003	0,0946	0,1		0,003			0,003			0,003			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0125	4	0,0031	0,2933	0,1		0,0031			0,0031			0,0031			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0128	20	0,00003	0,0009			0,00003			0,00003			0,00003			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0129	3	0,00037	0,0117			0,00037			0,00037			0,00037			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0131	4	0,00001	0,0006			0,00001			0,00001			0,00001			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0132	15	0,0052	0,492	0,2		0,0052			0,0052			0,0052			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0137	2	0,00004	0,0012			0,00004			0,00004			0,00004			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0161	17	0,0017	0,0538	0,1		0,0017			0,0017			0,0017			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0162	17	0,0036	0,1135	0,1		0,0036			0,0036			0,0036			
Отделение улавливания и разложения аммиака ЦЧУ №2	0165	10	0,0044	0,1388	0,2		0,0044			0,0044			0,0044			
Отделение улавливания и разложения аммиака ЦЧУ №2	0166	10	0,0044	0,1388	0,2		0,0044			0,0044			0,0044			
Отделение улавливания и разложения аммиака ЦЧУ №2	0167	10	0,0044	0,1388	0,2		0,0044			0,0044			0,0044			
Отделение улавливания и разложения аммиака ЦЧУ №2	0168	10	0,0044	0,1388	0,2		0,0044			0,0044			0,0044			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Отделение улавливания и разложения аммиака ЦЧУ №2	0169	10	0,0044	0,1388	0,2		0,0044			0,0044			0,0044			
Отделение улавливания и разложения аммиака ЦЧУ №2	0170	10	0,0044	0,1388	0,2		0,0044			0,0044			0,0044			
Отделение улавливания и разложения аммиака ЦЧУ №2	0171	10	0,0044	0,1388	0,2		0,0044			0,0044			0,0044			
Отделение улавливания и разложения аммиака ЦЧУ №2	0177	10	0,002	0,0631	0,1		0,002			0,002			0,002			
Отделение улавливания и разложения аммиака ЦЧУ №2	0178	10	0,002	0,0631	0,1		0,002			0,002			0,002			
Отделение улавливания и разложения аммиака ЦЧУ №2	0179	10	0,002	0,0631	0,1		0,002			0,002			0,002			
Отделение улавливания и разложения аммиака ЦЧУ №2	0180	10	0,0027	0,0851	0,1		0,0027			0,0027			0,0027			
Отделение улавливания и разложения аммиака ЦЧУ №2	0181	10	0,0027	0,0851	0,1		0,0027			0,0027			0,0027			
Отделение улавливания и разложения аммиака ЦЧУ №2	0182	10	0,0027	0,0483	0,1		0,0027			0,0027			0,0027			
Смолоперерабатыва ющий цех	0191	15	0,00004	0,0012			0,00004			0,00004			0,00004			
Смолоперерабатыва ющий цех	0192	15	0,00129	0,0407	0,1		0,00129			0,00129			0,00129			
Смолоперерабатыва ющий цех	0193	10	0,00003	0,0009			0,00003			0,00003			0,00003			
Смолоперерабатыва ющий цех	0194	8	0,0203	0,64018	0,8		0,0203			0,0203			0,0203			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Смолоперерабатывающий цех	0195	8	0,0049	0,15603	0,2		0,0049			0,0049			0,0049			
Смолоперерабатывающий цех	0196	8	0,0011	0,3469			0,0011			0,0011			0,0011			
Смолоперерабатывающий цех	0197	8	0,039	1,2299	1,5		0,039			0,039			0,039			
Смолоперерабатывающий цех	0198	6	0,0107	0,3363	0,4		0,0107			0,0107			0,0107			
Смолоперерабатывающий цех	0199	12	0,014	0,4415	0,6		0,014			0,014			0,014			
Смолоперерабатывающий цех	0200	6	0,0006	0,0176			0,0006			0,0006			0,0006			
Смолоперерабатывающий цех	0202	12	0,0034	0,1072	0,1		0,0034			0,0034			0,0034			
Смолоперерабатывающий цех	0203	12	0,0051	0,1608	0,2		0,0051			0,0051			0,0051			
Смолоперерабатывающий цех	0204	6	0,0003	0,0106			0,0003			0,0003			0,0003			
Смолоперерабатывающий цех	0205	10	0,0041	0,0133	0,2		0,0041			0,0041			0,0041			
Смолоперерабатывающий цех	0207	10	0,0021	0,0647	0,1		0,0021			0,0021			0,0021			
Смолоперерабатывающий цех	0208	8	0,0228	0,7184	0,9		0,0228			0,0228			0,0228			
Смолоперерабатывающий цех	0209	25	0,0234	0,617	0,9		0,0234			0,0234			0,0234			
Смолоперерабатывающий цех	0210	35	0,0693	2,186107	2,7		0,0693			0,0693			0,0693			
Смолоперерабатывающий цех	0211	35	0,188	4,959	7,4		0,188			0,188			0,188			
Смолоперерабатывающий цех	0212	8	0,027	0,8515	1,1		0,027			0,027			0,027			
Смолоперерабатывающий цех	0213	16	0,008	0,25231	0,3		0,008			0,008			0,008			
Смолоперерабатывающий цех	0214	10	0,013	0,4099	0,5		0,013			0,013			0,013			
Смолоперерабатывающий цех	0215	13	0,004	0,1261	0,2		0,004			0,004			0,004			
Смолоперерабатывающий цех	0216	11	0,0114	0,3595	0,4		0,0114			0,0114			0,0114			
Смолоперерабатывающий цех	0217	13	0,0001	0,0032			0,0001			0,0001			0,0001			
Смолоперерабатывающий цех	0218	20	0,0109	0,0074	0,4		0,0109			0,0109			0,0109			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Смолоперерабатывающий цех	0219	10	0,0002	0,0073			0,0002			0,0002			0,0002			
Смолоперерабатывающий цех	0220	9	0,01145	0,361	0,5		0,01145			0,01145			0,01145			
Смолоперерабатывающий цех	0221	9	0,0012	0,039			0,0012			0,0012			0,0012			
Смолоперерабатывающий цех	0222	10	0,0002	0,0071			0,0002			0,0002			0,0002			
Смолоперерабатывающий цех	6038	4	0,002	0,0025	0,1		0,002			0,002			0,002			
Смолоперерабатывающий цех	6039	13	0,0203	0,07308	0,8		0,0203			0,0203			0,0203			
Установка биохимической очистки	6050	1,5	0,000041	0,0013			0,000041			0,000041			0,000041			
Установка биохимической очистки	6131	5	0,000004	0,00013			0,000004			0,000004			0,000004			
Газовый цех	0761	70	0,0023	0,0709	0,1		0,0023			0,0023			0,0023			
Газовый цех	0762	70	0,0008	0,0253			0,0008			0,0008			0,0008			
Газовый цех	0766	70	0,0017	0,0527	0,1		0,0017			0,0017			0,0017			
Газовый цех	6075	12	0,0021	0,0667	0,1		0,0021			0,0021			0,0021			
	ВСЕГО:		2,537405	46,7597234			1,853649			2,007849			1,840849			
В том числе по градациям высот																
	0-10		1,802955	27,03437	71,1		1,292475			1,446675			1,183075			
	10-20		0,44895	11,8143464	17,7		0,275674			0,275674			0,372274			
	20-30		0,0234	0,617	0,9		0,0234			0,0234			0,0234			
	30-50		0,2573	7,145107	10,1		0,2573			0,2573			0,2573			
	50-100		0,0048	0,1489	0,2		0,0048			0,0048			0,0048			
***Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)(0827)																
2. Аспирационные установки АУ-1, АУ-2	7115	2	0,000003	0,0000001	14		0,000003			0,000003			0,000003			
Подача природного газа	7125	10	0,000007	0,0000001	32,6		0,000007			0,000007			0,000007			
Административный корпус КХП	7167		0,000002345	0,0000068133	10,9		0,000002345			0,000002345			0,000002345			
Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9	7179	2	0,0000091	0,00001381	42,5		0,0000091			0,0000091			0,0000091			
	ВСЕГО:		0,000021445	0,0000208233			0,000021445			0,000021445			0,000021445			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0,000021445	0,0000208233	100		0,000021445			0,000021445			0,000021445			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
***Трихлорэтилен (580)(0902)																
Цех бытового обслуживания (ЦБО)	0826	10	1,08	7,83	100		1,08			1,08			1,08			
	ВСЕГО:		1,08	7,83			1,08			1,08			1,08			
В том числе по градациям высот																
	0-10		1,08	7,83	100		1,08			1,08			1,08			
***Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)(1042)																
Электроремонтный цех	0758	20	0,00056	0,00612			0,00056			0,00056			0,00056			
Покрасочные участки	0780	20	9,0097	47,22403	77,7		9,0097			9,0097			9,0097			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7038	5	0,4816	0,00034	4,2		0,4816			0,4816			0,4816			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7039	5	0,4816	0,00034	4,2		0,4816			0,4816			0,4816			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7040	5	0,4816	0,00034	4,2		0,4816			0,4816			0,4816			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7041	5	0,4816	0,00034	4,2		0,4816			0,4816			0,4816			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 мЗ/час. Цех химулавливания	7042	5	0,4816	0,00034	4,2		0,4816			0,4816			0,4816			
СМР. АГП. Реконструкция (замена) пылеочистного оборудования АУ-1-7,88 корпуса дробления известняка дробильно-сортировочной фабрики.	7118	2	0,024	0,0000511	0,2		0,024			0,024			0,024			
Замена турбокомпрессора ст. 4 ТЭЦ -ПВС	7138	2	0,115	0,002372	1		0,115			0,115			0,115			
Административный корпус КХП	7154		0,002490973	0,0046234983			0,002490973			0,002490973			0,002490973			
Установка нового котлоагрегата ст. № 7 ТЭЦ-2	7213	2	0,0066	0,0000691	0,1		0,0066			0,0066			0,0066			
	ВСЕГО:		11,566350973	47,2389656983			11,566350973			11,566350973			11,566350973			
В том числе по грациям высот																
	0-10		2,556090973	0,0088156983	22,3		2,556090973			2,556090973			2,556090973			
	10-20		9,01026	47,23015	77,7		9,01026			9,01026			9,01026			
***2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) (383)(1048)																
Покрасочные участки	0780	20	0,0132	0,00603	66,7		0,0132			0,0132			0,0132			
Административный корпус КХП	7154		0,000007388	0,0000321594			0,000007388			0,000007388			0,000007388			
Установка нового котлоагрегата ст. № 7 ТЭЦ-2	7213	2	0,0066	0,0000691	33,3		0,0066			0,0066			0,0066			
	ВСЕГО:		0,019807388	0,0061312594			0,019807388			0,019807388			0,019807388			
В том числе по грациям высот																
	0-10		0,006607388	0,0001012594	33,3		0,006607388			0,006607388			0,006607388			
	10-20		0,0132	0,00603	66,7		0,0132			0,0132			0,0132			
***Этанол (Этиловый спирт) (667)(1061)																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Электроремонтный цех	0758	20	0,1587	1,728	2,4		0,1587			0,1587			0,1587			
Покрасочные участки	0780	20	4,9428	25,4465	75,3		4,9428			4,9428			4,9428			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7038	5	0,1997	0,0225	3		0,1997			0,1997			0,1997			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7039	5	0,1997	0,0225	3		0,1997			0,1997			0,1997			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7040	5	0,1997	0,0225	3		0,1997			0,1997			0,1997			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7041	5	0,1997	0,0225	3		0,1997			0,1997			0,1997			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7042	5	0,1997	0,0225	3		0,1997			0,1997			0,1997			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
СМР. АГП. Реконструкция (замена) пылеочистного оборудования АУ-1- 7,88 корпуса дробления известняка дробильно- сортировочной фабрики.	7118	2	0,149945	0,0007597	2,3		0,149945			0,149945			0,149945			
Замена турбокомпрессора ст. 4 ТЭЦ -ПВС	7138	2	0,332	0,002885	5		0,332			0,332			0,332			
Административный корпус КХП	7154		0,001017983	0,0028306696			0,001017983			0,001017983			0,001017983			
	ВСЕГО:		6,582962983	27,2934753696			6,582962983			6,582962983			6,582962983			
В том числе по градациям высот																
	0-10		1,481462983	0,1189753696	22,3		1,481462983			1,481462983			1,481462983			
	10-20		5,1015	27,1745	77,7		5,1015			5,1015			5,1015			
***Гидроксibenзол (155)(1071)																
Коксовый цех	0066	25,7	0,093	0,7352	11,7		0,093			0,093			0,093			
Коксовый цех	0067	25,7	0,094	0,6702	12,4		0,094			0,094			0,094			
Коксовый цех	0072	12	0,00029	0,0092			0,00029			0,00029			0,00029			
Коксовый цех	0081	12	0,0003	0,00998			0,0003			0,0003			0,0003			
Коксовый цех	0093	25,7	0,069	0,267	8,7		0,069			0,069			0,069			
Коксовый цех	0094	22,4	0,061	0,3205	7,7		0,061			0,061			0,061			
Коксовый цех	6006	9,8	0,0018	0,1708	0,2	128,734685321	0,00108	40	77,2408111926	0,00108	40	77,2408111926	0,00108	40	77,2408111926	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6007	10,4	0,00007	0,00299		6,23654536884	0,000042	40	3,7419272213	0,000042	40	3,7419272213	0,000042	40	3,7419272213	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6008	11,2	0,00011	0,00344			0,000066	40		0,000066	40		0,000066	40		инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6009	10,4	0,003	0,0741	0,4	0,93092538466		100			100		0,0018	40	0,55855523079	
Коксовый цех	6010	9,8	0,042	0,1851	5,3	182,419128072		100		0,0336	20	145,935302458	0,0252	40	109,451476843	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6011	9,8	0,0051	0,1613	0,6	364,748275076	0,00306	40	218,848965046	0,00306	40	218,848965046	0,00306	40	218,848965046	инструменталь ный метод контроля

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Коксовый цех	6012	10,4	0,0008439	0,00266		7,6487919013	0,000050634	40	4,58927514078	0,000050634	40	4,58927514078	0,000050634	40	4,58927514078	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6013	13,2	0,00013	0,00399			0,000078	40		0,000078	40		0,000078	40		инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6014	10,4	0,003	0,073	0,4	3,8722534617		100			100		0,0018	40	2,32335207702	
Коксовый цех	6015	9,8	0,042	0,1825	5,3	182,419128072	0,042		182,419128072	0,0336	20	145,935302458	0,0252	40	109,451476843	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6016	9,8	0,0058	0,1834	0,7	420,551734095	0,00348	40	252,331040457	0,00348	40	252,331040457	0,00348	40	252,331040457	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6017	10,4	0,0001	0,00306		9,06362353514	0,00006	40	5,43817412108	0,00006	40	5,43817412108	0,00006	40	5,43817412108	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6018	13,2	0,00015	0,00458			0,00009	40		0,00009	40		0,00009	40		инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6019	10,4	0,003	0,0738	0,4			100			100		0,0018	40		
Коксовый цех	6020	9,8	0,041	0,1846	5,2	178,075815499	0,041		178,075815499	0,0328	20	142,460652399	0,0246	40	106,845489299	
Коксовый цех	6021	9,8	0,0053	0,1676	0,7	384,297274259	0,00318	40	230,578364556	0,00318	40	230,578364556	0,00318	40	230,578364556	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6022	10,4	0,00009	0,00274		8,15726118162	0,000054	40	4,89435670897	0,000054	40	4,89435670897	0,000054	40	4,89435670897	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6023	13,2	0,00013	0,0041			0,000078	40		0,000078	40		0,000078	40		инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6024	10,4	0,003	0,0602	0,4	3,88545437247		100			100		0,0018	40	2,33127262348	
Коксовый цех	6025	9,8	0,041	0,1505	5,2	158,553085725	0,041		158,553085725	0,0328	20	126,84246858	0,0246	40	95,1318514351	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6026	5	0,002	0,0735	0,3		0,002			0,002			0,002			
Коксовый цех	6027	5	0,002	0,067	0,3		0,002			0,002			0,002			
Коксовый цех	6030	9	0,0063	0,1992	0,8	332,330974539	0,00378	40	199,398584723	0,00378	40	199,398584723	0,00378	40	199,398584723	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6031	10,3	0,00007	0,00222		6,34453647459	0,000042	40	3,80672188476	0,000042	40	3,80672188476	0,000042	40	3,80672188476	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6032	12,8	0,0001	0,0034		0,15536917497	0,00006	40	0,09322150498	0,00006	40	0,09322150498	0,00006	40	0,09322150498	инструменталь ный метод контроля

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Коксовый цех	6033	12	0,003	0,0534	0,4	2,75564000628		100			100		0,0018	40	1,65338400377	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6034	9	0,042	0,1228	5,3	131,742053895	0,042		131,742053895	0,0336	20	105,393643116	0,0252	40	79,0452323369	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6036	2	0,001	0,0267	0,1		0,001			0,001			0,001			
Коксовый цех	6085	11	0,0076	0,2403	1	400,90720738	0,00456	40	240,544324428	0,00456	40	240,544324428	0,00456	40	240,544324428	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6086	10,3	0,00007	0,0022		6,34453647459	0,000042	40	3,80672188476	0,000042	40	3,80672188476	0,000042	40	3,80672188476	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6087	15,3	0,0001	0,0034		0,11483808585	0,00006	40	0,06890285151	0,00006	40	0,06890285151	0,00006	40	0,06890285151	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6088	12	0,003	0,0641	0,4	2,12361668148		100			100		0,0018	40	1,27417000889	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6091	2	0,001	0,0321	0,1		0,001			0,001			0,001			
Коксовый цех	6117	9	0,04	0,1603	5,1	0,22360867163	0,04		0,22360867163	0,032	20	0,17888693731	0,032	20	0,17888693731	инструменталь ный метод контроля
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0100	10	0,00001	0,0038			0,00001			0,00001			0,00001			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0101	8	0,00029	0,0092			0,00029			0,00029			0,00029			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0102	11	0,0001	0,0032			0,0001			0,0001			0,0001			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0103	5	0,00038	0,012			0,00038			0,00038			0,00038			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0104	12	0,0005	0,0158	0,1		0,0005			0,0005			0,0005			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0105	10	0,0001	0,0032			0,0001			0,0001			0,0001			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0106	10	0,00005	0,0057			0,00005			0,00005			0,00005			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0108	10	0,0003	0,032			0,0003			0,0003			0,0003			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0112	5,5	0,0019	0,0599	0,2		0,0019			0,0019			0,0019			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0114	22	0,00004	0,0042			0,00004			0,00004			0,00004			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0116	20	0,0002	0,0073			0,0002			0,0002			0,0002			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0117	20	0,00002	0,0006			0,00002			0,00002			0,00002			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0139	10	0,000059	0,00186			0,000059			0,000059			0,000059			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0144	10	0,0003	0,0946			0,0003			0,0003			0,0003			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0187	10	0,000075	0,0024			0,000075			0,000075			0,000075			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0120	10	0,00001	0,0013			0,00001			0,00001			0,00001			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0121	10	0,00029	0,0092			0,00029			0,00029			0,00029			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0122	12	0,00005	0,0057			0,00005			0,00005			0,00005			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0123	8	0,00049	0,0155	0,1		0,00049			0,00049			0,00049			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0124	17	0,00009	0,0028			0,00009			0,00009			0,00009			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0125	4	0,0004	0,0378	0,1		0,0004			0,0004			0,0004			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0128	20	0,00001	0,0003			0,00001			0,00001			0,00001			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0129	3	0,000059	0,0019			0,000059			0,000059			0,000059			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0130	20	0,0003	0,0107			0,0003			0,0003			0,0003			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0132	15	0,0004	0,0378	0,1		0,0004			0,0004			0,0004			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0134	26	0,00004	0,0013			0,00004			0,00004			0,00004			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0140	27	0,0002	0,0073			0,0002			0,0002			0,0002			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0141	20	0,00002	0,0006			0,00002			0,00002			0,00002			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0147	7	0,000075	0,00237			0,000075			0,000075			0,000075			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0161	17	0,0004	0,0126	0,1		0,0004			0,0004			0,0004			
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0162	17	0,0019	0,0599	0,2		0,0019			0,0019			0,0019			
Смолоперерабатывающий цех	0192	15	0,00005	0,0016			0,00005			0,00005			0,00005			
Смолоперерабатывающий цех	0193	10	0,00021	0,0066			0,00021			0,00021			0,00021			
Смолоперерабатывающий цех	0194	8	0,0028	0,088	0,4		0,0028			0,0028			0,0028			
Смолоперерабатывающий цех	0195	8	0,0001	0,0022			0,0001			0,0001			0,0001			
Смолоперерабатывающий цех	0196	8	0,023	0,7253	2,9		0,023			0,023			0,023			
Смолоперерабатывающий цех	0200	6	0,00001	0,0002			0,00001			0,00001			0,00001			
Смолоперерабатывающий цех	0201	6	0,0033	0,10329	0,4		0,0033			0,0033			0,0033			
Смолоперерабатывающий цех	0207	10	0,0003	0,0108			0,0003			0,0003			0,0003			
Смолоперерабатывающий цех	0210	35	0,0011	0,0347	0,1		0,0011			0,0011			0,0011			
Смолоперерабатывающий цех	0211	35	0,0033	0,087003	0,4		0,0033			0,0033			0,0033			
Смолоперерабатывающий цех	0213	16	0,000017	0,00055			0,000017			0,000017			0,000017			
Смолоперерабатывающий цех	0218	20	0,003	0,0021	0,4		0,003			0,003			0,003			
Смолоперерабатывающий цех	0219	10	0,0001	0,0032			0,0001			0,0001			0,0001			
Смолоперерабатывающий цех	0220	9	0,000155	0,00489			0,000155			0,000155			0,000155			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Смолоперерабатывающий цех	0221	9	0,0003	0,0088			0,0003			0,0003			0,0003			
Смолоперерабатывающий цех	0222	10	0,0001	0,0031			0,0001			0,0001			0,0001			
Смолоперерабатывающий цех	6038	4	0,001	0,0013	0,1		0,001			0,001			0,001			
Смолоперерабатывающий цех	6039	13	0,0028	0,0014	0,4		0,0028			0,0028			0,0028			
Смолоперерабатывающий цех	6040	13	0,001	0,0022464	0,1		0,001			0,001			0,001			
Установка биохимической очистки	6043	2	0,0001	0,00316			0,0001			0,0001			0,0001			
Установка биохимической очистки	6044	8	0,005523	0,17416	0,7		0,005523			0,005523			0,005523			
Установка биохимической очистки	6045	6	0,002472	0,07797	0,3		0,002472			0,002472			0,002472			
Установка биохимической очистки	6046	10	0,003792	0,11958	0,5		0,003792			0,003792			0,003792			
Установка биохимической очистки	6047	1,5	0,000008	0,00024			0,000008			0,000008			0,000008			
Установка биохимической очистки	6048	1,5	0,000008	0,00024			0,000008			0,000008			0,000008			
Установка биохимической очистки	6049	2	0,000082	0,00259			0,000082			0,000082			0,000082			
Установка биохимической очистки	6050	1,5	0,000007	0,00023			0,000007			0,000007			0,000007			
Электроремонтный цех	0758	20	0,0088	0,096	1,1		0,0088			0,0088			0,0088			
Покрасочные участки	0780	20	0,02775	0,01269	3,5		0,02775			0,02775			0,02775			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
СМР. АГП. Реконструкция (замена) пылеочистного оборудования АУ-1- 7,88 корпуса дробления известняка дробильно- сортировочной фабрики.	7118	2	0,000555	0,0000005	0,1		0,000555			0,000555			0,000555			
Замена турбокомпрессора ст. 4 ТЭЦ -ПВС	7138	2	0,06803	0,0005349	8,6		0,06803			0,06803			0,06803			
	ВСЕГО:		0,79152139	6,7946648			0,718279634			0,710679634			0,679879634			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0,39504	3,6965154	49,6		0,34332			0,33572			0,29412			
	10-20		0,07480139	0,9707464	9,4		0,053279634			0,053279634			0,064079634			
	20-30		0,31728	2,0057	40,5		0,31728			0,31728			0,31728			
	30-50		0,0044	0,121703	0,5		0,0044			0,0044			0,0044			
***Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)(1078)																
СМР. АГП. Реконструкция (замена) пылеочистного оборудования АУ-1- 7,88 корпуса дробления известняка дробильно- сортировочной фабрики.	7118	2	0,00153	0,0000085	100		0,00153			0,00153			0,00153			
	ВСЕГО:		0,00153	0,0000085			0,00153			0,00153			0,00153			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0,00153	0,0000085	100		0,00153			0,00153			0,00153			
***2-(2-Этоксизтокси)этанол (Моноэтиловый эфир диэтиленгликоля, Этилкарбитол) (1500*)(1112)																
Покрасочные участки	0780	20	1,198	6,3	99,9		1,198			1,198			1,198			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
СМР. АГП. Реконструкция (замена) пылеочистного оборудования АУ-1- 7,88 корпуса дробления известняка дробильно- сортировочной фабрики.	7118	2	0,00153	0,0000085	0,1		0,00153			0,00153			0,00153			
	ВСЕГО:		1,19953	6,3000085			1,19953			1,19953			1,19953			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0,00153	0,0000085	0,1		0,00153			0,00153			0,00153			
	10-20		1,198	6,3	99,9		1,198			1,198			1,198			
***2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)(1119)																
Покрасочные участки	0780	20	2,178	11,403	31,5		2,178			2,178			2,178			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7038	5	0,9333	0,0449	13,5		0,9333			0,9333			0,9333			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7039	5	0,9333	0,0449	13,5		0,9333			0,9333			0,9333			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7040	5	0,9333	0,0449	13,5		0,9333			0,9333			0,9333			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7041	5	0,9333	0,0449	13,5		0,9333			0,9333			0,9333			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7042	5	0,9333	0,0449	13,5		0,9333			0,9333			0,9333			
6,7. Агломашины №6,7	7066	2	0,01022	0,000016	0,1		0,01022			0,01022			0,01022			
СМР. АГП. Реконструкция (замена) пылеочистного оборудования АУ-1-7,88 корпуса дробления известняка дробильно-сортировочной фабрики.	7118	2	0,0213	0,000143	0,3		0,0213			0,0213			0,0213			
Общезаводской коллектор природного газа	7147	2	0,0426	0,00337	0,6		0,0426			0,0426			0,0426			
Административный корпус КХП	7154		0,000914511	0,0023190226			0,000914511			0,000914511			0,000914511			
	ВСЕГО:		6,919534511	11,6333480226			6,919534511			6,919534511			6,919534511			
В том числе по градациям высот																
	0-10		4,741534511	0,2303480226	68,5		4,741534511			4,741534511			4,741534511			
	10-20		2,178	11,403	31,5		2,178			2,178			2,178			
***Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)(1210)																
Покрасочные участки	0780	20	2,6943	14,897	26,1		2,6943			2,6943			2,6943			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7038	5	1,3333	0,7639	13,1		1,3333			1,3333			1,3333			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7039	5	1,3333	0,7639	13,1		1,3333			1,3333			1,3333			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7040	5	1,3333	0,7639	13,1		1,3333			1,3333			1,3333			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7041	5	1,3333	0,7639	13,1		1,3333			1,3333			1,3333			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7042	5	1,3333	0,7639	13,1		1,3333			1,3333			1,3333			
6,7. Агломашины №6,7	7066	2	0,01667	0,085268	0,2		0,01667			0,01667			0,01667			
2. Аспирационные установки АУ-1, АУ- 2	7113	2	0,16667	0,00159	1,6		0,16667			0,16667			0,16667			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
СМР. АГП. Реконструкция (замена) пылеочистного оборудования АУ-1- 7,88 корпуса дробления известняка дробильно- сортировочной фабрики.	7118	2	0,10936	0,00393749	1,1		0,10936			0,10936			0,10936			
Замена турбокомпрессора ст. 4 ТЭЦ -ПВС	7138	2	0,2666	0,0057921	2,6		0,2666			0,2666			0,2666			
Общезаводской коллектор природного газа	7147	2	0,01667	0,02734	0,2		0,01667			0,01667			0,01667			
Административный корпус КХП	7154		0,00530663	0,0226158205	0,1		0,00530663			0,00530663			0,00530663			
Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9	7182	2	0,0072	0,00108	0,1		0,0072			0,0072			0,0072			
Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9	7183	2	0,005117	0,001805	0,1		0,005117			0,005117			0,005117			
Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9	7185	2	0,06	0,053671	0,6		0,06			0,06			0,06			
Замена котлоагрегата ст. № 1 ТЭЦ-ПВС	7209	2	0,1667	0,00936	1,6		0,1667			0,1667			0,1667			
Установка нового котлоагрегата ст. № 7 ТЭЦ-2	7213	2	0,02117	0,02316228	0,2		0,02117			0,02117			0,02117			
	ВСЕГО:		10,20226363	18,9521216905			10,20226363			10,20226363			10,20226363			
В том числе по градациям высот																
	0-10		7,50796363	4,0551216905	73,9		7,50796363			7,50796363			7,50796363			
	10-20		2,6943	14,897	26,1		2,6943			2,6943			2,6943			
***Этилацетат (674)(1240)																
Покрасочные участки	0780	20	0,1111	0,584	76,6		0,1111			0,1111			0,1111			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Замена турбокомпрессора ст. 4 ТЭЦ -ПВС	7138	2	0,034	0,001224	23,4		0,034			0,034			0,034			
	ВСЕГО:		0,1451	0,585224			0,1451			0,1451			0,1451			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0,034	0,001224	23,4		0,034			0,034			0,034			
	10-20		0,1111	0,584	76,6		0,1111			0,1111			0,1111			
***Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)(1301)																
Административный корпус КХП	1026		0,000004666	0,0019992	50		0,000004666			0,000004666			0,000004666			
Административный корпус КХП	1027		0,000004666	0,001512	50		0,000004666			0,000004666			0,000004666			
	ВСЕГО:		0,000009332	0,0035112			0,000009332			0,000009332			0,000009332			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0,000009332	0,0035112	100		0,000009332			0,000009332			0,000009332			
***Формальдегид (Метаналь) (609)(1325)																
Полигон неопасных отходов	6210	4	0,007	0,1206	19,9		0,007			0,007			0,007			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	1004	1	0,0002	0,0002982	0,6		0,0002			0,0002			0,0002			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	1005	1	0,0002	0,0002982	0,6		0,0002			0,0002			0,0002			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	1006	2	0,0015	0,0017465	4,3		0,0015			0,0015			0,0015			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	1007	2	0,0015	0,0017465	4,3		0,0015			0,0015			0,0015			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	1008	2	0,0015	0,0017465	4,3		0,0015			0,0015			0,0015			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	1009	2	0,0015	0,0017465	4,3		0,0015			0,0015			0,0015			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	1010	2	0,0015	0,0017465	4,3		0,0015			0,0015			0,0015			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	1011	2	0,0015	0,0000105	4,3		0,0015			0,0015			0,0015			
6,7. Агломашины №6,7	7068	2	0,001667	0,0090915	4,7		0,001667			0,001667			0,001667			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
СМР. АГП. Реконструкция (замена) пылеочистного оборудования АУ-1- 7,88 корпуса дробления известняка дробильно- сортировочной фабрики.	1022	2	0,0003	0,00003	0,9		0,0003			0,0003			0,0003			
Подача природного газа	7136	10	0,00267	0,0003	7,6		0,00267			0,00267			0,00267			
Общезаводской коллектор природного газа	7150	2	0,001667	0,003196	4,7		0,001667			0,001667			0,001667			
Административный корпус КХП	1026		0,000004666	0,0019992			0,000004666			0,000004666			0,000004666			
Административный корпус КХП	1027		0,000004666	0,0019992			0,000004666			0,000004666			0,000004666			
Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9	7197	2	0,0075	0,02226	21		0,0075			0,0075			0,0075			
Проект по утлеподачи для новых батарей 8 и 9	7208	2	0,005	0,0033	14,2		0,005			0,005			0,005			
	ВСЕГО:		0,035213332	0,1721153			0,035213332			0,035213332			0,035213332			
В том числе по грациям высот																
	0-10		0,035213332	0,1721153	100		0,035213332			0,035213332			0,035213332			
***Пропан-2-он (Ацетон) (470)(1401)																
Покрасочные участки	0780	20	24,38887	427,63725	75		24,38887			24,38887			24,38887			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7038	5	1,3333	0,5389	4,1		1,3333			1,3333			1,3333			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7039	5	1,3333	0,5389	4,1		1,3333			1,3333			1,3333			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7040	5	1,3333	0,5389	4,1		1,3333			1,3333			1,3333			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7041	5	1,3333	0,5389	4,1		1,3333			1,3333			1,3333			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7042	5	1,3333	0,5389	4,1		1,3333			1,3333			1,3333			
6,7. Агломашины №6,7	7066	2	0,0361	0,245059	0,1		0,0361			0,0361			0,0361			
2. Аспирационные установки АУ-1, АУ-2	7113	2	0,36111	0,00344	1,1		0,36111			0,36111			0,36111			
СМР. АГП. Реконструкция (замена) пылеочистного оборудования АУ-1-7,88 корпуса дробления известняка дробильно-сортировочной фабрики.	7118	2	0,29353	0,0087165	0,9		0,29353			0,29353			0,29353			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Замена турбокомпрессора ст. 4 ТЭЦ -ПВС	7138	2	0,16726	0,0176075	0,5		0,16726			0,16726			0,16726			
Общезаводской коллектор природного газа	7147	2	0,0501	0,09947	0,2		0,0501			0,0501			0,0501			
Административный корпус КХП	7154		0,009438994	0,0468592588			0,009438994			0,009438994			0,009438994			
Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9	7182	2	0,0156	0,002341			0,0156			0,0156			0,0156			
Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9	7183	2	0,042178	0,00782	0,1		0,042178			0,042178			0,042178			
Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9	7185	2	0,13	0,182463	0,4		0,13			0,13			0,13			
Замена котлоагрегата ст. № 1 ТЭЦ-ПВС	7209	2	0,361	0,02028	1,1		0,361			0,361			0,361			
Установка нового котлоагрегата ст. № 7 ТЭЦ-2	7213	2	0,04585	0,0501537	0,1		0,04585			0,04585			0,04585			
	ВСЕГО:		32,567536994	431,015959959			32,567536994			32,567536994			32,567536994			
В том числе по градациям высот																
	0-10		8,178666994	3,3787099588	25		8,178666994			8,178666994			8,178666994			
	10-20		24,38887	427,63725	75		24,38887			24,38887			24,38887			
***Циклогексанон (654)(1411)																
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7038	5	0,4416	0,00157	20,1		0,4416			0,4416			0,4416			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7039	5	0,4416	0,00157	19,8		0,4416			0,4416			0,4416			

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	0-10			0,00000948411												
***Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)(2704)																
Покрасочные участки	0780	20	1,198	6,3	4,1		1,198			1,198			1,198			
Автотранспортный цех	6071	2	5,39		18,4		5,39			5,39			5,39			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7038	5	4,4444	0,01474	15,4		4,4444			4,4444			4,4444			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7039	5	4,4444	0,01474	15,4		4,4444			4,4444			4,4444			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7040	5	4,4444	0,01474	15,4		4,4444			4,4444			4,4444			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7041	5	4,4444	0,01474	15,4		4,4444			4,4444			4,4444			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7042	5	4,4444	0,01474	15,4		4,4444			4,4444			4,4444			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
СМР. АГП. Реконструкция (замена) пылеочистного оборудования АУ-1- 7,88 корпуса дробления известняка дробильно- сортировочной фабрики.	7118	2	0,139	0,01	0,5		0,139			0,139			0,139			
Замена турбокомпрессора ст. 4 ТЭЦ -ПВС	7138	2	0,0002583	0,0000299			0,0002583			0,0002583			0,0002583			
Установка нового котлоагрегата ст. № 7 ТЭЦ-2	7218	2	0,0002583				0,0002583			0,0002583			0,0002583			
	ВСЕГО:		28,9495166	6,3837299			28,9495166			28,9495166			28,9495166			
В том числе по градациям высот																
	0-10		27,7515166	0,0837299	95,9		27,7515166			27,7515166			27,7515166			
	10-20		1,198	6,3	4,1		1,198			1,198			1,198			
***Керосин (654*)(2732)																
Конвертерный цех (КЦ)	6100	3	0,00933		0,3		0,00933			0,00933			0,00933			
ТЭЦ-ПВС	6067	7	0,0056		0,2		0,0056			0,0056			0,0056			
ТЭЦ-2	6068	7	0,00555		0,2		0,00555			0,00555			0,00555			
Транспортное управление	0808	20	0,4965	0,20415	17,1		0,4965			0,4965			0,4965			
Автотранспортный цех	0813	17	0,3464	0,399	11,9		0,3464			0,3464			0,3464			
Автотранспортный цех	6071	2	0,678402		23,5		0,678402			0,678402			0,678402			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7055	5	0,19123		6,6		0,19123			0,19123			0,19123			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7056	5	0,36243		12,5		0,36243			0,36243			0,36243			
6,7. Агломашины №6,7	7057	2	0,0067372		0,2		0,0067372			0,0067372			0,0067372			
6,7. Агломашины №6,7	7058	2	0,375		12,9		0,375			0,375			0,375			
СМР. АГП. Реконструкция (замена) пылеочистного оборудования АУ-1-7,88 корпуса дробления известняка дробильно-сортировочной фабрики.	7118	2	0,139	0,55275	4,8		0,139			0,139			0,139			
Общезаводской коллектор природного газа	7139	2	0,002783	0,001791	0,1		0,002783			0,002783			0,002783			
Общезаводской коллектор природного газа	7140	2	0,270833	1,109732	9,3		0,270833			0,270833			0,270833			
Административный корпус КХП	7152		0,0039076	0,009942	0,1		0,0039076			0,0039076			0,0039076			
Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9	7198	2	0,0018		0,1		0,0018			0,0018			0,0018			
Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9	7199	2	0,0036		0,1		0,0036			0,0036			0,0036			
Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9	7200	2	0,003322		0,1		0,003322			0,003322			0,003322			
	ВСЕГО:		2,9024248	2,277365			2,9024248			2,9024248			2,9024248			
В том числе по градациям высот																
	0-10		2,0595248	1,674215	71		2,0595248			2,0595248			2,0595248			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	10-20		0,8429	0,60315	29		0,8429			0,8429			0,8429			
***Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)(2735)																
Доменный цех	0852	1	0,00072	0,0000208	0,2		0,00072			0,00072			0,00072			
ТЭЦ-ПВС	0856	1	0,000444	0,0001096	0,1		0,000444			0,000444			0,000444			
ТЭЦ-2	0857	2	0,000444	0,000853	0,1		0,000444			0,000444			0,000444			
ТЭЦ-2	6089	40	0,08	0,116	26,1		0,08			0,08			0,08			
Открытые маслянные поверхности	6069	2	0,1866914	5,8875	61		0,1866914			0,1866914			0,1866914			
Металлообрабатывающие станки	0770	20	0,03844	1,3483	12,5		0,03844			0,03844			0,03844			
	ВСЕГО:		0,3067394	7,3527834			0,3067394			0,3067394			0,3067394			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0,1882994	5,8884834	61,4		0,1882994			0,1882994			0,1882994			
	10-20		0,03844	1,3483	12,5		0,03844			0,03844			0,03844			
	30-50		0,08	0,116	26,1		0,08			0,08			0,08			
***Гептановая фракция (Нефрас ЧС 94/99) (240*)(2741)																
Административный корпус КХП	7154		0,000926725	0,0003387868	100		0,000926725			0,000926725			0,000926725			
	ВСЕГО:		0,000926725	0,0003387868			0,000926725			0,000926725			0,000926725			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0,000926725	0,0003387868	100		0,000926725			0,000926725			0,000926725			
***Синтетические моющие средства: "Бриз", "Вихрь", "Лотос", "Лотос-автомат", "Юка", "Эра" (1132*)(2744)																
Цех бытового обслуживания (ЦБО)	0827	17	0,0000471	0,000513	100		0,0000471			0,0000471			0,0000471			
	ВСЕГО:		0,0000471	0,000513			0,0000471			0,0000471			0,0000471			
В том числе по градациям высот																
	10-20		0,0000471	0,000513	100		0,0000471			0,0000471			0,0000471			
***Сольвент нефтя (1149*)(2750)																
Покрасочные участки	0780	20	0,1613	0,85	41,1		0,1613			0,1613			0,1613			
СМР. АГП. Реконструкция (замена) пылеочистного оборудования АУ-1-7,88 корпуса дробления известняка дробильно-сортировочной фабрики.	7118	2	0,1614	0,000225	41,1		0,1614			0,1614			0,1614			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Замена турбокомпрессора ст. 4 ТЭЦ -ПВС	7138	2	0,0694	0,068	17,7		0,0694			0,0694			0,0694			
Административный корпус КХП	7154		0,000222068	0,000135597	0,1		0,000222068			0,000222068			0,000222068			
	ВСЕГО:		0,392322068	0,918360597			0,392322068			0,392322068			0,392322068			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0,231022068	0,068360597	58,9		0,231022068			0,231022068			0,231022068			
	10-20		0,1613	0,85	41,1		0,1613			0,1613			0,1613			
***Уайт-спирит (1294*)(2752)																
Электроремонтный цех	0758	20	0,00449	0,049			0,00449			0,00449			0,00449			
Покрасочные участки	0780	20	10,87571	56,40392	28,1		10,87571			10,87571			10,87571			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7038	5	4,4444	0,2666	11,4		4,4444			4,4444			4,4444			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7039	5	4,4444	0,2666	11,4		4,4444			4,4444			4,4444			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7040	5	4,4444	0,2666	11,4		4,4444			4,4444			4,4444			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7041	5	4,4444	0,2666	11,4		4,4444			4,4444			4,4444			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7042	5	4,4444	0,2666	11,4		4,4444			4,4444			4,4444			
6,7. Агломашины №6,7	7066	2	0,1118	1,980439	0,3		0,1118			0,1118			0,1118			
2. Аспирационные установки АУ-1, АУ-2	7113	2	0,2741	0,004985	0,7		0,2741			0,2741			0,2741			
СМР. АГП. Реконструкция (замена) пылеочистного оборудования АУ-1-7,88 корпуса дробления известняка дробильно-сортировочной фабрики.	7118	2	0,330875	0,1469912	0,9		0,330875			0,330875			0,330875			
Подача природного газа	7127	10	0,05	0,043864	0,1		0,05			0,05			0,05			
Подача природного газа	7128	10	0,004978	0,000368			0,004978			0,004978			0,004978			
Подача природного газа	7129	10	0,111111	0,03026	0,3		0,111111			0,111111			0,111111			
Строительство магистрального газопровода природного газа от общезаводского коллектора до ТЭЦ - ПВС	7137	2	0,17336	0,0546792	0,4		0,17336			0,17336			0,17336			
Замена турбокомпрессора ст. 4 ТЭЦ -ПВС	7138	2	0,407763	0,33715774	1		0,407763			0,407763			0,407763			
Общезаводской коллектор природного газа	7147	2	0,1875	1,21561	0,5		0,1875			0,1875			0,1875			
Административный корпус КХП	7154		0,101836364	0,7917555825	0,3		0,101836364			0,101836364			0,101836364			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9	7181	2	0,1125	0,166487	0,3		0,1125			0,1125			0,1125			
Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9	7184	2	0,13419	0,088222	0,3		0,13419			0,13419			0,13419			
Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9	7186	2	0,222222	0,116883	0,6		0,222222			0,222222			0,222222			
Проект по углеподачи для новых батарей 8 и 9	7206	2	1,504438	0,1912	3,9		1,504438			1,504438			1,504438			
Замена котлоагрегата ст. № 1 ТЭЦ-ПВС	7209	2	1,7336	0,77480625	4,5		1,7336			1,7336			1,7336			
Установка нового котлоагрегата ст. № 7 ТЭЦ-2	7213	2	0,30078	0,0180415	0,8		0,30078			0,30078			0,30078			
	ВСЕГО:		38,863253364	63,7476694725			38,863253364			38,863253364			38,863253364			
В том числе по грациям высот																
	0-10		27,983053364	7,2947494725	71,9		27,983053364			27,983053364			27,983053364			
	10-20		10,8802	56,45292	28,1		10,8802			10,8802			10,8802			
***Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)(2754)																
Углеобогагательный цех	0004	7	0,0174	0,008012	0,2		0,0174			0,0174			0,0174			
Углеобогагательный цех	0005	37	0,01108	0,044	0,1		0,01108			0,01108			0,01108			
Углеобогагательный цех	0006	37	0,01108	0,044	0,1		0,01108			0,01108			0,01108			
Углеобогагательный цех	0007	50	0,0625	1,9764	0,6		0,0625			0,0625			0,0625			
Цех горячего цинкования и алюмоцинкования (ЦГЦА)	0647	23	5,9003	158,6071	55,2		5,9003			5,9003			5,9003			
Цех горячего цинкования и алюмоцинкования (ЦГЦА)	0652	18	0,1021	2,7446	0,9		0,1021			0,1021			0,1021			
ТЭЦ-2	0720	4	0,01088	0,1632	0,1		0,01088			0,01088			0,01088			
ТЭЦ-2	0721	4	0,02176	0,2084	0,2		0,02176			0,02176			0,02176			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Паросиловойцех (ПСЦ)	0747	10	0,0124	0,0177	0,1		0,0124			0,0124			0,0124			
Паросиловойцех (ПСЦ)	0748	20	0,0128	0,466	0,1		0,0128			0,0128			0,0128			
Паросиловойцех (ПСЦ)	6222	2	0,0055289	0,1307693	0,1		0,0055289			0,0055289			0,0055289			
Паросиловойцех (ПСЦ)	6223	2	0,92461	1,1260628	8,6		0,92461			0,92461			0,92461			
Электроремонтный цех	0755	8	0,0691501	0,079661	0,6		0,0691501			0,0691501			0,0691501			
Электроремонтный цех	0756	8	0,05758	0,51407	0,5		0,05758			0,05758			0,05758			
Автотранспортный цех	0813	17	0,0614	0,01816	0,6		0,0614			0,0614			0,0614			
Автотранспортный цех	0815	2	0,01108	0,0598	0,1		0,01108			0,01108			0,01108			
Автотранспортный цех	6073	3,4	0,0067	0,442	0,1		0,0067			0,0067			0,0067			
Отвалы предприятия	6628	2	0,00087	0,1687			0,00087			0,00087			0,00087			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	1004	1	0,004	0,007448			0,004			0,004			0,004			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	1005	1	0,004	0,007448			0,004			0,004			0,004			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	1006	2	0,037	0,043659	0,3		0,037			0,037			0,037			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	1007	2	0,037	0,043659	0,3		0,037			0,037			0,037			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	1008	2	0,037	0,043659	0,3		0,037			0,037			0,037			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	1009	2	0,037	0,043659	0,3		0,037			0,037			0,037			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	1010	2	0,037	0,043659	0,3		0,037			0,037			0,037			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	1011	2	0,037	0,000259	0,3		0,037			0,037			0,037			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7035	5	0,002094	0,01735			0,002094			0,002094			0,002094			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7036	5	0,1055	0,1082	1		0,1055			0,1055			0,1055			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7037	5	0,1055	0,0112	1		0,1055			0,1055			0,1055			
6,7. Агломашины №6,7	7068	2	0,04	0,2272961	0,4		0,04			0,04			0,04			
2. Аспирационные установки АУ-1, АУ-2	7117	2	0,00788	0,00001	0,1		0,00788			0,00788			0,00788			
СМР. АГП. Реконструкция (замена) пылеочистного оборудования АУ-1-7,88 корпуса дробления известняка дробильно-сортировочной фабрики.	1022	2	0,007	0,00075	0,1		0,007			0,007			0,007			
СМР. АГП. Реконструкция (замена) пылеочистного оборудования АУ-1-7,88 корпуса дробления известняка дробильно-сортировочной фабрики.	7118	2	0,1411	0,004372	1,3		0,1411			0,1411			0,1411			
Подача природного газа	7130	10	0,13261	0,0095902	1,2		0,13261			0,13261			0,13261			
Подача природного газа	7136	10	0,06444	0,0072	0,6		0,06444			0,06444			0,06444			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Строительство магистрального газопровода природного газа от общезаводского коллектора до ТЭЦ - ПВС	7137	2	0,00142	0,0000303			0,00142			0,00142			0,00142			
Замена турбокомпрессора ст. 4 ТЭЦ -ПВС	7138	2	0,002124	0,00013			0,002124			0,002124			0,002124			
Общезаводской коллектор природного газа	7149	2	0,088043	0,024732	0,8		0,088043			0,088043			0,088043			
Общезаводской коллектор природного газа	7150	2	0,04	0,07989	0,4		0,04			0,04			0,04			
Общезаводской коллектор природного газа	7151	2	0,000077	0,007267			0,000077			0,000077			0,000077			
Административный корпус КХП	1025		0,00515	0,0018			0,00515			0,00515			0,00515			
Административный корпус КХП	1026		0,000046666	0,019992			0,000046666			0,000046666			0,000046666			
Административный корпус КХП	1027		0,000046666	0,01512			0,000046666			0,000046666			0,000046666			
Административный корпус КХП	7160		0,00411	0,0002247			0,00411			0,00411			0,00411			
Административный корпус КХП	7161		0,03972222	0,0143	0,4		0,03972222			0,03972222			0,03972222			
Административный корпус КХП	7168		0,0968888	0,024332	0,9		0,0968888			0,0968888			0,0968888			
Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9	7193	2	0,22328	0,060288	2,1		0,22328			0,22328			0,22328			
Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9	7194	2	1,322582	0,220875	12,3		1,322582			1,322582			1,322582			
Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9	7197	2	0,18	0,55643	1,7		0,18			0,18			0,18			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Проект по углеподачи для новых батарей 8 и 9	7207	2	0,49877	0,139566	4,6		0,49877			0,49877			0,49877			
Проект по углеподачи для новых батарей 8 и 9	7208	2	0,12	0,0825	1,1		0,12			0,12			0,12			
Замена котлоагрегата ст. № 1 ТЭЦ-ПВС	7209	2	0,002945	0,000477225			0,002945			0,002945			0,002945			
Установка нового котлоагрегата ст. № 7 ТЭЦ-2	7214	2	0,004542	0,0002452			0,004542			0,004542			0,004542			
	ВСЕГО:		10,765090352	168,686252825			10,765090352			10,765090352			10,765090352			
В том числе по градациям высот																
	0-10		4,603830352	4,785992825	42,4		4,603830352			4,603830352			4,603830352			
	10-20		0,1763	3,22876	1,6		0,1763			0,1763			0,1763			
	20-30		5,9003	158,6071	55,2		5,9003			5,9003			5,9003			
	30-50		0,08466	2,0644	0,8		0,08466			0,08466			0,08466			
***Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)(2868)																
Металлообрабатывающие станки	0770	20	0,002596	0,06886	99,8		0,002596			0,002596			0,002596			
Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9	7192	2	0,0000055	0,00000214	0,2		0,0000055			0,0000055			0,0000055			
	ВСЕГО:		0,0026015	0,06886214			0,0026015			0,0026015			0,0026015			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0,0000055	0,00000214	0,2		0,0000055			0,0000055			0,0000055			
	10-20		0,002596	0,06886	99,8		0,002596			0,002596			0,002596			
***Взвешенные частицы (116)(2902)																
Копровый цех	6065	2	0,00164	0,02952			0,00164			0,00164			0,00164			
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №2	6641	2	0,0406	0,24628	0,8		0,0406			0,0406			0,0406			
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №2	6642	2	0,0406	0,791749	0,8		0,0406			0,0406			0,0406			
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №2	6643	2	0,0406	0,132567	0,8		0,0406			0,0406			0,0406			
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №2	6644	2	0,0406	0,881491	0,8		0,0406			0,0406			0,0406			
ТЭЦ-2	0724	250	0,6602	1,0481	13,5	6,54536716078	0,6602		6,54536716078	0,52816	20	5,23629372862	0,52816	20	5,23629372862	инструментальный метод контроля

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6,7. Агломашины №6,7	7063	2	0,00562	0,003307	0,1		0,00562			0,00562			0,00562			
6,7. Агломашины №6,7	7066	2	0,04625	1,273213	0,9		0,04625			0,04625			0,04625			
2. Аспирационные установки АУ-1, АУ-2	7113	2	0,02639	0,000625	0,5		0,02639			0,02639			0,02639			
2. Аспирационные установки АУ-1, АУ-2	7116	2	0,0118	0,00018	0,2		0,0118			0,0118			0,0118			
2. Аспирационные установки АУ-1, АУ-2	7117	2	0,00016	0,0000001			0,00016			0,00016			0,00016			
СМР. АГП. Реконструкция (замена) пылеочистного оборудования АУ-1-7,88 корпуса дробления известняка дробильно-сортировочной фабрики.	7118	2	0,00821	0,008335	0,2		0,00821			0,00821			0,00821			
Подача природного газа	7126	10	0,03667	0,01627	0,7		0,03667			0,03667			0,03667			
Подача природного газа	7127	10	0,0367	0,03217	0,7		0,0367			0,0367			0,0367			
Подача природного газа	7131	10	0,0104	0,00379	0,2		0,0104			0,0104			0,0104			
Замена турбокомпрессора ст. 4 ТЭЦ -ПВС	7138	2	0,0934	0,0235617	1,9		0,0934			0,0934			0,0934			
Общезаводской коллектор природного газа	7145	2	0,0406	0,012048	0,8		0,0406			0,0406			0,0406			
Общезаводской коллектор природного газа	7147	2	0,1375	0,79507	2,8		0,1375			0,1375			0,1375			
Административный корпус КХП	7154		0,002786666	0,0236634816	0,1		0,002786666			0,002786666			0,002786666			
Административный корпус КХП	7165		0,0036	0,00402	0,1		0,0036			0,0036			0,0036			
Административный корпус КХП	7166		0,011	0,00036748	0,2		0,011			0,011			0,011			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9	7180	2	0,0825	0,10144	1,7		0,0825			0,0825			0,0825			
Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9	7181	2	0,0825	0,12209	1,7		0,0825			0,0825			0,0825			
Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9	7182	2	0,04867	0,0073	1		0,04867			0,04867			0,04867			
Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9	7183	2	0,18	0,00334	3,7		0,18			0,18			0,18			
Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9	7184	2	0,0555	0,03649	1,1		0,0555			0,0555			0,0555			
Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9	7190	2	0,00166	0,34673			0,00166			0,00166			0,00166			
Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9	7191	2	0,0104	0,0483	0,2		0,0104			0,0104			0,0104			
Проект по углеподачи для новых батарей 8 и 9	7205	2	0,36167	0,21765	7,4		0,36167			0,36167			0,36167			
Проект по углеподачи для новых батарей 8 и 9	7206	2	2,146	0,33	44		2,146			2,146			2,146			
Замена котлоагрегата ст. № 1 ТЭЦ-ПВС	7209	2	0,6413	0,19353	13,1		0,6413			0,6413			0,6413			
Установка нового котлоагрегата ст. № 7 ТЭЦ-2	7211	2	0,0014	0,000351			0,0014			0,0014			0,0014			
	ВСЕГО:		4,906926666	6,7335487616			4,906926666			4,774886666			4,774886666			
В том числе по грациям высот																
	0-10		4,246726666	5,6854487616	86,5		4,246726666			4,246726666			4,246726666			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	>100		0,6602	1,0481	13,5		0,6602			0,52816			0,52816			
***Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)(2904)																
Дробильно-сортировочная фабрика (ДСФ)	0439	120	0,0661	1	0,2		0,0661			0,0661			0,0661			
Цех обжига извести (ЦОИ)	0550	80	0,3628	0,077748	1,2		0,3628			0,3628			0,3628			
Цех обжига извести (ЦОИ)	0578	80	0,1814	0,038874	0,6		0,1814			0,1814			0,1814			
ТЭЦ-ПВС	0712	150	6,65807	18,63505	21,9	57,3914002703	6,65807		57,3914002703	5,326456	20	45,9131202163	5,326456	20	45,9131202163	инструментальный метод контроля
ТЭЦ-ПВС	0713	250	6,65767	18,62815	21,9	36,5733871029	6,65767		36,5733871029	5,326136	20	29,2587096824	5,326136	20	29,2587096824	инструментальный метод контроля
ТЭЦ-2	0723	250	5,62824	13,27633	18,5	31,463081751	5,62824		31,463081751	4,502592	20	25,1704654008	4,502592	20	25,1704654008	инструментальный метод контроля
ТЭЦ-2	0724	250	10,78101	19,59769	35,5		10,78101			8,624808	20		8,624808	20		инструментальный метод контроля
Цех очистных сооружений (ЦОС)	0732	42	0,0738	0,7971	0,2		0,0738			0,0738			0,0738			
Отвалы предприятия	0918	2	0,00649	0,0684			0,00649			0,00649			0,00649			
Отвалы предприятия	0919	2	0,00649	0,0684			0,00649			0,00649			0,00649			
Отвалы предприятия	0920	2	0,00649	0,0684			0,00649			0,00649			0,00649			
Отвалы предприятия	0921	2	0,00649	0,0684			0,00649			0,00649			0,00649			
Административный корпус КХП	1025		0,0005412	0,000189			0,0005412			0,0005412			0,0005412			
	ВСЕГО:		30,4355912	72,324731			30,4355912			24,4905932			24,4905932			
В том числе по градациям высот																
	0-10		0,0265012	0,273789			0,0265012			0,0265012			0,0265012			
	30-50		0,0738	0,7971	0,2		0,0738			0,0738			0,0738			
	50-100		0,5442	0,116622	1,8		0,5442			0,5442			0,5442			
	>100		29,79109	71,13722	98		29,79109			23,846092			23,846092			
***Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)(2907)																
Коксовый цех	6090	4	0,0348	1,37019	0,2		0,0348			0,0348			0,0348			
Коксовый цех	6101	1	0,0435	1,407	0,3		0,0435			0,0435			0,0435			
Коксовый цех	6115	4	0,00348	0,1354			0,00348			0,00348			0,00348			
Коксовый цех	6128	5	0,112	0,0171	0,8			100			100			100		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Коксовый цех	6135	5	0,003	1,7089			0,003			0,003			0,003			
Коксовый цех	6136	5	0,003024	1,3327			0,003024			0,003024			0,003024			
Доменный цех	6137	5	0,25	2,18	1,7		0,25			0,25			0,25			
Доменный цех	6150	4	0,626	19,78	4,3		0,626			0,626			0,626			
Конвертерный цех (КИ)	6111	5	0,6337	0,0202	4,3	6,28264036623		100			100			100		
ТЭЦ-ПВС	6067	7	0,56027	17,795	3,8		0,56027			0,56027			0,56027			
ТЭЦ-2	0719	6,5	1,2343	22,2174	8,5		1,2343			1,2343			1,2343			
ТЭЦ-2	0725	5,5	1,2838	23,1084	8,8		1,2838			1,2838			1,2838			
ТЭЦ-2	0726	6,5	0,921	16,578	6,3		0,921			0,921			0,921			
ТЭЦ-2	0727	6,5	0,8268	14,8824	5,7		0,8268			0,8268			0,8268			
ТЭЦ-2	0728	20	0,9737	17,5266	6,7		0,9737			0,9737			0,9737			
ТЭЦ-2	0729	20	0,8402	15,1236	5,8		0,8402			0,8402			0,8402			
ТЭЦ-2	0730	20	1,0137	18,2466	7		1,0137			1,0137			1,0137			
ТЭЦ-2	0731	24	0,9485	17,073	6,5		0,9485			0,9485			0,9485			
ТЭЦ-2	0916	20	0,040335	1,016445	0,3		0,040335			0,040335			0,040335			
ТЭЦ-2	6068	7	3,07527	104,905	21,1		3,07527			3,07527			3,07527			
ТЭЦ-2	6118	30	0,532	16,82312	3,7		0,532			0,532			0,532			
Сварочные посты	0768	20	0,0000556	0,00004			0,0000556			0,0000556			0,0000556			
Цех железобетонных изделий (ЖБИ)	6201	2	0,1176	1,01	0,8		0,1176			0,1176			0,1176			
Замена турбокомпрессора ст. 4 ТЭЦ -ПВС	7138	2	0,07772	0,006222	0,5		0,07772			0,07772			0,07772			
Замена котлоагрегата ст. № 1 ТЭЦ-ПВС	7209	2	0,4165	0,16875	2,9		0,4165			0,4165			0,4165			
	ВСЕГО:		14,5712546	314,432067			13,8255546			13,8255546			13,8255546			
В том числе по градациям высот																
	0-10		10,222764	228,622662	70		9,477064			9,477064			9,477064			
	10-20		2,8679906	51,913285	19,8		2,8679906			2,8679906			2,8679906			
	20-30		1,4805	33,89612	10,2		1,4805			1,4805			1,4805			
***Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина,(2908)																
Углеобогащительный цех	6002	5	4,701044	38,806895	0,8		4,701044			4,701044			4,701044			
Шлакоперерабатывающий цех (ШПЦ)	0480	18	0,1093	0,5902			0,1093			0,1093			0,1093			
Шлакоперерабатывающий цех (ШПЦ)	0481	23	0,407	2,1978	0,1		0,407			0,407			0,407			
Шлакоперерабатывающий цех (ШПЦ)	0482	30	0,1147	0,8872			0,1147			0,1147			0,1147			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Шлакоперерабатывающий цех (ШПЦ)	0483	18	1,47	7,938	0,3		1,47			1,47			1,47			
Шлакоперерабатывающий цех (ШПЦ)	6060	40	0,953	24,82	0,2		0,953			0,953			0,953			
Шлакоперерабатывающий цех (ШПЦ)	6099	5	0,543	18,3	0,1		0,543			0,543			0,543			
Шлакоперерабатывающий цех (ШПЦ)	6133	5	0,1927	3,7813			0,1927			0,1927			0,1927			
Шлакоперерабатывающий цех (ШПЦ)	6134	5	1,95968	17,66164	0,3		1,95968			1,95968			1,95968			
Конвертерный цех (КЦ)	0059	22	0,002	0,0558			0,002			0,002			0,002			
Конвертерный цех (КЦ)	0537	40	0,0801	2,2714			0,0801			0,0801			0,0801			
Конвертерный цех (КЦ)	6063	30	3,120486	75,54	0,5		3,120486			3,120486			3,120486			
Конвертерный цех (КЦ)	6064	3	0,571	1,212	0,1		0,571			0,571			0,571			
Конвертерный цех (КЦ)	6100	3	1,07503	8,2508	0,2		1,07503			1,07503			1,07503			
Цех обжига извести (ЦОИ)	6632	2	0,1977	2,2118			0,1977			0,1977			0,1977			
Цех переработки сталеплавильных шлаков (ЦПСШ)	6630	5	2,968	26	0,5		2,968			2,968			2,968			
Цех горячего цинкования и алломоцинкования (ЦГЦА)	0652	18	0,1885	5,0671			0,1885			0,1885			0,1885			
ТЭЦ-ПВС	0711	25	1,8	22,7088	0,3		1,8			1,8			1,8			
ТЭЦ-ПВС	0712	150	113,6942	1511,3677	20	980,024142224	113,6942		980,024142224	90,95536	20	784,019313779	90,95536	20	784,019313779	инструментальный метод контроля
ТЭЦ-ПВС	0713	250	136,1127	2141,2085	24	747,724424119	136,1127		747,724424119	108,89016	20	598,179539295	108,89016	20	598,179539295	инструментальный метод контроля
ТЭЦ-ПВС	6116	30	1,125	35,478	0,2		1,125			1,125			1,125			
ТЭЦ-2	0722	4	0,53	16,7599	0,1		0,53			0,53			0,53			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ТЭЦ-2	0723	250	170,645	3681,2214	30,6	953,942544277	170,645		953,942544277	136,516	20	763,154035422	136,516	20	763,154035422	инструменталь ный метод контроля
ТЭЦ-2	0724	250	74,7187	1432,5592	13,2		74,7187			59,77496	20		59,77496	20		инструменталь ный метод контроля
ТЭЦ-2	6089	40	0,292	0,422	0,1		0,292			0,292			0,292			
Сварочные посты	0768	20	0,00245683	0,241911			0,00245683			0,00245683			0,00245683			
Цех железобетонных изделий (ЖБИ)	0820	22	0,1246	2,0185			0,1246			0,1246			0,1246			
Цех железобетонных изделий (ЖБИ)	0821	22	0,3754	6,0815	0,1		0,3754			0,3754			0,3754			
Цех железобетонных изделий (ЖБИ)	0822	22	0,0512	0,8294			0,0512			0,0512			0,0512			
Цех железобетонных изделий (ЖБИ)	0823	22	0,1821	2,95			0,1821			0,1821			0,1821			
Цех железобетонных изделий (ЖБИ)	6076	8	0,14	0,114			0,14			0,14			0,14			
Цех железобетонных изделий (ЖБИ)	6077	2	0,0326	0,19			0,0326			0,0326			0,0326			
Цех железобетонных изделий (ЖБИ)	6078	2	0,0173	0,103			0,0173			0,0173			0,0173			
Цех железобетонных изделий (ЖБИ)	6079	2	0,0292	0,135			0,0292			0,0292			0,0292			
Цех железобетонных изделий (ЖБИ)	6080	2	0,0217	0,12591			0,0217			0,0217			0,0217			
Цех железобетонных изделий (ЖБИ)	6081	2	0,00162	0,0173			0,00162			0,00162			0,00162			
Цех железобетонных изделий (ЖБИ)	6082	2	0,1125	0,544			0,1125			0,1125			0,1125			
Цех железобетонных изделий (ЖБИ)	6200	2	0,11	0,93			0,11			0,11			0,11			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Санаторий-профилакторий "Самал"	0831	20	0,9774	30,8829	0,2		0,9774			0,9774			0,9774			
Санаторий-профилакторий "Самал"	6083	3	0,5562	3,715062	0,1		0,5562			0,5562			0,5562			
Санаторий-профилакторий "Самал"	6084	3	0,0152	0,00856			0,0152			0,0152			0,0152			
Полигон неопасных отходов	6210	4	6,7974	41,5657	1,2		6,7974			6,7974			6,7974			
Полигон неопасных отходов	6220	4	1,703	12,956	0,3		1,703			1,703			1,703			
Полигон неопасных отходов	6221	4	0,6005	1,2956	0,1		0,6005			0,6005			0,6005			
Отвалы предприятия	6151	2	0,019	0,2304			0,019			0,019			0,019			
Отвалы предприятия	6211	4	0,384	8,99	0,1		0,384			0,384			0,384			
Отвалы предприятия	6212	4	1,56	36,53	0,3		1,56			1,56			1,56			
Отвалы предприятия	6213	4	1,296	37,3	0,2		1,296			1,296			1,296			
Демонтаж зданий и сооружений	6629	2	0,90447	15,1637	0,2		0,90447			0,90447			0,90447			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7021	5	0,00054	0,00002			0,00054			0,00054			0,00054			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7022	5	0,00039	0,00021			0,00039			0,00039			0,00039			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7029	5	0,0000194	0,0000007			0,0000194			0,0000194			0,0000194			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7030	5	0,00019	0,00006			0,00019			0,00019			0,00019			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7043	5	0,17892	0,8477			0,17892			0,17892			0,17892			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7044	5	0,483	0,1243	0,1		0,483			0,483			0,483			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7045	5	0,068	0,0174			0,068			0,068			0,068			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7046	5	3,553	0,7997	0,6		3,553			3,553			3,553			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7047	5	3,553	0,9063	0,6		3,553			3,553			3,553			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7048	5	4,834	0,7531	0,9		4,834			4,834			4,834			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7049	5	4,834	0,8007	0,9		4,834			4,834			4,834			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7050	5	0,677	0,1121	0,1		0,677			0,677			0,677			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7051	5	0,555	0,0061	0,1		0,555			0,555			0,555			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительность ю 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7052	5	0,389	0,00021	0,1		0,389			0,389			0,389			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7053	5	0,053	0,1264			0,053			0,053			0,053			
6,7. Агломашины №6,7	7059	2	0,829048	0,122237	0,1		0,829048			0,829048			0,829048			
6,7. Агломашины №6,7	7060	2	0,25	0,131283			0,25			0,25			0,25			
6,7. Агломашины №6,7	7061	2	0,188006	0,024379			0,188006			0,188006			0,188006			
6,7. Агломашины №6,7	7062	2	0,0112	0,000107			0,0112			0,0112			0,0112			
6,7. Агломашины №6,7	7064	2	0,072	0,006369			0,072			0,072			0,072			
6,7. Агломашины №6,7	7065	2	0,000583	0,016673			0,000583			0,000583			0,000583			
2. Аспирационные установки АУ-1, АУ-2	7112	2	0,00078	0,0000001			0,00078			0,00078			0,00078			
СМР. АГП. Реконструкция (замена) пылеочистного оборудования АУ-1-7,88 корпуса дробления известняка дробильно-сортировочной фабрики.	7118	2	0,76716	0,100297	0,1		0,76716			0,76716			0,76716			
Подача природного газа	7119	2	0,045	0,0078			0,045			0,045			0,045			
Подача природного газа	7120	2	0,0474	0,0123			0,0474			0,0474			0,0474			
Подача природного газа	7121	2	0,84161	0,45343	0,1		0,84161			0,84161			0,84161			
Подача природного газа	7123	10	0,00012	0,00008252			0,00012			0,00012			0,00012			
Подача природного газа	7124	10	0,00012	0,000014			0,00012			0,00012			0,00012			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Строительство магистрального газопровода природного газа от общезаводского коллектора до ТЭЦ - ПВС	7137	2	0,000139	0,000146			0,000139			0,000139			0,000139			
Замена турбокомпрессора ст. 4 ТЭЦ -ПВС	7138	2	0,00529	0,0008758			0,00529			0,00529			0,00529			
Общезаводской коллектор природного газа	7141	2	1,09465	0,290313	0,2		1,09465			1,09465			1,09465			
Общезаводской коллектор природного газа	7142	2	0,1	0,003267			0,1			0,1			0,1			
Общезаводской коллектор природного газа	7143	2	0,187281	0,006941			0,187281			0,187281			0,187281			
Общезаводской коллектор природного газа	7144	2	0,003696				0,003696			0,003696			0,003696			
Общезаводской коллектор природного газа	7146	2	0,000583	0,000372			0,000583			0,000583			0,000583			
Административный корпус КХП	7153		0,0001348	0,000924			0,0001348			0,0001348			0,0001348			
Административный корпус КХП	7157		0,0001902	0,000779			0,0001902			0,0001902			0,0001902			
Административный корпус КХП	7158		0,00593	0,0654			0,00593			0,00593			0,00593			
Административный корпус КХП	7159		0,00348	0,0216			0,00348			0,00348			0,00348			
Административный корпус КХП	7162		0,0004	0,04755			0,0004			0,0004			0,0004			
Административный корпус КХП	7163		0,00341	0,01962			0,00341			0,00341			0,00341			
Административный корпус КХП	7164		0,01416	0,08706			0,01416			0,01416			0,01416			
Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9	7172	2	0,046667	0,383592			0,046667			0,046667			0,046667			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9	7173	2	0,07054	0,53293			0,07054			0,07054			0,07054			
Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9	7174	2	0,17203	1,1206			0,17203			0,17203			0,17203			
Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9	7176	2	0,04213	0,0376			0,04213			0,04213			0,04213			
Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9	7177	2	0,00011	0,00101297			0,00011			0,00011			0,00011			
Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9	7178	2	0,0001	0,0003691			0,0001			0,0001			0,0001			
Проект по углеподачи для новых батарей 8 и 9	7201	2	0,35	0,2822	0,1		0,35			0,35			0,35			
Проект по углеподачи для новых батарей 8 и 9	7202	2	1,2595	0,4816	0,2		1,2595			1,2595			1,2595			
Проект по углеподачи для новых батарей 8 и 9	7203	2	0,2421	0,116			0,2421			0,2421			0,2421			
Проект по углеподачи для новых батарей 8 и 9	7204	2	0,1392	0,0442			0,1392			0,1392			0,1392			
Проект по углеподачи для новых батарей 8 и 9	7205	2	0,01824	0,01378			0,01824			0,01824			0,01824			
Замена котлоагрегата ст. № 1 ТЭЦ-ПВС	7209	2	1,2518	0,8019525	0,2		1,2518			1,2518			1,2518			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Установка нового котлоагрегата ст. № 7 ТЭЦ-2	7210	2	0,086	23,0625			0,086			0,086			0,086			
Установка нового котлоагрегата ст. № 7 ТЭЦ-2	7212	2	0,0001944	0,0002512			0,0001944			0,0001944			0,0001944			
Установка нового котлоагрегата ст. № 7 ТЭЦ-2	7215	2	0,001053	0,06135			0,001053			0,001053			0,001053			
Установка нового котлоагрегата ст. № 7 ТЭЦ-2	7216	2	0,0338	9,375			0,0338			0,0338			0,0338			
Установка нового котлоагрегата ст. № 7 ТЭЦ-2	7217	2	0,0285	0,258375			0,0285			0,0285			0,0285			
Рекультивация/консervation хвостохранилища № 2	7219	2	6,8507	3,0478	1,2		6,8507			6,8507			6,8507			
	ВСЕГО:		567,82878163	9325,77111089			567,82878163			468,79466163			468,79466163			
В том числе по градациям высот																
	0-10		61,2829388	338,43379989	10,2		61,2829388			61,2829388			61,2829388			
	10-20		2,74765683	44,720111	0,5		2,74765683			2,74765683			2,74765683			
	20-30		7,302486	148,747	1,2		7,302486			7,302486			7,302486			
	30-50		1,3251	27,5134	0,3		1,3251			1,3251			1,3251			
	>100		495,1706	8766,3568	87,8		495,1706			396,13648			396,13648			
***Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк,(2909)																
Углеобогатительный цех	0010	20	0,0936	2,50058			0,0936			0,0936			0,0936			
Углеобогатительный цех	0011	10	0,0836	2,20671			0,0836			0,0836			0,0836			
Углеподготовительный цех	0020	21,1	0,0245695	0,177746			0,0245695			0,0245695			0,0245695			
Углеподготовительный цех	0021	21,1	0,0245695	0,0647575			0,0245695			0,0245695			0,0245695			
Углеподготовительный цех	0022	8	0,0922	1,5421			0,0922			0,0922			0,0922			
Углеподготовительный цех	0024	52	0,1141	1,5979			0,1141			0,1141			0,1141			
Углеподготовительный цех	0025	52	0,0776	1,0867			0,0776			0,0776			0,0776			
Углеподготовительный цех	0028	10	0,0815	1,112			0,0815			0,0815			0,0815			
Углеподготовительный цех	0029	35	0,0545	0,8892			0,0545			0,0545			0,0545			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Угледопготовительный цех	0030	35	0,0477	0,7054			0,0477			0,0477			0,0477			
Угледопготовительный цех	0031	30	0,0881	1,2233			0,0881			0,0881			0,0881			
Угледопготовительный цех	0032	30	0,1238	1,5915			0,1238			0,1238			0,1238			
Угледопготовительный цех	0033	10	0,2016	2,9538			0,2016			0,2016			0,2016			
Угледопготовительный цех	0034	10	0,2069	3,7093			0,2069			0,2069			0,2069			
Угледопготовительный цех	0035	10	0,0901	0,8433			0,0901			0,0901			0,0901			
Угледопготовительный цех	0036	10	0,3049	3,6606			0,3049			0,3049			0,3049			
Угледопготовительный цех	0037	20	0,1313	0,6244			0,1313			0,1313			0,1313			
Угледопготовительный цех	0039	50	0,063	1,1186			0,063			0,063			0,063			
Угледопготовительный цех	0040	10	0,0887	1,5749			0,0887			0,0887			0,0887			
Угледопготовительный цех	0041	8	0,1799	2,2985			0,1799			0,1799			0,1799			
Угледопготовительный цех	0042	8	0,094	1,2409			0,094			0,094			0,094			
Угледопготовительный цех	0043	50	0,1187	0,8756			0,1187			0,1187			0,1187			
Угледопготовительный цех	0046	20	0,3165	3,4501			0,3165			0,3165			0,3165			
Угледопготовительный цех	0050	20	0,4713	5,1172	0,1		0,4713			0,4713			0,4713			
Угледопготовительный цех	0052	50	0,1598	1,7891			0,1598			0,1598			0,1598			
Угледопготовительный цех	0053	50	0,1736	1,9436			0,1736			0,1736			0,1736			
Угледопготовительный цех	0055	50	0,2135	1,4519			0,2135			0,2135			0,2135			
Угледопготовительный цех	0056	20	0,1859	2,2319			0,1859			0,1859			0,1859			
Угледопготовительный цех	0057	20	0,3033	0,0874			0,3033			0,3033			0,3033			
Угледопготовительный цех	6001	5	2,63364	22,71773	0,4		2,63364			2,63364			2,63364			
Угледопготовительный цех	6003	5	0,016	0,2273			0,016			0,016			0,016			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Углеподготовительный цех	6004	5	0,128	0,6135			0,128			0,128			0,128			
Углеподготовительный цех	6005	5	0,128	0,9398			0,128			0,128			0,128			
Углеподготовительный цех	6139	5	0,016	0,4032			0,016			0,016			0,016			
Углеподготовительный цех	6140	5	0,128	1,1981			0,128			0,128			0,128			
Коксовый цех	0065	10	0,2472	6,5142			0,2472			0,2472			0,2472			
Коксовый цех	0066	25,7	4,67	36,759	0,7		4,67			4,67			4,67			
Коксовый цех	0067	25,7	4,677	33,5122	0,7		4,677			4,677			4,677			
Коксовый цех	0073	1,8	0,0016	0,0506			0,0016			0,0016			0,0016			
Коксовый цех	0075	24	0,5098	13,4342	0,1		0,5098			0,5098			0,5098			
Коксовый цех	0076	24	0,4593	12,1035	0,1		0,4593			0,4593			0,4593			
Коксовый цех	0077	24	0,1715	4,5194			0,1715			0,1715			0,1715			
Коксовый цех	0078	10	0,4326	11,3999	0,1		0,4326			0,4326			0,4326			
Коксовый цех	0079	2	0,833333333	0,5999	0,1		0,833333333			0,833333333			0,833333333			
Коксовый цех	0082	33	0,297829	9,4181			0,297829			0,297829			0,297829			
Коксовый цех	0083	30	0,01438	0,379			0,01438			0,01438			0,01438			
Коксовый цех	0084	30	0,01578	0,4157			0,01578			0,01578			0,01578			
Коксовый цех	0085	30	0,4075	10,7384	0,1		0,4075			0,4075			0,4075			
Коксовый цех	0086	8	0,3017	7,9504			0,3017			0,3017			0,3017			
Коксовый цех	0087	30	0,3719	9,8003	0,1		0,3719			0,3719			0,3719			
Коксовый цех	0088	30	0,1993	5,252			0,1993			0,1993			0,1993			
Коксовый цех	0090	8	0,4302	11,3366	0,1		0,4302			0,4302			0,4302			
Коксовый цех	0091	33	0,3921	10,3326	0,1		0,3921			0,3921			0,3921			
Коксовый цех	0092	26,4	0,6028	1,085	0,1		0,6028			0,6028			0,6028			
Коксовый цех	0093	25,7	3,431	13,3513	0,5		3,431			3,431			3,431			
Коксовый цех	0094	22,4	3,038	16,0272	0,4		3,038			3,038			3,038			
Коксовый цех	0096	30	0,3396	8,9491			0,3396			0,3396			0,3396			
Коксовый цех	0097	6	0,03488	0,9192			0,03488			0,03488			0,03488			
Коксовый цех	0098	30	0,0175	0,460455			0,0175			0,0175			0,0175			
Коксовый цех	0099	30	0,0074	0,1941			0,0074			0,0074			0,0074			
Коксовый цех	0809	2	0,93333324	0,671976	0,1		0,93333324			0,93333324			0,93333324			
Коксовый цех	6009	10,4	0,584	12,5897	0,1	181,220141546		100			100		0,3504	40	108,732084928	
Коксовый цех	6010	9,8	38,101	166,6278	5,5			100		30,4808	20		22,8606	40		инструментальный метод контроля
Коксовый цех	6014	10,4	0,584	12,4067	0,1	753,798673879		100			100		0,3504	40	452,279204327	
Коксовый цех	6015	9,8	38,101	164,2059	5,5		38,101			30,4808	20		22,8606	40		инструментальный метод контроля
Коксовый цех	6019	10,4	0,567	12,554	0,1			100			100		0,3402	40		
Коксовый цех	6020	9,8	36,981	166,1553	5,3		36,981			29,5848	20		22,1886	40		
Коксовый цех	6024	10,4	0,567	10,2343	0,1	734,350876396		100			100		0,3402	40	440,610525838	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Коксовый цех	6025	9,8	36,981	135,4545	5,3	57457,0745960	36,981		57457,0745960	29,5848	20	45965,6596768	22,1886	40	34474,2447576	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6033	12	0,577	9,0789	0,1	530,001427875		100			100		0,3462	40	318,000856725	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6034	9	37,653	110,5488	5,4	43239,9844644	37,653		43239,9844644	30,1224	20	34591,9875715	22,5918	40	25943,9906786	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6088	12	0,556	10,8985	0,1	393,576958301		100			100		0,3336	40	236,146174981	инструменталь ный метод контроля
Коксовый цех	6117	9	0,484	1,9233	0,1	1,38118137189	0,484		1,38118137189	0,3872	20	1,10494509751	0,3872	20	1,10494509751	инструменталь ный метод контроля
Смолоперерабатыва ющий цех	6635	2	10,5408	27,6848	1,5		10,5408			10,5408			10,5408			
ДСФ. Цех шихтоподготовки	0378	28	1,0386	26,8417	0,1		1,0386			1,0386			1,0386			
ДСФ. Цех шихтоподготовки	0379	28	1,586	40,9887	0,2		1,586			1,586			1,586			
ДСФ. Цех шихтоподготовки	0381	18	0,0811	2,096			0,0811			0,0811			0,0811			
ДСФ. Цех шихтоподготовки	0382	34	0,1672	4,3211			0,1672			0,1672			0,1672			
ДСФ. Цех шихтоподготовки	0383	16	0,2957	7,6421			0,2957			0,2957			0,2957			
ДСФ. Цех шихтоподготовки	0384	16	0,6909	17,8557	0,1		0,6909			0,6909			0,6909			
ДСФ. Цех шихтоподготовки	0385	15	0,1995	5,1559			0,1995			0,1995			0,1995			
ДСФ. Цех шихтоподготовки	0386	22	0,3503	9,0532	0,1		0,3503			0,3503			0,3503			
ДСФ. Цех шихтоподготовки	0387	3	0,2131	5,5074			0,2131			0,2131			0,2131			
ДСФ. Цех шихтоподготовки	0388	12	2,9967	77,4469	0,4		2,9967			2,9967			2,9967			
ДСФ. Цех шихтоподготовки	0389	12	3,5001	90,4569	0,5		3,5001			3,5001			3,5001			
ДСФ. Цех шихтоподготовки	0390	12	0,0638	1,6489			0,0638			0,0638			0,0638			
ДСФ. Цех шихтоподготовки	0391	12	1,8425	47,6177	0,3		1,8425			1,8425			1,8425			
ДСФ. Цех шихтоподготовки	0392	14,5	1,5099	39,022	0,2		1,5099			1,5099			1,5099			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ДСФ. Цех шихтоподготовки	0393	25	0,4863	12,568	0,1		0,4863			0,4863			0,4863			
Агломерационный цех	0397	250	22,7198	587,1722	3,3		22,7198			15,222266	33		15,222266	33		инструментальный метод контроля
Агломерационный цех	0398	105	11,5085	297,4265	1,7		11,5085			11,5085			11,5085			
Агломерационный цех	0399	105	18,2711	460,8205	2,6		18,2711			18,2711			18,2711			
Агломерационный цех	0400	105	11,7032	246,1058	1,7		11,7032			11,7032			11,7032			
Агломерационный цех	0401	36	3,6777	95,0468	0,5		3,6777			3,6777			3,6777			
Агломерационный цех	0402	36	3,3296	86,0504	0,5		3,3296			3,3296			3,3296			
Агломерационный цех	0403	36	3,155	81,5381	0,5		3,155			3,155			3,155			
Агломерационный цех	0404	24	2,9609	76,5217	0,4		2,9609			2,9609			2,9609			
Агломерационный цех	0405	24	1,1911	30,7829	0,2		1,1911			1,1911			1,1911			
Агломерационный цех	0406	26	1,1784	30,4547	0,2		1,1784			1,1784			1,1784			
Агломерационный цех	0407	58	1,421	36,7244	0,2		1,421			1,421			1,421			
Агломерационный цех	0408	58	1,8957	48,9926	0,3		1,8957			1,8957			1,8957			
Агломерационный цех	0409	58	1,4534	37,5618	0,2		1,4534			1,4534			1,4534			
Агломерационный цех	0410	28	0,9717	25,1127	0,1		0,9717			0,9717			0,9717			
Агломерационный цех	0411	28	1,3834	35,7527	0,2		1,3834			1,3834			1,3834			
Агломерационный цех	0412	31	2,9158	75,3562	0,4		2,9158			2,9158			2,9158			
Агломерационный цех	0413	23	2,8876	74,6274	0,4		2,8876			2,8876			2,8876			
Агломерационный цех	0415	58	1,1515	29,7595	0,2		1,1515			1,1515			1,1515			
Агломерационный цех	0416	20	0,3694	9,5468	0,1		0,3694			0,3694			0,3694			
Агломерационный цех	0417	12	0,2824	7,2984			0,2824			0,2824			0,2824			
Агломерационный цех	0418	19	2,3043	59,5525	0,3		2,3043			2,3043			2,3043			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Агломерационный цех	0419	21	0,334	8,6319			0,334			0,334			0,334			
Агломерационный цех	0420	18	0,266	6,8745			0,266			0,266			0,266			
Агломерационный цех	0421	28	1,1378	29,4054	0,2		1,1378			1,1378			1,1378			
Агломерационный цех	0423	26	0,8689	22,4559	0,1		0,8689			0,8689			0,8689			
Агломерационный цех	0424	20	0,7776	20,0964	0,1		0,7776			0,7776			0,7776			
Агломерационный цех	0425	17	0,2659	6,8719			0,2659			0,2659			0,2659			
Агломерационный цех	0426	14	0,7676	19,8379	0,1		0,7676			0,7676			0,7676			
Агломерационный цех	0427	19	0,6386	16,504	0,1		0,6386			0,6386			0,6386			
Агломерационный цех	0922	250	47,072	1187,2159	7,8		47,072			47,072			47,072			
Агломерационный цех	0923	250	45,5409	958,7174	6,6		45,5409			45,5409			45,5409			
Агломерационный цех	6052	10	21,42	677,3518	3,1		21,42			21,42			21,42			
Агломерационный цех	6127	5	0,048361	2,5435				100			100			100		
Агломерационный цех	6132	5	0,0256	0,3391			0,0256			0,0256			0,0256			
Дробильно-сортировочная фабрика (ДСФ)	0430	2	0,9427	24,3632	0,1		0,9427			0,9427			0,9427			
Дробильно-сортировочная фабрика (ДСФ)	0431	7	0,8345	21,5669	0,1		0,8345			0,8345			0,8345			
Дробильно-сортировочная фабрика (ДСФ)	0432	18	4,4906	116,0554	0,6		4,4906			4,4906			4,4906			
Дробильно-сортировочная фабрика (ДСФ)	0433	12	1,0647	27,5162	0,2		1,0647			1,0647			1,0647			
Дробильно-сортировочная фабрика (ДСФ)	0434	8	3,6357	93,9613	0,5		3,6357			3,6357			3,6357			
Дробильно-сортировочная фабрика (ДСФ)	0435	3	3,5192	90,9505	0,5		3,5192			3,5192			3,5192			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Дробильно-сортировочная фабрика (ДСФ)	0436	3	3,7072	95,8092	0,5		3,7072			3,7072			3,7072			
Дробильно-сортировочная фабрика (ДСФ)	0437	3	2,5957	67,0835	0,4		2,5957			2,5957			2,5957			
Дробильно-сортировочная фабрика (ДСФ)	6053	5	0,461	18,8773	0,1		0,461			0,461			0,461			
Дробильно-сортировочная фабрика (ДСФ)	6054	30	15,60304	426,38123	2,3	128,9606958		100			100			100		
Доменный цех	0450	15	20,4478	595,8898	3		20,4478			20,4478			13,700026	33		инструментальный метод контроля
Доменный цех	0451	75	1,112	6,9375	0,2		1,112			1,112			1,112			
Доменный цех	0454	2	6,7093	192,3825	1		6,7093			6,7093			6,7093			
Доменный цех	0455	65	20,0192	574,0305	2,9		20,0192			20,0192			20,0192			
Доменный цех	0457	75	1,904	13,51	0,3		1,904			1,904			1,904			
Доменный цех	0460	2	9,6983	280,7783	1,4		9,6983			9,6983			9,6983			
Доменный цех	0461	65	20,1039	582,032	2,9		20,1039			20,1039			20,1039			
Доменный цех	0462	80	2,6362	77,403	0,4		2,6362			2,6362			2,6362			
Доменный цех	0471	80	2,0898	61,36	0,3		2,0898			2,0898			2,0898			
Доменный цех	0473	2	8,7124	256,9091	1,3		8,7124			8,7124			8,7124			
Доменный цех	0474	65	16,6073	489,7094	2,4		16,6073			16,6073			16,6073			
Доменный цех	0478	8	0,191	0,1031			0,191			0,191			0,191			
Доменный цех	0844	80	6,2973	3,6272	0,9		6,2973			6,2973			6,2973			
Доменный цех	0845	80	6,2973	3,6272	0,9		6,2973			6,2973			6,2973			
Доменный цех	0846	90	6,2973	3,6272	0,9		6,2973			6,2973			6,2973			
Доменный цех	0847	90	6,2973	3,6272	0,9		6,2973			6,2973			6,2973			
Доменный цех	0849	71	6,2973	3,6272	0,9		6,2973			6,2973			6,2973			
Доменный цех	0850	71	6,2973	3,6272	0,9		6,2973			6,2973			6,2973			
Доменный цех	0851	75	5,9985	42,563	0,9		5,9985			5,9985			5,9985			
Доменный цех	6104	6	0,0784	1,2187			0,0784			0,0784			0,0784			
Доменный цех	6105	6	0,0784	1,1727			0,0784			0,0784			0,0784			
Доменный цех	6106	6	0,0784	1,2081			0,0784			0,0784			0,0784			
Доменный цех	6129	5	0,049	0,0437				100			100			100		
Конвертерный цех (КЦ)	0538	53	0,0362	0,9774			0,0362			0,0362			0,0362			
Конвертерный цех (КЦ)	0540	30	0,069	1,242			0,069			0,069			0,069			
Конвертерный цех (КЦ)	6100	3	0,2976	13,8186			0,2976			0,2976			0,2976			
Конвертерный цех (КЦ)	6110	5	1,2	1,58	0,2		1,2			1,2			1,2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Конвертерный цех (КЦ)	6141	10	4,1076	5,6731	0,6		4,1076			4,1076			4,1076			
Цех обжига извести (ЦОИ)	0542	30	0,2249	6,1889			0,2249			0,2249			0,2249			
Цех обжига извести (ЦОИ)	0543	40	0,2108	5,8009			0,2108			0,2108			0,2108			
Цех обжига извести (ЦОИ)	0544	30	0,2019	5,556			0,2019			0,2019			0,2019			
Цех обжига извести (ЦОИ)	0545	30	0,5821	16,0185	0,1		0,5821			0,5821			0,5821			
Цех обжига извести (ЦОИ)	0546	40	0,1518	4,1773			0,1518			0,1518			0,1518			
Цех обжига извести (ЦОИ)	0547	40	0,1324	3,6434			0,1324			0,1324			0,1324			
Цех обжига извести (ЦОИ)	0548	40	0,0887	2,4409			0,0887			0,0887			0,0887			
Цех обжига извести (ЦОИ)	0549	40	0,1499	4,125			0,1499			0,1499			0,1499			
Цех обжига извести (ЦОИ)	0550	80	7,4441	107,195	1,1		7,4441			7,4441			7,4441			
Цех обжига извести (ЦОИ)	0553	30	0,1052	2,8949			0,1052			0,1052			0,1052			
Цех обжига извести (ЦОИ)	0564	50	0,2764	6,4359			0,2764			0,2764			0,2764			
Цех обжига извести (ЦОИ)	0565	50	0,0906	2,1096			0,0906			0,0906			0,0906			
Цех обжига извести (ЦОИ)	0566	50	0,158	3,679			0,158			0,158			0,158			
Цех обжига извести (ЦОИ)	0567	50	0,1663	3,8723			0,1663			0,1663			0,1663			
Цех обжига извести (ЦОИ)	0568	50	0,1137	2,6475			0,1137			0,1137			0,1137			
Цех обжига извести (ЦОИ)	0569	50	0,2366	5,5092			0,2366			0,2366			0,2366			
Цех обжига извести (ЦОИ)	0571	50	0,2306	5,3695			0,2306			0,2306			0,2306			
Цех обжига извести (ЦОИ)	0572	50	0,3762	8,7597	0,1		0,3762			0,3762			0,3762			
Цех обжига извести (ЦОИ)	0578	80	2,9139	67,8496	0,4		2,9139			2,9139			2,9139			
Цех обжига извести (ЦОИ)	6102	4	0,0112	0,0887			0,0112			0,0112			0,0112			
Цех обжига извести (ЦОИ)	6107	2	2,589	12,75	0,4			100			100			100		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Цех обжига извести (ЦОИ)	6114	5	0,224	2,4192				100			100			100		
Цех обжига извести (ЦОИ)	6636	2	10,5408	27,6848	1,5		10,5408			10,5408			10,5408			
ТЭЦ-2	6119	5	0,16	6,311			0,16			0,16			0,16			
Открытые маслянные поверхности	6152	2	0,181	126,7			0,181			0,181			0,181			
Транспортное управление	6651	2	4,62288	35,14868	0,7		4,62288			4,62288			4,62288			
6,7. Агломашины №6,7	7062	2	0,2688	0,002829			0,2688			0,2688			0,2688			
Общезаводской коллектор природного газа	7144	2	0,5376	0,002018	0,1		0,5376			0,5376			0,5376			
	ВСЕГО:		693,141095573	11599,8286115			633,091694573			626,034960573			583,784786573			
В том числе по градациям высот																
	0-10		294,268427573	2923,633743	41,9		253,257066573			253,697866573			216,134466573			
	10-20		47,792	1256,75958	6,7		44,357			44,357			39,670226			
	20-30		52,354939	1051,5165885	7,5		36,751899			36,751899			36,751899			
	30-50		17,148029	429,4069	2,1		17,148029			17,148029			17,148029			
	50-100		124,7622	2201,0535	18,1		124,7622			124,7622			124,7622			
	>100		156,8155	3737,4583	23,7		156,8155			149,317966			149,317966			
***Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)(2930)																
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №2	0625	46	0,0027	0,071	0,5		0,0027			0,0027			0,0027			
Листопрокатный цех (ЛППЦ) №3	0638	2	0,0027	0,071	0,5		0,0027			0,0027			0,0027			
Металлообрабатывающие станки	0770	20	0,41492	10,0518	81,5		0,41492			0,41492			0,41492			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	1012	5	0,0032	0,0109	0,6		0,0032			0,0032			0,0032			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7031	5	0,011	0,0142	2,2		0,011			0,011			0,011			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7032	5	0,011	0,0142	2,2		0,011			0,011			0,011			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7033	5	0,011	0,0142	2,2		0,011			0,011			0,011			
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	7034	5	0,011	0,0142	2,2		0,011			0,011			0,011			
6,7. Агломашины №6,7	7063	2	0,00538	0,032983	1,1		0,00538			0,00538			0,00538			
2. Аспирационные установки АУ-1, АУ-2	7116	2	0,0064	0,00009	1,3		0,0064			0,0064			0,0064			
СМР. АГП. Реконструкция (замена) пылеочистного оборудования АУ-1-7,88 корпуса дробления известняка дробильно-сортировочной фабрики.	7118	2	0,0026	0,00025	0,5		0,0026			0,0026			0,0026			
Подача природного газа	7131	10	0,0068	0,0058	1,3		0,0068			0,0068			0,0068			
Замена турбокомпрессора ст. 4 ТЭЦ -ПВС	7138	2	0,00386	0,0004821	0,8		0,00386			0,00386			0,00386			
Общезаводской коллектор природного газа	7145	2	0,00278	0,007264	0,5		0,00278			0,00278			0,00278			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Административный корпус КХП	7165		0,002	0,00223	0,4		0,002			0,002			0,002			
Административный корпус КХП	7166		0,0046	0,000149	0,9		0,0046			0,0046			0,0046			
Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9	7191	2	0,0068	0,03158	1,3		0,0068			0,0068			0,0068			
	ВСЕГО:		0,50874	10,3423281			0,50874			0,50874			0,50874			
В том числе по грациям высот																
	0-10		0,09112	0,2195281	18		0,09112			0,09112			0,09112			
	10-20		0,41492	10,0518	81,5		0,41492			0,41492			0,41492			
	30-50		0,0027	0,071	0,5		0,0027			0,0027			0,0027			
***Пыль древесная (1039*)(2936)																
Деревообрабатывающие станки	0775	10	2,282	67,2644	47		2,282			2,282			2,282			
Деревообрабатывающие станки	0776	7	0,838	14,0383	17,2		0,838			0,838			0,838			
"Экострой"	0840	10	1,0681	17,3032	22		1,0681			1,0681			1,0681			
"Экострой"	0841	10	0,5945	9,6309	12,2		0,5945			0,5945			0,5945			
Административный корпус КХП	7170		0,00236	0,000569232			0,00236			0,00236			0,00236			
Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9	7189	2	0,078	0,001685	1,6		0,078			0,078			0,078			
	ВСЕГО:		4,86296	108,239054232			4,86296			4,86296			4,86296			
В том числе по грациям высот																
	0-10		4,86296	108,239054232	100		4,86296			4,86296			4,86296			
***Пыль зерновая /по грибам хранения/ (487)(2937)																
СМР. АГП. Реконструкция (замена) пылеочистного оборудования АУ-1-7,88 корпуса дробления известняка дробильно-сортировочной фабрики.	7118	2	0,0004	1,325	100		0,0004			0,0004			0,0004			
	ВСЕГО:		0,0004	1,325			0,0004			0,0004			0,0004			
В том числе по грациям высот																
	0-10		0,0004	1,325	100		0,0004			0,0004			0,0004			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
***Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин (1090*)(2978)																
Автотранспортный цех	0811	12	0,00904	0,0082	100		0,00904			0,00904			0,00904			
	ВСЕГО:		0,00904	0,0082			0,00904			0,00904			0,00904			
В том числе по градациям высот																
	10-20		0,00904	0,0082	100		0,00904			0,00904			0,00904			
***Пыль ферросплавов (железо - 51%, кремний - 47%) /по железу/ (1097*)(2981)																
Конвертерный цех (КЦ)	0505	42,5	0,4125	7,425	100		0,4125			0,4125			0,4125			
	ВСЕГО:		0,4125	7,425			0,4125			0,4125			0,4125			
В том числе по градациям высот																
	30-50		0,4125	7,425	100		0,4125			0,4125			0,4125			
Всего по предприятию:																
			10758,0483649	190107,5337580			10677,5966558	1		9608,28894531	11		9396,91315941	13		