

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТУ- 1 от «23» июня 2021 г.

На телефонизацию «Многоквартирного жилого комплекса со встроенной инфраструктурой, объектов обслуживания населения, школы, детского сада, спортивного комплекса» расположенного по адресу г. Алматы Медеуский район, мкр. Думан-2, пятна 1-27

выданы: ТОО «MG city»

В ответ на запрос ТОО «MG city» письмо исх. № 29 от «23» июня 2021 года.

Для телефонизаций и предоставление услуги интернет проектируемого «Многоквартирного жилого комплекса со встроенной инфраструктурой, объектов обслуживания населения, школы, детского сада, спортивного комплекса» расположенного по адресу г. Алматы Медеуский район, мкр. Думан-2, пятна 1-27 необходимо выполнить.

1. Проектные работы

Разрешение на выполнение проектно-изыскательских работ будет выдаваться организации, имеющей соответствующую лицензию, в соответствии с п.6 ст.29 Закона РК «О связи».

Проектом и сметой предусмотреть следующее:

- 1.1. Проектирование и строительство слаботочных сетей телекоммуникаций по технологии FTTH (GPON)
- 1.2. Строительство кабельной канализации от существующей кабельной канализации проходящей по ул. Хан-Тенгри (при последующем согласовании) изыскав трассу до объекта с использованием полиэтиленовых труб диаметром 110 мм и установкой типовых колодцев.
- 1.3. Проектом предусмотреть и выделить помещение (серверное/кроссовое) для размещения телекоммуникационного оборудования.
- 1.4. Выделить межэтажные стояки и закладные устройства для прокладки кабелей ОК
- 1.5. Определить проектом места установки ОРК и абонентских оптических розеток и их установить.
- 1.6. Определить проектом прокладку горизонтальных абонентских кабелей и проложить их до каждой квартиры с привязкой к розеткам.
- 1.7. Предусмотреть установку оптических разветвителей (сплитеров) 1 и 2 каскадов в ОРК с суммарным коэффициентом 1:64, с оптическим бюджетом затухания оптической линии GPON не более 26Дб.
- 1.8. Проект, в комплексе (строительство кабельной канализации, схема прокладки кабелей с нумерацией существующих колодцев, паспорт кабельного ввода) согласовать, в порядке, установленном местными органами государственной власти со всеми организациями, имеющими в зоне ведения работ свои сооружения (силовые кабели, тепловые сети, газ, канализация и др.).
- 1.9. Ввод в здание – в соответствии с нормами и правилами строительства.

2. Производств работ

- 2.1. Разрешение на производство работ будет выдаваться только организации, имеющей лицензию на проведение работ по телекоммуникационным сетям.
- 2.2. Работы производить согласно норм и правил по строительству линейно-кабельных сооружений.

3. Общие вопросы

- 3.1. Предоставление услуг телекоммуникаций будет возможно после построения сетей и оформления Акта выполнения технических условий.
- 3.2. Данные технические условия без допуска на выполнение работ не является основанием для начала выполнения работ.
- 3.3. Технические условия действительны в течение 12 месяцев.
- 3.4. По окончании срока действия настоящих ТУ, при невыполнении работ по прокладке кабеля, Технические условия необходимо подтвердить и пере согласовать.

**Директор
ТОО «GI Telecommunication»**



Шардарбеков Б.Ш.