

ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»

Утверждаю:
Технический директор
ТОО «Главная распределительная
энергостанция Топар»

Яковенко Е.В.
« 12 » Января 2023 г.



**План горных работ по добыче глинистых пород
месторождения Жалаир-1, расположенного
в Абайском районе Карагандинской области**

**Стадия
Рабочий проект**

**Исполнители:
ТОО «Alliance NS»**

Директор

Оспанов Н.С.

**Караганда
2023 г.**

ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 2 из 93
--	--	---------------------

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Наименование	Стр.
1	ВВЕДЕНИЕ	6
1.1	Виды и методы работ по добыче полезных ископаемых	7
1.1.1	Общие сведения о месторождении	7
2	ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	10
2.1	Геологическое строение месторождения «Жалаир-1»	10
2.2	Методы размещения наземных и подземных сооружений, очередность отработки запасов	18
3	ГОРНАЯ ЧАСТЬ	23
3.1	Горнотехнические условия разработки	23
3.2	Способы проведения работ по добыче полезных ископаемых	24
3.2.1	Способы вскрытия и системы разработки месторождения	24
3.2.2	Способы проведения горно-капитальных, горно-подготовительных, нарезных, эксплуатационно-разведочных и закладочных работ	25
3.2.3	Обоснование нормативов вскрытых, подготовленных и готовых к выемке запасов полезных ископаемых	26
3.2.4	Обоснование и технико-экономические расчеты нормируемых потерь и разубоживания	26
3.2.5	Сведения о временно неактивных запасах, причинах их образования и намечаемых сроках их погашения	27
3.2.6	Обоснование оптимальных параметров выемочных единиц, уровня полноты извлечения полезных ископаемых из недр	27
3.3	Примерные объемы и сроки проведения работ	27
3.3.1	Календарный график горных работ с объемами добычи и показателями качества полезного ископаемого в пределах срока действия лицензии	27
3.3.2	Объемы и коэффициенты вскрыши	45
3.4	Используемые технологические решения	46
3.4.1	Применение средств механизации и автоматизации производственных процессов	46

ТОО «Главная распределительная электростанция Топар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 3 из 93
---	--	---------------------

3.4.2	Мероприятия по соблюдению нормируемых потерь полезного ископаемого, мероприятия по сохранению в недрах или складированию забалансовых запасов для их последующего промышленного освоения	53
3.4.3	Маркшейдерское обеспечение работ	54
3.4.4	Эффективное использование дренажных вод, вскрышных и вмещающих пород	56
4	ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	58
5	ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	60
5.1	Меры безопасности работы производственного персонала и населения, зданий и сооружений, объектов окружающей среды от вредного воздействия работ, технические средства и мероприятия по достоверному учету количества и качества добываемого полезного ископаемого	60
5.2	Мероприятия по предупреждению и ликвидации аварий Содержание зданий и сооружений в состоянии, соответствующем правил и норм безопасности	73
6	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ	87
	Список использованной литературы	90
	ПРИЛОЖЕНИЯ	92

ТОО «Главная распределительная электростанция Топар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 4 из 93
---	--	---------------------

СПИСОК ТЕКСТОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Номер п/п	Наименование текстовых приложений
1	Задание на проектирование «План горных работ по добыче глинистых пород месторождения «Жалаир-1», расположенного в Абайском районе Карагандинской области
2	Протокол №1568 заседания Центрально-Казахстанской межрегиональной комиссии по запасам полезных ископаемых от 11 декабря 2015 г.

ТОО «Главная распределительная электростанция Топар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 5 из 93
---	--	---------------------

Перечень чертежей

Номер п/п	Наименование чертежей	Номер чертежа	Примечание
1	Общие данные	01-ОР	
2	Геологическая карта месторождения Жалаир-1	02-ОР	
3	Топографическая карта месторождения «Жалаир-1»	03-ОР	
4	Положение карьера на конец 1 года отработки	04-ОР	
5	Положение карьера на конец 2 года отработки	05-ОР	
6	Геологические разрезы по линиям I-I, II-II, III-III, IV-IV, V-V	06-ОР	

ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 6 из 93
--	--	---------------------

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящий «План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области» выполнен ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» согласно Кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года № 125-VI «О недрах и недропользовании», «Инструкции по составлению плана горных работ», законодательным и нормативным документам по охране недр и окружающей природной среды.

Месторождение глинистых пород Жалаир-1 эксплуатировался ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» на основании Разрешения на право недропользования на добычу ОПИ, используемых при строительстве (реконструкции) и ремонте автомобильных дорог общего пользования, железных дорог и гидросооружений от 20 мая 2016г.

В соответствии с *«Правилами предоставления права недропользования на проведение разведки или добычи общераспространенных полезных ископаемых, используемых для целей строительства (реконструкции) и ремонта автомобильных дорог общего пользования, железных дорог, находящиеся в государственной собственности, а также для реконструкции и ремонта гидросооружений и гидротехнических сооружений»* ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» обратилось в местный исполнительный орган области с заявлением на выдачу разрешения на добычу общераспространенных полезных ископаемых на месторождении глинистых пород Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области.

Месторождение «Жалаир-1» расположено в Абайском районе Карагандинской области.

В основу проекта положен «Отчет о результатах поисково-оценочных работ на участке глинистых пород Жалаир-1, используемых для реконструкции и поддержания безаварийного состояния существующих секций гидротехнического сооружения, расположенный в Абайском районе Карагандинской области с подсчетом запасов по состоянию на 01.12.2015 г.», проведенных в 2015 году. Автор Нурманов Б.М.

Запасы месторождения утверждены Центрально-Казахстанской межрегиональной комиссией по запасам полезных ископаемых (протокол №1568 от 11 декабря 2015 года) в количестве 1368,5 тыс.м³ по категории С₁ (текстовое приложение 2).

По состоянию на 01.01.2023 г. балансовые запасы глинистых пород составляют 906,0 тыс.м³ по категории С₁.

В настоящем проекте предусмотрена отработка части балансовых запасов месторождения, свободных от ограничений.

ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 7 из 93
--	--	---------------------

1.1. Виды и методы работ по добыче полезных ископаемых

1.1.1 Общие сведения о месторождении

Месторождение глинистых пород «Жалаир-1» находится в Абайском районе Карагандинской области в 4 км на запад от станции Карабас, в 7 км на юг от г.Абай, в 7 км на север от гидротехнического сооружения ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар».

В непосредственной близости от месторождения (2км) проходит автомобильная дорога Астана-Караганда-Абай-Жезказган.

В экономическом отношении район является промышленным, функционируют предприятия угольной, деревообрабатывающей и пищевой промышленности.

Горнорудная промышленность представлена Щерубай - Нуринским угольным бассейном, мелкими карьерами по добыче строительных материалов – камня, глины, известняков.

Площадь района пересекает железная дорога Караганда-Жезказган.

Угловые координаты картограммы месторождения Жалаир-1:

№№ угловых точек	Географические координаты		Абсолютная отметка, м
	Северная широта	Восточная долгота	
1	49°33'45,49"	72°51'16,78"	539,50
2	49°34'03,47"	72°51'11,02"	535,10
3	49°34'02,41"	72°51'01,50"	535,15
4	49°33'52,52"	72°51'04,55"	538,20
5	49°33'51,70"	72°50'56,79"	538,50
6	49°33'47,27"	72°50'52,17"	541,00
7	49°33'43,28"	72°50'53,42"	541,30
8	49°33'43,06"	72°50'54,77"	541,00

Месторождение «Жалаир-1» расположено в Абайском районе Карагандинской области, в 40 км к юго-западу от г. Караганды (рис.1).

Рельеф территории в значительной степени соответствует геологическому строению. Мелкосопочник, характерный для Центрального Казахстана, развит в пределах распространения девонских отложений, обрамляющих Карагандинскую впадину и понижается по направлению к ней. Эта часть территории характеризуется почти сплошной горизонтальной обнаженностью. Сама впадина представляет собой волнистую равнину с отметками 480 - 500 м и характеризуется значительно более слабой расчлененностью. Наибольших абсолютных высот достигает мелкосопочник в сопках Куянды (722м), Жалаир (671м), буг. Шоинды (570м), ур.Жельмая

ТОО «Главная распределительная электростанция Топар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 8 из 93
---	--	---------------------

(612м).

Преобладающей формой рельефа является широкая слабовсхолмленная равнина, обрамленная мелкосопочником, имеющим уклон к р. Нура с абсолютными отметками в пределах 500-550м.

Площадь месторождения представляет собой местность с небольшими возвышенностями и впадинами, относительная высота которых не превышает 5- 10 м. Абсолютные отметки колеблются в пределах 520-543м.

Район характеризуется резко континентальным климатом с суровой зимой и жарким летом, с большими перепадами температуры в течение суток и года. Среднемесячная температура воздуха колеблется в пределах от -15,2° в январе до +20,5° в июле. Среднегодовая температура воздуха за этот период составляет +2,5°. Самым теплым месяцем является июль, самым холодным - январь, реже февраль. Почва промерзает на глубину 190-240м.

По количеству выпадающих годовых осадков и довольно высоком дефиците влажности район относится к числу засушливых. Общее количество осадков в среднем составляет 250-300 мм в год. Наибольшее их количество (до 45%) выпадает в летние месяцы. Снежный покров образуется в середине ноября и сходит в первых числах апреля. Высота снежного покрова зависит от рельефа местности, растительного покрова и ветрового режима, мощность его не более 0,4м.

Преобладающими ветрами являются ветры юго-западного направления, характерные для зимнего периода. Наибольшие скорости ветра характерны для весенних и зимних месяцев (до 24 м/с). Среднегодовая скорость ветра оставляет 5,1 м/с.

Месторождение располагается в пределах Карагандинского промышленного района, одного из крупнейших в Казахстане, где, в основном, сконцентрирована горнодобывающая и металлургическая промышленность.

Район месторождения Жалаир-1 характеризуется высоким промышленным потенциалом, располагает большими топливно-энергетическими и людскими ресурсами. Для района характерно развитое сельское хозяйство зернового и овощно-молочного направления.

ТОО «Главная распределительная электростанция Топар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 9 из 93
---	--	---------------------

**Обзорная карта района расположения
месторождения Жалаир-1
Масштаб 1:100 000**



● - месторождение Жалаир-1

Рис-1

ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 10 из 93
--	--	----------------------

2. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1. Геологическое строение месторождения «Жалаир-1»

История геологического исследования тесно связана с историей открытия, изучения и эксплуатации Карагандинского бассейна.

Изучение геологического строения Карагандинского бассейна началось во второй половине XIX века и продолжается в настоящее время.

В 1931 году Карагандинское месторождение угля было признано крупнейшей топливной базой СССР. Первым крупным этапом изучения бассейна можно считать период с 1930 по 1939 годы (Бурцев). Вторым этапом - с 1939 по 1950 годы. В 1947 году была издана Государственная геологическая карта СССР масштаба 1:1 000 000 (Беспалов). В 1951-1955 в пределах бассейна проведены большие геофизические работы, гидрогеологические работы по изучению условий обводнения шахтных полей и по разведке водозаборов, приуроченных к аллювиальным отложениям р. Шерубай - Нура. Проводилось структурное бурение на нефть (Бакиров).

Описание геологического строения района приведено по материалам геологической съемки листа М-43-ХІХ масштаба 1:200 000, выполненной в 1965 году (Щербаков И.В).

В районе гидротехнического сооружения ГРЭС наблюдается широкое разнообразие литолого-генетических комплексов коренных пород и покровных образований в различном возрастном диапазоне.

Все скальные породы региона на значительных площадях перекрыты элювиально-делювиальным чехлом покровных отложений четвертичного возраста. Речные долины и суходолы сложены пролювиальными-аллювиальными отложениями. Это преимущественно суглинисто-глинистые грунты различных мощностей, реже – щебеночно-дресвяные грунты элювия, суходолов и речных долин.

Участок месторождения в силу своих геоморфологических факторов отсутствия плодородных поливных земель, практически не пригоден для сельхознужд, если не считать возможности отгонного животноводства (довольно слабо развитого в данном регионе). Разведанных месторождений как ОПИ, так и ТПИ в пределах картограммы площади проведения разведки нет.

В структурном плане месторождение располагается в пределах южного крыла Карагандинского синклиория.

По данным ранее проведенных геологосъемочных работ установлено, что район широко перекрыт неогеновыми и четвертичными отложениями выходом в западной и южной части района отложений девонской, каменноугольной систем (Рис. 2).

Образования среднего-верхнего девона развиты в южной части

ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 11 из 93
--	--	----------------------

района слагают ядро антиклинали и представлены ащикольской, салкинтауской, акбастауской свитами. Ащикольская свита сложена песчаниками, гравелитами, конгломератами и алевролитами. Салкинтауская свита характеризуется разрезами двух типов: вулканогенным и осадочным. Разрез вулканогенного типа сложен риодацитами, осадочный – переслаивание песчаников, конгломератов, гравелитов.

Трансгрессивно с угловым несогласием на горизонтах эффузивной обломочной толщи среднего, среднего-верхнего девона залегают отложения каменского яруса (климениевая свита). Отложения фамена представлены серыми глинистыми известняками и мергелями.


Осадочные отложения посидониевой свиты турнейско-яруса каменноугольной системы представлены алевролитами, аргиллитами, кремнистыми алевролитами.

Аккудукские отложения визейского яруса представлены черными известняками с шариковыми конкрециями.

Отложения ашлярикской свиты выходят на поверхность в северо-западной части района. Свита, сложена серыми и зеленовато-серыми известковистыми мелко-среднезернистыми песчаниками, частично переслаивающимися с алевролитами. Малочисленные прослои аргиллитов, мергелей и известняков имеют подчиненное значение.

Отложения павлодарской свиты неогена, представленные красно-серыми пестроцветными, серовато-зелеными легкими пылеватыми и глинами, выполняют древние долины реки Шерубай - Нура. Глины красных, коричневых и бурых оттенков с прослоями и линзами песчано-речных отложений обычно плотные, при увлажнении набухают, становятся липкими, при высыхании - комковатыми, похожими на суглинок. Глины павлодарской свиты загипсованы, присутствуют порошкообразные скопления окислов железа и марганца. Карбонат кальция в глинах павлодарской свиты находится не только в виде конкреций, но и в виде рассеянных мушкетерских вкраплений.

Геологическая карта района работ
Масштаб 1:200000
Лист М-43-ХІХ



Карта составлена в Московском государственном университете.
Авторы: О.М. Канфель., О.Е. Беляев, А.П. Урываева, М.А. Михайлова.
Рис. 2.

ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 13 из 93
--	--	----------------------










	Верхнечетвертичные-современные отложения.Супеси,суглинки.
	Миоцен-плиоцен.Павлодарская свита.Красноцветные глины,иногда с примесью песка.
	Визейский ярус.Ашлярикская свита.Верхняя подсвита.Песчаники,алевролиты.
	Визейский ярус.Ашлярикская свита.Нижняя подсвита.Алевролиты,прослои глинистых известняков,песчаников.
	Визейский ярус.Аккудукская свита.Черные углисто-глинистые сланцы с шариковыми конкрециями.
	Турнейский ярус.Посидониевая свита.Верхняя подсвита.Алевролиты,аргиллиты,кремнистые алевролиты.
	Фаменский ярус.Климениевая свита.Глинистые известняки,мергели.
	Живетский-франкский ярус.Акбастауская свита.Песчаники,алевролиты,известняки,в основании конгломераты
	Живетский ярус.Салкынтауская свита.Андезибазальты,андезиты,дациты,риодациты,риолиты,прослои песчаников,алевролитов,гравеллитов,конгломератов,линзы известняков.
	Эйфельский ярус.Ащикольская свита.Песчаники,гравелиты,конгломераты,алевролиты.
	Риодациты.
	Прослои:а-песчаников,б-конгломератов.
	Стратиграфические границы.
	Разрывные нарушения:а-достоверные,б-предполагаемые.
	Месторождение Жалаир -1

Рис. 2.1

ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 14 из 93
--	--	----------------------

Геологическое строение месторождения Жалаир-1 изучено по результатам бурения 36 скважин (360 п. м) глубиной до 10 м по сети 100 х 100 м.

В геологическом строении месторождения Жалаир-1 на глубину 10 м принимают участие элювиальные отложения верхней зоны коры выветривания вулканогенно-осадочных пород салкынтауской свиты среднего девона, глинистые породы павлодарской свиты неогена и делювиально--пролювиальные суглинки верхнечетвертичного-современного возраста (графическое приложение 02-ОР).

Элювиальные отложения встречены в скважинах №№ 1-4 в северо-западной и центральной части ПРV-VI месторождения, представлены суглинисто-глинистыми породами с дресвой коренных пород (до 20-50%) желтого, светло-коричневого цвета. Мощность отложений колеблется в пределах 1.6-5,8 м. В центральной части ПРV-VI месторождения (скв.№ 19,22,23) они перекрываются верхнечетвертичными - современными отложениями. На востоке и на ПРIII, IV месторождения - глинистыми породами павлодарской свиты неогена.

Отложения павлодарской свиты неогена являются продуктивными отложениями.

Эти породы имеют наибольшее распространение на месторождении. В юго-западной части месторождения (между скважинами №№ 20,24) они выклиниваются, в восточной и южной части на полную мощность не вскрыты. Глины практически без включения грубых частиц.

Таблица 2.1

Гранулометрический состав глин

%	Фракции, мм					
	более	10.0-1.0	1.0-0.1	0.1-0.01	0,01-0,005	<0,005
от	0	0,1	0,1	0,4	3,7	11,2
до	5,42	10,7	13,3	49,1	44,5	83,5
Сред	0,5	0,88	1,12	7,42	12,6	66,5

Глины монтмориллонитового состава со значительным содержанием мелкодисперсного кварца. В породах присутствуют в значительных количествах примеси гидроокислов железа (6-10%), что обуславливает их бурую окраску. Цвет глин кирпично-красный, красновато-желтовато-зеленоватый и серовато-зеленый. Смена окраски глин нечеткая - переход степенный.

ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 15 из 93
--	--	----------------------

Таблица 2.2

Минеральный состав глин

Минералы	Скв.12	Скв. 15	Скв. 18	Скв. 21
Содержание в процентах				
Гидрослюды	15,0	13,0	14,0	7,0
Монтмориллонит	36,0	35,0	30,0	35,0
Группа каолинита	5,0	7,0	4,0	11,0
Кварц	25,0	29,0	14,0	27,0
плагиоклаз	6,0	2,0	6,0	4,0
Гетит	10,0	9,0	6,0	7,0
Калиевые полевые	<1,0	2,0	<1,0	3,0
Гипс	-	-	-	3,0
Кальцит	<2,0	<2,0	23,0	<2,0
Всего	97,0	97,0	97,0	97,0

ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 16 из 93
--	--	----------------------

Главными компонентами глин являются: кремнезем (SiO₂) - (40,05.–55,93%, среднее 51,3 %) и глинозём (Al₂O₃) - (13,15-22,14, среднее 17,5 %).

Таблица 2.3

Химический состав глин

№ п.п.	№ пробы	Содержание, %									
		SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	Na ₂ O	TiO ₂	P ₂ O ₅	K ₂ O	П.П.П
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	11-1	50,52	16,73	5,93	7,63	2,23	0,1	0,81	0,14	2,0	13,67
2	8-3	57,77	19,15	6,82	0,98	0,89	0,9	1,09	0,13	2,1	9,82
3	2-1	55,82	20,81	7,2	0,89	1,34	0,9	1,13	0,18	1,8	9,48
4	5-1	52,95	22,14	8,59	1,69	0,96	1,65	0,92	0,28	2,75	7,57
5	4-2	51,32	16,48	6,44	3,82	5,74	0,8	0,88	0,17	2,3	11,67
6	6-2	40,05	13,15	7,07	11,01	4,65	1,0	0,64	0,12	1,7	20,34
7	12-2	47,92	15,65	6,44	7,1	2,81	1,0	0,78	0,1	1,9	15,89
8	15-2	45,77	15,07	5,68	10,38	2,42	1,2	0,94	0,09	1,9	16,08
9	18-2	54,49	17,65	6,82	2,66	1,79	0,9	0,95	0,19	2,4	11,76
10	21-2	55,93	18,32	7,58	1,07	1,98	1,1	1,02	0,24	2,6	9,85

ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 17 из 93
--	--	----------------------

Глины плотные, вязкие, пластичные, сильно набухающие при увлажнении, при высыхании - комковатые, с изменчивыми физико – механическими свойствами. Восточная и южная границы распространения отложений павлодарской свиты неогена выходят за пределы месторождения и поэтому не прослежены.

В восточной и центральной части месторождения с поверхности элювиальные отложения, и глинистые породы неогена перекрываются слоем желто-бурых и красновато-бурых суглинков с гравием (до 5-35 %) верхнечетвертичного - современного возраста. Суглинки вскрыты скважинами №№ 1-18. Мощность их в пределах месторождения изменяется от 0.0 до 1,6м.

Гидрогеологическое строение месторождения Жалаир-1

Гидрогеологические условия месторождения обусловлены климатическими, геоморфологическими и геолого-структурными особенностями района.

Гидрогеологические условия простые, отработка месторождения Жалаир - 1» намечается до горизонта + 525 м.

В процессе бурения скважин подземные воды не встречены.

Паводковые и ливневые воды на обводнении карьера, учитывая его гипсометрическое положение влиять не будут, так как они отводятся по существующим логам.

Карьер намечается отрабатывать до глубины 16,0 м.

Расчет притока воды за счет атмосферных (твердых) осадков, выпадающих непосредственно на площади карьера, выполнен по формуле:

$$Q = F * \frac{N}{T} \quad (2.1)$$

где:

F – площадь карьера при полном развитии фронта горных работ (по верху).

N - максимальное количество осадков: эффективных (твердых) – 88 мм, ливневых – 43.2мм (ливень 1958г, Справочник по климату СССР, выпуск 18, Каз. ССР, часть III, Гидрометиздат, 1968г).

T – период откачки снеготалых вод (средняя продолжительность таяния снега принимается 15 суток).

Площадь карьера участка Жалаир-1 по верху 133865 м².

$$Q = 133865 * \frac{0.088}{15} = 785,3 \text{ м}^3/\text{сут} = 32,7 \text{ м}^3/\text{час} = 9,0 \text{ л/сек}$$

Расчет притока воды за счет ливневых осадков, выпадающих

ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 18 из 93
--	---	---------------

непосредственно на площади карьера, выполнен исходя из значения зарегистрированного наиболее интенсивного ливня.

Максимальный водоприток в карьер за счет ливневых вод может составить:

$$Q = 133865 * \frac{0.0432}{24} = 240,9 \text{ м}^3/\text{сут} = 2,8 \text{ л/сек}$$

Расчет притока воды за счет ливневых осадков, выпадающих непосредственно на площади карьера, выполнен исходя из значения зарегистрированного наиболее интенсивного ливня.

Результаты расчетов возможных водоприток в карьер сведены в таблице 2.4

Таблица 2.4

Расчетные водоприток в карьер

Название месторождения	Площадь месторождения, м ²	Максимальные водоприток за счет:			
		эффективных (твердых) осадков		ливневых осадков	
		м ³ /сутки	м ³ /ч	м ³ /сутки	л/с
Жалаир-1	133865	785,3	32,7	240,9	2,8

Влияния осушения на окружающую среду в связи с отработкой месторождения не будет в связи с тем, что подземные воды залегают глубже.

2.2 Методы размещения наземных и подземных сооружений, очередность отработки запасов

Месторождение глинистых пород Жалаир-1 разведано в 2015г. Запасы по состоянию на 01.01.2023г. составляют 906,0 тыс.м³ по категории С₁. В прежние года отработки наземные и подземные сооружения не были размещены. Остаток запасов предполагается отработать также, без размещения наземных сооружений, открытым способом. Дальнейшую добычу полезных ископаемых планируется продолжить с южной части месторождения в районе скважины №21, где будет расположена въездная траншея. Дальнейшее направление (очередность) отработки с юга на север-северо-восток в пределах утвержденных запасов.

Запасы полезного ископаемого

Подсчет запасов сосредоточенного грунтового резерва месторождения

ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 19 из 93
--	--	----------------------

проведен и утвержден в соответствии со следующими параметрами кондиции, обоснованными расчетами ТЭО:

- к полезному ископаемому отнести глинистые породы, отвечающие требованиям ГОСТ 25100-2011 и СНиП РК 3.04-02-2008 «Плотины из грунтовых материалов»;
- допустимое соотношение мощности вскрышных пород к мощности полезной толщи не более 1:1;
- глубина подсчета до 10.0 м;
- минимальная мощность продуктивной толщи - 3 м;
- подсчет разведанных запасов произведен в пределах картограммы площади проведения разведки и проектного контура карьера отстроенного по геологоразведочным скважинам с учетом генерального угла погашения бортов карьера на конец отработки 45°;
- оконтуривание продуктивной толщи по мощности и в плане проведено в геологических границах с зоной экстраполяции в плане 50 м от крайних выработок, вскрывших кондиционное сырье (с учетом границ геологического отвода);
- по радиационно-гигиенической характеристике сырье должно отвечать радиационно-гигиеническим требованиям гигиенических нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности №155 приложение №4 п.32», утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 27.02.2015 к строительным материалам 1 класса.

Основными исходными геологическими материалами к подсчету запасов являются:

- план подсчета запасов месторождения Жалаир-1 на топографической основе (графическое приложение 03-ОР);
- геолого-подсчетные разрезы по месторождению Жалаир-1, в масштабе: горизонтальный 1:1000 и вертикальный 1:100 (графическое приложение 07-ОР).

Учитывая геологические условия района и подобные месторождения, считается правомерным отнесение месторождения Жалаир-1 к типу средних пластообразных, невыдержанных по строению, мощности и качеству полезного ископаемого по «Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых» его следует отнести к 2 группе.

Учитывая простое геологическое строение месторождения и методику разведки, подсчет запасов выполнен методом геологических блоков.

Запасы подсчетных блоков классифицированы по категории С₁

ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 20 из 93
--	--	----------------------

Всего отобрано 69 проб на физико-механические испытания, 4 пробы на химический анализ, 28 - на спектральный анализ по продуктивной толще, 4 пробы на минералогический анализ и 2 - для радиационно-гигиенической оценки,

Средняя мощность блоков определена среднеарифметически по формуле:

$$m_{cp} = \frac{\sum m}{n} \quad (2.2)$$

m -мощность продуктивной толщи по скважинам, м;

n - количество скважин, входящих в блок

Подсчет площади блоков выполнен с помощью компьютера в программе «AutoCad».

Объем (запасы) полезного ископаемого в контуре подсчета запасов определен по формуле:

$$V = S_{cp} \times m_{cp}. \quad (2.3)$$

где: V – объем (запасы) полезного ископаемого, тыс. м³

S – площадь блока по дневной поверхности;

m_{cp} .- средняя мощность полезной толщи по блоку.

Объем вскрышных пород определен по формуле:

$$V = S \times m_{cp}. \quad (2.4)$$

где:

V - объем вскрышных пород, м³;

S - площадь блока S_1 м²;

m_{cp} – средняя мощность пород вскрыши в блоке, м

Таблица 2.5

Расчет средней мощности пород вскрыши и полезной толщи

№ Скважин	Абсолют- ные отметки устья	Глубина скважин, м	Мощность, м		Отметка подсчета запасов	Мощность полезной толщи вошедшей в подсчет запасов
			Вскрыши (ПРС и суглинки)	Полезной толщи		

ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 21 из 93
--	--	----------------------

1	2	3	4	5	6	7
Месторождения «Жалаир-1»						
Блок С₁-I						
Скв.1	535	10,0	1,4	8,6	525	8,6
Скв.2	535,1	10,0	1,7	8,3	525,1	8,3
Скв.3	537	10,0	1,9	8,1	527	8,1
Скв.4	539	10,0	0,6	9,4	529	9,4
Скв.5	539,1	10,0	1,6	8,4	529,1	8,4
Скв.6	539	10,0	0,8	9,2	529	9,2
Скв.7	535	10,0	1,6	5,5	527,9	5,5
Скв.8	536	10,0	0,6	9,4	526	9,4
Скв.9	536,1	10,0	0,5	9,5	526,1	9,5
Скв.10	538,2	10,0	2,0	8,0	528,2	8,0
Скв.11	538	10,0	0,9	9,1	528	9,1
Скв.12	539,1	10,0	3,1	6,9	529,1	6,9
Скв.13	539	10,0	1,8	8,2	529	8,2
Скв.14	539,5	10,0	1,6	8,4	529,5	8,4
Скв.15	541	10,0	1,6	8,4	531	8,4
Скв.16	538	10,0	0,5	6,5	531	6,5
Скв.17	539	10,0	0,5	9,5	529	9,5
Скв.18	539,5	10,0	0,2	9,8	529,5	9,8
Скв.20	540	10,0	0,1	4,8	532,3	4,8
Скв.21	540,5	10	0,1	9,9	530,5	9,9
Всего по блоку		200,0	23,1	165,9	10571,3	165,9
Ср. мощность по блоку		10,0	1,2	8,3	528,6	8,3
Всего по блоку		10,0	1,2	8,3	528,6	8,3

Подсчет площади подсчетных блоков выполнен в программе «AutoCad» на плане подсчета запасов и составляет на месторождении Жалаир-1 по блоку: С₁ -I –164 873м²,

Таблица 2.6

Сводная таблица подсчета запасов на месторождении «Жалаир-1»

№ № п п	Номер блока, категория запасов	Средняя мощность, м		Площадь подсчетного блока, м ²	Запасы, тыс. м ³	
		Породы вскрыши	Полез -ная		Породы вскрыши	Полезна я толща

ТОО «Главная распределительная электростанция Топар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 22 из 93
---	--	----------------------

		(ПРС и суглинки)	толща		(ПРС)	
Месторождение «Жалаир-1»						
1	С₁-I	1,2	8,3	164873	197,8	1 368,5
Всего по участку				164 873	197,8	1 368,5

ЦК МКЗ (протокол №1568 от 11.12.2015 года) утвердила для условий открытой отработки балансовые запасы глинистых пород месторождения «Жалаир-1», которые могут применяться при возведении плотин из грунтовых материалов отвечающих требованиям СНиП РК 3.04-02-2008 по категории С₁ в количестве 1 368,5 тыс. м³.

ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 23 из 93
--	--	----------------------

3. ГОРНАЯ ЧАСТЬ

3.1 Горнотехнические условия разработки

Месторождение Жалаир-1 глинистых пород представляет собой пластообразную, невыдержанную по мощности залежь.

Породы месторождения представлены суглинком легким пылеватым и глиной.

Глинистые породы на всей разведанной площади месторождения вскрыты 25-ю скважинами колонкового бурения средней глубиной 3,9-9,9 м, сверху они перекрыты почвенно-растительным слоем мощностью 0,2м и суглинком мощностью 0,5-2,8м.

Простые горно-геологические условия (незначительная мощность вскрышных пород, отсутствие подземных вод) месторождения предопределяет открытый способ отработки - карьером.

Выемка грунтов должна вестись (после снятия почвенно-растительного слоя и вскрышных пород) одним уступом.

После отработки запасов глинистого грунта остается карьер, который подлежит планировке и рекультивации. С целью безопасности углы откосов рекультивированного карьера, должны быть не более 10°.

Отработка карьера будет производиться без БВР.

Границы проектируемого карьера (обоснование контуров)

Настоящим проектом предусматриваются добычные работы в пределах картограммы с целью извлечения части утвержденных запасов глинистых пород месторождения Жалаир-1. Исключением будет целиком оставляемый под защитной зоной линии электропередач и часть месторождения находящиеся юго-восточнее ЛЭП, согласно земельного отвода (графическое приложение 03-ОР). Карьер будет отрабатываться одним уступом, высота уступа 10м, глубина отработки 10 метров. Карьер на конец отработки имеет размеры 300,0 x 396,0 м, площадь 11,9 га.

При отстройке карьера использованы параметры и условия Типовых элементов открытых горных выработок месторождений нерудных строительных материалов, с учетом частичного вовлечения геологических запасов участка:

- высота уступа - 10м;
- угол откоса добычного уступа 45°, генеральный угол погашения 45°;

ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 24 из 93
--	--	----------------------

3.2. Способы проведения работ по добыче полезных ископаемых

3.2.1 Способы вскрытия и системы отработки

Месторождение глинистых пород Жалаир-1 ранее отработывалось.

Вскрытие горизонта заключается в удалении почвенно-растительного слоя, вскрышных пород и образовании площадок необходимых размеров для добычи полезного ископаемого.

Работы по удалению почвенно-растительного слоя и вскрышных пород производится механизмами, предназначенными для добычных работ. В дальнейшем, после отработки запасов, почвенно-растительный слой используется для рекультивации.

Основными факторами, влияющими на выбор системы разработки являются:

а) горно-геологические условия залегания полезного ископаемого и пород вскрыши;

б) физико-механические свойства горных пород;

в) заданная производительность карьера.

С учетом этих факторов, настоящим проектом принимается транспортная система разработки с циклическим забойно-транспортным оборудованием и вывозкой вскрышных пород для отсыпки технологических дорог.

Полезное ископаемое после снятия ПРС и вскрышных пород разрабатывается экскаватором типа "обратная лопата" и вывозится с горизонта отработки по имеющимся грунтовым дорогам на участки реконструкции и поддержания безаварийного состояния гидротехнического сооружения. Расстояние транспортирования ПРС до 0,5 км, вскрышных пород до 5,5 полезного ископаемого 10-12 км.

Параметры систем отработки приняты в соответствии с «Нормами технологического проектирования» и приведены в таблице 3.1

Параметры систем отработки карьера

Таблица 3.1

№п/п	Показатели	Ед. изм.	Параметры
1	2	3	4
1	Максимальная глубина карьера от дневной поверхности до нижней границы подсчета запасов	м	10.0
	Высота уступа	м	до 10,0
3	Длина карьера (средняя):	м	

ТОО «Главная распределительная электростанция Топар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 25 из 93
---	--	----------------------

	- по поверхности	м	400
	- по дну	м	380
4	Ширина карьера:		
	- по поверхности	м	300
	- по дну	м	280
5	Глубина карьера, средняя	м	10,0
6	Горная масса в карьере:		505,8
	- продуктивная толща (балансовые)	тыс. м ³	441,1
	- вскрышные породы (без учета потерь)		64,7




Рис.3. Технологическая схема отработки уступа с верхней погрузкой

3.2.2 Способы проведения горно-капитальных, горно-подготовительных, нарезных, эксплуатационно-разведочных и закладочных работ

Горно-капитальные работы при разработке месторождения будут заключаться в выполнении вскрывающих и горно-подготовительных работ. Горно-подготовительные работы будут заключаться в удалении вскрышных пород и подготовке полезного ископаемого к выемке, в обустройстве временных съездов для отработки запасов на полную глубину.

Всего предусмотрено 2 временных съезда длиной по 124,5 м каждая и шириной 8 м, уклон съездов 80 промилле. Объем горной массы при обустройстве съездов составит:

ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 26 из 93
--	--	----------------------

$$622,5 \text{ м}^2 * 8 \text{ м} * 2 = 9\,960 \text{ м}^3$$

622,5 м² - площадь продольного сечения съезда;

8 м- ширина съезда;

2 – количество съездов.

Проведение эксплуатационно-разведочных и закладочных работ не предусмотрено.

3.2.3 Обоснование нормативов вскрытых, подготовленных и готовых к выемке запасов полезных ископаемых

По опыту эксплуатации месторождения глинистых пород Жалаир-1 в прежние года и аналогии с месторождениями глинистых пород региона, соотношение вскрытых, подготовленных и готовых к выемке запасов принято в количестве 70%, 50% и 30% соответственно.

3.2.4 Обоснование и технико-экономические расчеты нормируемых потерь и разубоживания

Промышленные запасы (эксплуатационные запасы) глинистых пород месторождения Жалаир-1 определяются основными техническими решениями по технологии его выемки (параметры горного экскавационного оборудования, направление отработки, высота уступа и др.) с учетом балансовых запасов оставляемых под целик.

Выемочной единицей принимается уступ, высота уступа – 10 м.

Расчет промышленных запасов выполнен в соответствии с «Нормами технологического проектирования предприятий нерудных строительных материалов ВНТП 35-86» и исходя из опыта эксплуатации аналогичных участков.

Добываемая горная масса характеризуется относительной однородностью, т.к. засорение ее инородными породами отсутствует.

При производстве горных работ по добыче глинистых пород эксплуатационные потери будут состоять из:

- потеря при зачистке кровли со всей площади месторождения (64 579 кв.м*0,25м) – 16,1 тыс. м³

- потери при приведении бортов карьера в стационарное положение проектом не предусматриваются, так как породы, лежащие за пределами карьера аналогичные полезной толще месторождения.

- разубоживание проектом также не предусмотрены, так как породы, слагающие дно карьера аналогичные продуктивным.

ТОО «Главная распределительная электростанция Топар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 27 из 93
---	--	----------------------

3.2.5. Сведения о временно неактивных запасах, причинах их образования и намечаемых сроках их погашения

Согласно схеме земельного участка для добычи глинистых пород, на месторождении Жалаир-1, по южной части участка проходит линия электропередач и имеет ограничения в ведении хозяйственной деятельности по 25 м от крайних проводов. В связи с этим, часть балансовых запасов приходящихся под линию электропередач и его защитную зону оставляется под целик и переходят в категорию временно не активных запасов и до окончания срока разрешения добываться не будут.

Объем продуктивной толщи, оставляемый под целик:

$$V = S_{cp} \cdot h_{cp} = 41200 \text{ м}^2 \cdot 8,6 \text{ м} = 354,3 \text{ тыс. м}^3$$

где, S_{cp} – средняя площадь блока;

h_{cp} – средняя мощность полезной толщи.

Добычные работы будут вестись в пределах земельного участка предоставленного предприятию, в связи с чем 110,6 тыс.м³ полезного ископаемого находящиеся с юго-восточной стороны от ЛЭП, также не будут разрабатываться в период действия разрешения.

Соответственно, настоящим проектом предполагается отработать 441,1 тыс. м³ балансовых запасов. Промышленные же запасы с учетом потерь в 16,1 тыс. м³ составляют – 425,0 тыс. м³.

3.2.6. Обоснование оптимальных параметров выемочных единиц, уровня полноты извлечения полезных ископаемых из недр

Месторождение вскрыто и частично отработано в северной части на полную проектную глубину 10 м. Выемочной единицей принимается уступ высотой в 10 м, оптимальность которого подтверждено существующим положением горных работ. Уровень полноты извлечения полезного ископаемого из недр будет контролироваться геолого-маркшейдерской службой предприятия.

ТОО «Главная распределительная электростанция Топар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 28 из 93
---	--	----------------------

3.3. Примерные объемы и сроки проведения работ

3.3.1 Календарный график горных работ с объемами добычи и показателями качества полезного ископаемого в пределах срока действия лицензии

Календарный график плана горных работ по добыче глины составлен в соответствии с заданием на проектирование и с потребностью в сырье.

В таблице 3.2 представлен календарный график добычи глины месторождения "Жалаир-1"

ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 29 из 93
--	--	----------------------

Календарный график отработки месторождения Жалаир-1

Таблица 3.2

Год	Ед.изм.	1 год	2 год	Итого	Остаток в целике на конец отработ ки	Остаток за пределам и земельно го отвода
Геологические (балансовые) запасы	тыс.м3	150,0	291,1	441,1	354,3	110,6
Потери	тыс.м3	5,1	11,0	16,1		
Промышленные запасы	тыс.м3	144,9	280,1	425,0	354,3	110,6
Вскрыша	тыс.м3	33,8	47,0	80,8	54,3	27,0
Горная масса	тыс.м3	178,7	327,1	505,8	408,6	137,6
Коэффициент вскрыши	м3/м3	0,23	0,16	0,19		

ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 29 из 93
--	--	----------------------

Режим работы карьера

Исходя из планируемых объемов добычи принимается режим работ в 220 рабочих дней в одну смену по 8 часов; максимальная интенсификация горных работ – весеннее-летне-осенний период с возможной частичной консервацией добычных работ в холодное время года.

Отработка запасов будет производиться 2 последовательных года (графические приложения 04-ОР, 05-ОР, 06-ОР).

Годовая производительность карьера также принята исходя из технического задания и обоснована необходимым количеством материала для реконструкции и поддержания безаварийного состояния существующих секций гидротехнического сооружения.

Количество промышленных запасов составляет по категорий С₁–425,0 тыс.м³. Общий объем вскрыши с учетом потерь– 80,8 тыс.м³ , средний коэффициент вскрыши - 0,19 м³/м³.

Производительность карьера по полезному ископаемому

Проектная мощность карьера определяется исходя из производственно-технических возможностей предприятия и потребностей в глинистых породах.

Данным проектом предусматриваются следующие объемы добычи глинистых пород:

1 год – 144,9 тыс.м³ в плотном теле.

2 год – 280,1 тыс.м³ в плотном теле.

Показатели горных работ

Таблица 3.3

Наименование показателей	Ед. измерен ия	1 год отработки	2 год отработки	Итого
Геологические запасы	тыс.м ³	150,0	291,1	441,1
Потери	тыс.м ³	5,1	11,0	16,1
Промышленные запасы	тыс.м ³	144,9	280,1	425,0
Вскрыша	тыс.м ³	33,8	47,0	80,8
Горная масса	тыс.м ³	178,7	327,1	505,8
Годовая производительность				
- по полезному ископаемому	тыс.м ³	144,9	280,1	
- по вскрыше	тыс.м ³	33,8	47,0	
- по горной массе	тыс.м ³	178,7	327,1	
Количество рабочих дней в году по добыче и вскрыше	дней	180	220	

ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 30 из 93
--	--	----------------------

Суточная производительность				
по добыче	м ³	805,0	1273,2	
по вскрыше	м ³	187,7	213,6	
по горной массе	м ³	992,7	1486,8	
Сменная производительность карьера:				
- по добыче	м ³	805,0	1273,2	
- по вскрыше	м ³	187,7	213,6	
- по горной массе	м ³	992,7	1486,8	

Показатели качества полезного ископаемого

Технические требования

Технические требования к глинистому грунту регламентируется по ГОСТу 25100-2011 «Грунты. Классификация» и СНиП РК 3.04-02-2008 «Плотины из грунтов».

Глина и глинистые породы

Продуктивная толща месторождения «Жалаир-1» представлена глиной. Оценка результатов физико-механических испытаний глинистых пород приведено в таблице 3.4.-3.5. и 3.8.-3.9.

Соответствие грунтов Государственным стандартам по результатам анализов приведено в таблицах 3.6.

Химический и минералогический составы

Химический состав глинистых материалов определяется их минеральным составом, то есть природой основного глинистого минерала и природой примесей. По химическому составу глинистые материалы представлены сложными смесями алюмосиликатов – соединений кремнезема (SiO₂) и глинозема (Al₂O₃). Таким образом, основные химические соединения в глинах представлены кремнеземом и глиноземом. Кроме этих основных соединений, в состав глинистых материалов входят в небольшом количестве оксиды некоторых металлов: титана TiO₂, железа Fe₂O₃, а также оксиды кальция CaO, магния MgO и щелочных металлов K₂O и Na₂O.

По данным спектрального анализа установлено, что полученные содержания элементов находятся в пределах ниже кларковых. Токсичные и вредные вещества не превышают нормы допустимых концентраций.

ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 31 из 93
--	--	----------------------

**Химический состав глинистых пород месторождения
Жалаир-1, результаты спектрального анализа.**

Таблица 3.4

№ п.п.	№ пробы	Содержание, %									
		SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	Na ₂ O	TiO ₂	P ₂ O ₅	K ₂ O	П.П.П
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	11-1	50,52	16,73	5,93	7,63	2,23	0,1	0,81	0,14	2,0	13,67
2	8-3	57,77	19,15	6,82	0,98	0,89	0,9	1,09	0,13	2,1	9,82
3	2-1	55,82	20,81	7,2	0,89	1,34	0,9	1,13	0,18	1,8	9,48
4	5-1	52,95	22,14	8,59	1,69	0,96	1,65	0,92	0,28	2,75	7,57
5	4-2	51,32	16,48	6,44	3,82	5,74	0,8	0,88	0,17	2,3	11,67
6	6-2	40,05	13,15	7,07	11,01	4,65	1,0	0,64	0,12	1,7	20,34
7	12-2	47,92	15,65	6,44	7,1	2,81	1,0	0,78	0,1	1,9	15,89
8	15-2	45,77	15,07	5,68	10,38	2,42	1,2	0,94	0,09	1,9	16,08
9	18-2	54,49	17,65	6,82	2,66	1,79	0,9	0,95	0,19	2,4	11,76
10	21-2	55,93	18,32	7,58	1,07	1,98	1,1	1,02	0,24	2,6	9,85

Физико-механические свойства

Физико-механические свойства изучены в лаборатории ТОО «Центргеоланалит» по методикам, предусмотренных по ГОСТу 25100-2011 «Грунты. Классификация», относятся к глинам согласно СНиП .04-02-2008 «Плотины из грунтов» пригодны для реконструкции и поддержания безаварийного состояния, существующих секций гидротехнического сооружения.

Таблица 3.5

**Физико-механические свойства глинистых пород месторождения
Жалаир-1**

Наименование показателей	от-до	среднее
Гранулометрический состав по фракциям, %:		
более 10,0мм	5,42	0,5
10,0 – 5,0мм, %	0,1-10,7	0,6
5,0 – 2,0мм, %	0,1-9,5	0,9
2,0 – 1,0мм, %	0,1-2,0	0,4
1,0 – 0,5мм, %	0,1-13,3	0,7
0,5 – 0,25мм, %	0,1-9,9	1,4
0,25 – 0,1мм, %	0,2-6,7	1,2
0,1 – 0,05мм, %	0,4-21,1	4,9
0,05 – 0,01мм, %	1,6-49,1	8,7
0,01 – 0,005мм, %	3,7-44,5	11,7
Менее 0,005%	11,2-83,5	61,7
Влажность, %		
Грунта		
доставленная	4,1-27,1	15,9
На границе текучести	26,3-68,9	53,1

ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 32 из 93
--	--	----------------------

На границе раскатывания	9,3-23,7	19,8
Число пластичности	17-48,3	33,2
Показатель текучести	(-0,68)-(0,44)	(-0,12)
Плотность грунта, г/ см ³ :		
частиц грунта	2,58-2,81	2,70
грунта	2,02-2,14	2,04
сухого грунта	1,63-1,94	1,7
грунта во взв. состоянии	0,7 -1,96	1,05
Коэффициент пористости	0,3-0,92	0,53
Коэффициент водонасыщения	0,2-1,0	0,76
Полная влагоемкость	0,11-0,33	0,2
Оптимальная влажность	13,7-37,9	29,9

ОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 33 из 93
---	--	----------------------

Оценка результатов исследований качества продуктивной толщи участка глинистых пород на соответствие гос. стандартам.

Таблица 3.6

№№ п/п	Наименование качественных параметров	Пункт ГОСТа	Требования по ГОСТу	Результаты испытаний	Выводы по результатам сравнения												
ГОСТ 25100-2011 «Грунты, Классификация»																	
1	Классификация грунтов	пункт 5 табл. 2	Дисперсные грунты подразделяется на классы, подклассы, типы, подтипы, виды, подвиды и разновидности	Полезная толща участка представлена, глинами	Глинистый грунт: класс-дисперсный, подкласс-связный, тип элювиальный, подтип-результат физико-химического выветривания-, вид-минеральный, подвид-глинистые грунты.												
2	Гранулометриче с-кий состав и число пластичности	Пр.Б.2.9 Табл.Б.1 6	<table><tr><td colspan="3">Глина</td></tr><tr><td>легкая песчанистая</td><td>17-27</td><td>≥40</td></tr><tr><td>легкая пылеватая</td><td>17-27</td><td><40</td></tr><tr><td>тяжелая</td><td>> 27</td><td>Не регламентируется</td></tr></table>	Глина			легкая песчанистая	17-27	≥40	легкая пылеватая	17-27	<40	тяжелая	> 27	Не регламентируется	17,0 до 48,3	Глинистые грунты на участке представлены глиной легкой и тяжелой.
Глина																	
легкая песчанистая	17-27	≥40															
легкая пылеватая	17-27	<40															
тяжелая	> 27	Не регламентируется															
		Прилож ение Б	<table><tr><td>Разновидность глинистых грунтов</td><td>Показатель текучести<i>I_L</i></td></tr><tr><td colspan="2">Суглинки и глины</td></tr><tr><td>твердые</td><td><0</td></tr><tr><td>полутвердые</td><td>0–0,25</td></tr><tr><td>тугопластичные</td><td>0,25–0,50</td></tr></table>	Разновидность глинистых грунтов	Показатель текучести <i>I_L</i>	Суглинки и глины		твердые	<0	полутвердые	0–0,25	тугопластичные	0,25–0,50	Глины твердые и полутвердые. Грунты пригодны для реконструкции секций			
Разновидность глинистых грунтов	Показатель текучести <i>I_L</i>																
Суглинки и глины																	
твердые	<0																
полутвердые	0–0,25																
тугопластичные	0,25–0,50																

ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»		План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области		стр. 34 из 93		
№.№ п/п	Наименование качественных параметров	Пункт ГОСТа	Требования по ГОСТу		Результаты испытаний	Выводы по результатам сравнения
3	Показатель текучести I_{La}	пункт Б 2.12 табл Б- 19	мягкопластичные	0,50–0,75	от -0,68 до 0,44	гидросооружения
			текучепластичные	0,75–1,00		
			текучие	> 1,00		
4	Водонасыщение	Прилож ение Б пункт 2.4 табл 2.11	Разновидность грунтов	Коэффициент водонасыщения S_r , д. е.	От 0,2 до 1,0, в среднем 0,76	Грунты в основной массе средней степени водонасыщения. Грунты пригодны для секций гидросоор.
			Малой степени водонасыщения	0—0,50		
			Средней степени водонасыщения	0,50—0,80		
			Насыщенные водой	0,80—1,00		
5	Степень набухания	Прилож ение Б пункт Б 2.13 табл Б- 20	Разновидность грунтов	Относительная деформации набухания без нагрузки, д.е.	Согласно результатам лабораторных испытаний грунты сильнонаб.	Грунты пригодны для реконструкции и подд. состояния, существующих секций
			Ненабухающий	$\varepsilon_{sw} < 0,04$		
			Слабонабухающий	$0,04 \leq \varepsilon_{sw} \leq 0,08$		
			Средненабухающий	$0,08 < \varepsilon_{sw} \leq 0,12$		
			Сильнонабухающий	$\varepsilon_{sw} > 0,12$		
СНиП3.04-02-2008 (Плотины из грунтовых материалов).						
6	По качественному засолению грунтов	П5.5п.п. 1	Среднее суммарное содер.легкораствори-мых солей, % от массы сух. грунта		хлоридное засоление от 0,46-0,47% сульфатно- сульфатно-	Грунты пригодны для реконструкции и поддержания безав.
			хлоридное засоление	сульфатно-хлоридное и солевое засоление		

ОО «Главная распределительная энергостанция Тонар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 35 из 93
---	--	----------------------

№№ п/п	Наименование качественных параметров	Пункт ГОСТа	Требования по ГОСТу		Результаты испытаний	Выводы по результатам сравнения
			менее 5	менее 10	хлоридное и солевое засоление<0,5 %	состояния, существующих секций гидрооборудования
7	По содержанию органических веществ	П5.5п.п. 2	Содержание органических веществ, % не полностью разложившиеся органические вещества		Содержание органических веществ 0	Грунты пригодны для реконструкции подд. безаварийного состояния, существующих секций гидрооборудования
			5	8		
8	По коэффициенту фильтрации	П5.6	k<0.1 м/сутки		k=0,088×10-6	Грунты пригодны для реконструкции подд. безаварийного состояния, существующих секций гидрооборудования
9	По числу пластичности	П5.6	Ip>0.05		число пластичности от 17 до 48,3	Грунты пригодны для реконструкции подд. безаварийного состояния, существующих секций гидрооборудования

ТОО «Главная распределительная энергостанция Тонар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 36 из 93
--	--	----------------------

Таблица 3.7

Ведомость лабораторных испытаний грунтов по физико-механическим свойствам

физ-мех	Лабо- ра- тор- ный но- мер об- раз- ца	Но- мер вы- ра- бот- ки	Влажность, % ГОСТ 5180 – 84			Число пласти- чности	Показ. теку- щего, д. ед.	Плотность, г/см3 ГОСТ 25100 – 2011				К-т пор- ис- то- сти	Полная влаж- нос- ть, д. ед.	К-т водо- насы- щен- нос- ти, д. ед.
			грунта достав- лен- ный	на границе	рас- суд- но			грунта	грунта	грунта	грунта взвешен- ного			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1	1/1	24,6	67,6	22,3	45,3	0,05	2,77	1,99	1,6	0,99	0,7344	0,27	0,93
2	2	2/2	26,4	66	21,1	44,9	0,12	2,76	2,02	1,6	1,02	0,727	0,26	1
3	3	3/2	24,8	55,2	21,7	33,5	0,09	2,78	2,03	1,63	1,03	0,7091	0,26	0,97
4	4	3/3	25	48,1	20,8	27,3	0,15	2,62	2,01	1,61	1,01	0,6294	0,24	1
5	5	4/2	20,3	49,9	19,7	30,2	0,02	2,74	2,06	1,71	1,06	0,6001	0,22	0,93
6	6	5/2	22	47,4	20,8	26,6	0,05	2,71	1,88	1,54	0,88	0,7588	0,28	0,79
7	7	6/2	18,9	42,6	17,7	24,9	0,05	2,74	1,98	1,67	0,98	0,6454	0,24	0,8
8	8	7/2	25,9	62	20,7	41,3	0,13	2,78	2,02	1,6	1,02	0,7327	0,26	0,98
9	9	7/3	26,9	39,1	17,5	21,6	0,44	2,8	1,85	1,46	0,85	0,9206	0,33	0,82
10	10	8/1	13,2	26,3	9,3	17	0,23	2,67	1,99	1,76	0,99	0,5188	0,19	0,68
11	11	8/2	22,2	52,7	17,8	34,9	0,13	2,61	2,1	1,72	1,1	0,5188	0,2	1

ТОО «Главная распределительная энергостанция Тонар»			План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области																				стр. 37 из 93		
12	12	9/1	19,9	44,9	20,7	24,2	-0,03	2,52	2	1,67	1	0,5107	0,2	0,98											
13	13	10/1	23,1	56,6	22,9	33,7	0,01	2,75	1,9	1,54	0,9	0,7817	0,28	0,81											
14	14	10/2	25,7	68,9	20,6	48,3	0,11	2,68	2,03	1,61	1,03	0,6595	0,25	1											
15	15	12/3	27,1	57,5	23,7	33,8	0,1	2,67	1,9	1,49	0,9	0,7861	0,29	0,92											
16	16	13/1	26,9	66,9	21,6	45,3	0,12	2,67	2	1,58	1	0,6941	0,26	1											
17	17	14/1	25,3	59,2	22,1	37,1	0,09	2,69	1,96	1,56	0,96	0,7197	0,27	0,95											
18	18	15/2	24,4	58,2	22,1	36,1	0,06	2,72	1,98	1,59	0,98	0,7089	0,26	0,94											
19	19	17/1	24,2	57,3	20	37,3	0,11	2,61	2,07	1,67	1,07	0,566	0,22	1											
C	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15											
20	20	18/2	20,2	45,9	19,7	26,2	0,02	2,62	1,96	1,63	0,96	0,6068	0,23	0,87											
21	21	20/1	16,6	35,9	18,5	17,4	-0,11	2,72	1,87	1,6	0,87	0,696	0,26	0,65											
22	22	21/3	23,9	59,3	21,3	38	0,07	2,61	2,02	1,63	1,02	0,6009	0,23	1											
23	23	24/3	24,6	61,8	21,4	40,4	0,08	2,56	2,02	1,62	1,02	0,5791	0,23	1											
24	24	24/4	20,5	36,1	18,4	17,7	0,12	2,67	1,82	1,51	0,82	0,7678	0,29	0,71											
25	25	30/3	23,1	57	19,9	37,1	0,09	2,57	2,05	1,67	1,05	0,5433	0,21	1											
26	26	34/1	20,6	56,3	21,9	34,4	-0,04	2,6	1,99	1,65	0,99	0,5757	0,22	0,93											
27	27	35/1	19,9	56,2	21,6	34,6	-0,05	2,56	1,9	1,58	0,9	0,6155	0,24	0,83											
28	28	35/2	25,9	58,5	20,6	37,9	0,14	2,52	2,03	1,61	1,03	0,5629	0,22	1											
29	29	36/2	23,7	60,4	20,6	39,8	0,08	2,58	2,02	1,63	1,02	0,5799	0,22	1											
30	30	11-1	10,1	51,7	19,6	32,1	-0,3	2,81	2,14	1,94	1,14	0,4457	0,16	0,64											
31	31	14-1	13,3	60,1	21,8	38,3	-0,22	2,58	2,06	1,82	1,06	0,419	0,16	0,82											
32	32	17-2	10	47,4	18,8	28,6	-0,31	2,76	2,05	1,86	1,05	0,481	0,17	0,57											
33	33	13-2	16,4	57,1	19,5	37,6	-0,08	2,59	2,13	1,83	1,13	0,4154	0,16	1											
34	34	16-1	13,1	37,2	16	21,2	-0,14	2,74	1,96	1,73	0,96	0,5811	0,21	0,62											
35	35	8-2	9,9	55,2	18,5	36,7	0,23	2,63	2,22	2,02	1,22	0,302	0,11	0,86											
36	36	8-3	14,8	54,7	19,5	0,352	-0,13	2,61	2,04	1,78	1,04	0,4688	0,18	0,82											
37	37	9-1	8,4	56,5	19,9	36,6	-0,31	2,71	2,15	1,98	1,15	0,3663	0,14	0,62											
38	38	9-2	10	58,8	19,4	39,4	-0,24	2,74	2,19	1,99	1,19	0,3763	0,14	0,73											
39	39	1-2	10,7	59,2	19,6	39,6	-0,22	2,73	2,15	1,94	1,15	0,4056	0,15	0,72											
40	40	3-1	16,2	60,2	20,1	40,1	-0,1	2,74	2,09	1,8	1,09	0,5234	0,19	0,85											
41	41	3-3	11,4	46,1	19,4	26,7	-0,3	2,72	2,12	1,9	1,12	0,4293	0,16	0,72											
42	42	2-1	15,9	58,7	20	38,7	-0,11	2,73	2,1	1,81	1,1	0,5067	0,19	0,86											
43	43	2-3	9,4	50,4	18,2	32,2	-0,27	2,75	2,1	1,92	1,1	0,4326	0,16	0,6											
44	44	5-1	20,4	62,6	20,5	42,1	0	2,73	2,16	1,79	1,16	0,5217	0,19	1											
45	45	5-3	14,1	49,6	20	29,6	-0,2	2,7	1,97	1,73	0,97	0,5638	0,21	0,68											

ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»			План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области												стр. 38 из 93			
46	46	4-1	8,4	57,6	21	36,6	-0,34	2,75	2,09	1,93	1,09	0,4263	0,16	0,54				
47	47	4-3	12	54,8	20,8	34	-0,26	2,75	2,11	1,88	1,11	0,4597	0,17	0,72				
48	48	6-1	13,9	55,7	20,6	35,1	-0,19	2,76	2,17	1,91	1,17	0,4487	0,16	0,86				
49	49	6-3	6,2	43,4	18,9	24,5	-0,52	2,79	2,1	1,98	1,1	0,4109	0,15	0,42				
50	50	12-1	16,3	57,1	22,1	35	-0,17	2,76	2,09	1,8	1,09	0,5358	0,19	0,84				
51	51	12-3	14,5	48,4	18,8	29,6	-0,15	2,72	2,03	1,77	1,03	0,5342	0,2	0,74				
52	52	12-4	18	56,4	21,6	34,8	-0,1	2,73	2,15	1,82	1,15	0,4983	0,18	0,99				
53	53	15-1	11,7	53,6	21,2	32,4	-0,29	2,72	2,16	1,93	1,16	0,4066	0,15	0,78				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
54	54	15-3	5,1	56,4	21,3	35,1	-0,46	2,72	2,17	2,06	1,17	0,3174	0,12	0,44				
55	55	18-1	8,9	55,1	22,4	32,7	-0,41	2,7	2,12	1,95	1,12	0,3869	0,14	0,62				
56	56	18-3	5,2	44,9	18,2	26,7	-0,49	2,71	2,02	1,92	1,02	0,4113	0,15	0,34				
57	57	21-1	9,5	55,3	18,7	36,6	-0,25	2,74	2,22	2,03	1,22	0,3515	0,13	0,74				
58	58	21-3	8,6	44,4	18,9	25,5	-0,4	2,72	2,13	1,13	1,96	0,3868	0,14	0,6				
59	59	24-1	11,3	62,6	20,9	41,7	-0,23	2,73	2,07	1,86	1,07	0,4679	0,17	0,66				
60	60	24-3	8	60,2	20,6	39,6	-0,32	2,74	2,16	2	1,16	0,37	0,14	0,59				
61	61	24-5	5,2	59,7	20,5	39,2	-0,39	2,75	2,17	2,06	1,17	0,3332	0,12	0,43				
62	62	30-1	4,1	33,9	15,6	18,3	-0,63	2,75	2,15	2,07	1,15	0,3315	0,12	0,34				
63	63	30-3	7,6	39,2	18,1	21,1	-0,5	2,62	1,98	1,84	0,98	0,4238	0,16	0,47				
64	64	3-1	12	62,6	21	41,6	-0,22	2,78	2,16	1,93	1,16	0,4415	0,16	0,76				
65	65	36-1	4,8	41,1	18,6	22,5	-0,61	2,75	1,86	1,77	0,86	0,5495	0,2	0,24				
66	66	36-3	8,7	59,7	19,7	40	-0,28	2,8	2,13	1,96	1,13	0,4289	0,15	0,57				
67	67	20-1	5,3	35,4	17,5	17,9	-0,68	2,8	1,7	1,61	0,7	0,7344	0,26	0,2				

ТОО «Главная распределительная энергостанция Тонар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 39 из 93
--	--	----------------------

Таблица 3.8

Ведомость лабораторных испытаний грунтов по набуханию

№ п/п	№ пробы	величина набухания, %	влага набухания, %	Оптимальная влажность, %	Максимальная плотность грунта г/см ³	Коэффициент фильтрации, м/сутки
1	2	3	4	5	6	7
1	1/1	38,0- сильнонабухающий	62,6	35,7	1,33	0,088×10-6
2	2/2	46,1- сильнонабухающий	58,7	35,1	1,35	0,088×10-6
3	3/2	21,8- сильнонабухающий	44,1	30,9	1,42	0,088×10-6
4	3/3	30,4- сильнонабухающий	46,3	26,4	1,53	0,088×10-6
5	4/2	16,8- сильнонабухающий	39,7	27,9	1,5	0,088×10-6
6	5/2	15,8- сильнонабухающий	42,7	26,3	1,53	0,088×10-6
7	6/2	21,4- сильнонабухающий	37,1	23,6	1,61	0,088×10-6

ТОО «Главная распределительная энергостанция Тонар»		План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области				стр. 40 из 93	
8	7/2	26,2- сильнонабухающий	53,8	32,4	1,4	0,088×10-6	
9	8/1	28,5- сильнонабухающий	52,8	21,9	1,65	0,088×10-6	
10	8/2	42,3- сильнонабухающий	53,1	13,7	1,93	0,0034	
1	2	3	4	5	6	7	
11	9/1	25,2- сильнонабухающий	44,9	29,4	1,46	0,088×10-6	
12	10/1	36,8- сильнонабухающий	54,5	21,7	1,66	0,088×10-6	
13	10/2	24,7- сильнонабухающий	47,5	30,7	1,44	0,088×10-6	
14	1/1	30,0- сильнонабухающий	52,5	36,8	1,31	0,088×10-6	
15	12/3	17,5- сильнонабухающий	49,9	32,2	1,4	0,088×10-6	
16	13/1	24,7- сильнонабухающий	54,7	36,9	1,31	0,088×10-6	
17	14/1	29,1- сильнонабухающий	48,9	31,5	1,42	0,088×10-6	
18	15/2	41,6- сильнонабухающий	49,2	29,8	1,45	0,088×10-6	
19	17/1	31,6- сильнонабухающий	52,8	33,2	1,38	0,088×10-6	

ТОО «Главная распределительная энергостанция Тонар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 42 из 93
--	--	----------------------

Таблица 3.9

Гранулометрический состав

№ п/п	№ пробы	Гранулометрический состав в %											
		Величина зерен в мм											
		более 10,0	10,0- 5,0	5,0-2,0	2,0-1,0	1,0-0,5	0,5- 0,25	0,25- 0,1	0,1- 0,05	0,05- 0,01	0,01-0,005	менее 0,005	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	1/1	-	-	0,6	0,2	0,2	0,4	0,7	4,4	1,6	12,2	79,7	
2	2/2	-	-	-	-	-	0,2	0,3	4,3	3,1	8,6	83,5	
3	3/2	-	-	-	0,2	0,2	0,4	0,2	4,7	6,9	14	73,4	
4	3/3	-	8,2	7,7	2,2	2,3	2,6	0,6	2,3	17,9	44,5	11,7	
5	4/2	-	-	-	0,4	0,5	0,9	0,4	3,9	8,4	12,3	73,2	
6	5/2	-	2,4	2	0,7	1,3	1,9	1,6	8,1	17,1	20,9	44	
7	6/2	-	-	-	-	0,2	0,3	0,3	3,9	7,8	10,2	77,3	
8	7/2	-	-	-	0,2	0,2	1,2	0,8	4,6	5,4	12,1	75,5	
9	8/1	-	-	1,3	0,5	0,6	2,3	3	13,6	20,9	8,6	49,2	
10	8/2	-	2,2	7,8	5,5	13,3	23,7	2,3	0,4	6,5	10,5	27,8	
11	9/1	-	0,4	1,3	0,7	0,4	0,8	0,9	4,9	7,8	7,7	75,1	

ТОО «Главная распределительная энергостанция Тонар»				План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области										стр. 43 из 93			
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--

12	10/1	-	10,7	9,5	1,8	2,4	3,3	1	11	49,1	-	11,2
13	10/2	-	2,4	2,3	0,7	0,8	1,1	0,8	6	15,1	22,4	48,4
14	1/1	-	-	0,1	0,1	0,2	0,6	0,4	5	3,2	10,2	80,2
15	12/3	-	-	-	0,1	0,1	0,5	0,4	3,4	4	13,4	78,1
16	13/1	-	-	0,2	0,2	0,2	0,7	0,6	5,6	6,2	10,2	76,1
17	14/1	-	-	0,2	-	0,1	0,2	0,3	2,9	7,1	12,6	76,6
18	15/2	-	0,8	1,1	0,4	0,5	0,6	0,2	3,4	6,9	16	70,1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	17/1	-	-	0,4	0,1	0,2	1,3	1,2	1,1	3,9	8,6	83,2
20	18/2	-	-	-	-	0,1	0,2	0,2	0,5	8,1	11,2	79,7
21	20/1	-	0,1	1,9	1,4	3	5,7	1,7	18	19,8	9,5	38,9
22	21/3	-	-	0,1	0,1	0,2	0,6	0,5	1,9	3,2	12	81,4
23	24/3	-	-	0,1	0,1	0,1	0,5	0,5	20,1	28,4	14,6	35,6
24	24/4	-	-	-	0,1	0,4	9,9	6,7	2,1	7,2	8	65,6
25	30/3	-	-	0,3	0,1	0,2	1,1	0,9	0,9	8	8	80,5
26	34/1	-	0,3	0,9	0,5	0,8	1,3	0,9	1,6	6,2	6,2	81,3
27	35/1	-	0,6	0,9	0,4	0,4	1	0,8	3	8,7	11	73,2
28	35/2	-	0,3	0,7	0,4	0,6	1,3	0,8	0,5	7,2	7,1	81,1
29	36/2	-	-	0,6	0,2	0,2	0,9	0,8	0,4	6,3	12	78,6
30	11-1	-	0,3	0,8	0,4	0,6	0,7	0,7	8,1	11,2	14,3	62,9
31	14-1	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5	3,6	7,3	13,8	74,4
32	17-2	5,42	2,4	1,2	0,3	0,6	0,7	1,2	2,9	6,2	3,7	26,6
33	13-2	-	0,2	0,8	0,3	0,2	0,2	0,9	4,6	5,5	13,5	73,8
34	16-1	-	0,2	0,7	0,3	0,8	4,1	6,3	9,7	15,1	13,1	49,7
35	8-2	-	0,6	0,3	0,3	0,3	0,4	0,8	2,3	6,3	7,8	80,9
36	8-3	-	-	0,1	0,1	0,2	0,5	1,3	1,9	4,7	9,5	81,7
37	9-1	-	0,7	0,9	0,4	0,8	0,9	1	6,2	12,1	15,8	61,2
38	9-2	-	0,3	0,6	0,2	0,3	0,3	0,7	5,4	3,8	10,8	77,6
39	1-2	-	-	0,4	0,2	0,2	0,5	1	5,2	2,3	10	80,2

ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»				План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области										стр. 44 из 93	
40	7-1	-	-	-	0,5	0,1	0,1	0,1	0,3	0,8	5,4	3,9	13,1	75,8	
41	3-1	-	-	-	0,2	0,1	0,1	0,2	0,4	0,6	2,7	9,3	12,5	74	
42	3-3	-	-	0,6	0,3	0,1	0,1	0,3	0,3	0,5	6,8	8,4	16,3	66,4	
43	2-1	-	-	0,3	0,3	0,2	0,2	0,5	0,8	1,4	8,5	12,2	4,5	71,3	
44	2-3	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,4	6,8	6,3	10,1	75,8	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	
45	5-1	-	-	0,5	0,3	0,3	1,2	1,7	1,5	4,4	12,8	20,3	20,3	57	
46	5-3	-	-	0,2	0,5	0,3	0,4	0,3	0,3	2,5	5,4	5,4	15,4	74,7	
47	4-1	-	-	0,6	0,5	0,2	0,4	0,5	0,6	6,3	7,7	7,7	17,5	65,7	
48	4-3	-	-	0,1	0,5	0,2	0,2	0,3	0,3	5	6,2	6,2	13,9	73,3	
49	6-1	-	-	-	0,1	0,1	0,6	1,5	2	5,5	5,9	5,9	11,2	73,1	
50	6-3	-	-	0,3	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	6,6	3,1	3,1	14,8	74,4	
51	12-1	-	-	1	0,2	0,2	1,8	3	1,8	4	10,9	10,9	9,4	67,7	
52	12-3	-	-	0,2	1,1	0,5	0,6	0,7	0,6	15	16,7	16,7	16	48,6	
53	12-4	-	-	-	0,6	0,4	0,6	0,6	0,6	1,9	14,6	14,6	22,3	58,4	
547	15-1	-	-	-	0,3	0,2	0,8	1,5	1	3,4	11,4	11,4	15,2	66,2	
55	15-3	-	-	0,1	0,8	0,4	0,6	0,7	0,7	6,1	16,1	16,1	23	51,5	
56	18-1	-	-	0,4	1,3	0,7	2	2,8	2	5,9	9,4	9,4	12,9	62,6	
57	18-3	-	-	-	0,3	0,1	0,1	0,2	0,3	4,7	6,2	6,2	12,5	75,6	
58	21-1	-	-	-	0,5	0,2	0,4	0,5	0,7	5	7,7	7,7	10,8	74,2	
59	21-3	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5	3,7	5,5	5,5	12,5	77,4	
60	24-1	-	-	-	0,1	-	0,1	0,2	0,8	3,9	5,4	5,4	13,3	76,2	
61	24-3	-	-	-	0,2	0,1	0,1	0,3	0,9	6,4	5,4	5,4	10,8	75,8	
62	24-5	-	-	2,1	0,8	0,2	0,4	3,5	7,3	21,1	16,1	16,1	10,8	37,7	
63	30-1	-	-	0,6	1,4	0,6	2,1	3,3	2,4	1,9	13,8	13,8	11,6	62,3	
64	30-3	-	-	0,2	0,8	0,2	0,3	0,3	0,5	6,1	2,3	2,3	9,2	80,1	
65	36-1	-	-	0,1	0,5	0,1	0,4	0,5	0,6	5,6	8,4	8,4	13,1	70,7	

ТОО «Главная распределительная энергостанция Тонар»			План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области										стр. 45 из 93	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--

66	36-3	-	-	0,1	0,1	0,2	0,4	0,8	6,6	3,0	13,0	75,8
67	20-1	-	3,5	5,3	2,0	1,8	1,8	2,0	12,7	14,3	13,7	42,9
68	18-4	-	-	-	0,1	0,1	0,2	0,6	6,0	3,9	12,4	76,7
69	24-4	-	-	-	-	0,1	0,4	2,6	5,9	15,9	8,4	66,7

ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 46 из 93
--	--	---------------

Попутные полезные ископаемые

В контуре подсчета запасов месторождения кроме глинистых пород других видов полезных ископаемых и попутных компонентов не установлено.

Радиационная и гигиеническая характеристика месторождения

В процессе проведенных работ при прослушивании керна скважин радиометром было установлено, что гамма-активность отложений на месторождении Жалаир-1 составляет 9-12,5мкР/час. Значение удельной эффективной активности, определенной прямым гамма-спектральным методом намного ниже допустимых (для материалов I класса удельная эффективная активность $A_{эфф.мдо}$ 370 Бк/кг) и составляет - 170 Бк/кг, что позволяет отнести продуктивную толщу участка по радиационно-гигиенической безопасности к строительным материалам I класса и определяет возможность ее использования при любых видах гражданского и промышленного строительства.

В результате исследований установлено, что глинистые грунты полностью отвечают требованиями гигиенических нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности №155 приложение №4 п.32», утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 27.02.2015, продуктивная толща месторождения по радиационно-гигиенической безопасности относится к строительным материалам I класса и может использоваться без ограничения.

Таблица 3.10

№ пп	Название лаборатории	Аттестационное свидетельство, аттестат аккредитации	Вид исследований
1	АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» Карагандинский филиал	Свидетельство №97	Физ. механические, химические
2	Лаборатория физических методов исследования	kz.u.10.0109	Спектральный анализ
3	ИЦ-ЭкоЭксперт	kz.u.10.0716	Радиологические

3.3.2 Объемы и коэффициенты вскрыши

Объем вскрышных пород в пределах отрабатываемого карьера при средней мощности 1,001 м составляет 64,7 тыс.м³.

Потери полезного ископаемого при ведении добычных работ в объеме 16,1 тыс.м³ также учитываются как вскрышные породы. Итого вскрышные породы с учетом потерь составят 80,8 тыс.м³.

ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 47 из 93
--	---	---------------

Коэффициент вскрыши характеризуется отношением вскрышных пород к продуктивной толще и определяется по формуле:

$$K_{вскр} = \frac{V_{вск}}{V_{пи}} \quad (3.1)$$

На месторождения Жалаир-1

где:

$V_{пи}$ - объем полезного ископаемого,
тыс. м³

$V_{вск}$ - объем вскрышных пород, (ПРС и суглинки, потери) тыс. м³

$$K_{вскр} = \frac{80,8}{425,0} = 0,19$$

3.4. Используемые технологические решения

3.4.1 Применение средств механизации и автоматизации производственных процессов

Тип погрузочного оборудования выбран с учетом горно-геологических условий и механических свойств пород. Данным проектом в качестве основной погрузочной единицы принят гидравлический экскаватор типа «обратная лопата» Komatsu PC-400 и PC-300 ёмкостью ковша 1,5 м³.

Вскрышные работы будут проводиться с применением добычных экскаваторов. Добычные работы будут производиться без применения буровзрывных работ, методом экскавации.

Технические характеристики экскаватора Komatsu PC-400



Рис. 3 Схема экскаватора

▪ длина	– 11900 мм;
▪ ширина	– 3300 мм;

ТОО «Главная распределительная электростанция Топар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 48 из 93
---	--	----------------------

▪ высота	– 3900 мм;
▪ дорожный просвет	– 460 мм;
▪ длина рукояти	– 2400 мм;
▪ ширина гусеницы	– 600 мм;
▪ минимальный радиус поворота платформы	– 3600 мм.
<i>Рабочие характеристики «Комацу РС 400»:</i>	
- объем ковша	– 1,5 кубометра;
- предельная высота копания	– 10915 мм;
- максимальная глубина копания	– 7820 мм;
- максимальная высота разгрузки	– 7000 мм;
- радиус копания	– 11000 мм;
- рабочий цикл	- 20 сек

Плечо транспортировки грунта от карьера к месту разгрузки по грунтовым дорогам 10-12 км, будет осуществляться 4 автосамосвалами HOWO, грузоподъемностью 25 тонн.



Рис.4 Автосамосвал HOWO

Технические характеристики автосамосвала HOWO

Мощность двигателя	336 л.с.
- Грузоподъемность	25 т.

ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 49 из 93
--	--	----------------------

- Объем кузова	20 м ³
- Двигатель	Steyr WD.615.96
- Соответствует стандарту	Евро 3
- Расход топлива	34 л
- Объем топливного бака	350 л.
- Трансмиссия	Fuller 9-ти ступенчатая механическая

Средний объемный вес грунта – 1,85 м³/тонн

Грузоподъемность самосвала -25 тонн

$$25\text{тонн}/1,85 \text{ м}^3/\text{тонн} = 13,5 \text{ м}^3 \text{ в плотном теле}$$

Коэффициент разрыхления – 1,4

$$13,5 \text{ м}^3 * 1,4 = 18,9 \text{ м}^3 \text{ в разрыхленном виде}$$

Геометрический объем кузова равен – 20 м³

Объем горной массы в кузове автосамосвала берем по грузоподъемности, равной 13,5 м³ в плотном теле.

Норма выработки экскаватора Komatsu PC-300 при погрузке горной массы в автосамосвалы Nowo, грузоподъемность 25 т.

$$Q = \frac{T_{см} - (T_{пз} + T_{об} + T_{лн})}{t_n + t_{yn} + t_{ож}} \cdot V_a = \frac{480 - (20 + 10 + 10)}{0,4 + 0,15 + 4,8} * 13,5 = 111,03 \text{ м}^3/\text{см}$$

где $T_{см}$ - продолжительность смены, $T_{см}$ = 480 мин;

$T_{пз}$ – продолжительность подготовительно-заключительных операций,

$T_{пз}$ =20 мин;

$T_{об}$ - время на обслуживание рабочего места (входит в продолжительность подготовительно-заключительных операций);

$T_{лн}$ - время на личные надобности, 10 мин;

$T_{пп}$ - подчистка подъездов к экскаватору бульдозером, $T_{пп}$ =10 мин;

V_a - объем горной массы в кузове автосамосвала, V_a =13,5м³

t_{yn} - норматив на установку автосамосвала, t_{yn} =0,4 мин;

$t_{ож}$ - норматив времени на ожидание автосамосвала, $t_{ож}$ =0,15 мин;

t_n - норматив времени на погрузку автосамосвала,

$$t_n = \frac{t_{он} (n_u - 0,5)}{60} = \frac{20,0 * (15 - 0,5)}{60} = 4,8 \text{ мин}$$

где $t_{он}$ - оперативное время на цикл погрузки, $t_{он}$ =20,0 сек.

n_u - количество циклов экскаватора на погрузку одного автосамосвала,

ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 50 из 93
--	--	---------------

$$n_{\text{ц}} = \frac{V_a}{K_{\text{э}} E} = \frac{13,5 * 1,4}{0,85 * 1,5} = 15 \text{ циклов.}$$

где $K_{\text{э}}$ - коэффициент экскавации, $K_{\text{э}}=0,85$;

E - ёмкость ковша – 1,5 м³

1,4 – коэффициент разрыхления глины

Сменная производительность с учетом поправочного коэффициента. K см (КИП – коэффициент использования парка).

$$Q_{\text{см}}^1 = Q_{\text{см}} \cdot K = 1110 \text{ ,3} * 0,95 = 1054 \text{ ,8 м}^3/\text{см}$$

Определяем годовую производительность добычного экскаватора

$$Q_{\text{г}} = Q_{\text{см}} n_{\text{см}} T_{\text{г}} = 1054 \text{ ,8} * 1 * 180 = 189864 \text{ м}^3/\text{год} = \text{на 1 год}$$

где $n_{\text{см}}$ -количество смен и сутки

Необходимое количество экскаваторов на добыче и вскрыше.

$$n_{\text{э}} = \frac{V_{\text{год}} \cdot 1,1}{H_{\text{год}}} = \frac{178700}{189864} = 1 \text{ шт на 1 год}$$

Расчет нормы выработки автосамосвалов на транспортирование горной массы при погрузке одноковшовыми экскаваторами

Расстояние перевозки – 10-12 км

Скорость движения груженого автосамосвала – 25 км/час, затраченное время 28,8 мин.

Скорость движения порожнего автосамосвала – 40 км/час, затраченное время – 18 мин.

Норма выработки автосамосвала.

$$H_{\text{в}} = \frac{T_{\text{см}} - (T_{\text{пз}} + T_{\text{об}} + T_{\text{пр}} + T_{\text{лн}})}{t_{\text{п}}} * V_a = \frac{480 - (20 + 10 + 10)}{46,7} * 13,5 = 127,2 \text{ м}^3$$

где $T_{\text{см}}$ – продолжительность смены, принятая для нормирования,

$$T_{\text{см}} = 480 \text{ мин}$$

$T_{\text{пз}}$ – продолжительность подготовительно-заключительных операций, мин

$T_{\text{об}}$ – время на обслуживание рабочего места в течении смены, мин

$T_{\text{пр}}$ – продолжительность перерывов в работе по техническим и организационным причинам, мин

$T_{\text{лн}}$ – перерывы в работе на личные надобности водителя, мин

V_a – объем горной массы в кузове автосамосвала, измеренный в

ТОО «Главная распределительная электростанция Топар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 51 из 93
---	--	----------------------

плотности массива, m^3

t_p – норматив продолжительности одного рейса автосамосвала,
рассчитываемый по формуле, мин

$$t_p = t_o + t_n + t_{раз} + t_{ожс} + t_{ун} + t_{ур} = 36,8 + 4,8 + 3 + 0,7 + 0,6 + 0,8 = 46,7 \text{ мин}$$

где t_o – норматив времени движения автосамосвала (с грузом и
порожняком) на один рейс, мин

$t_{ожс}, t_{ун}, t_{ур}$ – ожидание погрузки, установку на погрузку и под разгрузку
автосамосвала.

t_p - нормативы времени на разгрузку автосамосвала с маневрами равен
3,0 мин

t_n – норматив времени на погрузку автосамосвала, мин

$$t_n = \frac{t_{опц}(n_u - 0,5)}{60} = \frac{20(15 - 0,5)}{60} = 4,8 \text{ мин}$$

где $t_{опц}$ – оперативное время одного цикла погрузки

0,5- величина, учитывающая начало движения автосамосвала после
окончания погрузки последнего ковша без ожидания окончания всего цикла
погрузки.

n_u - количество циклов на погрузку одного автосамосвала;

$$n_u = \frac{V_a}{K_3 E} = \frac{13,5 * 1,4}{0,85 * 1,5} = 15 \text{ циклов.}$$

где K_3 - коэффициент экскавации, $K_3=0,85$;

E - ёмкость ковша – 1,5 m^3

Сменная производительность с учетом поправочного коэффициента. K
см (КИП – коэффициент использования парка).

$$H_в = H_в K = 127,2 * 0,95 = 120,84 \text{ м}^3/\text{см}$$

Годовая производительность автосамосвала

$$H_{год} = H_в * n_{см} * T_{год} = 120,84 * 1 * 180 = 21751,2 \text{ м}^3 \text{ на 1 год отработки}$$

Необходимое количество автосамосвалов на первый год отработки.

$$n_{a(c)} = \frac{Q_{годэкс}}{H_{год}} = \frac{178700}{21751,2} = 9 \text{ ед. на 1 год}$$

$Q_{годэкс}$ = Годовой объем горной массы (вскрышные породы, полезное
ископаемое).

ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 52 из 93
--	--	----------------------

Таблица 3.11

Необходимое количество горно-транспортной техники на месторождении Жалаир-1 на добычных и вскрышных работах				
№ п.	Наименование	Ед.из м.	1 год	2 год
1	Добыча, тыс.м ³		144,9	280,1
1.1.	Экскаватор	ед.	1	2
1.2.	Автосамосвал	ед.	7	11
2	Вскрыша, тыс.м ³		33,8	47,0
2.1.	Экскаватор	ед.	1	1
2.2.	Автосамосвал	ед.	2	2
3	Горная масса, тыс.м ³		178,7	327,1
3.1.	Экскаватор	ед.	1	2
3.2.	Автосамосвал	ед.	9	13

Вспомогательной техникой приняты 1 бульдозер Cat D-6, 1 фронтальный погрузчик XCMG ZL50 емкостью ковша 3,0м³, 1 доставщик топлива на базе Камаз, одна поливочная машина на базе Камаз (240 л/с)

Автомобильный парк для ИТР и рабочих будет составлен из следующих машин: 1 автомобиль УАЗ (126 л/с), вахтовый автобус ПАЗ-3253 (130 л/с).

Все горные работы будут осуществляться с привлечением подрядной горно-транспортной техники.

Отвалообразование

Плодородно-растительный слой месторождения имеет мощность 0,2 м. Он срезается бульдозером САТ D-6 и формируется в бурты, из которых экскаватором грузится в автосамосвалы Nowo г/п 25 т и вывозится на склад, располагаемый в 0,5 км западнее площади карьера. Общий объем подлежащего снятию почвенно-растительного слоя со всей площади карьера составляет 12,9 тыс. м³. Расстояние перевозки ПРС до склада составит в среднем 0,5 км. В последующем, ПРС будет использоваться для рекультивации выработанного карьера.

Вскрышные породы представлены суглинком мощностью в среднем 1,001 м. Объем вскрышных пород составляет 67,9 тыс. м³. Разработка вскрышных пород будет производиться горно-транспортными механизмами предназначенными для добычных работ.

Вскрышные породы представленные суглинком будут использоваться для подсыпки существующих автодорог связывающих карьер с участками реконструкции и реконструкции гидротехнических сооружений (Расстояние в 12 км). Также они могут быть использованы во время технического этапа

ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 53 из 93
--	---	---------------

рекультивации.

Грунты площадей, отведенные под склад ПРС были изучены в 2015 г. при проведении поисково оценочных работ на глины на участке Жалаир-1 (скважины 31, 32, 33). По результатам лабораторных испытаний на данной площади отсутствовали полезные ископаемые соответствующие требованиям кондиций подсчета запасов. По стратиграфической колонке скважин, данные участи на разведочную глубину состоят из: 0,1 м. ПРС, 9,9 м. глинисто-дресвяной материал.

В связи с принятой структурой комплексной механизации целесообразно принять технологию отвалообразования ПРС бульдозерную периферийную.

Отвалообразование (складирование ПРС) будет осуществляться по разработанному паспорту ведения отвальных работ выполненный геолого-маркшейдерской службой предприятия, в соответствии с правилами обеспечения промышленной безопасности ведущие горные и геологоразведочные работы. Площадки бульдозерных отвалов и перегрузочных пунктов должны иметь по всему фронту разгрузки поперечный уклон не менее 3°, направленный от бровки откоса в глубину отвала на длину базы работающих автосамосвалов, и необходимый фронт для маневровых операций автомобилей и бульдозеров. По всему фронту в зоне разгрузки должна быть сформирована в соответствии с паспортом породная отсыпка (предохранительный вал) высотой не менее 0,5 диаметра колеса автомобиля максимальной грузоподъемности. При отсутствии такого вала и его высоте менее требуемой запрещается подъезжать к бровке отвала ближе чем на 5 м или ближе расстояния, указанного в паспорте. Все работающие на отвале и перегрузочном пункте должны быть ознакомлены с данным паспортом под роспись. Для отвода паводковых и ливневых осадков выпадающих непосредственно на площадь отвала, паспортом будет предусмотрена водоотводящая канава.

Аэрология карьера

По степени естественного проветривания все карьеры в зависимости от отношения длины l и ширины b к глубине h_k делятся на хорошо проветриваемые $(\frac{b}{h_k} \text{ и } \frac{l}{h_k} > 10)$, слабопроветриваемые $(\frac{b}{h_k} \text{ и } \frac{l}{h_k} = 6)$ и труднопроветриваемые $(\frac{b}{h_k} \text{ и } \frac{l}{h_k} < 6)$.

В зависимости от величины углов бортов карьеров, формы карьеров в плане, их глубины и порядка отработки уступов возможны четыре схемы естественного проветривания: конвективная, инверсионная, рециркуляционная и прямоточная.

ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 54 из 93
--	---	---------------

Конвективная схема проветривания карьера вызвана восходящими потоками воздуха, который обтекает последовательно все уступы снизу вверх, увлекая за собой вредные примеси из карьера.

Инверсионная схема проветривания характеризуется движением более холодного воздуха с поверхности по всем бортам карьера к его дну и вытеснением из карьера более теплого воздуха вместе с вредными примесями.

Рециркуляционная схема проветривания возникает в карьерах с углами откосов подветренного борта более 15° или равном 15° , но различном опережении уступов бортов друг относительно друга, когда господствующая скорость ветра превышает 1 м/сек.

Воздушный поток, движущийся над карьером, постепенно расширяется, достигает противоположного борта карьера, омывает его уступы, движется далее вверх, унося с собой вредные примеси из глубокой части карьера, и на подветренном борту они перемешиваются с основной массой воздуха, проходящей в направлении ветра. Средняя концентрация примесей в зоне прямого потока в 2.2 раза ниже таковой в зоне обратных потоков. С увеличением скорости ветра и размеров карьера эффективность проветривания при этой схеме возрастает. Прямоточная схема проветривания возникает при углах откосов подветренного борта менее 15° и равномерном опережении уступов этого борта друг относительно друга. В случае нарушения равномерности опережения уступов данная схема переходит в рециркуляционную. Ветровой поток воздуха, поступая в карьер, расширяется заполняя весь его профиль, и омывает все уступы подветренного и наветренных бортов. В карьерах у суглами откоса подветренных бортов более 15° возникает прямоточно-рециркуляционная схема проветривания. В связи с тем, что карьер глинистых пород Жалаир-1 имеет малую глубину отработки одним уступом (10 м) проветривание карьера будет производится естественным путем. Специальных технических решений по обустройству сооружений для аэрологии карьера не требуется. Схема естественного проветривания принята конвективно-инверсионная.

3.4.2 Мероприятия по соблюдению нормируемых потерь полезного ископаемого, мероприятия по сохранению в недрах или складированию забалансовых запасов для их последующего промышленного освоения

Мероприятия по соблюдению и снижению нормируемых потерь является важным мероприятием промышленного значения. Маркшейдерская служба предприятия совместно с геологической службой должна вести учет добытого и потерянного объема полезного ископаемого, а также учет потерь и разубоживания, оформлять списание погашенных запасов с баланса предприятия.

ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 55 из 93
--	---	---------------

Маркшейдерский отдел должен проводить систематическую инструментальную съемку всех горных выработок и отвалов, составлять новые и систематически пополнять ранее составленные рабочие планы горных выработок.

Геологический отдел должен проводить систематическую геологическую документацию горных выработок, производить отбор проб для определения влажности и объемного веса.

Забалансовые запасы полезных ископаемых при проведении геологоразведочных работ и составлении отчета не утверждены.

3.4.3 Маркшейдерское обеспечение работ

Учет состояния и движения запасов, потерь и разубоживания включает первичный, сводный учет и ежегодный баланс запасов.

Недропользователем на основе первичного и сводного учета запасов, потерь и разубоживания полезных ископаемых по состоянию на первое января каждого года составляется ежегодный отчетный баланс запасов. К нему должны быть приложены материалы, обосновывающие изменение запасов в результате их прироста, а также списания, как утративших промышленное значение или неподтвердившихся при последующих геологоразведочных работах и разработке месторождения.

Прирост и перевод запасов как основных, так и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и содержащихся в них компонентов в более высокие категории по степени изученности, производится на основе их подсчета по фактическим геологическим материалам и утверждается в установленном порядке.

Снятие с учета всех балансовых запасов или полный перевод их в группу забалансовых по месторождениям, утратившим промышленное значение, производится после соответствующего решения Компетентного органа Республики Казахстан.

Списание запасов полезных ископаемых с учета недропользователя в результате их добычи, потерь и утраты промышленного значения и неподтверждения производится в соответствии с Положением о порядке списания запасов полезных ископаемых с учета организаций, и это должно быть отражено в геологической и маркшейдерской документации отдельно по элементам учета и внесено в специальную книгу списания запасов организации.

Контроль состояния бортов, уступов, откосов, отвалов маркшейдерской службой

Для контроля и своевременного предупреждения обвала, сдвига, обрушения полезного ископаемого в целике маркшейдерской службой будут вестись визуальные осмотры и инструментальные наблюдения за состоянием

ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 56 из 93
--	---	---------------

откосов, уступов, бортов карьера. Наблюдения будут записываться в соответствующий журнал (журнал наблюдений за состоянием бортов карьера и отвала) и докладываться начальнику участка. Участки с возможным обрушением и прорывом полезного ископаемого и пород будут своевременно устраняться (в рабочем порядке).

Периодичность осмотров и инструментальных наблюдений по наблюдениям за деформациями бортов, откосов, уступов объектов открытых горных работ устанавливается технологическим регламентом.

В связи с небольшой глубиной карьера возможность образования прорывов, обрушений и деформации уступов, бортов карьера и отвала весьма мала.

3.4.4 Эффективное использование дренажных вод, вскрышных и вмещающих пород

Гидрографическая сеть вблизи месторождения отсутствует. Ближайшая река Шерубай-Нура расположена в 15 км западнее месторождения.

На месторождении «Жалаир-1» продуктивная толща не обводнена.

При проведении работ грунтовые воды в скважинах встречены не были, продуктивный горизонт месторождения располагается выше уровня грунтовых вод. Водоприток в будущий карьер возможен за счет поступления лишь снеготалых и ливневых осадков. Для сбора ливневых вод ниже дна карьера устраиваются водосборники. Средний водоприток составляет 2,4 м³/час.

Обустройства специального водоотлива и сброса за контур карьера не требуется.

Вода из водосборника используется для поливки технологических автодорог.

Вскрышные породы, разработанные в прежние года использованы для отсыпки грунтовых дорог, соединяющих карьер с участками реконструкции.

Электроснабжение, ремонтные работы

Ввиду того, что ремонтная база предприятия находится непосредственно на территории ГРЭС, электроснабжение на промплощадке не требуется. Ремонтные работы на промплощадке карьера производится не будут.

Обслуживание существующих электросетей карьера (существующее освещение в темное время суток карьера и отвалов в соответствии п. 100 «Освещение карьеров и отвалов» вышеупомянутых правил) будет осуществляться в соответствии с правилами обеспечения промышленной безопасности ведущие горные и геологоразведочные работы от 30.12.2014г. №352, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

ТОО «Главная распределительная электростанция Топар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 57 из 93
---	--	----------------------

При проектировании схем электроснабжения новых объектов карьера и отвалов будут учтены:

- 1) надежность проектируемой схемы электроснабжения внутрикарьерных потребителей;
- 2) необходимость визуального наблюдения за состоянием карьерных распределительных сетей на всей территории карьера и отвалов;
- 3) возможность механизации работ по сооружению и ремонту карьерных распределительных сетей;
- 4) однотипность оборудования карьерных распределительных сетей;
- 5) ведения горных работ с учетом сооружений и эксплуатации их в зоне электрических сетей.

Обеспечение безопасной эксплуатации и ремонта электрооборудования и электросетей карьера осуществляется лицом, ответственным за электрохозяйство карьера.

ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 58 из 93
--	---	---------------

4. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Экологическая безопасность на объекте работ будет заключаться в совокупности мероприятий, обеспечивающих наиболее полное извлечение полезной толщи. Выемочной единицей является уступ. Для полного извлечения будет применяться высокопроизводительные механизмы. Добыча будет производиться на полную глубину с постоянным геологическим контролем и маркшейдерскими измерениями.

Разработка месторождения будет производиться в соответствии с требованиями Кодекса РК «О недрах и недропользовании».

Задачи охраны недр и окружающей среды, рационального и комплексного использования недр

Охрана недр и окружающей среды, рациональное и комплексное использование недр включают систему правовых, организационных, экономических, технологических и других мероприятий, направленных на:

- 1) охрану жизни и здоровья населения;
- 2) рациональное и комплексное использование ресурсов недр;
- 3) сохранение естественных ландшафтов и рекультивацию нарушенных земель, иных геоморфологических структур;
- 4) сохранение свойств энергетического состояния верхних частей недр с целью предотвращения землетрясений, оползней, подтоплений, просадок грунта;
- 5) обеспечение сохранения естественного состояния водных объектов.

Общие экологические требования

На всех стадиях недропользования, включая прогнозирование, планирование, проектирование, в приоритетном порядке должны соблюдаться экологические требования, установленные экологическим законодательством Республики Казахстан.

Экологическое основание для проведения операций по недропользованию

1. Экологическим основанием для проведения операций по недропользованию являются положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации и экологическое разрешение.

2. Недропользователь обязан представить на государственную экологическую экспертизу всю предпроектную и проектную документацию, которая должна включать оценку воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и содержать раздел "Охрана окружающей среды".

Требования в области рационального и комплексного использования недр и охраны недр

1. Требованиями в области рационального и комплексного использования недр и охраны недр являются:

ТОО «Главная распределительная электростанция Топар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 59 из 93
---	--	----------------------

1) обеспечение полноты опережающего геологического изучения недр для достоверной оценки величины и структуры запасов полезных ископаемых, месторождений и участков недр, предоставляемых для проведения операций по недропользованию, в том числе для целей, не связанных с добычей;

2) обеспечение рационального и комплексного использования ресурсов недр на всех этапах проведения операций по недропользованию;

3) обеспечение полноты извлечения из недр полезных ископаемых, не допуская выборочную отработку богатых участков;

4) достоверный учет извлекаемых и погашенных в недрах запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов, в том числе продуктов переработки минерального сырья и отходов производства при разработке месторождений;

5) исключение корректировки запасов полезных ископаемых, числящихся на государственном балансе, по данным первичной переработки;

К плану горных работ будет разработан раздел «Охрана окружающей среды», где будет предусмотрено:

- применение специальных методов разработки месторождений в целях сохранения целостности земель с учетом экологической целесообразности;

- предотвращение техногенного опустынивания земель;

- применение предупредительных мер от проявлений опасных техногенных процессов;

- предотвращение загрязнения недр;

- обеспечение экологических и санитарно-эпидемиологических требований и т.д.

ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 60 из 93
--	---	---------------

5. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

5.1 Меры безопасности работы производственного персонала и населения, зданий и сооружений, объектов окружающей среды от вредного воздействия работ, технические средства и мероприятия по достоверному учету количества и качества добываемого полезного ископаемого

Все проектные решения по разработке месторождения Жалаир-1 приняты на основании следующих нормативных документов:

1. Конституция Республики Казахстан, 30 августа 1995 г. [1]
2. ТРУДОВОЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН (с изменениями и дополнениями по состоянию на 30.11.2017 г.) [2]
3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 ноября 2002 года N 1174 О проекте Закона Республики Казахстан "О безопасности и охране труда" [3]
4. Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы (Приказ министра по инвестициям и развитию РК от 30.12.2014 г. №352). [4]
5. Экологический кодекс РК с изменениями и дополнениями на 25.06.2020 г. [5]
6. Закон РК «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 188-V ЗРК (с изменениями и дополнениями на 07.07.2020 г.). [6]
7. Правила пожарной безопасности (Постановление Правительства РК от 9 ноября 2014 года №1077). [7]
8. Типовое положение о службе безопасности охраны труда организации (Приказ министра здравоохранения и социального развития РК от 25 декабря 2015 года № 1020). [8]
9. Правил выдачи работникам молока или равноценных пищевых продуктов, лечебно-профилактического питания, специальной одежды и других средств индивидуальной защиты, обеспечения их средствами коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами за счет средств работодателя (Приказ министра здравоохранения и социального развития РК от 28.12.2015 г. № 1054). [9]
10. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. [10]
11. Санитарные правила «Санитарно - эпидемиологические требования к содержанию к объектам промышленности» (Приказ Министра национальной экономики РК от 20 марта 2015 года №236). [11]
12. СП РК 3.03-122-2013 «Промышленный транспорт». [12]
13. «Санитарные правила организации технологических процессов и

ТОО «Главная распределительная электростанция Топар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 61 из 93
---	--	----------------------

гигиенических требований к производственному оборудованию» (№ 1.01.002-94). [13]

14. «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» (ГН №1.02.011-94). [14]

15. Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека (Приказ Министра национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года № 169). [15]

Горюче-смазочные материалы будут храниться в специально предназначенных для этих целей емкостях.

Для обеспечения промышленной безопасности на карьере при разработке глинистых пород месторождения «Жалаир-1» согласно Закона РК «О гражданской защите», недропользователь, как владелец опасного производственного объекта обязан соблюдать следующие требования промышленной безопасности:

- применять технологии, технические устройства, материалы, допущенные к применению на территории Республики Казахстан;

- организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности;

- допускать к работе на опасных производственных объектах должностных лиц и работников, соответствующих установленным требованиям;

- предотвращать проникновение на опасные производственные объекты посторонних лиц;

- представлять в территориальные подразделения уполномоченного органа сведения о порядке организации производственного контроля и работниках уполномоченных на его осуществление;

- проводить анализ причин возникновения аварий, осуществлять мероприятия, направленные на предупреждения, ликвидацию аварий и их последствий;

- незамедлительно информировать территориальные подразделения уполномоченного органа, органы местного государственного управления, населения и работников об авариях;

- выполнять предписания по устранению нарушений требований нормативных правовых актов в сфере промышленной безопасности, выданных государственными инспекторами;

- предоставлять в территориальные подразделения уполномоченного органа информацию об авариях, травматизме и профессиональной заболеваемости;

- страховать гражданско-правовую ответственность владельцев опасных производственных объектов, подлежащих декларированию, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам;

- обеспечивать своевременное обновление технических устройств,

ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 62 из 93
--	--	----------------------

материалов, отработавших свой нормативный срок;

-обеспечивать укомплектованность штата работников опасного производственного объекта в соответствии с установленными требованиями организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ;

- обеспечивать подготовку, переподготовку, повышение квалификации и аттестацию работников в области промышленной безопасности;

- иметь резервы материальных и финансовых ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий;

- обучать работников методам защиты и действиям в случае аварий на опасных производственных объектах.

- Горные работы по проведению траншей, разработке уступов, дражных полигонов, отсыпке отвалов должны вестись в соответствии с утвержденными техническим руководителем организации локальными проектами (далее-паспортами).

- В паспорте на каждый забой указываются допустимые размеры рабочих площадок, берм, углов откоса, высоты уступа, призмы обрушения, расстояния от установок горно - транспортного оборудования до бровок уступа.

- Срок действия паспорта устанавливается в зависимости от условий ведения горных работ. При изменении горно-геологических условий ведение горных работ приостанавливается до пересмотра паспорта. С паспортом ознакамливаются под роспись лица технического контроля, персонал, ведущий установленные паспортом работы, для которых требования паспорта являются обязательными. Паспорта находятся на всех горных машинах. Ведение горных работ без утвержденного паспорта, с отступлением от него не допускается.

- Высота уступа определяется проектом с учетом физико - механических свойств горных пород и полезного ископаемого, горнотехнических условий их залегания.

- При отработке уступов слоями осуществляются меры безопасности, исключающие обрушения и вывалы кусков породы с откоса уступа

- Высота уступа не должна превышать:

- 1) при разработке одноковшовыми экскаваторами типа механической лопаты без применения взрывных работ - высоту черпания экскаватора;

- 2) при разработке многоковшовыми и роторными экскаваторами - высоту и глубину черпания экскаватора;

- 3) при разработке вручную рыхлых и сыпучих пород - 3 метров, мягких, но устойчивых, крепких монолитных пород – 6 метров.

- - Углы откосов рабочих уступов определяются проектом с учетом физико-механических свойств горных пород и должны не превышать:

- 1) при работе экскаваторов типа механической лопаты, драглайна,

ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 63 из 93
--	--	---------------

- роторных экскаваторов и разработке вручную скальных пород - 80 градусов;
- 2) при работе многоковшовых цепных экскаваторов нижним черпанием и разработке вручную рыхлых и сыпучих пород - угла естественного откоса этих пород;
 - 3) при разработке вручную: мягких, но устойчивых пород - 50 градусов, скальных пород - 80 градусов.
 - Предельные углы откосов бортов объекта открытых горных работ (карьера), временно консервируемых участков борта и бортов в целом (углы устойчивости) устанавливаются проектом.
 - При отработке уступов экскаваторами с верхней погрузкой расстояние от бровки уступа до оси автодороги устанавливается проектом в размере 2,5 метров.
 - Высота уступа (подступа) обеспечивает видимость транспортных средств из кабины машиниста экскаватора.
 - Формирование временно нерабочих бортов объекта открытых горных работ и возобновление горных работ на них производится по проектам, предусматривающим меры безопасности.
 - При ведении горных работ осуществляется контроль за состоянием бортов, траншей, уступов, откосов и отвалов. В случае обнаружения признаков сдвижения пород работы прекращаются и принимаются меры по обеспечению их устойчивости. Работы допускается возобновить с разрешения технического руководителя организации по утвержденному им проекту организации работ.
 - Периодичность осмотров и инструментальных наблюдений по наблюдениям за деформациями бортов, откосов, уступов и отвалов объектов открытых горных работ устанавливается технологическим регламентом.
- Медицинское обслуживание персонала, занятого на горных работах будет осуществляться в поликлиниках города Караганда.

Борьба с пылью и газами.

Состав атмосферы карьера должен отвечать установленным нормативам по содержанию составных частей воздуха и вредных примесей (пыль, газы) с учетом требований № 1.02.011-94 «Предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны».

В местах производства работ воздух должен содержать по объему 20% кислорода и не более 0,5% углекислого газа; содержание других вредных газов не должно превышать величин, приведенных в табл. 4.2

Таблица 4.2

Газ	Предельно допустимые концентрации	
	% по объему	мг/м ³
Окислы азота (в пересчете на NO ₂)	0,00010	5

ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 64 из 93
--	--	----------------------

Окись углерода	0,0017	20
Сероводород	0,00071	10
Сернистый ангидрид	0,00033	10
Акролеин	0,00009	0,2
Формальдегид	0,00004	0,5

При ведении работ на карьере выделяется большое количество вредных веществ, а также происходит интенсивное пылеобразование. Пылеобразование происходит при работе экскаваторов, и при движении автотранспорта.

Одновременно, при работе экскаватора, автосамосвалов и вспомогательной техники с двигателями внутреннего сгорания происходят выбросы в атмосферу ядовитых газов (окись углерода, двуокись азота, углеводород, сернистый ангидрид и сажа).

Для снижения загрязненности воздуха до санитарных норм в настоящем плане предусматривается комплекс инженерно-технических мероприятий.

Для улучшения условий труда на рабочих местах (в кабинах экскаваторов и автосамосвалов) предусматривается использование кондиционеров.

Для уменьшения выбросов ядовитых газов на оборудование с двигателями внутреннего сгорания рекомендуется устанавливать нейтрализаторы выхлопных газов.

Обеспечение безопасности движения автотранспорта на промплощадке карьера.

Для обеспечения условий безопасного движения автотранспорта на промплощадке карьера планом предусмотрены следующие мероприятия:

- параметры технологических дорог: ширина проезжей части, ширина обочин, величина радиусов закруглений горизонтальных кривых, конструкция дорожной одежды и др. предусмотрены в соответствии с требованиями разделов СП РК 3.03-122-2013;
- для работы автотранспорта в темное время суток, предусмотрено стационарное электрическое освещение;
- уклоны проектируемых дорог не превышают требований СП РК 3.03-122-2013 для данного типа покрытия и составляют максимум 80 ‰;
- ширина проезжей части и земляного полотна принята исходя из расчетного объема перевозок в соответствии с требованиями СП;
- средние расчетные скорости движения автотранспорта приняты 40 км/час;

ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 65 из 93
--	---	---------------

Правила безопасности при эксплуатации горных машин и механизмов

Общие положения

Горные, транспортные и строительно-дорожные машины, находящиеся в эксплуатации, оснащаются сигнальными устройствами, тормозами, ограждениями доступных движущихся частей механизмов и рабочих площадок, противопожарными средствами, имеют освещение, комплект исправного инструмента, приспособлений, защитных средств от поражения электрическим током и контрольно-измерительную аппаратуру, исправно действующую защиту от перегрузок и переподъема.

Прием в эксплуатацию горных, транспортных, строительно - дорожных машин и технологического оборудования после монтажа и капитального ремонта производится комиссией с составлением акта.

Кабины экскаваторов, буровых станков и эксплуатируемых механизмов утепляются и оборудуются безопасными отопительными приборами.

На каждой единице горнотранспортного оборудования должен вестись журнал приема - сдачи смен. Ведение журнала проверяется лицами контроля.

Эксплуатация, обслуживание технологического оборудования, технических устройств, их монтаж и демонтаж производится в соответствии с руководством по эксплуатации заводов-изготовителей.

Нормируемые заводами-изготовителями технические характеристики выдерживаются на протяжении всего периода эксплуатации оборудования.

Перед началом работы или движения машины (механизма) машинист убеждается в безопасности членов бригады и находящихся поблизости лиц.

Перед пуском механизмов и началом движения машин, железнодорожных составов, автомобилей, погрузочной техники должны подаваться звуковые или световые сигналы, установленные технологическим регламентом, со значением которых ознакомлены все работающие. При этом сигналы должны быть слышны (видны) всем работающим в зоне действия машин (механизмов).

Таблица сигналов вывешивается на работающем механизме или вблизи него. Каждый неправильно поданный или непонятный сигнал воспринимается как сигнал «Стоп».

Обучение, аттестация и допуск к выполнению работ машинистов и помощников машинистов горных и транспортных машин, управление которыми связано с оперативным включением и отключением электроустановок, осуществляются с присвоением квалификационных групп по электробезопасности. Наличие квалификационных групп дает право машинистам и помощникам машинистов по наряду (распоряжению) с записью в оперативном журнале производить оперативные переключения кабельных линий в пределах закрепленного за ними горного оборудования и его приключательного пункта.

ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 66 из 93
--	--	----------------------

При временном переводе машинистов и помощников машинистов на другое горное оборудование выполнение переключений допускается после ознакомления с системой электроснабжения эксплуатируемого оборудования.

В нерабочее время горные, транспортные и дорожно-строительные машины отводятся от забоя в безопасное место, рабочий орган опускаются на землю, кабина запирается, с питающего кабеля снимается напряжение.

Проезд в многоместных кабинах автомобилей, в железнодорожных составах и кабинах локомотивов допускается лицам, сопровождающим составы, и лицам при наличии у них письменного разрешения технического руководителя организации. Количество перевозимых людей устанавливается техническим руководителем организации.

Переезд через железнодорожные пути на объекте открытых горных работ бульдозерам, автомашинам, колесным, гусеничным или шагающим машинам допускается в оборудованных и обозначенных указателями местах.

Перегон горных, транспортных и строительно-дорожных машин и перевозка их на транспортных средствах должен производиться в соответствии с технологическим регламентом.

Транспортирование (буксировка) самоходных горных машин и вспомогательного оборудования на территории открытых горных работ допускается с применением жесткой сцепки и при осуществлении мероприятий, обеспечивающих безопасность, в соответствии с технологическим регламентом.

Транспортирование машин и оборудования с применением остальных видов сцепки, использованием двух и более тягачей осуществляется по проектам, утвержденным техническим руководителем организации, с оформлением наряда-допуска.

В случае внезапного прекращения подачи электроэнергии персонал, обслуживающий механизмы, переводит пусковые устройства электродвигателей и рычаги управления в положение «Стоп» (нулевое).

Не допускается присутствие посторонних лиц в кабине и на наружных площадках экскаватора и бурового станка при их работе, кроме специалистов, исполняющих свои прямые функциональные обязанности, наладочного персонала, технического руководителя смены и лиц, имеющих разрешение технического руководителя организации.

Смазка машин и оборудования производится в соответствии с технической документацией изготовителей.

Система смазки имеет устройства, предупреждающие разбрызгивание и разливание масел.

Все устройства, входящие в систему смазки, содержатся в исправном состоянии, чистые и безопасные в обслуживании.

ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 67 из 93
--	---	---------------

Смазка приводов оборудования и механизмов, не имеющая встроенных систем смазки, во время работы не допускается.

Не допускается использование открытого огня и паяльных ламп для разогревания масел и воды.

Смазочные и обтирочные материалы хранятся в закрытых металлических ящиках. Хранение на горных и транспортных машинах бензина и легковоспламеняющихся веществ не допускается.

Конструктивные элементы транспортно-отвальных мостов, отвалообразователей и экскаваторов, их трапы, поручни и площадки ежесменно очищаются от горной массы и грязи.

Применение систем автоматики, телемеханики и дистанционного управления машинами и механизмами допускается при наличии блокировки, не допускающей подачу энергии при неисправности этих систем.

Техника безопасности при работе экскаватора

При передвижении гусеничного экскаватора по горизонтальному пути или на подъем, его ведущая ось находится сзади, а при спусках с уклона - впереди. Ковш опорожняется и находится не выше 1 метра от почвы, а стрела устанавливается по ходу движения экскаватора.

При передвижении шагающего экскаватора стрела устанавливается в обратную сторону движения экскаватора.

При движении экскаватора на подъем или при спусках предусматриваются меры, исключающие самопроизвольное скольжение.

Перегон экскаватора осуществляется по трассе, расположенной вне призм обрушения, с уклонами, не превышающими допустимые по техническому паспорту экскаватора, и имеющей ширину, достаточную для маневров. Перегон экскаватора производится по сигналам помощника машиниста или назначенного лица, при этом обеспечивается постоянная видимость между ними и машинистом экскаватора. Для шагающих экскаваторов допускается передача сигналов от помощника машиниста к машинисту через третьего члена бригады.

Экскаватор располагается на уступе или отвале на выровненном основании с уклоном, не превышающим допустимого техническим паспортом экскаватора. Расстояние между откосом уступа, отвала или транспортным средством и контргрузом экскаватора устанавливается паспортом забоя в зависимости от горно-геологических условий и типа оборудования, но в любом случае не менее 1 метра.

При работе экскаватора с ковшом вместимостью менее 5 кубических метров его кабина должна находиться в стороне, противоположной откосу уступа.

При погрузке горной массы экскаваторами в железнодорожные вагоны и разгрузке их на экскаваторных отвалах поездная бригада подчиняется

ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 68 из 93
--	---	---------------

сигналам машиниста экскаватора, подаваемым в соответствии с сигналами, установленными при эксплуатации железнодорожного транспорта.

При погрузке в автотранспорт водители автотранспортных средств подчиняются сигналам машиниста экскаватора, значение которых устанавливается техническим руководителем организации.

Таблица сигналов вывешивается на кузове экскаватора на видном месте, с ней ознакамливаются машинисты экскаватора и водители транспортных средств.

Не допускается во время работы экскаватора пребывание людей (включая и обслуживающий персонал) в зоне действия ковша.

Применяющиеся на экскаваторах канаты соответствуют паспорту и имеют сертификат изготовителя. Канаты подвески стрелы подлежат осмотру не реже одного раза в неделю. На длине шага свивки допускается не более 15 процентов порванных проволок от их общего числа в канате. Торчащие концы оборванных проволок отрезаются.

Подъемные, тяговые и напорные канаты подлежат осмотру в сроки, установленные техническим руководителем организации.

Результаты осмотра канатов заносятся в Журнал приема-сдачи смен по форме установленной техническим руководителем шахты, а записи об их замене с указанием даты установки и типа вновь установленного каната заносятся в агрегатный журнал, который хранится на экскаваторе.

В случае угрозы обрушения или оползания уступа во время работы экскаватора или при обнаружении отказавших зарядов взрывчатых материалов машинист экскаватора прекращает работу, отводит экскаватор в безопасное место и ставит в известность лицо контроля.

Для вывода экскаватора из забоя обеспечивается свободный проезд.

При работе экскаватора на грунтах, не выдерживающих давления гусениц, осуществляются меры, отражаемые в паспорте забоя, обеспечивающие его устойчивое положение.

Погрузка горной массы экскаватором в забоях с контактными сетями электрифицированного транспорта допускается при условии осуществления мероприятий по безопасным методам работы, включая защиту от прикосновения ковшом к контактному проводу. Мероприятия утверждаются техническим руководителем организации.

Техника безопасности при работе бульдозера и погрузчика

Вся самоходная техника должна иметь технические паспорта, содержащие их основные технические и эксплуатационные характеристики, укомплектована средствами пожаротушения, знаками аварийной остановки, медицинскими аптечками, упорами (башмаками) для подкладывания под колеса (для колесной техники), звуковым прерывистым сигналом при движении задним ходом, проблесковыми маячками желтого цвета,

ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 69 из 93
--	--	----------------------

установленными на кабине, двумя зеркалами заднего вида, ремонтным инструментом, предусмотренным заводом-изготовителем.

На линию транспортные средства выпускаются при условии, если все их агрегаты и узлы, обеспечивающие безопасность движения, безопасность работ, предусмотренных технологией применения, находятся в технически исправном состоянии.

Во всех случаях при движении транспортного средства задним ходом подается звуковой сигнал.

Не допускается движение самоходной техники по призме возможного обрушения уступа.

Не допускается оставлять самоходную технику с работающим двигателем и поднятым ножом или ковшом, а при работе - направлять трос, становиться на подвесную раму, нож или ковш, работа техники поперек крутых склонов при углах, не предусмотренных технической документацией изготовителя.

Не допускается эксплуатация бульдозера (трактора) при отсутствии или неисправности блокировки, исключающей запуск двигателя при включенной коробке передач, или устройства для запуска двигателя из кабины.

Для ремонта, смазки и регулировки бульдозера или погрузчика они устанавливаются на горизонтальной площадке, двигатель выключен, а нож или ковш опущен на землю или опору.

В случае аварийной остановки самоходной техники на наклонной плоскости принимаются меры, исключающие ее самопроизвольное движение под уклон.

Не допускается находиться под поднятым ножом или ковшом самоходной техники.

Для осмотра ножа или ковша снизу его опустить на подкладки, а двигатель выключить.

Максимальные углы откоса забоя при работе бульдозера не более пределов, установленных технической документацией изготовителя.

Расстояние от края гусеницы бульдозера или передней оси погрузчика (колесного бульдозера) до бровки откоса определяется с учетом горно-геологических условий и заносится в паспорт ведения работ в забое (отвале) или перегрузочном пункте.

Автомобильный транспорт

Земляное полотно для дорог возводится из прочных грунтов. Не допускается применение для насыпей дерна и растительных остатков.

Ширина проезжей части внутрикарьерных дорог и продольные уклоны устанавливаются планом, исходя из размеров автомобилей и автопоездов.

Радиусы кривых в плане и поперечные уклоны автодорог

ТОО «Главная распределительная электростанция Топар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 70 из 93
---	--	----------------------

предусматриваются с учетом действующих строительных норм и правил.

Расстояние от внутренней бровки породного вала (защитной стенки) до проезжей части должно быть не менее 0,5 диаметра колеса автомобиля максимальной грузоподъемности, эксплуатируемого в карьере.

Каждый автомобиль должен иметь технический паспорт, содержащий его основные технические и эксплуатационные характеристики. Находящиеся в эксплуатации карьерные автомобили укомплектовываются:

- 1) средствами пожаротушения;
- 2) знаками аварийной остановки;
- 3) медицинскими аптечками;
- 4) упорами (башмаками) для подкладывания под колеса;
- 5) звуковым прерывистым сигналом при движении задним ходом;
- 6) устройством блокировки (сигнализатором) поднятия кузова под высоковольтные линии (для автосамосвалов грузоподъемностью 30 тонн и более);
- 7) двумя зеркалами заднего вида;
- 8) средствами связи.

На линию автомобили допускается выпускать при условии, если все их агрегаты и узлы, обеспечивающие безопасность движения, безопасность работ, предусмотренных технологией применения автотранспорта, находятся в технически исправном состоянии, имеют запас горючего и комплект инструмента, предусмотренный заводом-изготовителем.

Не допускается использование открытого огня для разогревания масел и воды.

Открытые горные работы для этих целей обеспечиваются стационарными пунктами пароподогрева в местах стоянки машин.

Водители должны иметь при себе документ на право управления автомобилем.

Водители, управляющие автомобилями с дизель-электрической трансмиссией, должны иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже II.

Скорость и порядок движения автомобилей, автомобильных и тракторных поездов на дорогах карьера устанавливаются техническим руководителем организации.

Допускается кратковременное оставление автосамосвала на проезжей части дороги, в случае его аварийного выхода из строя при ограждении автомобиля с двух сторон предупредительными знаками.

Разовый въезд в пределы горного отвода автомобилей, тракторов, тягачей, погрузочных, грузоподъемных машин, принадлежащих организациям, допускается с разрешения администрации организации,

ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 71 из 93
--	---	---------------

эксплуатирующей объект, после инструктажа водителя (машиниста) с записью в журнале.

Контроль за техническим состоянием автосамосвалов соблюдением правил дорожного движения обеспечивается лицами контроля организации, а при эксплуатации автотранспорта подрядной организацией, лицами контроля подрядной организации.

При выпуске на линию и возврате в гараж обеспечивается предрейсовый и послерейсовый контроль водителями и лицами контроля технического состояния автотранспортных средств в порядке и в объемах, установленных технологическим регламентом.

На технологических дорогах движение автомобилей производится без обгона.

При применении автомобилей с разной технической скоростью движения допускается обгон при обеспечении безопасных условий движения.

При погрузке горной массы в автомобили (автопоезд) экскаваторами выполняются следующие условия:

1) ожидающий погрузки автомобиль (автопоезд) находится за пределами радиуса действия ковша экскаватора и становится под погрузку после разрешающего сигнала машиниста экскаватора;

2) находящийся под погрузкой автомобиль располагается в пределах видимости машиниста экскаватора;

3) находящийся под погрузкой автомобиль затормаживается;

4) погрузка в кузов автомобиля производится сзади или сбоку, перенос экскаваторного ковша над кабиной автомобиля или трактора не допускается;

5) высота падения груза минимально возможной и во всех случаях не более 3 метров;

6) нагруженный автомобиль (автопоезд) следует к пункту разгрузки после разрешающего сигнала машиниста экскаватора.

Не допускается загрузка односторонняя, сверхгабаритная, превышающая установленную грузоподъемность автомобиля.

Кабина автосамосвала, предназначенного для эксплуатации на открытых горных работах, перекрывается защитным козырьком, обеспечивающим безопасность водителя при погрузке.

При отсутствии защитного козырька водитель автомобиля выходит на время загрузки из кабины и находится за пределами максимального радиуса действия ковша экскаватора (погрузчика).

При работе на линии не допускается:

1) движение автомобиля с поднятым кузовом;

2) производство любых маневров под экскаватором без сигналов машиниста экскаватора;

ТОО «Главная распределительная электростанция Топар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 72 из 93
---	---	---------------

- 3) остановка, ремонт и разгрузка под линиями электропередачи;
- 4) движение задним ходом к пункту погрузки на расстояние более 30 метров (за исключением работ по проведению траншей);
- 5) движение при нарушении паспорта загрузки (односторонняя погрузка, перегруз более 10 процентов);
- 6) переезд через кабели, проложенные по почве без предохранительных укрытий;
- 7) перевозка посторонних людей в кабине;
- 8) выход из кабины автомобиля до полного подъема или опускания кузова;
- 9) остановка автомобиля на уклоне и подъеме. В случае остановки автомобиля на подъеме или уклоне вследствие технической неисправности водитель принимает меры, исключая самопроизвольное движение автомобиля;
- 10) движение вдоль железнодорожных путей на расстоянии менее 5 метров от ближайшего рельса;
- 11) эксплуатация автомобиля с неисправным пусковым устройством двигателя.

Во всех случаях при движении автомобиля задним ходом подается непрерывный звуковой сигнал.

Очистка кузова от налипшей и намерзшей горной массы производится в отведенном месте с применением механических средств.

Шиномонтажные работы осуществляются в помещениях или на участках, оснащенных механизмами и ограждениями. Лица, выполняющие шиномонтажные работы, обучены и проинструктированы.

Погрузочно-разгрузочные пункты имеют фронт для маневровых операций погрузочных средств, автомобилей, автопоездов, бульдозеров и задействованных в технологии техники и оборудования.

Для ограничения движения машин задним ходом разгрузочные площадки имеют предохранительную стенку (вал) высотой не менее 0,7 метров. [2]

Связь и сигнализация.

В соответствии с р. 101 «Связь и сигнализация» Правил обеспечения промышленной безопасности ведущие горные и геологоразведочные работы от 30.12.2014г. №352 объект оборудуется диспетчерской связью, диспетчерской распорядительно-поисковой громкоговорящей связью и системой оповещения и внешней телефонной связью, которая обеспечивает своевременное сообщение об авариях и оповещения об этом персонала и необходимых служб.

Диспетчерский пункт оборудуется комплексом технических средств, в состав которого входят система радиосвязи, система распорядительно-

ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 73 из 93
--	---	---------------

поисковой громкоговорящей связи и установка оперативной телефонной связи.

Система радиосвязи предназначена для оперативной связи горного мастера с подвижными объектами в разрезе и состоит из следующих радиосетей:

- при добыче с машинистами погрузчика;

Кроме того, инженерно-технический персонал должен быть оснащен носимыми радиостанциями.

Воздействие на животный и растительный мир.

По характеру растительности площадь месторождения «Жалаир-1» относится к зоне сухих степей. Растительность степная, произрастают засухоустойчивые травы, среди которых наиболее распространенными являются ковыль, типчак и сухостепное разнотравье.

Разработка месторождения «Жалаир-1» не окажет серьезного воздействия на животный и растительный мир района месторождения, учитывая довольно слабую растительность, небогатый видовой состав животного мира и учитывая, что его представители, уже ранее были вытеснены с этой территории.

В технологическом процессе проектируемого предприятия не используются вещества и препараты, представляющие опасность для флоры и фауны.

Технические средства и мероприятия по достоверному учету количества и качества добываемого полезного ископаемого

Для достоверного учета количества и качества добываемого полезного ископаемого геолого-маркшейдерской службе необходимо пользоваться сертифицированными измерительными приборами (тахометр, теодолит) прошедших ежегодную поверку, систематически отбирать пробы полезного ископаемого и сдавать в лабораторию.

5.2. Мероприятия по предупреждению и ликвидации аварий Содержание зданий и сооружений в состоянии, соответствующем правил и норм безопасности

Предупреждение чрезвычайных ситуаций, аварий - это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.

ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 74 из 93
--	--	----------------------

Наиболее опасными факторами, создающими вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий, являются следующие:

- опасные природные процессы (землетрясения, оползни, сели, лавины, абразии, переработка берегов, карст, суффозии, просадочность пород, наводнения, подтопления, эрозии, ураганы, смерчи, цунами и др.), требующие превентивных защитных мер;
- потенциально опасные объекты, транспортные коммуникации, аварии на которых могут привести к образованию зон чрезвычайных ситуаций;
- опасные вещества, аварии с которыми могут привести к образованию чрезвычайных ситуаций;
- угроза пожара.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и аварий основано на мерах, направленных на установление и исключение причин возникновения этих ситуаций, а также обуславливающих существенное снижение потерь и ущерба в случае их возникновения.

На проектируемом объекте предусмотрено: выполнение всех необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и аварий природного и техногенного характера.

При проектировании объекта учтено влияние добычи полезного ископаемого на окружающую среду, мониторинг состояния окружающей среды для отслеживания изменений и своевременного принятия мер.

Предусмотрено заземление электрооборудования и защита от статического электричества. Электрооборудование выполнено в сейсмостойком исполнении.

При работах, связанных с опасностью поражения электрическим током, должны применяться средства защиты в соответствии с требованиями «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

Также по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий на территории добычи полезного ископаемого проектом предусматриваются следующие организационно-технические мероприятия по промышленной и пожарной безопасности, технике безопасности, промышленной санитарии.

Мероприятия по защите объекта от опасных природных процессов

Инженерная защита зданий от ветровых нагрузок и веса снегового покрова осуществляется согласно действующим нормам и правилам.

Для защиты работников проектируемого объекта от воздействия низких температур наружного воздуха предусмотрено отопление помещений.

Размещение мобильных зданий, автомобильные въезды и проезды по территории выполнены с учетом нормального обслуживания объекта в случае

ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 75 из 93
--	---	---------------

возникновения чрезвычайной ситуации.

Пожарная безопасность

Для предупреждения пожаров будут проводиться профилактические организационные, технические, режимные и эксплуатационные мероприятия.

К организационным мероприятиям относятся: правильная эксплуатация машин и транспорта, правильное содержание территории предприятия и мобильных зданий, размещенных на этой территории, своевременный инструктаж людей по пожарной безопасности, издание приказов по обеспечению пожарной безопасности.

К техническим мероприятиям относятся: соблюдение норм и правил при устройстве электропроводки, отопления, вентиляции, освещения, правильное размещение оборудования;

К режимным мероприятиям относятся: запрет курения в не установленных местах, запрет производства огневых и сварочных работ в пожароопасных местах.

К эксплуатационным мероприятиям относятся: своевременная подготовка ремонта и испытания оборудования, профилактические осмотры.

Все здания промплощадки приняты передвижными в виде вагон-домов и 40-футовых контейнеров.

Все мобильные здания запроектированы с учетом противопожарных требований к конструктивным и планировочным решениям в соответствии со СНиП РК 2.02.05-2009, СП РК 2.02-20-2006 Степень огнестойкости мобильных зданий – IIIа.

Количество эвакуационных выходов и открывание дверей принято с учетом требований СНиП РК 2.02.05-2009.

Наружные эвакуационные двери не имеют запоров, которые не могут быть открыты изнутри без ключа.

С целью предупреждения возгорания, наблюдение за исправностью противопожарного оборудования должно производиться постоянно; предусмотрено, что противопожарное оборудование всегда готово к немедленному применению.

Хранение горюче-смазочных материалов на участке ведения горных работ не предусматривается.

Молниезащита и заземление

Проектируемый объект относится к третьей категории по молниезащите.

В качестве токоотводов максимально используются металлические и железобетонные элементы строительных конструкций и фундаментов, надежно соединенные с землей.

Для защиты людей от поражения электрическим током, а также для защиты наружных установок от вторичных проявлений молнии – все

ТОО «Главная распределительная электростанция Топар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 76 из 93
---	--	----------------------

металлические нетоковедущие части оборудования, строительные, технологические конструкции подлежат заземлению путем соединения с контуром заземления.

В качестве зануляющих проводников используются: четвертые нулевые жилы силовых кабелей, третьи нулевые защитные жилы кабелей освещения.

Заземляющие и зануляющие проводники должны быть надежно соединены между собой.

Обеспечение пожарной безопасности и пожаротушения возлагается на руководство предприятия, которое обязано:

соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания и иные законные требования органов государственной противопожарной службы;

разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;

проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности;

содержать в исправном состоянии системы и средства пожаротушения, не допускать их использования не по назначению;

оказывать содействие противопожарной службе при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;

осуществлять меры по внедрению автоматических средств обнаружения и тушения пожаров;

предоставлять в установленном Правительством порядке при тушении пожаров на территориях организаций необходимые силы и средства, горюче-смазочные материалы, а также продукты питания и места отдыха для подразделений противопожарной службы, участвующих в выполнении боевых действий по тушению пожаров и привлеченных к тушению пожаров сил;

обеспечивать доступ представителям противопожарной службы при осуществлении ими служебных обязанностей на территории организаций в установленном законодательством порядке;

предоставлять органам государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях;

незамедлительно сообщать противопожарной службе о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и подъездов.

Руководство предприятия имеет право:

создавать, реорганизовывать и ликвидировать негосударственную

ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 77 из 93
--	---	---------------

противопожарную службу, которую они содержат за счет собственных средств, а также привлекать негосударственную противопожарную службу на основе договоров;

вносить в государственные органы и местные представительные органы предложения по обеспечению пожарной безопасности;

проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших на объектах организаций;

устанавливать меры социального и экономического стимулирования по обеспечению пожарной безопасности в пределах, определенных законодательством;

получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке от органов государственной противопожарной службы.

На объекте для работающих там лиц должна быть разработана и утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности.

Все рабочие и служащие должны проходить специальную противопожарную подготовку. Противопожарная подготовка рабочих и служащих состоит из противопожарного инструктажа (первичного и вторичного) и занятий по пожарно-техническому минимуму, устанавливаемых в порядке и сроках приказом руководства проектируемого объекта.

Первичный (вводный) противопожарный инструктаж должны проходить все вновь принимаемые на работу рабочие. Запрещается допуск к работе лиц, не прошедших противопожарный инструктаж.

По окончании инструктажа должна быть проведена проверка знаний и навыков, полученных инструктируемыми. При выявлении в результате проверки у проинструктированных неудовлетворительных знаний и навыков проводится повторный инструктаж с обязательной последующей проверкой.

Вторичный инструктаж должен проводиться на рабочем месте лицом, ответственным за пожарную безопасность.

Содержание зданий и сооружений в соответствии с правилами санитарных норм

Все здания и сооружения на месторождении должны содержаться в соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к административным и жилым зданиям», Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности»:

ограничение избыточного теплового действия инсоляции помещений в жаркое время года обеспечивается соответствующей планировкой и ориентацией зданий; благоустройством территории, применением солнцезащитных устройств, при необходимости кондиционирования и внутренних систем охлаждения;

ТОО «Главная распределительная электростанция Топар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 78 из 93
---	--	----------------------

ограничение теплового действия инсоляции территории обеспечивается затенением от зданий, специальным затеняющим устройством и рациональным озеленением.

При проектировании и реконструкции жилых зданий размер жилой площади на одного человека определяется из расчета не менее от 15 квадратных метров (далее – м²).

При проектировании и реконструкции административных зданий площадь помещений принимается из расчета 6 м² на одного работника, для работающих инвалидов, пользующихся креслами-колясками 5,65 и 7,65 м² соответственно.

При оснащении рабочих мест крупногабаритным оборудованием и размещением в рабочих помещениях оборудования коллективного пользования (терминалов электронных вычислительных машин, аппаратов для просмотра микрофильмов и другие) площади помещений увеличиваются в соответствии с технической документами на эксплуатацию оборудования.

В административных зданиях и общежитиях выделяются комнаты (места) отдыха и приема пищи, хранения личной и специальной одежды, душевая, санитарный узел.

При входе в здания устанавливаются урны для мусора и решетки для очистки обуви.

19. В зданиях предусматриваются в исправном состоянии хозяйственно-питьевое, горячее водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, освещение, вентиляция и кондиционирование.

20. Здания обеспечиваются безопасной и качественной питьевой водой в соответствии с установленными требованиями санитарных правил, гигиенических нормативов, утвержденных согласно [пункту 6](#) статьи 144 и [статьи 145](#) Кодекса.

При отсутствии централизованной системы горячего водоснабжения устанавливаются водонагреватели. Горячая и холодная вода подводится ко всем ваннам, душевым, прачечным, умывальникам в местах проживания, в помещениях медицинского назначения, а также к технологическому оборудованию на пищеблоке.

Не допускается использование горячей воды из системы водяного отопления для технологических и хозяйственно-бытовых целей.

Сброс сточных вод в открытые водоемы и на прилегающую территорию, а также устройство поглощающих колодцев не допускается.

В зданиях предусматриваются естественное и искусственное освещение согласно требованиям [Гигиенических нормативов](#) к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 169 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 23 мая 2015 года под № 11147) и требованиям

ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 79 из 93
--	--	----------------------

государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

Без естественного освещения допускается размещать санитарные узлы, душевые, кладовые, конференц-залы и другие вспомогательные помещения с кратковременным пребыванием людей.

В зданиях предусматриваются системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Проектирование систем вентиляции и кондиционирования зданий осуществляется согласно требованиям санитарных правил, гигиенических нормативов, утвержденных согласно [пункту 6](#) статьи 144 и [статьи 145](#) Кодекса и государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

Параметры микроклимата в помещениях зданий обеспечиваются в соответствии с требованиями [Гигиенических нормативов](#) к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 169 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 23 мая 2015 года под № 11147).

Допустимые уровни инфразвука и шума в помещениях зданий соответствуют требованиям [Гигиенических нормативов](#) к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 169 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 23 мая 2015 года под № 11147).

Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 герц от воздушных линий электропередачи переменного тока и других объектов не превышает 1 киловатт на метр на высоте 1,8 метра от поверхности земли.

Территория, прилегающая к зданиям благоустраивается, проезды и пешеходные дорожки имеют твердые покрытия, содержится в чистоте.

Сбор, хранение, транспортировка отходов регулируется в соответствии с требованиями [санитарных правил](#), гигиенических нормативов, утвержденных согласно [пункту 6](#) статьи 144 и [статьи 145](#) Кодекса.

Все помещения административных зданий и общежитий подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств.

Для мытья и дезинфекции оборудования, инвентаря, помещений административных зданий и общежитий используют моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные к применению на территории Республики Казахстан и государств-участников Евразийского экономического союза, в соответствии с технологической инструкцией, инструкцией по применению изготовителя.

Радиаторы отопления должны быть легко доступны для уборки.

Помещения обеспечиваются проветриванием через фрамуги, форточки или другие устройства.

ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 80 из 93
--	---	---------------

На уборочный инвентарь, предназначенный для уборки санитарных узлов (ведра, швабры) наносится сигнальная маркировка, уборочный инвентарь (ведра, швабры, ветошь) используется по назначению. Для хранения уборочного инвентаря выделяются помещения (места).

Матрацы обеспечиваются сменными наметасниками, которые стираются по мере загрязнения. Смена постельного белья производится по мере загрязнения, но не реже одного раза в 7 календарных дней. Мягкий инвентарь подлежит замене согласно срока эксплуатации, указанного производителем.

Комплекты постельных принадлежностей (наметасники, подушки, одеяла), чистое белье хранятся в шкафах (стеллажах) в складских помещениях.

Дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные мероприятия в зданиях проводятся в соответствии с требованиями санитарных правил, гигиенических нормативов, утвержденных согласно [пункту 6](#) статьи 144 и [статьи 145](#) Кодекса.

Санитарно-эпидемиологические требования к производственным зданиям и сооружениям

Размещение производственных зданий без естественного проветривания не допускается. Фрамуги в окнах и аэрационные фонари оборудуются механизмами для удобного и легкого открывания и закрывания.

Стены в помещениях, не связанных с интенсивным пылевыделением, очищаются от пыли не реже 1 раза в месяц. На обогатительных фабриках с пневматическим методом обогащения, а также в цехах сушки и по пути его транспортирования уборка осуществляется не реже 1 раза в неделю.

Производственные здания и сооружения обеспечиваются оборудованием для уборки осевшей пыли. Очистка от пыли машин, оборудования и подвесных конструкций производится методами, предотвращающими взметывание осевших частиц (пневмо- и гидроуборка).

Поверхность пола легко очищается от пыли. Полы оборудуются уклонами к канализационным устройствам для стока жидкости, образующейся при технологических процессах и влажной уборке помещений. Материалы покрытия пола предусматриваются устойчивыми в отношении механического и химического воздействий, не допускающие сорбцию вредных веществ.

В помещениях главных вентиляционных установок осуществляются меры по снижению уровня звука. Пульт управления выносится за пределы машинного зала в отдельное помещение, имеющее звукоизоляцию. Посты управления вентиляционными и аспирационными установками, шахтным подъемом, дробилками, грохотами вибро- и шумоизолируются.

Посты управления оборудованием и диспетчерские пункты

ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 81 из 93
--	---	---------------

размещаются в отдельных звукоизолированных помещениях или кабинах.

Санитарно-эпидемиологические требования к технологическим процессам и оборудованию

При эксплуатации технологических процессов, машин и оборудования применяемых для добычи и переработки предусматривается контроль уровня опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах.

18. Для всех технологических процессов, которые сопровождаются образованием и выделением пыли, генерацией шума, вибрации и другими неблагоприятными факторами, предусматриваются специальные мероприятия.

комплексная механизация вскрышных и добычных работ с использованием горного оборудования;

преимущественное использование транспортных средств и механизмов на электрической тяге, расположение рабочих мест с учетом аэродинамики преимущественных потоков воздуха в разрезе;

комплексное обеспыливание, включающее пылеподавление, пылеулавливание и утилизацию собранной пыли;

предотвращение загрязнения атмосферного воздуха за пределами санитарно-защитной зоны.

Применяемые санитарно-технические устройства по борьбе с вредными факторами производственной среды не служат источниками новых вредных факторов.

В каждом технологическом процессе используются средства механизации не только основных, но и вспомогательных работ, исключаящих или сводящих к минимуму тяжелый физический труд.

При проведении мероприятий по пылеподавлению используется вода питьевого качества, а при отсутствии или недостатка воды питьевого качества, допускается использование воды других источников, при условии ее предварительной очистки и обеззараживания.

Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций аварий

В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий организации, имеющие опасные производственные объекты, обязаны:

1) планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах;

2) привлекать к профилактическим работам по предупреждению аварий на опасных производственных объектах, локализации и ликвидации их последствий военизированные аварийно-спасательные службы и формирования;

ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 82 из 93
--	---	---------------

3) иметь резервы материальных и финансовых ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий;

4) обучать работников методам защиты и действиям в случае аварии на опасных производственных объектах;

5) создавать системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае аварии на опасных производственных объектах и обеспечивать их устойчивое функционирование.

План ликвидации аварий

Согласно закону Республики Казахстан «О гражданской защите» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 08.04.2016 г.) На опасном производственном объекте разрабатывается план ликвидации аварий. В плане ликвидации аварий предусматриваются мероприятия по спасению людей, действия персонала и аварийных спасательных служб.

План ликвидации аварий содержит:

- 1) оперативную часть;
- 2) распределение обязанностей между персоналом, участвующим в ликвидации аварий, последовательность их действий;
- 3) список должностных лиц и учреждений, оповещаемых в случае аварии и участвующих в ее ликвидации.

План ликвидации аварий утверждается руководителем организации и согласовывается с аварийно-спасательными службами и формированиями.

В Плане ликвидации аварий предусматриваются:

- 1) мероприятия по спасению людей
- 2) мероприятия по ликвидации аварий в начальной стадии их возникновения;
- 3) действия персонала при возникновении аварий;
- 4) действия военизированной аварийно-спасательной службы (далее - АСС), аварийного спасательного формирования (далее - АСФ).

План ликвидации аварий подлежит утверждению: первичному - при пуске опасного объекта; внеочередному - при изменении технологии работ или требований нормативов - немедленно. План ликвидации аварий согласовывается с командиром АСС (АСФ) и утверждается руководителем организации за 15 дней до начала работ. Если в План ликвидации аварий не внесены необходимые изменения, командир АСС (АСФ) имеет право снять свою подпись о согласовании с ним Плана.

Учебные тревоги и противоаварийные тренировки

На опасном производственном объекте проводятся учебные тревоги и противоаварийные тренировки по плану, утвержденному руководителем организации и согласованному с территориальным подразделением уполномоченного органа.

Учебная тревога проводится руководителем организации совместно с

ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 83 из 93
--	---	---------------

представителями территориального подразделения уполномоченного органа и аварийно-спасательной службы.

Итоги учебной тревоги оформляются актом. Контроль за исполнением изложенных в акте предложений возлагается на руководителя организации.

Проведение учебной тревоги не вызывает нарушения работ, ведущихся на объекте, обеспечения боеспособности подразделений АСС (АСФ) в случае возникновения аварий.

Задачами проведения учебной тревоги являются:

Проверка подготовленности объекта, персонала к спасению людей и ликвидации аварии;

проверка соответствия ПЛА фактическому положению на объекте; проверка боеготовности подразделений АСС (АСФ), обслуживающий объект. Учебная тревога проводится техническим руководителем организации совместно с представителями АСС (АСФ).

Производственный контроль

На опасных промышленных объектах осуществляется производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности. К производственному контролю допускаются инженерно-технические работники, имеющие высшее или средне-техническое образование по выполняемой работе, имеющие удостоверение на допуск к выполнению работ повышенной опасности. Функции лиц контроля, их границы, обязанности, определяются приказом по организации в соответствии с требованиями промышленной безопасности.

Обязанности персонала

Перед началом работ проверить рабочее место на возможность безопасного выполнения работ. При несоответствии рабочего места требованиям норм безопасности, производство работ не допускается. При обнаружении угрозы жизни, возникновения аварии немедленно известить любое лицо контроля. Пуск, остановка технических устройств сопровождается подачей предупреждающего сигнала. Таблица сигналов вывешивается на видном месте вблизи технического устройства. Значение сигналов доводится до всех находящихся в зоне действия технического устройства. При сигнале об остановке или непонятном сигнале, техническое устройство немедленно останавливается. При перерыве в электроснабжении техническое устройство приводится в нерабочее положение.

Требования к рабочим местам

Среда рабочей зоны содержится в соответствии с нормами, установленными законодательством Республики Казахстан. Постоянные рабочие места располагаются вне зоны действия опасных факторов. В зонах влияния опасных факторов на видных местах размещаются указатели о наличии опасности. Персонал, занятый на работах повышенной опасности,

ТОО «Главная распределительная электростанция Топар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 84 из 93
---	--	----------------------

обеспечивается средствами защиты от всех опасных факторов данной зоны.

Медицинская помощь

Медицинские мероприятия при чрезвычайных ситуациях представляют собой комплекс организационных, лечебно-профилактических, санитарно-гигиенических и противоэпидемических, направленных на предотвращение или ослабление поражающих воздействий на работников проектируемого объекта, оказание пострадавшим медицинской помощи.

К медицинским мероприятиям, проводимым при чрезвычайной ситуации, относятся:

- розыск и спасение пострадавших,
- их медицинская сортировка;
- оказание первой медицинской помощи пораженным и больным;
- осуществление эвакуации в ближайшие лечебные учреждения.

Непосредственно в очаге поражения организуется оказание пораженным первой медицинской и первой врачебной помощи, а в расположенных за пределами очага аварии лечебных учреждениях оказывается квалифицированная и специализированная медицинская помощь.

Для оказания медицинской помощи персоналу, пострадавшему при аварии устанавливаются:

- места сбора для оказания первичной медицинской помощи пострадавшим;
- места госпитализации пострадавших, получивших повреждения;
- определение средств, включая больницы и центры специального лечения, необходимых для оказания помощи пострадавшим.

Эвакуация заболевших и пострадавших при несчастных случаях во время работы осуществляется согласно плана эвакуации заболевших и пострадавших, утвержденного руководителем предприятия.

Эвакуация персонала

Размещение проектируемых зданий и сооружений на генплане, автомобильные въезды и проезды по территории предприятия выполнены с учетом нормального обслуживания объектов в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Архитектурно-планировочные решения территории объекта обеспечивают беспрепятственную эвакуацию персонала при возникновении угрозы их жизни и здоровью.

Разработанный план эвакуации работников позволяет принять необходимые меры по эвакуации людей с мест массового скопления при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Мероприятий по прогнозированию и предупреждению внезапных

ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 85 из 93
--	---	---------------

прорывов воды, выбросов газов, полезных ископаемых и пород

Средняя глубина карьера при отработке составит 10м. Подземные воды на площади месторождения отсутствуют, что исключает внезапный прорыв воды. Для защиты карьера от поверхностных атмосферных стоков будет предусмотрена обваловка по периметру карьера (2*1*440м). Небольшая глубина отработки способствует естественному проветриванию карьера, что исключает возможность внезапного выброса газов. Угол откоса рабочего борта при добыче составит 40°. Для контроля и своевременного предупреждения обвала, сдвига, обрушения полезного ископаемого в целике и пород вскрыши на отвале геолого-маркшейдерской службой будут вестись визуальные осмотры и инструментальные наблюдения за состоянием уступов, бортов карьера и отвала. Наблюдения будут записываться в соответствующий журнал (журнал наблюдений за состоянием бортов карьера и отвала) и докладываться начальнику участка. Участки с возможным обрушением и прорывом полезного ископаемого и пород будут своевременно устраняться (в рабочем порядке).

Периодичность осмотров и инструментальных наблюдений по наблюдениям за деформациями бортов, откосов, уступов и отвалов объектов открытых горных работ устанавливается технологическим регламентом.

В связи с небольшой глубиной карьера возможность образования прорывов, обрушений и деформации уступов, бортов карьера и отвала весьма мала.

Промсанитария

При ведении открытых горных работ при разработке месторождения Жалаир-1 необходимо руководствоваться следующими нормативными документами:

- «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности» [11];
- «Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенических требований к производственному оборудованию» (№ 1.01.002-94г.) [13];
- Гигиенические нормативы «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» (ГН №1.02.011-94) [14];
- Трудовой Кодекс Республики Казахстан. [2];
- Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» [18];

В соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан прием на работу лиц, не достигших 18 лет, запрещается.

ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 86 из 93
--	--	----------------------

Работники должны проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры с учетом профиля и условий их работы в порядке, установленном приказом Минздрава Республики Казахстан № 440 от 21.10.1993г.

Машины, механизмы, оборудование должно соответствовать ГОСТам «Оборудование производственное. Общие требования безопасности», «Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенических требований к производственному оборудованию» и др.

Все трудящиеся карьера и других объектов, где возможно присутствие в воздухе рабочей зоны вредных газов и паров, а также возможен непосредственный контакт с опасными реагентами и продуктами производства, обеспечиваются средствами индивидуальной защиты (СИЗ), спецодеждой и обувью в соответствии с «Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных средств», ГОСТ «ССБТ. Средства защиты работающих». Допуск к работе с вредными и токсичными веществами без спецодежды и других защитных средств запрещается.

Для защиты от пыли работники, занятые на участках, связанных с сыпучими и пылящими продуктами, обеспечиваются респираторами («Ф- 62Ш» или КД) и противопылевыми очками в соответствии с ГОСТ ССБТ.

«Очки защитные. Термины и определения». При работе с кислотами рабочие обеспечиваются очками, а также респираторами марки РПГ-67, резиновыми перчатками, фартуками и сапогами. Для производства работ в зоне высокой загазованности токсичными веществами предусмотрены фильтрующие противогазы марок «БКФ» и «В». Аварийный запас средств индивидуальной защиты определяется планом ликвидации аварий. Контроль состояния воздушной среды рабочей зоны производственных помещений осуществляется в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88.

Все трудящиеся должны пройти инструктаж по промышленной санитарии, личной гигиене и по оказанию неотложной помощи пострадавшим на месте несчастных случаев.

Доставка трудящихся к месту работы производится служебным автобусом на базе Паз из п.Топар. Строительство жилых помещений на месторождении не предусматривается.

Медицинское обслуживание работников карьера проводится в медицинских учреждениях города Караганда. Стирка спецодежды рабочих карьера организуется в специализированных предприятиях города.

В холодное время года (зимний период) в непосредственной близости от карьера будут установлены пункты обогрева.

ТОО «Главная распределительная энергостанция Тонар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 87 из 93
--	--	----------------------

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Таблица 6.1

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Всего	1 год	2 год
1	Инвестиции, всего	тыс. тенге	200 671,94	88 184,89	112 487,05
2	Производственные объекты и сроки их проектирования, строительства (сооружения), (если имеются с расшифровкой по основным объектам)	кол-во объектов	-	-	-
3	Количество скважин, запланированных к бурению на контрактной территории, сроки их завершения (если имеются)	кол-во скважин	-	-	-
4	Перечень необходимых инфраструктурных объектов, сроки их проектирования, строительства (сооружения) (если имеются с расшифровкой по основным объектам)	кол-во объектов	-	-	-
5	Затраты и объемы по видам выполняемых геологоразведочных работ(если имеются с расшифровкой по основным видам работ)	пог.м	-	-	-
		тыс.куб.м	-	-	-
6	Капитальные затраты, всего	тыс. тенге	-	-	-
6,1	в том числе: здания, сооружения	тыс. тенге	-	-	-
6,2	обустройство, реконструкция	тыс. тенге	-	-	-
6,3	машины, оборудование	тыс. тенге	-	-	-
6,4	транспортные средства	тыс. тенге	-	-	-

ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»		План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области			стр. 88 из 93	
6,5	затраты на очистные сооружения/охрану окружающей среды	тыс. тенге	-	-	-	
7	Эксплуатационные расходы по этапам добычи и первичной переработки сырья, с расшифровкой основных статей (переработка)	тыс.тенге	-	-	-	
8	Затраты на добычу, всего	тыс. тенге	123 047,84	61 523,92	61 523,92	
8,1	горно-капитальные работы (вскрышные работы)	пог.м	-	-	-	
		тыс.куб.м	-	-	-	
8,2	прочие затраты по добыче (расконсервация, ремонт скважин и др.)	тыс. тенге	-	-	-	
9	Объем добычи:	тыс.тонн	786,25	268,07	518,19	
		млн.куб.м	0,4250	0,145	0,280	
10	Первичная переработка (указать перечень работ)	тыс. тенге	-	-	-	
11	Объемы реализации по видам полезных ископаемых, с указанием выхода минерального сырья, прошедшего первичную переработку, определяемым компетентным органом и распределения на внутренний и внешний рынки, в действующих ценах с учетом инфляции	тыс. тенге	235 875,00	80 419,50	155 455,50	
12	Прочие эксплуатационные расходы (с расшифровкой основных статей)	тыс. тенге	105 407,84	52 703,92	52 703,92	

ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»		План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области		стр. 89 из 93		
12.1.	ГСМ		тыс. тенге	105 407,84	52 703,92	52 703,92
13	Совокупный доход, общий по проекту и по видам продукции		тыс. тенге	235 875,00	80 419,50	155 455,50
14	Фонд оплаты труда, с указанием численности задействованного персонала (12 чел.)		тыс. тенге	17 640,00	8 820,00	8 820,00
15	Косвенные расходы (указать основные статьи)		тыс. тенге	-	-	-
16	Налоги и другие обязательные платежи, подлежащие уплате в бюджет, в рамках осуществления деятельности по контракту на недропользование		тыс. тенге	75 637,25	25 787,85	49 849,40
16.1	НДПИ		тыс.тенге	75 637,25	25 787,85	49 849,40
17	Налогооблагаемый доход		тыс. тенге	112 827,16	18 895,58	93 931,58
18	Чистый доход, остающийся в распоряжении предприятия, после уплаты налогов		тыс. тенге	35 203,06	-	42 968,45
19	Годовые денежные потоки		тыс. тенге	35 203,06	-	42 968,45

ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 90 из 93
--	--	----------------------

Список использованной литературы

1. Конституция Республики Казахстан, 30 августа 1995 г.
2. Трудовой Кодекс РК.
3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 ноября 2002 года N 1174 О проекте Закона Республики Казахстан "О безопасности и охране труда"
4. Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы (Приказ министра по инвестициям и развитию РК от 30.12.2014 г. №352).
5. Экологический кодекс РК
6. Закон РК «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 188-V ЗРК.
7. Правила пожарной безопасности (Постановление Правительства РК от 9 ноября 2014 года №1077).
8. Типовое положение о службе безопасности охраны труда организации (Приказ министра здравоохранения и социального развития РК от 25 декабря 2015 года № 1020).
9. Правил выдачи работникам молока или равноценных пищевых продуктов, лечебно-профилактического питания, специальной одежды и других средств индивидуальной защиты, обеспечения их средствами коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами за счет средств работодателя (Приказ министра здравоохранения и социального развития РК от 28.12.2015 г. № 1054).
10. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок.
11. Санитарные правила «Санитарно - эпидемиологические требования к содержанию к объектам промышленности» (Приказ Министра национальной экономики РК от 20 марта 2015 года №236).
12. СП РК 3.03-122-2013 «Промышленный транспорт».
13. «Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенических требований к производственному оборудованию» (№ 1.01.002-94).
14. «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» (ГН №1.02.011-94).
15. Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека (Приказ Министра национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года № 169).
16. Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения с изменениями и дополнениями по состоянию на 09.01.2008 г.

ТОО «Главная распределительная электростанция Топар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 91 из 93
---	--	----------------------

17. Нурманов Б.М. «Отчет о результатах поисково-оценочных работ на участке глинистых пород «Жалаир-1», используемых для реконструкции и поддержания безаварийного состояния существующих секций гидротехнического сооружения, расположенный в Абайском районе Карагандинской области с подсчетом запасов по состоянию на 01.12.2015 г.»

ТОО «Главная распределительная электростанция Топар»	План горных работ по добыче глинистых пород месторождения Жалаир-1, расположенного в Абайском районе Карагандинской области	стр. 92 из 93
---	--	----------------------

ПРИЛОЖЕНИЯ