

KZ77RYS00258169

16.06.2022 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог", 130200, Республика Казахстан, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, Микрорайон Жалын, строение № 25Б, 130940025291, КОККОЗОВ ЮСУП ОРЫНБАСАРОВИЧ, 87293479840, 87013450486, upt_ad13@mail.ru

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Согласно приложению 1, Раздел 2. Перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным. Проектируемая дорога относится к п.7, пп.7.2. строительство автомобильных дорог протяженностью 1 км и более и (или) с пропускной способностью 1 тыс. автомобилей в час и более; .

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Согласно подпункта 3 пункта 1 статьи 65 Кодекса Оценка воздействия ранее не проводилась. ;
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Согласно подпункта 4 пункта 1 статьи 65 Кодекса Скрининг ранее не проводился. .

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Строительство автомобильных дорог планируется в микрорайоне "Жулдыз" села Кендерли города Жанаозен. Дороги строятся внутри микрорайона для проезда машин..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Проектируемые дороги представляют собой транспортно-дорожную сеть в уже существующей жилой застройке. Проектная ось проезжей части определена на стадии инженерных изысканий и нанесена на чертежи планов топографической съемки М 1:1000 с учетом уже сложившейся плановой схемы застройки жилого массива. Проектным решением предусматривается строительство автомобильных дорог, общей

протяженностью – 10428,65 м, и пешеходных дорожек (тротуаров) – 10475,68 м. В том числе: □ ул Саура
Общая протяженность - 6028,6 м; □ тротуары вдоль улицы Саура Общая протяженность - 6054,52 м; □ ул. Султан Бейбарыс
Общая протяженность - 4400,05 м; □ тротуары
вдоль улицы Султан Бейбарыс Общая протяженность - 4421,16 м. Также согласно заданию на проектирования предусмотрены устройства пешеходных тротуаров с газоном между дорогой и тротуаром. По проектируемым улицам предусмотрены устройство тротуара шириной 1,5 м и газоном шириной 1,0 м, с одной стороны от оси дороги..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Техническая категория улиц принята согласно заданию на проектирование выданное заказчиком и по нормативным требованиям СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населений» (доп. на 09.10.2018г), таблица 5-2 - расчетные параметры улиц и дорог городов - улицы и дороги местного значения в жилой застройке. План трассы. Кривые в плане вписаны во все углы поворота более 5°. Минимальный радиус кривой в плане принят 600 м. На примыканиях к существующей дороге принят радиус закругления 15 м. На съездах и перекрестках улиц, радиус закругления кромок проезжей части принят 10 м. В зависимости от способа устройства земляного полотна улиц, приняты 3 типа поперечника земляного полотна с заложением откосов 1:1,5. □ Тип-1. Насыпь высотой до 1 м; Тип-2. Устройства корыта до 0,36 м на дорогах и до 0,21 на тротуарах; Тип-3. Выемка глубиной до 1 м. Принят для проектирования 1 тип конструкции дорожной одежды. Дорожная одежда в проекте принята – усовершенствованного облегченного типа, с минимальными допустимыми толщинами конструктивных слоев согласно расчета конструкции дорожной одежды. Согласно техническим условиям в данном проекте предусматривается защитный футляр для существующих подземных газопроводов по пересечениям: 1,2,28,38..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Продолжительность строительства – 9 месяцев. Начало строительства II квартал 2023г., окончание в 4 квартале 2023г. Ввод в эксплуатацию I квартал 2024г..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Проектным решением предусматривается строительство автомобильных дорог, общей протяженностью – 10428,65 м, и пешеходных дорожек (тротуаров) – 10475,68 м. В том числе: □ ул Саура
Общая протяженность - 6028,6 м; □ тротуары вдоль улицы Саура Общая протяженность - 6054,52 м; □ ул. Султан Бейбарыс
Общая протяженность - 4400,05 м; □ тротуары
вдоль улицы Султан Бейбарыс Общая протяженность - 4421,16 м. Также согласно заданию на проектирования предусмотрены устройства пешеходных тротуаров с газоном между дорогой и тротуаром. По проектируемым улицам предусмотрены устройство тротуара шириной 1,5 м и газоном шириной 1,0 м, с одной стороны от оси дороги. Сроки использования 15 лет.;

2) водных ресурсов с указанием:
предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохраных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Проектируемый участок не находится в водоохранной зоне. Расстояние до Каспийского моря более 2,4 км. При строительстве используется привозная вода для хоз-бытовых и технических нужд. ;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Водопотребление при строительстве- привозное. В период строительства предусматривается водопотребление на питьевые, хоз-бытовые и технические нужды. Качество воды должно соответствовать ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая». Техническая вода при строительстве проектируемых объектов будет использоваться для орошения площадки строительства (пылеподавление). Водооборотные системы отсутствуют. Вода привозная, доставляется на площадку строительства автотранспортом - поливомоечными машинами. Объект СМР расположена значительном удалении от Каспийского моря и не входит в водоохранную зону Каспийского моря, определенную в размере 2 км. ;

объемов потребления воды На период строительно-монтажных работ Водопотребление хоз-бытовое: 135 м³, Техническое для пылеподавления– 438 м³ за период. ;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов На период строительно-монтажных работ для технических и хоз-бытовых целей, для нужд персонала и пылеподавления территории;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Участки отведены под строительство дорог. Кадастровый номер: 13-201-013-1809,13-201-018-9851,13-201-018-9852,13-201-007-686. Представлены в приложение;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Растительный мир типичный для полупустынь. Согласно проектным решениям использование растительных ресурсов, а также необходимость вырубки или переноса зеленых насаждений отсутствует. На территории проектируемых работ зеленые насаждения отсутствуют;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Использование объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных проектом не предполагается. Согласно проектным решением использование животного мира отсутствует;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Использование объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных проектом не предполагается. Согласно проектным решением использование животного мира отсутствует; иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Использование объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных проектом не предполагается. Согласно проектным решением использование животного мира отсутствует;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Использование объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных проектом не предполагается. Согласно проектным решением использование животного мира отсутствует;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Электроснабжение – ЛЭП, дизельные генераторы. При СМР. Необходимое количество ГСМ (дизельное топливо) при строительстве – 51,312 т, При сварочных работах будет израсходовано 514 кг электрода. При покраске металлических конструкций будет израсходовано лакокрасочного материала 1530кг.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Риски истощения используемых, при строительстве и эксплуатации, природных ресурсов согласно проектным решениям отсутствуют.

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Выбросы при строительстве 12,1376 г/с или 2,64296 т/за период строительных работ. Из них: Железа оксид3кл - 0,0043т/год, Марганец и его соед.2кл - 0,00043 т/год, Азота диоксид2к - 0,242439т/год, Азота оксид3к - 0,037793т/год, сажа3к - 0,020310т/год, Диоксид серы3к - 0,030570т/год, Углерод оксид 4к- 0,204200т/год, Ксилол3к- 0,361800т/год, Бенз/а/пирен1к - 0,0000004т/год, Формальдегид2к - 0,004060т/год, Уайт-спирит отс.кл- 0,326700т/год, АлканыC12-19 4кл- 0,562700т/год, Взвеш.в-ва3к - 0,00079т/год,Пыль неорг.:ниже20%SiO₂-3к - 0,843660т/год,Пыль абразивная3к - 0,0005100т/год, пыль древесная отс.кл- 0,0027000т/год. Сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей нет..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Согласно проектным решениям сброс

загрязняющих веществ не предполагается. Хозяйственно-бытовые сточные воды на период строительства вывозятся спец автотранспортом и сдаются согласно условиям Договора. Сбросы на рельеф отсутствуют.

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей. Виды отходов определяются на основании Классификатора отходов (Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314). Виды отходов относятся к опасным или неопасным в соответствии с классификатором отходов. Каждый вид отходов в классификаторе отходов идентифицируется путем присвоения шестизначного кода. Лимиты накопления отходов при строительно-монтажных работах. Промасленная ветошь—0,0635т, 3 класс Умеренно опасные 15 02 02, Использованная тара—0,23т, 3 класс Умеренно опасные 16 07 08*, Металлолом—1т, 4 класс Мало опасные 16 01 17, Огарки электродов—0,0077т, 4 класс Мало опасные 12 01 13, Строительные отходы—10т, (Код отхода 17 09 04), Коммунальные отходы – 1,125т, 5 класс Неопасные 20 03 01. Всего 12,6562т: опасных-11,5312т, неопасных-1,125т. Метод утилизации Сбор и вывоз специализированной организацией по договору..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений. Заключение государственной экологической экспертизы.

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) В рамках данной программы осуществляется: мониторинг эмиссий - наблюдение на источниках выбросов с целью соблюдения нормативов НДВ; мониторинг воздействия - наблюдение за состоянием атмосферного воздуха, сточных вод, почв, растительности и животного мира. Данным проектом предусматривается: 1. Мониторинг атмосферного воздуха: - контроль соблюдения нормативов НДВ на источниках выброса ЗВ расчетным методом. 2. Мониторинг состояния почв на проектируемых площадках - визуально. 3. Мониторинг системы управления отходами производства и потребления – контроль раздельного сбора отходов в контейнеры и своевременный вывоз с территории специализированной организацией, с занесением в журналы учета. 4. Радиологический мониторинг - период строительства заключается в проверке наличия сертификатов радиационной безопасности на стройматериалы, завозимые на предприятие. Необходимость в проведении дополнительных полевых исследований отсутствует.

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности. Воздействие на воздух, почвы, растительный и животный мир, физическое воздействие в процессе строительства: пространственный масштаб воздействия – точечное (1 балл); временной масштаб – продолжительное (3 балла); интенсивность воздействия (обратимость воздействия) – незначительный (1 балл). Интегральная оценка выражается 3 баллами – воздействие низкое. Воздействие при эксплуатации физическое воздействие -незначительное(1б), точечное(1б), постоянное(4б), на остальные компоненты воздействие отсутствует. Интегральная оценка 4баллов- воздействие низкое.

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости. Трансграничное воздействие отсутствует.

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий. Атмосферный воздух. Для уменьшения выбросов в приземный слой атмосферы и их воздействия должны быть предусмотрены следующие мероприятия: • строгое соблюдение технологического регламента работы техники; • постоянная проверка двигателей автотранспорта на токсичность; • применение технологических установок и оборудования, исключающих создание аварийных ситуаций; Почвенно-растительный покров. необходимо предусмотреть: • рациональное использование земель, ведение работ в пределах отведенной

территории; • регламентацию передвижения транспорта; • техническая рекультивация нарушенных земель; • применение экологически безопасных материалов; • проведение комплекса специальных противозерозионных и противодиффузионных мероприятий. Животный мир. В целях предотвращения гибели объектов животного мира в период строительства должны быть предусмотрены следующие мероприятия: • максимальное сохранение почвенно-растительного покрова; • минимизация освещения в ночное время на участках строительства; • строгое соблюдение технологии производства; • поддержание в чистоте прилегающих территорий; • инструктаж рабочих и служащих о недопустимости охоты на животных, бесцельном уничтожении пресмыкающихся и т.д. Поверхностные и подземные воды. выполнение следующих мероприятий: • постоянный контроль использования ГСМ на местах стоянки, своевременный сбор и утилизация возможных протечек ГСМ. Отходы производства и потребления. К основным мерам охраны окружающей среды от воздействия отходов производства и потребления можно отнести: • сбор отходов отдельно по видам и классам опасности в специально предназначенные для этих целей емкости (контейнеры, бочки и др.); • своевременный вывоз образующихся и накопленных отходов, годных для дальнейшей транспортировки и переработки на специализированные предприятия. В ходе работ предусматривается свести до минимума получение и накопление отходов за счет применения организационно-технических мероприятий.

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Альтернативные варианты расположения дорог не рассматривались (Приложение 1 - документ территориальной экологической экспертизы в заявлении):

- 1) в случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
КОККОЗОВ ЮСУП ОРЫНБАСАРОВИЧ

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)



