Приложение 1 к Правилам оказания
государственной услуги «Заключение об
определении сферы охвата оценки воздействия на
окружающую среду и (или) скрининга воздействий
намечаемой деятельности»

KZ89RYS00272697 **29.07.2022 г.**

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:
Товарищества с ограниченной ответственностью "Оңтүстік Жарық Транзит", 160000, Республика Казахстан, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Бекзат Саттарханов, здание № 10/1, 050740003632, ИБРАГИМОВ МУРАТ ЖУМАШЕВИЧ, 8(7252)505350, kzenergo@ojt.kz
наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе , телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Намечаемая деятельность включает в себя строительство закрытой ПС 110/10 кВ с КЛ-110 кВ в г.Шымкент. Классификация намечаемой деятельности относительно перечней видов деятельности, для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду или проведение скрининга воздействия намечаемой деятельности является обязательным определена следующим образом: в соответствии с Приказом МЭГПР РК от 2 июня 2020 года № 130 (далее–Правила) намечаемая деятельность соответствует пп. 10.2. передача электроэнергии воздушными линиями электропередачи от 110 киловольт (кВт). Проектируемый объект относится к объектам , для которых обязательно проведение скрининга воздействия. .

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Объект намечаемой деятельности – проектируемый. Оценка воздействия на окружающую среду или скрининг воздействий намечаемой деятельности по данному объекту ранее не проводились.;
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Объект намечаемой деятельности – проектируемый. Оценка воздействия на окружающую среду или скрининг воздействий намечаемой деятельности по данному объекту ранее не проводились..

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Рассматриваемый объект расположен в г.Шымкент. Расположение объекта: Проектируемые объекты ПС 110 кВ «Дендропарк», КЛ 110 кВ, а также кабельная линия 10 кВ расположены в городе Шымкент. Для выполнения кабельных заходов 110 кВ на проектируемую ПС 110/10 кВ «Дендропарк» проектом предусмотрена установка опоры 1У110–4 (км) в 15 м от существующей опоры У110–1+9 №23 в пролете оп. №23 – оп. №24 ВЛ 110 кВ «Л – Северная». Для размещения концевых

кабельных муфт и ОПН монтируется площадка ПЛ-2 на высоте 8,5 м от земли. (черт. 19.38.STT/ПР1/1093.21 – ЭВ1, лист 5, 6). От проектируемой опоры трасса двух кабельных линий идет по территории стеснённой городской застройки вдоль забора дендропарка в западном направлении до Уг. 4, затем поворачивает на север и проходит под ул. Тулеметова методом прокола (или горизонтального бурения) до Уг. 5. На этом участке (Уг. 4 – Уг. 5) КЛ 110 кВ пересекает двухполосную автодорогу, канализацию, кабель уличного освещения, кабель связи, 2 водопровода, надземный газопровод. Продольный профиль перехода №2 (через ул. Тулеметова) представлен на черт. , 19.38.STT/ПР1/1093.21 – ЭВ1, лист 9. Далее трасса КЛ поворачивает влево и пересекает проектируемую подъездную дорогу (переход №3). В пролёте Уг. 7 – Уг. 8 кабельные линии пересекают существующий подземный газопровод (ст. Ø150), переход №4, и, повернув вправо, заходят на территорию «Дендропарк». Подходы КЛ 110 кВ проектируемой ПС выполнены в наземном лотковом канале. Заходы в шахты ЗТП выполнены в асбоцементных трубах Ø150 мм. Прохождение по ЗТП и КРУЭ 110 кВ дано на черт. 19.38.STT/ПР1/1093.21 – ЭВ1, лист 10. Марка кабеля принята ПвПу2г1×630/150-110/64, которая согласована заказчиком – ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» (письмо №-01-478, от 23.02.2022 г.) Трасса КЛ 110 кВ проходит в стеснённых условиях в г. Шымкента. Место врезки и трасса КЛ 110 кВ согласована со всеми заинтересованными организациями.

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Проектом предусмотрено нижеследующие виды работ: Общая протяжённость трассы КЛ 110 кВ: - 2×3×ПвПу2г1× 630/150-110/64 – 140 м; - 3×ПвПу2г1×630/150-110/64 – 146 м. На кабельных линиях №1 и №2 применен одножильный кабель 110 кВ с медными жилами сечением 630 мм2 с изоляцией из сшитого полиэтилена с усиленной наружной оболочкой из полиэтилена и двойной герметизацией с медным экраном сечением 150 мм2 марки ПвПу2г 1х630/150-110/64. Сечение кабеля выбрано по длительно допустимой нагрузке с учетом условий прокладки кабеля и проверено на термическую устойчивость при трёхфазном и однофазном токах короткого замыкания. Экраны кабеля заземлены с двух концов. Минимальная глубина заложения кабеля 110 кВ составляет 1,5 м от окончательно спланированной поверхности. Так как трасса кабельной линии проходит в стесненных условиях, для защиты от механических и других повреждений кабели укладываются в лотковых каналах, засыпанных песком и мелким гравием (до 2 см) состава 1:1, перекрытых плитами, три одножильных кабеля, собранных в треугольник, на каждой линии. Разрезы траншей приведены на чертежах 19.38.STT/ПР/1093.21-ЭВ1 лист 7. Проектом предусматривается запас кабеля 110 кВ в размере 5 % (на змейку, углы поворота и отходы), а также предусмотрен запас кабеля на возможный перемонтаж концевых муфт в размере 5,0 м на каждую муфту. Кабели прокладываются «змейкой» для компенсации температурных деформаций. При параллельном прохождении трасс расстояние между кабельными линиями 110 кВ принято – 850 мм (между осями). Радиус изгиба принят не менее 1,22 м (15D) по трассе, при подъёме на опору 110 кВ и при вводе в ячейки закрытой ПС. По территории ПС «Дендропарк» до ограды ПС, кабель прокладывается в лотковом наземном канале. Прокладка кабеля 110 кВ предусматривается в железобетонных лотках типа Л1 8, а на углах поворота – в доборных лотках Л1д-8. Схемы расположения лотков на углах поворота трассы даны на чертеже раздела ЭВ1, лист 12. Для защиты кабеля 110 кВ от механических повреждений сверху лотки.

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Проектом предусмотрено нижеследующие виды работ: 1. Протяженность проектируемой ВЛ 110 кВ. – 0,025км. 2. Протяженность КЛ 110 кВ 2 цепи/1цепь - 140/146 м. 3. Сборка и установка опор.: анкерно-угловых стальных, оцинкованных - 1/5,92 шт 4. Монтаж провода АС150/24 - 0,08/0,05 км/т 5. Восстановление сдемонтированного провода АС150/24 - 0,14/0,25 км/т 6. Монтаж концевых муфт PHVS-145 – 6 шт. 7. Монтаж концевых муфт наружной установки OHVT-145P(-2A) – 6 шт. 8. Монтаж кабеля ПвПу2Г1 х630/150-110/64 – 1280 м. 9. Изоляторы: ПС70Е – 90 шт. 10. Установка гасителей вибрации: ГПГ-1,6-11-500/20 – 6шт. ГПГ-0,8-9,1-300/10 – 2 шт. 11. Монтаж кабельных муфт POLT-12D/1xO-L12A - 2/6 Комп./ шт. 12. Монтаж ОПН в полимерном корпусе РВАЗ-108LSE2N18 – 6 шт..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Срок строительства 15 месяцев 2022-2023 годы. Начало строительства- октябрь 2022 год. Окончание строительства - декабрь 2023 год..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования

Имеется земельный Гос Акт. Кадастровый номер земельного участка: 22-328-001-253. Ограничения в использовании и обременения земельного участка: неограниченный. Площадь земельного участка: 0,63 га. Категория земель: Земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов). Целевое назначение земельного участка: для строительства подстанций (110/10-10кв) «Ипподром». Делимость земельного участка: неделимый.;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности В процессе строительства объекта вода используется на хозяйственно-бытовые нужды и для питьевых нужд работников.Техническое водоснабжение и хоз. питьевая водоснабжение - привозная, завозится автоводовозами;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Качество необходимой воды: для намечаемой деятельности предусматривается использование воды питьевого качества;

объемов потребления воды В процессе строительства объекта вода используется на хозяйственно-бытовые нужды, производственные нужды и для питьевых нужд работников вовлеченных в строительство. Техническое водоснабжение – привозное, объем воды по ресурсной смете составит- 264,24 м3. Хозяйственно–питьевая вода – привозная. Расход питьевой воды на период строительных работ составит 168 м3/год На период строительства сброс хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в биотуалет, с последующим вывозом по договору со спец. организацией на ближайшие очистные сооружения.;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов В процессе проведения работ, вода используется на хозяйственно-бытовые нужды, производственные нужды и для питьевых нужд работников вовлеченных в строительство.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Намечаемая деятельность не является объектом недропользования. ;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Намечаемая деятельность не предусматривает использование растительных ресурсов. На земельном участке, зеленые насаждения отсутствуют. Снос зеленых насаждений на территории объекта не предусматривается. Нанесение некомпенсируемого ущерба другим видам хозяйственной деятельности, сельскому хозяйству и растительному миру от намечаемой деятельности не будет.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Использование объектов животного мира для реализации намечаемой деятельности не требуется. ;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Использование объектов животного мира для реализации намечаемой деятельности не требуется. ;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Использование объектов животного мира для реализации намечаемой деятельности не требуется. ;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Использование объектов животного мира для реализации намечаемой деятельности не требуется. ;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Период монтажных работ предусматривают использование следующих видов ресурсов: - Использование питьевой бутилированной и технической воды для потребностей работников. - Дизельное топливо, для работы транспортного оборудования. Ориентировочный необходимый объем не устанавливается. Источник приобретения ГСМ – ближайшие АЗС. - По условиям производства работ на территории участка предусматривается размещение передвижных вагончиков и площадок стоянки строительных машин и пр; - ист.№0001 – компрессоры передвижные с ДВС- 206 маш/час. - ист.№0002 –

котлы битумные передвижные- 230 маш/час. - ист.№6001 – земляные работы - 1140маш/час.:62 130 т (грунт). - ист.№6002– сварочные работы: 600 маш/час: Сварочный материал Э42-516,6 кг. Пропан-бутан-5,3 кг. - ист.№6003 – лакокрасочные работы:200 маш/час: Эмаль МА-15-70,5 кг;Олиф Оксол – 8 кг. - ист.№ 6004 – погрузочно-разгрузочные работы:200 маш/час: Гравий – 35,4; Щебень -19,24 т;ПГС- 75,88 т; - ист. №6005–газорезочные работы - 14 маш/час. - ист.№6006 – агрегаты сварочные-500 маш/час. - ист.№6007 – бурильная машина-4 маш/час. -ист.№6008–электростанция передвижная-945 маш/час. -ист.№6009–спец. техника-1200 маш/час (7 штук). Теплоснабжение - не требуется. Иные ресурсы на период строительных работ - не требуются. ;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Риск истощения природных ресурсов на период строительных и эксплуатации объекта- отсутствует..

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Общий ожидаемый объем выбросов на период строительства составит 0.414322817 т/год. Предполагаемый перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух в период строительства: Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277) (3 кл. оп.) - 0.00102 т/год; Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/(332) (2 кл. оп.) - 0.0000154 т/год; Азота (IV) диоксид (4) (2 кл. оп.) - 0.0580606 т/год; Азот (II) оксид (6) (3 кл. оп.) - 0.00943534 т/год; Углерод (593) (3 кл. оп.) - 0.0052 т/год; Сера диоксид (526) (3 кл. оп.) - 0.0063 т/год; Углерод оксид (594) (4 кл. оп.) - 0.098293 т/год; Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) (3 кл. оп.) - 0.01762 т/год; Метилбензол (353) (3 кл. оп.) - 0.004 т/год; Бенз/а/пирен (54) (1 кл. оп.) - 0.000000077 т/год; Бутан-1-ол (102) (3 кл. оп.) - 0.0012 т/год; Этанол (678) (4 кл. оп.) - 0.0008 т/год; 2-Этоксиэтанол (1526*) (- кл. оп.) - 0.00064 т/год; Бутилацетат (110) (4 кл. оп.) - 0.0008 т/год; Формальдегид (619) 2 кл. оп.) - 0.00084 т/год; Пропан-2-он (478) (4 кл. оп.) - 0.00056 т/год; Уайт-спирит (1316*) (- кл. оп.) - 0.01762 т/год; Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592) (4 кл. оп.) - 0.021 т/год; Взвешенные вещества (3 кл. оп.) - 0.01058 т/год; Пыль неорганическая: 70 -20% двуокиси кремния (3 кл. оп.) - 0.1603384 т/год..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей На период строительства сброс хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в биотуалет, с последующим вывозом по договору со спец. организацией на ближайшие очистные сооружения. На производственные нужды вода используется для приготовления бетонной смеси. При этом, производственные сточные воды отсутствуют. Предусмотренной технологией производства работ, исключены любые сбросы сточных или других вод на рельеф и в природные поверхностные и подземные водные объекты..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей В период капитальных реонт образуются: - Смешанные коммунальные отходы (200301) – 1,380 т/год. - Отходы сварки (120113) – 0,007749 т/год. - Отходы красок и лаков (080111) – 0,01197 т/год. - Обтирочный материал (130899*) - 0,03937 т/год - Строительные отходы (170904) – 2 тонн/год Все виды отходов размещаются на территории строительной площадке временно, на срок не более 6 месяцев. Хранение отходов организовано с соблюдением несмешивания разных видов отходов. Все отходы передаются сторонним организациям..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Для реализации намечаемой деятельности необходимо получение экологического разрешения на воздействие от уполномоченного органа в области охраны окружающей среды. .

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у

инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) В городе Шымкент наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, проводимые как составная часть государственного мониторинга окружающей среды, осуществляется государственным подразделением «Казгидромет». Значение существующих фоновых концентраций в районе проведения работ в г. Шымкент (мкр.Каратауский район): - Диоксид азота – Штиль (0-2 м/с) – 0,1165 мг/м3; Север – 0, 129 мг/м3; Восток – 0,1316 мг/м3; Юг – 0,1187 мг/м3; Запад – 0,1141 мг/м3. – Взвешенные вещества – Штиль (0-2 м/с) – 0,4256 мг/м3; Север – 0,4484 мг/м3; Восток – 0,4347 мг/м3; Юг – 0,4316 мг/м3; Запад – 0,4513 мг/м 3. - Диоксид серы – Штиль (0-2 м/с) – 0,0174 мг/м3; Север – 0,0198 мг/м3; Восток –0,0142 мг/м3; Юг – 0,0184 мг/м3; Запад – 0,0203 мг/м3. - Оксид углерода – Штиль (0-2 м/с) – 4,5792 мг/м3; Север – 4,2642мг/м3; Восток – 4,5134 мг/м3; Юг – 4,4316 мг/м3; Запад – 4,4005 мг/м3. – Сероводород - Штиль (0-2 м/с) – 0,0027 мг/м3; Север – 0,0032мг/м3; Восток – 0,0028мг/м3; Юг – 0,0026 мг/м3; Запад – 0,0026 мг/м3. – Аммиак - Штиль (0-2 м/с) – 0,0604 мг/м3; Север – 0,0553мг/м3; Восток – 0,0499мг/м3; Юг – 0,0491 мг/м3; Запад – 0,0513 мг/м3. – Формальдегид- Штиль (0-2 м/с) – 0,0352 мг/м3; Север – 0,0366мг/м3; Восток – 0,0361мг/м3; Юг – 0,037 мг/м3 ; Запад – 0,0359 мг/м3. Характеристика возможных форм положительного воздействий на окружающую среду: 1) Обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии на предприятия и жителям г. Шымкента. 2) Технические и технологические решения намечаемой деятельности исключают образование отходов производства, подлежащих размещению в окружающей среде. Сброс сточных вод в окружающую среду исключен. 3) Реализация проекта окажет положительный социальный эффект за счет инвестиций в строительство. 4)Реализация проектных решений повлечет за собой создание новых 20 рабочих места на период строительства. 5) На территории строительства ВЛ-110 кВ зарегистрированных памятников историко- культурного наследия не имеется. 6) Территория строительства ВЛ-110кВ находится за пределами земель .

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Величина негативного воздействия намечаемой деятельности на атмосферный воздух почвенный покров и растительный мир в период разведки оценивается как слабая, при которой изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости, природная среда полностью самовосстанавливается, при этом область воздействия соответствует локальному масштабу, по временному масштабу – продолжительное воздействие, связанное с продолжительностью. Величина негативного воздействия намечаемой деятельности на водные ресурсы и животный мир в период разработки карьера оценивается как слабая, при которой изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости, природная среда полностью самовосстанавливается, при этом область воздействия соответствует локальному масштабу, по временному масштабу – продолжительное воздействие, связанное с продолжительностью разведки. Анализируя вышеперечисленные показатели воздействия на окружающую среду, можно сделать вывод, что значимость экологического воздействия реализации намечаемой деятельности допустимо принять как низкой значимости, при которой негативные изменения в физической среде малозаметны..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Намечаемая деятельность не будет оказывать негативное трансграничное воздействие на окружающую среду на территории другого государства..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Для реализации намечаемой деятельности будет предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на уменьшение влияния намечаемой деятельности на окружающую среду. Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу В период проведения работ предусмотрены мероприятия по снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: - регулярный полив водой зоны движения машин и автотранспорта; -регулирование двигателей всех используемых машин, механизмов и автотранспортных средств на минимальный выброс выхлопных газов; - движение автотранспорта и машин только по дорогам и подъездам со специальным покрытием (щебень, асфальт, бетон); - применение для хранения, погрузки и транспортировки сыпучих, пылящих и мокрых материалов специальных транспортных средств,

пневмомашин. Мероприятия по защите и восстановлению почвенного покрова В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов, а также недопущения их истощения и деградации при производстве разведочных работ, проектом предусмотрены следующие основные требования к их проведению: − проведение работ строго в границах отведенной под производство работ территории, не допуская сверхнормативного изъятия дополнительных площадей, связанного с нерациональной организацией строительного потока; − создание системы сбора, транспортировки и утилизации отходов, вывоза их в установленные места хранения, исключающих загрязнение почв; − своевременное проведение технического обслуживания и проверки оборудования, исправное техническое состояние используемой техники и транспорта; − организация емкостей для хранения и мест складирования, разлива, раздачи горюче - смазочных материалов; -заправка дорожно-строительной техники на АЗС; После проведения работ предусматривается технический этап рекультивации, включающий уборку строительного мусора, временных зданий и сооружений и прочее. Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов Для намечаемой деятельности предусматривается ряд мероприятий по охране и р.

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Реализация намечаемой деятельности будет выполняться на основании технического задания на проектирование. Выбор альтернативных вариантов и иного расположения проектируемых объектов не предусматривается..

Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):

1) в случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
ИБРАГИМОВ МУРАТ ЖУМАШЕВИЧ

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.