

KZ85RYS00284700

05.09.2022 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области", 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, Микрорайон 14, здание № 1, 050140006912, КАЛИЕВ АДАЙБЕК УТЕМИСОВИЧ, 335325, Ye.Zhardenov@mangystau.gov.kz

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Рабочий проект «Реконструкция автомобильной дороги от «Хонда» центра до Т-образного перекрестка села Умирзак в городе Актау, протяженностью 4.5 км. Корректировка». Согласно пункта 7 Транспорт: пп.7.2 строительство автомобильных дорог протяженностью 1 км и более и (или) с пропускной способностью 1 тыс. автомобилей в час и более. Раздела 2, Приложения 1 Экологического кодекса РК, данная деятельность подлежит скринингу. .

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Согласно подпункта 3 пункта 1 статьи 65 Кодекса существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду не будет. Вид строительства – Корректировка. Ранее этот проект проходил через ГРП «Госэкспертиза» и получено положительное заключение (Заключение №15-0110/20 от 27.05.2020г). Оценка воздействия на окружающую среду проводилась;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Согласно подпункта 4 пункта 1 статьи 65 Кодекса Скрининг ранее не проводился. Существенных изменений не ожидается..

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест В административном отношении участок работ расположен в промышленной зоне г.Актау, Мангистауской области Республики Казахстан. Деятельность будет осуществляться от «Хонда» центра до Т-образного перекрестка с. Умирзак г. Актау Мангистауской области. Участок под строительство выбран в соответствие с требованиями нормативных документов (постановление, акт выбора участка). Минимальное расстояние от проектируемых автодорог от береговой

линии Каспийского моря составляет от минимальное 0,118 км, максимальное 0,405 км. Цель и назначение объекта строительства – для улучшения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог от «Хонда» центра до Т-образного перекрестка в г. Актау Мангистауской области, обеспечивающего улучшение в целом транспортного обслуживания города..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Проектируемая автомобильная дорога отнесена в соответствии с СП РК 3.01-101-2013* табл. 5.2 к магистральным улицам районного значения – транспортно-пешеходные дороги. Общая протяженность дороги – 4км 360.79 м. По заданию заказчика автодорога запроектирована с шириной проезжей части 14.0м с установкой бордюрного камня по обеим сторонам проезжей части, велосипедная дорожка и тротуарные дорожки. Ширина дорожной одежды 14.0м. .

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Автомобильная дорога предназначена для движения транспортных средств и обслуживания населения. Общее направление дороги – юго-восточное. В соответствии с СП 3.01-101-2013* вся улично-дорожная сеть проектируемого района подразделена на: □ улицы районного значения в пределах красных линий; □ велосипедные дорожки; □ пешеходные дорожки и тротуары. Начальная точка ПК(проектируемой автодороги находится на перекрестке ул. Строительная «HondaCenter» - 3А микрорайон – Промышленная зона. От ПК0 до ВУ2(ПК5+75.74) автомобильная дорога протягивается вдоль улицы Железнодорожников на юг-юго-восток до перекрестка (Гостинница «Рахат» - Департамент Экологии). Далее от ВУ2(ПК5+75.74) проектируемая автодорога поворачивает на юго-восток и следует до ПК35 по существующей «Морской» автодороге вдоль: КОС-1, поселок Приморский. От ПК35 напротив АГЗС « КазМунайГаз» проектируемая автодорога поворачивает на восток и протягивается до перекрестка автодороги город Актау-Морпорт ПК 43+62.59 – конец проектируемой трассы. Протяженность проектируемой трассы автодороги от ПК0 составляет 4 км 360.79 м– которая проходит по существующему земляному полотну. Земляное полотно по автодороге сложено в основном супесью твердой с прослоями песка мелкого. Существующее земляное полотно находится в неудовлетворительном состоянии. Почвенно-растительный слой отсутствует. Данным проектом предусмотрена замена старых мостов-труб на новые железобетонные мосты-трубы на ПК37+22.94, ПК25+56,25, ПК33+00.81 и ПК33+25.80. Все принятые технические решения отражены в пояснительной записке Вдоль проектируемой автодороги предусмотрены остановочные площадки для автобусов, которые устроены в уширениях проезжей части – «карманах» шириной 3.5 м, протяженность отгона – 30.0м. Остановочные площадки запроектированы по типу основной дороги. По всей трассе запроектировано 12 площадок. Пикетажное положение остановочных площадок автопавильонов показано на планах дорог. Остановочный павильон готовые от ТОО «Атис» .

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Сроки строительства – 3 месяцев. Предполагаемые сроки начала строительства в январе 2023 года и завершения строительных работ и ввода в эксплуатацию март 2023 года..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Дополнительного отвода земель не требуется. Все в пределах выданного акта землепользования. Площадь участка – 6,75 га согласно акту выбора участка. Целевые назначения – обеспечения пропускной способности и безопасности движения, автомобильных дорог от «Хонда» центра до Т-образного перекрестка в селе Умирзакг. Актау.;

2) водных ресурсов с указанием: предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохраных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Предполагаемый источник водоснабжения - привозная вода. Водоснабжение на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды осуществляется подвозкой автоцистерной АЦВ-2,5 вместимостью 2,5 м3. Водоснабжение на производственные нужды – подвозкой автоцистерной АЦВ-10,3 вместимостью 10,3 м3. Подрядная строительная организация должна обеспечить

технологический процесс строительства и питьевые нужды работающего персонала технической и питьевой водой. Воду для питья предполагается поставлять автотранспортом в бутылках. Вода, используемая для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, соответствует документам государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования» (пункт.18 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства» утв. приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № КР ДСМ-49).;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитивая) Вода-хоз-питьевая и техническая.;

объемов потребления воды Расход воды на питьевые нужды –6,84м³ за период строительных работ. Техническая вода используется для нужд: пылеподавление при строительстве - 183,162м³, мойка колес автомашин – 6,2м³, гидроиспытание – 9,1143м³ за весь период работ. Хозяйственно-бытовых нужд (бытовые помещений) – 48,6 м³ за период работ.;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Вода планируется использовать для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, дляпылеподавление во время строительно-монтажных работ. Вода привозная, доставляется на площадки автотранспортом из ближайших источников – поливомоечными машинами. Использование водных ресурсов отсутствует.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Участок недр: автомобильные дороги от «Хонда» центра до Т-образного перекрестка с. Умирзак г. Актау Мангистауской области, согласно постановлению №02-02/1411 от 04.07.2022 г. Координаты 43°37'44.83"С, 51°11'32.61"В ;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Воздействия на растительный мир не будет от проектируемого объекта. Использование объектоврастительного мира не планируется. Согласно проектным решениям использование растительных ресурсов, а также необходимость вырубки или переноса зеленых насаждений отсутствует. На территории проектируемых работ зеленые насаждения отсутствуют.Посадка зеленых насаждений не планируется.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Использование объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных проектом не предполагается. Согласно проектным решением использование животного мира отсутствует.;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Использование объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных проектом не предполагается.;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Использование объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных проектом не предполагается.;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Использование объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных проектом не предполагается.;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Строительные материалы согласно сметной документации, приобретение планируется усторонних поставщиков, имеющих все необходимые сертификаты качества, разрешительные документы. Необходимое количество ГСМ (дизельное топливо) при строительстве – 38,105 т., бензина – 2,337 т. При сварочных работах будет израсходовано 528 кг электрода. При покраске металлических конструкций будет израсходовано лакокрасочного материала 1345 кг.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Риски истощения используемых, при строительстве, природных ресурсов согласно проектным решениям отсутствуют..

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования

загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) от стационарных источников 11,1435620 г/сек или 3,845090 т/за период строительных работ, от передвижных источников 2,3117615 г/сек или 9,566003 т/за период строительных работ. Наименования ЗВ, их классы опасности: 0123 Железа оксид 0,028650 г/с, 0,006341 т/год, Кл.опас 3, 0143 Марг и его соед. 0,001210 г/с, 0,000687 т/год, Кл.опас 2, 0301 Азота диоксид 0,7638100 г/с, 1,771016 т/год, Кл.опас 2, 0304 Азота оксид 0,0929700 г/с, 0,024194 т/год, Кл.опас 3, 0328 Углерод 0,0752650 г/с, 0,604959 т/год, Кл.опас 3, 0330 Ангидрид сернистый 0,11444000 г/с, 0,78630600 т/год, Кл.опас 3, 0337 Углерод оксид 2,5216700 г/с, 5,356732 т/год, Кл.опас 4, 0342 Фтор газ соед 0,000360г/с, 0,000102 т/год, Кл.опас 2, 0616 ксилол 0,579500 г/с, 0,407000 т/год, 0703 Бенз/а/пирен 0,0000025 г/с, 0,00001281 т/год, Кл.опас 1, 0827 Хлорэтилен (Винилхлорид) 0,000001 г/с, 0,0000001 т/год, Кл.опас 1,1325 Формальдегид 0,010180 г/с, 0,002581 т/год, Кл.опас 2, 2752 Уайт-спирит 0,321600 г/с, 0,094000 т/год, ОБУВ 1, 2754 Алканы C12-19 5,757500 г/с, 0,293240 т/год, Класс опасности 4, 2902 Взвешенные веществ 0,0933750 г/с, 0,042605 т/год а, Кл.опас 3, 2909 Пыль неор: 2,6977600 г/с, 2,377340 т/год, Кл.опас 3, 2930 Пыль абраз 0,0136000 г/с, 0,002570 т/год, ОБУВ 0,04. Сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей нет.

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Согласно проектным решениям сброс загрязняющих веществ не предполагается. Хозяйственно-бытовые сточные воды в период строительных работ вывозятся спец автотранспортом и сдаются согласно условиям Договора. Сбросы загрязняющих веществ отсутствуют..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Виды отходов определяются на основании Классификатора отходов (Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314). Виды отходов относятся к опасным или неопасным в соответствии с классификатором отходов. Каждый вид отходов в классификаторе отходов идентифицируется путем присвоения шестизначного кода. Лимиты накопления отходов производства и потребления при строительстве. ВСЕГО - 8,96412 т/год. Твердо-бытовые отходы (пластиковые отходы, стекло, бумага, пищевые отходы) – 0,7125 т, 5 класс Неопасные 20 03 01. Ветошь промасленная - 0,0419 т, 3 класс Умеренно опасные 15 02 02*. Огарки сварочных электродов – отходы сварки, проведение сварочных работ – 0,00792 т 4 класс Мало опасные 12 01 13. Используемая тара – 0,2018т 4 класс Мало опасные 15 01 05. Строительные отходы – 8,0 17 09 04 (смешанные отходы строительства и сноса) 4 класс..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Заключение государственной экологической экспертизы.

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) На территории проектируемого строительства не ведется мониторинг окружающей среды. Необходимость в проведении дополнительных полевых исследований отсутствует. Строительные работыбудут проводиться в полном соответствии с основными требованиями законодательства РеспубликиКазахстан и строительными нормами, действующими в области строительства. При организациимониторинга выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников, расположенныхнепосредственно в период строительных работ, рекомендуется использовать расчетные

методы контроля..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности. При проведении работ возникновение внештатных ситуаций не ожидается. Все проводимые виды работ не связаны с неконтролируемыми выделениями загрязняющих веществ в атмосферу. Проектом предусматривается проведение мероприятий по уменьшению выбросов в атмосферу. Соблюдение технологических процессов при строительстве, безаварийность процессов позволит минимизировать выбросы в атмосферный воздух, а после строительства всякие выбросы в атмосферу вообще прекратятся. В целом, воздействие на атмосферный воздух от намечаемой хозяйственной деятельности при строительстве оценивается следующим образом: пространственный масштаб воздействия – точечный (1 балл); временной масштаб – ВРЕМЕННЫЙ (2 балла); интенсивность воздействия (обратимость воздействия) – незначительный (1 балл). Интегральная оценка выражается 2 баллами – воздействие низкое. При воздействии «низкое» изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Среда возвращается к нормальным уровням на следующий год после происшествия..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости. Трансграничных воздействий на окружающую среду не прогнозируются..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий. Работы по строительству предусмотреть с учетом требований по охране атмосферного воздуха. При организации работ предусмотреть: - выполнение земляных работ, по возможности, с организацией пылеподавления (увлажнение поверхностей) с доставкой воды поливочными машинами; - при перевозке сыпучих (пылящих) материалов предусмотреть укрытие кузовов автомобилей тентом; - осуществить регулярный контроль и восстановление средств и оборудования по снижению выбросов в атмосферу; - предусмотреть регулярный контроль за соблюдением природоохранных мероприятий. Охрана земельных ресурсов. Для проведения работ по строительству осуществлены работы по рациональной привязке зданий и сооружений объектов строительства и временных сооружений с учетом требований рационального использования земельных ресурсов с получением ТУ к подключению и прокладки сетей и разрешений заинтересованных источников. Работы по строительству объекта предусмотрены с учетом требований по охране земельных ресурсов. Проектом строительства предусматривается частичная обратная засыпка с использованием вынутых грунтов. При выемке грунтов предусмотрена предварительная срезка плодородного грунта. Отходы очистки территории и избыточные грунты подлежат вывозу с территории. При организации строительных работ предусматривается значительное использование готовых к использованию материалов без подготовки на месте. Доставка и вывоз грунтов, укрепленных смесей и материалов на место производства работ осуществляется в приспособленных автосамосвалах с плотно закрывающимися бортами с укрытием. Заправка машин и механизмов в зоне проведения работ не предусматривается. На площадках строительства для сбора отходов предусмотреть сборники. Сбор, хранение и утилизация производственных отходов раздельные по видам. Для утилизации отходов заключить договора на их утилизацию..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта). Цель и назначение объекта строительства – для улучшения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог от «Хонда» центра до Т-образного перекрестка в г.Актау Мангистауской области, обеспечивающего улучшение в целом транспортного обслуживания города. Общая протяженность дороги – 4км 360.79 м. Технические решения, принятые в проектной документации соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Республики Казахстан, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. При разработке данного раздела использованы директивные и нормативные документы, инструкции и методические рекомендации по нормированию качества атмосферного воздуха, образования твердых бытовых отходов, водоотведению и водопотреблению, охране почв. Цель работы - оценка воздействия планируемого объекта на окружающую среду – атмосферный воздух, водные ресурсы, земельные ресурсы, растительный и животный мир, разработка мероприятий по охране окружающей среды. Альтернативные варианты достижения целей указанной деятельности и вариантов ее осуществления не рассматриваются в данном проекте..

- 1) в случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

Калиев Адайбек Утемисович

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

