Приложение 1 к Правилам оказания
государственной услуги «Заключение об
определении сферы охвата оценки воздействия на
окружающую среду и (или) скрининга воздействий
намечаемой деятельности»

KZ56RYS00290848 **20.09.2022 г.**

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Sarzha Grain Terminal" (Саржа Грейн Терминал), 010000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Каракиянский район, Курыкский с.о., с.Курык, улица Казак Аул, строение № 148, 171040021157, АЙТБАЙ НҰРЖАН САҒЫНБАЙҰЛЫ, +77013331784, info@sarzhagrain.kz
наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе , телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Строительство универсального морского зернового терминала, предназначенный для оказания услуг по железнодорожной приемке, временному хранению и отгрузке зерновых культур насыпью на морской транспорт. Раздел 2. 10.28. места разгрузки апатитного концентрата, фосфоритной муки, цемента и других пылящих грузов при грузообороте более 150 тыс. тонн в год..

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) нет;
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности № KZ61VWF00053574 от 25.11.2021 г., выданное РГУ «Департаментом экологии по Мангистауской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии геологии и природных ресурсов Республики Казахстан»: «Строительство универсального морского зернового терминала, предназначенного для оказания услуг по железнодорожной приемке, временному хранению и отгрузке зерновых культур насыпью на морской транспорт», относится к III категории и необходимость в проведении обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует, согласно пп.75 п.1 раздела 3 приложения 2 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 02.01.2021 года №400-VI (с изменениями и дополнениями по состоянию на 27.12.2021 года). В проект внесены следующие изменения: 1.Увеличение общей нормативной продолжительности строительства объекта на 11 месяцев. Общая нормативная продолжительность строительства объекта составляет 23 месяца, из них: • Объекты первой очереди строительства – 11,8

месяцев; • Объекты второй очереди строительства– 10,8 месяцев. 2. Увеличение мощности 1 очереди до 850 тыс. тонн. 3. Увеличение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу во время проведения строительных работ. По предварительной оценке, ориентировочное количество загрязняющих веществ, предполагающихся к выбросу в атмосферу, от стационарных источников во время строительства объектов первой и второй очереди, составит 60 т/период..

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Республика Казахстан, Мангистауская область, Каракиянский район, село Курык, местность «Сарша». Проектируемый Зерновой терминал входит в состав Многофункционального морского терминала «Саржа» в порту Курык..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Проектируемый объект – универсальный морской зерновой терминал, предназначенный для оказания услуг по железнодорожной приемке, временному хранению и отгрузке зерновых культур насыпью на морской транспорт. Номенклатура зерновых культур: пшеница, ячмень, кукуруза, семена масличных (рапс, соя, подсолнечник, лен), зернобобовые. Годовая мощность, согласно очередности строительства, тыс. тонн: 1 очередь – до 850; 2 очередь – до 1500..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Терминал по перегрузке зерновых грузов предназначен для приема зернового сырья с железнодорожного транспорта, кратковременного его хранения и отпуска на водный вид транспорта. Первая очередь строительства: • одна линия приема зернового сырья с паспортной производительностью 500 т/ч; • одна линия отпуска зернового сырья с паспортной производительностью 500 т/ч; • зернохранилища общей вместимостью 29 750 т в составе: 3 силоса на плоском основании вместимостью 7250 т каждый; 5 силосов-хопперов с конусным днищем 45° вместимостью 1000 т каждый; 6 силосов-хопперов с конусным днищем 45° вместимостью 500 т каждый. Вторая очередь строительства: • две линии приема зернового сырья с паспортной производительностью 500 т/ч каждая (одна из которых реализована в первую очередь строительства); • одна линия отпуска зернового сырья с паспортной производительностью 500 т/ч (реализованная в первую очередь строительства); • зернохранилища общей вместимостью 51 500 т в составе: • реализованные в первой очереди строительства: зернохранилища общей вместимостью 29 750 т в составе: 3 силосов на плоском основании вместимостью 7250 т каждый; 5 силосов-хопперов с конусным днищем 45° вместимостью 1000 т каждый; 6 силосов-хопперов с конусным днищем 45° вместимостью 500 т каждый; • зернохранилища общей вместимостью 21 750 т в составе: 3 силоса на плоском основании вместимостью 7250 т каждый.

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Общая продолжительность строительства - 23 месяца (2022 - 2024 гг.), в т.ч.: первая очередь строительства – 11,8 месяцев; вторая очередь строительства – 10,8 месяцев..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования • Площадь – 7,8 га; • Целевое назначение – Для строительства и эксплуатации многофункционального морского терминала; Предполагаемые сроки использования – Частная собственность. нет; Характеристика земель, в том числе: • пашня – нет; • лесные насаждения - нет; • пастбища - нет.;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Согласно Постановления акимата Мангистауской области от 20 марта 2008 года №181 «Об установлении водоохранных зон и полос в городах Актау, Форт-Шевченко, селе Курык и в зоне отдыха Кендерли (изменение на 20 марта 2008 года)» ширина водоохранной зоны в районе села Курык принимается в размере не менее 100 м, независимо от уклона и характера прилегающих земель. Зерновой терминал будет располагаться на территории Многофункционального

морского терминала «Саржа». В 2017 году на образование новой территории на ММТ Саржа было получено согласование Жайык-Каспийской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов №18-13-06-03/24 от 16.10.2017 г. (Письмо прилагается). 2.1. Строительно-монтажные работы.;
видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) В период строительно-монтажных работ планируется потребление воды на следующие нужды: • хозяйственно-питьевые нужды; • производственные нужды. Потребности в питьевой воде на хозяйственно-питьевые и производственные нужды будут обеспечиваться за счет бутилированной воды и привозной воды в передвижных цистернах. Качество питьевой воды должно соответствовать требованиям санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденный Приказом МНЭ РК от 16 марта 2015 года № 209 (см. Приложение п. 8).;
объемов потребления воды Для питьевых, хозяйственно-бытовых и производственных нужд планируется использование привозной питьевой воды. Расход – 22,67 м3/сут (8275 м3/год). Так же планируется использование очищенных ливневых и хозяйственно-бытовых стоков на технические нужды терминала (полив зеленых насаждений, мойка тротуаров и площадок). Для наружного пожаротушения планируется использовать морскую воду. Водозабор морской воды будет производиться в случае пожара (см. Приложение п. 8).;
операций, для которых планируется использование водных ресурсов Во время эксплуатации зернового терминала и жизнедеятельности персонала будут образовываться следующие виды сточных вод: • хозяйственно-бытовые сточные воды; • производственно-дождевые; • ливневые. Планируется строительство локальных очистных сооружений со степенью очистки поверхностных и х.б.-стоков для возможности их дальнейшего использования на технические нужды терминала (полив зеленых насаждений, мойка тротуаров и площадок), либо для вывоза на пруды-испарители сторонней организации. Для сбора дождевых вод с территории промышленных площадок планируется предусмотреть дренажные монолитные колодцы, перекрытые решеткой. Далее с аккумулирующего резервуара вода перетекает в сепаратор нефтепродуктов, а далее в резервуар очищенных стоков для дальнейшего использования на технические нужды (см. Приложение п. 8).;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) нет;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации нет;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :
объемов пользования животным миром нет;
предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования нет;
иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных нет;
операций, для которых планируется использование объектов животного мира нет;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования При осуществлении намечаемой деятельности предусматривается использование следующих материалов, сырья, изделий: Местное - цемент, ПГС, песок, щебень, бетон, привозное - стальные изделия, оборудование и установки, соответствующая арматура, приобретение дизельного топлива для заправки используемой техники. Электроэнергия (объем и предварительное согласование источника получения) – ПС 35/10 кВ ТОО «Порт Курык». В качестве резервного источника электроснабжения планируется использовать дизельную электростанцию. Источник теплоснабжения – существующая котельная с электрических котлом.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью нет.

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах,

входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Основными загрязняющими атмосферу веществами во время проведения строительных работ будут загрязняющие вещества, выделяемые при работе дизельных и карбюраторных двигателей строительной техники и транспорта, битумных котлов, а также от дизельных двигателей сварочных аппаратов, дизельных генераторов и воздушных компрессоров, при проведении сварочных и грунтовочных и покрасочных работ, а также пыль, образуемая при движении строительной техники и транспорта, и при осуществлении земляных (выемочных, планировочных, погрузочно-разгрузочных и др.) работ на строительной площадке. Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу являются выхлопные трубы дизельных и бензиновых двигателей сварочных агрегатов, дизельных генераторов, дизельный привод воздушных компрессоров, а также земляные работы. Общее количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от стационарных источников на первую очередь, составит 43,8430265 т/год (20,60218939 г/с). Всего в атмосферный воздух будут выбрасываться загрязняющие вещества 33 наименований 1-4 класса опасности. Общее количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от стационарных источников на период проведения второй очереди, составит 7,35605888 т/год (3,032630482 г/с). Всего в атмосферный воздух будут выбрасываться загрязняющие вещества 25 наименований 1-4 класса опасности. В атмосферу будут выбрасываться загрязняющие вещества 17-ти наименований. Общее количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на этапе эксплуатации объектов, составит 1,424548 г/с или 17,59221 т/год. (см. Приложение п. 9).

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Планируется строительство локальных очистных сооружений со степенью очистки поверхностных и х.б.-стоков для возможности их дальнейшего использования на технические нужды терминала (полив зеленых насаждений, мойка тротуаров и площадок) , либо для вывоза на пруды-испарители сторонней организации. Для сбора дождевых вод с территории промышленных площадок планируется предусмотреть дренажные монолитные колодцы, перекрытые решеткой. Далее с аккумулирующего резервуара вода перетекает в сепаратор нефтепродуктов, а далее в резервуар очищенных стоков для дальнейшего использования на технические нужды. Сброс сточных вод на рельеф местности не планируется (см. Приложение п. 10)..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Основными видами производственных отходов при строительстве являются: в первую очередь - промасленная ветошь (0,086 тонн), тара из под ЛКМ (14,996 тонн), смешанные отходы строительства и сноса (20 тонн), металлолом (15,0 тонн), огарки сварочных электродов (0,231 тонн), смешанные коммунальные отходы (8,51 тонн). Во вторую очередь - тара из-под ЛКМ (0,648 тонн), смешанные отходы строительства и сноса (13 тонн), металлолом (2,43 тонн), огарки сварочных электродов (0,052 тонн), смешанные коммунальные отходы (1,588 тонн). Период эксплуатации: Огарки сварочных электродов - 0,00525 тонн; Металлолом – 1,0 тонн; металлическая стружка - 0,03 тонн, Иловый осадок - 22,325 тонн, Осадок системы очистки ливневых вод с незагрязненных территорий предприятия - 16,9 тонн, Медицинские отходы - 0,0105 тонн, Пищевые отходы - 6,899 тонн, Смешанные коммунальные отходы (бытовые отходы) - 7,875 тонн (см. Приложение п. 11) .

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений 1. РГУ «Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов»; 2. Филиал РГУ «Западно-Казахстанский межрегиональный Департамент геологии и недропользования комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан «ЗАПКАЗНЕДРА» в городе Актобе»-«Мангистауская региональная инспекция геологии и недропользования»; 3. Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан; 4. Комитет рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан..

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с

экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) В связи с отсутствием стационарных и эпизодических наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в поселке Курык, представить данные о современном состоянии воздушной среды невозможно, согласно официального интернет ресурса https://www.kazhydromet.kz/. Для характеристики современного состояния компонентов окружающей среды на изучаемой территории был использован отчет РГП «Казгидромет» за 2 полугодие 2020 г. «Информационный бюллетень о состоянии окружающей среды Республики Казахстан» (выпуск №03 (29)). (см. Приложение).

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Оценка воздействия на окружающую среду при строительстве: Временный характер воздействия на окружающую среду проявляется в период строительства объекта. В процессе строительства будет осуществляться воздействие на окружающую природную среду путем загрязнения воздушного бассейна продуктами сгорания топлива при работе строительных машин, автотранспорта и т.п. Возрастает фактор нарушения покоя вследствие шума при выполнении строительных работ (см. Приложение п. 14).

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости нет.

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Меры по снижению неблагоприятного воздействия на окружающую среду: 1. Применение аспирационного оборудования. Современные аспирационные системы и пылеулавливающие агрегаты позволяют эффективно решать задачи снижения риска взрыва зерновой пыли и очистки воздуха от пылевых фракций, мелкодисперсной зерновой пыли и дымовых газов. Качественная аспирация элеваторов и зернохранилищ (обеспыливающая вентиляция) позволяет значительно сократить количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и сохранять концентрацию зерновой пыли в безопасных пределах. Промышленная очистка воздуха в рабочих зонах технологических линий обеспечивает взрывобезопасность зернового производства, эффективность работы оборудования и комфортные условия труда; 2.Проведение работ по озеленению территории; 3. Контроль за соблюдением технологического регламента; 4. Проведение производственного экологического контроля..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений, местоположения объекта) нет.

Приложения (документы, сведения, указанные в заявлении):

1) в случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
Айтбай Н.

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)





Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.