

KZI7RYS00299116

11.10.2022 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", 130500, Республика Казахстан, Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, улица Нурсултан Онгалбайулы, строение № 2, 050140004321, ЖАНТУАРОВ ДИДАРБЕК БАСЕНОВИЧ, 87293823184, raskolimoldin@mail.ru
наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) 7.2. строительство автомобильных дорог протяженностью 1 км и более и (или) с пропускной способностью 1 тыс. автомобилей в час и более; .

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) не проведена;
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) не проведена.

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест рабочим проектом предусмотрено Строительство автомобильных дорог в городе Форт-Шевченко по улицам Даулетова, Тобышбаев, Масатов, Кожобеков, Таргынов, Елубаев, Алниязулы и Жана-Кетик 2,3,4,5 кварталы. выбор других мест не предусматриваются..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции По рабочему проекту предусматриваются строительство дорог в сложившихся условиях застройки, соответственно, некоторые улицы по своим характеристикам относятся к разным техническим параметрам. Технические параметры, принятые в проекте : Длина участка – 9 475 м., Даулетова 1 – 412 м, Тобышбаев 1 – 594 м, Елубаев – 488 м, Масатов – 583м, Даулетова 2 – 637 м, Кожобеков – 760 м, ЖК 3 квартал – 275 м, Таргынов – 998 м, Тажиулы – 275 м, Ургешбайулы – 998 м, Мурын Жырау – 460 м, ЖК 2 квартал – 446 м, ЖК 2А.1 – 274 м, ЖК 2А.2 – 265 м, ЖК 2А.3 – 334 м, Отепбергенов – 527 м, Кызылбаев – 476 м, Т. Алниязулы – 377 м, Жамбыл – 296м..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Подготовка территории строительства Основным видам дорожно-строительных работ предшествуют работы подготовительного периода: вынос оси дорог в натуру; вывоз строительного мусора; переустройство коммуникаций; Во время производства строительных работ, движение осуществляется по параллельным улицам. Соответственно нет необходимости в устройстве временных дорог. План трассы Рабочий проект " "Строительство автомобильных дорог в городе Форт-Шевченко по улицам Даулетова, Тобышбаев, Масатов, Қожабеков, Тарғынов, Елубаев, Алниязұлы и Жана-Кетик 2,3,4,5 кварталы", выполнен согласно требованиям СН РК 3.01-01-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов». Проектирование дорог по улицам выполняется в условиях сложившейся застройки с максимальным соблюдением норм проектирования населенных пунктов и с учетом перспектив застройки данного населенного пункта. Всего по г. Форт Шевченко согласно заданию на проектирование выданный Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" предусматривается строительство 19 улиц. Общее протяжение улиц составила 9,475 км. Видимость в плане обеспечена минимальными продольными уклонами и плавностью поворотов..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) 2023 год 9 месяцев.

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Участок работ расположен к северо-западу от г. Актау в форт Шевченко Тупкараганского района Мангистауской области. Областной центр г. Актау находится в 135 км. земельный участок предназначен для строительства автомобильной дороги.;

2) водных ресурсов с указанием: предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохраных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Расход воды питьевого качества на хозяйственно-бытовые нужды персонала Согласно существующим нормативам норма водопотребления согласно СНиП РК 4.01-41-2006 составляет: - рабочий – 25 л/сут на 1 человека. Общее количество работающих – 17 человек Срок строительства – 9,0 месяцев. Вся израсходованная вода поступает в изолированный септик без очистки. Расход воды (рабочие) составляет: $Q_{сут} = 17 \text{ чел} * 25 \text{ л} = 600 \text{ л/сут} = 0,425 \text{ м}^3/\text{сут}$ $Q_{год} = 0,425 \text{ м}^3/\text{сут} * 270 \text{ дней} = 114,75 \text{ м}^3/\text{период}$ Техническая вода, используемой для увлажнения грунта безвозвратная, впитывается в грунт.;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитываемая) питьевая,техническая;

объемов потребления воды Расход воды (рабочие) составляет: $Q_{сут} = 17 \text{ чел} * 25 \text{ л} = 600 \text{ л/сут} = 0,425 \text{ м}^3/\text{сут}$ $Q_{год} = 0,425 \text{ м}^3/\text{сут} * 270 \text{ дней} = 114,75 \text{ м}^3/\text{период}$ Техническая вода, используемой для увлажнения грунта безвозвратная, впитывается в грунт.;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов В соответствии Санитарных правил " Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства" система водоотведения осуществляется путем подключения их к изолированному септику. Водоотвод поверхностных вод на период строительства с обустройства объектов во время дождя и таяния снега отводится по спланированной поверхности без твердого покрытия и не загрязненных нефтепродуктами в понижения на рельефе местности . При соблюдении технологии строительства запроектированных сооружений влияние на подземные воды оказываться не будет.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Недра не затрагивает. Классификация мероприятий по охране окружающей среды в процессе строительно-монтажных работ и факторы эффективности мероприятий приведены ниже:

☐ Сокращение сроков производства земляных работ; ☐ Максимальное сохранение зеленых насаждений на площадке строительства; ☐ Завершения строительства качественной уборкой и

благоустройства территории с восстановлением растительного покрова □ Хранение отходов производства и потребления на специально оборудованных площадках с дальнейшим вывозом и утилизацией. При соблюдении всех природоохранных мероприятий при строительстве объекта и его эксплуатации влияние на почву и растительность будет незначительной и на изменение экологической обстановки не повлияет.;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Источниками воздействия на растительный покров при строительстве автодороги на период строительства являются транспортные средства, а также эксплуатация спецтехники. Основными видами воздействия являются уничтожение живого напочвенного покрова в полосе отвода на подготовительном этапе. Произрастания эндемиков (естественных древесных форм растительности характерных для данного региона) на территории расположения объекта не наблюдается. Редких и исчезающих растений в зоне влияния нет. Естественные пищевые и лекарственные растения отсутствуют. Снос зеленых насаждений рабочим проектом не предусматривается.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Учитывая, что на территории планируемых работ, большая часть млекопитающих, пресмыкающихся и некоторых видов птиц, ведут ночной образ жизни, необходимо до минимума сократить передвижение автотранспорта в ночное время. При планировании транспортных маршрутов и передвижениях по территории следует использовать ранее проложенные дороги и избегать внедорожных передвижений автотранспорта. Необходимо отметить, что проектируемый участок не будет оказывать негативное влияние на пути перехода видов животных, ввиду того что будет проведен строительство автомобильной дороги, что в свою очередь исключает изменение дорожного полотна и направления автомобильной дороги. строительство предусматривается по существующей автомобильной дороге. Таким образом, пути миграции видов животных сохранятся в первоначальном виде.;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования нет;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных нет;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира нет;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Все материалы, сырье, изделия предусматриваются привозные и отвечают радиационной безопасности. Электроэнергия - подключение к централизованному носителю. Тепловая энергия от электричества. Грунт предусматривается привозной от грунтовых резервов (карьеров). Асфальтобетон предусматривается привозной от асфальтобетонного завода. Грунтовые резервы и асфальтобетонный завод предусматриваются отдельными рабочими проектами.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Для предупреждения загрязнения поверхностных и подземных вод в стадии строительства, подрядчику рекомендуется следующие: □ Производство работ выполнять на территории отведенного участка; □ Соблюдать график строительных работ и транспортного движения с целью исключения аварийных ситуаций и последующего загрязнения. □ Обустройства специального места для слива и замены отработанных масел в установленных местах, с последующей сдачей специализированным организациям. □ Сбор загрязненных грунтов в контейнеры с последующим вывозом; □ Контроль технического состояния автотранспорта, строительной техники и оборудования, исключаящим утечку горюче-смазочных материалов. □ Эти мероприятия носят организационно-технический характер и не требуют каких либо значительных капиталовложений, не приводят к снижению или прекращению процесса работ..

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Железо (II, III) оксиды 0.0089 г/с, 0.005704т/г Марганец и его соединения 0.001442 г/с ,

0.000759 т/г Азота (IV) диоксид 0.09756 г/с 0.053798 т/г Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0.0975 г/с, 0.03738 т/г, Углерод 0.013г/с, 0.004859т/г, Сера диоксид-0.03676 г/с 0.011095 т/г, Углерод оксид- 0.10138 г/с 0.030956 т/г, Фтористые газообразные соединения- 0.000625г/с, 0.0003138 т/г, Фториды неорганические плохо 0.00275 г/с, 0.00085 т/г, Диметилбензол 0.03656 г/с, 0.00504 т/г, Проп-2-ен-1-аль 0.003 г/с, 0.00115 т/г, Формальдегид (Метаналь) 0.003 г/с, 0.00115 т/г, Алканы C12-19 /в пересчете на C/ 1.144932г/с, 0.5880426 т/г, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 0.528167 г\с, 0.7319606 т/г. В С Е Г О : 2.075576 г/с, 1.473058 т/г..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей сбросы отсутствуют.

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей В строительно-монтажных работах от рабочего персонала образуются: - твердо-бытовые отходы, которые составляют 0,52 т/период; - жестяные банки из лако-красочных материалов – 0.00685 т/период;.

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений заключение скрининга.

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Дорожно-климатическая зона – V. Климатический подрайон для строительства – IV-Г. Ветровой район - III. Район по гололеду – II. Климат района резко-континентальный, аридный с резкими температурными контрастами дня и ночи, зимы и лета, в быстром переходе от зимы к лету при коротком весеннем периоде. Характерной особенностью климата является неустойчивость и дефицитность атмосферных осадков (рис. 2.2), малоснежье и сильное сдувание снега, большая сухость воздуха и почвы, интенсивность процесса испарения и обилие прямого солнечного освещения. Дорога проложена в равнинной местности, со спокойным рельефом с небольшими перепадами высотных отметок. Продольный профиль существующей дороги проложен с учётом ландшафта, условий безопасности движения и обеспечения видимости встречного автомобиля по обертывающей линии, без резких перепадов проектной линии, без применения предельных уклонов. Максимальный продольный уклон не более 7 %..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Данные работы не окажут негативного воздействия на окружающую среду. Строительство дороги улучшают уровень жизни населения сельского округа..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости нет.

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий • использование современного оборудования с минимальными выбросами в атмосферу; • строгое соблюдение всех технологических параметров; • осуществление постоянного контроля за изменением параметров качества природной среды: воздуха в рабочей зоне, почвы, грунта на промышленных площадках и прилегающей территории; • наличие и постоянное функционирование систем аварийного оповещения и связи, контроля качества воздуха; • обучение обслуживающего персонала реагированию на аварийные ситуации; • проверка готовности систем извещения об аварийной ситуации. К мероприятиям по предотвращению загрязнения подземных вод относятся: • устройство защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод; • организация регулярных

режимных наблюдений за условиями залегания, уровнем и качеством подземных вод на участках существующего и потенциального загрязнения, связанного со строительством проектируемого объекта; • четкая организация учета, сбора и сортировки отходов потребления; • обязательно должен осуществляться производственный экологический контроль за состоянием подземных вод..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Рабочим проектом предлагается альтернатива использования Протокола (документа, подтверждающего наличие полномочий ее инициатора).

- 1) в случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
ЖАНТУАРОВ ДИДАРБЕК БАСЕНОВИЧ

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

