

Исходные данные

для расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу раздела охраны окружающей среды (РООС) к рабочему проекту Расширение УПН АО КМК Мунай-2021

Наименование	Ед. изм.	Кол-во
При строительстве		
Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м ³	тонн	504
Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	тонн	1031
Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) с перемещением до 5 м	тонн	500
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, ПГС	тонн	14
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	тонн	2385
Гидроизоляция ж/б изделий, нанесение битумной мастики	тонн	0,6
Покрасочные работы: – Грунтовка ГФ-021 – Растворитель Ацетон – Уайт-спирит – Растворитель 646 – Эмаль ПФ-115 – Шпатлевка ЭП-0010 – Лак БТ-99	тонн	0,240919 0,141256 1,343 0,5 0,587195 1,79036 0,0086
Сварочные работы, Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами Электрод (сварочный материал): МР-4	кг	793
Газовая сварка стали с использованием пропан-бутановой смеси	кг	49
Срок строительства	месяц	10,3 месяца
Количество рабочих при строительстве	чел.	55
При эксплуатации		
Дренажная емкость	ед.	1
Резервуар V-1000 м ³	ед.	1
Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течении года	т/год	30000
Резервуар V-5000 м ³	ед.	1
Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течении года	т/год	200000
Время работы	дней	365
	час/год	8760

И.о. президента
Заказчик



Берденов С. М.
ФИО