

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУКОМИТЕТІНІҢ
МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ
ПО МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ ГЕОЛОГИИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы
130000 Ақтау қаласы, промзона 3, ғимарат 10,
телефон: 8/7292/ 30-12-89
факс: 8/7292/ 30-12-90

Республика Казахстан, Мангистауская область
130000, город Ақтау, промзона 3, здание 10,
телефон: 8/7292/ 30-12-89
факс: 8/7292/ 30-12-90

Государственное учреждение
«Каракиянский районный отдел
жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и
автомобильных дорог»

Заклучение
об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую
среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности

Данным проектом предусматривается Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог микрорайона Аубакиров, Астана в селе Жетыбай Каракиянского района.

Материалы поступили на рассмотрение: 11.10.2022. Вх. KZ47RYS00299158

Общие сведения

Пропускная способность менее 100 км/час. В административном отношении район строительства находится на территории Каракиянского района Мангистауской области в с.Жетибай.

Краткое описание намечаемой деятельности

Проектируемые внутрипоселковые дороги представляют собой транспортно-дорожную сеть из 12-ти ул. в уже существующей жилой застройке. мкр. Аубакир и мкр. Астана, из них в мкр. Аубакире 8-м улиц (№19,20,21,22,23,24,25,26 в уже существующей жилой застройке) и в мкр. Астана 4-й улиц (№1,2,3,4 в уже существующей жилой застройке). Проектная ось проезжей части определена на стадии инженерных изысканий и нанесена на чертежи планов топографической съемки М 1:1000, с учетом уже сложившейся плановой схемы застройки жилого массива. Общая протяженность дорог – 5 522 м.

Общая протяженность дорог – 5 522 м, в том числе: 1. мкр.Астана: улица №1 Протяженность - 778.94м; улица №2 Протяженность - 781.49м; улица №3 Протяженность - 778.26м; улица №4 Протяженность - 775.99м. 2. мкр.Аубакиров улица №19 Протяженность - 269.21м; улица №20 Протяженность - 327.07м; улица №21 Протяженность - 321.42м; улица №22 Протяженность - 322.00м; улица № 23



Протяженность - 322,1м; улица №24 протяженность - 329.38м; лица №25 Протяженность - 338.38м; улица №26 Протяженность - 177.82м. 2.1.1 План трассы, продольный профиль. Кривые в плане вписаны во все углы поворота более 0°10'02". Минимальный радиус кривой в плане принят 8м. На примыканиях к существующей дороге радиус закругления в зависимости от ситуации и стесненности улиц принят от 5 до 10м. При проложении трассы дорог в пределах улиц постоянный отвод земли предусматривается. Трасса дороги проложена с учетом ширины и застроенности улиц. По трассе имеются пересечения с подземными и надземными коммуникациями. По каждой улице для привязки трассы в высотном отношении приняты и показаны в планах трассы реперы. Всего по строительству внутрипоселковых дорог мкр.Аубакиров, Астана в селе Жетыбай Каракиянского района приняты 8 временных реперов.

Начало строительства - декабрь 2022 г. Окончание строительства - июнь 2023 г. Начало эксплуатации - 2023 г.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Общий валовый выброс оксид железа 3 кл 0,05000 г/с 0,00630 т/год оксид марганца 2 кл 0,00350 г/с 0,000250 т/год диоксид азота 2 кл 0,05540 г/с 0,0242 т/год оксид азота 3 кл 0,00680 г/с 0,00310 т/год сажа 3 кл 0,00770 г/с 0,00200 т/год диоксид серы 3 кл 0,01940 г/с 0,00380 т/год оксид углерода 4 кл 0,11621 г/с 0,0263010 т/год фтористые газообр.соед. 2 кл 0,00030 г/с 0,00010 т/год фториды неорг. пл. раств. 2 кл 0,00140 г/с 0,00050 т/год ксилол 3 кл 0,00630 г/с 0,00650 т/год толуол 0,00470 г/с 0,00100 т/год бенз/а/пирен 1 кл 3,90E-08 г/с 2,70E-08 т/год хлорэтилен 1 кл 0,000005 г/с 0,0000004 т/год бутилацетат 0,00090 г/с 0,0002 т/год формальдегид 2 кл 0,0005 г/с 0,0003 т/год ацетон 0,0020 г/с 0,0004 т/год уайт-спирит 0,0035 г/с 0,0012 т/год углеводороды C12-C19 4 кл 1,7490 г/с 0,41926 т/год взвешенные частицы 3 кл 0,0369 г/с 0,0093 т/год пыль неорг. 70-20% SiO₂ 3 кл 0,8769 г/с 0,65175 т/год пыль абразивная 0,0040 г/с 0,0041 т/год ИТОГО: 2,945415 г/с 1,16056 т/год

В период строительства предусматривается водопотребление на питьевые, хозяйственные и технические нужды. Потребности в питьевой воде будут обеспечены за счет привозной питьевой бутилированной воды. Вода для хозяйственного использования - привозная автоцистернами согласно договору. Техническая вода - привозная автоцистернами по договору. Объект расположен на значительном удалении от Каспийского моря и не входит в водоохранную зону Каспийского моря, определенную в размере 2 км. При строительстве 58,698 м³.

При строительстве: опасные отходы - 0,0021 т: использованная тара (3 класс опасности) - 0,0021 т; Неопасные отходы - 1,06 т: строительные отходы - 0,1 т; металлолом - 0,02 т; огарки сварочных электродов - 0,00034 т; коммунальные отходы (5 класс) - 0,94 т.

На территории предполагаемого строительства проектируемых объектов зеленые насаждения отсутствуют.

Использование объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных проектом не предполагается.

При строительстве: Электроды - 0,227 т, ЛКМ - 0,02 т.

При проведении работ предусмотрен ряд мероприятий, снижающих или предотвращающих загрязнение атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почвы, флоры и фауны. Эти мероприятия состоят из организационных, технологических, проектно-конструкторских, санитарно-противоэпидемических и сводятся к следующему: Организационные: разработка оптимальных схем движения автотранспорта; контроль своевременного прохождения технического обслуживания задействованного автотранспорта и спецтехники; исключение несанкционированного проведения работ. В целях предотвращения гибели объектов животного мира предусмотрены: минимизация освещения в ночное время на участках строительства; исключить доступ птиц и животных к местам складирования пищевых и производственных отходов; не допускать привлечения, прикармливания или содержания животных на участках строительства; исключение несанкционированных проездов вне дорожной сети и снижение активности



проезда автотранспорта ночью; инструктаж рабочих и служащих о недопустимости охоты на животных, бесцельном уничтожении пресмыкающихся

Намечаемая деятельность: «Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог микрорайона Аубакиров, Астана в селе Жетыбай Каракиянского района», относится согласно пп.2 п.13 Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду от 13 июля 2021 года № 246 к IV категории.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: Необходимость проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует. В соответствии пп.2) п.3 ст. 49 Экологического кодекса провести экологическую оценку по упрощенному порядку. При проведении экологическую оценку по упрощенному порядку учесть замечания и предложения государственных органов и общественности согласно протокола размещенного на портале «Единый экологический портал».



Руководитель департамента

Тукенов Руслан Каримович

