

KZ48RYS00331441

26.12.2022 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области", 090006, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г. Уральск, улица Х.Чурина, дом № 116, 000340000426, МЕНЕЕВ АЙДАР КАЗБЕКОВИЧ, 519129, zko-dorogi@mail.ru

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Проектируется провести капитальный ремонт автодороги «Алгай-Жалпактал-Жулдыз-Карасу» 6-104 км (участок 50-70 км) Казталовский район ЗКО». Согласно приложению 1, раздел 2, пп.7.2. (строительство автомобильных дорог протяженностью 1 км и более и (или) с пропускной способностью 1 тыс. автомобилей в час и более) для данного вида намечаемой деятельности, проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным.

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) ОВОС не разрабатывалась ;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Скрининг не проводился .

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Проектируемая автодорога в административном отношении расположена на территории Казталовский район ЗКО, автодорога «Алгай-Жалпактал-Жулдыз-Карасу» 6-104 км (участок 50-70 км). Расстояние до жилой зоны - 120 м до села Акпатер. 1020 м до села Егинсай..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристики продукции Перспективная интенсивность на 2043г – 10 211 авт/сут-27 146 ед/сут. Техническая категория дороги – III. Протяженность ремонтируемого участка – 20км Ширина земляного полотна –12. Число полос движения – 2. Расчетная скорость движения – 100 км/час. Водопропускные трубы – 9 шт. .

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Работы проводятся по существующей дороге (капитальный ремонт). В рамках проекта выполняются следующие виды работ: демонтаж существующих дорожных знаков и элементов благоустройства; снятие растительного грунта 1 группы с подошвы и откосов существующего земляного полотна Н=0,20м бульдозером перемещение до 20 м в штабеля для последующей надвижки на откосы; подготовка существующего земляного полотна, рыхление откосов существующего земляного полотна бульдозером - рыхлителем Н=0.30м грунт 2 группы, при длине участка до 200 м; укрепление откосов засевом трав, посев многолетних трав с прикаткой и поливом механизированным способом; полив засеянных участков поливочной машиной; устройство ж/б труб d-1,0 на ПК 7+20, ПК 9+47,87 (съезд), ПК 21+13 (съезд) (3шт.); устройство ж/б труб d-2x1,0 на ПК 58+58,71, ПК 112+61,10 (2шт.); устройство ж/б труб d-3x1,0 на ПК 138+00 (1шт.); устройство ж/б труб d-2x1,5 на ПК 68+19,08, ПК 97+07,61, ПК 164+67,11 (3шт.). Дорожная одежда капитального типа: устройство подстилающего слоя из природной песчано-гравийной смеси Н=15см, устройство слоя основания из ЩПС фр. (0-70) (для оснований) Н=17см, устройство подгрунтовки жидким битумом БНД 70/100 0,8 т на 1000 м², устройство нижнего слоя покрытия из черного щебня для оснований, уложенного по способу заклинки Н=8см, устройство подгрунтовки жидким битумом БНД/МГ 70/130 0,3 т на 1000 м², устройство верхнего слоя покрытия из м/з асфальтобетона горячей укладки плотный, из щебеночной (гравийной) смеси типа Б, марка 1 битума БНД-70/100 Н=4см; укрепление обочин ЩПС (состав №1) h=0.12м. Устройство покрытия на тротуарах: устройство слоя основания из ЩПС фр. (0-70) (для оснований), Н=15см, устройство подгрунтовки жидким битумом БНД 70/100 0,8 т на 1000 м², устройство покрытия из м/з асфальтобетона горячей укладки плотный, из щебеночной (гравийной) смеси типа Б, марка 1 битума БНД-70/100 (СП РК 3.03-104-2014) Н=0.05м, установка бетонных бортовых камней БР 100.30.18; установка автопавильона, тип 11; установка урны типа "Сатурн". Устройство объездной дороги : снятие растительного грунта 1 группы с подошвы и откосов существующего земляного полотна Н=0,20м бульдозером перемещение до 20 м в штабеля для последующей надвижки на откосы, устройство насыпи из ЩПС, устройство покрытия серповидного профиля из ЩПС Н_{ср}=0.16м; рекультивация территории строительных площадок, технологических площадок, под площадки для складирования материалов подъездов к ним; рекультивация временной объездной дороги. Обустройство дороги: устройство присыпных берм для установки дорожных знаков из грунта 2 группы (грунт из кавальера) с погрузкой в автомобили – самосвалы и транспортировкой до 10 км, установка стоек СКМ, установка дорожных щитков, тип 3В, нанесение горизонтальной разметки краской со светоотражающими шариками, установка металлических сигнальных столбиков, установка металлических барьерных ограждений; переустройство участка газовых сетей, перенос ж.б опор (линии ВЛ-10КВ и ВЛ-35КВ), разборка объездной дороги.

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Начало строительства II квартал 2023 года, продолжительность строительства – 9мес. Выбросы на момент эксплуатации не учитываются. Эксплуатация ремонтируемого участка автомобильной дороги начнется при полной реализации проекта в декабре 2023 года, (на время ремонта, движение будет производится по объездной дороги). Постутилизация не предполагается..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Акты на право постоянного землепользования №002051211953 от 18.12.2014 г. Акптерский с.о. площадь - 69,0га, протяженность - 23328м, целевое назначение – для обслуживания автомобильной дороги; № 002051212330 от 18.12.2014 г. Жалпакталский с.о. площадь 40,2га, протяженность 12692м, целевое назначение – для обслуживания автомобильной дороги ; №002051207546 от 18.12.2014 г. Караузенский с.о. площадь 7,6га, протяженность – 2500м, целевое назначение – для обслуживания автомобильной дороги.;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохраных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Питьевое водоснабжение на период строительства осуществляется привозной водой. Техническое водоснабжение -ближайший естественный водоем – река

Большой Узень с юго-западной стороны на расстоянии 215 м от территории строительства. Участок работ расположен в пределах морской аккумулятивной равнины на левобережье реки Большой Узень. Отметки поверхности земли в пределах участка работ составляют от 8-10м до 13-14м (Система высот Балтийская). На период эксплуатации водоснабжение не осуществляется ;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитивая) Водоснабжение питьевой водой - общее, технической - специальное. На период строительства используется вода питьевого и технического качества.;

объемов потребления воды Объемов потребления воды: Вода питьевого качества: 86,51 м3/период, технического качества: 68431,1409 м3/период, из них для полива трав 1046,064м3 и увлажнение грунтов 67385,0769м3;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Вода используется на питьевые нужды, на увлажнение грунта, для полива засеянных участков, для доуплотнения насыпи существующего земляного полотна пневмокатами, массой 25т., послойно толщиной слоя по 0,30 м в плотном теле, по 8 проходов по одному следу с поливом водой; для устройства слоя основания из ЦПС фр. (0-70) (для оснований), Н=15см Для сброса бытовых сточных вод установлены биотуалеты. Увлажнение грунтов и полив засеянных участков - это безвозвратные потери.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Недропользование не осуществляется, закуп производится у специализированных организаций ;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации При проведении работ снос зеленых насаждений не производится;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Объект не оказывает существенного влияния на животный мир.;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Объект не оказывает существенного влияния на животный мир.;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Объект не оказывает существенного влияния на животный мир.;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Объект не оказывает существенного влияния на животный мир.;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Материалы для проведения строительных работ будут закупаться у специализированных предприятий, расположенных в районе проведения работ. Щебень фракционный 32604 м3 ЗДСМ Мугоджары; А/б смесь 346378 м2 притрассовый; Биту «VASPI BITUM» 190,52 т г.Актау; Сборные ж/б конструкции для устройства круглых водопропускных труб 122,7 м3 КСМ Уральск; Применяемый ПГС для основания дорожной одежды 51013 м3 карьер Желаетов ЗКО. ;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Риск истощения используемых природных ресурсов низкий .

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) На период строительства ожидаются выбросы 19 наименований: Железо (II, III) оксиды - 0.0000263т/период (3 класс). Марганец и его соединения - 0.00000304 т/период (2 класс). Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) - 0.13036 т/период (2 класс). Азот (II) оксид (Азота оксид) - 0.021352 т/период (3 класс). Углерод (Сажа, Углерод черный) - 0.0113984 т/период (3 класс). Сера диоксид - 0.0249576 т/период (3 класс). Углерод оксид (Оксид углерода) - 0.129384 т/период (4 класс). Диметилбензол - 0.6511 т/период (3 класс). Метилбензол - 0.62187 т/период (3 класс). Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) - 0.0000002027 т/период (1 класс). Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) - 0.0000704 т/период (3 класс). 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый) -

0.0000704 т/период (4 класс). Бутилацетат (Уксусной кислоты) - 0.12442 т/период (4 класс). Формальдегид (Метаналь) - 0.00220768 т/период (2 класс). Пропан-2-он (Ацетон) - 0.2602 т/период (4 класс). Уайт-спирит - 0.4749 т/период. Алканы C12-19 /в пересчете на C/ - 2.602911 т/период (4 класс). Взвешенные частицы - 1.02062 т/период (3 класс). Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 - 12.697908 т/период (3 класс). Суммарный объем выбросов – 18,7730886227 т/период. Выбросы, подлежащие внесению в регистр, отсутствуют..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Сбросы загрязняющих веществ отсутствуют..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей На период строительства ожидается образование 28,629 т/период (опасные отходы - 0,242 т/период, неопасные отходы - 28,387 т/период), из них: тара из-под ЛКМ - 0,24 т/период, промасленная ветошь - 0,002 т/период, твёрдые бытовые отходы – 3,38 т/период, огарки сварочных электродов - 0,007 т/период, строительные отходы - 25 т/период. Отходы, подлежащие утилизации, передаются специализированным организациям, остальные вывозятся на полигон ТБО. На период эксплуатации отходы не образуются. .

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Согласование с Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охраны водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК. Получение заключения в Управлении природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО. На период проведения строительно-монтажных работ получение разрешения на спецводопользование .

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Работы проводятся на антропогенно освоенной территории. Согласно справки РГП "КАЗГИДРОМЕТ" в районе проведения работ отсутствуют посты наблюдения за состоянием атмосферного воздуха. Проведение строительно-монтажных работ носят кратковременный характер. Работы проводятся на существующем объекте. В период эксплуатации не возникают дополнительных источников выбросов загрязняющих веществ, вид деятельности не меняется. Проведение строительно-монтажных работ и эксплуатация дороги не окажет существенного необратимого воздействия на компоненты окружающей среды..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Проведение строительно-монтажных работ и эксплуатация дороги не окажет существенного необратимого воздействия на компоненты окружающей среды. Капитальный ремонт дороги благотворно скажется на качество жизни населения .

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости трансграничное воздействие отсутствует.

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Для снижения возможного неблагоприятного воздействия при проведении строительных работ соблюдать природоохранные мероприятия: выполнение земляных работ с организацией пылеподавления (увлажнение поверхностей); часть отходов строительства реализуются на собственном строительстве, часть отходов

передаются специализированным организациям; при перевозке сыпучих (пылящих) материалов предусмотреть укрытие кузовов автомобилей тентом; выгрузка асфальтобетонных смесей на землю запрещается; для сбора бытовых отходов и сбора отходов строительства в зоне бытовых помещений необходимо предусмотреть установку контейнеров для мусора; при проведении строительно-монтажных работ соблюдать технику безопасности. Так же проведение подготовительных - проведение контроля за выбросами автотранспорта путем проверки состояния и работы двигателей ; - снизить количество одновременно работающей строительной техники; - своевременное удаление строительных и бытовых отходов с территорий; - запретить работу строительной техники в форсированном режиме; - соблюдение пожаробезопасности и техники безопасности работ.

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) При проектировании выбраны наиболее приемлемые для данного объекта методы проведения строительно-монтажных работ. Работы выполняются на существующем объекте.

- 1) в случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

МЕНЕЕВ

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

