



ГУ «Городской отдел строительства»

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности

На рассмотрение поступило Заявление о намечаемой деятельности №KZ29RYS00312189 от 14.11.2022 года.

Общие сведения:

Государственное учреждение "Городской отдел строительства", 060005, Республика Казахстан, Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, улица Махамбет Өтемісұлы, строение №72, 020740003270, КАЛИМОВ КУАТ ТУКПАТОЛЛИНОВИЧ, 87022252588, atyraugorstroy@yandex.ru

Краткое описание намечаемой деятельности:

В соответствии пп.8.3 п.8 раздела 2 Приложения 1 заявления о намечаемой деятельности №KZ29RYS00312189 от 14.11.2022 года основным видом намечаемой деятельности является забор поверхностных и подземных вод или системы искусственного пополнения подземных вод с ежегодным объемом забираемой или пополняемой воды, эквивалентным или превышающим 250 тыс. м³»; (511 657 м³/год по проекту).

Проектируемый объект «Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры с. Таскала г. Атырау».

Схема подачи воды Вода от существующего колодца подается в водопроводную сеть участка ИЖС в села Таскала Водопроводная сеть, всего 22641м, в том числе: Водопровод из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR-17- питьевая ГОСТ 18599-2001 - Ø 180 x 10,7мм 531м, ПЭ100 SDR-21- питьевая- Ø 110 x 5,3 мм 20641м, стальные трубы с весьма усиленной изоляцией липкими лентами ГОСТ 10704-91 - Ø 159 x 5,0 мм – 43 м, - Ø 114 x 4,0 мм - 1326м, - Ø 57 x 3,5мм – 1408м. Колодцы на водопроводной сети Дк=2,0м – 17шт.; Дк=1,5м - 370 шт. Водомерные счетчики DN15мм,класс «С» - 1038 шт. Численность населения ИЖС 5165 чел. Расход воды в сутки наибольшего водопотребления Qсут. Мах 1214,4 м³/сут; Максимальный часовой расход 92,09 м³/час, 443256 м³/год..

Проектируемая площадка нового микрорайона Таскала, расположена на юго-западной окраине города Атырау. Передвижение в пределах территории – по асфальтированным и грунтовым дорогам. Передвижение возможно всеми видами транспорта.

Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и утилизацию объекта) Начало строительства – 2 квартал 2023 года. Общая продолжительность строительства 10 мес.

В соответствии с абзацем пятым пункта 4 статьи 12 Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК, пункту 12 Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года №246, проведение строительных операций, продолжительностью менее одного года относится к объектам III категории.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды:



