



060011, QR, Atyraý qalasy, B. Qulmanov kóshesi, 137 úi
tel/faks: 8 (7122) 213035, 212623
e-mail: atyrauekol@rambler.ru

060011, РК, город Атырау, улица Б. Кулманова, 137 дом
тел/факс: 8 (7122) 213035, 212623
e-mail: atyrauekol@rambler.ru

ГУ «Городской отдел строительства»

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности

На рассмотрение поступило Заявление о намечаемой деятельности №KZ31RYS00312153 от 14.11.2022 года.

Общие сведения:

Государственное учреждение "Городской отдел строительства", 060005, Республика Казахстан, Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, улица Махамбет Өтемісұлы, строение №72, 020740003270, КАЛИМОВ КУАТ ТУКПАТОЛЛИНОВИЧ, 87022252588, atyraugorstroy@yandex.ru

Краткое описание намечаемой деятельности:

В соответствии пп.8.3 п.8 раздела 2 Приложения 1 заявления о намечаемой деятельности №KZ31RYS00312153 от 14.11.2022 года основным видом намечаемой деятельности является забор поверхностных и подземных вод или системы искусственного пополнения подземных вод с ежегодным объемом забираемой или пополняемой воды, эквивалентным или превышающим 250 тыс. м³»; (511 657 м³/год по проекту).

Проектируемый объект «Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива Зарослый г.Атырау».

Схема подачи воды Вода от существующего колодца подается в водопроводную сеть участка ИЖС в жилой массив Зарослый. I. Водопроводная сеть, общая протяженность – 31601,0м.в том числе:–трубы ПЭ 100 SDR17 Ø180x10,7мм – 325,0м; – трубы ПЭ 100 SDR21 Ø160x7,7мм – 258,0м; – трубы ПЭ 100 SDR21 Ø125x6мм – 514,0м; –трубы ПЭ 100 SDR21 Ø110x5,3мм– 25749,0м. - стальные трубы с весьма усиленной изоляцией липкими лентами - Д159x5,0мм – 42,м, – стальные трубы с весьма усиленной изоляцией липкими лентами - Д114x4,0мм – 2633,0м; – стальные трубы с весьма усиленной изоляцией липкими лентами - Д57x3,5мм – 2080,0м. Водопроводные колодцы Дк=1500мм – 495шт, Дк=2000мм – 25шт, – установка водомерных счетчиков DN 15класс «С» – 1189шт. Численность населения ИЖС 5960 чел. Расход воды в сутки наибольшего водопотребления Qсут. Мах 1401,8 м³/сут; Максимальный часовой расход 106,3 м³/час, 511 657 м³/год.

Территория, в пределах которой выполняются работы, находится в черте г. Атырау, на левобережной его части.

Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и утилизацию объекта) Начало строительства – 2 квартал 2023 года. Общая продолжительность строительства 11 мес.

В соответствии с абзацем пятым пункта 4 статьи 12 Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК, пункту 12 Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года №246, проведение строительных операций, продолжительностью менее одного года относится к объектам III категории.



Краткая характеристика компонентов окружающей среды:

Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: На территории проведения работ предполагается 14 временных источников выбросов вредных веществ в атмосферу, 17 загрязняющих веществ. Перечень загрязняющих веществ, предполагающих к выбросу в атмосферу: оксиды железа, оксиды марганца, оксид и диоксид азота, углерод (сажа), сера диоксид, углерод оксид, диметилбензол, метилбензол, бензапирен, бутилацетат, формальдегид, пропанон, уксусная кислота, уайт-спирит, углеводороды предельные, пыль неорганическая. Предполагаемый суммарный выброс составляет 1.339107536 г/сек, 6.628387674 т/год.

Сбросы загрязняющих веществ: Сбросы сточных вод на поверхностные и подземные воды на проектируемом участке проведения работ не предусматривается, предложения по достижению предельно-допустимых сбросов (ПДС) не требуются. Образующиеся бытовые стоки от рабочего персонала будут собираться в выгребную бетонированную гидроизоляционную яму, объемом 3м³. По мере накопления бытовые стоки с помощью ассенизаторной машины будут вывозиться за пределы участка, на ближайшие очистные сооружения сточных вод. Ожидаемый объем водоотведения в период работ от рабочего персонала составит 117,98 м³/год. Производственные стоки отсутствуют

Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: Выполнение строительных работ сопровождается образованием различных видов отходов. Общий объем отходов составит – 23,9663 тн. Отходы зеленого уровня опасности составят – 23,8905 тн. Из них: - Отходы потребления - образуются в результате жизнедеятельности персонала строительной организаций и представлены коммунальными отходами (ТБО), 1,7438 т/период. Сбор и временное накопление отходов осуществляется в металлическом контейнере с последующим вывозом их по мере накопления на полигон ТБО. Отходы янтарного уровня опасности составят – ,0758 тн (Жестяные банки из-под краски и промасленная ветошь). Жестяные банки из-под краски – 0,013 тн размещаются в спец.контейнере. По мере накопления вывозятся по договору со специализированной организацией на утилизацию. Отходы обтирочной промасленной ветоши – 0,0628 тн, собираются в металлические контейнеры и по мере их накопления вывозятся по договорам со специализированными организациями которые занимаются их утилизацией. Опасные производственные отходы такие как: Отработанные масла, автошины, аккумуляторы на территории участка образоваться не будут, так как ремонтные работы автотехники будут производиться за пределами участка работ на производственной базе подрядных организаций.

Выводы:

Государственная экологическая экспертиза Департамента экологии по Атырауской области, изучив представленное заявление №KZ31RYS00312153 от 14.11.2022 года о намечаемой деятельности, пришла к выводу об отсутствии необходимости проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

В соответствии пп.2) п.3 ст. 49 Экологического кодекса необходимо провести экологическую оценку по упрощенному порядку. При проведении экологическую оценку по упрощенному порядку учесть замечания и предложения государственных органов и общественности согласно протокола размещенного на портале «Единый экологический портал».

Руководитель департамента

Бекмухаметов Алибек Муратович



