

**«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ
ТАБИҒИ РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ АЛМАТЫ
ОБЛЫСЫ БОЙынША ЭКОЛОГИЯ
ДЕПАРТАМЕНТІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ**



**РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО
АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ,
ГЕОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН»**

050000, Алматы облысы, Қонаев қаласы,
Сейфуллин көшесі, 36 үй, тел. 8 (72772) 2-83-83
БСН 120740015275
E-mail: almobl.ecodep@ecogeo.gov.kz

050000, Алматинская область, город Қонаев,
ул. Сейфуллина, д. 36, тел. 8 (72772) 2-83-83
БИН 120740015275
E-mail: almobl.ecodep@ecogeo.gov.kz

№ _____

**ГУ "Отдел жилищно-
коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта,
автомобильных дорог и
жилищной инспекции
Енбекшиказахского района"**

Заключение

**об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и
(или) скрининга воздействий намечаемой деятельности**

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности; Проектируемый объект РП «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Орикти Енбекшиказахского района Алматинской области», расположенного в Енбекшиказахском районе Алматинской области РК
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: **KZ06RYS00313185 от 16.11.2022 г.**
(дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Согласно Экологического кодекса РК, Приложение 1. Раздел 2. Пункт 8.3, забор поверхностных и подземных вод или системы искусственного пополнения подземных вод с ежегодным объемом забираемой или пополняемой воды, эквивалентным или превышающим 250 тыс. м³.

Годовой объем водоподачи – 388,65 м³. Строительство магистрального водовода протяженностью 8815 м. Строительство внутрипоселковой водопроводной сети протяженностью 25108 м.

Место осуществления намечаемой деятельности - Алматинская область, Енбекшиказахский район, с.Орикти

Краткое описание намечаемой деятельности

Проектом предусмотрена врезка No1 от существующего резервуара емк. 1000 м³ находящееся на площадке очистного сооружения г. Есик с установкой камеры с



соответствующей запорной арматурой и с приборами учета воды. Проектом предусмотрена врезка No2 на ПК 89+03 с расходом $q=12,15$ л/сек по проекту Енбекшиказахского группового водовода (ЕГВ) $\varnothing 180 \times 13,3$ мм из ПЭ труб, водовод проложен от резервуаров емк. $2 \times 1400 \text{ м}^3$. На линии водовода установлен колодец для подключения -14.1 в далее колодец с водомерным узлом- 14.1а по проекту ЕГВ. Система водоснабжения села работает следующим образом: Вода от точки подключения No1 от резервуара емкостью 1000 м^3 по водоводу из стальных труб $\varnothing 219 \times 6,0$ по ГОСТ 10704-91, от точки подключения No2 из ПЭ труб $\varnothing 110 \times 6,6$ по ГОСТ 18599-2001 поступает в водопроводную сеть села. Годовой объем водоподачи – $388,65$ тыс.м³.

Строительные работы предполагается начать в апреле месяце 2023 года. Завершение строительства январь месяц 2024 года. Продолжительность строительства 10 месяцев.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Водоснабжение – привозная. Водоснабжение питьевое и техническое будет осуществляться привозной водой из ближайших населенных пунктов. Предполагаемый объем водопотребления на период строительных работ $300 \text{ м}^3/\text{год}$,

В районе расположения участка добычных работ редких и исчезающих видов растений и деревьев нет. Древесно-кустарниковая растительность подлежащая вырубке на проектируемом участке добычи отсутствует. Естественные пищевые и лекарственные растения на занимаемой территории отсутствуют. Необходимость посадки зеленых насаждений в порядке компенсации отсутствует. Территория участка работ находится вне территории государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий Алматинской области. Проектом предусмотрена корчевка кустарников и мелколесья. Данные деревья не относятся к зеленым насаждениям населенных пунктов и лесному фонду, следовательно компенсационная посадка не требуется.

Использование объектов животного мира района при реализации проектных решений не предусматривается, предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования нет, иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных нет, операций, для которых планируется использование объектов животного мира нет;

На территории объекта, на период проведения работ выявлены 18 источников выбросов вредных веществ в атмосферу. Из них 4 организованных и 14 неорганизованных источников выбросов вредных веществ в атмосферу. Всего на период работ в атмосферный воздух выделяются вредные вещества 20 наименований (железо (II, III) оксиды, марганец и его соединения, азота (IV) диоксид, азот (II) оксид, углерод, сера диоксид, углерод оксид, фтористые газообразные соединения, фториды неорганические плохо растворимые, диметилбензол, метилбензол, бенз/а/пирен, хлорэтилен, бутилацетат, формальдегид, пропан-2-он, уайт-спирит, алканы C12-19, взвешенные частицы, пыль неорганическая и 4 группы суммации) и 4 группы суммаций. Суммарный выброс на период работ составляет $8,3620579 \text{ т/г}$, в т.ч. твердые – $5,1360979 \text{ т/г}$ и газообразные – $3,22596 \text{ т/г}$. Расчеты выбросов загрязняющих веществ по источникам приведены в приложении данного заявления. Проектируемый объект не подлежит в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей.

Сбросы сточных вод на поверхностные и подземные воды на проектируемом участке добычных работ не предусматривается, предложения по достижению предельно-допустимых сбросов (ПДС) не требуются.

В период проведения строительных работ будут образовываться твердо-бытовые отходы от работающего персонала и строительные отходы. Всего $7,4343 \text{ т/период}$. Из них: ТБО – $2,5 \text{ т/г.}$, код GO060, строительные отходы: огарки электродов – $0,0383 \text{ т/г.}$, код GA 090, отходы раствора кладочного – $0,32 \text{ т/г.}$, код GG140, тара из под



лакокрасочных материалов – 0,006 т/г., код AD 070, отходы стальных труб – 1,28 т/г, код GA 050, отходы полиэтиленовых труб – 3,29 т/ г, код GH 011. По уровню опасности отходы относятся к зеленому и янтарному спискам. Отходы строительства в виде огарков электродов. Отходы стальных и полиэтиленовых труб будут сдаваться в специализированные предприятия по приему данных отходов. Отходы бытовые, отходы раствора кладочного, тара из-под лакокрасочных материалов будут вывозиться на полигон ТБО.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду:

Возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п.25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280, далее – Инструкция) не прогнозируются. Воздействие на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности не приведет к случаям, предусмотренным в пп.1 п.28 Главы 3 Инструкции.

Таким образом, необходимость проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует.

Намечаемая деятельность «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Орикти Енбекшиказахского района Алматинской области».

Выбросы в атмосферу на участке в период строительства составляет -8,3620579 т/г, и отходов -7,434 тонн, срок строительства составляет 10 месяцев, согласно критериев установленных в п.13 приказа от 13.07.2021 года №246 (с изменениями от 19.10.2021 года №408) (далее – Инструкция) Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК, данный объект относится к IV категории.

Объекты IV категорий не подлежат обязательной государственной экологической экспертизе согласно ст. 87 Кодекса.

Указанные выводы основаны на основании сведений в Заявлении при условии их достоверности

При проведении намечаемой деятельности учесть замечания и предложения государственных органов и общественности согласно протокола размещенного на Едином экологическом портале <https://ecoportal.kz>.

Указанные выводы основаны на основании сведений в Заявлении ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Енбекшиказахского района" при условии их достоверности.

И.о. руководителя департамента

Молдахметов Бахытжан Маметжанович



