

«Қоршаған ортаға әсерді бағалаудың қамту саласын
айқындау туралы және (немесе) көзделіп отырған
қызметтің әсер ету скринингін айқындау туралы
қорытынды беру» мемлекеттік қызмет көрсету
қағидаларына 1-қосымша

KZ07RYS00351288

11-ақп-23 ж.

Көзделіп отырған қызмет туралы өтініш

1. Белгіленген қызметтің бастамашысы туралы мәліметтер:
жеке тұлға үшін:

тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе), тұрғылықты жерінің мекенжайы, жеке сәйкестендіру нөмірі, телефоны, электрондық поштасының мекенжайы;
заңды тұлға үшін:

"Қонаев қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі, 040800, Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Қонаев Қ.Ә., Қонаев қ., Жамбыл Даңғылы, № 13 ғимарат, 130840011038, КАРАГОНЫСОВ ДАРХАН БОКЕМБАЕВИЧ, 8727247884, EldosK86@mail.ru

атауы, орналасқан жерінің мекенжайы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, бірінші басшы туралы деректер, телефоны, электрондық поштасының мекенжайы.

2. Қазақстан Республикасы Экология кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) 1-қосымшасына сәйкес көзделіп отырған қызмет түрлерінің жалпы сипаттамасы және олардың сыныптамасы Рабочий проект «Капитальный ремонт улиц микрорайона Гульдер г.Капшагай (г.Конаев) (Корректировка)». Приложение 1, раздел 2, подпункт 7.2. строительство автомобильных дорог протяженностью 1 км и более и (или) с пропускной способностью 1 тыс. автомобилей в час и более.

3. Қызмет түрлеріне елеулі өзгерістер енгізілген жағдайларда:
бұрын қоршаған ортаға әсерді бағалау жүргізілген объектілердің қызмет түрлеріне және (немесе) қызметіне елеулі өзгерістердің сипаттамасы (Кодекстің 65-бабы 1-тармағының 3) тармақшасы) ОВОС был разработан и согласован в рамках проведения комплексной вневедомственной экспертизы. После разработки проекта были изменены количество улиц, подлежащих ремонту, изменились красные линии;
өздеріне қатысты бұрын көзделіп отырған қызметтің әсер ету скринингінің нәтижелері туралы қорытынды берілген объектілердің қызмет түрлеріне және (немесе) қызметіне қоршаған ортаға әсер етуге бағалау жүргізу қажеттілігінің жоқтығы туралы қорытындымен елеулі өзгерістердің сипаттамасы (Кодекстің 65-бабы 1-тармағының 4) тармақшасы) скрининг не проводился .

4. Көзделген қызметті жүзеге асырудың болжамды орны туралы мәліметтер, орынды таңдаудың негіздемесі және басқа орындарды таңдау мүмкіндіктері Капитальный ремонт улиц в микрорайоне Гульдер г.Капшагай (г.Конаев). Схема размещения приложена .

5. Объектінің қуатын (өнімділігін), оның болжамды мөлшерін, өнімнің сипаттамасын қоса алғанда, көзделіп отырған қызметтің жалпы болжамды техникалық сипаттамалары Территория капитального ремонта улиц находится в мкр.Гулдер, г.Конаев, Алматинской области. Общая протяженность – 2,001 км. Строительная длина – 1,994 км. Расчетная скорость движения – 40 км/час. Число полос движения – 2 шт. Ширина полосы движения – 3,0-3,50 м. Ширина проезжей части – 3,0-3,50 м. Ширина обочины– 0,5-1,0м Ширина тротуара– 1,5м Поперечный уклон проезжей части – 15 %. Наибольший продольный уклон - 90%. Наименьший радиус кривых в плане – 15 м. Тип дорожной одежды – облегченный. Вид покрытия – горячий асфальтобетон. Интенсивность движения менее 1000 автомашин в час.

6. Көзделіп отырған қызмет үшін болжанатын техникалық және технологиялық шешімдердің қысқаша сипаттамасы 1.Улица №1: Начало трассы ПК0+00.00 конец трассы ПК0+90.00, общая протяженность улицы составляет 0,09км. Дорога отнесена к категории улицы и дороги местного значения, улицы в жилой застройке. 2.Улица №2:Начало трассы ПК0+00.00 конец трассы ПК3+01.977, общая протяженность улицы составляет 0,397км. Дорога отнесена к категории: улицы и дороги местного

значения, улицы в жилой застройке. 3. Улица №3: Начало трассы ПК0+00.00 конец трассы ПК3+26.879, общая протяженность улицы составляет 0,326км. Дорога отнесена к категории улицы и дороги местного значения, улицы в жилой застройке. 4. Улица №4: Начало трассы ПК0+00.00 конец трассы ПК1+48,257, общая протяженность улицы составляет 0,148км. Дорога отнесена к категории улицы и дороги местного значения, улицы в жилой застройке. 5. Улица №5, уч.1: Начало трассы ПК0+00.00 конец трассы ПК1+29.940, общая протяженность улицы составляет 0,129км. Дорога отнесена к категории улицы и дороги местного значения, улицы в жилой застройке; 6. Улица №5, уч.2: Начало трассы ПК0+00.00 конец трассы ПК1+52.23, общая протяженность улицы составляет 0,152км. Дорога отнесена к категории улицы и дороги местного значения, улицы в жилой застройке. 7. Улица №6, уч.1: Начало трассы ПК0+00.00 конец трассы ПК2+86.304, общая протяженность улицы составляет 0,286км. Дорога отнесена к категории улицы и дороги местного значения, улицы в жилой застройке. 8. Улица №6, уч.3: Начало трассы ПК0+00.00 конец трассы ПК1+79.581, общая протяженность улицы составляет 0,179км. Дорога отнесена к категории улицы и дороги местного значения, улицы в жилой застройке. 9. Улица №7: Начало трассы ПК0+00.00 конец трассы ПК2+40.00, общая протяженность улицы составляет 0,240км. Дорога отнесена к категории улицы и дороги местного значения, улицы в жилой застройке. 10. Улица №8: Начало трассы ПК0+00.00 конец трассы ПК1+46.50, общая протяженность улицы составляет 0,146км. Параметры проектируемой дороги соответствуют категории улицы и дороги местного значения, улицы в жилой застройке. В рамках проекта выполняется: восстановление и закрепление осей дороги (улиц) вынос проекта в натуру; после восстановления и закрепления осей дороги устраивается дорожная одежда с асфальтобетонным покрытием и устройство обочины. 1. Подготовительные работы: • восстановление и закрепление осей съездов развязки, вынос проекта в натуру; • вынос границ отвода земель под строительство; • переустройство и защита коммуникаций (электричество, освещение). 2. Основные работы: • земляные работы возведение насыпи; • земляные работы устройство выемки; • планировка насыпи и выемки; • уплотнение грунта катками; • устройство слоев дорожной одежды; • досыпка грунта для обочин; • устройство укрепление обочины; • устройство пешеходных тротуаров; • установка дорожных знаков; • устройство разметок. Существующие дороги (улицы) имеют грунтовые покрытия, кроме улицы 2 и подъездной улицы. .

7. Көзделіп отырған қызметті іске асыруды бастаудың және оны аяқтаудың болжамды мерзімдері (объектіні салуды, пайдалануды және кейіннен кәдеге жаратуды қоса алғанда) Проектируемый срок строительства: 12 месяцев. Предположительные сроки начала строительства 2 квартал 2023 года..

8. Объектілерді салуды, пайдалануды және кейіннен кәдеге жаратуды қоса алғанда, көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру үшін қажетті ресурстар түрлерінің сипаттамасы (болжанып отырған сапалық және ең жоғары сандық сипаттамаларды, сондай-ақ оларды пайдалану болжанып отырған операцияларды көрсете отырып):

1) жер учаскелерін, олардың алаңдарын, нысаналы мақсатын, болжамды пайдалану мерзімдерін айқындайды Постановление Акима города Капшагай Алматинской области № 585 от 13 сентября 2019 года «О предоставлении права постоянного землепользования на земельный участок для содержания дорог государственному учреждению "Капшагайское городское управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог".;

2) су ресурстарын:

сумен жабдықтаудың болжамды көзі (орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйелері, орталықтандырылмаған сумен жабдықтау үшін пайдаланылатын су объектілері, тасымалданатын су), су қорғау аймақтары мен белдеулерінің бар-жоғы туралы мәліметтер, олар болмаған кезде – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оларды белгілеу қажеттігі туралы, ал Бар болса – көзделіп отырған қызметке қатысты олар үшін белгіленген тыйым салулар мен шектеулер туралы қорытынды На период строительства используется привозная вода. Ближайшие естественные водоемы – Капшагайское водохранилище с восточной стороны на расстоянии 730 м от территории строительства. Работы проводятся в водоохранной зоне водохранилища. Данные работы разрешено проводить в водоохранной зоне согласно Водного кодекса РК с условием соблюдения водоохранных мероприятий при производстве работ;

су пайдалану түрлері (жалпы, арнайы, оқшауланған), қажетті судың сапасы (ауыз су, ауыз су емес) На период строительства используется вода питьевого и технического качества.;

суды тұтыну көлемі Объемов потребления воды: Вода питьевого качества: 742,146 м3/период, технического качества: 840,5777215 м3/период.;

су ресурстарын пайдалану жоспарланатын операциялар Вода используется на питьевые нужды, обмыв подвижных частей автотранспорта и на увлажнение грунтов.;

3) жер қойнауын пайдалану құқығының түрі мен мерзімдері, олардың географиялық координаттары (егер олар белгілі болса) көрсетілген жер қойнауы учаскелері Закуп производится у специализированных организациях ;

4) өсімдік ресурстарының түрлері, көлемі, сатып алу көздері (оның ішінде егер оларды қоршаған ортада жинау жоспарланса, оларды дайындау орындары) және пайдалану мерзімдері, сондай-ақ көзделіп отырған қызметті жүзеге асыратын жерде жасыл екпелердің болуы немесе болмауы, оларды кесу немесе көшіру қажеттігі, кесілуге немесе көшірілуге жататын жасыл екпелердің саны, сондай-ақ өтем тәртібімен отырғызылуы жоспарланған жасыл екпелердің мөлшері туралы мәліметтер көрсетілген • При строительстве производится снос 38 деревьев. Компенсационная посадка (в десятикратном размере) деревьев высотой до 1,5м будет производится вдоль дороги (место указывает Заказчик) в количестве - 380 шт.;

5) жануарлар дүниесі объектілерінің түрлерін, олардың бөліктерін, дериваттарын, жануарлардың пайдалы қасиеттері мен тіршілік ету өнімдерін:

жануарлар дүниесін пайдалану көлемі Объект не оказывает существенного влияния на животный мир.;

жануарлар дүниесін пайдаланудың болжамды орны және пайдалану түрі Объект не оказывает существенного влияния на животный мир.;

жануарлар дүниесі объектілерін, олардың бөліктерін, дериваттары мен жануарлардың тіршілік ету өнімдерін сатып алудың өзге де көздерін сатып алу Объект не оказывает существенного влияния на животный мир.;

жануарлар дүниесі объектілерін пайдалану жоспарланатын операциялар Объект не оказывает существенного влияния на животный мир.;

6) сатып алу көзін, пайдалану көлемдері мен мерзімдерін көрсете отырып, көзделіп отырған қызметті (материалдарды, шикізатты, бұйымдарды, электр және жылу энергиясын) жүзеге асыру үшін қажетті өзге де ресурстарды Материалы для проведения строительных работ будут закупаться у специализированных предприятий расположенных в районе проведения работ. При строительстве будут использоваться следующие сырье и материалы: горячая асфальтобетонная смесь и битум жидкий вязкий закупаются у предприятий г.Алматы, щебень фракционный на предприятии в г.Конаев, песок из п. Заречный. Освещение от существующих электрических сетей;

7) пайдаланылатын табиғи ресурстардың тапшылығына, бірегейлігіне және (немесе) жаңартылмайтындығына байланысты олардың сарқилу тәуекелі жатады Риск истощения используемых природных ресурсов низкие .

9. Атмосфераға ластаушы заттардың күтілетін шығарындыларының сипаттамасы: ластаушы заттардың атаулары, олардың қауіптілік сыныптары, шығарындылардың болжамды көлемі, уәкілетті орган бекіткен ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне (бұдан әрі – ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидалары) сәйкес деректері ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне енгізілуге жататын ластауыштардың тізбесіне кіретін заттар туралы мәліметтер На период строительства ожидаются выбросы 24 наименований: Железо (II, III) оксиды - 0.00046202 т/период (3 класс). Марганец и его соединения - 0.000030228 т/период (2 класс). Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) - 0.0064460576 т/период (2 класс). Азот (II) оксид (Азота оксид) - 0.0076407094 т/период (3 класс). Углерод (Сажа, Углерод черный) - 0.0010429929 т/период (3 класс). Сера диоксид - 0.003921631 т/период (3 класс). Углерод оксид (Окись углерода) - 0.0095741 т/период (4 класс). Фтористые газообразные соединения - 0.000003396 т/период (2 класс). Диметилбензол - 0.0036945 т/период (3 класс). Винилбензол - 0.0016871 т/период (3 класс). Метилбензол - 0.000881 т/период (3 класс). Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) - 0.0000000002 т/период (1 класс). Хлорэтилен (Винилхлорид) - 0.0000000195 т/период (1 класс). Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) - 0.000183 т/период (3 класс). 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый) - 0.000183 т/период (4 класс). Бутилацетат (Уксусной кислоты) - 0.0043974 т/период (4 класс). Проп-2-ен-1-аль - 0.000232 т/период (2 класс). Формальдегид (Метаналь) - 0.0002337046 т/период (2 класс). Пропан-2-он (Ацетон) - 0.0012185 т/период (4 класс). Уайт-спирит - 0.0009735 т/период. Алканы C12-19 /в пересчете на C/ - 0.0182540114 т/период (4 класс). Взвешенные частицы - 0.0000116 т/период (3 класс). Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 - 2.357931733 т/период (3 класс). Пыль абразивная - 0.00000714 т/период. Общий выброс в период строительство составляет – 2,4190093436т/год. Выбросы, подлежащие внесению в регистр, отсутствуют. .

10. Ластаушы заттар төгінділерінің сипаттамасы: ластаушы заттардың атаулары, олардың қауіптілік сыныптары, төгінділердің болжамды көлемдері, ластауыштардың тізбесіне кіретін, олар бойынша деректер ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидаларына сәйкес ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне енгізілуге жататын заттар туралы мәліметтер Сбросы загрязняющих веществ отсутствуют..

11. Басқару көзделіп отырған қызметке жататын қалдықтардың сипаттамасы: қалдықтардың атауы , олардың түрлері, болжанатын көлемдері, нәтижесінде олар түзілетін операциялар, ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидаларында қалдықтарды тасымалдау үшін белгіленген шекті мәндерден асып кету мүмкіндігінің болуы немесе болмауы туралы мәліметтер На период строительства ожидается образование 15,6341824 т/период, отходы от красок и лаков, содержащие

органические растворители или другие опасные вещества - 0,003575 т/период, абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания защитная одежда, загрязненные опасными материалами- 0,00027 т/период, твёрдые бытовые отходы – 0,44301 т/период, отходы сварки - 0.0001274 т/период, смешанные отходы строительства – 15,186 т/период, твердые пластмассовые отходы - 0,0012 т/период. Отходы, подлежащие утилизации, передаются специализированным организациям, остальные вывозятся на полигон ТБО..

12. Көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру үшін болуы мүмкін рұқсаттардың және осындай рұқсаттарды беру құзыретіне кіретін мемлекеттік органдардың тізбесі Получение разрешение на эмиссию в Управлении природных ресурсов и регулировании природопользования по Алматинской области, Согласование проведения работ с Балхаш-Алакольской бассейновой инспекцией. .

13. Экологиялық нормативтермен немесе қоршаған орта сапасының нысаналы көрсеткіштерімен, ал олар болмаған кезде – Гигиеналық нормативтермен салыстыра отырып, көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру болжанатын аумақтағы және (немесе) акваториядағы қоршаған орта компоненттерінің ағымдағы жай-күйінің қысқаша сипаттамасы; егер бастамашыда осындай болса, фондық зерттеулердің нәтижелері; далалық зерттеулер жүргізу қажеттілігі немесе қажеттілігінің жоқтығы туралы қорытынды (фондық зерттеулер нәтижелері болмаған немесе жеткіліксіз болған, көзделіп отырған қызметті жүзеге асыратын жерде тарихи ластану объектілерін, бұрынғы әскери полигондарды және басқа да объектілерді қоса алғанда, қоршаған ортаға әсері зерттелмеген немесе жеткілікті зерттелмеген объектілердің болуы) Работы будут проводится на существующих улицах на антропогенно освоенной территории. В результате проведения работ назначение объекта не изменится, новый источников выбросов не образуется. .

14. Көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру нәтижесінде қоршаған ортаға теріс және оң әсер етудің ықтимал нысандарының сипаттамасы, олардың ықтималдығы, ұзақтығы, жиілігі мен қайтымдылығы ескеріле отырып, олардың сипаты мен күтілетін ауқымы, олардың маңыздылығын алдын ала бағалау Проведение капитального ремонта улиц не окажет существенного необратимого воздействия на компоненты окружающей среды. Проведение капитального ремонта улучшить качество улиц.

15. Қоршаған ортаға трансшекаралық әсер етудің ықтимал нысандарының сипаттамасы, олардың ықтималдығы, ұзақтығы, жиілігі мен қайтымдылығын ескере отырып, олардың сипаты мен күтілетін ауқымы трансграничные воздействия отсутствуют.

16. Қоршаған ортаға қолайсыз әсер етудің ықтимал нысандарының алдын алу, болдырмау және азайту жөніндегі, сондай-ақ оның салдарын жою жөніндегі ұсынылатын шаралар Для снижения возможного неблагоприятного воздействия при проведении строительных работ соблюдать природоохранные мероприятия: выполнение земляных работ с организацией пылеподавления (увлажнение поверхностей); часть отходов строительства реализуются на собственном строительстве, часть отходов передаются специализированным организациям; при перевозке сыпучих (пылящих) материалов предусмотреть укрытие кузовов автомобилей тентом; выгрузка асфальтобетонных смесей на землю запрещается; для сбора бытовых отходов и сбора отходов строительства в зоне бытовых помещений необходимо предусмотреть установку контейнеров для мусора.

17. Көрсетілген көзделіп отырған қызметтің мақсаттарына қол жеткізудің ықтимал баламаларының және оны жүзеге асыру нұсқаларының сипаттамасы (баламалы техникалық және технологиялық шешімдерді және объектінің орналасқан жерін пайдалануды қоса алғанда) При проектировании выбраны наиболее приемлемые для данного региона методы проведения строительно-монтажных работ..

Қосымшалар (өтініште көрсетілген мәліметтерді растайтын құжаттар):

- 1) трансшекаралық әсер ету жағдайында: көзделіп отырған қызметтің қоршаған ортаға ықтимал елеулі теріс трансшекаралық әсері туралы ақпаратты қамтитын құжаттың электрондық көшірмесі

Белгіленген қызмет бастамашысының басшысы (өзге уәкілетті тұлға):

КАРАГОНЫСОВ

колы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)



