

«Қоршаған ортаға әсерді бағалаудың қамту саласын
айқындау туралы және (немесе) көзделіп отырған
қызметтің әсер ету скринингін айқындау туралы
қорытынды беру» мемлекеттік қызмет көрсету
қағидаларына 1-қосымша

KZ51RYS00357771

24-ақп-23 ж.

Көзделіп отырған қызмет туралы өтініш

1. Белгіленген қызметтің бастамашысы туралы мәліметтер:
жеке тұлға үшін:

тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе), тұрғылықты жерінің мекенжайы, жеке сәйкестендіру нөмірі, телефоны, электрондық поштасының мекенжайы;
заңды тұлға үшін:

"Қарасай ауданының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі, 040900, Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Қаскелең қ.ә., Қаскелең қ., Абылай Хан көшесі, № 213 ғимарат, 050240008853, САМУРАТОВ ЕРИК ЗАЙНУЛЛАЕВИЧ, +77277129930, KARASAYZKH@MAIL.RU
атауы, орналасқан жерінің мекенжайы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, бірінші басшы туралы деректер, телефоны, электрондық поштасының мекенжайы.

2. Қазақстан Республикасы Экология кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) 1-қосымшасына сәйкес көзделіп отырған қызмет түрлерінің жалпы сипаттамасы және олардың сыныптамасы «Капитальный ремонт дорог (улиц) населенных пунктов Карасайского района Алматинской области. Корректировка». Согласно приложению 1, раздел 2, пп.7.2. (строительство автомобильных дорог протяженностью 1 км и более и (или) с пропускной способностью 1 тыс. автомобилей в час и более) для данного вида намечаемой деятельности, проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным.

3. Қызмет түрлеріне елеулі өзгерістер енгізілген жағдайларда:
бұрын қоршаған ортаға әсерді бағалау жүргізілген объектілердің қызмет түрлеріне және (немесе) қызметіне елеулі өзгерістердің сипаттамасы (Кодекстің 65-бабы 1-тармағының 3) тармақшасы) ОВОС разрабатывался в 2019 году, прошел согласования в рамках комплексной вневедомственной экспертизы РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА». Корректировка выполняется в связи с увеличением сметной стоимость; өздеріне қатысты бұрын көзделіп отырған қызметтің әсер ету скринингінің нәтижелері туралы қорытынды берілген объектілердің қызмет түрлеріне және (немесе) қызметіне қоршаған ортаға әсер етуге бағалау жүргізу қажеттілігінің жоқтығы туралы қорытындымен елеулі өзгерістердің сипаттамасы (Кодекстің 65-бабы 1-тармағының 4) тармақшасы) Скрининг не проводился .

4. Көзделген қызметті жүзеге асырудың болжамды орны туралы мәліметтер, орынды таңдаудың негіздемесі және басқа орындарды таңдау мүмкіндіктері По административному делению две улицы находятся в пределах границы города Каскелен, подъездная дорога к новой школе находится в селе Жармухамбет, подъездная дорога к ФОК расположен в селе Шамалган, мкр. Омирзак находится в с. Айтей Карасайском районе Алматинской области. Строительные участки по капитальному ремонту дорог проходят вдоль жилых домов поселков Карасайского района..

5. Объектінің қуатын (өнімділігін), оның болжамды мөлшерін, өнімнің сипаттамасын қоса алғанда, көзделіп отырған қызметтің жалпы болжамды техникалық сипаттамалары Общая протяженность проектируемых улиц составляет 6,160 км в пределах существующей застройки и красных линий. Проектируемые улицы имеют сложившиеся границы и конфигурацию в соответствии с фактическим размещением земельных участков, находящихся вдоль улицы. В настоящее время дорожное покрытие улиц находится в неудовлетворительном состоянии, отмечено наличие ямочности, выбоины, выкашивание асфальтобетона, в некоторых участках отсутствует покрытия. Также наблюдается частичное разрушение и износ средств ОДД и ИССО. Интенсивность движения менее 1000 автомобилей в час. Подъездная дорога

к мкр. Карлыгаш г. Каскелен - улица местного значения, в жилой застройке с ПК0+00 до ПК7+80 и Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения с ПК7+80 до ПК20+60. Подъезд к РЭС г. Каскелен - улица местного значения, в жилой застройке. Подъездная дорога к мкр. Омирзак с. Айтей - главная улица. Подъездная дорога к новой школе с. Жармухамбет - улица в жилой застройке, основная. Подъездная дорога к ФОК с. Шамалган - главная улица. Начало трассы по подъезду к мкр. Карлыгаш соответствует км 0 - ПК0+00. Улица начинается с примыкания к улице Абылай хана, конец трассы соответствует ПК20+65 и примыкает к автомобильной дороге Республиканского значения А-2 «Граница Республики Узбекистан (на Ташкент) — Шымкент — Тараз — Алматы — Хоргос». Улица проходит через микрорайон «Карлыгаш» и одноэтажную застройку. Ширина проезжей части составляет 7,0 м., до пересечения с улицей Ак Жайык ПК7+80 (780м) от улицы Ак Жайык до КТ ПК20+65 - 4 полосы движения с общей шириной проезжей части 15м, непосредственно перед автомобильной дорогой А-2 «Граница Республики Узбекистан (на Ташкент) — Шымкент — Тараз — Алматы — Хоргос» улица разветвляется на две части - въезд и выезд с республиканской дорогой. Данное примыкание согласовано с филиалом АО «НК «КазАвтоЖол» по Алматинской области. Тротуар запроектирован шириной 2,0м на участке от ул. Абылай хана до ул. Ак Жайык по правой стороне по ходу пикетажа. Ширина тротуара принята 2 м согласно примечанию 7 к таблице 5.2. СП РК 3.01-101- 2013*. На участке от улицы Ак Жайык до примыкания к дороге республиканского значения тротуар запроектирован по обе стороны от проезжей части шириной 3 м. Начало трассы по подъезду к РЭС соответствует км 0 - ПК0+00. Улица начинается с примыкания к улице Ак Жайык (район РЭС), конец трассы соответствует ПК13+94 и примыкает к автомобильной дороге Республиканского значения А-2 «Граница Республики Узбекистан (на Ташкент) — Шымкент — Тараз — Алматы — Хоргос». Ширина проезжей части составляет 7,0 м. Тротуар предусмотрен совмещенного типа, отделяющийся от проезжей части бортовым камнем. Ширина тротуара принята 1,5м. Начало трассы по подъезду к мкр. Омирзак с. Айтей соответствует км 0 - ПК0+00. Улица начинается с примыкания от основного подъезда к мкр. Омирзак, конец трассы соответствует ПК10+70 и заканчивается в конце микрорайона. Данная улица является восточным объездом микрорайона Омирзак. Ширина проезжей части составляет 7,0 м. Тротуар запроектирован шириной 1,5 м с расположением по левую сторону от проезжей части по ходу километража. Начало трассы по подъезду к школе с. Жармухамбет соответствует км 0 - ПК0+00. Улица начинается с примыкания к улице Кажимукана с. Жармухамбет, конец трассы соответствует ПК8+25. Улица заканчивается в конце участка, выделенного под строительство новой школы. Ширина проезжей части составляет 6,0 м., Тротуар предусмотрен совмещенного типа, отделяющийся от проезжей части бортовым камнем. Ширина тротуара принята 1,5м. Начало трассы по подъезду к физкультурно-оздоровительному комплексу (фок) с. Шамалган соответствует км 0 - ПК0+00. Улица начинается с примыкания к улице Жибек Жолы, конец трассы расположен за ФОК. Ширина проезжей части составляет 7,0 м, тротуар запроектирован шириной 2,25м по обе стороны от проезжей части..

6. Көзделіп отырған қызмет үшін болжанатын техникалық және технологиялық шешімдердің қысқаша сипаттамасы Рабочим проектом предусмотрено выполнить земляные работы, в основном, по углублению дорожного корыта с частичным использованием грунта срезки для досыпки проектных площадей до планировочных отметок и присыпки бортовых камней. Лишний существующей застройкой территории. Местоположения съездов приняты в соответствии со сложившейся конфигурацией существующих примыканий и съездов. Проектом предусмотрено устройство тротуаров. Ширина проектируемых тротуаров варьируется от 1,5м до 3,0м, в зависимости от категории улиц. Проектом предусмотрено устройство тротуаров. Ширина проектируемых тротуаров варьируется от 1,5м до 3,0м, в зависимости от категории улиц.

7. Көзделіп отырған қызметті іске асыруды бастаудың және оны аяқтаудың болжамды мерзімдері (объектіні салуды, пайдалануды және кейіннен кәдеге жаратуды қоса алғанда) Начало строительства II квартал 2023 года, продолжительность строительства – 9мес. Выбросы на момент эксплуатации не учитываются. Эксплуатация ремонтируемого участка автомобильной дороги начнется при полной реализации проекта в декабре 2023 года, (на время ремонта, движение будет производится по объездной дороге). Постутилизация не предполагается..

8. Объектілерді салуды, пайдалануды және кейіннен кәдеге жаратуды қоса алғанда, көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру үшін қажетті ресурстар түрлерінің сипаттамасы (болжанып отырған сапалық және ең жоғары сандық сипаттамаларды, сондай-ақ оларды пайдалану болжанып отырған операцияларды көрсете отырып):

1) жер учаскелерін, олардың аландарын, нысаналы мақсатын, болжамды пайдалану мерзімдерін айқындайды Постановление акимата Карасайского района от 17 июня 2019 года №209 о проведении работ по строительству и ремонту дорог с перечнем объектов. Согласно генеральному плану в пределах красных линии.;

2) су ресурстарын:

сумен жабдықтаудың болжамды көзі (орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйелері, орталықтандырылмаған сумен жабдықтау үшін пайдаланылатын су объектілері, тасымалданатын су), су қорғау аймақтары мен белдеулерінің бар-жоғы туралы мәліметтер, олар болмаған кезде – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оларды белгілеу қажеттігі туралы, ал Бар болса – көзделіп отырған қызметке қатысты олар үшін белгіленген тыйым салулар мен шектеулер туралы қорытынды Ближайший естественный водоем р Каскелен находится на расстоянии 1950м от участка строительства. Питьевое и техническое водоснабжение на период строительства осуществляется привозной водой. На период эксплуатации водоснабжение не осуществляется ;

су пайдалану түрлері (жалпы, арнайы, оқшауланған), қажетті судың сапасы (ауыз су, ауыз су емес) Водоснабжение - общее. На период строительства используется вода питьевого и технического качества.; суды тұтыну көлемі Объемов потребления воды: Вода питьевого качества: 338,4 м3/период, технического качества 9333,014 м3/период для увлажнения грунта;

су ресурстарын пайдалану жоспарланатын операциялар Вода используется на питьевые нужды, на увлажнение грунта, Для сброса бытовых сточных вод установлены биотуалеты. Увлажнение грунтов - это безвозвратные потери.;

3) жер қойнауын пайдалану құқығының түрі мен мерзімдері, олардың географиялық координаттары (егер олар белгілі болса) көрсетілген жер қойнауы учаскелері Недропользование не осуществляется, закуп производится у специализированных организаций ;

4) өсімдік ресурстарының түрлері, көлемі, сатып алу көздері (оның ішінде егер оларды қоршаған ортада жинау жоспарланса, оларды дайындау орындары) және пайдалану мерзімдері, сондай-ақ көзделіп отырған қызметті жүзеге асыратын жерде жасыл екпелердің болуы немесе болмауы, оларды кесу немесе көшіру қажеттігі, кесілуге немесе көшірілуге жататын жасыл екпелердің саны, сондай-ақ өтем тәртібімен отырғызылуы жоспарланған жасыл екпелердің мөлшері туралы мәліметтер көрсетілген При проведении строительно-монтажных работ производится снос зеленых насаждений в количестве 23шт.;

5) жануарлар дүниесі объектілерінің түрлерін, олардың бөліктерін, дериваттарын, жануарлардың пайдалы қасиеттері мен тіршілік ету өнімдерін:

жануарлар дүниесін пайдалану көлемі Объект не оказывает существенного влияния на животный мир.;

жануарлар дүниесін пайдаланудың болжамды орны және пайдалану түрі Объект не оказывает существенного влияния на животный мир.;

жануарлар дүниесі объектілерін, олардың бөліктерін, дериваттары мен жануарлардың тіршілік ету өнімдерін сатып алудың өзге де көздерін сатып алу Объект не оказывает существенного влияния на животный мир.;

жануарлар дүниесі объектілерін пайдалану жоспарланатын операциялар Объект не оказывает существенного влияния на животный мир.;

6) сатып алу көзін, пайдалану көлемдері мен мерзімдерін көрсете отырып, көзделіп отырған қызметті (материалдарды, шикізатты, бұйымдарды, электр және жылу энергиясын) жүзеге асыру үшін қажетті өзге де ресурстарды Материалы для проведения строительных работ будут закупаться у специализированных предприятий, расположенных в районе проведения работ.;

7) пайдаланылатын табиғи ресурстардың тапшылығына, бірегейлігіне және (немесе) жаңартылмайтындығына байланысты олардың сарқылу тәуекелі жатады Риск истощения используемых природных ресурсов низкие .

9. Атмосфераға ластаушы заттардың күтілетін шығарындыларының сипаттамасы: ластаушы заттардың атаулары, олардың қауіптілік сыныптары, шығарындылардың болжамды көлемі, уәкілетті орган бекіткен ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне (бұдан әрі – ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидалары) сәйкес деректері ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне енгізілуге жататын ластауыштардың тізбесіне кіретін заттар туралы мәліметтер На период строительства ожидаются выбросы 27 наименований: Железо (II, III) оксиды - 0.0076453 т/период (3 класс). Марганец и его соединения - 0.0004457 т/период (2 класс). Олово оксид - 0.000002457 т/период (3 класс). Свинец - 0.0000045 т/период (1 класс). Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) - 0.16210522 т/период (2 класс). Азот (II) оксид (Азота оксид) - 0.0260007 т/период (3 класс). Углерод (Сажа, Углерод черный) - 0.01395 т/период (3 класс). Сера диоксид - 0.020925 т/период (3 класс). Углерод оксид (Окись углерода) - 0.1398227 т/период (4 класс). Фтористые газообразные - 0.00000263 т/период (2 класс). Фториды неорганически - 0.000016 т/период (2 класс). Диметилбензол - 1.9811 т/период (3 класс). Метилбензол - 1.073 т/период (3 класс). Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) - 0.000000382 т/период (1 класс). Хлорэтилен - 0.000007 т/период (1 класс). Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) - 1.065 т/период (3 класс). Этанол - 0.5325 т/период (4 класс). Бутилацетат (Уксусной кислоты) - 2.6645 т/период (4 класс). Формальдегид (Метаналь) - 0.00279 т/период (2 класс). Бензин - 0.021т/период (4 класс). Пропан-2-он (Ацетон) - 0.0033 т/период (4 класс). Уайт-спирит - 1.4637 т/период. Алканы C12-19 /в пересчете на C/ - 0.55805 т/период (4 класс). Взвешенные частицы - 1.24 т/период (3 класс). Пыль неорганическая,

содержащая двуокись кремния в %: 70-20 - 1.3750677 т/период (3 класс). Пыль абразивная - 0.00091 т/период (ОБУВ). Пыль древесная - 0.03944т/период (ОБУВ). Суммарный объем выбросов – 12.391285289 т/период. Выбросы, подлежащие внесению в регистр, отсутствуют..

10. Ластаушы заттар төгінділерінің сипаттамасы: ластаушы заттардың атаулары, олардың қауіптілік сыныптары, төгінділердің болжамды көлемдері, ластауыштардың тізбесіне кіретін, олар бойынша деректер ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидаларына сәйкес ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне енгізілуге жататын заттар туралы мәліметтер Сбросы загрязняющих веществ отсутствуют..

11. Басқару көзделіп отырған қызметке жататын қалдықтардың сипаттамасы: қалдықтардың атауы, олардың түрлері, болжанатын көлемдері, нәтижесінде олар түзілетін операциялар, ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидаларында қалдықтарды тасымалдау үшін белгіленген шекті мәндерден асып кету мүмкіндігінің болуы немесе болмауы туралы мәліметтер На период строительства ожидается образование 270,02271 т/период, из них: тара из-под ЛКМ - 1,6774 т/период, промасленная ветошь - 0,003013 т/период, твёрдые бытовые отходы – 2,7814 т/период, огарки сварочных электродов - 0,00339 т/период, отходы от металлических труб - 0,3396 т/период; отходы от пластиковых труб -0,004762 т/период; бой кирпича - 0,005345 т/период; отходы раствора кладочного - 13,2692 т/период; строительный мусор - 175,0296 т/период; отходы бетона - 76,909 т/период. Отходы, подлежащие утилизации, передаются специализированным организациям, остальные вывозятся на полигон ТБО. На период эксплуатации отходы не образуются. .

12. Көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру үшін болуы мүмкін рұқсаттардың және осындай рұқсаттарды беру құзыретіне кіретін мемлекеттік органдардың тізбесі Согласование с Управлением природных ресурсов .

13. Экологиялық нормативтермен немесе қоршаған орта сапасының нысаналы көрсеткіштерімен, ал олар болмаған кезде – Гигиеналық нормативтермен салыстыра отырып, көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру болжанатын аумақтағы және (немесе) акваториядағы қоршаған орта компоненттерінің ағымдағы жай-күйінің қысқаша сипаттамасы; егер бастамашыда осындай болса, фондық зерттеулердің нәтижелері; далалық зерттеулер жүргізу қажеттілігі немесе қажеттілігінің жоқтығы туралы қорытынды (фондық зерттеулер нәтижелері болмаған немесе жеткіліксіз болған, көзделіп отырған қызметті жүзеге асыратын жерде тарихи ластану объектілерін, бұрынғы әскери полигондарды және басқа да объектілерді қоса алғанда, қоршаған ортаға әсері зерттелмеген немесе жеткілікті зерттелмеген объектілердің болуы) Работы проводятся на антропогенно освоенной территории. Проведение строительно-монтажных работ носят кратковременный характер. Работы проводятся на существующем объекте. В период эксплуатации не возникают дополнительных источников выбросов загрязняющих веществ, вид деятельности не меняется. Проведение строительно-монтажных работ и эксплуатация дороги не окажет существенного необратимого воздействия на компоненты окружающей среды..

14. Көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру нәтижесінде қоршаған ортаға теріс және оң әсер етудің ықтимал нысандарының сипаттамасы, олардың ықтималдығы, ұзақтығы, жиілігі мен қайтымдылығы ескеріле отырып, олардың сипаты мен күтілетін ауқымы, олардың маңыздылығын алдын ала бағалау Проведение строительно-монтажных работ и эксплуатация дороги не окажет существенного необратимого воздействия на компоненты окружающей среды. Капитальный ремонт дороги благотворно скажется на качество жизни населения .

15. Қоршаған ортаға трансшекаралық әсер етудің ықтимал нысандарының сипаттамасы, олардың ықтималдығы, ұзақтығы, жиілігі мен қайтымдылығын ескере отырып, олардың сипаты мен күтілетін ауқымы Трансграничное воздействие отсутствует.

16. Қоршаған ортаға қолайсыз әсер етудің ықтимал нысандарының алдын алу, болдырмау және азайту жөніндегі, сондай-ақ оның салдарын жою жөніндегі ұсынылатын шаралар Для снижения возможного неблагоприятного воздействия при проведении строительных работ соблюдать природоохранные мероприятия: выполнение земляных работ с организацией пылеподавления (увлажнение поверхностей); часть отходов строительства реализуются на собственном строительстве, часть отходов передаются специализированным организациям; при перевозке сыпучих (пылящих) материалов предусмотреть укрытие кузовов автомобилей тентом; выгрузка асфальтобетонных смесей на землю запрещается; для сбора бытовых отходов и сбора отходов строительства в зоне бытовых помещений необходимо предусмотреть установку контейнеров для мусора; при проведении строительно-монтажных работ соблюдать технику безопасности. Так же проведение подготовительных - проведение контроля за выбросами автотранспорта путем проверки состояния и работы двигателей; - снизить количество одновременно работающей строительной техники; - своевременное удаление строительных и бытовых отходов с территорий; - запретить работу строительной техники в форсированном режиме; - соблюдение пожаробезопасности и техники безопасности работ.

17. Көрсетілген көзделіп отырған қызметтің мақсаттарына қол жеткізудің ықтимал

баламаларының және оны жүзеге асыру нұсқаларының сипаттамасы (баламалы техникалық және технологиялық шешімдерді және объектінің орналасқан жерін пайдалануды қоса алғанда) При проектировании выбраны наиболее приемлемые для данного региона методы проведения строительно-монтажных работ. Работы проводятся на существующем объекте.

Қосымшалар (өтініште көрсетілген мәліметтерді растайтын құжаттар):

- 1) трансшекаралық әсер ету жағдайында: көзделіп отырған қызметтің қоршаған ортаға ықтимал елеулі теріс трансшекаралық әсері туралы ақпаратты қамтитын құжаттың электрондық көшірмесі

Белгіленген қызмет бастамашысының басшысы (өзге уәкілетті тұлға):

САМУРАТОВ

колы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

