

KZ51RYS00357771

24.02.2023 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Карасайского района", 040900, Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, Каскеленская г.а., г.Каскелен, улица Абылай Хан, здание № 213, 050240008853, САМУРАТОВ ЕРИК ЗАЙНУЛЛАЕВИЧ, +77277129930, KARASAYZKH@MAIL.RU
наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) «Капитальный ремонт дорог (улиц) населенных пунктов Карасайского района Алматинской области. Корректировка». Согласно приложению 1, раздел 2, пп.7.2. (строительство автомобильных дорог протяженностью 1 км и более и (или) с пропускной способностью 1 тыс. автомобилей в час и более) для данного вида намечаемой деятельности, проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным.

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) ОВОС разрабатывался в 2019 году, прошел согласования в рамках комплексной вневедомственной экспертизы РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА». Корректировка выполняется в связи с увеличением сметной стоимости;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Скрининг не проводился.

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест По административному делению две улицы находятся в пределах границы города Каскелен, подъездная дорога к новой школе находится в селе Жармухамбет, подъездная дорога к ФОК расположен в селе Шамалган, мкр. Омирзак находится в с. Айтей Карасайском районе Алматинской области. Строительные участки по капитальному ремонту дорог проходят вдоль жилых домов поселков Карасайского района..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Общая протяженность проектируемых улиц составляет 6,160 км в пределах существующей застройки и красных

линий. Проектируемые улицы имеют сложившиеся границы и конфигурацию в соответствии с фактическим размещением земельных участков, находящихся вдоль улицы. В настоящее время дорожное покрытие улиц находится в неудовлетворительном состоянии, отмечено наличие ямочности, выбоины, выкашивание асфальтобетона, в некоторых участках отсутствует покрытия. Также наблюдается частичное разрушение и износ средств ОДД и ИССО. Интенсивность движения менее 1000 автомобилей в час. Подъездная дорога к мкр. Карлыгаш г.Каскелен - улица местного значения, в жилой застройке с ПК0+00 до ПК7+80 и Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения с ПК7+80 до ПК20+60. Подъезд к РЭС г. Каскелен - улица местного значения, в жилой застройке. Подъездная дорога к мкр. Омирзак с.Айтей - главная улица. Подъездная дорога к новой школе с. Жармухамбет- улица в жилой застройке, основная. Подъездная дорога к ФОК с. Шамалган - главная улица. Начало трассы по подъезду к мкр. Карлыгаш соответствует км 0 - ПК0+00. Улица начинается с примыкания к улице Абылай хана, конец трассы соответствует ПК20+65 и примыкает к автомобильной дороге Республиканского значения А-2 «Граница Республики Узбекистан (на Ташкент) — Шымкент — Тараз — Алматы — Хоргос». Улица проходит через микрорайон «Карлыгаш» и одноэтажную застройку. Ширина проезжей части составляет 7,0 м., до пересечения с улицей Ак Жайык ПК7+80 (780м) от улицы Ак Жайык до КТ ПК20+65 - 4 полосы движения с общей шириной проезжей части 15м, непосредственно перед автомобильной дорогой А-2 «Граница Республики Узбекистан (на Ташкент) — Шымкент — Тараз — Алматы — Хоргос» улица разветвляется на две части - въезд и выезд с республиканской дорогой. Данное примыкание согласовано с филиалом АО «НК «КазАвтоЖол» по Алматинской области. Тротуар запроектирован шириной 2,0м на участке от ул.Абылай хана до ул. Ак Жайык по правой стороне по ходу пикетажа. Ширина тротуара принята 2 м согласно примечанию 7 к таблице 5.2. СП РК 3.01-101- 2013*. На участке от улицы Ак Жайык до примыкания к дороге республиканского значения тротуар запроектирован по обе стороны от проезжей части шириной 3 м. Начало трассы по подъезду к РЭС соответствует км 0 - ПК0+00. Улица начинается с примыкания к улице Ак Жайык (район РЭС), конец трассы соответствует ПК13+94 и примыкает к автомобильной дороге Республиканского значения А-2 «Граница Республики Узбекистан (на Ташкент) — Шымкент — Тараз — Алматы — Хоргос». Ширина проезжей части составляет 7,0 м. Тротуар предусмотрен совмещенного типа, отделяющийся от проезжей части бортовым камнем. Ширина тротуара принята 1,5м. Начало трассы по подъезду к мкр. Омирзак с. Айтей соответствует км 0 - ПК0+00. Улица начинается с примыкания от основного подъезда к мкр. Омирзак, конец трассы соответствует ПК10+70 и заканчивается в конце микрорайона. Данная улица является восточным объездом микрорайона Омирзак. Ширина проезжей части составляет 7,0 м. Тротуар запроектирован шириной 1,5 м с расположением по левую сторону от проезжей части по ходу километража. Начало трассы по подъезду к школе с. Жармухамбет соответствует км 0 - ПК0+00. Улица начинается с примыкания к улице Кажимукана с. Жармухамбет, конец трассы соответствует ПК8+25. Улица заканчивается в конце участка, выделенного под строительство новой школы. Ширина проезжей части составляет 6,0 м., Тротуар предусмотрен совмещенного типа, отделяющийся от проезжей части бортовым камнем. Ширина тротуара принята 1,5м. Начало трассы по подъезду к физкультурно-оздоровительному комплексу (фок) с. Шамалган соответствует км 0 - ПК0+00. Улица начинается с примыкания к улице Жибек Жолы, конец трассы расположен за ФОК. Ширина проезжей части составляет 7,0 м, тротуар запроектирован шириной 2,25м по обе стороны от проезжей части..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Рабочим проектом предусмотрено выполнить земляные работы, в основном, по углублению дорожного корыта с частичным использованием грунта срезки для досыпки проектных площадей до планировочных отметок и присыпки бортовых камней. Лишний существующей застройкой территории. Местоположения съездов приняты в соответствии со сложившейся конфигурацией существующих примыканий и съездов. Проектом предусмотрено устройство тротуаров. Ширина проектируемых тротуаров варьируется от 1,5м до 3,0м, в зависимости от категории улиц. Проектом предусмотрено устройство тротуаров. Ширина проектируемых тротуаров варьируется от 1,5м до 3,0м, в зависимости от категории улиц

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Начало строительства II квартал 2023 года, продолжительность строительства – 9мес. Выбросы на момент эксплуатации не учитываются. Эксплуатация ремонтируемого участка автомобильной дороги начнется при полной реализации проекта в декабре 2023 года, (на время ремонта, движение будет производится по объездной дороги). Постутилизация не предполагается..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая

строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Постановление акимата Карасайского района от 17 июня 2019 года №209 о проведении работ по строительству и ремонту дорог с перечнем объектов. Согласно генеральному плану в пределах красных линий.;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохраных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Ближайший естественный водоем р Каскелен находится на расстоянии 1950м от участка строительства. Питьевое и техническое водоснабжение на период строительства осуществляется привозной водой. На период эксплуатации водоснабжение не осуществляется ;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Водоснабжение - общее. На период строительства используется вода питьевого и технического качества.;

объемов потребления воды Объемов потребления воды: Вода питьевого качества: 338,4 м3/период, технического качества 9333,014 м3/период для увлажнения грунта;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Вода используется на питьевые нужды, на увлажнение грунта, Для сброса бытовых сточных вод установлены биотуалеты. Увлажнение грунтов - это безвозвратные потери.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Недропользование не осуществляется, закуп производится у специализированных организаций ;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации При проведении строительно-монтажных работ производится снос зеленых насаждений в количестве 23шт.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Объект не оказывает существенного влияния на животный мир.;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Объект не оказывает существенного влияния на животный мир.;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Объект не оказывает существенного влияния на животный мир.;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Объект не оказывает существенного влияния на животный мир.;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Материалы для проведения строительных работ будут закупаться у специализированных предприятий, расположенных в районе проведения работ.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Риск истощения используемых природных ресурсов низкие .

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) На период строительства ожидаются выбросы 27 наименований: Железо (II, III) оксиды - 0.0076453 т/период (3 класс). Марганец и его соединения - 0.0004457 т/период (2 класс). Олово оксид -

0.000002457 т/период (3 класс). Свинец - 0.0000045 т/период (1 класс). Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) - 0.16210522 т/период (2 класс). Азот (II) оксид (Азота оксид) - 0.0260007 т/период (3 класс). Углерод (Сажа, Углерод черный) - 0.01395 т/период (3 класс). Сера диоксид - 0.020925 т/период (3 класс). Углерод оксид (Оксид углерода) - 0.1398227 т/период (4 класс). Фтористые газообразные - 0.00000263 т/период (2 класс). Фториды неорганические - 0.000016 т/период (2 класс). Диметилбензол - 1.9811 т/период (3 класс). Метилбензол - 1.073 т/период (3 класс). Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) - 0.000000382 т/период (1 класс). Хлорэтилен - 0.000007 т/период (1 класс). Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) - 1.065 т/период (3 класс). Этанол - 0.5325 т/период (4 класс). Бутилацетат (Уксусной кислоты) - 2.6645 т/период (4 класс). Формальдегид (Метаналь) - 0.00279 т/период (2 класс). Бензин - 0.021 т/период (4 класс). Пропан-2-он (Ацетон) - 0.0033 т/период (4 класс). Уайт-спирит - 1.4637 т/период. Алканы C12-19 /в пересчете на C/ - 0.55805 т/период (4 класс). Взвешенные частицы - 1.24 т/период (3 класс). Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 - 1.3750677 т/период (3 класс). Пыль абразивная - 0.00091 т/период (ОБУВ). Пыль древесная - 0.03944 т/период (ОБУВ). Суммарный объем выбросов – 12.391285289 т/период. Выбросы, подлежащие внесению в регистр, отсутствуют..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Сбросы загрязняющих веществ отсутствуют..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей На период строительства ожидается образование 270,02271 т/период, из них: тара из-под ЛКМ - 1,6774 т/период, промасленная ветошь - 0,003013 т/период, твёрдые бытовые отходы – 2,7814 т/период, огарки сварочных электродов - 0,00339 т/период, отходы от металлических труб - 0,3396 т/период; отходы от пластиковых труб -0,004762 т/период; бой кирпича - 0,005345 т/период; отходы раствора кладочного - 13,2692 т/период; строительный мусор - 175,0296 т/период; отходы бетона - 76,909 т/период. Отходы, подлежащие утилизации, передаются специализированным организациям, остальные вывозятся на полигон ТБО. На период эксплуатации отходы не образуются. .

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Согласование с Управлением природных ресурсов .

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Работы проводятся на антропогенно освоенной территории. Проведение строительно-монтажных работ носят кратковременный характер. Работы проводятся на существующем объекте. В период эксплуатации не возникают дополнительных источников выбросов загрязняющих веществ, вид деятельности не меняется. Проведение строительно-монтажных работ и эксплуатация дороги не окажет существенного необратимого воздействия на компоненты окружающей среды..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Проведение строительно-монтажных работ и эксплуатация дороги не окажет существенного необратимого воздействия на компоненты окружающей среды. Капитальный ремонт дороги благотворно скажется на качество жизни населения .

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Трансграничное воздействие отсутствует.

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Для снижения возможного неблагоприятного воздействия при проведении строительных работ соблюдать природоохранные мероприятия: выполнение земляных работ с организацией пылеподавления (увлажнение поверхностей); часть отходов строительства реализуются на собственном строительстве, часть отходов передаются специализированным организациям; при перевозке сыпучих (пылящих) материалов предусмотреть укрытие кузовов автомобилей тентом; выгрузка асфальтобетонных смесей на землю запрещается; для сбора бытовых отходов и сбора отходов строительства в зоне бытовых помещений необходимо предусмотреть установку контейнеров для мусора; при проведении строительно-монтажных работ соблюдать технику безопасности. Так же проведение подготовительных - проведение контроля за выбросами автотранспорта путем проверки состояния и работы двигателей ; - снизить количество одновременно работающей строительной техники; - своевременное удаление строительных и бытовых отходов с территорий; - запретить работу строительной техники в форсированном режиме; - соблюдение пожаробезопасности и техники безопасности работ.

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) При проектировании выбраны наиболее приемлемые для данного Приложения (документ, подтверждающий строительство указанного объекта) Работы выполняются на существующем объекте.

- 1) в случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
САМУРАТОВ

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)



