

«Қоршаған ортаға әсерді бағалаудың қамту саласын
айқындау туралы және (немесе) көзделіп отырған
қызметтің әсер ету скринингін айқындау туралы
қорытынды беру» мемлекеттік қызмет көрсету
қағидаларына 1-қосымша

KZ71RYS00372155

5-сәу-23 ж.

Көзделіп отырған қызмет туралы өтініш

1. Белгіленген қызметтің бастамашысы туралы мәліметтер:
жеке тұлға үшін:

тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе), тұрғылықты жерінің
мекенжайы, жеке сәйкестендіру нөмірі, телефоны, электрондық поштасының мекенжайы;

занды тұлға үшін:

"Жезқазған қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, 100600, Қазақстан Республикасы, Ұлытау
облысы, Жезқазған Қ.Ә., Жезқазған қ., Алаш Алаңы, № 1 ғимарат, 131040000187, КЕЛМАГАНБЕТОВА
МАРУА КОНИЛБАЕВНА, 733013, zhez_ostr@kg.gov.kz

атауы, орналасқан жерінің мекенжайы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, бірінші басшы туралы деректер,
телефоны, электрондық поштасының мекенжайы.

2. Қазақстан Республикасы Экология кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) 1-қосымшасына сәйкес
көзделіп отырған қызмет түрлерінің жалпы сипаттамасы және олардың сыныптамасы Проектом
предусматривается реконструкция системы водоотведения города Жезказган. Согласно Экологического
кодекса РК Приложения 1, Раздела 2, относится к пункту 8.5 – сооружения для очистки сточных вод с
мощностью свыше 5 тыс.м3 сутки. Таким образом, проведение скрининга для данного объекта является
обязательным. Согласно приложению 2 ЭК РК от 02.01.2021г. пункта 7.11 – сооружения для очистки
сточных вод централизованных систем водоотведения (канализации) производительностью 20 тыс.м3 в
сутки и более, также в соответствии с п.1 статьи 12 Экологического кодекса РК объекты оказывающие
значительное негативное воздействие на окружающую среду относятся к объектам I категории. Данный
вид деятельности относится к объектам I категории..

3. Қызмет түрлеріне елеулі өзгерістер енгізілген жағдайларда:

бұрын қоршаған ортаға әсерді бағалау жүргізілген объектілердің қызмет түрлеріне және (немесе) қызметіне
елеулі өзгерістердің сипаттамасы (Кодекстің 65-бабы 1-тармағының 3) тармақшасы) Проектом
предусматривается реконструкция системы водоотведения города Жезказган, данный проект является
новым, ранее согласованные и утвержденные проекты отсутствуют.;

өздеріне қатысты бұрын көзделіп отырған қызметтің әсер ету скринингінің нәтижелері туралы қорытынды
берілген объектілердің қызмет түрлеріне және (немесе) қызметіне қоршаған ортаға әсер етуге бағалау
жүргізу қажеттілігінің жоқтығы туралы қорытындымен елеулі өзгерістердің сипаттамасы (Кодекстің 65-
бабы 1-тармағының 4) тармақшасы) Скрининг проводится впервые..

4. Көзделген қызметті жүзеге асырудың болжамды орны туралы мәліметтер, орынды таңдаудың
негіздемесі және басқа орындарды таңдау мүмкіндіктері Проектируемый участок расположен г.Жезказган,
квартал №91-№94. В проекте предусматривается 1 – очередь: коллекторы диаметрами -800 мм, 1000 мм –
4,10 км; Производительность КНС №9 – 1060 м3/час. 2 – очередь – строительство внутриквартальных
канализационных сетей квартал №91-№94 самотечная протяженностью -12,36 км, напорная – 2,55 км. 3 –
очередь – реконструкция КНС №6-530 м3/час, КНС№5-450 м3/час, КНС №2-450 м3/час. Система
водоотведения является одной из главных частей инженерных сетей для социального развития в
градостроительстве. Прокладка сетей водоотведения нужна для удовлетворения потребностей жителей и
является главным условием комфортного пребывания человека В настоящее время сооружение и
оборудования в существующей станции перекачки бытовых сточных вод №2, №5, №6, №9 находятся в
аварийном состоянии и не обеспечивают всю потребность района и не соответствуют всем требованиям
и нормам. В связи с этим, рабочим проектом предусмотрены устройства внутриквартальных сетей и

коллекторов, а также насосных станции №2, №5, №6, №9 предназначенных для перекачки бытовых сточных вод. Режим работы предприятия - круглогодичный. Ситуационная карта схема расположения объекта прилагается в приложении 3 Заявления о намечаемой деятельности..

5. Объектінің қуатын (өнімділігін), оның болжамды мөлшерін, өнімнің сипаттамасын қоса алғанда, көзделіп отырған қызметтің жалпы болжамды техникалық сипаттамалары Проектируемый участок расположен г.Жезказган, квартал №91-№94. В проекте предусматривается 1 – очередь: коллекторы диаметрами -800 мм, 1000 мм – 4,10 км; Производительность КНС №9 – 1060 м3/час. 2 – очередь – строительство внутриквартальных канализационных сетей квартал №91-№94 самотечная протяженностью -12,36 км, напорная – 2,55 км. 3 – очередь – реконструкция КНС №6-530 м3/час, КНС №5-450 м3/час, КНС №2-450 м3/час. В настоящее время сооружение и оборудования в существующей станции перекачки бытовых сточных вод №2, №5, №6, №9 находятся в аварийном состоянии и не обеспечивают всю потребность района и не соответствуют всем требованиям и нормам. В связи с этим, рабочим проектом предусмотрены устройства внутриквартальных сетей и коллекторов, а также насосных станции №2, №5, №6, №9 предназначенных для перекачки бытовых сточных вод. Подбор труб осуществляется на основании условий дальнейшего функционирования системы. Строительство наружных инженерных сетей водоотведения осуществляется из более дешевых материалов: внутриквартальные сети из полимерных двухслойных труб со структурированной стенкой SN8, внутренними диаметрами DN/ID = 150, 200мм, самотечные коллекторы из полиэтиленовых технических труб марки SDR41, напорные из полиэтилена ПЭ100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001 низкого давления. Диаметр магистральных коллекторов проходящих по ул.Маргулана, ул.Иманжанова от Metallurgov до Маргулана принять 800 мм, по ул.Иманжанова до КНС 9 принять 1000 мм. Сброс сточных вод от санитарных приборов насосной станции предусматривается в приемный резервуар. Электричество предусматривается от резервной дизельгенераторной установки. Отопление КНС – электрическое. В данном проекте снос зданий и сооружений не предусматривается. Общая площадь проектируемого объекта: - КНС №2 – 0,0900 га кадастровый №25-109-031-641; - КНС №6 – 0,0900 га кадастровый №25-109-001-1765; - КНС №9 – 0,0900 га кадастровый №25-109-001-1106. Целевое назначение земельного участка – для обслуживания канализационной системы №2, №6, №9. Эксплуатационный срок обслуживания КНС – 30 лет. Рассматривается строительный период. Строительство объекта запланировано на второе полугодие (июнь месяц) 2023 года. Срок строительства - 12 месяцев. Количество работников на период строительства составляет - 100 человек. Строительные материалы доставляются из действующих существующих карьеров по добычи инертных материалов сторонних организаций. Характер стройки – строительство и реконструкция..

6. Көзделіп отырған қызмет үшін болжанатын техникалық және технологиялық шешімдердің қысқаша сипаттамасы Проектируемый участок расположен г.Жезказган, квартал №91-№94. В проекте предусматривается 1 – очередь: коллекторы диаметрами -800 мм, 1000 мм – 4,10 км; Производительность КНС №9 – 1060 м3/час. 2 – очередь – строительство внутриквартальных канализационных сетей квартал №91-№94 самотечная протяженностью -12,36 км, напорная – 2,55 км. 3 – очередь – реконструкция КНС №6-530 м3/час, КНС №5-450 м3/час, КНС №2-450 м3/час. В настоящее время сооружение и оборудования в существующей станции перекачки бытовых сточных вод №2, №5, №6, №9 находятся в аварийном состоянии и не обеспечивают всю потребность района и не соответствуют всем требованиям и нормам. В связи с этим, рабочим проектом предусмотрены устройства внутриквартальных сетей и коллекторов, а также насосных станции №2, №5, №6, №9 предназначенных для перекачки бытовых сточных вод. Подбор труб осуществляется на основании условий дальнейшего функционирования системы. Строительство наружных инженерных сетей водоотведения осуществляется из более дешевых материалов: внутриквартальные сети из полимерных двухслойных труб со структурированной стенкой SN 8, внутренними диаметрами DN/ID = 150, 200мм, самотечные коллекторы из полиэтиленовых технических труб марки SDR41, напорные из полиэтилена ПЭ100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001 низкого давления. Диаметр магистральных коллекторов проходящих по ул.Маргулана, ул.Иманжанова от Metallurgov до Маргулана принять 800 мм, по ул.Иманжанова до КНС 9 принять 1000 мм. Сброс сточных вод от санитарных приборов насосной станции предусматривается в приемный резервуар. Электричество предусматривается от резервной дизельгенераторной установки. Отопление КНС – электрическое. В данном проекте снос зданий и сооружений не предусматривается. Общая площадь проектируемого объекта: - КНС №2 – 0,0900 га кадастровый №25-109-031-641; - КНС №6 – 0,0900 га кадастровый №25-109-001-1765; - КНС №9 – 0,0900 га кадастровый №25-109-001-1106. Целевое назначение земельного участка – для обслуживания канализационной системы №2, №6, №9. Эксплуатационный срок обслуживания КНС – 30 лет. Режим работы - круглогодичная.

7. Көзделіп отырған қызметті іске асыруды бастаудың және оны аяқтаудың болжамды мерзімдері (объектіні салуды, пайдалануды және кейіннен кәдеге жаратуды қоса алғанда) Начало реализации намечаемой деятельности и ее завершения будет зависеть от согласования проектных материалов и

получения всех необходимых разрешительных документов. Гарантийный срок работы оборудования составляет 30 лет с момента пуска в эксплуатацию. Полная информация будет представлена в разработке проекта ООС. Снос зданий и сооружений в данном проекте не предусматривается. Рассматривается строительный период. Строительство объекта запланировано на второе полугодие (июнь месяц) 2023 года. Срок строительства - 12 месяцев. Количество работников на период строительства составляет - 100 человек..

8. Объектілерді салуды, пайдалануды және кейіннен кәдеге жаратуды қоса алғанда, көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру үшін қажетті ресурстар түрлерінің сипаттамасы (болжанып отырған сапалық және ең жоғары сандық сипаттамаларды, сондай-ақ оларды пайдалану болжанып отырған операцияларды көрсете отырып):

1) жер учаскелерін, олардың алаңдарын, нысаналы мақсатын, болжамды пайдалану мерзімдерін айқындайды. Проектируемый участок расположен г. Жезказган, квартал №91-№94. Общая площадь проектируемого объекта: - КНС №2 – 0,0900 га кадастровый №25-109-031-641; - КНС №6 – 0,0900 га кадастровый №25-109-001-1765; - КНС №9 – 0,0900 га кадастровый №25-109-001-1106. Целевое назначение земельного участка – для обслуживания канализационной системы №2, №6, №9. Жезказган находится в центре Казахстана, юго-восточнее гор Улытау, где берут начало река Кара-Кенгир и её притоки, а также Сары-Кенгир, Жыланды и Жезды, впадающие в Сарысу, на северо-западном конце Голодной Степи (Бетпак-Дала). Город расположен на условной границе пустынной и полупустынной зон. Главными водными ресурсами Жезказгана являются Кенгирское водохранилище (37 км²) на реке Кара-Кенгир и Жездинское водохранилище к югу от города. В геоморфологическом отношении территория города относится к денудационно- цокольной равнине с элементами мелкосопочного рельефа, переходящего в южной части в аккумулятивную равнину. Общий уклон поверхности наблюдается в южном направлении. Абсолютные отметки поверхности в этом районе колеблются от 345 до 381м. Работы будут проводиться на территории действующего промышленного предприятия, ПСД не предусматривается снятие плодородного слоя почвы, в связи с его отсутствием. Временное складирование отходов предусматривается в специально отведенных местах и контейнерах. Данные решения исключают образование неорганизованных свалок. Влияние отходов производства и потребления будет минимальным при строгом выполнении проектных решений и соблюдении всех санитарно-эпидемиологических и экологических норм. Координаты угловых точек площадки представлены № п/п Угловые точки Северная широта Восточная долгота КНС №2 47°47'41.05" 67°40'23.59" КНС №6 47°48'22.12" 67°41'56.97" КНС №9 47°47'48.66" 67°41'56.97" КНС №5 47°48'25.62" 67°42'50.97";

2) су ресурстарын:

сумен жабдықтаудың болжамды көзі (орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйелері, орталықтандырылмаған сумен жабдықтау үшін пайдаланылатын су объектілері, тасымалданатын су), су қорғау аймақтары мен белдеулерінің бар-жоғы туралы мәліметтер, олар болмаған кезде – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оларды белгілеу қажеттігі туралы, ал Бар болса – көзделіп отырған қызметке қатысты олар үшін белгіленген тыйым салулар мен шектеулер туралы қорытынды. На площадке проектируемого объекта поверхностные воды и естественные выходы подземных вод на поверхность отсутствуют. Грунтовые воды в пределах участка залегают на глубине более 6м от поверхности. Загрязнения поверхностных и подземных вод не ожидается. Карта – схема прилагается в приложении заявления.;

су пайдалану түрлері (жалпы, арнайы, окшауланған), қажетті судың сапасы (ауыз су, ауыз су емес) На хозяйственные нужды (период СМР) – общее водопользование питьевого качества, привозная бутилированная. Источником хозяйственно - питьевого водоснабжения на этапе эксплуатации будет осуществляется от существующих сетей. - водные ресурсы с указанием объемов потребления воды ;

суды тұтыну көлемі Норма водоотведения равна норме водопотребления и будет составлять 2,5 м3/сутки и 900,0 м3 за период строительства объекта. Согласно ресурсной сметы, объем технической воды составляет 62811 м3, за сутки - 77,5444 м3/сутки. На период эксплуатации водоснабжение осуществляется от существующих сетей. Расчеты представлены в приложении 4 Заявки.;

су ресурстарын пайдалану жоспарланатын операциялар На период строительства сточные воды отводятся в биотуалеты, сбросы в поверхностные водные объекты отсутствуют. В соответствии с техническими решениями на промплощадке предприятия спроектирована система канализации со следующими сетями: Канализация бытовая - обеспечивает отвод сточных вод осуществляется в существующие сети.;

3) жер қойнауын пайдалану құқығының түрі мен мерзімдері, олардың географиялық координаттары (егер олар белгілі болса) көрсетілген жер қойнауы учаскелері Проведение работ не нанесет воздействия на недра, так как проект не рассматривает горные и буровые работы.;

4) өсімдік ресурстарының түрлері, көлемі, сатып алу көздері (оның ішінде егер оларды қоршаған ортада жинау жоспарланса, оларды дайындау орындары) және пайдалану мерзімдері, сондай-ақ көзделіп

отырған қызметті жүзеге асыратын жерде жасыл екпелердің болуы немесе болмауы, оларды кесу немесе көшіру қажеттігі, кесілуге немесе көшірілуге жататын жасыл екпелердің саны, сондай-ақ өтем тәртібімен отырғызылуы жоспарланған жасыл екпелердің мөлшері туралы мәліметтер көрсетілген Проведение строительных работ не нанесет воздействия на растительный мир, так как работы будут осуществляться на существующей территории. Снос зеленых насаждений на участке не предусматриваются. ;

5) жануарлар дүниесі объектілерінің түрлерін, олардың бөліктерін, дериваттарын, жануарлардың пайдалы қасиеттері мен тіршілік ету өнімдерін:

жануарлар дүниесін пайдалану көлемі Проведение строительных работ не нанесет воздействия на животный мир, так как работы будут осуществляться на существующей территории.;

жануарлар дүниесін пайдаланудың болжамды орны және пайдалану түрі Проведение строительных работ не нанесет воздействия на животный мир, так как работы будут осуществляться на существующей территории.;

жануарлар дүниесі объектілерін, олардың бөліктерін, дериваттары мен жануарлардың тіршілік ету өнімдерін сатып алудың өзге де көздерін сатып алу Проведение строительных работ не нанесет воздействия на животный мир, так как работы будут осуществляться на существующей территории.;

жануарлар дүниесі объектілерін пайдалану жоспарланатын операциялар Проведение строительных работ не нанесет воздействия на животный мир, так как работы будут осуществляться на существующей территории.;

6) сатып алу көзін, пайдалану көлемдері мен мерзімдерін көрсете отырып, көзделіп отырған қызметті (материалдарды, шикізатты, бұйымдарды, электр және жылу энергиясын) жүзеге асыру үшін қажетті өзге де ресурстарды Ориентировочные сроки использования ресурсов на период СМР до 2024 года до окончания строительства. Начало реализации намечаемой деятельности и ее завершения будет зависеть от согласования проектных материалов и получения всех необходимых разрешительных документов. Необходимые для проведения СМР ресурсы будут приобретены у отечественных поставщиков также Россия. Электроснабжение на период строительства от дизель генератора. На период эксплуатации электричество будет осуществляться согласно технических условий выданной ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) за №3109 от 04 августа 2022 года (Технические условия прилагается к заявлению). Также, проектом предусмотрен резервный дизельный генератор для электроснабжения. Водоснабжение предусматривается согласно технических условий выданной АО «Предприятие теплоснабжения» за №480 от 07 ноября 2022 года. Теплоснабжение в данном проекте не предусматривается, в связи с тем, что производится реконструкция замена труб канализации. На период строительства теплоснабжение от электронагревателей.;

7) пайдаланылатын табиғи ресурстардың тапшылығына, бірегейлігіне және (немесе) жаңартылмайтындығына байланысты олардың саркылу тәуекелі жатады Риски загрязнения земель или водных объектов (поверхностных и подземных) в результате попадания в них загрязняющих веществ. Риски загрязнения земель или водных объектов (поверхностных и подземных) в результате попадания в них загрязняющих веществ возможны только в случае катастрофы техногенного или природного характера . При эксплуатации объекта в штатном режиме попадание загрязняющих веществ в земельные или водные объекты исключается. Сбросы загрязняющих веществ на период эксплуатации и строительства отсутствуют. Отведение сточных вод в канализационные сети не является сбросом, нормативы не устанавливаются. При реализации намечаемой деятельности предусматриваются меры по уменьшению риска возникновения аварий. Таким образом, учитывая вышесказанное, а также на основании п. 28 Инструкции [2] данный вид воздействия признается несущественным. Риски возникновения аварий и инцидентов, способных оказать воздействие на окружающую среду и здоровье человека. Риски возникновения аварий и инцидентов, способных оказать воздействие на окружающую среду и здоровье человека возможны только в случае катастрофы техногенного или природного характера. Экологически обусловленные изменения демографической ситуации, рынка труда, условий проживания населения и его деятельности, включая традиционные народные промыслы Жилые и селитебные зоны, зоны отдыха отсутствуют. Предприятием планируется применение на проектируемом объекте технологическое оборудование соответствующее требованиям международных стандартов и научно-техническому уровню в стране и за рубежом, аттестованных органами Госсанэпиднадзора Республики Казахстан, как отвечающее требованиям санитарных правил. На используемое оборудование будут предоставляться сертификаты соответствия. Таким образом, учитывая вышесказанное, а также на основании п. 26 Инструкции [2] данный вид воздействия признается невозможным. Необходимые для проведения строительно-монтажных работ общераспространенные полезные ископаемые будут приобретены у отечественных поставщиков, следовательно, не приведут к истощению используемых природных ресурсов.

9. Атмосфераға ластаушы заттардың күтілетін шығарындыларының сипаттамасы: ластаушы заттардың атаулары, олардың қауіптілік сыныптары, шығарындылардың болжамды көлемі, уәкілетті орган

бекіткен ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне (бұдан әрі – ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидалары) сәйкес деректері ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне енгізілуге жататын ластауыштардың тізбесіне кіретін заттар туралы мәліметтер На период строительства дороги на площадке будут находиться 7 источников выбросов, из них 1 организованный источник выбросов и 6 неорганизованных источника выбросов. Наименование загрязняющих веществ выбрасываемых на период СМР: Азота (IV) диоксид – 2 класс опасности; азот (II) оксид-3 класс опасности; углерод-3 класс опасности; углерод оксид – 4 класс опасности; бенз/а/пирен – 1 класс опасности; формальдегид – 2 класс опасности; алканы C12-19 – 4 класс опасности; Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 – 3 класс опасности. Выбросы вредных веществ в атмосферу составят: 2.23112036 г/сек – 6.076510125 т/год. Период эксплуатации: Всего проведенной инвентаризацией на территории предприятия в период эксплуатации в целом по предприятию выявлено 1 источник загрязнения, из них: 0 неорганизованных и 1 организованный источников выбросов (резервный дизельный генератор). 0001 – Резервный дизельный генератор – 1 шт. Вредными веществами выделяющимися, при работе оборудования являются: углерода оксид - 0,2000 г/с, 0,0682 т/г; азота оксид - 0,0372 г/с, 0,0782 т/г; азота диоксид - 0,2861 г/с, 0,0978 т/г; углеводороды C12-C19 - 0,1000 г/с, 0,0341 т/г; сажа - 0,0194 г/с, 0,0068 т/г; серы диоксид - 0,0306 г/с, 0,0102 т/г, формальдегид - 0,0042 г/с, 0,00136 т, бенз(а)пирен - 0,00000036 г/с, 0,000000125 т/г. По результатам проведенных расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух установлено, что суммарный выброс загрязняющих веществ в период эксплуатации от проектируемого объекта составит 0,67750036 г/с и 0,296660125 т/год. Данные расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства и эксплуатации прилагаются в приложении 8 Заявления..

10. Ластауыш заттар төгінділерінің сипаттамасы: ластауыш заттардың атаулары, олардың қауіптілік сыныптары, төгінділердің болжамды көлемдері, ластауыштардың тізбесіне кіретін, олар бойынша деректер ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидаларына сәйкес ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне енгізілуге жататын заттар туралы мәліметтер На период строительства отведение хозяйственно-бытовых сточных вод будет осуществляться в биотуалет, по мере заполнения согласно договору вывоз будет осуществляться специальным автотранспортом в специализированные организации. Канализация бытовая - обеспечивает отвод сточных вод осуществляется в существующие сети. Разрешенный расход сточных вод на поля фильтрации - 1826,5 м3/час, 16000 тыс. м3/год..

11. Басқару көзделіп отырған қызметке жататын қалдықтардың сипаттамасы: қалдықтардың атауы, олардың түрлері, болжанатын көлемдері, нәтижесінде олар түзілетін операциялар, ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидаларында қалдықтарды тасымалдау үшін белгіленген шекті мәндерден асып кету мүмкіндігінің болуы немесе болмауы туралы мәліметтер На период строительства проектируемого объекта образование отходов составляет 5 наименований, образованные в результате проведения строительно-монтажных работ: смешанные коммунальные отходы при обслуживании рабочих - 7,3973 т/год; тара из-под ЛКМ – 5,77409 т/г, промасленная ветошь – 0,97601 т/г, огарыши сварочных электродов – 0,02234 т/г. Отходы на период эксплуатации: смешанные коммунальные отходы - 0,160441 т/год, смет с территории – 0,75 т/г, осадок очистных сооружений (иловый шлам) - 50,830 т/г. Сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей отсутствуют, в связи с тем, что объект является проектируемым. Инициатор намечаемой деятельности, после ввода в эксплуатацию флотации, ежегодно до 1 апреля будет предоставлять в территориальный орган информацию по отходам в соответствии с Правилами ведения Государственного регистра выбросов и переноса загрязнителей Детальное описание, расчет отходов образования на период строительства и эксплуатации прилагаются в приложении 9 Заявления..

12. Көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру үшін болуы мүмкін рұқсаттардың және осындай рұқсаттарды беру құзыретіне кіретін мемлекеттік органдардың тізбесі Для осуществления намечаемой деятельности предположительно потребуются сведения или согласования: - Экологическое разрешение на воздействие – РГУ «Департамент экологии области Ұлытау» Комитета экологического регулирования и контроля МЭГПР РК; - Сведения о наличии или отсутствии на рассматриваемой территории земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий, а также представителей животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу РК - РГУ «Ұлытауская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК»; - Сведения о наличии или отсутствии на рассматриваемой территории объектов историко-культурного наследия - ГУ «Управление культуры, архивов и документации области Ұлытау»; - Сведения о наличии или отсутствии на рассматриваемой территории зеленых насаждений - ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказган»; - Сведения о наличии или отсутствии на рассматриваемой территории зарегистрированных зон очагов и захоронений

сибирской язвы, скотомогильников - ГУ «Ұлытауская областная территориальная инспекция Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК»; - Сведения о наличии или отсутствии на рассматриваемой территории водоохранных зон и полос водных объектов - РГУ "Нура-Сарысуская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"..

13. Экологиялық нормативтермен немесе қоршаған орта сапасының нысаналы көрсеткіштерімен, ал олар болмаған кезде – Гигиеналық нормативтермен салыстыра отырып, көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру болжанатын аумақтағы және (немесе) акваториядағы қоршаған орта компоненттерінің ағымдағы жай-күйінің қысқаша сипаттамасы; егер бастамашыда осындай болса, фондық зерттеулердің нәтижелері; далалық зерттеулер жүргізу қажеттілігі немесе қажеттілігінің жоқтығы туралы қорытынды (фондық зерттеулер нәтижелері болмаған немесе жеткіліксіз болған, көзделіп отырған қызметті жүзеге асыратын жерде тарихи ластану объектілерін, бұрынғы әскери полигондарды және басқа да объектілерді қоса алғанда, қоршаған ортаға әсері зерттелмеген немесе жеткілікті зерттелмеген объектілердің болуы) Справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ за состоянием атмосферного воздуха в области Улытау, города Жезказган представляется возможным, письмо от 27.03.2023 года представлено в приложении 7 Заявления.

14. Көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру нәтижесінде қоршаған ортаға теріс және оң әсер етудің ықтимал нысандарының сипаттамасы, олардың ықтималдығы, ұзақтығы, жиілігі мен қайтымдылығы ескеріле отырып, олардың сипаты мен күтілетін ауқымы, олардың маңыздылығын алдын ала бағалау На строительных работах будут задействовано 100 человек. Необходимые для строительства материалы будут закупаться у отечественных производителей, тем самым стимулируя производство и занятость населения. В результате выполнения работ по модернизации технологической линии повысится социально- экономическое развитие района..

15. Қоршаған ортаға трансшекаралық әсер етудің ықтимал нысандарының сипаттамасы, олардың ықтималдығы, ұзақтығы, жиілігі мен қайтымдылығын ескере отырып, олардың сипаты мен күтілетін ауқымы Отсутствуют..

16. Қоршаған ортаға қолайсыз әсер етудің ықтимал нысандарының алдын алу, болдырмау және азайту жөніндегі, сондай-ақ оның салдарын жою жөніндегі ұсынылатын шаралар Проектом предусматриваются следующие мероприятия: укрытие автотранспорта при перевозке инертных материалов и увлажнение строительной площадки; снижающие распространение пылящих материалов; передача отходов будет осуществляться специализированным организациям по договору по мере накопления (не более 6-ти месяцев) при производстве строительно-монтажных работ; применение землеройно-транспортной и строительной техники с двигателями внутреннего сгорания, отвечающими требованиям ГОСТ и параметрам заводов-изготовителей по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу ; организация технического обслуживания и ремонта дорожно-строительной техники и автотранспорта на территории производственной базы подрядной организации; проведение большинства строительных работ за счет электрофицированного оборудования, работа которого не будет связана с загрязнением атмосферного воздуха; осуществление строительных работ с применением процесса увлажнения инертных материалов; организация внутривозового движения транспортной техники по существующим дорогам и проездам с твердым покрытием; заправка ГСМ автотранспорта на специализированных автозаправочных станциях; сокращение или прекращение работ при неблагоприятных метеорологических условиях; хранение производственных отходов в строго определенных местах..

17. Көрсетілген көзделіп отырған қызметтің мақсаттарына қол жеткізудің ықтимал баламаларының және оны жүзеге асыру нұсқаларының сипаттамасы (баламалы техникалық және технологиялық шешімдерді және объектінің орналасқан жерін пайдалануды қоса алғанда) Максимальное использование малоотходных технологий строительства объектов; - размещение бытовых и производственных отходов в контейнеры и емкости для хранения только на специально отведенных площадках, с последующей транспортировкой в специализированные организации согласно договорам..

Қосымшалар (өтініште көрсетілген мәліметтерді растайтын құжаттар):

- 1) трансшекаралық әсер ету жағдайында: көзделіп отырған қызметтің қоршаған ортаға ықтимал елеулі теріс трансшекаралық әсері туралы ақпаратты қамтитын құжаттың электрондық көшірмесі

Белгіленген қызмет бастамашысының басшысы (өзге уәкілетті тұлға):

Байжиенова Т.Ф.

қолы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

