Приложение 1 к Правилам оказания
государственной услуги «Заключение об
определении сферы охвата оценки воздействия на
окружающую среду и (или) скрининга воздействий
намечаемой деятельности»

KZ26RYS00371219 **04.04.2023 г.**

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайский Тракторный Завод", 110006, Республика Казахстан, Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, улица Промышленная, здание № 41, 110740018035, САНДЫБЕКОВ МЕЙРАМБЕК МАРАТБЕКОВИЧ, 87754104994, ktzinfo@mail.ru
наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе , телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Реконструкция универсально-сборочного цеха в Индустриальной зоне, уч.15 в г.Костанай Приложение 1, раздел 2, пункт 3.4. предприятия по производству и промышленной сборке автомобилей..

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее оценка воздействия на окружающую среду не проводилась. На предприятии имеется Разрешение на эмиссии в окружающую среду №:KZ12VCZ00729324 от 20.11.2020г. с Заключением государственной экологической экспертизы по проекту нормативов предельно-допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу для ТОО «Костанайский Тракторный Завод»;
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее процедура скрининга не проводилась..

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Реконструируемый универсально-сборочный цех расположен в Индустриальной зоне, г.Костанай, участок 15. Географические координаты: 53.264364с.ш. 63.572884в.д. Предприятие является действующим, в связи с чем возможность выбора других мест осуществления деятельности отсутствует..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Технологическая часть рабочего проекта "Реконструкция универсально-сборочного цеха в Индустриальной зоне, уч.15 в г.Костанай" разработана согласно заданию на проектирование, утвержденному заказчиком, и требованиям действующих в Республике Казахстан нормативно-технических документов. Реконструируемое здание прямоугольной формы в плане с максимальными размерами в осях 82,55х47,7м. Пристраиваемая

производственная площадь предназначена для размещения цеха производства стеклопластиковых изделий для трактора КИРОВЕЦ К-7. Производственная мощность предприятия составляет 400 комплектов в год. В комплект входят: - крыло переднее левое - 1 шт. - крыло переднее правое - 1 шт. - крыло заднее левое - 1 шт. - крыло заднее правое - 1 шт. - кожух защитный выхлопной трубы - 1 шт. - капот в сборе - 1 шт. (состоит из 16-ти пластиковых деталей). Всё технологическое оборудование имеется на балансе ТОО «Костанайский тракторный завод»..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Сырьём для производства являются: стекломатериал (стекломат) в рулонах, гелькоут, эпоксидная смола и отвердитель. В начале процесса стекломат нарезают по нужным лекалам и помещают в формовочную матрицу с предварительно нанесенным гелькоутом, который задает цветовые и эстетические свойства готового изделия. После предварительной полимеризации гелькоут становится похожим на желе, и уже непосредственно на него укладывают стекломат. Получившийся «пирог» заливается эпоксидной смолой , предварительно смешанной с отвердителем, а сверху накрывается силиконовой мембраной с подключением вакуумной устновки с разряжением до 0,9 Бар. В результате процесса мембрана плотно сдавливает нижние слои материалов и начинается процесс полимеризации. Далее сформованная деталь направляется в сушильную камеру, где ее выдерживают при температуре 60 градусов Цельсия на протяжении двух часов. После извлечения детали из матрицы с практически готовой детали вручную снимают лишний облой по кромкам и вырезают отверстия, необходимые для дальнейшей сборки. Размеры отверстий прорезаются с допуском +/-0,5 мм. Далее деталь попадает на участок сборки, где на нее устанавливают электрические жгуты, фары, крепежные кронштейны и крепят на машину..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Реализация намечаемой деятельности по реконструкции предусмотрена в 3 квартале 2023 года, после прохождения процедуры скрининга, процедуры ОВОС (при необходимости), получения Заключения государственной экологической экспертизы. Продолжительность строительных работ – 2 месяца. Эксплуатация универсально-сборочного цеха после реконструкции с 3 квартала 2023 – по 4 квартал 2032г..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Проведение строительных работ предусмотрено на площади 506,4м2, на земельных участках общей площадью 8,1433га. Земельный участок площадью 0,5га предоставлен до сентября 2068г., земельный участок площадью, 7,6433га до ноября 2024г.;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Проектирование сетей водоснабжения и канализации проектом реконструкции не предусматривается. На этапе строительных работ используется привозная вода. Проектируемый объект находится за пределами водоохранных зон и полос ближайших водных объектов. Отрицательного воздействия на водоёмы не ожидается. ;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Проектирование сетей водоснабжения и канализации проектом реконструкции не предусматривается. На этапе строительных работ используется привозная вода питьевого и технического качества.;

объемов потребления воды Проектирование сетей водоснабжения и канализации проектом реконструкции не предусматривается. На этапе строительных работ используется привозная вода. Расход питьевой воды на этапе реконструкции - воды на хозяйственно-бытовые нужды – 9,2м3/пер. Расход технической воды на этапе реконструкции – 31,3м3/пер.;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Проектирование сетей водоснабжения и канализации проектом реконструкции не предусматривается. На этапе строительных работ используется привозная вода на питьевые нужды и техническая вода на нужды строительства.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические

координаты (если они известны) В данном проекте работы по недропользованию не предусмотрены;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Объект находится в промзоне города Костанай, на территории уже подвергнутой антропогенному воздействию. На участке земли государственного лесного фонда отсутствуют. Снос зеленых насаждений не предусматривается, воздействие на растительность не ожидается.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Не используется;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Не используется;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Не используется;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Не используется;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Рабочее освещение предусмотрено от проектируемого щита освещения ЩО1, в котором устанавливаются автоматические выключатели на линии. Питание проектируемого щита освещения ЩО1 предусмотрено от существующего ВРУ (РУ-0,4 кВ) с подключением на существующий автоматический выключатель ВА57-31 40А. Питание светильников аварийного освещения предусмотрено от существующего щита ЩАО1. В качестве осветительной аппаратуры приняты светодиодные светильники. Присоединение систем отопления к наружной теплосети предусматривается по зависимой схеме через существующий пункт автономного теплоснабжения.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Анализ покомпонентного и интегрального воздействия на окружающую среду позволяет заключить, что реализация проекта при условии соблюдения проектных технических решений не окажет значимого негативного воздействия на окружающую среду..

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Перечень выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на этапе проведения строительных работ: 1 класс опасности –свинец и его соединения 0,000003т/пер; 2 класс опасности – марганец и его соединения 0,000280т/пер; азота диоксид 0,000401т/пер; 3 класс опасности - пыль неорганическая SiO20-70% 0,010060т/пер; железа оксид 0,002390т/пер; ксилол 0,00470т/пер; толуол 0,01538т/пер, взвешенные частицы0,00302т/пер; сера диоксид 0,000001т/пер; азота оксид 0,0000001т/пер; олова оксид 0,000001т/пер; 4 класс опасности - ацетон (пропан-2-он)0,00644т/пер; бутилацетат 0,00297т/пер; углеводороды предельные С12-С19 0,00001т/пер; фториды неорг.плохорастворимые 0,000070т/пер; углерод оксид 0,00049т/пер; неклассифицируемые - фториды газообразные 0,000050т/пер, пыль абразивная 0,00178т/пер. Общий объем выбросов на этапе строительства – 0,05т/пер. Перечень выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на этапе эксплуатации: 3 класс опасности - азота диоксид 0,762465т/год; метилбензол (толуол) 5,25004т/год; взвешенные частицы 0,0701395т/год; спирт н-бутиловый 0,48838т/год; 4 класс опасности - углерод оксид 3,81255т/год; бутилацетат 4,02910т/год; Пропан-2-он (ацетон) 1,86538т/год; неклассифицируемые - пыль абразивная 0,03401 т/год; пыль стекловолокна 0,35424т/год. Общий объем выбросов: 18,62 тонн/год. Эксплуатация объекта не относится к видам деятельности на которые распространяются требования о представлении отчетности в Регистр выбросов и переноса загрязнителей с принятыми пороговыми значениями для мощности производства..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Сбросов нет..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования

отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей В процессе строительства образуются следующие виды отходов: ТБО – 2,15т/пер, огарки сварочных электродов – 0,002т/пер; тара из-под лакокрасочных материалов – 0,02т/пер; промасленная ветошь – 0,00127т/пер, мусор строительный - 327, 5т/пер. В процессе эксплуатации образуются следующие виды отходов: ТБО – 1,52 т/год, пластиковая тара (ёмкости 5л, канистры, бочки) –2,3т/год, металлические вёдра – 0,4т/год. Для сбора бытовых отходов предусмотрена площадка, огражденная с трех сторон сплошной стеной высотой 1,5 м и контейнеры с крышками., с последующим вывозом специализированными организациями. Возможности превышения пороговых значений установленных для переноса отходов – НЕТ..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Заключение государственной экологической экспертизы, ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Костанайской области».

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Намечаемая деятельность будет осуществляться на действующей промплощадке ТОО « Костанайский Тракторный Завод».Так как территория реконструкции объекта расположена на антропогенной и техногенноизмененной территории промплощадки ТОО «Костанайский Тракторный Завод », текущее состояние компонентов представлено типичными для этой территории значениями. Район расположения объекта находится в зоне II с умеренным потенциалом загрязнения атмосферы, то есть климатические условия для рассеивания вредных веществ в атмосфере являются весьма благоприятными. Воздействия на водный объект не ожидается, так проектируемый объект находится за пределами водоохранных зон и полос ближайших водных объектов (на расстоянии более 4км в северо-западном направлении озеро Леленовское, более 12 км в восточном – р.Тобол. На территории промплощадки ТОО « Костанайский Тракторный Завод» ООПТ, земель гослесфонда, краснокнижных животных и растений не обнаружено, ввиду нахождения проектируемого объекта в черте города, в промзоне. Со временем ведения производственной деятельности существовавшая растительность была деградирована. Живность в виде мелких грызунов сместила свое местообитание. Сброс хоз-бытовых и иных вод в открытые водные объекты либо на рельеф местности отсутствует. В результате реконструкции объекта экологическая обстановка в регионе не изменится. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на этапе строительства и эксплуатации являются незначительными, фоновое состояние компонентов окружающей среды останется неизменным. Объектов исторических загрязнений на территории не выявлено. Данных о фоновом загрязнении территории нет. Необходимость проведения полевых исследований отсутствует..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Реализация проекта при условии соблюдения проектных технических решений и мероприятий по ООС не окажет значимого негативного воздействия на окружающую среду. Планируемая реализация проекта с социально-экономической точки зрения необходима, с точки зрения изменения экологической ситуации не приведет к каким-либо значительным негативным последствиям..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Не ожидается..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Предусмотренные проектом мероприятия призваны минимизировать производимые воздействия. Мероприятия по снижению вредного воздействия: использование только исправного автотранспорта и техники с допустимыми показателями содержания вредных веществ в отработавших газах; использование

современного оборудования с улучшенными показателями эмиссии загрязняющих веществ в атмосферу; обеспечение надлежащего технического обслуживания и использования оборудования; запрет на сверхнормативную работу оборудования; исключить загрязнение территории отходами производства, мусором, утечками масла и дизтоплива; использовать исправное оборудование, для временного хранения отходов пиролиза необходимо предусмотреть специальные организованные площадки с контейнерами; вести контроль за своевременным вывозом отходов производства и потребления..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта): Альтернативы отсутствуют.

Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):

1) в случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
САНДЫБЕКОВ МЕЙРАМБЕК МАРАТБЕКОВИЧ

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)