

**«Утверждаю»**  
ГУ «Отдела архитектуры,  
строительства ЖКХ, ПТ, АД  
Иргизского района»  
\_\_\_\_\_ Кенжебаев Н. К.  
15 марта 2023 г.

### ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Разработка проектно-сметной документации на строительство внутрипосёлковых автомобильных дорог (улицы Шалкар, Сункаркия, Алманов) в с. Иргиз Иргизского района, Актыбинской области».

№№ п.п.	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Наименование и месторасположение проектируемого объекта	«Разработка ПСД на рабочий проект «Строительство внутрипосёлковых автомобильных дорог (улицы Шалкар, Сункаркия, Алманов) в с. Иргиз Иргизского района, Актыбинской области».
2	Основания для проектирования	Постановление акимата Иргизского района №244 от 28.12.2022 года
3	Местоположение объекта	Села Иргиз, Иргизского района Актыбинской области
4	Вид работ и источник финансирования	Новое строительство бюджет
5	Заказчик	ГУ «Отдела архитектуры, строительства ЖКХ, ПТ, АД Иргизского района»
6	Стадийность проектирования	Одностадийное
7	Требование по вариантной и конкурсной основе	Не требуется
8	Особые условия	Рабочий проект разработать в объеме требования СП РК, в составе следующих разделов; - паспорт проекта - Общая пояснительная записка - Генеральный план - Технологические решения - Архитектурно – строительная часть - Инженерное оборудование, сети и системы - Организация строительства - Охрана окружающей среды - Сметная документация - Сводная ведомость потребность основания строительных материалов изделий и конструкций Предоставить отчёты; - топографо- геодезических - инженерно- геологических изысканий
9	Основные технико-Экономические показатели мощность Производительность, основанные параметры	Протяженность дороги более 3,1 км, точную протяженность определить проектом; Ширина дороги - 6 м, Число полос движения-2; Ширина обочин - согласно СП РК 3.01-101-2013; Тип дорожной одежды-капитальный; Категория дороги- <b>Улица в жилой застройке</b> согласно Табл. 5-3 СП РК 3.01-101-2013;
10	Инженерно-изыскательские и обследовательские	Произвести комплексные топогеодезические, инженерно-геологические, гидрологические изыскания.

	работы	
11	Состав и содержание проекта;	<p>Принять в соответствии СП РК 3.01-101-2013.</p> <p>Переустройства коммуникации не удовлетворяющих в соответствии с техническими условиями владельцев коммуникаций. План и продленный профили привести в соответствие с действующими нормативными параметрами дороги в плане и продольном профиле согласно действующих СП РК 3.01-101-2013.</p> <p>Земляное полотно привести в соответствие с требованиями СП РК 3.01-101-2013.</p> <p>Пересечения и прымыкания, а также съезды предусмотреть по мере необходимости в соответствии с требованиями СП РК 3.01-101-2013.</p> <p>Предусмотреть мероприятия по охране окружающей среды на период строительства и эксплуатации</p> <p>Срок разработки ПСД-в течение 3 месяца после предоставления исходных данных.</p>
12	Номенклатура и источники материалов	Принять по ведомости, согласованной с Заказчиком.
13	Требования и качеству, кокурентноспособности	Максимальное использование местных материалов, применение инновационных и прогрессивных технологии
14	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения	Согласно СП РК 3.01-101-2013 и действующим нормам РК.
15	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным решениям	Не требуется
16	Требования в разработке природоохранных, экологических и санитарно-эпидемиологических мероприятий	Согласно СП РК и действующим нормам РК, в проекте должны быть предусмотрены экологические, природоохранные, санитарно-эпидемиологические мероприятия и согласованы в установленном порядке с соответствующими госучреждениями
17	Указания и необходимости согласования проекта	Сопровождение и защита проектно-сметной документации перед государственной экспертизой до получения положительного заключения, должен быть согласован с всеми заинтересованными государственными учреждениями и организациями, владельцами пересекаемых инженерных коммуникации
18	Требования к безопасности дорожного движения	Согласно СП и действующим нормам РК, в предусмотреть все необходимые мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения, рабочий проект согласовать с органами дорожной полиции
19	Выполнение и качество работ ПСД	Проектную документацию выполнит в 4-х экземплярах на бумажном носителе, на электронном носителе в 2-х экземплярах, качество работ должно соответствовать требованиям руководящих нормативных документов, действующих в Республике Казахстан
20	Расчет предельной стоимости	1 058 596,704 тыс.тенге

