

«Утверждаю»
 ГУ «Отдел архитектуры, строительства
 жилищно-коммунального хозяйства,
 пассажирского транспорта и автомобильных дорог
 Иргизского района»
 Кенжебаев Н.К.
 2023 год



ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
 на разработку проектно-сметной документации по объекту:
 «Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог (улицы Шалкар, Сункаркия,
 Алманов) в с.Иргиз Иргизского района Актюбинской области»

№ п/п	Перечень основных данных требований	Основные данные и требование
1	Наименование объекта	Разработка ПСД на рабочий проект «Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог (улицы Шалкар, Сункаркия, Алманов) в с.Иргиз Иргизского района Актюбинской области»
2	Место реализации	Села Иргиз, Иргизского района Актюбинской области
3	Основание для разработки	Постановление акимата Иргизского района №244 от 28.12.2022 года.
4	Вид строительства	Новое строительство
5	Стадийность проектирования	Одностадийное
6	Требования по вариантной, и конкурсной основе	Не требуется
7	Основные условия	Рабочий проект разработать в объеме требования СНиП, в составе следующих разделов; паспорт проекта; общая пояснительная записка; генеральный план; технологические решения; архитектурно-строительная часть; инженерное оборудование, сети и системы; организация строительства; охрана окружающей среды; сметная документация; сводная ведомость потребности основания строительных материалов изделий и конструкций; предоставить отчеты топографо-геодезических и инженерно-геологических изысканий;
8	Основные технико-экономические показатели	ПСД должен отвечать Госстандарту и требованиям СНиП РК; Параметры дороги принять согласно СП РК 3.01-101-2013 Проектом предусмотреть необходимых дорожных знаков, водопропускных труб. Категория дороги – улицы местного значения. Общая протяженность – 3,1 км.
9	Выполнение экологических и санитарно-эпидемиологических условий к объекту	По согласованию с СЭС и в соответствии с СанПиН
10	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям	В соответствии со СНиП, ГОСТов, принятых на территории РК

11	Требования и условия разработки природных мер и мероприятий	Выполнить в соответствии с государственными стандартами, СНиП утвержденными республиканским органом управления строительства, нормативными документами уполномоченного органа по природным ресурсам и охране окружающей среды, а так же другими нормативными документами, регулирующими природоохранную деятельность.
12	Требования к инженерному оборудованию, в т.ч. основные параметры, технические и эксплуатационные характеристики, сервисное обслуживание	Основные требования: - выполнить топогеодезические и геологические работы. - Все необходимые работы выполнить согласно СНиП РК 3.02-01-2011. - Проектом предусмотреть установку необходимых дорожных знаков. - Установка автобусных остановок, пешеходных тротуаров не требуется.
13	Требования к разработке инженерно-технических мероприятий ГО, мероприятия по предупреждению ЧС, по защитным мероприятиям	Выполнить в соответствии с нормами и правилами в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, требований МСП,МСН
14	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам	Согласно требованиям СНиП
15	Требования по необходимости согласовании	Проект согласовать с заказчиком и с органами дорожной полиции. Получить положительное заключение экспертизы.
16	Требования к качеству продукции	В соответствии со СНиП, ГОСТов, принятых на территории РК
17	Период выполнения работ по проектированию	Согласно утвержденным графиком заказчика
18	Срок начала проектирования	В течение 3 месяца после предоставления исходных данных
19	Заказчик проекта	ГУ «Иргизский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района»
20	Количество экземпляров проекта	4 (четыре) экземпляров. Предоставить сметную документацию и пояснительную записку в электронном варианте.
21	Условия оплаты	оплата согласно счет-фактуры и акта выполненных работ. Оплата- 10 от суммы договора, оплачивается после выполнения всех работ и получения положительной заключения экспертизы на рабочий проект.