

KZ08RYS00194130

10.12.2021 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зайсанского района", 070700, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, Зайсанская г.а., г. Зайсан, улица А.Жангельдина, здание № 54, 191040002322, КОНБАЕВ МАРАТ, 8-776-869-27-67, building_zsn@mail.ru

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Раздел 2. Перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным: 10.19. установки для ликвидации трупов животных; скотомогильники с захоронением трупов животных в ямах;.

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Проект впервые идет на экспертизу, ранее по этому проекту не была проведена оценка воздействия на окружающую среду;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Проект впервые идет на экспертизу, ранее по этому проекту не была проведена оценка воздействия на окружающую среду.

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест

Проектируемый объект предназначена для Строительство скотомогильников в селах Дайыр, Каратал, Жанатурмыс Зайсанского района, Восточно-Казахстанской области» Восточно-Казахстанской области. При размещении проектируемых объектов,

соблюдались требования нормативных документов РК, обеспечивающих безопасную эксплуатацию запроектированных объектов: СН РК 3.01-01-2013 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений»;

Ветеринарно-санитарные правила сбора, уничтожения отходов; СТ. РК 21.101-2002 «Основные требования к проектной и рабочей документации». При разработке генерального плана учтены санитарные и противопожарные требования.

Участки, отведенные под строительство скотомогильников (биотермической ямы) расположены на территории Зайсанского района

площадью 5000 м² на расстоянии 1,2-2,3 км от населенного пункта. Генеральный план согласован районным архитектором Зайсанского района района. Проектом предусмотрено ограждения территории скотомогильника (биотермической ямы) глухим забором высотой 2 м с въездными воротами. С внутренней стороны ограждения вырывают канаву глубиной 1 м и шириной 2,4 м с устройством вала из вынутого грунта между канавой и ямой. Варианты выбора других мест для осуществления намечаемой деятельности отсутствуют..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Объемно-планировочные решения. Биотермическая яма. Биотермическая яма представляет из себя вертикальную шахту с размерами в осях 3.0х3.0 м глубиной 10.0м. Рядом расположено одноэтажное здание подсобного помещения с размерами в осях 3.0х3.0 м и высотой 3.0м. Между ямой и подсобным помещением размещена площадка размерами 2.5х3.5м. Над ямой и площадкой предусмотрен навес высотой 2.5м. Техничко-экономические показатели:

Площадь застройки	- 33.25м ²	Общая площадь
- 25.50м ²	Строительный объем	- 176.0м ³
		в т.ч. подземной части
144.40м ³ .		

Конструктивные решения А. Биотермическая яма Сооружение ямы выполнено из монолитного бетона класса С12/15. Днище принято толщиной 200мм, армированное сетками из арматуры 12АIII с ячейкой 200х200мм. Стены толщиной 250мм, армированные сетками из арматуры 12АIII с ячейкой 200х200мм. Перекрытие принято 2-х слойным — нижний слой толщиной 150мм, армированное сеткой из арматуры 12 СИИ с ячейкой 200х200мм и верхний из бетона толщиной 80мм. Между ними утеплитель пеноплекс толщиной 100мм. В центре перекрытия предусмотрен проем размерами 900х900мм. Гидроизоляция ямы принята оклеечной из 2-х слоев гидроизола на битумной мастике с защитной стенкой толщиной 100мм из бетона класса В7.5.

Б. Подсобное помещение. Фундаменты - монолитные из бетона класса С12/15 Стены - из кирпича силикатного марки 100 на растворе марки 50. Покрытие — деревянное, из бревен диаметром 150мм и настила из досок толщ.50мм с утеплением минплитами толщиной 100мм. Перекрытия сборные ж/бетонные по серии 1.038-1. Крыша чердачная, из асбоцементных волнистых листов по деревянным стропилам. Оконный блок деревянный по ГОСТ 11214 - 86. Дверной блок деревянный по ГОСТ 24698 - 81.

В. Навес. Стойки навеса — из металл .

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Процесс строительства состоит из подготовительного и основного периодов. В подготовительный период выполняются работы по созданию геодезической разбивочной основы для строительства объекта, размещении бытовых помещений. Основной период состоит из следующих основных этапов: Разработка котлована. Работы по выполнению шахты ямы. Работы по устройству ограждения и благоустройства. Разработка котлована. Разработка котлована выполняется в следующей последовательности: - срезка грунта на глубину 1.80м (размеры см. на разрезе 1 - 1); выполнить крепление стен котлована 1-го яруса трубами d=159 мм с шагом 600мм и забиркой из досок толщиной 50мм; - установить иглофильтры 1-го яруса длиной 4.5м, осуществить понижение уровня подземных вод на 2.50м; - одновременно с водопонижением выполнять разработку грунта на глубину 2.50м; - выполнить крепление стен котлована 2-го яруса трубами d=219 мм с шагом 600мм и забиркой из досок толщиной 50мм; - установить иглофильтры 2-го яруса, осуществить понижение уровня до проектной отметки и выполнить разработку грунта до проектной отметки. Водопонижение выполнять установками УВВ-3А-6КМ. Иглофильтры устанавливать по периметру с шагом 1.0м на расстоянии 0.50м от бровки котлована. Установленные иглофильтры подключаются к всасывающему трубопроводу. Вода от работы насосов отводится по водосбросному трубопроводу в пониженные места рельефа. Работы по выполнению шахты ямы. Последовательность выполнения работ по выполнению шахты ямы: Устройство подготовки и днища с гидроизоляцией. Выполнение 1-го нижнего яруса стены высотой 2.5м. Выполнение 2-го яруса стены высотой 2.5м. Выполнение 3-го яруса стены высотой 2.5м. Выполнение 4-го яруса стены высотой 2.5м. Выполнение каждого яруса состоит из установки опалубки, армирования, бетонирования, выдержки бетона до набора 70% прочности, снятия опалубки, выполнения гидроизоляции с защитной стенкой..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и утилизацию объекта) Строительства определен равной 5-ти месяцам. - срезка грунта на глубину 1.80м (размеры см. на разрезе 1 - 1); - выполнить крепление стен котлована 1-го яруса трубами d=159 мм с шагом 600мм и забиркой из досок толщиной 50мм; - установить иглофильтры 1-го яруса длиной 4.5м; - осуществить понижение уровня подземных вод на 2.50м; - одновременно с водопонижением выполнять разработку грунта на глубину 2.50м; - выполнить крепление

стен котлована 2-го яруса трубами $d=219$ мм с шагом 600мм и забиркой из досок толщиной 50мм; - установить иглофильтры 2-го яруса длиной 7.5м; - осуществить понижение уровня подземных вод на 5.50 м; - одновременно с водопонижением выполнять разработку грунта на глубину 5.50м; - по мере разработки грунта выполнять обвязку труб уголками; - после установки двух верхних рядов уголков выполнять устройство забирки, путем забивки досок между трубами до фиксации их уголками через каждые 500мм; 3. Последовательность работ по креплению стен котлована 2-го яруса: - бурение скважин и установка труб; - выполнить верхнюю обвязку труб уголками; - выполнить крепление труб 1-го и 2-го ярусов швеллерами; - последующие работы аналогичны работам по 1-му ярусу..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Участки, отведенные под строительство скотомогильников (биотермической ямы) расположены на территории Зайсанского района площадью 5000 м² на расстоянии 1,2-2,3 км от населенного пункта. ;

2) водных ресурсов с указанием: предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохраных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности На период строительства вода привозная, на период эксплуатации вода не требуется.;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) На период строительства вода привозная, на период эксплуатации вода не требуется.; объемов потребления воды на период строительства требуется вода для хозяйственно-бытовых нужд.; операций, для которых планируется использование водных ресурсов На период строительства вода для хозяйственно-бытовых нужд, на период эксплуатации вода не требуется.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) При строительстве и эксплуатации не предусмотрено использование недр. Географические координаты местонахождения скотомогильников: Село Каратал - Широта 47;36,36;10С, долгота -85;16,57; 80В; Село Дайыр широта - 47; 35,43;30С, долгота 85;0,53;70В ; Село Жанатурмыс широта - 47;22,57; 70С, долгота 84;51,57; 70В;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации на участках строительства отсутствуют зеленые насаждения для вырубки и переноса;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром использование объектов животного мира не предполагается; предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования использование объектов животного мира не предполагается;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных использование объектов животного мира не предполагается;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира использование объектов животного мира не предполагается;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования на период строительства используются установки с ДВС, на период эксплуатации электрической и тепловой энергии не требуется. Все виды строительных растворов используются в готовом виде и по назначению;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Риски отсутствуют.

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования

загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) на период строительства в атмосферный воздух выделяются такие ЗВ как Железо (II, III) оксиды, Марганец и его соединения, Азота (IV) диоксид, Азот (II) оксид, Углерод, Сера диоксид, Углерод оксид, Фтористые газообразные соединения, Диметилбензол, Проп-2-ен-1-аль, Формальдегид, Уайт-спирит, Алканы C12-19, Взвешенные частицы, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20, Пыль абразивная. Общее количество выброса на период строительства составит 6.50814 т. На период эксплуатации выбросы отсутствуют..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей. На период строительства сбросы от хозяйственно-бытовых нужд. На территории устанавливается биотуалет, стоки с которого будут вывозиться по договору с специализированной организацией..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей. При строительстве образуются следующие виды отходов: Смешанные коммунальные отходы (Твердые бытовые отходы (коммунальные)) - 0.432 т/год, Отходы сварки (огарки сварочных электродов) - 0.00364 т/год, Упаковка, содержащая остатки или загрязнения опасными веществами (Тара из под ЛКМ) - 0.00182 т/год, Железо и сталь (Отходы металлические) - 0.037 т/год, Битумные смеси, содержащие каменноугольную смолу (отходы битумной смеси и мастик) - 0.056 т/год.

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений РГУ "Департамент экологии по Восточно-Казахстанской области" Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты). Дайыр - В техногенном отношении участок свободен от застройки. В геоморфологическом отношении участок изысканий находится в восточной части плато Устюрт. Рельеф на участке работ спокойный. Перепад высот от 499,80 до 500,20 метров. Площадка, с поверхности сложена почвенно – растительным слоем (ПРС), мощностью 0,3. Ниже до разведанной глубины 10,0 м суглинком. Жанатурмыс - В техногенном отношении участок свободен от застройки. В геоморфологическом отношении участок изысканий находится в восточной части плато Устюрт. Рельеф на участке работ спокойный. Перепад высот от 799,80 до 800,20 метров. Площадка, с поверхности сложена почвенно – растительным слоем (ПРС), мощностью 0,3. Ниже до разведанной глубины 10,0 м суглинком. Каратал - В техногенном отношении участок свободен от застройки. В геоморфологическом отношении участок изысканий находится в восточной части плато Устюрт. Рельеф на участке работ спокойный. Перепад высот от 500,10 до 500,90 метров. Площадка, с поверхности сложена почвенно – растительным слоем (ПРС), мощностью 0,3. Ниже до разведанной глубины 10,0 м суглинком. .

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности. Воздействие на окружающую среду в результате намечаемой деятельности оценивается как локальное, средней продолжительности, слабое.

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Трансграничные воздействия в результате осуществления намечаемой деятельности отсутствуют.

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Применять такие устройства и методы, уменьшающие выбросы ЗВ в атмосферный воздух (применять пылеподавление), использовать исправную технику, ограничить разгрузочные работы строительных смесей в ветряную погоду, применять гидроподавление пыли и разбрызгивание воды на строительном участке.

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Выбор возможных альтернативов достижения целей и вариантов ее осуществления (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

Конбаев Марат

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

