Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:

1. для физического лица: фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты	-
2. для юридического лица: наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.	АО «Объединенная Энергосервисная компания» РК, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова, 10. БИН 990340002992 Председатель правления АО «Объединенная Энергосервисная компания» - Е. Маканов тел. (7232) 48 96 40 / 48 96 60 HEADOFFICE@EKREC.KZ
3. Общее описание видов намечаемой деятельности и их классификация согласно приложению 1 Кодекса.	Модернизация и реконструкция ВЛ-110 кВ Л-109/110 ПС14, ПС-Белый камень. Вынос участка ВЛ из зоны затопления для АО «Объединенная Энергосервисная компания» (АО «ОЭСК»). Согласно п.п.10.2 п. 10 раздела 2 Приложения 1 к ЭК РК «передача электроэнергии воздушными линиями электропередачи от 110 киловольт (кВТ)» для проектируемого объекта проведение процедуры скрининга воздействия намечаемой деятельности является обязательным.
4. При внесении существенных изменений в виды деятельности: - описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса);	В связи с ежегодным сезонным затоплением участка ВЛ110 кВ Л 109/110 ПС14, ПС-Белый камень проектом предусмотрен демонтаж участка от опоры 7 до опоры 16 существующей двухцепной ВЛ110 кВ Л109/ ПС14 – ПС Белый Камень, строительство новой двухцепной ВЛ110 кВ по измененной трассе. Существующая ВЛ110 кВ построена на стальных и железобетонных опорах опорах и выполнена проводом АС 95/16 мм2. Нагрузка вновь строящейся линии не изменяется. Сечение провода остается без изменения. Проектируемая ВЛ110 кВ строится на стальных опорах типа У110-2+5 и железобетонных опорах типа ПБ110-8. Строительство линии ведется по новой трассе, по землям вдоль дорог и по землям, принадлежащим крестьянским хозяйствам.

- описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса).	-
5. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест.	Демонтаж участка от опоры 7 до опоры 16 существующей двухцепной ВЛ110 кВ Л109/ ПС14 – ПС Белый Камень, строительство новой двухцепной ВЛ110 кВ по измененной трассе будет проводится в районе села Половинка Шемонаихинского района ВКО. Село Половинка входит в состав Усть-Таловской поселковой администрации. Находится примерно в 6 км к юго-западу от районного центра город Шемонаиха. Координаты 50°34′57″ с.ш. 81°52′05″ в.д. Ближайшая жилая зона (село Половинка) расположено на расстоянии более 1.0 км от места проведения работ. В районе проведения работ жилой зоны нет. Прокладка воздушной линии через р. Уба будет осуществляться в пределах водоохраной полосы (35-100 м). При переходе линии через р. Уба будут устанавливаться железобетонные стойки на расстоянии не менее 35 метров от уреза воды.
6. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции.	Категория электроснабжения – III. Напряжение – 110 кВ. Длина ВЛ-110 кВ – 6429 м
7. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности.	В связи с ежегодным сезонным затоплением участка ВЛ110кВ Л 109/110 проектом предусмотрен демонтаж участка от опоры 7 до опоры 16 существующей двухцепной ВЛ110 кВ Л109/ПС14 – ПС Белый Камень, строительство новой двухцепной ВЛ110 кВ по измененной трассе. Существующая ВЛ110 кВ построена на стальных и железобетонных опорах и выполнена проводом АС 95/16 мм2. Нагрузка вновь строящейся линии не изменяется. Сечение провода остается без изменения. Проектируемая ВЛ110 кВ строится на стальных опорах типа У110-2+5 и железобетонных опорах типа ПБ110-8. Присоединение модернизируемых ВЛ110кВ Л109/110 осуществляется от существующей опоры №7 и №20 в районе

	села Половинка. Стальные опоры типа У110-2+5 монтируются в местах поворотов проектируемой линии. Переход через реку Уба выполнен на опорах типа У1102+5. В промежутках монтируются железобетонные опоры типа ПБ110-8. Вся демонтируемая линия выполнена проводом АС 95/16 мм2, нагрузки не изменились, замена сечения провода не требуется.
8. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения.	Начало строительства - апрель 2022 года. Продолжительность работ определена 1.5 месяца
9. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления деятельности, в том числе водных ресурсов, земельных ресурсов, почвы, полезных ископаемых, растительности, сырья, энергии, с указанием их предполагаемых количественных и качественных характеристик.	**Водные ресурсы:** Бутилированная вода питьевого качества из торговой сети района проведения работ – ориентировочно 27 м3. Привозная техническая вода из системы водоснабжения с. Половинка – ориентировочно 0,505 м3. **Земельные ресурсы:** При прохождении трассы ВЛ по земельным участкам других собственников и землепользователей будут заключены договора серветутов и иных соглашений об использовании земельных участков. **Почвы:** Грунт – 1591,04 м3. **Полезные ископаемые:** не требуются. **Растительность:** не требуется. **Сырье**: Щебень – 3,87 м3, Песок – 0,623 м3, ПГС – 38,4 м3, Цемент – 0,748 м3, Электроды марки Э-42, Э-42А d=4 мм (АНО-4) – 107,7 кг, Лак БТ-123 – 52,8 кг. **Энергия:** ДЭС – д/топливо – 1,08 т/год.
10. Описание предполагаемых видов, объемов и качественных характеристик эмиссий в окружающую среду и отходов, которые могут образовываться в результате осуществления намечаемой деятельности.	Выбросы загрязняющих веществ 8-ми наименований в период строительства составят 0.21093 т/год Перечень загрязняющих веществ: Железо оксиды, Марганец и его соединения, Азота (IV) диоксид, Азот (II) оксид, Углерод оксид, Ксилол, Уайт-спирит, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20. На период строительства в процессе прокладки сетей электроснабжения будут образовываться следующие виды отходов: - твердые бытовые отходы (смешанные коммунальные отходы) – 0,225 тонн; - огарки сварочных электродов – 0,0016 тонн; - тара из-под лакокрасочных материалов – 0,05 тонн. При демонтажных работах в процессе прокладки сетей электроснабжения будут образовываться следующие виды отходов: - провода длинной 15,94 км; - трос грозозащитный длинной 2,65 км;

	- железобетонные конструкции 1011.4 м3; - металлические конструкции 310,62 т. Способ удаления – вывоз отходов по договору со специализированной организацией. На период эксплуатации воздушной линии образования отходов не предусматривается.
11. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений.	Перечень заинтересованных государственных органов в каждом конкретном случае определяется уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. При этом в число заинтересованных государственных органов во всех случаях в обязательном порядке включается уполномоченный орган в области здравоохранения, а также местные исполнительные органы административно-территориальных единиц, в пределах территорий которых предполагается реализация Документа (п.2 ст.59 ЭК РК). 1. Заключение РГУ «Иртышская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов» 2. Заключение от РГУ «Департамент экологии по Восточно-Казахстанской области» Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан».
12. Описание возможных альтернатив достижения целей намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта).	Возможных альтернатив достижения целей намечаемой деятельности не имеется. Принятые в проекте решения по способу ведения работ по строительству новой воздушной линии 110 кВ отражают прогрессивные решения отечественной и зарубежной практики в аналогичных условиях. Сети электроснабжения 110 кВ выполняются воздушной линией на стальных и ж/б опорах проводом АС 95/16 мм2, как наиболее экономичных по сравнению с другими типами опор и обеспечивающими нормируемую долговечность линии и надёжность электроснабжения потребителей. Учитывая, что намечаемая деятельность направлена на строительство новой воздушной линии, то альтернативным решением может являться отказ от проведения этих работ. Отказ от реализации проектных решений приведет к отказу от обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии на предприятия и жителей Шемонаихинского района.

13. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости.	Характеристика возможных форм положительного воздействий на окружающую среду: 1) Обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии на предприятия и жителям Шемонаихинского района. 2) Технические и технологические решения намечаемой деятельности исключают образование отходов производства, подлежащих размещению в окружающей среде. Сброс сточных вод в окружающую среду исключен. 3) Реализация проекта окажет положительный социальный эффект за счет инвестиций в строительство. 4) Реализация проектных решений повлечет за собой создание новых 24 рабочих места на период строительства. 5) На территории строительства ВЛ-110 кВ зарегистрированных памятников историко-культурного наследия не имеется. 6) Территория строительства ВЛ-110 кВ находится за пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. Характеристика возможных форм негативного воздействий на окружающую среду: 1) Незначительное негативное воздействие на атмосферный воздух в течение периода строительства.
14. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости.	Трансграничное воздействие на окружающую среду отсутствует.
15. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, в пределах которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, а также результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора.	На территории предлагаемой намечаемой деятельности фоновые исследования не проводились, состояние окружающей среды не изучалось.
16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий.	Воздействие намечаемой деятельности по кратковременным строительным работам на воздушную среду оценивается как допустимое (низкая значимость воздействия). Разработка дополнительных мероприятий по снижению на атмосферный воздух воздействия не требуется.

	Образования сточных вод при прокладке трассы воздушной линии и дальнейшей их эксплуатации не предусматривается. Строительство и эксплуатация проектируемой воздушной линии не повлияет на гидрологический режим р. Ульба. Воздействие на поверхностные воды р. Ульба исключается. По опыту строительства существующих объектов на рассматриваемой территории при строительстве проектируемой воздушной линии и дальнейшей её эксплуатации вскрытия подземных водных горизонтов не предусматривается, загрязнение подземных вод исключается. Оснований ожидать ухудшения качества подземных вод в будущем, нет. Образующиеся в период проведения проектируемых строительно-монтажных работ отходы производства и потребления не окажут отрицательного влияния на окружающую среду. Постоянное изменение сложившейся структуры землепользования при реализации проектных решений, имеющих временный характер, не прогнозируется. При строительных работах воздушной линии и дальнейшей её эксплуатации негативного воздействия на почвенный покров происходить не будет. При реализации намечаемой деятельности не прогнозируется изменение существующего уровня загрязнения почвенного покрова района. Проведение проектируемых строительных работ не приведет к изменению существующего видового состава растительного мира рассматриваемого района. Существенного негативного влияния на животный мир и изменения генофонда не произойдет.

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

Председатель правления АО «Объединенная Энергосервисная компания» - Е. Маканов

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):

1. Ситуационная карта-схема расположения участка проведения работ.
2. Сведения на оформленные земельные участки, расположенные в границах испрашиваемой проектной линии в количестве 4 участков и выкопировка из электронной земельно-кадастровой учетных кварталов Шемонаихинского района, выданные Филиалом НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Восточно-Казахстанской области 26.10.2021 года №03161819/94.

Приложение 2

Ситуационная карта-схема расположения участка проведения работ

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ»
МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫ»
КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ НЕКОММЕРЧЕСКОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
«ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН» ПО
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

070002, Қазақстан Республикасы, ШҚО,
Өскемен қаласы, Шәкәрім даңғылы, 152,
тел. 8(7232) 22-28-66

070002, Республика Казахстан, ВКО,
г. Усть-Каменогорск, проспект Шакарима, 152
тел. 8(7232) 22-28-66

№ 03161819/94
26.10.21г

ТОО «Оскемен инфро construction»

на исх. № б/н
от 20.10.2021 года

Филиал НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Восточно-Казахстанской области предоставляет сведения на оформленные земельные участки, расположенные в границах испрашиваемой проектной линии в количестве 4 участков и выкопировку из электронной земельно-кадастровой учетных кварталов Шемонаихинского района согласно предоставленным координатам.

Приложение: выкопировка на 1 листе,
сведения на 2 листах.

Заместитель директора **Н. Симбинов**

Исп.: Аубакирова А.Е.
Тел.: 8-7232-22-62-69

На запрос гр. Абдулгазиева Б.К.
№ б/н от 30.03.2021 года

Выкопировка из электронной земельно-кадастровой карты учетных кварталов Шемонаихинского района (05-080)



Масштаб 1 : 10 000

Условные обозначения

- Проектная линия
- Земельные участки
- Линейные объекты
- Земли населенных пунктов
- Границы учетных кварталов

Условные знаки

- пашня
- пастбище
- сенокос
- лес
- автодорога
- реки и ручьи
- ЛЭП

05-080-022-047 предыдущие номера (05-080-022-015)		
Адрес земельного участка. Восточно-Казахстанская область, Шемонаихинский район, в 4,0 км юго-западнее села Октябрьское		
Целевое назначение	**Площадь ЗУ**	**Дата актуализации ЗУ**
для ведения товарного сельскохозяйственного производства	161140	03.02.2005
Гос. Акт	Акт на право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды) №0134198 от 30.06.2015 г. (действующий);	
КТ Коммандитное товарищество "Воробьев Н.и Ко";		
Гос. Акт	Акт на право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды) №0134198 от 30.06.2015 г. (действующий);	
Форма собственности	временное возмездное долгосрочное землепользование	
Документ основания	Постановление Акимата Шемонаихинского района №966 от 03.02.2005 г. (возникновение); Приказ ГУ "Отдел земельных отношений Шемонаихинского района" №144 от 22.06.2015 г. (возникновение);	

05-080-045-815		
Адрес земельного участка. Восточно-Казахстанская область, Шемонаихинский район, севернее поселка Усть-Таловка		
Целевое назначение	**Площадь ЗУ**	**Дата актуализации ЗУ**
для строительства и эксплуатации железной дороги	27000	26.05.2006
Гос. Акт	Акт на право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования. №0137077 от 28.03.2018 г. (действующий);	
Обременения	ограничение хозяйственной деятельностив водоохранной полосе и водоохранной зоне водного источника (Распоряжение Акима поселка Усть-Таловка №11 от 06.02.2018 г. (возникновение)) совершение сделок с земельным участком до окончательной выплаты всей суммы за выкуп права аренды невозможно (Распоряжение Акима поселка Усть-Таловка №11 от 06.02.2018 г. (возникновение))	
Экономические характеристики	кадастровая стоимость (оценочная) - 587250 поправочный коэффициент к базовой ставке - 1 базовая ставка платы для несельскохозяйственных целей (за 1 кв.м) - 21.75	
ТОО Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация Казахмыс";		
Гос. Акт	Акт на право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования. №0137077 от 28.03.2018 г. (действующий);	
Форма собственности	временное возмездное долгосрочное землепользование	
Документ основания	Постановление Акимата Шемонаихинского района №1595 от 26.05.2006 г. (возникновение); Распоряжение Акима поселка Усть-Таловка №11 от 06.02.2018 г. (возникновение); Приказ ГУ "Отдел земельных отношений Шемонаихинского района" №29 от 08.02.2017 г. (возникновение);	

05-080-053-251 предыдущие номера (05-080-053-153)		
Адрес земельного участка. Восточно-Казахстанская область, Шемонаихинский район, перегон Шемонаиха - Усть-Таловка		
Целевое назначение	**Площадь ЗУ**	**Дата актуализации ЗУ**
для размещения и эксплуатации железной дороги (участок № 51)	1209865	04.04.2019
Гос. Акт	Акт на право постоянного землепользования №0132137 от 25.05.2020 г. (действующий);	

Обременения	ограничение хозяйственной деятельности в водоохранной зоне и водоохранной полосе рек и ручьев (Решение Акима Шемонаихинского района №946 от 24.05.2000 г. (возникновение)) предоставление права доступа к инженерным сооружениям для их эксплуатации (Решение Акима Шемонаихинского района №946 от 24.05.2000 г. (возникновение)) предоставление права проезда через железнодорожное полотно в местах железнодорожных проездов (Решение Акима Шемонаихинского района №946 от 24.05.2000 г. (возникновение))

АО Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы";	
Гос. Акт	Акт на право постоянного землепользования №0132137 от 25.05.2020 г. (действующий);
Форма собственности	постоянное землепользование
Документ основания	Приказ ГУ "Отдел земельных отношений Шемонаихинского района" №70 от 04.04.2019 г. (возникновение); Решение Акима Шемонаихинского района №946 от 24.05.2000 г. (возникновение); Приказ ГУ "Отдел земельных отношений Шемонаихинского района" №8 от 12.01.2012 г. (возникновение); Постановление Акимата Шемонаихинского района №138 от 06.05.2019 г. (возникновение);

05-086-018-001		
Адрес земельного участка. Восточно-Казахстанская область, Шемонаихинский район, в 4,5 км юго-западнее города Шемонаиха		
Целевое назначение	**Площадь ЗУ**	**Дата актуализации ЗУ**
для строительства железной дороги	28000	01.04.2014
Гос. Акт	Акт на право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды) №0138557 от 12.03.2020 г. (действующий);	
Обременения	совершение сделок с земельным участком до окончательной выплаты всей суммы за выкуп права аренды невозможно (Распоряжение акима города Шемонаиха №21 от 17.02.2020 г. (возникновение)) ограничение хозяйственной деятельности в охранной зоне ЛЭП (Распоряжение акима города Шемонаиха №21 от 17.02.2020 г. (возникновение))	
Экономические характеристики	кадастровая стоимость (оценочная) - 35599200	
ТОО Товарищество с ограниченной ответственностью "Востокцветмет";		
Гос. Акт	Акт на право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды) №0138557 от 12.03.2020 г. (действующий);	
Форма собственности	временное возмездное краткосрочное землепользование	
Документ основания	Распоряжение акима города Шемонаиха №21 от 17.02.2020 г. (возникновение);	