Приложение 1 к Правилам оказания
государственной услуги «Заключение об
определении сферы охвата оценки воздействия на
окружающую среду и (или) скрининга воздействий
намечаемой деятельности»

KZ05RYS00195833 **15.12.2021 г.**

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Zhanashyr Project (Жанашыр Проджект)", 100000, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда Г.А., район им.Казыбек би, улица Ерубаева, дом № 52/2, 141240027594, ТУКТИБАЕВ АЛМАЗ ИЗБАСАРОВИЧ, +77273306364, a.zharmagambetov@gmail.com
наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе , телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Виды намечаемой деятельности и объекты, приняты в соответствии с Приложением 1 к Экологическому Кодексу РК, и относится к объектам, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным (пп. 10.2 «передача электроэнергии воздушными линиями электропередачи от 110 киловольт (кВт)», п. 10, раздел 2)..

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) В отношении проектно-сметной документации на рабочий проект «Внешнего электроснабжения месторождения Жайсан» ранее не было проведено оценки воздействия на окружающую среду, и также не было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности.;
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) В отношении проектно-сметной документации на рабочий проект «Внешнего электроснабжения месторождения Жайсан» ранее не было проведено оценки воздействия на окружающую среду, и также не было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности..

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест По административному делению месторождение « Жайсан» находится на территории Шуского района Жамбылской области. Районным центром является г. Шу , областным – г. Тараз. «Внешнего электроснабжения месторождения Жайсан». Выбор проводился по технико-экономическим критериям с учетом общей протяженности, количества пересечений газопровода, гидравлического профиля, условий строительства и воздействия на окружающую среду..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Проектом

предусматривается строительство ПС 35/6кВ «Жайсан» на отведенном земельном участке месторождения « Жайсан», согласно разработанному проекту. Проектируемые здания и сооружения ПС 35/6кВ «Жайсан» расположены в границах отведенного земельного участка. К площадке с северной стороны от рудника Шатырколь (25км) подходит полевая дорога, обеспечивающая транспортировку, доставку груза и оборудования. Генеральный план ПС разработан в соответствии с заданием на проектирование, выданным заказчиком. Рельеф поверхности характерный, понижение уклона участка в юго-западном направлении. Площадь участка в границах ограждения - 0.0900га, Площадь благоустраиваемого участка, в границах объема работ - (участок, необходимый для установки оборудования ПС) - 0.0900га. Рельеф территории ПС – северо-восточная оконечность массива Чу-Илийских гор, представляет собой хребет субмеридианальной ориентации сопок и гор Аламан и Тарылган разделяющий бассейны водосбора реки Чу. К склонам западной экспозиции этих гор примыкает широкая полоса предгорных равнин, накладывающихся на поверхность аллювиально-пролювиальной равнины правобережья реки Чу и ее правых притоков. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 1070,23 до 1071,65. Разбивочный план разработан на основе топографической съёмки, предоставленной заказчиком ТОО «Геометрия Group» и отчета об инженерно-геологических изысканиях, выполненных по рабочему проекту: «Внешнее электроснабжение рудника «ЖАЙСАН» расположенного в Шуйском районе Жамбылской области» (Строительство ПС 35/6кВ «ЖАЙСАН»). Привязка объекта выполнена от границ существующего, земельного участка месторождения «ЖАЙСАН», даны координаты. Все размеры даны в метрах. Проезд запроектирован для обслуживания ПС, с учётом обеспечения проезда пожарных машин. Схема организации проездов на территории, проектируемой ПС, соответствует требованиям Закона РК «О пожарной безопасности». Конструкция дорожной одежды даны на листе ГП-3..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности В соответствии с заданием на проектирование и типовыми проектными решениями (407-03-456.87) принята следующая принципиальная схема распределительного устройства: - 35кВ схема 35 -3Н «Блок (линия-трансформатор) с выключателем, состоящая из одной линейной (трансформаторной) ячейки Т1 с учетом дальнейшего перевода на схему 35-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий». - 6кВ схема 6-1 «Одна, секционированная выключателем, система шин», с оборудованием 22 ячейки, в том числе: -2 ячейка - вводная; -1 ячейка - секционного выключателя; - 1 ячейка - секционного разъединителя; - 2 ячейки - для подключения трансформаторов напряжения (ТН); - 2 ячейки - для подключения трансформаторов собственных нужд (ТСН); - 14 ячеек - отходящих линий 6 кВ к потребителям. Главная электрическая схема подстанции (ПС) приведена на чертеже №Ж-20-016-12.2020-1 -ЭП, лист 3. Открытое распределительное устройство (ОРУ) принята сборной типа КТПБ (М)-35-3Н-И/6-1х4000-85 УХЛ1, состоящая из: - ОРУ-35кВ открытое распределительное устройство 35кВ с заводскими оцинкованными металлоконструкциями, с изоляцией не менее 2,5 см/кВ, с вакуумным выключателем 35кВ типа ВГБ-УЭТМ-35 УХЛ1 Uном.=35кВ, Iном.=1000А, о встроенными трансформаторами тока с классом точности 0,5S/0,5/10P/10P и коэффициентом трансформации 300/5 (100-150-200-300/5), трехполюсным разъединителем 35кВ с двумя заземляющими ножами типа РГПЗ-СЭЩ-2-III-35/1000 УХЛ1, Iном.=1000А, трансформаторами напряжения однофазными 35кВ типа НАЛИ-СЭЩ-35, 35000/ 3/100/ 3/100, 0,5/3P, ограничители перенапряжения 35кВ типа ОПН-П-35/40,5/10/550 III УХЛ1. - комплектное распределительное устройство (КРУН) 6кВ наружной установки типа К-59. Опросный лист на вышеуказанное оборудование 35кВ см. №Ж-20-016-12.2020-1-ЭП.ОЛ2-6. На ПС предусматривается установка 1-го силового масляного трехфазного трансформатора напряжением 35/6кВ, мощностью 4 000кВ·А типа ТМН-4000/35 У1 с регулированием напряжения на стороне 35кВ ±4х2,5%. .

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Начало строительства – 1 квартал (март) 2022 года Окончания строительства 4 квартал (декабрь) 2022 года. Общая нормативная продолжительность строительства 10,0 мес. в том числе, подготовительный период – 1 мес..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования На основание постановление акимата Шуского района № 425 от 28.09.2021 года. На строительство и содержание дорог и ЛЭП с земель Актюбинского сельского округа 3,0463 га пашни, 84,4537 га пастбищ, всего 87,5 га земли на праве временного землепользования до 24 апреля 2033 г.;

2) водных ресурсов с указанием:
предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Водоснабжение в период строительства на площадке будет осуществляться от привозной воды в объеме – 0,53118786 тыс. м3/год. На период строительства на площадке сброс сточных вод будет осуществляться в биотуалет в объеме 0,53118786 тыс. м3/год с последующим вывозом со спец. организацией по договору;
видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) хоз-бытовое;;
объемов потребления воды хозяйственно бытовые нужды работников 0,53118786 тыс. м3/год;;
операций, для которых планируется использование водных ресурсов хозяйственно бытовые нужды работников 0,53118786 тыс. м3/год.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) на проектируемой территории отсутствуют месторождения твердых, общераспространенных полезных ископаемых. Работы по строительству не связаны с изъятием полезных ископаемых из природных недр.;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации В процессе обследования растительного покрова территории в районе размещения проектируемого объекта, в редких видов, исчезающих, реликтовых и занесенных в Красную книгу растений не обнаружено. Установлено, что под строительство проектируемых объектов зеленые насаждения, препятствующие для строительства газопровода не выявлены;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :
объемов пользования животным миром Дикие животные, занесенные в Красную Книгу РК, отсутствуют.;
предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования -;
иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных -;
операций, для которых планируется использование объектов животного мира -;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Земляные работы 9904.7 т/год, экскавация 4340.7 м3/год, щебень 750,16 т/год, гравий 84,72 т/год, песок 519,21, электрод (сварочный материал): Э42 1700 кг, Эмаль ПФ-115 – 120 кг.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Работы по строительству не связаны с изъятием природных ресурсов..

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Согласно локально-сметной документации при выполнении строительно-монтажных работ будет задействовано 18 источников из них 2 организованные источники (Котел для разогрева битума, Компрессор ДВС) и 16 неорганизованные источники (Бульдозер, Экскаватор, Самосвал, Склад щебня, Склад гравии, Склад песка, Машина шлифовальная, Сварочный аппарат, Газовая сварка, Резка арматуры, фрезерный станок, Сверлильный станок, перфоратор, Дрель, Агрегат для сварки полиэтиленовых труб, Агрегат окрасочный высокого давления) загрязнения воздушного бассейна, которые выбрасывают 18 наименований загрязняющих веществ в объеме 0.367679272 тонн. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками в период строительства (без учета передвижных источников): Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо

/ (274) - 0.0302597 тонн Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид - 0.00320224 тонн Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) - 0.0138111 тонн Азот (II) оксид (Азота оксид) - 0.0022443 тонн Углерод (Сажа, Углерод черный)- 0.0012 тонн Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) - 0.0018 тонн Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) - 0.0132631 тонн Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) - 0.0002836 тонн Диметилбензол - 0.0354 тонн Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)- 0.000000022 тонн Формальдегид (Метаналь) - 0 .000006 тонн Уксусная кислота (Этановая кислота)- 0.0000013 тонн Уайт-спирит - 0.03358 тонн Алканы С 12-19 /в пересчете на С/ Углеводороды предельные С12-С19 - 0.0003686 тонн Взвешенные частицы - 0. 02485778 тонн Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 - 0.000522 тонн Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 - 0.20665199 тонн Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) - 0.0002275 тонн. Всего: 0.367679272 тонн..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Для отвода хозяйственно-фекальных стоков на территории строительной площадки будут использоваться биотуалеты, которые очищаются сторонней организацией 2 раза в неделю..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей На период строительства образуются следующие виды отходов, которые могут стать потенциальными источниками воздействия на различные компоненты окружающей среды. Всего 1,69040048 тонн, из них зеленые 1,58254788 тонн (твердо-бытовые отходы - 1,479 тонн, Огарки сварочных электродов - 0,02997288 тонн, отходы твердых пластмассы - 0,073575 тонн). Янтарные 0,1078526 тонн (жестяные банки из-под краски - 0,0089526 тонн, промасленная ветошь 0,0989 тонн)..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений нет.

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Климат района резко континентальный, что обусловлено удаленностью территории от больших водных пространств, а также свободным доступом теплого субтропического воздуха пустынь Средней Азии и холодного, бедного влагой, арктического воздуха. Зима холодная и продолжительная с устойчивым снежным покровом, с часто наблюдающимися сильными ветрами и метелями. Лето короткое и жаркое. Район относится к зоне недостаточного и неустойчивого увлажнения. Согласно СП РК 2.04-01-2017 г. участок работ относиться к подрайону IVГ по схематической карте районирования для строительства . Данный подрайон характеризуется следующими показателями: Среднемесячная температура воздуха в январе - от-15.0 до 0°С Среднемесячная температура воздуха в июле - от +25.0 до +28.0°С. Температура воздуха Район относится к зоне сухих степей с резко континентальным климатом. Согласно СП РК 2.04-01-2017 территория Республики Казахстан относится к «сухой» зоне влажности. Относительная влажность воздуха в среднем за год составляет 61%. Среднегодовая скорость ветра равна 4-5 м/с. Снежный покров Снежный покров устанавливается в ноябре, сходит в конце марта 46% зимы с неустойчивым снежным покровом. Наибольшая декадная высота снега достигает 33 см, средняя - 12 см, минимальная - 3 см. .

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности На период строительства объекта проведен расчет нормативов эмиссий загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Основными источниками загрязнения воздушного бассейна при

строительных работах будут земляные, сварочно-резательные, погрузочно-разгрузочные, лакокрасочные, транспортные работы. Эмиссии загрязняющих веществ на период строительства составят суммарно 0, 367679 тонн. Воздействия, оказываемые в период строительства, носят временный характер, в связи с небольшим объемом и кратковременностью строительно-монтажных работ, интенсивность которых можно оценить, как незначительные, пространственный масштаб - локальный. Воздействие на недра будет оказываться только в период строительства объекта. Это обусловлено, с одной стороны, достаточно локальным воздействием, а с другой, кратковременностью воздействия. Работы по строительству не связаны с изъятием полезных ископаемых из природных недр. В процессе строительных работ воздействие на почвенный покров будет связано с изъятием плодородного слоя на участках строительства и укладке. При реализации рассматриваемой деятельности необратимых негативных последствий на почвенный горизонт не ожидается. В процессе строительства и эксплуатации объекта неизбежно воздействие физических факторов, которые могут оказать влияние на рабочий персонал. Источниками возможного шумового, вибрационного, светового воздействия на окружающую среду является технологическое оборудование. Проектными решениями предусмотрено использование такого оборудования , при котором уровни звука, вибрации и освещения будут обеспечены в пределах, установленными соответствующими санитарными и строительными нормами. Источники ионизирующего излучения и радиоактивного воздействия на территории проектируемого объекта отсутствуют. Строительство и эксплуатация объекта не окажет негативного влияния на животный и растительный мир, поскольку объект будет расположен в зоне антропогенного воздействия..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду не предполагаются..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Природоохранные мероприятия должны быть направлены на сведение к минимуму негативного воздействия на объекты окружающей природной среды (атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почвы, растительный и животный мир). Ниже приведен сводный перечень природоохранных мероприятий, предусмотренных проектом. Предложенные мероприятия направлены на устранение негативных воздействий на окружающую среду и социальную сферу и позволяют компенсировать негативные воздействия или снизить их до приемлемого уровня..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Реализация проекта нацелена на обеспечение электроснабжением

Материалы (документы), подтверждающие сведения, указанные в заявлении):

1) в случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
Туктибаев Алмаз Избасарович

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.