

KZ12RYS00196871

21.12.2021 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Частный фонд "Фонд Демеу", 010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район "Сарыарка", улица БЕЙБИТШЛІК, дом № 4, 130540021254, НАУРЫЗБАЕВ НУРЖАН ТОЛЕГЕНОВИЧ, 87772411640, МК_ DANA@MAIL.RU

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) строительные работы продолжительностью менее 1 года.

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Гостиничный комплекс «Байтас», расположенный по адресу: Акмолинская область, Бурабайский район, урочище Голубой залив, участок №7;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) пп. 10.31. раздела 2 приложения 1 Экологического Кодекса РК: размещение объектов и осуществление любых видов деятельности на особо охраняемых природных территориях, в их охранных и буферных зонах.

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Территория площадки реконструкции ресторана гостиничного комплекса «Байтас», расположена по адресу: Акмолинская область, Бурабайский район, урочище Голубой залив, участок №7.

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Выпуск товарной продукции не намечается, назначение реконструируемого объекта – пристройка ресторана к главному корпусу гостиничного комплекса. Здание ресторана представляет собой 1 - этажное здание, прямоугольное в плане, размерами в крайних осях 9.0×21.00 метр..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Высота 1-го эт. - 3.30 м. Общая высота здания 7.30 м. Вход в ресторан осуществляется из главного блока здания, входная группа которого оснащена подъемником для МГН, а так же в главном блоке

предусмотрены санузлы для МГН и общие санузлы, которые будут обслуживать проектируемое сооружение ресторана. Наружные стены - керамический кирпич толщиной кладки 380мм с утеплением минераловатной полужесткой плитой толщиной 150мм, раздвижные витражные системы с 2- камерным стеклопакетом и мультистеклом. Железобетонные колонны утеплены минплитой 150мм и закрыты фасадом из натурального плитняка. Покрытие -металлический каркас снизу подшитый подвесным потолком по системе KNAUF, утеплитель 200мм, гидроизоляция, холодный чердак. Кровля - 3-скатная. Конструкция кровли - металлическая (см. КМ) . Цоколь облицован плитняком серого цвета по арматурной сетке. Накрывочные элементы - серый гранит. Крыльца облицованы гранитом серого цвета. Отмостка - бетонная шириной 1.6 м . с покрытием плитняком. Полы и внутренняя отделка - согласно санитарных норм.

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Директивный срок продолжительности строительства в 3 месяца; Начало строительства – II квартал 2022 г; Окончание строительства – III квартал 2022 г..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования 196,54 м2;

2) водных ресурсов с указанием: предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности централизованное водоснабжение; видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) централизованное водоснабжение (вода питьевого качества); объемов потребления воды Для нужд строителей, (питьевая), согласно расчета – 51.75 м3/период строительства Для строительных нужд техническая вода, согласно сметы - 530 м3/период строительства и вода питьевого качества 800 м3/период строительства; операций, для которых планируется использование водных ресурсов Для нужд строителей, (питьевая), согласно расчета – 51.75 м3/период строительства Для строительных нужд техническая вода, согласно сметы - 530 м3/период строительства и вода питьевого качества 800 м3/период строительства;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) -;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации -;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром -;
предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования -;
иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных -;
операций, для которых планируется использование объектов животного мира -;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования При производстве строительных работ, согласно ресурсных сметных расчетов, используются следующие материалы: песок природный ГОСТ 8736-2014 – 1134.3634 м3; щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 – 70.39576 м3; щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 – 95.676 м3; щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 – 91.1311 м3. Хранения на площадке строительных материалов не происходит, материал используется сразу же, при

необходимости подвозят КАМАЗАми. Сварочные работы осуществляются с помощью передвижного сварочного поста, при этом расходуются электроды, $d=4$ мм, Э42 ГОСТ 9466-75 – 171.7969 кг (марка МР-3), проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6.3 мм до 6.5 мм ГОСТ 10543-98 – 6.0634 кг; также используется сварка с использованием пропан-бутана, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 – 8.8 кг Сварка полиэтиленовых труб – планируется произвести около 1500 сварных стыков. Время сварки одного стыка 20 мин, «чистое» время работы, час/год, $T_{\text{ч}} = 250$ часов. Газорезочные работы осуществляются также с помощью передвижного газорезочного поста. Время работы поста составляет 4 часа/день, 45 дней/год, толщина разрезаемых стальных деталей/листов и т.д. составляет 10 мм. Окрашочные работы производятся вручную, кистями, валиками. При этом используются следующие виды ЛКМ в объеме: грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 – 0.00102 тонн; грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 – 0.096753 тонн; эмаль пентафталева ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76 – 0.000078 тонн; эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89 – 0.000281 тонн; лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 – 0.00112 тонн. В качестве растворителя используются: растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 – 0.0001761 тонн. При производстве пайки используются: припой оловянносвинцовые в чушках;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью риски отсутствуют.

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) В период строительства основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу являются двадцать один неорганизованный (ИЗА №6001-6021) и два организованных источника загрязнения (ИЗА №0001, 0002). Хранения на площадке строительных материалов не происходит, материал используется сразу же, при необходимости подвозят КАМАЗАми. В период приема с самосвалов и распределении песка; щебня фракция 5-10 мм; щебня фракция 10-20 мм; щебня фракция 20-40 мм в атмосферный воздух выделяется: (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% (шамот, цемент, пыль цементного производства – глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем) /503/. Сварочные работы осуществляются с помощью передвижного сварочного поста. Во время проведения сварочных работ в атмосферный воздух выделяются пять загрязняющих вещества: (0123) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) /274/, (0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца IV оксид/ /327/, (0342) Фтористые газообразные соединения (гидрофторид) /в пересчете на фтор/ /618/, (2908) Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.) /494, (0301) Азот (IV) диоксид /4/. Сварка полиэтиленовых труб – планируется произвести около 1500 сварных стыков. Время сварки одного стыка 20 мин, «чистое» время работы, час/год, $T_{\text{ч}} = 250$ часов. При сварке полиэтиленовых труб неорганизованным образом выделяются (0337) Углерода оксид /584/ и (0827) Хлорэтилен /646/. Газорезочные работы осуществляются также с помощью передвижного газорезочного поста. Время работы поста составляет 4 часа/день, 45 дней/год, толщина разрезаемых стальных деталей/листов и т.д. составляет 10 мм. Во время проведения газорезочных работ в атмосферный воздух выделяются три загрязняющих вещества: (0123) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) /274/, (0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) о.

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей сбросы отсутствуют.

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Предполагаемое количество строительных отходов около 0.5 тонн/период строительных работ (строительный инертный мусор, согласно сметному расчету) (зеленый список); ТБО – 0.4523 тонн/период строительных работ (зеленый список); Огарки сварочных электродов – 0.00257 тонн/период строительных работ (зеленый список); Тара из-под ЛКМ – 0.00798 тонн/период строительных работ (янтарный список) Ветошь промасленная – 0.254 тонн/

период строительства (янтартный список).

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений. Акт обследования земельного участка на наличие/отсутствие зеленых насаждений, подвергающихся сносу/вынужденному переносу, выданное ГНПП «Бурабай» №05-11/1142 от 15.11.2021 г..

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Атмосферный воздух. Анализ уровня загрязнения атмосферы показал, что при строительстве объекта приземные концентрации будут иметь величины меньше нормативных критериев качества по атмосферному воздуху. Источники предприятия вносят незначительный вклад в величину приземной концентрации. Для уменьшения влияния выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предусматривается ряд мероприятий, как орошение водой при проведении земляных работ. Водная среда. В результате хозяйственной деятельности объекта загрязнения подземных, грунтовых и поверхностных вод не предвидится. Отходы. Из анализа проектной документации можно сделать следующие выводы, что суммарное воздействие на все компоненты окружающей среды отходами производства и потребления будет незначительным при соблюдении принятых проектных решений и своевременным заключением договоров на вывоз образующихся отходов со специализированными организациями. Физические воздействия. Воздействие физических факторов ограничено пределами промплощадки строительства объектов. Наиболее явно на площадке строительства, может проявить себя шумовое воздействие. В отношении защиты от шума выполняются требования соответствующих нормативов, принимаются все необходимые меры к их обеспечению..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности. Воздействие кратковременное, в границах строительной площадки.

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости. Трансграничные воздействия отсутствуют.

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий. Строительная площадка огорожена. Полив дорог, пылеподавление при земляных работах; Соблюдение строго регламента проведения строительных работ.

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта). Производство работ по реконструкции проводится на территории существующего ресторана гостиничного комплекса «Байтас».

Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):

- 1) в случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

Баймашева Шолпан

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

