

«Қоршаған ортаға әсерді бағалаудың қамту саласын
айқындау туралы және (немесе) көзделіп отырған
қызметтің әсер ету скринингін айқындау туралы
қорытынды беру» мемлекеттік қызмет көрсету
қағидаларына 1-қосымша

KZ03RYS00437690

8-қыр-23 ж.

Көзделіп отырған қызмет туралы өтініш

1. Белгіленген қызметтің бастамашысы туралы мәліметтер:
жеке тұлға үшін:

тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе), тұрғылықты жерінің мекенжайы, жеке сәйкестендіру нөмірі, телефоны, электрондық поштасының мекенжайы;

занды тұлға үшін:

"АЛАТАУ-МАРАЛЫ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, 040906, Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Қаскелең қ.ә., Қаскелең қ., КАРАСАЙ БАТЫРА көшесі, № 33 үй, 020940006074, МУРАЛИНОВ КЕНЕС КАИРХАНОВИЧ, +7 707 105 0414, info@ntaak.kz

атауы, орналасқан жерінің мекенжайы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, бірінші басшы туралы деректер, телефоны, электрондық поштасының мекенжайы.

2. Қазақстан Республикасы Экология кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) 1-қосымшасына сәйкес көзделіп отырған қызмет түрлерінің жалпы сипаттамасы және олардың сыныптамасы Строительство водопровода и канализации для глэмпинга на территории маралового хозяйства, согласно ЭК РК, Приложение 1, Раздел 2. пункт 10.31. размещение объектов и осуществление любых видов деятельности на особо охраняемых природных территориях, в их охранных и буферных зонах..

3. Қызмет түрлеріне елеулі өзгерістер енгізілген жағдайларда:

бұрын қоршаған ортаға әсерді бағалау жүргізілген объектілердің қызмет түрлеріне және (немесе) қызметіне елеулі өзгерістердің сипаттамасы (Кодекстің 65-бабы 1-тармағының 3) тармақшасы) Ранее процедура оценка воздействия на окружающую среду не проводилась.;

өздеріне қатысты бұрын көзделіп отырған қызметтің әсер ету скринингінің нәтижелері туралы қорытынды берілген объектілердің қызмет түрлеріне және (немесе) қызметіне қоршаған ортаға әсер етуге бағалау жүргізу қажеттілігінің жоқтығы туралы қорытындымен елеулі өзгерістердің сипаттамасы (Кодекстің 65-бабы 1-тармағының 4) тармақшасы) Ранее процедура скрининга не проводилась..

4. Көзделген қызметті жүзеге асырудың болжамды орны туралы мәліметтер, орынды таңдаудың негіздемесі және басқа орындарды таңдау мүмкіндіктері Проект: «Строительство водопровода и канализации для глэмпинга на территории маралового хозяйства» предполагает строительство водопроводных и канализационных сетей для глэмпинга. Проектом предусматривается строительство водопроводных и канализационных сетей для существующего глэмпинга маралового хозяйства «Алатау маралы», на территории Иле-Алатауского ГНПП в Каскеленском ущелье. Выбор другого места не производился так как цель водоснабжение и канализация уже существующего объекта..

5. Объектінің қуатын (өнімділігін), оның болжамды мөлшерін, өнімнің сипаттамасын қоса алғанда, көзделіп отырған қызметтің жалпы болжамды техникалық сипаттамалары Источником водоснабжения являются проектируемый резервуар объемом 12м3. Согласно проекта принята емкость пластиковая (полиэтилен) 12000 л. Материал резервуара является полиэтилен, предназначенный для хранения питьевой воды. Для усиления конструкции, резервуар принят цилиндрической формы. Резервуар имеет два отверстия, первое(верхнее) для заполнения, второе (снизу) для выкачивания воды. Резервуар поставляется производителем, устанавливается на подготовленную площадку, с периодически засыпается и утрамбовывается. Резервуар является заглубленным. Вода предназначена для нужд кемпинга. Вода из резервуара меняется каждые сутки. Вода из резервуара к потребителям подаётся с помощью насоса фирмы Wilo HiMulti 3 H 100/2-43 H=7м, q= 1.54л/с, который помещается в водопроводный колодец, а на зимний период перетаскивается в теплое помещение. Сети запроектированы для хоз-питьевых из

полипропиленовых напорных труб ПЭ100 SDR13.6 по ГОСТ 18599-2001. Вводы водопровода выполнены из полипропиленовых напорных труб ПЭ100 SDR6 по ГОСТ 18599-2001, и подводятся к дому наземно. Вводы отсекаются запорной арматурой в колодцах. На сети запроектированы круглые водопроводные колодцы диаметром 1500мм и 2000мм из сборных железобетонных элементов по ТПР 901-09-11.84 Канализация запроектирована самотечная для отвода бытовых стоков от домов в проектируемый септик, объемом 12м³. Сеть запроектирована самотечная из труб хризотилцементных напорных ВТ -9 □ 150 по ГОСТ 31416-2009. Выпуски канализации выполнены из труб полиэтиленовых напорных (технических) ПЭ100 SDR13,6 □ 110х8,1 по СТ РК ISO 4427-2014. На сети запроектированы круглые канализационные колодцы диаметром 1500мм из сборных железобетонных элементов по ТПР 902-09-22.84 ал.2. В сейсмическом районе, в целях исключения смещения колец, между ними устанавливаются Н-образные элементы, а между кольцом рабочей части и плитой перекрытия h-образные элементы по ТПР 901-09-11.84.

6. Көзделіп отырған қызмет үшін болжанатын техникалық және технологиялық шешімдердің қысқаша сипаттамасы Источником водоснабжения являются проектируемый резервуар объемом 12м³. Вода предназначена для нужд кемпинга. Материал резервуара является полиэтилен, предназначенный для хранения питьевой воды. Для усиления конструкции, резервуар принят цилиндрической формы. Резервуар имеет два отверстия, первое(верхнее) для заполнения, второе (снизу) для выкачивания воды. Резервуар поставляется производителем, устанавливается на подготовленную площадку, с периодически засыпается и утрамбовывается. Резервуар является заглублённым. Вода из резервуара меняется каждые сутки Вода из резервуара к потребителям подаётся с помощью насоса фирмы Wilo HiMulti 3 Н 100/2-43 Н=7 м, q= 1.54л/с, который помещается в водопроводный колодец, а на зимний период перетаскивается в теплое помещение. Канализация запроектирована самотечная для отвода бытовых стоков от домов в проектируемый септик, объемом 12м³. Сеть запроектирована самотечная из труб хризотилцементных напорных ВТ -9 □ 150 по ГОСТ 31416-2009. Выпуски канализации выполнены из труб полиэтиленовых напорных (технических) ПЭ100 SDR13,6 □ 110х8,1 по СТ РК ISO 4427-2014..

7. Көзделіп отырған қызметті іске асыруды бастаудың және оны аяқтаудың болжамды мерзімдері (объектіні салуды, пайдалануды және кейіннен кәдеге жаратуды қоса алғанда) Строительство сетей водопровода и канализации 4 квартал 2023 года. Срок строительства 2,0 месяцев. Срок эксплуатации 39 лет, с последующей Постутилизация объекта приблизительно с 2062 года после которой выводят из эксплуатации, сносят сети и сооружения, и восстанавливают площадки..

8. Объектілерді салуды, пайдалануды және кейіннен кәдеге жаратуды қоса алғанда, көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру үшін қажетті ресурстар түрлерінің сипаттамасы (болжанып отырған сапалық және ең жоғары сандық сипаттамаларды, сондай-ақ оларды пайдалану болжанып отырған операцияларды көрсете отырып):

1) жер учаскелерін, олардың алаңдарын, нысаналы мақсатын, болжамды пайдалану мерзімдерін айқындайды Земельный участок под глэмпинг составляет 3,0 га., на основании договора №44/13 от 22.10.2013 года.;

2) су ресурстарын:

сумен жабдықтаудың болжамды көзі (орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйелері, орталықтандырылмаған сумен жабдықтау үшін пайдаланылатын су объектілері, тасымалданатын су), су қорғау аймақтары мен белдеулерінің бар-жоғы туралы мәліметтер, олар болмаған кезде – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оларды белгілеу қажеттігі туралы, ал Бар болса – көзделіп отырған қызметке қатысты олар үшін белгіленген тыйым салулар мен шектеулер туралы қорытынды Вблизи территории глэмпинга протекает приток реки Каскелен на расстоянии 16 метров в восточном направлении от территории объекта. Для целей водоснабжения используется привозная вода.;

су пайдалану түрлері (жалпы, арнайы, оқшауланған), қажетті судың сапасы (ауыз су, ауыз су емес) Для обеспечения потребного количества воды в количестве 12,0 м³/сут, для водоснабжения на участке будет использована привозная вода питьевого качества. На период строительства, объем воды 27,5 куб.м., вода будет осуществляться привозным способом, вода будет привозиться питьевого качества.;

суды тұтыну көлемі Водопотребление на хозяйственно-бытовые нужды на период строительства 27,5 куб. м. Вода для производственных целей используется для пылеподавления в объеме: 3,0 куб.м.;

су ресурстарын пайдалану жоспарланатын операциялар Техническая вода для пылеподавления.;

3) жер қойнауын пайдалану құқығының түрі мен мерзімдері, олардың географиялық координаттары (егер олар белгілі болса) көрсетілген жер қойнауы учаскелері Недропользование не предусмотрено;

4) өсімдік ресурстарының түрлері, көлемі, сатып алу көздері (оның ішінде егер оларды қоршаған ортада жинау жоспарланса, оларды дайындау орындары) және пайдалану мерзімдері, сондай-ақ көзделіп отырған қызметті жүзеге асыратын жерде жасыл екпелердің болуы немесе болмауы, оларды кесу немесе көшіру қажеттігі, кесілуге немесе көшірілуге жататын жасыл екпелердің саны, сондай-ақ өтем тәртібімен

отырғызылуы жоспарланған жасыл екпелердің мөлшері туралы мәліметтер көрсетілген Участок находится на территории «Иле-Алатауский государственный национальный природный парк». Зеленых насаждений попадающих под снос нет.;

5) жануарлар дүниесі объектілерінің түрлерін, олардың бөліктерін, дериваттарын, жануарлардың пайдалы қасиеттері мен тіршілік ету өнімдерін:

жануарлар дүниесін пайдалану көлемі Не используется;

жануарлар дүниесін пайдаланудың болжамды орны және пайдалану түрі Не используется;

жануарлар дүниесі объектілерін, олардың бөліктерін, дериваттары мен жануарлардың тіршілік ету өнімдерін сатып алудың өзге де көздерін сатып алу Не используется;

жануарлар дүниесі объектілерін пайдалану жоспарланатын операциялар Не используется;

6) сатып алу көзін, пайдалану көлемдері мен мерзімдерін көрсете отырып, көзделіп отырған қызметті (материалдарды, шикізатты, бұйымдарды, электр және жылу энергиясын) жүзеге асыру үшін қажетті өзге де ресурстарды Щебень 54,7 м3, песок – 4,53 куб.м., ПГС – 231,35 куб.м, Электроды, э-42 18 кг, э-46 8 кг, ПФ-115 0,025 т, грунтовка ГФ-021 – 0,02 т. Электроснабжение на период строительства от существующих сетей.;

7) пайдаланылатын табиғи ресурстардың тапшылығына, бірегейлігіне және (немесе) жаңартылмайтындығына байланысты олардың сарқылу тәуекелі жатады Анализ покомпонентного и интегрального воздействия на окружающую среду позволяет заключить, что реализация проекта при условии соблюдения проектных технических решений не окажет значимого негативного воздействия на окружающую среду..

9. Атмосфераға ластаушы заттардың күтілетін шығарындыларының сипаттамасы: ластаушы заттардың атаулары, олардың қауіптілік сыныптары, шығарындылардың болжамды көлемі, уәкілетті орган бекіткен ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне (бұдан әрі – ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидалары) сәйкес деректері ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне енгізілуге жататын ластауыштардың тізбесіне кіретін заттар туралы мәліметтер Строительство не относится к видам деятельности на которые распространяются требования о представлении отчетности в Регистр выбросов и переноса загрязнителей с принятыми пороговыми значениями для мощности производства. На период разведки на строительной площадке будут находиться: 9 источников загрязняющих веществ, все неорганизованные источники. Всего выбрасывается 7 наименований загрязняющих веществ: Вещества второго класса: Марганец и его соединения – 0,0000055 т/пер., Фтористые соединения – 0,0000013 т/пер., вещества третьего класса: железо оксиды – 0,00003 т/пер., диметилбензол – 0,0146 т/пер., взвешенные частицы – 0,0074 т/пер., пыль неорганическая с содержанием двуокси кремния 70-20% -1,22051 т/пер., по ОБУВ уайт-спирит – 0,0056 т/пер. Общий объем выбросов: 1,2481468 тонн за весь период строительства. На период эксплуатации выбросов нет, так как сети не являются источником выбросов..

10. Ластаушы заттар төгінділерінің сипаттамасы: ластаушы заттардың атаулары, олардың қауіптілік сыныптары, төгінділердің болжамды көлемдері, ластауыштардың тізбесіне кіретін, олар бойынша деректер ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидаларына сәйкес ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне енгізілуге жататын заттар туралы мәліметтер Сбросов нет..

11. Басқару көзделіп отырған қызметке жататын қалдықтардың сипаттамасы: қалдықтардың атауы , олардың түрлері, болжанатын көлемдері, нәтижесінде олар түзілетін операциялар, ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидаларында қалдықтарды тасымалдау үшін белгіленген шекті мәндерден асып кету мүмкіндігінің болуы немесе болмауы туралы мәліметтер В процессе строительства образуются следующие виды отходов: промасленная ветошь – 0,000013 т/пер., отходы сварки – 0,00039 т/пер., тара из под ЛКМ – 0,0101т/пер., и ТБО – 0.226 т/пер. Отходы временно складироваться в специально отведенных местах, с последующим вывозом специализированными организациями. Для вывоза не утилизируемых отходов заключаются договора с организациями оказывающими услуги по утилизации утилизируемых отходов. Общий объём отходов 0,236503 т., из них вывозимые на полигон 0,226 т. Возможности превышения пороговых значений установленных для переноса отходов – НЕТ. На период эксплуатации отходов от сетей нет..

12. Көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру үшін болуы мүмкін рұқсаттардың және осындай рұқсаттарды беру құзыретіне кіретін мемлекеттік органдардың тізбесі Согласование проекта для размещения в ООПТ. .

13. Экологиялық нормативтермен немесе қоршаған орта сапасының нысаналы көрсеткіштерімен, ал олар болмаған кезде – Гигиеналық нормативтермен салыстыра отырып, көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру болжанатын аумақтағы және (немесе) акваториядағы қоршаған орта компоненттерінің ағымдағы жай-күйінің қысқаша сипаттамасы; егер бастамашыда осындай болса, фондық зерттеулердің нәтижелері; далалық зерттеулер жүргізу қажеттілігі немесе қажеттілігінің жоқтығы туралы қорытынды

(фондық зерттеулер нәтижелері болмаған немесе жеткіліксіз болған, көзделіп отырған қызметті жүзеге асыратын жерде тарихи ластану объектілерін, бұрынғы әскери полигондарды және басқа да объектілерді қоса алғанда, қоршаған ортаға әсері зерттелмеген немесе жеткілікті зерттелмеген объектілердің болуы) Все работы будут проводится непосредственно на территории ООПТ, фоновое состояние компонентов окружающей среды останется неизменным. Объектов исторических загрязнений на территории не выявлено. .

14. Көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру нәтижесінде қоршаған ортаға теріс және оң әсер етудің ықтимал нысандарының сипаттамасы, олардың ықтималдығы, ұзақтығы, жиілігі мен қайтымдылығы ескеріле отырып, олардың сипаты мен күтілетін ауқымы, олардың маңыздылығын алдын ала бағалау Технологические процессы при проведении строительных работ не связаны с залповыми выбросами вредных веществ в атмосферу. Реализация проекта при условии соблюдения проектных технических решений и мероприятий по ООС не окажет значимого негативного воздействия на окружающую среду. Планируемая реализация проекта с социально-экономической точки зрения необходима, с точки зрения изменения экологической ситуации и не приведет к каким-либо значительным негативным последствиям...

15. Қоршаған ортаға трансшекаралық әсер етудің ықтимал нысандарының сипаттамасы, олардың ықтималдығы, ұзақтығы, жиілігі мен қайтымдылығын ескере отырып, олардың сипаты мен күтілетін ауқымы Не ожидается..

16. Қоршаған ортаға қолайсыз әсер етудің ықтимал нысандарының алдын алу, болдырмау және азайту жөніндегі, сондай-ақ оның салдарын жою жөніндегі ұсынылатын шаралар Предусмотренные проектом мероприятия на период строительства призваны минимизировать производимые воздействия. Мероприятия по снижению вредного воздействия: использование современного оборудования с улучшенными показателями эмиссии загрязняющих веществ в атмосферу; исключить использование воды на питьевые и производственные нужды из несанкционированных источников; исключить мойку транспортных средств, других механизмов из реки, а также проведение любых работ, которые могут явиться источником загрязнения водных объектов; исключить загрязнение территории отходами производства, мусором, утечками масла и дизтоплива в местах стоянки техники, которые при выпадении атмосферных осадков могут явиться источниками загрязнения поверхностных вод, использовать исправную технику; в период временного хранения отходов строительства необходимо предусмотреть специальные организованные площадки с контейнерами; вести контроль за своевременным вывозом бытовых сточных вод и отходов производства и потребления..

17. Көрсетілген көзделіп отырған қызметтің мақсаттарына қол жеткізудің ықтимал баламаларының және оны жүзеге асыру нұсқаларының сипаттамасы (баламалы техникалық және технологиялық шешімдерді және объектінің орналасқан жерін пайдалануды қоса алғанда) Альтернатив нет ..

Қосымшалар (өтініште көрсетілген мәліметтерді растайтын құжаттар):

- 1) Трансшекаралық әсер ету жағдайында: көзделіп отырған қызметтің қоршаған ортаға ықтимал елеулі теріс трансшекаралық әсері туралы ақпаратты қамтитын құжаттың электрондық көшірмесі

Белгіленген қызмет бастамашысының басшысы (өзге уәкілетті тұлға):

МУРАЛИНОВ КЕНЕС КАИРХАНОВИЧ

қолы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)



