

СОГЛАСОВАНО

Директор
ТОО «СтройКомплект-01»



Жусупова Б.С.

2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор
ТОО «FRUIT ART»



Воронкова К.В.

2023 г.

Задание на проектирование

«Строительство сетей ливневой канализации к плодово-ягодному комбинату, по адресу:
Алматинская область, Илийский район, Байсеркинский с/о, Илийский район Алматинской
области (с. Ынтымак) ИЗ Береке».

№ п/п	Перечень основных данных	Основные требования
1.	Наименование объекта	Строительство сетей ливневой канализации к плодово-ягодному комбинату, по адресу: Алматинская область, Илийский район, Байсеркинский с/о, Илийский район Алматинской области (с. Ынтымак) ИЗ Береке)
2.	Основание для проектирования.	Настоящее техническое задание
3.	Месторасположение объекта	Республика Казахстан. Алматинская область, Илийский район, Байсеркинский с/о, с. Ынтымак, ИЗ «Береке»
4.	Вид строительства.	Новое строительство
5.	Стадийность проектирования.	Рабочий проект
6.	Требования по вариантной и конкурсной разработке.	Нет
7.	Особые условия строительства	Исполнитель получает Технические Условия а также все необходимые утверждения, согласования контролирующих и инспектирующих органов, а также заключение экспертизы, согласно действующим нормам и правилам РК.
8.	Состав проектируемого сооружения	Проект включает следующие сети и сооружения: 2. Ливневая канализация диаметром 300 мм, протяженность 450 метров 3. Ливневые очистные сооружения (ЛОС)
9.	Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций	Предусмотреть очистные сооружения заводского изготовления, комплектные и готовые к работе, с повышенными эксплуатационными характеристиками. Применить качественные материалы и оборудование, современные технологии, соответствующие документам в области стандартизации, пожарным нормам и разрешенные к применению в РК.

10.	Основные требования к подрядной организации (проектировщику)	Наличие лицензии не ниже 3 категории на возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений; Наличие лицензии и аттестата на выполнение авторского надзора.
11.	Требования к архитектурно-строительным, объемно планировочным и конструктивным решениям	Выполнить в соответствии с государственными стандартами Республики Казахстан, СНиП, нормативными документами и нормативными актами, регулирующими природоохранную деятельность, благоустройство и градостроительство.
12.	Требования к технологии, режиму работы объекта	Режим работы -24 часа в сутки
13.	Требования и условия в разработке природоохранных мер и мероприятий	В соответствии с требованиями норм, правил и законов РК разработать раздел «Охраны окружающей среды». В разделе «Охрана окружающей среды»: - дополнительно указать, что подрядчик по строительству несет ответственность на период строительства за образующиеся выбросы и отходы. Произвести расчеты лимита выбросов загрязняющих веществ, получить Заключение государственной экологической экспертизы
14.	Требования к режиму безопасности и гигиене труда	Проектная документация должна соответствовать действующим строительным нормам и правилам (СНиП), «Санитарным правилам по организации технологических процессов и санитарно-гигиеническим требованиям к производственному оборудованию», «О гражданской защите» и прочих законодательных актов, применимых для данного проекта.
15.	Требования по промышленной безопасности	Выполнить в соответствии с нормами и стандартами РК. Учитывать меры по охране труда и техники безопасности согласно СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве» и ISO OHSAS 18001
16.	Требования по инженерным изысканиям	Выполнить инженерно-геологические и топографо-геодезические изыскания.
17.	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий.	Выполнить в соответствии с нормами и стандартами РК.
18.	Требования по энергосбережению	В соответствии с действующими нормами и правилами Республики Казахстан и Законом «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» Республики Казахстан от 13 января 2012 года № 541-IV с изменениями и дополнениями по состоянию на 15.01.2019 г.»
19.	Требования о необходимости выполнения	Проектная документация должна быть разработана с использованием современных достижений науки и техники, отвечать требованиям нормативных документов РК, должна обеспечивать надежность, производственную и пожарную безопасность при

		эксплуатации объекта. Предусмотреть в проекте применение конструкции, обеспечивающих минимальные сроки строительства. Минимальный состав проектной документации: 1. Паспорт проекта 2. Общая пояснительная записка. 3. Наружные сети ливневой канализации 4. ОВОС (ООС)
20.	Состав демонстрационных материалов	Демонстрационные материалы не требуются. Состав проекта выполнить в соответствии с требованиями норм, правил и законов РК. Проект согласовать в уполномоченных органах и представить заключение экспертизы. Документация должна быть выдана заказчику на русском языке в бумажном носителе – 2 экземпляра и 1 экземпляре в электронной версии формата DWG и PDF.
21.	Исходные данные предоставляемые Заказчиком	Правоустанавливающие документы на земельный участок для строительства.
22.	Согласование рабочего проекта	Предоставить раздел охрана окружающей среды на скрининг в Департамент экологии Атырауской области. Провести общественное слушание по проекту. Прохождение комплексной вневедомственной экспертизы и получение положительного заключения по рабочему проекту выполняется подрядчиком.
23.	Сроки завершения проектирования	Начало работы с момента подписания проведения предоплаты; Окончание 30 рабочих дней, не включая получение заключения экспертизы