Приложение 1 к Правилам оказания
государственной услуги «Заключение об
определении сферы охвата оценки воздействия на
окружающую среду и (или) скрининга воздействий
намечаемой деятельности»

KZ09RYS00460862 **18.10.2023 г.**

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:
Товарищество с ограниченной ответственностью "БАШ-ҚҰМ", 021811, Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, с.о.Рахымжана Кошкарбаева, с. Рахымжана Кошкарбаева, Учетный квартал 033, строение № 91, 170540015980, ГОРДАНОВ МИКАЭЛЬ ХАСАНОВИЧ, 87017797797, asia_ih@mail.ru
наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе , телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Согласно Приложению 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан Раздел 2 п.8 п.п. 8.4. Управление водными ресурсами: работы в прибрежной зоне водных объектов, направленные на борьбу с эрозией, строительство дамб, молов, пристаней и других охранных сооружений, исключая обслуживание и реконструкцию таких сооружений; Рассматриваемая территория расположена в Целиноградском районе Акмолинской области, где в пойме реки Нура планируется проведение работ по спрямлению русла. Общая протяженность спрямления 680м.

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее оценка воздействия на окружающую среду не проводилась;
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее не выдавалось заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду.

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Прибрежная зона реки Нура на территория бывшего поселка Кенес Целиноградского района Акмолинской области. Координаты местоположения участка широта 56287'03.24"С, долгота 6690'20.62"В. К близлежащим населенным пунктам, которые расположены недалеко от водохозяйственного объекта село Нура 3 км и село Романовка 7 км.

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Для предотвращения подмыва левого берега реки Нура рядом с кладбищем на территории бывшего поселка Кенес предусматривается ее спрямление. Спрямление реки Нура будет производится экскаваторами на

гусеничном ходу с емкостью ковша 0,65 – 1,0 м3 путем разработки грунта с погрузкой на автосамосвалы и дальнейшим вывозом для нужд подрядчика. Протяженность спрямления русла составляет 680 м, ширина по дну 30 м, заложение береговых откосов 1:1,5.

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Разработка грунта проектируемого русла спрямления реки Нура будет вестись от нижних проектных отметок дна проектируемого русла к верхним захватками по 300-350 м; Гусеничный экскаватор (V ковша 0.65 – 1.5 м³), перемещаясь от начала разработки строящегося русла, производит выемку грунта «в отвал» отбрасывая его на максимально возможное расстояние от места выемки; Второй гусеничный экскаватор (V ковша 0.65 – 1.5 м³), продвигаясь с разрывом 20-30 м от экскаватора, производящего разработку грунта из строящегося русла реки, перебрасывает грунт на расстояние не менее 20 м от края строящегося русла реки «в отвал». По мере продвижения тандема экскаваторов вперед, грунт из отвала разравнивается по месту бульдозером мощностью не менее 79 кВт, в направление от разрабатываемого русла таким образом, чтобы разравниваемый грунт располагался не ближе 20 м от края разработки русла реки. Грунт из отвала грузится на автосамосвалы и вывозится для нужд подрядчика.

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Работы по спрямлению русла реки Нура ориентировочно приняты на период 2023 – 2024 годов.

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Земельный участок в пойме реки Нура площадью 5,27 га под проектируемое русло спрямления реки Нура;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Источник водоснабжения - привозная вода. Обеспечение хозяйственно-питьевой водой на период строительства производится из ближайших населенных пунктов автоводовозами. На месте дислокации подрядчика устанавливаются емкости для хранения хозяйственно-питьевой воды;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Общее водопользование питьевого назначения;

объемов потребления воды Среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего, определяется 1,0 - 1,5 л зимой; 3,0 - 3,5 л летом. Общее количество требуемого объема хозяйственно-питьевой воды для нужд строителей составляет 4,5 м3;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Для обеспечения доброкачественной питьевой водой строителей;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) В рамках работ не предусматривается использование недр;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации В рамках работ не предусматривается использование растительных ресурсов. Согласно базе управления земельного кадастра и автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра участки прибрежной зоны относятся к категории земель – водного фонда. В предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, нет необходимости в вырубке или переносе крупных деревьев и зеленых насаждений, а также не требуется посадка деревьев в порядке компенсации;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Данная деятельность не приведет к нарушениям мест обитания животных. Млекопитающих и птиц, занесенных в красную книгу, в районе проведения работ не имеется;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования В рамках работ не предусматривается использование объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных;
иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных В рамках работ не предусматривается использование объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных;
операций, для которых планируется использование объектов животного мира В рамках работ отсутствуют операций с использованием объектов животного мира;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Для экскаваторов и бульдозеров будет использовано диз.топливо с ближайших АЗС в объеме 71 660 литров в течении 3 месяцев;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Рисков истощения природных ресурсов нет, при спрямлении реки произойдет санация реки.

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Азот(IV) (Азота диоксид)(4) 2 класса опасности -0,00855 т/ год, Азот (II)оксид (Азота оксид) 3 класса опасности - 0,001467025 т/год, Сера диоксид (ангидрид сернистый,сернистый газ, сера(IV)оксид (516) 3 класса опасности - 0,0058681 т/год, Углерод (окись углерода, угарный газ)(584) 4 класса опасности – 0,0369625 т/год, Бензин (нефтяной,малосернистый) / в пересчете на углерод (60) 4 класса опасности– 0,00153025 т/ год. Всего – 0,049899275 т/год..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Данная деятельность не приведет к сбросу загрязняющих веществ подлежащих внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей.

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Проектом предусмотрено только временное хранение отходов в срок не более трех месяцев. согласно п. 3-1 ст. 288 Экологического кодекса РК временное хранение отходов не является размещением отходов. В процессе спрямления образуются отходы в объеме 172814 т, которые представлены в виде мокрого грунта. При спрямлении русла вынутый из него грунт укладываются в отвал и вывозится на нужды подрядной организации для частичного возмещений расходов на реализацию проекта. Объем образования коммунальных отходов составляет 0,15т/ год. Твердые бытовые отходы накапливаются в контейнерах, расположенных на территории строительной площадки. По мере накопления вывозятся с территории по договору с коммунальными службами на полигон ТБО. Коммунальные отходы (ТБО). Состав коммунальных отходов (%): бумага и древесина – 60; тряпье - 7; пищевые отходы -10; стеклобой - 6; металлы - 5; пластмассы - 12. Уровень опасности зеленый с кодом GO060..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Согласование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды, РГУ "Нура-Сарысуская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов.

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте

осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Поверхностные и подземные воды: после проведения работ возможно сохранение экологической зоны реки Нура, улучшение природного ландшафта рассматриваемой территории. При выполнении работ по спрямлению реки Нура предусмотренные мероприятия: размещение полевого стана за пределами водоохранной полосы реки, наличие биотуалетов, отсутствие хранения строительных и горюче-смазочных материалов в зоне производства работ, своевременный вывоз бытовых и строительных отходов, и кустарника, абсолютная герметизация всех конструктивных элементов размещения и крепления дизельных двигателей экскаваторов и бульдозеров – исключают возможность загрязнения поверхностных и подземных вод. Атмосферный воздух: Источниками загрязнения атмосферного воздуха при выполнении строительных работ по спрямлению реки Нура будут являться экскаваторы и бульдозеры, работающие на дизтопливе. Все источники загрязнения – передвижные, период их работы непродолжителен. Плата за загрязнение окружающей среды будет вноситься предприятием, непосредственно выполняющим работы, по фактическому расходу топлива. Земельные ресурсы: перед началом производства работ по спрямлению русла реки будет выполняться срезка растительного грунта, перемещение его в бурты для временного хранения. Ночная стоянка (на период выполнения работ) и заправка строительной техники предусмотрена на специально оборудованных площадках. Твердые бытовые отходы, строительный мусор будут складироваться в металлические контейнеры и также вывозится на свалку. Растительный покров: Отличительной особенностью растительности является ее устойчивость к продолжительному затоплению. Преобладающий тип растительности в районе выполнения работ луговой и лугово-болотный. Специальных исследований по выявлению редких видов растений на территории, подверженной строительным преобразованиям, не проводилось. Растительный покров, прилегающей к реке Нура, в целом будет сохранен в естественном, практически ненарушенном состоянии. При спрямлении русла реки Нура улучшится дренажная способность прилегающей территории, уменьшится риск размыва кладбища Животный мир: Поверхностные воды в районе проведения работ представлены р. Нура преобладающими видами рыб и на сопредельных участках реки, а также р. Нура в настоящее время являются: лещ, плотва, елец, ерш, язь и карась. В районе населяют гнездящиеся здесь водные и околоводные виды, из которых наиболее многочисленны лысуха и речные утки, реже встречаются серые гуси. Из чаек довольно обычны сизая, озерная и серебристая. Из куликов на болотах гнездятся бекасы, в водоемах особенно много ручейника и травника. У открытых берегов обитают чибисы, на луговинах, окружающих тростниковую зону водоемов, многочисленны желтые трясогузки. Фауна мелких птиц в тростниковой зоне озер довольно богата как по числу видов, так и по численности особей. Значительным видовым разнообразием и многочисленностью некоторых видов млекопитающих характеризуются пойменные биотипы. Они населены такими видами, как тундряная, обыкновенная и малая бурозубки, домовая и полевая мыши, красная и обыкновенная полевки, зайцы - беляк и русак.

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Источниками загрязнения атмосферного воздуха на участке очистки являются следующие основные и вспомогательные рабочие механизмы: бульдозеры, экскаваторы, автотранспорт и т.д. После спрямления русла реки Нура улучшится санитарное и экологическое состояние реки.

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Данная деятельность не приведет к трансграничному воздействию на окружающую среду.

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий На экскаваторы и бульдозеры предусмотрены система улавливания выхлопных газов в атмосферу. После завершения работ по спрямлению русла реки земельные участки будут подвержены работам по рекультивации земель. Рекультивация нарушенных земель включает в себя проведение технической и биологической рекультивации с посевом многолетних трав. Также предусмотрен ряд мероприятий для предотвращения ветровой эрозии и техногенного опустынивания. С целью минимизации возможных негативных последствий антропогенного влияния на животный и растительный мир необходимо избегать: беспорядочного передвижения автотранспорта по естественным ландшафтным разностям; использование автотранспорта в ночное время. Правила эксплуатации оборудования позволят своевременно решать все проблемы, вызываемые естественными процессами. Строгое соблюдение принятых технологий работ

сведет к минимуму вероятность возникновения аварий, связанных с техногенными факторами. На территории строительной площадки будут устанавливаться биотуалеты для нужд рабочих. Сброс сточных вод в окружающую среду при строительстве не планируется.

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления отсутствуют.

Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
Сампиев Батырбек

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)