

KZ50RYS00199000

24.12.2021 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТауКон", 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, Проспект Абылай хана, дом № 1, Нежилое помещение 226, 140840016548, САРСЕНОВ МАРАТ КАЗБЕКОВИЧ, 87162722299, crosta_kz@mail.ru

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) "Строительство дороги: поселок Бурабай, село окжетпес, мкр. Самал, уч.2" классификация согласно приложению 1ЭК РК РАЗДЕЛ 2 п7 пп.7.2 строительство автомобильных дорог протяженностью 1 км и более и (или) с пропускной способностью 1 тыс.автомобилей в час и более.

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) нет;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) нет.

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест п. Бурабай, с. Окжетпес, мкр. Самал, уч.2 Акт нпп зу 2110011120233479 (координаты участка №1 53° 4'11.26"C 70°19'15.86"B №2 53° 4'14.53"C 70°19'35.51"B №3 53° 4'0.42"C 70°19'46.68"B №3 53° 4'0.42"C 70°19'46.68"B №4 53° 3'54.78"C 70°19'44.93"B №5 53° 3'48.94"C 70°19'41.47"B №6 53° 3'45.42"C 70°19'39.33"B №7 53° 3'41.51"C 70°19'32.27"B №8 53° 3'39.57"C 70°19'26.61"B №9 53° 3'39.16"C 70°19'23.04"B №10 53° 3'39.81"C 70°19'20.95"B №11 53° 3'53.14"C 70°19'6.55"B №12 53° 3'56.68"C 70°19'18.12"B №13 53° 4'0.47"C 70°19'16.42"B №14 53° 4'1.28"C 70°19'20.33"B №15 53° 4'5.78"C 70°19'18.16"B №16 53° 4'10.75"C 70°19'15.75"B.

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Начало проектируемого участка по ул.№1 ПК0+00.0, конец трассы – ПК 5+52,68 Протяженность улицы – 552,68 м. Строительная длина улицы составляет – 552,68 м. Начало проектируемого участка по улице №2(лево) ПК 0+00 принято на пересечении с улицей №4, конец трассы ПК 6+76,35 на пересечении с улицей №3.

Протяженность улицы составляет – 689,49 м. Границы подсчета объемов работ приняты с ПК 0+11,65 по ПК1+81,72 и с ПК2+13,89 по ПК6+76,35, строительная длина улицы –632,53 м. Начало проектируемого участка по улице №2(право) ПК0+00 принято на пересечении с улицей №4, конец трассы ПК 6+76,35 на пересечении с улицей №3. Протяженность улицы составляет – 713,83 м. Границы подсчета объемов работ приняты с ПК 0+11,65 по ПК1+85,05 и с ПК2+15,22 по ПК 7+00,43. Строительная длина улицы составляет – 658,61 м. Начало проектируемого участка по улице №3 ПК0+00 принято на пересечении с улицей №3, конец трассы ПК 23+74,48. Протяженность улицы составляет – 2374,48 м. Границы подсчета объемов работ приняты с ПК 0+12,51 по ПК 7+92,97 и с ПК 8+19,54 по ПК 23+74,48. Строительная длина улицы составляет – 2335,4 м. Начало проектируемого участка по улице №4 ПК0+00 принято на пересечении с улицей №4, конец трассы ПК 3+18,56 на пересечении с улицей №3. Протяженность улицы составляет – 318,56 м. Границы подсчета объемов работ приняты с ПК 0+11,79 по ПК3+06,96. Строительная длина улицы составляет – 295,17 м. Начало проектируемого участка по улице №5 ПК0+00 принято на пересечении с улицей №3, конец трассы ПК 3+35,59 на пересечении с улицей №3. Протяженность улицы составляет – 335,59 м. Границы подсчета объемов работ приняты с ПК 0+11,79 по ПК1+41,79 и с ПК 1+86,10 по ПК 3+24,39. Строительная длина улицы составляет – 268,29 м. Начало проектируемого участка по улице №6 ПК 0+00 принято на пересечении с улицей №3, конец трассы ПК 5+28,91 на пересечении с улицей №4. Протяженность улицы составляет – 528,91 м. Границы подсчета объемов работ приняты с ПК 0+12,51 по ПК 1+03,71 .

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности. Функциональным назначением улиц является обеспечение транспортной связи поселка и комплексов загородной застройки с улично-дорожной сетью поселка Бурабай. Для обеспечения удобства движения пешеходов, проектом предусмотрено устройство транзитных тротуаров с асфальтобетонным покрытием. В ночное время, для освещения проезжей и бульварной части, устраиваются опоры освещения. Общая длина проектируемых улиц составила 10,07 км, в том числе главные улицы-9,46 км, улицы в жилой застройке- 0,61 км. Общая строительная длина проектируемых улиц составила 9,173 км, в том числе главные улицы-8,596 км, улицы в жилой застройке- 0,577 км. .

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) начало - окончание строительных работ: апрель - ноябрь 2022 года .

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования. Ат на земельный участок 2110011120233479 кадастровый номер 01-177-015-1995 Площадь 14,8393 Га. Целевое назначение участка: Строительство и обслуживание дорог и инженерных коммуникаций ;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохраных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности. На период строительства питьевая вода планируется привозная, на хозяйственно-питьевые нужды и будет соответствовать Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемким объектам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 марта 2015 года №209. Сточные воды образующиеся от хозяйственно-бытовых нужд строителей предусматривается временно хранить в металлической емкости. По мере наполняемости вывозить в места согласованные с коммунальными службами. В качестве канализации предусмотрен биотуалет в специально отведенном огороженном месте. Жидкие бытовые отходы вывозятся в места согласованные с коммунальными службами;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая). На период строительства питьевая вода планируется привозная, на хозяйственно-питьевые нужды и будет соответствовать Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемким объектам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому

водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 марта 2015 года №209. Сточные воды образующиеся от хозяйственно-бытовых нужд строителей предусматривается временно хранить в металлической емкости. По мере наполняемости вывозить в места согласованные с коммунальными службами. В качестве канализации предусмотрен биотуалет в специально отведенном огороженном месте. Жидкие бытовые отходы вывозятся в места согласованные с коммунальными службами ;

объемов потребления воды Общий расход водопотребления составит 1,25 м3/сут; 309 м3/год. На нужды рабочих используется привозная бутилированная вода из населенного пункта; операций, для которых планируется использование водных ресурсов Номер: KZ72VRC00012542 Дата выдачи: 13.12.2021 г. Республиканское государственное учреждение «Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» - ближайший поверхностный водный объект оз. Боровое находится на расстоянии 1100 метров от проектируемого объекта «Строительство дороги: посёлок Бурабай, село Окжетпес, мкр. Самал, уч.2».. Соответственно проектируемый объект находится за пределами водоохранной зоны и полосы оз. Боровое. В соответствии со ст.40 Водного кодекса РК, бассейновые инспекции согласовывают размещение предприятий и других сооружений, а также условия производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах. На основании вышеизложенного, согласование размещения данного проектируемого объекта с РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов КВР МЭГПР РК» не требуется.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) -;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации -;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром -;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования -;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных -;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира -;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования На период проведения строительных работ предполагается экскавация грунта, завоз сыпучих строительных материалов, битумные работы. Разработка грунта 1 группы (снятие ПРС) с перемещением осуществляется бульдозером, работающем на дизтопливе. Общий объем грунта составляет 26880 м3. Разработка грунта 1 группы с погрузкой осуществляется экскаватором, работающем на дизтопливе . Общий объем грунта составляет 70876 м3. Разработка грунта 2 группы осуществляется бульдозером, работающем на дизтопливе. Общий проход грунта составляет 15 162,2 м3. Разработка грунта 2 группы с погрузкой осуществляется экскаватором, работающем на дизтопливе. Общий проход грунта составляет 43 720,87 м3. Разработка грунта 4 группы осуществляется бульдозером, работающем на дизтопливе. Общий проход грунта составляет 1080 м3. Разработка грунта 5 группы осуществляется экскаватором, работающем на дизтопливе. Общий проход грунта составляет 7955 м3. Для дорожно-строительных работ предусмотрено завоз инертного материала (щебень, песок). Общий проход составит: щебень фракция до 20 мм – 2423,1 м3, щебень фракция от 20 мм – 35232,2 м3, песок природный - 28316,55 м3. Для озеленении территории предусмотрен завоз земли растительной в объеме 2655,574 м3. В качестве малярных работ используется грунтовка, эмаль для разметки. Расход составляет во время строительства: грунтовка ГФ-0119 – 0,1 тонн, эмаль для разметки СТРК 2066-210 – 1 тонна. Для дорожных работ используется битум. Битум доставляется в битумовозом. Цистерна битумовоза оснащена двойными стенками, между которыми прокладывается слой теплоизолятора. В качестве теплоизолятора в битумовозе используется слой минеральной ваты. Общий объем составляет 3961,302 тонн. Укладка асфальтобетонной смеси. Время

работы составляет 199,41 часов. ;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью -.

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период строительства. Всего 29,04683 грамм в сек 35,96591 тонн в год. В том числе: по веществам (код вещества/наименование вещества/выброс веществ г/сек/ тонн/год) 0616/Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-)/1,8676г / 0,4066т 1042/ Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) / 0,1301г/ 0,0234т 1210/Бутилацетат/ 1,303/ 0,2345 1401/Пропан-2-он (Ацетон)/ 1,303г/ 0,2345т 2754/Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на суммарный органический углерод/ 5,55593г/ 4,1184т 2902Взвешенные вещества/ 0,3692г / 0,0744т 2908Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.) /18,518г /30,87408т .

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей -.

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей На период проведения строительства дороги всего образуется отходов - 2,5 7тонн в год ,из них: Твердые бытовые (коммунальные) отходы 2,5 тонн. Банки из-под краски - 0,07 тонн. Образованные отходы будут вывозиться по мере их образования и накопления в организации-приемщики данных видов отходов. .

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений ГУ "Государственный архитектуру-строительный комитет" - получение разрешение на проведение строительных работ.

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Климат района пос. Боровое резкоконтинентальный, с жарким летом и суровой зимой. По климатическому районированию территория изысканий относится к району 1В, (СНиП РК 2.04-01-2010). Абсолютная минимальная температура воздуха равна -51°C. Абсолютная максимальная температура воздуха равна +39°C. Продолжительность отопительного периода равна 217 дней. Средняя дата первого заморозка приходится на 15сентября. Расчетная температура самой холодной пятидневки -33°C. Дата образования устойчивого снежного покрова -8 ноября Снежный покров сохраняется в течение 166 дней. Высота снежного покрова в среднем равна 34см. Продолжительность периода с положительной среднесуточной температурой воздуха выше 0°C равна 194 дня; выше 5°C - 164 дня; выше 15°C - 83 дня. Продолжительность безморозного периода равна 114 дней..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Так как объект находится на урбанизированной территории, и в связи с тем, что строительные работы будут проводится не продолжительный период - менее года, воздействие на окружающую среду, носит кратковременный характер, и какого-либо значимого влияния оказывать не будет. .

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их

характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости нет.

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Сохранение окружающей природной среды обеспечивается за счет ряда мероприятий, которые предусматривают: - Применение машин и механизмов электроприводом для уменьшения загрязнения воздуха выхлопными газами двигателей внутреннего сгорания и дизелей. - Использование специального транспорта для доставки сыпучих и жидких грузов, битумовозов, избегая применения на строительной площадке битумоварочных котлов. -Для перевозки сыпучих материалов и уборки строительного мусора предусматривается закрытые ящики, контейнеры или укрытие кузовов перевозимых машин. - Орошение водой складов земляных масс. - Образующиеся отходы предусматривается хранить в специально отведенном месте на территории стройплощадки и вывозится генподрядчиком по договору с мусоровывозящей организацией..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Альтернатив достижения целей по намечаемой деятельности не предусматривается проектом. Все проектные решения намечаемой деятельности выполнены согласно действующим (СНиП, СП, РД, Еврокоп) стандартам и соответствующим требованиям):

- 1) в случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

Директор ТОО «ТауКон»

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)



