

«Қоршаған ортаға әсерді бағалаудың қамту саласын
айқындау туралы және (немесе) көзделіп отырған
қызметтің әсер ету скринингін айқындау туралы
қорытынды беру» мемлекеттік қызмет көрсету
қағидаларына 1-қосымша

KZ33RYS00471876

2-қар-23 ж.

Көзделіп отырған қызмет туралы өтініш

1. Белгіленген қызметтің бастамашысы туралы мәліметтер:
жеке тұлға үшін:

тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе), тұрғылықты жерінің мекенжайы, жеке сәйкестендіру нөмірі, телефоны, электрондық поштасының мекенжайы;

занды тұлға үшін:

"ТУЗКОЛЬМУНАЙГАЗ ОПЕРЕЙТИНГ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, 120014, Қазақстан Республикасы, Қызылорда облысы, Қызылорда Қ.Ә., Қызылорда қ., Дінмұхамед Қонаев көшесі, № 4 құрылыс, 181140010632, АБДУКАРИМОВ НУРМУХАМЕД СЕРИКОВИЧ, 8 (7242) 299881, Bakhyt.Lebekov@petrokazakhstan.com

атауы, орналасқан жерінің мекенжайы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, бірінші басшы туралы деректер, телефоны, электрондық поштасының мекенжайы.

2. Қазақстан Республикасы Экология кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) 1-қосымшасына сәйкес көзделіп отырған қызмет түрлерінің жалпы сипаттамасы және олардың сыныптамасы Согласно Приложению 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК. Раздела 2. «Перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным» пункт 6.1. объекты, на которых осуществляются операции по удалению или восстановлению опасных отходов, с производительностью 500 тонн в год и более;

3. Қызмет түрлеріне елеулі өзгерістер енгізілген жағдайларда:

бұрын қоршаған ортаға әсерді бағалау жүргізілген объектілердің қызмет түрлеріне және (немесе) қызметіне елеулі өзгерістердің сипаттамасы (Кодекстің 65-бабы 1-тармағының 3) тармақшасы) Согласно подпункта 3 пункта 1 статьи 65 Кодекса Оценка воздействия ранее проводилась. Ранее было получено заключение (положительное) по РП № 19-0318/19 от 03.10.2019 г. Однако не учтены и не включены нормативы эмиссии на II этап строительства, поэтому внесены изменения по строительству и эксплуатации объекта.; өздеріне қатысты бұрын көзделіп отырған қызметтің әсер ету скринингінің нәтижелері туралы қорытынды берілген объектілердің қызмет түрлеріне және (немесе) қызметіне қоршаған ортаға әсер етуге бағалау жүргізу қажеттілігінің жоқтығы туралы қорытындымен елеулі өзгерістердің сипаттамасы (Кодекстің 65-бабы 1-тармағының 4) тармақшасы) Согласно подпункта 4 пункта 1 статьи 65 Кодекса Скрининг ранее не проводился. Существенных изменений не ожидается. Ранее не выдавалось заключение о результатах скрининга.

4. Көзделген қызметті жүзеге асырудың болжамды орны туралы мәліметтер, орынды тандаудың негіздемесі және басқа орындарды тандау мүмкіндіктері Месторождение м/р «Западный Тузколь в административном отношении находится на территории Сырдарьинского района Кызылординской области и Улытауского района Карагандинской области Республики Казахстан. Географически месторождение расположено в южной части Торгайской низменности. Участок работ расположен на территории месторождения «Тузколь». Участок работ в геоморфологическом отношении приурочен к восточной части Арыскупского массива Тургайской прогиба. Рельеф трассы работ слабоволнистый. Высотные отметки трассы колеблется от м 109,38 до 117,30 м..

5. Объектінің қуатын (өнімділігін), оның болжамды мөлшерін, өнімнің сипаттамасын қоса алғанда, көзделіп отырған қызметтің жалпы болжамды техникалық сипаттамалары На рабочий проект «Участок сбора, временного хранения, обезвреживания и утилизации отходов на месторождении Западный Тузколь

» с разделом «Охраны окружающей среды» было разработано и получено положительное заключение гос.экспертизы №N061-0063/19 от 30.09.2019 года. Однако, в данном разделе «Охраны окружающей среды» нормативы выбросов на II-этап строительства отсутствуют. В связи этим, данным заявлением о намечаемой деятельности рассматривается II-этап строительства на 2024 год и эксплуатация данного объекта на 2024-2028 годы. I этап строительства 2019-2020 гг. испаритель-накопитель для отстаивания буровых – 1 ед.; площадка резервной термодеструкционной установки Фактор ТДУ-2000-ЖДТ – 1 ед.; площадка для сбора ТБО и пластиковых отходов - 1 ед.; площадка для приема металлолома - 1 ед.; Инсинератор BRENER-1000 – 1шт; газопровод к установке ТДУ-2000ЖДТ и инсинератору BRENER-1000 - 1шт., II этап строительства предусматривается на 2024 год, период строительства- 2 месяца: карта для хранения отожженного шлама и грунтов - 1 ед.; карта для временного складирования отработанных буровых шламов - 2 ед.; накопитель для отстаивания отработанных буровых растворов – 1 ед. Согласно проектных решений на период эксплуатации: Режим работы полигона 24 час/сутки, 365 дней в году; Количество персонала – 10 человек. Режим работы ТДУ Фактор 2000-ОС – 12 час/сутки и ТДУ-9 месяцев в году и ТДУ Фактор 2000-ЖДТ - 12 час/сутки и ТДУ-9 месяцев в году..

6. Көзделіп отырған қызмет үшін болжанатын техникалық және технологиялық шешімдердің қысқаша сипаттамасы Строительно-монтажные работы должны осуществляться поточным методом с комплексной механизацией всех основных строительных процессов. Строительство будет осуществляться в два периода: Подготовительный; Основной. В подготовительный период необходимо выполнить следующие работы: установить временную ограду площадки строительного городка с установкой знаков опасных зон; расчистить и спланировать строительную площадку в границах строительства; устроить временные проезды и разворотные площадки; организовать строительный городок с установкой бытовых помещений и конторы участка, закрытых складов, площадок стоянки строительной техники; организовать открытые площадки складирования, которые размещают в зоне действия монтажных кранов; обеспечить строительство электроэнергией, теплом, водой, связью; доставить на объект строительную технику, материалы, конструкции, оборудование; укомплектовать рабочие бригады кадрами по профессиям, транспортными средствами для перевозки рабочих от бытового городка строителей до мест производства работ и обратно. В основной период выполняются строительно-монтажные работы по возведению всех запроектированных сооружений, сетей со сдачей объекта в эксплуатацию..

7. Көзделіп отырған қызметті іске асыруды бастаудың және оны аяқтаудың болжамды мерзімдері (объектіні салуды, пайдалануды және кейіннен кәдеге жаратуды қоса алғанда) сроки начала строительства намечаемой деятельности и ее завершения I этап -2019-2020 годы, II этап – 2024 год (2 месяца), сроки эксплуатации данного объекта и ее завершения 2024-2028 годы.

8. Объектілерді салуды, пайдалануды және кейіннен кәдеге жаратуды қоса алғанда, көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру үшін қажетті ресурстар түрлерінің сипаттамасы (болжанып отырған сапалық және ең жоғары сандық сипаттамаларды, сондай-ақ оларды пайдалану болжанып отырған операцияларды көрсете отырып):

1) жер учаскелерін, олардың алаңдарын, нысаналы мақсатын, болжамды пайдалану мерзімдерін айқындайды Участок работ расположен на территории месторождения Западный Тузколь. Участок работ в геоморфологическом отношении приурочен к восточной части Арыскупского массива Тургайской прогиба.;

2) су ресурстарын:

сумен жабдықтаудың болжамды көзі (орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйелері, орталықтандырылмаған сумен жабдықтау үшін пайдаланылатын су объектілері, тасымалданатын су), су қорғау аймақтары мен белдеулерінің бар-жоғы туралы мәліметтер, олар болмаған кезде – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оларды белгілеу қажеттігі туралы, ал Бар болса – көзделіп отырған қызметке қатысты олар үшін белгіленген тыйым салулар мен шектеулер туралы қорытынды Потребность в воде на хозяйственно-бытовые нужды принята из расчета 30 л/сут на одного работающего. Потребность в воде для питьевых нужд (летом) принята из расчета 3,0-3,5 л/сут на одного работающего. Вода питьевого качества – привозная. Качество питьевой воды должно соответствовать требованиям СанПиН. Водоснабжение на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды осуществляется подвозкой автоцистерной АЦВ-2,5 вместимостью 2,5 м3. Водоснабжение на производственные нужды – подвозкой автоцистерной АЦВ-10,3 вместимостью 10,3 м3.;

су пайдалану түрлері (жалпы, арнайы, окшауланған), қажетті судың сапасы (ауыз су, ауыз су емес) Водоснабжение на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды осуществляется подвозкой автоцистерной АЦВ-2,5 вместимостью 2,5 м3.;

суды тұтыну көлемі Потребность в воде на хозяйственно-бытовые нужды принята из расчета 30 л/сут на одного работающего. Общее количество рабочих на период проведения строительных работ 20 человек (в одну смену 10 человек). Объем воды на хоз бытовые нужды 1,2м 3 /сут, 525,6 м 3 / цикл. Вода для технических нужд на период строительства предназначена для приготовления строительных растворов,

бетона и т.д. Норма расхода составляет 1,2 м³/сутки, 1,2 м³ /сут, 180 м³ / цикл. Период эксплуатации объекта Время работы объекта круглосуточное 24 часа сутки, 365 дней году. Численность персонала 12 человек (в одну смену 6 человек). Объем воды на хоз бытовые нужды 1,8 м³ /сут, 657 м³ / цикл. Общее количество обслуживающего персонала на период эксплуатации Участка составляет 12 человек (в одну смену 6 человек).;

су ресурстарын пайдалану жоспарланатын операциялар При строительстве потребность в воде возникает для следующих нужд: – для производственных целей (приготовление растворов, уход за бетоном, мойка техники, поливка дорог при уплотнении насыпи, проведение гидравлических испытаний трубопроводов и др.); – для противопожарных целей; – для бытовых целей (на нужды соцкультбыта и питья).;

3) жер қойнауын пайдалану құқығының түрі мен мерзімдері, олардың географиялық координаттары (егер олар белгілі болса) көрсетілген жер қойнауы учаскелері Для обеспечения утилизации производственных и твердо-бытовых отходов на месторождении «Западный Тузколь» действует полигон. В основной период выполняются строительно-монтажные работы по возведению всех запроектированных сооружений, сетей со сдачей объекта в эксплуатацию.;

4) өсімдік ресурстарының түрлері, көлемі, сатып алу көздері (оның ішінде егер оларды қоршаған ортада жинау жоспарланса, оларды дайындау орындары) және пайдалану мерзімдері, сондай-ақ көзделіп отырған қызметті жүзеге асыратын жерде жасыл екпелердің болуы немесе болмауы, оларды кесу немесе көшіру қажеттігі, кесілуге немесе көшірілуге жататын жасыл екпелердің саны, сондай-ақ өтем тәртібімен отырғызылуы жоспарланған жасыл екпелердің мөлшері туралы мәліметтер көрсетілген В рамках настоящего проекта вырубка и перенос зеленых насаждений не предполагаются;

5) жануарлар дүниесі объектілерінің түрлерін, олардың бөліктерін, дериваттарын, жануарлардың пайдалы қасиеттері мен тіршілік ету өнімдерін:

жануарлар дүниесін пайдалану көлемі Использование объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных проектом не предполагается. Согласно проектным решением использование животного мира отсутствует;

жануарлар дүниесін пайдаланудың болжамды орны және пайдалану түрі не предполагаются;

жануарлар дүниесі объектілерін, олардың бөліктерін, дериваттары мен жануарлардың тіршілік ету өнімдерін сатып алудың өзге де көздерін сатып алу не предполагаются;

жануарлар дүниесі объектілерін пайдалану жоспарланатын операциялар не предполагаются;

6) сатып алу көзін, пайдалану көлемдері мен мерзімдерін көрсете отырып, көзделіп отырған қызметті (материалдарды, шикізатты, бұйымдарды, электр және жылу энергиясын) жүзеге асыру үшін қажетті өзге де ресурстарды Не предусматривается;

7) пайдаланылатын табиғи ресурстардың тапшылығына, бірегейлігіне және (немесе) жаңартылмайтындығына байланысты олардың сарқылу тәуекелі жатады Использование природных ресурсов обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью не предполагается.

9. Атмосфераға ластаушы заттардың күтілетін шығарындыларының сипаттамасы: ластаушы заттардың атаулары, олардың қауіптілік сыныптары, шығарындылардың болжамды көлемі, уәкілетті орган бекіткен ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне (бұдан әрі – ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидалары) сәйкес деректері ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне енгізілуге жататын ластауыштардың тізбесіне кіретін заттар туралы мәліметтер Площадка строительных работ будет являться временным неорганизованным источником выбросов вредных веществ при производстве предусмотренных работ. На площадке строительных работ ожидаются выбросы 15-ти вредных веществ (без учета ненормируемых выбросов ВВ от автотранспорта). Максимально – разовые выбросы (г/сек) от работы автотранспорта учтены только в расчете приземных концентраций – для оценки воздействия. В расчет НДВ выбросы при строительстве не включались. При эксплуатации число источников и состав выбросов изменится. Загрязнение атмосферы предполагается от стационарных и передвижных источников. Ожидается, что основная часть выбрасываемых загрязняющих веществ будет преимущественно 3-4 класса опасности, но отдельные компоненты могут иметь 1-2 класс опасности. А также идет увеличение выбросов на каждый последующий год, это связано с методикой расчета составляющих биогаза, где учитываются размещенные отходы за все предыдущие года с момента начала эксплуатации полигона. Для нейтрализации опасности на полигоне предусматриваются защитные устройства, которые препятствуют проникновению в окружающую среду загрязняющих веществ. Их наличие является определяющим для появления у полигона природоохранных функций. В 2024 г. на период строительства 2-го этапа источниками предприятия будет выбрасываться всего -1,0103131254 т/год вредных веществ, из которых организованные составляют 0,122202 т/год (12,08%), неорганизованные – 0,88811054 т/год (87,92%). В 2024-2028 годы на период эксплуатации 57,30759792 т/год вредных веществ, из которых организованные составляют 52,99371039 т/год (92,46%), неорганизованные – 4,32328753 т/год (7,54%). Перечень загрязняющих веществ,

выбрасываемых в атмосферу период строительно-монтажных работ на 2024 год: 0123 Железо (II, III) оксиды - 0.00772 г/с, 0.00203 т/год; 0143 Марганец и его соединения - 0.000606 г/с, 0.00015914 т/год; 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) - 0.01534 г/с, 0.0186354 т/год; 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) - 0.000195 г/с, 0.000051 т/год; 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) - 0.000965 г/с, 0.00125 т/год; 0330 Сера диоксид - 0.0227 г/с, 0.0294 т/год; 0337 Углерод оксид - 0.06109 г/с, 0.07144 т/год; 0342 Фтористые газообразные соединения - 0.000517 г/с, 0.000136 т/год; 0344 Фториды неорганические - 0.000556 г/с, 0.000146 т/год; 0616 Диметилбензол - 0.108 г/с, 0.00854 т/год; 2752 Уайт-спирит (1294*) - 0.05136 г/с, 0.004074 т/год; 2754 Алканы C12-19 - 0.02073 г/с, 0.003732 т/год; 2902 Взвешенные частицы - 0.1838 г/с, 0.015543 т/год; 2907 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) - 0.15 - 0.00828 г/с, 0.0648 т/год; 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) - 1.017279 г/с, 0.790376 т/год; Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период эксплуатации объекта на 2024-2028 годы: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) - 0.4843 г/с, 12.7214 т/год; 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) - 0.486526 г/с, 15.1371 т/год; 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) - 0.0597 г/с, 1.915 т/год; 0330 Сера диоксид - 0.119 г/с, 3.83 т/год; 0333 Сероводород (Дигидросульфид) - 0.00002895 г/с, 0.00001092 т/год; 0337 Углерод оксид - 0.74045 г/с, 13.8765 т/год; 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) - 0.0143 г/с, 0.46 т/год; 1325 Формальдегид (Метаналь) - 0.0143 г/с, 0.46 т/год; 2754 Алканы C12-19 - 0.47011 г/с, 7.406487 т/год; 2907 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) - 0.1023 г/с, 2.766 т/год; 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) - 0.02923 г/с, 0.79 т/год..

10. Ластаушы заттар төгінділерінің сипаттамасы: ластаушы заттардың атаулары, олардың қауіптілік сыныптары, төгінділердің болжамды көлемдері, ластауыштардың тізбесіне кіретін, олар бойынша деректер ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидаларына сәйкес ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне енгізілуге жататын заттар туралы мәліметтер Хозяйственно-бытовые сточные воды по системе трубопроводов самотеком отводятся обустроенные септики (с насосной установкой) суммарным объемом не менее 20м³. По мере накопления вывозятся специализированной организацией по договору в канализационные очистные сооружения близлежащего вахтового поселка. Объем хоз бытовых стоков на период эксплуатации составляет 1,2 м³ / сут, 525,6 м³ / цикл. Сточные воды после водоподготовки на вахтовом поселке. Будет разбавляться на пруд-испарителе на Участке с буровыми сточными водами. После отстаивания буровые сточные воды и сточные воды после водоподготовки будет использоваться, для подготовки отработанного бурового раствора: Расход отведения сточных вод после водоподготовки - 11125,2 м³/год; 30,480 м³/сут; 1,270 м³/час. Категория отводимых сточных вод – после установки обратного осмоса, режим отведения 365 дней; Конечный приемник сточных вод – пруд-испаритель на Участке месторождения Западный Тузколь; Нормируемые показатели: всего –7, в том числе: взвешенные вещества, сульфаты, хлориды, аммоний солевой, нитраты, нитриты, железо (общее); Значения концентраций ингредиентов (остаток после очистки воды) взяты из вычисленные значения компонентов в воде подземных вод из скважин 3182 и 5532 после их водоочистки на установке обратного осмоса, при 98% степени очистки. Нормативы сбросов на период эксплуатации на 2024-2028 года: Взвешенные вещества - Допустимая концентрация выпуска – 30 мг/дм³, 38,1 г/час, 0,334 м³/год; Железообщее - 1,764 мг/дм³, 2,24 г/час, 0,0196 м³/год; Хлориды - 1389,93 мг/дм³, 1765,21 г/час, 15,463 м³/год; Сульфаты - 2854,05 мг/дм³, 3624,64 г/час, 31,752 м³/год; Азот аммонийный - 9,17 мг/дм³, 11,646 г/час, 0,102 м³/год; Нитриты - 16,95 мг/дм³, 21,527 г/час, 0,189 м³/год; Нитраты – 45 мг/дм³, 57,15 г/час, 0,501 м³/год..

11. Басқару көзделіп отырған қызметке жататын қалдықтардың сипаттамасы: қалдықтардың атауы, олардың түрлері, болжанатын көлемдері, нәтижесінде олар түзілетін операциялар, ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидаларында қалдықтарды тасымалдау үшін белгіленген шекті мәндерден асып кету мүмкіндігінің болуы немесе болмауы туралы мәліметтер На период строительства 2-го этапа объемы образования отходов составляет: твердые бытовые отходы–1,4 т/период; огарки электродов-0,0028 т/период; отходы лакокрасочных материалов -0,004 т/период. Отходы временно складироваться, с последующей утилизации на предприятии. На период эксплуатации на 2024 год: Отработанные ртуть содержащие лампы-0,0194 т/год, Буровой шлам-6738,572 т/год, Отработанный буровой раствор-8531,981 т/год, Нефтешлам-485,1 т/год,Замазученный грунт-345,395 т/год, Промасленная ветошь-0,82 т/год, Отработанные масла - 15,257т/год, Медицинские отходы-0,05 т/год, Лом черных металлов-1000 т/год, Огарки сварочных электродов-0,006 т/год, Металлическая тара с остатками химреагентов–16 т/год, Полимерная тара с остатками химреагентов – 5 т/год, Твердые бытовые отходы - 486,98 т/год, Строительные отходы-180,0 т/год, Обезвреженные отходы-6061,434 т/год; На 2025-2027 года: Отработанные ртуть содержащие лампы - 0,0194 т/год, Буровой шлам - 6738,572 т/год, Отработанный

буровой раствор-8531,981 т/год, Нефтешлам-99 т/год, Замазученный грунт-345,395 т/год, Промасленная ветошь -0,82 т/год, Отработанные масла-15,257 т/год, Медицинские-0,05 т/год, Лом черных металлов-1000 т/год, Огарки сварочных электродов-0,006 т/год, Металлическая тара с остатками химреагентов-16 т/год, Полимерная тара с остатками химреагентов -5 т/год, Твердые бытовые отходы-486,98 т/год, Строительные отходы-180,0 т/год, Обезвреженные отходы-5998,883 т/год; На 2028 год: Отработанные ртуть содержащие лампы-0,0194 т/год, Буровой шлам-6738,572 т/год, Отработанный буровой раствор-8531,981 т/год, Нефтешлам-485,1 т/год, Замазученный грунт-345,395 т/год, Промасленная ветошь-0,82 т/год, Отработанные масла-15,257 т/год, Медицинские отходы-0,05 т/год, Лом черных металлов-1000 т/год, Огарки сварочных электродов-0,006 т/год, Металлическая тара с остатками химреагентов-16 т/год, Полимерная тара с остатками химреагентов-5 т/год, Твердые бытовые отходы-486,98 т/год, Строительные отходы-180,0 т/год, Обезвреженные отходы-6061,434 т/год. Период эксплуатации объекта. При выполнении производственной деятельности ТОО «ТузкольМунайГаз Оперейтинг» количество образуемых отходов зависит от продолжительности проведения работ, численности персонала и количество техники, задействованных в работах. Согласно проектных решений они составляют: Режим работы полигона 24 час/сутки, 365 дней в году; Количество персонала-10 человек. Режим работы ТДУ Фактор 2000-ОС-12 час/сутки и ТДУ-9 месяцев в году и ТДУ Фактор 2000-ЖДТ-12 час/сутки и ТДУ-9 месяцев в году. Все отходы принимаются с зарегистрированными паспортами опасных отходов, разработанные в соответствии с требованиями нормативно-методических документов. В состав полигона входят следующие сооружения: Карта для временного складирования нефтяных шламов-1ед; Карта для временного складирования замазученного грунта-1ед; Накопитель для отстаивания буровых сточных вод-1ед; Площадка для приема отработанного масла-1ед; Площадка для приема отходов из текстиля, ветошь и медицинские отходы-1ед; Площадка контейнера для приема люминесцентных ртутных ламп-1ед; Накопитель для смешивания продуктов на переработку-1ед; Площадка термодеструкционной установки Фактор 2000-ОС Зона выгрузки отоженного шлама и продуктов грунтов Карта для хранения отоженного шлама и грунтов-3ед; Карта для захоронения строительного мусора-1ед; Площадка для мусорных контейнеров-1ед; Площадка для сбора бытовых отходов - 1ед; Площадка для приема металлолома-1ед; Площадка ДЭС-2ед; Емкость дизельного топлива-2ед; Автомобильные весы 1ед; 5 18-КСО- 1228-001-ЧС Дезинфицирующая ванна-1ед; Наблюдательная скважина-4ед; Прудиспаритель сточных вод-1ед; Емкость для технической воды-1ед; Площадка резерва грунта Помещения для обслуживающего персонала из контейнера-1ед; Операторная из контейнера-1ед; Контрольно пропускной пункт-1ед; Надворный туалет на одно очко-1ед..

12. Көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру үшін болуы мүмкін рұқсаттардың және осындай рұқсаттарды беру құзыретіне кіретін мемлекеттік органдардың тізбесі Республиканское государственное учреждение "Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

13. Экологиялық нормативтермен немесе қоршаған орта сапасының нысаналы көрсеткіштерімен, ал олар болмаған кезде – Гигиеналық нормативтермен салыстыра отырып, көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру болжанатын аумақтағы және (немесе) акваториядағы қоршаған орта компоненттерінің ағымдағы жай-күйінің қысқаша сипаттамасы; егер бастамашыда осындай болса, фондық зерттеулердің нәтижелері; далалық зерттеулер жүргізу қажеттілігі немесе қажеттілігінің жоқтығы туралы қорытынды (фондық зерттеулер нәтижелері болмаған немесе жеткіліксіз болған, көзделіп отырған қызметті жүзеге асыратын жерде тарихи ластану объектілерін, бұрынғы әскери полигондарды және басқа да объектілерді қоса алғанда, қоршаған ортаға әсері зерттелмеген немесе жеткілікті зерттелмеген объектілердің болуы) Для нейтрализации опасности на полигоне предусматриваются защитные устройства, которые препятствуют проникновению в окружающую среду загрязняющих веществ. Их наличие является определяющим для появления у полигона природоохранных функций. Строительно-монтажные организации должны осуществлять специальные мероприятия, направленные на охрану окружающей среды. Эти мероприятия предусматривают: Рекультивацию земель. Предотвращение потерь природных ресурсов. Предотвращение или очистку вредных выбросов в почву, водоемы, атмосферу. Плодородный слой грунта с растительностью при производстве строительно-монтажных работ сохраняется для последующего использования при восстановлении (рекультивации) нарушенных земель. При выполнении планировочных работ растительный слой, пригодный для последующего использования, предварительно снимают и складывают в специально отведенных местах. Растительный плодородный слой распланировать по дну резервов вдоль дороги и для укрепления откосов. До начала строительства решить вопрос определению местоположения и размеров временного складирования грунтовых масс. Временные здания и сооружения на строительной площадке располагаются на участках с максимальным ограничением вырубki деревьев, кустарников и последующим восстановлением (рекультивацией) нарушенных земель. Образующиеся на строительной площадке производственные и бытовые воды отводятся или очищаются от вредных примесей до пределов, установленных нормами. Решение по

определению местоположения и размеров временного складирования строительных отходов должны исключить использование или засорение плодородных земельных участков, учитывать сохранение растительного слоя. 12 18-КСОО-1228-001-ЧС Неиспользуемые отходы строительного производства и строительный мусор складироваться и вывозятся в места, отводимые на непригодных для землепользования территориях..

14. Көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру нәтижесінде қоршаған ортаға теріс және оң әсер етудің ықтимал нысандарының сипаттамасы, олардың ықтималдығы, ұзақтығы, жиілігі мен қайтымдылығы ескеріле отырып, олардың сипаты мен күтілетін ауқымы, олардың маңыздылығын алдын ала бағалау. Значимость воздействия, являющаяся результирующим показателем оцениваемого воздействия на конкретный компонент природной среды, оценивается по следующим параметрам: пространственный масштаб, временной масштаб, интенсивность. Изменения в окружающей среде превышает цепь естественных изменений, среда восстанавливается без посторонней помощи частично или в течение нескольких лет. Реализация проектных решений при соблюдении норм технической и экологической безопасности, проведении технологических и природоохранных мероприятий не приведет к значительным изменениям в компонентах окружающей среды. Возможные изменения в окружающей среде при безаварийной работе не окажут необратимого и критического воздействия на состояние экосистемы рассматриваемого района работ и социально экономические аспекты, включая здоровье населения. Ожидаются положительные изменения в большинстве сторон жизни населения, прежде всего в экономической сфере..

15. Қоршаған ортаға трансшекаралық әсер етудің ықтимал нысандарының сипаттамасы, олардың ықтималдығы, ұзақтығы, жиілігі мен қайтымдылығын ескере отырып, олардың сипаты мен күтілетін ауқымы трансграничное воздействие при реализации проектных решений не прогнозируется.

16. Қоршаған ортаға қолайсыз әсер етудің ықтимал нысандарының алдын алу, болдырмау және азайту жөніндегі, сондай-ақ оның салдарын жою жөніндегі ұсынылатын шаралар К основным природоохранным мероприятиям относятся: - соблюдение границ территорий, отводимых на период строительства во временное пользование; - оснащение рабочих мест и строительных площадок инвентарными контейнерами для сбора бытовых и строительных отходов; - слив ГСМ только в специально отведенных и оборудованных для этого местах; - использование специальных бездымных установок для обогрева помещений; - запрещение разжигания на площадках костров с использованием дымящихся видов топлива; - рекультивация земель в полосе отвода (снятие, сохранение и использование почвенно-растительного слоя под строящимися сооружениями); - восстановление естественного рельефа; - соблюдение дополнительных требований местных органов охраны природы. Перечисленные мероприятия должны быть конкретизированы, дополнены и уточнены в ППР. При обустройстве временного городка строителей следует предусматривать места захоронения бытовых отходов, мойки для машин и механизмов с нефтеловушками. При демонтаже временного строительного городка выполнить техническую рекультивацию всей территории городка, уборку мусора и захоронение строительных остатков и бытовых отходов. Для уменьшения вредного воздействия отходов на окружающую среду и обеспечения полного соответствия мест их централизованного временного хранения на территории предприятия необходимо соблюдение следующих организационно технических мероприятий: - оборудовать площадки с твердым покрытием для установки емкостей и контейнеров для сбора отходов; - осуществлять своевременный вывоз отходов; - при транспортировке отходов обязательно соблюдение правил загрузки отходов в кузов и прицепы автотранспортного средства. В случае возникновения ситуации, связанной с частичным или полным выпадением перевозимых отходов, все выпавшие отходы собрать и увезти в специально отведенные места для захоронения; - все погрузочные и разгрузочные работы, выполняемые при складировании и захоронении отходов, производить механизированным способом..

17. Көрсетілген көзделіп отырған қызметтің мақсаттарына қол жеткізудің ықтимал баламаларының және оны жүзеге асыру нұсқаларының сипаттамасы (баламалы техникалық және технологиялық шешімдерді және объектінің орналасқан жерін пайдалануды қоса алғанда) Район строительства, с точки зрения наличия рабочих кадров, относится к мало освоенному. Выполнение работ предусмотрено выполнять вахтовым методом. После завершения функционирования временные здания, сооружения, коммуникации подлежат демонтажу, а места их размещения должны быть сданы заказчику в надлежащем состоянии: осуществлен вывоз строительного мусора и произведена рекультивация временно занимаемой территории..

Қосымшалар (өтініште көрсетілген мәліметтерді растайтын құжаттар):

- 1) Трансшекаралық әсер ету жағдайында: көзделіп отырған қызметтің қоршаған ортаға ықтимал елеулі теріс трансшекаралық әсері туралы ақпаратты қамтитын құжаттың электрондық көшірмесі

Белгіленген қызмет бастамашысының басшысы (өзге уәкілетті тұлға):
Абдукаримов Н.С., Чжан Бинь

қолы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

