

**"Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі
Экологиялық реттеу және бақылау комитетінің Қарағанды облысы бойынша экология департаменті"
республикалық мемлекеттік мекемесі**



Республиканское государственное учреждение "Департамент экологии по Карагандинской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан"

Қарағанды Қ.Ә., Қазыбек би атын. а.ә.,
Бұқар Жырау Даңғылы, № 47 үй

Караганда Г.А., р.а. им. Казыбек би,
Проспект Бухар Жырау, дом № 47

Номер: KZ13VVX00280106

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Қарағанды Жарық"

100000, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда Г.А., р.а. им. Казыбек би, район им. Казыбек би, улица Сатпаева, строение № 115

Мотивированный отказ

Дата выдачи: 15.01.2024 г.

Республиканское государственное учреждение "Департамент экологии по Карагандинской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан", рассмотрев Ваше заявление № KZ26RVX00959557 от 17.11.2023, сообщает следующее:

ТОО «Қарағанды Жарық»

Заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду на Отчет о возможных воздействиях к рабочему проекту «Строительство ВЛ-110 кВ «Сантехническая-Новый Майкудук» 1,2ц

Инициатор: Товарищество с ограниченной ответственностью «Қарағанды Жарық», Адрес 100000, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда Г.А., р.а. им. Казыбек би, район им. Казыбек би, улица Сатпаева, строение № 115.

Проектная организация: ИП Экопроект 2017, правом для производства работ в области экологического проектирования и нормирования является гос. лицензия на природоохранное проектирование № 02414Р от 14.04.2017 г.

Согласно приложения 2 Экологического Кодекса и приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года №246 «Об утверждении Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» данный вид намечаемой деятельности относится к объектам IV категории.

Общее описание видов намечаемой деятельности

Участок строительства находится в Карагандинской области, г.Караганда, район имени Алихана Бокейханова. Высота над уровнем моря-553,65-557,60 метров.

Проектируемая трасса строительства ВЛ 110кВ расположена в городе Караганды, с координатами по осям 1 49°54'19.2"C, 73°13'43.8"B; т.2 49°54'11.48"C, 73°13'23.10"B; т.3. 49°54'4.81"C, 73°13'32.96"B; т.4. 49°53'39.14"C, 73°13'27.32"B; т.5. 49°53'33.19"C, 73°13'9.14"B; т.6. 49°52'42.70"C, 73°12'31.92"B. т.7. 49°52'38.40"C, 73°12'22.76"B.

В геоморфологическом отношении территория города относится с денудационно-коковой равнине с элементами мелкопочного рельефа, переходящего в южной части в аккумулятивную равнину. Общий уклон поверхности наблюдается в южном направлении.

Гидрографическая сеть г. Караганды представлена реками Малая и Большая Букпа, Сокур, Солонка, Безымянка, Федоровским водохранилищем, озером в ЦПиКО и четырьмя Голубыми озерами, кроме этого, представлена временными водотоками в период паводка, приуроченными к межпочным понижениям и логам, ориентированным с северо-запада на юго-восток и с севера на юг. В южной части участка имеются неглубокие овраги.

Поверхностный сток наблюдается только в период снеготаяния и летне-осенних ливней.

Проектируемый объект расположен вне водоохранных зон и полос. Генеральный план «Строительство ВЛ-110кВ «Сантехническая – Новый Майкудук» 1,2ц» представляет собой схему подъездных дорог с разворотными площадками к проектируемым опорам ВЛ. Ширина проектируемых подъездных дорог принята 3,5м, с максимальным использованием существующего рельефа. Транспортная связь к сооружениям ВЛ осуществляется от существующих автодорог, учитывает технологические и противопожарные требования.

Характеристика производства как источника загрязнения атмосферы

При проведении выемочно-погрузочных работ, характеризующиеся процессом пересыпок, осуществляется пылевыведение с преимущественным содержанием пыли неорганической 70-20% и менее 20%.

Источник №6001(1,2).

- срезка почвенно-растительного грунта (6001-1), объем перерабатываемого грунта 227 тонн (для подъездной дороги к опорам №13- 15, №26), время работы 40 ч/период, 8 ч/сутки ;

- выемка перерабатываемого грунта 1215,39 тонн (для подъездной дороги к опорам № 2- 4, 5-6.1, 6.2, 9, 13-15, 16-17,26) ист 6001-2.

Источник №6002.

- Погрузочно-разгрузочные работы почвенно-растительного грунта в автосамосвалы (6002-1), 227 тонн (для подъездной дороги к опорам №13- 15, №26), время работы 10 ч/период, 8 ч/сутки; погрузка перерабатываемого грунта 1215,39 тонн (для подъездной дороги к опорам № 2-4, 5-6.1, 6.2, 9, 13-15, 16-17,26) время работы 144 ч/период, 8 ч/сутки ист 6002-2.

Данным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу выделяется пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния.

Источник №6003. Транспортировка грунта – расстояние транспортирования – 2 км. Данным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу выделяется пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния.

Источник 6004 разработка грунта. Разработка грунта , Данным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу выделяется пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния.

Источник 6005 Разгрузочные работы по щебню. Расход щебня для использования покрытия дороги к опорам составляет 70 тонн за период. Данным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу выделяется пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния.

Источник 6006 Сварочные работы. Сварочные работы ведутся при использовании электродов марки Э-42. в атмосферу выделяются такие загрязняющие вещества как железа оксид, марганец и его соединения.

Сварочные работы включают в себя:

- использование электродов Э-42 объем используемых электродов 0,0097 тонн, время работы 8 ч/период, 8 ч/сутки.

Источник 6007 Транспорт.

Ожидаемые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу – 0,13204 г/с, 0,40052 т/год

Водоснабжение и водоотведение

Для строительных бригад в период проведения строительных работ воздушной линии будет организован подвоз воды бутилированной питьевой. Общая численность работающих на объекте – 29 человек. Расход воды питьевого качества составит 54,375 м³ за период. Объем потребляемой воды составляет:

- на хозяйственно-бытовые нужды – 54,375 м³ за период.
- на производственные нужды – 20 м³ за период.
- на наружное пожаротушение – 20 л/с.

Для обслуживания людей предусмотрены временные контейнерные уборные, оборудованные биотуалетами кассетного типа (2 шт) с последующим вывозом по договору силами подрядчика.

Водоснабжение и водоотведение в период эксплуатации проектом не предусматривается, ввиду отсутствия необходимости.

Отходы производства и потребления

В период строительства будут образовываться следующие виды отходов:

- огарки электродов;
- ТБО.

Расчетный объем образования огарков электродов на период строительства составит 0,0002 тонны.

Расчетный объем образования ТБО на период строительства составит - 0,447 тонн.

Отходы временно складироваться в контейнерах, с последующим вывозом специализированными предприятиями согласно договорным обязательствам. Сроки временного хранения отходов, образуемых в период строительства: для ТБО – в контейнерах при температуре 0 0 С и ниже допускается не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток; для металлических банок не более 1-го месяца.

Все отходы, накопившиеся в процессе строительно-монтажных работ, согласно статьи 320 ЭК РК от 2 января 2021г., временно складироваться на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельно вывозятся на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению.

Техническое обслуживание спецтехники, которая будет задействована в период строительства, будет осуществляться вне строительной площадки. В связи с этим

образование отходов автотранспорта на территории проектируемых работ не просчитаны.

Сведения о документах, подготовленных в ходе оценки воздействия на окружающую среду :

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности за № KZ05VWF00083197 от 12.12.2022 г.

Отчет о возможных воздействиях к рабочему проекту «Строительство ВЛ-110 кВ «Сантехническая-Новый Майкудук» 1,2ц Протокол общественных слушаний в форме открытого собрания от 20.12.2023 в 11:00.

Вывод:

Представленный Отчет о возможных воздействиях к рабочему проекту «Строительство ВЛ-110 кВ «Сантехническая-Новый Майкудук» 1,2ц не допускается к реализации намечаемой деятельности согласно замечаний указанных в настоящем заключении.

1. Мотивированное замечание №2 (Согласно Отчету «Начало строительства согласно письма от заказчика – декабрь 2023 г. с продолжительностью строительство 2,5 месяца, подготовительный период 0,5 месяц», тогда как заключением об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду за № KZ05VWF00083197 от 12.12.2022 г. работы были предусмотрены в 2 квартале 2023 года, что не соответствует требованиям ст. 72 Экологического кодекса РК.) не исправлено.

2. Мотивированное замечание №3 (Отчетам о возможных воздействиях работе работы предусмотрены в декабре 2023 года. Заявление на проведение оценки воздействия на окружающую среду было подано в середине ноября. Данные сроки не соответствуют сроку рассмотрения отчета о возможных воздействиях (39 р. д.) не исправлено.

Согласно видеозаписи общественных слушаний не соблюдены следующие требования Правил проведения общественных слушаний утверждённый Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 3 августа 2021 года № 286:

20. Представитель местного исполнительного органа соответствующей административно-территориальной единицы (областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного и районного значения) или аппарата акима соответствующей административно-территориальной единицы (сел, поселков, сельских округов) или государственного органа-разработчика проводит регистрацию участников общественных слушаний открытого собрания при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и вносит информацию в регистрационный лист участников общественных слушаний согласно Приложению 4 настоящих Правил.

Руководитель

Д. Исжанов

Нуртай Ж.Т.
41-08-71

Приложение

к заключению по результатам
оценки воздействия на
окружающую среду

Представленный проект Отчет о возможных воздействиях к рабочему проекту «Строительство ВЛ-110 кВ «Сантехническая-Новый Майкудук» 1,2ц не соответствует Экологическому законодательству.

Дата размещения проекта отчета года на интернет ресурсе Уполномоченного органа в области охраны окружающей среды 20/11/2023г.

Дата размещения проекта отчета о возможных воздействиях на официальных Интернет-ресурсах местных исполнительных органов 01/11/2023 года.

Наименование газеты, в которой было опубликовано объявление о проведении общественных слушаний на казахском и русском языках, дата выхода номера газеты и его номер. Газета «Новый Вестник» от 25 октября 2023г. № 43 (1209).

Дата распространения объявления о проведении общественных слушаний через теле- или радиоканал (каналы) Телеканал «5 канал-KZ» от 26 октября 2023г.

Электронный адрес и почтовый адрес уполномоченного органа или его структурных подразделений, по которым общественность могла направлять в письменной или электронной форме свои замечания и предложения к проекту отчета о возможных воздействиях – karagandy-ecodep@ecogeo.gov.kz.

Сведения о процессе проведения общественных слушаний: дата и адрес места их проведения, сведения о наличии видеозаписи общественных слушаний, ее продолжительность – общественные слушания проведены 20.12.2023 г.

Место проведения слушания: проведены в форме открытого собрания по адресу:

- Карагандинская область, г. Караганда, район Әлихан Бөкейхан улица Магнитогорская, 19/4, КГП «Дворец культуры Железнодорожников отдела культуры и развития языков города Караганды»

При проведении общественных слушаний не были учтены замечаний заинтересованных государственных органов.

Руководитель департамента

Исжанов Дархан Ергалиевич



