

### ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛАБОРАТОРИЯ-АТМОСФЕРА»

# Отдел природоохранного проектирования и нормирования Липензия МООС №01039P от 14.07.2007 г

СТ РК ИСО 9001:2009, СТ РК OHSAS 18001: 2007, СТ РК ИСО 14001: 2004

## ПЛАН ГОРНЫХ РАБОТ Золотороссыпного месторождения «Шыбынды»

Отчет о возможных воздействиях (ОоВВ)

Генеральный директор ТОО «ГДК Альянс»

TOO CHURCH STANDER OF THE STANDER OF

Н.К. Ляхов

Директор ТОО «Лаборатория-Атмосфера»



О.А. Ткаченко

## СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Технический директор ТОО «Лаборатория-Атмосфера»

А.Ю. Демидов

Начальник отдела ППиН ТОО «Лаборатория-Атмосфера»

Mul

Н.Ю.Кинас

Инженер ТОО «Лаборатория-Атмосфера»

И.Г. Подскребко

# СОДЕРЖАНИЕ

_	
Введение	
1 Общие сведения о намечаемой деятельности	
1.1 Цель и обоснование проведения работ	
1.2 Месторасположение объекта намечаемой деят	
1.3 Сведения о временно неактивных запасах мес	
их образования	
1.4 Описание проектных решений	
1.5 Описание возможных вариантов осуществлен	
2 Оценка воздействия на окружающую среду и услов	
проведении работ на месторождении «Шыбынды»	
3 Воздушная среда	
3.1 Краткая характеристика физико-географичесн	•
3.2 Характеристика современного состояния окру	
3.3 Уточнение границ области воздействия объек	
3.4 Данные о пределах области воздействия	94
3.5 Обоснование показателей эмиссий и	оценка воздействия намечаемой
деятельности на воздушную среду	9:
3.6 Мероприятия по охране атмосферного воздух	xa 18
3.7 Мониторинг состояния атмосферного воздуха	a 18
3.8 Мероприятия по уменьшению выбросов при и	неблагоприятных метеоусловиях 18
4 Водные ресурсы	
4.1 Водопотребление и водоотведение	19
4.2 Характеристика подземных вод	
4.3 Гидрологическая и гидрографическая характе	
4.4 Оценка воздействия на водную среду	I ' '
4.5 Мероприятия по охране поверхностных и под	
4.6 Мониторинг состояния поверхностных и подз	
5 Недра	• •
6 Отходы производства и потребления	
7 Воздействие физических факторов	
8 Земельные ресурсы и почвы	
8.1 Характеристика современного состояния поч	з рассматриваемого района 23
8.2 Оценка воздействия на почвы и грунты	• •
8.3 Мониторинг состояния почв	
8.4 Рекультивация нарушенных земель	
8.5 Ликвидационный фонд	
9 Растительность	
9.1 Современное состояние растительного покрова	24
9.2 Оценка воздействия намечаемой деятелньости н	
9.3 Мероприятия по охране растительности	
10 Животный мир	
10.1 Исходное состояние животного мира в рассмат	риваемом районе 24
10.2 Оценка воздействия намечаемой деятельности	
10.3 Мероприятия, обеспечивающие сохранение с	* *
мест концентрации животных и расчет возможного ожидае	
11 Социально-экономическая среда	2.
11.1 Обеспеченность объекта трудовыми ресурсами	25
11.2 Бытовое и медицинское облуживание	
11.3 Прогноз изменений социально-экономичес	
реализации намечаемой деятельности	
11.4 Санитарно-эпидемиологическое состояние те	
результате намечаемой деятельности	
12 Компоненты природной среды, подвергаемые сущес	
деятельности	26
13 Описание возможных существенных воздействий на	
14 Оценка экологического риска при реализации намеч	паемой деятельности в регионе 28

15 Мероприятия по предотвращению, сокращению, смягчению существенных воздействий	292
на окружающую среду	
16 Оценка возможных необратимых воздействий на окружающую среду	297
17 Цели, масштабы и сроки проведения послепроектного анализа	298
18 Способы и меры восстановления окружающей среды	299
19 Методология исследований	303
20 Недостающие данные	305
21 Краткое нетехническое резюме	306
Приложения	318

#### Список приложений

Приложение 1. Карта-схема размещения месторождения «Шыбынды»

Приложение 2. Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу при проведении добычных работ на месторождении «Шыбынды»

Приложение 3. Расчет полей концентраций вредных веществ в приземном слое атмосферы

Приложение 4. Данные по фоновому загрязнению атмосферного воздуха в районе расположения предприятия

Приложение 5. Пакет документов предприятия

Приложение 6. Протокол исследования подземной воды №114/3232 от 23.06.2021 г.

Протоколы исследования поверхностной воды №35/3233 от 23.06.2021 г., №35/3234 от 25.06.2021 г., №35/3235 от 25.06.2021 г., №111/23.06.2021 г., №112/3234 от 23.06.2021 г., №113/3235 от 23.06.2021 г., №9П-06.21/19 от 07.06.2021 г.

Приложение 7. Протокол испытаний почв №ЭІІ-06.21/41 от 16.06.2021 г.

Приложение 8. Протокол дозиметрического контроля №PIV-21/11-15 от 19.11.2021 г.

Приложение 9. Постановление Восточно-Казахстанского областного акимата от 22 декабря 2020 года №446 «Об установлении водоохранных зон и водоохранных полос рек Большая и Малая Шыбынды и их притоков: ручьев без названия, Лабыза, Левый ключ в Уланском районе Восточно-Казахстанской области и режима их хозяйственного использования»

Приложение 10. Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду №KZ12VWF00051449 от 01.11.2021 г.

Приложение 11. Государственная лицензия ТОО «Лаборатория-Атмосфера» на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды

#### **ВВЕДЕНИЕ**

Раздел «Отчет о возможных воздействиях» (OoBB) — это выявление, анализ, оценка и учет в проектных решениях предполагаемых воздействий намечаемой хозяйственной деятельности, вызываемых ими изменений в окружающей среде, а также последствий для общества.

Экологическая оценка – процесс выявления, изучения, описания и оценки возможных прямых и косвенных существенных воздействий реализации намечаемой и осуществляемой деятельности или разрабатываемого документа на окружающую среду. Видами экологической оценки являются стратегическая экологическая оценка, оценка воздействия на окружающую среду, оценка трансграничных воздействий и экологическая оценка по упрощенному порядку.

Оценка воздействия на окружающую среду — процесс выявления, изучения, описания и оценки на основе соответствующих исследований возможных существенных воздействий на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности, включающий в себя стадии, предусмотренные статьей 67 Экологического Кодекса.

Оценка воздействия на окружающую среду включает в себя следующие стадии:

- 1) рассмотрение заявления о намечаемой деятельности в целях определения его соответствия требованиям Экологического Кодекса, а также в случаях, предусмотренных Экологическим Кодексом, проведения скрининга воздействий намечаемой деятельности;
  - 2) определение сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду;
  - 3) подготовку отчета о возможных воздействиях;
  - 4) оценку качества отчета о возможных воздействиях;
- 5) вынесение заключения по результатам оценки воздействия на окружающую среду и его учет;
- 6) послепроектный анализ фактических воздействий при реализации намечаемой деятельности, если необходимость его проведения определена в соответствии с Экологическим Кодексом.

Настоящий раздел разработан в связи с выполнением «Плана горных работ золотороссыпного месторождения «Шыбынды».

«План горных работ золотороссыпного месторождения «Шыбынды» разработан собственными силами ТОО «ГДК Альянс» в соответствии с нормативными и иными нижеследующими документами:

- ✓ Инструкцией по составлению плана горных работ, утвержденной Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан, от 18 мая 2018 года №351;
- ✓ Кодексом о недрах и недропользованию РК от 27 сентября 2018 года (пункт 3, статьи 216);
- ✓ Экспертным заключением независимого эксперта ГКЗ РК от 11 мая 2021 г.;
  - ✓ Протоколом (МКЗ) ГКЗ РК №95 от 11.03.2021 года;

- ✓ Протоколом ГКЗ РК №2311-21-У от 21 мая 2021 года «Об утверждении запасов золота и постановкой их на государственный баланс»;
- ✓ Техническим заданием на проектирование промышленной разработки россыпного золота р.Шыбынды.

Силами ТОО «ГДК Альянс» в полевой сезон 2020 года при помощи гидравлического экскаватора были пройдены 12 шурфовочных линий, в результате которых получены геологоразведочные данные, которые легли в основу подсчета промышленных балансовых запасов месторождения Шыбынды.

Промышленные концентрации золота обнаружены на всех 12 линиях.

Изученная часть россыпь прослежена на 4,9 км.

В шурфах неоднократно были вскрыты пески с промышленными содержаниями.

Ширина «струй» составляет от 20 до 217 м, мощность продуктивных отложений редко превышает 1,0 м. и в среднем составляет 0,8 м.

Содержание золота варьирует от знаков до 4 224 мг/м<sup>3</sup>.

Среднее содержание в россыпи составляет 130,48 мг/м<sup>3</sup>.

Золото в россыпях в основном пластинчатое, средних размеров, редко округлой формы.

Средний размер золотин 0,25-0,5 мм.

Встречаются зерна в срастании с кварцем.

Цвет золотин желтый с оранжево-коричневым оттенком за счет гидроксидов железа по кавернам.

Пробность золота составила 95,85%.

Перспективы увеличения запасов россыпи существуют с северо-востока вниз на юго-запад, в верховьях по течению ручья и на северо-восток.

В результате подсчета технико-экономического обоснования кондиций, получены нижеследующие данные по месторождению, которые утверждены Протоколом ГКЗ РК №2311-21-У, от 21 мая 2021 г. «Об утверждении запасов золота и постановкой их на государственный баланс»

Раздел «Отчет о возможных воздействиях» (OoBB) выполнило TOO «Лаборатория-Атмосфера» (лицензия MOOC 01039P от 14.07.2007 г.), находящееся по адресу:

070003, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Потанина, 35, тел., факс (8-7232) 76-70-39.

Раздел разработан в соответствии с нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами, регламентирующими выполнение работ по оценке воздействия на окружающую среду, действующими на территории Республики Казахстан. Базовыми являются следующие:

• Экологический Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года, вступил в силу 1 июля 2021 года [1];

- Инструкция по организации и проведению экологической оценки. Утверждена Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 [2];
- «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» №237, утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года [3].

Целью данного раздела является всестороннее рассмотрение всех предполагаемых преимуществ и потерь экологического, экономического и социального характера, связанных с реализацией намечаемой деятельности, и выработка эффективных мер по снижению вынужденных неблагоприятных воздействий на окружающую среду до приемлемого уровня.

Под оценкой воздействия на окружающую среду понимается процесс выявления, изучения, описания и оценки на основе соответствующих исследований возможных существенных воздействий на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности.

Главными целями проведения оценки воздействия на окружающую среду являются:

- определение степени деградации компонентов окружающей среды (OC) под влиянием техногенной нагрузки, обусловленной размещением на изучаемой территории проектируемых объектов;
- получение достоверных данных, необходимых для расчета лимитов при получении разрешений на природопользование, совершенствования технологических процессов и разработки инженерно-экологических мероприятий по обеспечению заданного качества окружающей среды;
- выбор такой нагрузки на экосистему, при которой будет обеспечено в течение заданного промежутка времени сохранение требуемого состояния компонентов ОС.

Поставленные цели достигаются путем:

- определения номенклатуры факторов отрицательного воздействия намечаемой деятельности на компоненты ОС;
- изучения процесса воздействия факторов и определения их интенсивности, а также характера распределения нагрузки от проектируемого объекта ОС;
- оценки количественного и качественного уровня воздействия каждого из выявленных источников на компоненты ОС и составления прогноза развития отрицательного влияния проектируемого объекта на природную среду;
- разработки методов нейтрализации отрицательного влияния проектируемого объекта на ОС, вплоть до изменения технологии производства.

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Реквизиты предприятия

Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью «ГДК Альянс»
Юридический адрес предприятия:	РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Мызы 13, каб.209
Местонахождение объекта:	Месторождение «Шыбынды» расположено на территории Уланского района, Восточно-Казахстанской области.
иик	KZ85914102203KZ001EU
БИК	SABRKZKA
БИН	180140007987
Генеральный директор	Ляхов Николай Куприянович

## 1.1 Цель и обоснование проведения работ

Силами ТОО «ГДК Альянс» в полевой сезон 2020 года при помощи гидравлического экскаватора были пройдены 12 шурфовочных линий, в результате которых получены геологоразведочные данные, которые легли в основу подсчета промышленных балансовых запасов месторождения Шыбынды.

Результаты геологоразведочных работ, произведенных в 2020 году.

Промышленные концентрации золота обнаружены на всех 12 линиях.

Изученная часть россыпь прослежена на 4,9 км.

Разрез на линиях весьма однородный и представлен в верхней части глинистыми песчано-галечными пролювиальными отложениями мощностью 0,5-2,0 м (среднее -1,1), перекрывающими аллювиальные песчано-галечные отложения мощностью 0,5-1,5 м.

В шурфах неоднократно были вскрыты пески с промышленными содержаниями.

Ширина «струй» составляет от 20 до 217 м, мощность продуктивных отложений редко превышает 1,0 м. и в среднем составляет 0,8 м.

Содержание золота варьирует от знаков до 4 224 мг/м<sup>3</sup>.

Среднее содержание в россыпи составляет 130,48 мг/м<sup>3</sup>.

Золото в россыпях в основном пластинчатое, средних размеров, редко округлой формы.

Средний размер золотин 0,25-0,5 мм.

Встречаются зерна в срастании с кварцем.

Цвет золотин желтый с оранжево-коричневым оттенком за счет гидроксидов железа по кавернам.

Пробность золота составила 95,85%.

Перспективы увеличения запасов россыпи существуют с северо-востока вниз на юго-запад, в верховьях по течению ручья и на северо-восток.

В результате подсчета технико-экономического обоснования кондиций, получены нижеследующие данные по месторождению, которые утверждены Протоколом ГКЗ РК №2311-21-У, от 21 мая 2021 г. «Об утверждении запасов золота и постановкой их на государственный баланс» (протокол представлен в приложении 5):

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Количество
1	Площадь	M <sup>2</sup>	1 932 303
2	Объем вскрышных пород	$\mathbf{M}^3$	1 368 064
3	Объем песков	$M^3$	641 280
4	Мощность вскрышных пород	M	0,8
5	Мощность песков	M	1,7
6	Среднее содержание	$M\Gamma/M^3$	130,48
7	Запасы золота х/ч, категории С1	КГ	83,62
8	Пробность золота		958,85
9	Запаса серебра, х/ч	ΚΓ	3,35
10	Содержание	%	4,0

Исходя из вышесказанного, выбор участка проведения добычных работ на месторождении «Шыбынды» обусловлен наличием запасов россыпного золота, что подтверждено Протоколом ГКЗ РК №2311-21-У, от 21 мая 2021 г. «Об утверждении запасов золота и постановкой их на государственный баланс»

## 1.2 Месторасположение объекта намечаемой деятельности

Район работ расположен на территории Уланского района, Восточно-Казахстанской области. Ближайшим к площади месторождения населенным пунктом является поселок Верхние Таинты — 8,5 км.

Расстояние от поселка Верхние Таинты до областного центра г.Усть-Каменогорска - 89 км. С областным центром и ближайшим поселком Верхние Таинты участок Шыбынды связан асфальтированной дорогой. Автомобильное движение по площади работ осуществляется в основном по грунтовым дорогам.

В географическом отношении район месторождения располагается на северо-восточных склонах Калбинского хребта, который в свою очередь располагается на правобережье р.Иртыш.

Абсолютные отметки района месторождения колеблются на уровне 1000-1300 м над уровнем моря.

Основным и единственным водотоком долины месторождения является река Большая Шыбынды. Средняя ширина долин изменяется от 50-100 м до

300-500 м и более. Средняя ширина русла реки Большая Шыбынды в горной местности – 3-5 м, в нижней части не более – 5-6 м.

Обзорная карта района работ представлена на рисунке 1.




Рисунок 1 - Обзорная карта района месторождении

## 1.2.1 Социально-экономическая характеристика района

По данным переписи 2009 года в селе проживало 625 человек (323 мужчины и 302 женщины).

Основное занятие местного населения — животноводство и земледелие. Крупные объекты промышленности отсутствуют.

На территории поселка работают предприятия малого и среднего бизнеса. Малый и средний бизнес представлены в основном предприятиями торговли.

Основные проблемы в социальной сфере: нехватка кадров в сфере образования и здравоохранения, слабая материально-техническая база всей социальной сферы (образования, культуры, спорта) не позволяет оказывать услуги такого же качества как в городе, в поселке отсутствует центр для молодежи, отсутствуют условия для досуга, существует ограниченность рабочих мест, уровень молодежи в поселке постоянно снижается, что является угрозой для развития поселка.

## 1.2.2 Географические координаты месторождения «Шыбынды»

Общая площадь месторождения, с балансовыми запасами — C1: 1,66 км $^2$  = 1 655 226 м $^2$ : 10 000 = 165,5 га.

Таблица 1.1 - Координаты угловых точек горного отвода

Номер точки         Северная широта         Восточная долгота           1         49         22         18.4542         82         52         18.04           2         49         22         20.4626         82         52         17.12           3         49         22         21.6320         82         52         23.08           4         49         22         24.8230         82         52         31.92           5         49         22         37.6361         82         52         46.22           6         49         22         39.4354         82         52         47.05           7         49         22         40.9607         82         52         51.79           8         49         22         42.5353         82         52         56.48           9         49         22         40.7027         82         53         1.67           10         49         22         39.8328         82         53         5.39           11         49         22         42.2358         82         53         9.89           12         49         22         42.7793	1449 203 871 179 286 564 967 832
1         49         22         18.4542         82         52         18.04           2         49         22         20.4626         82         52         17.12           3         49         22         21.6320         82         52         23.08           4         49         22         24.8230         82         52         31.91           5         49         22         37.6361         82         52         46.22           6         49         22         39.4354         82         52         47.05           7         49         22         40.9607         82         52         51.79           8         49         22         42.5353         82         52         56.48           9         49         22         40.7027         82         53         1.67           10         49         22         39.8328         82         53         5.39           11         49         22         42.2358         82         53         9.89           12         49         22         42.7793         82         53         19.22	1449 203 871 179 286 564 967 832
2     49     22     20.4626     82     52     17.12       3     49     22     21.6320     82     52     23.08       4     49     22     24.8230     82     52     31.92       5     49     22     37.6361     82     52     46.22       6     49     22     39.4354     82     52     47.05       7     49     22     40.9607     82     52     51.79       8     49     22     42.5353     82     52     56.48       9     49     22     40.7027     82     53     1.67       10     49     22     39.8328     82     53     5.39       11     49     22     42.2358     82     53     9.89       12     49     22     42.7793     82     53     19.22	203 871 179 286 564 967 832
3     49     22     21.6320     82     52     23.08       4     49     22     24.8230     82     52     31.92       5     49     22     37.6361     82     52     46.22       6     49     22     39.4354     82     52     47.05       7     49     22     40.9607     82     52     51.79       8     49     22     42.5353     82     52     56.48       9     49     22     40.7027     82     53     1.67       10     49     22     39.8328     82     53     5.39       11     49     22     42.2358     82     53     9.89       12     49     22     42.7793     82     53     19.22	871 179 286 564 967 832
4     49     22     24.8230     82     52     31.92       5     49     22     37.6361     82     52     46.22       6     49     22     39.4354     82     52     47.05       7     49     22     40.9607     82     52     51.79       8     49     22     42.5353     82     52     56.48       9     49     22     40.7027     82     53     1.67       10     49     22     39.8328     82     53     5.39       11     49     22     42.2358     82     53     9.89       12     49     22     42.7793     82     53     19.22	179 286 564 967 832
5         49         22         37.6361         82         52         46.22           6         49         22         39.4354         82         52         47.05           7         49         22         40.9607         82         52         51.79           8         49         22         42.5353         82         52         56.48           9         49         22         40.7027         82         53         1.67           10         49         22         39.8328         82         53         5.39           11         49         22         42.2358         82         53         9.89           12         49         22         42.7793         82         53         19.22	286 564 967 832
6         49         22         39.4354         82         52         47.05           7         49         22         40.9607         82         52         51.79           8         49         22         42.5353         82         52         56.48           9         49         22         40.7027         82         53         1.67           10         49         22         39.8328         82         53         5.39           11         49         22         42.2358         82         53         9.89           12         49         22         42.7793         82         53         19.22	564 967 832 116
7         49         22         40.9607         82         52         51.79           8         49         22         42.5353         82         52         56.48           9         49         22         40.7027         82         53         1.67           10         49         22         39.8328         82         53         5.39           11         49         22         42.2358         82         53         9.89           12         49         22         42.7793         82         53         19.22	967 832 16
8     49     22     42.5353     82     52     56.48       9     49     22     40.7027     82     53     1.67       10     49     22     39.8328     82     53     5.39       11     49     22     42.2358     82     53     9.89       12     49     22     42.7793     82     53     19.22	332 16
9     49     22     40.7027     82     53     1.67       10     49     22     39.8328     82     53     5.39       11     49     22     42.2358     82     53     9.89       12     49     22     42.7793     82     53     19.22	16
10     49     22     39.8328     82     53     5.39       11     49     22     42.2358     82     53     9.89       12     49     22     42.7793     82     53     19.22	
11     49     22     42.2358     82     53     9.89       12     49     22     42.7793     82     53     19.22	39
12 49 22 42.7793 82 53 19.22	رر
	22
13     49     22     45.9898     82     53     27.78	246
	325
14 49 22 51.7836 82 53 33.75	564
15         49         22         53.5307         82         53         37.76	553
16 49 22 55.3112 82 53 45.65	586
17 49 22 56.8160 82 53 55.09	948
18 49 23 4.5176 82 54 15.05	538
19 49 23 9.3757 82 54 15.24	124
20 49 23 26.8077 82 54 27.01	156
21 49 23 33.1161 82 54 32.15	574
22 49 23 37.6003 82 54 32.11	142
23 49 23 41.3226 82 54 34.09	936
24 49 23 46.7366 82 54 40.46	560
25 49 23 58.9038 82 54 54.41	173
26         49         23         57.8615         82         55         8.46	95
27 49 23 55.1702 82 55 9.71	31
28 49 23 52.0199 82 54 59.60	)23
29 49 23 39.9380 82 54 47.35	531
30 49 23 26.6231 82 54 37.21	151
31 49 23 12.9401 82 54 33.66	588
32 49 23 4.9196 82 54 34.18	384
33 49 23 2.6015 82 54 40.27	781
34 49 22 56.5436 82 54 36.63	342
35 49 22 47.2391 82 54 23.75	543
36 49 22 38.9590 82 54 28.23	337
37 49 22 32.9535 82 54 33.17	757
38 49 22 24.8763 82 54 5.72	08
39 49 22 35.0418 82 53 43.99	<del>)</del> 24
40 49 22 31.7947 82 53 26.83	
41 49 22 32.6281 82 53 15.43	
42 49 22 33.1226 82 53 1.99	
43 49 22 32.3390 82 52 48.49	33

Номер		Северная п	широта	-	Восточная	долгота
точки	град	МИН	сек	град	МИН	сек
44	49	22	23.7402	82	52	39.7900
45	49	22	18.6495	82	52	29.3407

# 1.3 Сведения о временно неактивных запасах месторождения «Шыбынды», причины их образования

Неактивными запасами россыпного золота считаются те запасы, которые вообще невозможно извлечь из недр в связи с горно-геологическими или иным условиями.

Временно неактивными запасами считаются те запасы, которые в последствии определенных условия или мероприятий, будет возможно извлечь из недр.

В природе все месторождения россыпного золота, как аллювиальные, так и делювиальные сформированы: в руслах рек и ручьев, под руслами рек и ручьев и их притоков, а также в поймах долин.

Запасы россыпного золота месторождения «Шыбынды», также не являются исключением и часть из них расположены непосредственно в околорусловой, русловой части старого ручья, расположенного по левой стороне месторождения.

Причины образования неактивных и временно неактивных запасов.

Межведомственные несогласованности, а именно «Кодекса о недрах и недропользования РК», требующего полного извлечения из недр полезных ископаемых и «Кодекса о водопользовании РК», одновременно запрещающего переносить русла ручьев, с их водоохранными полосами, ставят недропользователя в безвыходное положение, который понес собственные и/или привлеченные финансовые ресурсы, при этом понес невосполнимые материальные затраты на выполнение геологоразведочных работ.

Из-за запрета переноса русла с его водоохранными полосами, под которыми остаются балансовые запасы золота, и которые и относятся к неактивным запасам и, являются потерями золота в недрах.

Краткое описание площади горного отвода месторождения Шыбынды.

Лицензионная площадь месторождения Шыбынды представляет собой территорию заросшую кустарниками и небольшими березами.

На нескольких разрозненных небольших площадях растет трава, пригодная для сенокосов и/или пастбищ скота.

Большая часть территории месторождения нарушена выборочными, бессистемными древними старательскими отработками разных периодов, заболоченная и также заросшие травой, кустарниками и небольшими березками, о чем свидетельствуют сохранившиеся по настоящее время, нерекультивированные заиленные старые выработки, дамбы, отвалы вскрышных и горных пород, которые видны на космосъемках (Рисунок 2).




Рисунок 2 – Фото космической съемки

Очевидно, что при работе старателей, в разные годы, русло реки Большая Шыбынды неоднократно переносилось, о чем свидетельствуют бывшие старые руслоотводные дамбы, канавы, отвалы, находящиеся по всей ширине долины, а также на их бортах и небольших притоках.

В настоящее время, на левой стороне долины, сохранилось и, хорошо просматривается на космосъемках и прилагаемых фотографиях основное старое береговое русло ручья (Рисунок 3).



Рисунок 3 - Старательские отвалы, старое береговое русло реки Б.Шыбынды

Местами, старое береговое русло ручья, частично разрушено и заужено, в результате осыпания его бортов селевыми сносами.

Во время весенних паводков и сильных дождевых ливней, уровень воды в реке Большая Шыбынды может подниматься и выходить из его берегов. В результате чего, часть русла может извилисто разливаться по безбереговой площади месторождения, при этом размывая старые старательские отвалы, тем самым может загрязнять воды русла реки Большая Шыбынды.

От длительного времени, обрушения берегов старого русла, а также в результате селевых стоков старое русло реки Большая Шыбынды местами уменьшилось по ширине и глубине, в связи с чем, в таких местах, необходимо его расширить, углубить и укрепить берега дополнительными дамбами, не меняя его направление и водоохранные полосы.


Водоохранные полосы, установленные для ведения геологоразведочных работ.

При составлении «Плана геологоразведочных работ» были установленные водоохранные полосы шириной 35 м, по обе стороны старого берегового русла реки Большая Шыбынды, расположенного на левой стороне месторождения.

Настоящим «Планом горных работ» не предусматривается изменение водоохранных полос из-за запрета на перенос русла, в связи с чем они меняться не будут.

Из-за запрета переноса русла реки Большая Шыбынды, расположенного на левой стороне месторождения, с его водоохранными полосами, установленных для ведения геологоразведочных работ, под которыми находится часть балансовых запасов — 33,7%, будут являться потерями золота в недрах, не по вине недропользователя.

#### Русло левого борта долины с водоохранными полосами.




#### Русло реки Большая Шыбынды, с его водоохранными полосами, расположенных на левой стороне месторождения

Вертикальный разрез.

#### Рисунок 5



#### Профиль русла реки Большая Шыбынды, расположенного по левой стороне долины и его водоохранные полосы.



### 1.4 Описание проектных решений

## 1.4.1 Описание структуры управления горными работами

#### Режим работы горнодобывающего участка.

Режим работы участка – непрерывный круглосуточный, в две смены.

Для персонала, занятого непосредственно на добычных работах:

- ✓ непрерывная рабочая неделя в две смены продолжительностью по 12 часов, из которых: обед 1 час, плановые предупредительные работы 1 час;
  - ✓ время чистой работы в смену 10 часов.

Для персонала, занятого только в дневную смену в обычных условиях труда:

- ✓ продолжительность смены 12 часов;
- ✓ количество рабочего времени за неделю 84 часов;
- ✓ общее количество рабочих дней в году 170.
   Для администрации режим работы принят, пятидневной рабочей неделе:
- ✓ продолжительность рабочего дня 8 часов;
- ✓ количество рабочего времени за неделю 40 часов.

Начало сезона - апрель-май, окончание – конец октября, начало ноября.

Все виды горных работ будут выполняться согласно настоящему «Плану горных работ» за счет собственных и привлеченных средств и силами ТОО «ГДК Альянс».

### Ведомость технологического оборудования

Для выполнения процесса промышленной добычи россыпного золота на месторождении «Шыбынды» ТОО «ГДК Альянс» имеет все необходимые технические средства.

Таблица 1.2 - Основные технические средства, необходимые для отработки месторождения

<b>№</b> π/π	Перечень техники и оборудования	Кол- во, шт.	Основные параметры	Ед. изм.	Характе ристики	Страна производи тель	Основное назначение
1	Экскаватор гусеничный «Sumitom» LS 2 800 FLJ	2	Емкостью ковша	M <sup>3</sup>	1,2	Япония	Погрузка Песков, торфов
2	Экскаватор гусеничный «Sumitom» LS 2 800 FLJ	2	Емкостью ковша	$M^3$	1,0	Япония	Погрузка Песков, торфов
3	Бульдозер «Komatsu» D 155A	1	Объем отвала	$M^3$	12,0	Япония	Вскрыша. Рекультиваци я
4	Погрузчик фронтальный SDLG JG 952 952 H	1	Объем ковша	$M^3$	3,0	Россия	Подача «песков» на прибор. Уборка эфелей
5	Бульдозер Т-130	1	Объем отвала	M <sup>3</sup>	3,4	Россия	Вскрыша. Рекультиваци

<b>№</b> п/п	Перечень техники и оборудования	Кол- во, шт.	Основные параметры	Ед. изм.	Характе ристики	Страна производи тель	Основное назначение
							я Уборка гале- эфелей
6	Бульдозер Т-130	1	Объем отвала	$M^3$	3,4	Россия	Вскрыша. Рекультиваци я Уборка гале- эфелей
7	Бульдозер Т-130	1	Объем отвала	M <sup>3</sup>	3,4	Россия	Вскрыша. Рекультиваци я Уборка гале- эфелей
8	Автосамосвал КамаЗ 55111	1	Грузоподъе мность	Т	10,0	Россия	Перевозка песков, торфов
9	КамаЗ 63212 самосвал	1	Грузоподъе мность	Т	10,0	Россия	Перевозка песков, торфов
10	КамаЗ 5511 самосвал	1	Грузоподъе мность	Т	10,0	Россия	Перевозка песков, торфов
11	КамазЗ 5511 самосвал	1	Грузоподъе мность	Т	10,0	Россия	Перевозка песков, торфов
12	КамаЗ 5511 самосвал	1	Грузоподъе мность	Т	10,0	Россия	Перевозка песков, торфов
13	Бульдозер Т-130	1	Объем отвала	M <sup>3</sup>	3,4	Россия	Вскрыша. Рекультиваци я Уборка гале- эфелей
14	Промывочный прибор— ПГШ 60/2Б.	1	Производи тельность	м <sup>3</sup> /час	50-70	Россия	Промывка «песков»
15	Промывочный прибор– ПГШ 60/2Б.	1	Производи тельность	м <sup>3</sup> /час	50-70	Россия	Промывка «песков»
16	Дизельная насосная станция с приводом – ЯМЗ-238	1	Производи тельность	м <sup>3</sup> /час	50-70	Россия	Промывка «песков»
17	Дизельная насосная станция с приводом – ЯМЗ-238	1	Производи тельность	м <sup>3</sup> /час	50-70	Россия	Промывка «песков»
18	Дизельная насосная станция с приводом – ЯМЗ-238	1	Производи тельность	м³/час	50-70	Россия	Промывка «песков»

Таблица 1.3 - Вспомогательные технические средства

<b>№</b> п/п	Перечень техники	Единица измерения	***
1	Автомобиль - вахтовка на базе КамАЗ	Шт.	1
2	Автомобиль - заправщик на базе КамАЗ	Шт.	2
3	Седельный тягач МАЗ	Шт.	1

$N_{\underline{0}}$	Породоли тоучинен	Единица	Кол-во.
$\Pi/\Pi$	Перечень техники		Шт.
4	Седельный полуприцеп трал, грузоподъемностью – 40 тонн.	Шт.	1
5	Седельный полуприцеп сухогруз	Шт.	1
6	Передвижная мастерская	Шт.	1
7	Передвижной склад ТМЦ	Шт.	2
8	Внедорожник Ниссан - Патрол	Шт.	2
9	Автомобиль грузовой фунгон Газель	Шт.	1
10	Минивен «Мицубиси-Дэлика»	Шт.	1
11	Вахтовый поселок с инфраструктурой, для проживания 50 чел.	Комплект	2

# 1.4.2 Виды, способы и методы проведения работ по добыче полезного ископаемого

Месторождение «Шыбынды» относится к месторождениям средней категории сложности и подлежит открытому и раздельному способу отработки.

<u>Способы, методы и направление добычи россыпного золота</u> месторождения «Шыбынды».

Настоящим «Планом горных работ» предусмотрены следующие наиболее прогрессивные способы, виды, методы и порядок отработки месторождения «Шыбынды».

Способ добычи - открытый, раздельный.

Метод добычи россыпного золота - раздельная добыча, длинными полигонами по простиранию долины реки Большая Шыбынды.

Применение буровзрывных работ - полностью исключаются при добыче россыпного золота. Риск возникновения взрывных ситуаций отсутствует.

Порядок и направление отработки месторождения Шыбынды:

✓ Участок Шыбынды.

Начало отработки: с нижней правой стороны месторождения, от разведочных линий 1;2, вверх - до разведочных линий 10;11.

✓ Участок месторождения Сухой Лог.

Начало отработки: от самого начала нижней части участка Сухой Лог и от слияния с правым бортом участком Шыбынды, до верхней части участка Сухой Лог, длинными полигонами, одновременно по обеим бортам Сухого Лога, двигаясь по направлению к центру Сухого Лога.

## Порядок выполнения работ и размещения горных пород.

Плодородно-растительный слой (ПРС) и вскрышные породы убираются при помощи бульдозера или погрузочно-доставочным комплексом (экскаватор и автосамосвалы) на прилегающие площади в пределах горного отвода или в специальные раздельные отвалы.

Плодородно-растительный слой (ПРС) размещается в отдельные отвалы на максимальном приближении к отрабатываемым полигонам, с целью снижения затрат на последующую рекультивацию и восстановление плодородно-растительного слоя на поверхности отработанных площадей.

Вскрышные породы крайних полигонов — блоков, расположенных по периметру балансовых запасов, вскрываются в отдельные отвалы рядом с отрабатываемыми полигонами для последующих их перевалок в отработанные пространства крайних полигонов - блоков, с целью меньших затрат на их перемещение для рекультивации затронутых площадей полигонов.

Все вскрышные горные породы (торфа) отрабатываемых последующих полигонов – блоков вскрываются в выработанное пространство соседних, ранее отработанных полигонов - блоков. Это позволяет выполнять работы по восстановлению (рекультивации) отработанных полигонов – блоков параллельно ведению горных работ на соседних полигонах – блоках, что не требует накоплению вскрышных и рекультивационных работ, а также совращает стоимость этих работ.

Капитальных строений не предусматривается, т.к. передвижной вахтовый поселок будет размещен на территории горного отвода и за пределами площадей с балансовыми запасами и водоохранных полос реки Большая Шыбынды.

## Описание системы отработки.

Обоснование для выбора системы отработки.

По геологическому строению россыпь р.Большая Шыбынды относится к третьей группе, как среднее, относительно с невыдержанными по длине и ширине струями, с неравномерным распределением золота.

По условиям отработки россыпь относятся к объектам средних горнотехнических условий.

Продуктивный пласт – «пески» перекрыты отложениями четвертичного возраста.

В пойменной и террасовой россыпи продуктивный пласт приурочен к приплотиковой части.

Плотик трещиноватый с глинистыми прослойками из делювиальных среднечетвертичных отложений. Средняя мощность «песков» составляет 1,2 м, торфов - 1,8 м.

В тальвеговой россыпи плотик представлен коренными породами палеозоя. Мощность «песков» составляет 0,8 м, торфов - 1,7 м.

Месторождение обводнено умеренно.

Уровень грунтовых вод в шурфах устанавливается на глубине 1,5-2,0 м. от дневной поверхности в зависимости от их геоморфологического положения.

Грунтовые воды пресные, неагрессивные, чистые, прозрачные.

Основным источником воды является река Большая Шыбынды, и его небольшие притоки, питающиеся за счет родников, таяния снежных и дождевых осадков. В районе месторождения расход реки Большая Шыбынды составляет  $-1.0-1.5~{\rm M}^3/{\rm cek}$ .

Техническое водоснабжение технологического комплекса будет осуществляться из замкнутого, оборотного зумпфа, в основном за счет поверхностных и грунтовых вод склонов, и возможно из реки Большая Шыбынды, с подпиткой в верхней его части.

Обоснование параметров системы отработки.

Для наиболее эффективной отработки месторождения «Шыбынды» применяется система отработки: длинными полигонами — блоками вдоль простирания долины. Месторождение будет отрабатываться последовательно от правого борта долины к левому, длинными полигонами — блоками, за пределами водоохранных полос. Ширина полигона - блока: 50-60 м. Длина полигона - блока: 800-1000 м, направлением снизу вверх, от разведочных линий 1-2, к верхним границам разведочных линий 11-12.

Принятая система отработки экономически наиболее приемлема с учетом следующих существенных факторов:

- 1. Эффективное использование бульдозерной и экскаваторной техники при поступлении вскрышных пород в соседние, ранее отработанные полигоны блоки, на короткие расстояния откаток 45-50 м, что значительно увеличит производительность используемой техники и существенно снизит материальные затраты.
- 2. Поступление вскрышных пород в соседние ранее отработанные полигоны блоки позволит одновременно выполнять их заполнение вскрышными породами, тем самым выполнять основные объемы их рекультивации.
- 3. Отработка месторождения длинными полигонами блоками снизу вверх по простиранию долины обеспечит свободный сток воды из:
  - \* Верхней части долины месторождения;
  - \* Соседних примыкающих выработок;
  - \* Родников, имеющихся в трещиноватых коренных породах.

На отработанных полигонах будут сооружены отстойники-осветлители для отстоя и осветления воды.

Границы разноса бортов полигона предусматриваются с учетом углов естественного откоса  $-25^{\circ}-35^{\circ}$  (в среднем  $30^{\circ}$ ) для тальвеговой и пойменной части россыпей и для сплошных бульдозерных выездов — не более  $20^{\circ}$ . Разнос бортов сплошных выездов предусматривается от границы разноса бортов карьеров.

Таблица 1.4 - Элементы и параметры системы разработки

Показатели	Ед. изм.	Кол-во по участкам, от-до/среднее
1. Количество уступов	ШТ	1
2. Высота уступов: вскрышного	M	1,5-2,0 (в среднем 1,8 м.)
добычного	M	0,6-0,9 (в среднем 0,8 м.)
3. Угол погашения бортов карьера	градус	30
4. Угол откосов рабочих уступов	градус	30
5. Минимальная ширина погрузочной рабочей площадки	M	25
6. Длина полигонов - заходок	M	$800 - 1\ 000$
7. Ширина полигонов - заходок	M	Не менее 50-60
8. Угол наклона въездной траншеи	‰	30

Расположение балансовых запасов месторождения и водотоков.

Основные балансовые запасы золота месторождения «Шыбынды» расположены по всей долине Шыбынды, а также на правом притоке Сухой Лог.

На левой стороне долины месторождения имеется старое реальное русло, по которому протекает вода ручья Шыбынды.

На правом притоке долины реки Большая Шыбынды, Сухом Логу - водотоков не имеется.

Порядок и направление ведения подготовительных горных работ.

Применяемая система разработки предусматривает начало выполнения горных работ на основных балансовых запасах правой и средней части долины месторождения и Сухого Лога.

Выемка и отработка всех полигонов - блоков шириной 50-60 м, будет осуществляться от правого крайнего контура россыпи долины, снизу вверх, (от линии 1 до линии 12), по простиранию долины.

При этом, по всей длине балансовых запасов, со всей площади балансовых запасов, от первого крайнего правого контура и к границам водоохранных полос реки Большая Шыбынды, расположенного на левой стороне долины, будет убран ПРС за контура балансовых запасов.

Подготовленные пески со всех полигонов будут вывозиться на площадку возле промывочного комплекса.

Отвальная вскрыша пустых пород.

Из первого крайнего и последующего второго полигона - блока, расположенных по крайнему правому контуру месторождения, вскрышные породы (торфа) будут вскрыты и убраны за пределы балансовых запасов правого контура месторождения.

Это обусловлено тем, что в отработанном пространстве первого и второго полигонов — блоков, будет размещен технологический, замкнутый, оборотный зумпф для обеспечения промывочного прибора технологической водой.

Зумпф после отработки правой и средней части месторождения впоследствии будет рекультивирован.

Безотвальная вскрыша пустых пород.

После отработки очередного третьего полигона - блока и уборки с него песков, в том числе зарыхленных коренных пород, образуется длинная траншея - шириной 50-60 м, длиной 800 – 1 000 м, в которую будут вскрываться вскрышные породы с очередного соседнего четвертого полигона – блока.

И так, до границ водоохранных полос реального русла реки Большая Шыбынды.

Вскрышные породы из крайнего левого полигона — блока, примыкающего к границам водоохранных полос русла, также будут вскрываться в соседний правый отработанный полигон - блок, для исключения выкладки вскрышных пород (торфов) на площадь водоохранных полос русла.

Отработка площадей Сухого Лога, будет осуществляться такими же длинными полигонами – блоками, без оставления водоохранных полос, так, как на его площадях полностью отсутствуют русла и ручьи

После отработки всей площади месторождения, будет выполнена рекультивация всех нарушенных площадей, в том числе старых отвалов и

«хвостов», оставленных предыдущими старателями, что нарастит дополнительные площади, пригодные для сенокосов и пастбищ.




Рисунок 7 - Схема и порядок отработки месторождения Шыбынды

Описание основных этапов системы и порядок отработки месторождения:

1. Основные балансовые запасы расположены по всей долине Шыбынды, на участке Сухой Лог, по которым извилисто протекает современное русло реки Большая Шыбынды, разливаясь на ручейки. В связи с чем, перед началом отработки основных балансовых запасов, современное русло с его ответвленными ручейками будет перенаправлено в его «старое» историческое русло, заросшее травой и небольшими кустарниками, которое расположено по левому бортау долины, по которому протекает часть воды реки Большая Шыбынды.

На расстоянии 35-40 м от «старого» исторического русла, куда будет перенаправлена часть остального современного русла с его ручейками, будет установлена водоохранная полоса.

2. Первый выемочный полигон - блок шириной 50-60 м будет отрабатываться по правому крайнему контуру россыпи долины, от линии 1, до линии 11, вдоль простирания долины, начиная снизу вверх, от крайней границы правого контура балансовых запасов месторождения. При этом с площадей первого крайнего полигона - блока, по всей длине, будет убран ПРС за контур балансовых запасов.

Часть вскрышных пород, расположенных по правую и левую сторону месторождения, с их крайних полигонов — блоков, после уборки с их территории ПРС, будут вскрыты за пределы контуров балансовых запасов. После этого из крайних полигонов - блоков будут вывезены пески, в том числе зарыхленные трещиноватые коренные породы, в которых будет обнаружено мелкое золото.

3. После отработки первого полигона - блока шириной 50-60 м, длиной 800 – 1 000 м, т.е. снизу и до верхней границы планируемого контура полигона – блока, следующие работы начинаются на втором соседнем полигоне - блоке, который параллельно граничит с первым отработанным полигоном — блоком, также его отработка начинается с нижней части балансовых запасов по направлению вверх.

Вскрышные породы со второго соседнего вскрываемого полигона - блока будут вскрываться на целиковую площадь третьего соседнего полигона — блока, с последующей частичной перевалкой этих вскрышных пород в его отработанное пространство. Это обусловлено тем, что возможно в отработанном пространстве первого и второго полигонов — блоков будет размещен технологический, замкнутый, оборотный зумпф для обеспечения промывочного прибора технологической водой, который, после отработки правой средней части месторождения будет рекультивирован.

4. После отработки очередного соседнего полигона - блока и уборки с него песков, в том числе зарыхленных коренных трещиноватых золотосодержащих пород, образуется длинная траншея - шириной 50-60 м, длиной 800-1000 м, в которую будут вскрываться вскрышные породы с очередного соседнего блока.

Та часть вскрышных пород с первого крайнего полигона - блока, которые вскрывали за контура балансовых запасов, впоследствии будут равномерно розвалованы на площади отработанных полигонов — блоков, в направлении середины и левого борта долины.

5. Отработка площадей Сухого Лога будет осуществляться такими же длинными полигонами - заходками без оставления водоохранных полос, так как на его площадях полностью отсутствуют русла и ручьи.


#### Начало отработки полигона – блока правого борта долины месторождения

Рисунок 8



#### Отработка второго полигона – блока от правого борта долины, в направление средины месторождения

Вертикальный разрез.



#### Поблочная отработка третьего и последующих полигонов, от правого борта к средине долины месторождения.



Вертикальный разрез полигона, с последним блоком перед водоохранными полосами реального, старого русла



Описание преимущества применяемой системы отработки.

- 1. Данная система отработки позволит:
- ✓ обеспечить полноту выемки полезного ископаемого месторождения, за пределами установленных водоохранных полос;
- ✓ значительно сократить длину откатки при безотвальных вскрышных работах и как следствие снизит материальные затраты;
- ✓ выполняя безотвальную вскрышу, позволит параллельно выполнять основные объемы рекультивации нарушенных площадей вскрышными породами;
- ✓ исключить попадание и накопление дренажных вод на участках ведения горных работ;
- ✓ исключить загрязнение поверхностной и дренажной воды реки Большая Шыбынды, огражденной вскрышными породами от разрабатываемых полигонов блоков водоохранными полосами, шириной 35 метров.
- 2. Пройденная нагорная канава, за границами балансовых запасов: глубиной не менее 0,5 м, шириной не менее 4,0 м, исключит возможность попадания сточных талых, снеговых и дождевых осадков со склонов гор, на территорию ведения горных работ, в русло реки Большая Шыбынды.

## 1.4.3 Описание видов горных работ

При добыче россыпного золота на месторождении «Шыбынды» будет выполнен весь необходимый комплекс горных работ, по завершению которых будет выполнена рекультивация (восстановление) нарушенных земель с целью сохранения и восстановления окружающей среды района.

Все горные работы по добыче россыпного золота открытым способом подразделяются на:

- ✓ подготовительные горные работы;
- ✓ основные горные работы;
- ✓ вспомогательные горные работы

## Подготовительные горные работы

К подготовительным горным работам относятся:

- ✓ культурно-технические работы;
- ✓ горно-подготовительные работы (ГПР);
- ✓ гидротехнические сооружения (ГТС);
- ✓ уборка плодородно-растительного слоя (ПРС).

Культурно-технические работы.

В состав культурно-технических работ входит сгребание кустарников в кучи с последующим перемещением их при техническом этапе рекультивации в отработанные полигоны с последующей засыпкой вскрышными породами. Расчистка площадей предусматривается бульдозером с окучиванием грунта за пределами контура работ.

Таблица 1.5 - Объемы культурно технических работ

№	, Вид сводимой растительности —		Объем	
п/п			м <sup>3</sup>	
1	2	3	4	
1	Кустарник (средняя степень зарастания) на площадях старых выработок	1,0	2 000	

Настоящие объемы культурно-технических работ весьма условные, поэтому учитываются в объемах уборки плодородно-растительного слоя (ПРС).

Горно-подготовительные работы (ГПР).

В состав горно-подготовительных работ входят:

- ✓ карьерные дороги;
- ✓ подъезды на площадку промывочного комплекса;
- ✓ площадки под промывочные комплексы и другие цели и площадки хранения оборудования.

Карьерные дороги и подъезды.

Карьерные дороги предназначены для передвижения технологического автотранспорта.

Общая длина имеющихся карьерных автодорог составит - 2,0 км.

Исторически сложилось так, что имеющиеся дороги остались от предыдущих старателей, которые используются местными фермерами, населением и полностью обеспечивают и устраивают нужды компании.

Тем не менее периодически будет необходимо обустраивать карьерные дороги под технологический автотранспорт, в связи с чем принимается годовой объем выполняемых работ  $-1~000~{\rm M}^3$ .

Длина – 400 м.

Ширина 5,0 м.

Высота – 0,5 м.

Площадь одной дороги -  $2\ 000\ \text{м}^2$  или  $0.2\ \text{гa}$ .

Общая площадь  $-8000 \text{ м}^2$  или 0.8 га.

Промышленные площадки промывочного комплекса.

Для монтажа промывочного комплекса отсыпается промышленная площадка из твердых горных пород для устойчивого его расположения.

Также площадка необходима для монтажа насосной станции, прокладки водовода, места расположения гале-эфелей.

Высота основной площадки — 2,0, длина — 40 м, ширина — 23 м.

Объем  $-1850 \text{ м}^3$ .

Общий объем площадок под промывочный комплекс – 7 440,0 м<sup>3</sup>.

В среднем площадь одной промышленной площадки занимает площадь —  $920~{\rm M}^2$  или  $0.09~{\rm Fa}$ .

Всего предусматривается 4 стоянки промывочного комплекса и соответственно 4 отсыпных площадок, общей площадью – 0,36 Га.

Площадки для складирования песков возле промывочного комплекса.

Для складирования песков с полигона возле промывочного комплекса, необходима разгрузочная площадка, с которой будет осуществляться подача песков в загрузочный бункер промывочного комплекса.

Длина площадки: 80 м.

Ширина: 6 м.

Средняя высота насыпа: 1,0 м.

Продольный уклон дорожки: 11°.

На площадке предусмотрено складирование песков в объеме до 5-10 тыс.м<sup>3</sup>, предохраняемой отсыпанной бровкой высотой: 0,5-0,8 м, предохраняющей ее от размыва осадками и сточными водами из склонов гор.

Объем одной площадки: 3 200 м<sup>3</sup>.

Всего планируется 4 площадки х 925  $M^3 = 3700 M^3$ .

Площадь одной площадки:  $480 \text{ м}^2$  или 0,048 га.

Общая площадь 4 площадок: 0,19 га.

Гидротехнические сооружения (ГТС).

В состав гидротехнических сооружений входят:

- ✓ нагорные канавы;
- ✓ дамбы;
- ✓ зумпфы.

Водоотводные (нагорные) канавы.

Для предотвращения попадания сточных дождевых и снежных вод со склонов гор:

- \* В отведенное русло реки Большая Шыбынды;
- \* На территорию склада ПРС;
- \* На территорию склада песков возле промывочного прибора;
- \* На территории площадки промывочного комплекса;
- \* На участки горных работ,

предусматривается проходка нагорной канавы, по простиранию и вдоль долины месторождения долины реки Большая Шыбынды.

Параметры нагорной канавы следующие:

Ширина: 1,5 м.

Глубина: 0,5 м.

Канава проходится с внешней стороны балансовых запасов и русла ручья.

Сечение канавы равно:  $1,2 \times 0,5 = 1,0 \text{ м}^2$ .

Общая длина нагорной канавы: 50,0 м.

Объем нагорной канавы:  $50 \times 1,0 = 50 \text{ м}^3$ .

Общее количество нагорных канав по проекту: 200 м<sup>3</sup>.

Площадь нагорной канавы:  $50 \text{ м}^2 - 0,005 \text{ га.}$ 

Общая площадь нагорных канав: 6 000 м $^2$  – 0,02 га.

При проходке нагорной канавы применяется экскаватор.

Замкнутые, оборотные технологические зумпфы.

Для добычи россыпного золота необходима только технологическая вода, никаких вредных и химических реагентов не используется.

Технологическая вода накапливается в специально сооруженном замкнутом, оборотном зумпфе, следующих параметров:

Ширина - 45 - 50 м.

Длина - 100 – 150 м.

Глубина -2,5-3,0 м.

Площадь водной поверхности -  $8\,000,0-10\,000,0\,\mathrm{M}^2$ .

Объем зумпфа  $-30\,000,0\,\mathrm{M}^3$ .

Зумпфы, формируются в выработанных пространствах крайних двух параллельных полигонов — блоков, шириной не менее 50 м каждый, граничащих с балансовыми запасами правого контура месторождения, на всю длину балансовых запасов месторождения, т.е. от 1 по 12 разведочные линии.

По периметру зумпфов, из вскрышных пород соседних полигонов — блоков, сооружаются водоудерживающие, экранированные дамбы, высотой не менее 3.5-4.0 м.

Вода в зумпфы накапливается снеговыми талыми водами, со склонов год, а также дождевыми осадками.

В засушливый, летний период из-за поверхностного испарения воды и небольшого дренажа, возможна подпитка зумпфов из реки Большая Шыбынды, в его верхней части, т.е. выше 12 геологоразведочной линии.

Объем, подпитываемой зумпф составит не более 20% от объема технической воды в зумпфе.

С замкнутого, оборотного зумпфа технологическая вода при помощи дизельной насосной станции Д 630/90 подается на промывочный прибор.

После использования технической воды в процессе извлечения золота на промывочном приборе техническая вода вместе с эфелями по открытому шлюзу прибора, вместе с твердыми механическими примесями, в виде: песка, глины, мелких взвешенных частиц горных пород, из шлюза прибора, поступает в зумпф. В зумпфе все взвешенные примеси горных пород осаждаются.

А техническая вода при помощи дизельной насосной станции подается обратно на промывочный прибор, создавая непрерывный, замкнутый цикл обеспечения промывочного прибора технической водой.

Для отработки всего месторождения «Шыбынды» общее количество зумпфов составит 4 шт., которые будут использованы поочередно: один зумпф в один год, общим объемом  $120~000~\text{m}^3$ .

Средняя площадь водной поверхности оборотного, замкнутого зумпфа: -  $8\,000-10\,000~\text{m}^2$ .

Вместимость зумпфа  $(м^3)$  принимается не менее: 2-3 кратного часового расхода воды промывочного комплекса  $(м^3/ч)$  т.е.: около 20 000 - 30 000  $м^3$ ,


То есть, вместимость технологического оборотного, замкнутого зумпфа позволит промыть все проектные «пески» месторождения.

После отработки правой и средней части площадей балансовых запасов, до границы водоохранных полос ручья Шыбынды, расположенного на левой стороне месторождения, все площади зумпфов будут рекультивированы до состояния пригодного для сенокосов и пастбищ.

Объемы на их устройство, рекультивацию, учитываются в объемах вскрышных и рекультивируемых горных породах.

#### Схема замкнутого, оборотного технологического зумпфа и отстойника «осветлителя».

Вид сверху.



Продольная дамба. Поперечная дамба замкнутого, оборотного зумпфа. Водоочистная дренажная дамба отстойника – «осветлителя».

<u>Дамбы водоупорные и водоосветлительные, замкнутого зумпфа и</u> водоосветлителя.

Дамбы применяются для устройства технологических замкнутых, зумпфов, с целью осаждения взвешенных частиц находящихся в отработанной воде после промывочного комплекса и осветления воды.

По периметру замкнутых зумпфов и осветлителей, отсыпаются поперечные и продольные водоудерживающие дамбы, которые предотвращают прямые попадания илистых эффелей из-под шлюза промывочного прибора за пределы оборотных, замкнутых зумпфов, а также дренажной воды из осветлителей.

В самом зумпфе отсыпается эфелеотбойная дамба, для отвода пульпы изпод шлюзов прибора в нижнюю часть зумпфа для ее отстоя и осаждения механических примесей в пульпе, предотвращающая прямое попадание эфелей под насосную станцию.

Дамбы оборотного, замкнутого зумпфа также служат для ограждения отрабатываемых полигонов и русла от попадания в них воды из замкнутого, оборотного зумпфа.

## Экранирование дамб.

Технология добычи россыпного золота полностью исключает использование каких либо химикатов и используется исключительно только технологическая вода.

Все проектные дамбы, предназначены для удерживания технологической воды в замкнутом оборотном зумпфе, а также в водоемах осветлителях.

Для уменьшения дренажа дамб, настоящим «Планом горных работ» предусмотрено следующие мероприятия:

- ✓ для строительства всех видов дамб будут использоваться не промытые вскрышные горные породы, в которых содержатся глинистые примеси;
- $\checkmark$  формирование дамб будут осуществляться послойно, мощностью слоя не более 0,5 м, которые будут трамбоваться тяжелым бульдозером, для их уплотнения;
- ✓ со стороны наклонного «мокрого откоса», все дамбы будут экранироваться.

Ширина и высота дамб будут соответствовать их проектным расчетам, приведенных ниже.

## Технология, используемая при экранировании дамб.

В качестве материала, применяемого для экранирования дамб будет использована глина, которая будет привозиться из склонов правого склона, в районе выноса Сухого Лога.

Работы по экранированию дамб будут выполняться одновременно с послойным формированием самих дамб.

При работе технологического комплекса, все дамбы, постепенно будут самоэкранироваться мелкими, взвешенными частицами горных пород.

На сформированном очередном послойном уровне дамб, будет завозиться на основание дамбы глина, которая при помощи погрузчика, или бульдозера, расстилается на откос дамбы, со стороны будущего зумпфа, или отстойника —

осветлителя. При этом глинистые породы будут перемещаться вниз по откосу дамбы, тем самым экранировать «мокрый откос» дамбы.

Ширина экрана дамб составит не менее 250 – 300 мм.


Высота экрана дамбы равна на 0,3 м. ниже верхнего основания самой дамбы.

Длина экрана дамбы, будет равна длине самой дамбы.

С периодичностью, не реже одной недели, будет осуществляться мониторинг состояния всех дамб и их экранов.


#### Экранирование дамб зумпфов и дамб отстойников «осветлителей».

#### Послойное формирование и экранирование дамб.



#### Вертикальный разрез экранированной дамбы.

Рисунок 12




# Профиль экранирования основания траншеи дамбы.

Вертикальный разрез.



# Разрез профиля экранированной дамбы.

Рисунок 13



# Продольная дамба.

Продольные дамбы запроектированы однотипными, в соответствии с типовым проектом ТМП-820-04-28.87 «Плотины земляные, насыпные, высотой до 15 м».

Заложение откосов принято 1:2,5.

Превышение гребня дамбы над расчетным уровнем воды – не менее 0,5 м.

Средняя длина продольной дамбы составит: 80,0 м.

Высота: 4,0 м.

Ширина по верху: 4,0 м.

Ширина по подошве: 5,0 м.

Средняя ширина: 4,5 м.

Сечение дамбы: 18,0 м<sup>2</sup>.

Объем одной продольной дамбы:  $80 \times 4.5 \times 4.0 = 1440 \text{ м}^3$ .

Всего проектом планируется 4 дамбы, общим объемом  $-5760 \text{ м}^3$ .

Площадь дамбы;  $80 \times 5 = 400 \text{ м}^2 = 0.04 \text{ га}$ .

Площадь всех четырех дамб = 0,16 га.

Поперечная дамба.

Поперечные дамбы запроектированы однотипными, в соответствии с типовым проектом ТМП-820-04-28.87 «Плотины земляные, насыпные, высотой до 15 м.».

Заложение откосов принято 1:2,5.

Превышение гребня дамбы над расчетным уровнем воды – не менее 0,5 м.

Средняя длина поперечной дамбы составит: 40,0 м.

Высота: 4,0 м.

Ширина по верху: 4,0 м.

Ширина по подошве: 5,0 м.

Средняя ширина: 4,5 м.

Сечение дамбы: 18,0 м<sup>2</sup>.

Объем одной продольной дамбы:  $40 \times 4.5 \times 4.0 = 720 \text{ м}^3$ .

Всего проектом планируется 4 дамбы, общим объемом  $-2880 \text{ м}^3$ .


Площадь дамбы;  $40 \times 5 = 200 \text{ м}^2 = 0,02 \text{ га}.$ 

Площадь всех четырех дамб = 0.08 га.


#### Поперечный профиль продольной дамбы замкнутого, оборотного зумпфа.

Рисунок 14

Вертикальный разрез дамбы.




Поперечный профиль продольной водоудерживающей дамбы закрытого, оборотного зумпфа, из вскрышных горных пород.




# Профиль траншей для устройства основания продольной водоудерживающей дамбы.

Рисунок 15


# Вертикальный разрез.



#### Поперечный профиль дамбы замкнутого, оборотного зумпфа.



#### Поперечный профиль водоудерживающей дамбы замкнутого, оборотного зумпфа, изготовленной из вскрышных горных пород.



# Профиль траншеи, для устройства основания поперечной водоудерживающей дамбы



# Отстойники осветлители, для осветления дренажной воды.

Для предотвращения загрязнения водотока реки Большая Шыбынды дренажными водами из зумпфов, дренажными водами из соседних целиковых полигонов — блоков, а также вод из трещиноватых коренных пород, на площадях отрабатываемых полигонов - блоков, где ведутся горные работы, предусмотрены сооружения отстойников-осветлителей для осаждения механических примесей и осветления дренажной воды.

Отстойники-осветлители сооружаются ниже отрабатываемых полигонов, в их отработанных пространствах и заключаются в сооружении поперечных дамб, для удерживания прямого попадания дренажной воды из зумпфа, дренажных вод из соседних целиковых площадей, а также родниковых вод из трещиноватых плотиков на полигонах, где ведутся горные работы, прямотоком в русло ручья.

Если анализ воды показывает, что вода в отстойнике-осветлителе недостаточно очистилась, ниже отстойника-осветлителя сооружается второй отстойник-осветлитель.

В дамбах отстойника-осветлителя устраиваются аварийные сливы, состоящие из стальных или бетонных труб диаметром не менее 500 мм, для исключения переливов через верх дамбы и/или ее прорыва в период резкого подъема уровня воды в период паводков, ливневых дождей.

Глубина отстойника-осветлителя для осветления воды, не более: 1,5 - 2,0 м.

Дамбы отсыпаются из перемытых промывочным прибором гале-эфелей, а также вскрышными породами, где не должны присутствовать глинистые породы, имеющие возможность качественного дренирования и как следствие - очищения и осветления.

Продольная дамба отстойника – осветлителя.

Продольные дамбы отстойника-осветлителя запроектированы однотипными, в соответствии с типовым проектом ТМП-820-04-28.87 «Плотины земляные, насыпные, высотой до 15 м».

Заложение откосов принято 1:2,5.

Превышение гребня дамбы над расчетным уровнем воды – не менее 0,5 м.

Средняя длина поперечной дамбы составит: 40,0 м.

Высота: 2,5 м.

Ширина по верху: 3,0 м.

Ширина по подошве: 4,0 м.

Средняя ширина: 3,5 м.

Сечение дамбы: 9,0 м<sup>2</sup>.

Объем одной продольной дамбы:  $40 \times 3.5 \times 2.5 = 350 \text{ м}^3$ .

Всего проектом планируется 4 дамбы, общим объемом  $-1400 \text{ м}^3$ .

Площадь дамбы;  $40 \times 4,0 = 160 \text{ м}^2 = 0,016 \text{ га.}$  Площадь всех четырех дамб = 0,064 га.

Поперечная дамба отстойника – осветлителя.

Поперечные дамбы отстойника — осветлителя запроектированы однотипными, в соответствии с типовым проектом ТМП-820-04-28.87 «Плотины земляные, насыпные, высотой до 15 м».

Заложение откосов принято 1:2,5.

Превышение гребня дамбы над расчетным уровнем воды – не менее 0,5 м.

Средняя длина поперечной дамбы составит: 28,0 м.

Высота: 2,5 м.

Ширина по верху: 3,0 м. Ширина по подошве: 4,0 м.

Средняя ширина: 3,5 м. Сечение дамбы: 9,0 м<sup>2</sup>.

Объем одной продольной дамбы:  $28 \times 3.5 \times 2.5 = 240 \text{ м}^3$ .

Всего проектом планируется 4 дамбы, общим объемом – 960 м<sup>3</sup>.


Площадь дамбы; 27 х 4,0 = 108 м² = 0,011 га. Площадь всех четырех дамб = 0,044 га.

#### Отстойник - «осветлитель».


Вид сверху.

Рисунок 18

из стальных труб, Ф 500 мм.



#### Поперечный профиль отстойника «осветлителя».




Коренные горные породы. Экран подошвы дамбы.

#### Поперечный профиль дамбы отстойника «осветлителя»

Рисунок 19

Вертикальный разрез дамбы.



# **Траншей для устройства основания дамбы отстойника !осветлителя»**. Вертикальный разрез.




Таблица 1.6 - Объем выполняемых ГПР, ГТС с использованием

вскрышных горных пород

N <u>o</u>	Переделы работ	Ед-ца	Объем, м <sup>3</sup>								
$\Pi/\Pi$	переделы расот	изм.	2022	2023	2024	2025	Проект				
	Горно-подготовительные										
	работы										
1	Карьерная дорога	$\mathbf{M}^3$	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000				
2	Промплощадка прибора	$\mathbf{M}^3$	1 850	1 850	1 850	1 850	7 400				
3	Площадка для	$M^3$	3 200	3 200	3 200	3 200	12 800				
	складирования песков		3 200	3 200	3 200	3 200	12 000				
	Итого, ГПР	m <sup>3</sup>	6 050	6 050	6 050	6 050	24 200				
	T.										
	Гидротехнические										
	сооружения	2	4.000	4.000	4.000	4.000	10.00				
1	Экранирование дамб	$M^3$	4 800	4 800	4 800	4 800	19 200				
2	Водоотводная нагорная канава	$M^3$	50	50	50	50	2 000				
3	Продольная дамба зумпфа	$M^3$	1 440	1 440	1 440	1 440	5 760				
4	Поперечная дамба зумпфа	$M^3$	720	720	720	720	2 880				
5	Продольная дамба	$M^3$	350	350	350	350	1 400				
	отстойника осветлителя	IVI	330	330	330	330	1 400				
6	Поперечная дамба	$M^3$	240	240	240	240	960				
	отстойника осветлителя				∠ <del>1</del> 0		700				
	Итого, ГТС	$M^3$	7 600	7 600	7 600	7 600	30 400				
	Всего ГПР, ГТС	м <sup>3</sup>	13 650	13 650	13 650	13 650	54 600				

Уборка плодородно-растительного слоя (ПРС)

Для последующего восстановления нарушенных площадей горными работами предусматривается уборка плодородно-растительного слоя (ПРС).

Уборку ПРС предусматривается производить посредством его снятия и складирования в отдельные бурты-отвалы. Плотность плодородно-растительного слоя месторождения «Шыбынды» составляет 1300 кг/м<sup>3</sup>.

При необходимости производится погрузка почвенно-растительного слоя в автосамосвалы и транспортировка его в отдельные отвалы.

Срезка плодородного слоя производится бульдозером со всей поверхности планируемых к отработке участков, площадок, дорог, русел.

Сформированные отвалы почвенно-растительного слоя будут размещаться на наименьшем удалении от контура балансовых запасов. Высота отвалов ПРС не будет превышать 2-3 метра.

Часть ПРС, который убран с крайних полигонов — блоков, может храниться в отвалах не более 8-12 месяцев, пока не будет отработана вся планируемая часть площади, находящейся в отработке, т.е. длиной  $800-1\ 000$  м и шириной равной ширине контуров балансовых запасов.

Места для размещения отвалов почвенно-растительного слоя выбраны с учетом последующего его перемещения на рекультивируемые площади, непосредственно после отработки (выемки) каждого полигона - блока месторождения и заполнения их вскрышными горными породами.

Общая площадь месторождения, с балансовыми запасами — C1: 1,66 км $^2$  = 1 655 226 м $^2$ : 10 000 = 165,5 га.

В связи с тем, что часть месторождения в разные периоды отрабатывалась старателями, часть площади осталась не рекультивированной, на которой остались старые гале-эфельные отвалы без наличия на них плодородно-растительного слоя.

Также, в связи с работой старателей, русло ручья Шыбынды неоднократно менялось, из-за чего в настоящее время извилисто протекает по основным площадям балансовых запасов, на его русловой территории также отсутствует плодородно-растительный слой.

На основании вышеизложенного, часть таких площадей вычли из общих площадей балансовых запасов, в результате в расчет принимается площадь плодородно-растительного слоя  $-1\ 134\ 300\ {\rm m}^2$ .

Средняя мощность почвенно-растительного слоя составляет: 0,3 м.

Для уборки плодородно-растительного слоя используется бульдозер «Коmatsu D 155A», производительностью -1500-2000 м<sup>3</sup>/см, при откатках не более 40-50 м, а также возможно бульдозер T-170.

Общий объем ПРС составляет: 1 133 400  $\text{м}^2$  x 0,3 = 340 000,0  $\text{м}^3$ .

 $340\ 000,0\ \mathrm{M}^3:4=85\ 000\ \mathrm{M}^3.$ 

Среднегодовой объем ПРС:  $85\ 000,0\ \text{м}^3$ .

Общая площадь ПРС: 11,34 га.

Среднегодовая площадь ПРС: 2,835 га.

# Основные горные работы

К основным видам горным работам относятся:

- ✓ вскрытие месторождения;
- ✓ промывка золотосодержащей горной массы песков;
- ✓ уборка гале-эфелей из-под промывочного комплекса;
- ✓ восстановление рекультивация нарушенных площадей.

Способы вскрытия месторождения и направление вскрышных пород.

Под вскрытием россыпного месторождения понимается уборка пустых горных пород — вскрышных пород (торфов), позволяющих доступ с поверхности к золотосодержащим горным породам — пескам, или их части, для последующей их выемки и транспортировки на промывочный комплекс.

Плотность вскрышных горных пород (торфов) месторождения Шыбынды составляет 2  $100 \text{ кг/м}^3$ 

Мощность торфов на месторождении «Шыбынды» составляет в среднем 1,8–2,0 м.

Вскрытие россыпи будет осуществляться длинными полигонами – блоками длиной  $800-1\ 000\ {\rm M}$ , шириной  $60-80\ {\rm M}$ .

Для отработки месторождения, за пределами водоохранных полос, настоящим «Планом горных работ» предусматривается два этапа вскрышных работ и размещения вскрышных отвалов:

1. Отвальная вскрыша полигонов, примыкающих к правому контуру горного отвода месторождения, в отдельные отвалы, за пределы контуров балансовых запасов.

2. Безотвальная вскрыша горных пород в соседние, ранее отработанные полигоны - блоки.

Отвальная бульдозерная вскрыша в отвалы.

Первые крайние два полигона — блока шириной порядка 60-80 м каждый, примыкающих к правой границе балансовых запасов месторождения, после уборки ПРС, будут вскрываться за контур горного отвода правой части месторождения.

На опережающей вскрыше будет задействован бульдозер «Komatsu» D 155A, а также экскаватор «Sumitomo» с самосвалами КамаЗ 55111, которые будут транспортировать вскрышные породы за пределы контуров горного отвода и балансовых запасов, в отдельные вскрышные отвалы.

Перед формированием площадки для вскрышных пород, с ее площади будет убран плодородно-растительный слой (ПРС) в отдельный специальный отвал для ПРС.

Вскрышные породы состоят из галечных, гравийных, разрушенных и обломочных гранитных пород, размерами не более 400 мм, с примесями глины.

Вскрышные отвалы выкладываются под углом не более 35°.

Ширина вскрышных отвалов, от начала его выкладки и до крайней границы, составляет не более 40-50 м. Высота крайней верхней точки вскрышного отвала составляет не более 8-10 м.

Во избежание попадания воды из склонов гор под вскрышной отвал, вокруг площадки, для размещения вскрышных пород, проходится небольшая траншея, глубиной 0,5 м, шириной не более 1,0 м или по периметру площадки вскрышного отвала сооружается небольшая предохранительная дамба высотой 0,5 м, шириной 1,0 м. Это исключит возможность загрязнения русла ручья сточными водами, попадающими под отвал вскрышных пород.


Вскрышные породы не должны соприкасаться с породами ПРС и находиться друг от друга, на расстоянии не менее 20,0 м.

Ширина и длина, т.е. размеры площадки для размещения вскрышных пород, должна быть больше размеров подошвы площади вскрышного отвала, не менее чем 5,0 м по всему периметру площадки вскрышного отвала.

После отработки вскрытых полигонов – блоков вскрышные породы будут перемещены обратно в отработанное пространство полигонов – блоков, поверх которых будет восстановленный и распланированный плодородно-растительный слой (ПРС).

#### Схема отвальной, бульдозерной вскрыши крайних полигонов – блоков, правого контура месторождения.


Рисунок 20



# Схема бульдозерной уборки пустых вскрышных горных пород двух крайних полигонов – блоков.

Рисунок 21

Вид сверху



Безотвальная бульдозерная или экскаваторная вскрыша, в отработанные пространства.

После бульдозерной вскрыши площадей правого контура, по всей длине балансовых запасов месторождения, на двух полигонах, шириной не менее 80 м, с их подготовленных площадей будут вывезены пески, на площадку промывочного прибора, а их выработанные пространства будут актированы.

Вскрыша с последующих длинных соседних полигонов — блоков будет выполняться при помощи бульдозера и /или экскаватора в выработанное пространство соседних ранее отработанных полигонов — блоков.

При этом вскрышных отвалов не будет, т.к. вскрышные породы соседнего вскрываемого полигона — блока будут вскрываться в ранее отработанные пространства соседних полигонов - блоков.


Это сократит затраты на вторичную перевалку вскрышных отвалов в ранее отработанные пространства.

А главное - вскрышные породы, перемещаемые в соседние выработанные пространства, заполняя их, тем самым, параллельно выполняют их восстановление и, в последующем - рекультивацию.

#### Схема безотвальной вскрыши пустых пород, в ранее отработанное пространство соседнего полигона - блока.

#### Рисунок 22

Гидравлический экскаватор, на безотвальной вскрыше в соседний отработанный полигон.






Рисунок 23 - Схема бульдозерной вскрыши за пределы крайних границ балансовых запасов.

На опережающей вскрыше будет применяться следующие виды вскрышных работ:

# 1. Бульдозерная вскрыша:

 $\Gamma$ де будет задействован: бульдозер – «Komatsu» D 155A.

Расстояние перемещения пород вскрыши в соседний отработанный полигон, составит по месторождению до 50 м.

Бульдозер «Коmatsu» D 155A работает в одну дневную смену.

 $1\ 210\ {\rm m}^3/{\rm cm}\ {\rm x}\ 268\ {\rm маш./cm.} = 324\ 280\ {\rm m}^3/{\rm год.}$ 

# 2. Транспортная вскрыша:

Где будут задействованы: экскаватор «Sumitomo» и самосвалы КАМАЗ 55111.

Расстояние перемещения пород вскрыши в соседний отработанный полигон, составит по месторождению до 500 м.

Экскаватор «Sumitomo» с автосамосвалами работают в одну дневную смену.

 $1\ 265\ \text{м}^3/\text{см}\ \text{x}\ 28\ \text{см/год} = 35\ 280\ \text{м}^3/\text{год}.$ 

Транспортировать вскрышные породы будут в отработанные пространства, с целью их последующей рекультивации.

Большая часть вскрышных пород будет перемещаться в отработанное пространство соседних отработанных и актированных полигонов - блоков, при помощи бульдозера и погрузочно-доставочного комплекса.

<u>Описание технологии переработки горной массы – песков, с целью добычи</u> золота.

Обоснование инновационных вариантов отработки месторождения.

Месторождение «Шыбынды» по своим характеристикам относится к категории среднего уровня.

Часть месторождения ранее в разные периоды неоднократно и бессистемно отрабатывалась, в результате чего были нарушены и остались не рекультивированные по настоящее время старые выработки и отвалы.

Учитывая нижеследующие факторы, а именно:

- 1. Относительно не высокое среднее содержание золота;
- 2. Ранее отрабатываемые участки не были качественно отработаны;
- 3. Из-за использования примитивных средств в старых старательских отвалах и отработках допущены потери мелкого золота;
- 4. Наличие у ТОО «ГДК Альянс» опытных инженеров, инновационных технологий, в том числе собственных разработок;
  - 5. Современные мировые цены на золото.

Основываясь на вышеизложенное, профильные инженера и специалисты ТОО «ГДК Альянс» проанализировали месторождение и выбрали наиболее оптимальное направление его освоения, используя опыт и инновационные технологии, позволяющие рационально и эффективно отработать месторождение.

Применяемый технологический обогатительный комплекс позволит перерабатывать большие объемы горной массы, извлекая при этом мелкое и мелкодисперсное золото.

Это позволит вовлекать в отработку месторождения с невысокими содержаниями золота, в том числе мелкого, а также рентабельно повторно перерабатывать ранее отработанные площади, старые отвалы и их «хвосты».

Это не только исключит потери в недрах, но позволит извлечь золото из непромышленных участков, старых и техногенных отвалов, что увеличит объем добываемого золота и повысит рентабельность.

Основные виды горных работ, при отработке месторождения россыпного золота, с целью его рентабельной добычи.

Для выполнения процесса добычи россыпного золота уже со вскрытых и подготовленных к выемке площадей балансовых запасов, необходимо выполнить нижеследующий комплекс горных работ, а именно:

- 1. Погрузка песков при помощи экскаватора в автосамосвалы.
- 2. Рыхление трещиноватых коренных пород и их окучивание.
- 3. Транспортировка песков на площадку промывочного комплекса.
- 4. Загрузка песков из площадки в приемный бункер промывочного комплекса.
- 5. Переработка на промывочном комплексе, где из золотосодержащих горных пород песков извлекается шлиховое золото.
- 6. Уборка гале-эфельных переработанных пустых пород от промывочного комплекса.
  - 7. Восстановление нарушенных площадей рекультивация.
  - 1. Погрузка песков в автосамосвалы

В качестве основного погрузочного карьерного механизма будет использован гусеничный гидравлический экскаватор «Sumitomo» LS 2 800 FLJ, с обратной лопатой, емкостью ковша  $-1,2\,\mathrm{m}^3$ , который будет применяться при погрузке торфов.

# 2. Транспортировка песков автосамосвалами на промывочный комплекс

Для перевозки песков из полигона на склад песков возле промывочного комплекса применяются автосамосвалы КамАЗ 55111, грузоподъемностью 10 тонн, емкостью кузова  $5.9 \, \mathrm{m}^3$ .

Также автосамосвалы после выгрузки песков на площадке, обратным рейсом могут быть использованы на перевозке перемытых гале—эфельных пород из-под промывочного комплекса в отработанные полигоны, для их последующей рекультивации.

Общий объем транспортировки «песков» составляет 641 280 м $^3$ , 160 320 м $^3$ /год на расстояние перевозки, в среднем – 500 м.

#### 3. Рыхление и окучивание песков

Для полноты выемки из недр полезного ископаемого, а именно просаженного золота в трещиноватых коренных породах, будет использован бульдозер «Кomatsu» D 155A, с гидравлическим рыхлителем, для рыхления и окучивания золотосодержащих трещиноватых коренных пород в отвалы, для их последующей погрузки, транспортировки с целью промывки на промывочном комплексе.

 $1\ 200\ \text{м}^3/\text{см}$ . x 16 маш/смен. = 19 200 м $^3/\text{год}$ .

# 4. Подача песков на промывочный комплекс ПГШ - 60/2Б

С целью равномерной загрузки песков в бункер промывочного прибора, на подаче песков в бункер промывочного прибора из площадки складированных песков, будет использован фронтальный погрузчик SDLG JG 952 H, емкостью ковша  $3.0~{\rm m}^3$ .

Годовой объем подачи горной массы на прибор равен: 160 320 м<sup>3</sup>.

Таблица 1.7 - График выполнения ГТС. Погрузка, транспортировка горной массы — «песков» на промывочный прибор

		сть	Месяцы. Сутки										Ито Год			
№	Основные	зод- Сут.	Mai	í 30	Июні	30	Июлі	s 31	Авгус	т 31	Сентя	брь 30	Октябр	рь 30		
п/п	показатели	<u>e</u> [p	Время работы Смены	м <sup>3</sup>	Время работы Смены	м <sup>3</sup>	Время работы Смены	м <sup>3</sup>	Время работы Смены	м <sup>3</sup>						
	Количество дней ППР		2		2		2		2		2		2		12	
	Время чистой работы		26		28		29		29		28		28		168	
	Экскаватор	1 265														
1	Гидротехнические сооружения (ГТС):	1 267	6	7 600											6	7 600
2	Погрузка песков:															
	Экскаватор № 1	1 200	22	26 400	28	33 600	28	33 600	28	33 600	28	33 600			134	160 320
2.1.	Перевозка песков															
	Автосамосвалы КамАЗ – 4 Шт 315,0 м <sup>3</sup> /см.	315/ 1 200	22	26 400	28	33 600	28	33 600	28	33 600	28	33 600			134/536	160 320
	Итого, перевозка песков:		22	26 400	28	33 600	28	33 600	28	33 600	28	33 600			134/536	160 320
3	Вскрыша и рекультивация:															
	Экскаватор	1 265											28	35 280	28	35 280
	Самосвалы КАМАЗ – 4 Шт 315,0 м <sup>3</sup> /смену	315/ 1 260											28	35 280	28	35 280

# 5. Переработка (Промывка) золотосодержащей горной массы – песков

На промывке песков будет использован модернизированный промывочный комплекс ПГШ 60/2Б производительностью 60-70 м<sup>3</sup>/час, в комплексе с осадочной машиной МОД-3.

В расчет принимаеся производительность — 480 м<sup>3</sup>/смену, с учетом резерва по производительности, т.к. в горных породах встречается примесь глины, а также зарыхленные золотосодержащие трещиноватые коренные породы, которые имеют пластинчатую форму, из-за чего их необходимо более тщательно промывать.

Для улавливания мелкого и мелкодисперсного золота в технологической линии используются ступенчатые шлюза, с измененным уровнем днища, а также применяется осадочная установка МОД-3.

Использование двух бункеров - грохотов измененной геометрии шлюзов и осадочной установки позволит дополнительно улавливать мелкое и мелкодисперсное золото, за счет переработки:

- \* Надпластовой «рубахи»;
- \* Зарыхленных золотосодержащих коренных пород;
- \* Ранее отработанных старых отвалов и «хвостов», с повторным извлечением из них ранее допущенные потери мелкодисперсного золота.

Годовой объем промывки горной массы: 160 320 м<sup>3</sup>.

# 6. Технологический процесс промывки горной массы (песков).

В основе промывки горной массы (песков) является принцип использования только технологической воды из замкнутого, оборотного зумпфа.

Горная масса (пески) из подготовленного полигона транспортируется при помощи автосамосвалов на площадку складирования песков, возле промывочного прибора.

На промывочном приборе, при использовании технологической воды из замкнутого, оборотного зумпфа, подаваемой на промывочный прибор при помощи дизельной насосной станции, за счет разного удельного веса золота и горных пород, на шлюзах промывочного прибора, осуществляется извлечение золота из золотосодержащих горных пород (песков).

Горная масса, из которой на промывочном приборе извлечено золото, по этому же шлюзу сбрасывается в замкнутый, оборотный зумпф.

В зумпфе, тяжелые фракции горных пород (песок, гравий, небольшие камни) оседают на выходе шлюза, эти породы называются – эфеля.

В технологическом процессе, при добыче россыпного золота, пульповоды не предусматриваются и не применяются.

Взвешенные, более легкие примеси горных пород, оставшиеся в технологической воде, осаждаются по пути движения технологической воды со шлюза прибора к насосной станции, осаждаются в замкнутом, оборотном зумпфе, а технологическая вода, за счет движения воды в зумпфе, из-за работы насосной станции, снова попадает на промывочный прибор.

И так, беспрерывно, осуществляется подача технологической воды на промывочный прибор, где осуществляется извлечение золота.

Промывочный прибор монтируется на площадке около зумпфа, на расстоянии не более 12 метров от замкнутого, оборотного зумпфа.

Как выше отмечено, при добыче россыпного золота месторождения Шыбынды используется только технологическая вода из замкнутого, оборотного зумпфа, без применения каких-либо химических веществ и реагентов.

Также исключаются использования буровзрывных работ, в связи с чем, опасности возникновения взрывных ситуаций исключаются.

# 7. Эфеля и их размещение в замкнутом, оборотном зумпфе.

При добыче и извлечении золота из коренных пород, имеются множество технологий.

Одним из методов извлечения золота из коренных горных пород, является кучное выщелачивание, при котором используются цианиды, там же и имеют место терминологии: «хвосты», «пульпа», «пульповоды», «карты», «золотые прудки» и т.д.

При принятой технологической схеме добычи на месторождении «Шыбынды», извлечение золота будет осуществляться при использовании передвижного промывочного прибора ПГШ 60/2Б. (Прибор гидравлический шлюзовой, двухбункерный, производительностью  $60 \text{ м}^3/\text{час}$ ). Это означает, что отработанные дренажные воды (промытые горные породы) будут сбрасываться в замкнутый, оборотный зумпф в свободном безнапорном движении, по открытому коробчатому шлюзу, с углом наклона  $8-12^0$ .

В связи с чем, полностью исключаются любые виды прорывов, загрязнения водотоков и иные, связанные с ними негативные воздействия на людей и окружающую среду.

Промывочный прибор и его шлюз длиной 10-12 м размещаются на площадке на расстоянии не более 12 м от зумпфа, т.е. на длину шлюза, с которого будут сбрасываться эфеля (промытая горная масса) размерами — 30 мм, в зумпф.


Пульповоды технологически не предусмотрены в конструкции промывочного комплекса.


Зумпф и промывочный прибор находятся на расстоянии 150-200 м от установленных водоохранных полос. В связи с чем, загрязнение водотока реки Большая Шыбынды технологической водой из закрытого, оборотного зумпфа полностью исключаются.

Настоящим планом горных работ предусмотрены отстойники – осветлители, сооружаемые ниже замкнутых, оборотных зумпфов и производимых горных работ.

Для уменьшения дренирования из зумпфов, отстойников — осветлителей, все сооружаемые дамбы будут экранироваться.

Не реже одного раза в месяц будет осуществляться отбор проб воды в реке Большая Шыбынды, выше и ниже горных работ.








Таблица 1.8 - График промывки горной массы — «песков»

	Основные показатели	ТЪ	Месяцы. Сутки											Итого,		
№		Д-С	Май 30		Июні	онь 30 Июль 31 Август 31 Сентябрь 30 Ок		Октяб	5рь 30		Год 182					
п/п		Производ-сть М <sup>3</sup> /Смен.	Время работы Смен.	м <sup>3</sup>	Время работы Смен.	м <sup>3</sup>	Время работы Смен.	м <sup>3</sup>	Время работы Смен.	_	Время работы Смен.	M <sup>3</sup>	Время работы Смен.	M <sup>3</sup>	Время работы Смен.	
1	Промывка песков:															
	Количество дней ППР		2		2		2		2		2		2		12	
	Время чистой работы		44		58		60		60		58		54		334	
2	Подача песков на промприбор:	480		21 120		27 840		28 800		28 800		27 840		25 920		160 320
	Погрузчик № 1															
	Промприбор с приводом ЯМЗ 238	480		21 120		27 840		28 800		28 800		27 840		25 920		160 320
	Итого, промывка песков:	480		21 120		27 840		28 800		28 800		27 840		25 920		160 320
3	Уборка гале-эффелей:															
	Погрузчик № 2	400		17 600		23 200		24 000		24 000		23 200		21 600		133 600

Режим работы промывочного комплекса.

Промывка золотосодержащей горной массы — песков - будет осуществляться на промприборе ПГШ 60/2Б с принятой производительностью  $60 \text{ м}^3$  в час.

Таблица 1.9 - Расчет режима работы промывочного комплекса

Two man personal in personal in personal in the incidence		,
Наименование параметров	Единица измерения	Объем
1	2	3
Баланс рабочего времени по добыче «песков»	сутки	167
Число рабочих смен в сутках	смена	2
Продолжительность рабочей смены	час	12
Чистое время работы	час	10
Продолжительность рабочей недели	день	7
Баланс рабочего времени на один промприбор за сезон	час	3 340
Затраты рабочего времени на 1 монтаж-демонтаж - перевозку	час	120
(до 500 м.) - монтаж. В среднем 3 раза за сезон.		
Затраты рабочего времени на производство одного сполоска	час	1,0
Баланс рабочего времени на производство сполосков за сезон	час	167
Баланс чистого рабочего времени промприбора на промывке за сезон	час.	3 340
Объем «песков», промываемых промприбором за один час: - средней промывистости	$M^3$	48
Объем «песков», промываемых промприбором за сезон: - средней промывистости	$M^3$	160 320
Затраты рабочего времени на производство ремонтных и вспомогательных работ в сутки (во время съемки)	час	0,5
Затраты рабочего времени на производство ремонтных и вспомогательных работ за сезон	час	133

При промывке песков необходимо строго выдерживать водно-шламовый режим, который регулируется отношением твердой массы (песков) к жидкой (технологической воде) - Т/Ж, в зависимости от категории горной массы: наличие глинистых примесей, уклонов шлюзов, промывистости горной массы, гранулометрического состояния золота и др.

В нашем случае промывистость и присутствие глины является допустимым и удовлетворительным.

Отстойник технологической воды в оборотном, замкнутом зумпфе располагается от промприбора, в среднем, на расстоянии не более 50 - 100 м.

Технологическая вода из оборотного и замкнутого зумпфа по трубопроводу подается на промывочный комплекс с помощью дизельной насосной станции АН-200 Д90 (8НДВ).

Вода из шлюзов и МОД 3 направляется в нижнюю часть замкнутого оборотного отстойника зумпфа, где осаждаются механические примеси, глина, а более осветленная вода обратно поступает в верхнюю часть зумпфа, откуда при помощи дизельной насосной станции подается снова на промывочный комплекс.

#### Уборка гале-эфелей

В процессе промывки песков будут формироваться гале-эфельные отвалы из переработанных песков.

Часть горных пород - песков представлена в виде мелкодисперсных и илистых фракций, которые с технической водой стекают в отстойник замкнутого, оборотного технологического зумпфа, а большая часть крупно объемной массы горных пород (гале-эфелей) - порядка 70-80%, после их промывки необходимо убирать из-под промывочного комплекса.

Накапливающиеся гале-эфеля будут использованы для заполнения отработанного пространства отработанных полигонов - блоков, тем самым будет выполняться их техническая рекультивация.

При уборке гале-эфелей, из-под промывочного комплекса будет использоваться фронтальный погрузчик. Погрузчик будет убирать из-под промывочного комплекса гале-эфеля в отдельный отвал и в ближе находящиеся выработанные пространства, а также загружать гале-эфеля из-под промывочного комплекса в автосамосвалы, которые после разгрузки песков на площадке промприбора, загружаются гале-эфелями и, обратным рейсом, будут транспортировать их в ранее отработанные полигоны, для последующей их рекультивации.

При сменной производительности погрузчика 400,0 м<sup>3</sup>:

 $400 \text{ м}^3/\text{см}$ . х  $334 \text{ смен} = 133 600 \text{ м}^3/\text{год}$  гале-эфелей одним погрузчиком, в две смены.

# Восстановление и рекультивация нарушенных площадей

После ежегодной отработки каждого полигона - блока, ТОО «ГДК Альянс» планирует восстанавливать нарушенные площади соседних полигонов - блоков.

Для этого изначально соседние отработанные полигоны - блоки засыпаются вскрышными горными породами из соседнего отрабатываемого в соседний отработанный, а также отработанными гале-эфельными породами.

Поверх горных пород, вскрытых в отработанные полигоны – блоки, расстилается и планируется плодородно-растительный слой (ПРС).

Для придания площадям вида, позволяющего их использование для сенокоса, поверхность выравнивается грейдером или прицепными устройствами к бульдозеру.

Также, будут повторно переработаны старые отвалы, «хвосты», также их площади будут рекультивированы до состояния, пригодного для сенокосов, что прирастит дополнительные площади для сенокосов.

Также, при содействии лесного ведомства, допускается высадка молодых саженцев деревьев.

Для выполнения рекультивации будет задействован бульдозер «Камацу D 155A» производительностью: 1500 - 2000 м<sup>3</sup>/см,

или

Т-170, который выполнит весь комплекс вышеуказанных работ.

 $1~500~{\rm m}^3/{\rm cm}.~{\rm x}~57~{\rm cmeh} = 85~000~{\rm m}^3/{\rm год}$  работы бульдозера, в две смены.

Также будет использован погрузочно-доставочный комплекс: экскаватор и четыре автосамосвала КамАЗ 55111, которые будут вывозить гале-эфеля изпод промывочного прибора в отработанные полигоны с целью их последующей рекультивации.

Производительность комплекса принимаем: 1 260 м<sup>3</sup>/см.

 $1\ 260\ x\ 28\ cm. = 35\ 280\ m^3/cm.$ 

Общая площадь месторождения, с балансовыми запасами — C1: 1,66 км<sup>2</sup> =  $1.655\ 226\ \text{M}^2$ :  $10.000 = 165,5\ \text{гa}$ .

Часть месторождения в разные периоды отрабатывалась старателями и часть площади осталась не рекультивированной, на которой остались старые гале-эфельные отвалы без наличия на них плодородно-растительного слоя.

Также, в связи с предыдущими, выборочными работами старателей, русло ручья Шыбынды неоднократно менялось, из-за чего в настоящее время извилисто протекает по основным площадям балансовых запасов, из-за чего на его русловой территории также отсутствует плодородно-растительный слой.

На основании вышеизложенного, часть таких площадей вычли из общих площадей балансовых запасов, в результате в расчет принимается площадь плодородно-растительного слоя  $-1\ 133\ 400\ {\rm m}^2$ .

Средняя мощность почвенно-растительного слоя составляет 0,3 м.

Общий объем ПРС, используемого для восстановления нарушенных площадей составляет: 1 133 400 м $^2$  х 0,3 = 340 000,0 м $^3$ .

 $340\ 000,0\ \text{m}^3$ :  $4 = 85\ 000\ \text{m}^3$ .

Т.е. объем ПРС, который будет использован для восстановления растительного слоя рекультивируемых площадей, равен объему ПРС, предварительно убираемого из отрабатваемых площадей.

Среднегодовой объем ПРС:  $85\ 000,0\ \text{м}^3$ .

Общая площадь восстановленного ПРС: 113,4 га.

Среднегодовая площадь рекультивации и востановленного ПРС: 28,35 га.

Таблица 1.10 – Календарный график выполнения объемов рекультивации - «Котаtsu D 155A и погрузочно-доставочным комплексом

	Основные показатели	Ą		Месяцы. Дни. Смены											Итого,	
		Производительность М³/Смену	Ma 30		Июнь 30		Июль 31		Август 31		Сентябрь 30		Октябрь 30		Год 182	
№ п/п			Время работы Смены	м <sup>3</sup>	Время работы Смены	$M^3$	Время работы Смены	м <sup>3</sup>	Время работы Смены	м <sup>3</sup>	Время работы Смены	м <sup>3</sup>	Время работы Смены	$M^3$	Время работы Смены	м <sup>3</sup>
	Время чистой работы:		58		58		60		60		58		58		352	
	Количество дней ППР		2		2		2		2		2		2		12	
	Бульдозер «Komatsu»															
1	Горно-подготовительные работы (ГПР)	1 210	5	6 050											5	6 050
2	Уборка плодородно- растительного слоя:	1 500	23	34 680	17	25 160	17	25 160							57	85 000
3	Вскрыша торфов	1 480	29	42 820	38	56 240	40	59 200	57	84 320	55	81 700			219	324 280
4	Рыхление и окучивание коренных песков	1 200	1	1 200	3	3 600	3	3 600	3	3 600	3	3 600	3	3 600	16	19 200
5	Рекультивация	1 550											55	85 000	55	85 000
	Итого «Komatsu»		58	78 180	58	76 260	60	78 760	60	74 850	58	72 350	58	88 600	352	517 030

# 1.4.4 Описание операций по доводке и аффинировании шлихового золота

Обработка шлихового золота на шлихообогатительной установке ШОУ и аффинирование.

Полученный концентрат доводится на доводочном концентрационном столе СКО 0,5, находящемся в помещении шлихо-обогатительной установки - ШОУ.

На специально оборудованной шлихообогатительной установке – ШОУ, из шлихового золота отделяются примеси горных пород и иные механические включения.

После освобождения от примесей горных пород, очищенное (шлиховое) золото упаковывается в специальную тару и через специальные структуры отправляется на аффинажный завод РК.

Загрузочный бункер сепаратора
Сепаратор центробежный
Отработанные шлихи в емкость

Концентрационный стол

отдува
шлихового

Подача концентрата из шлюза промывочного приюора.

Отработанные шлихи из концентрационного стола, в специальную тару, для повторной переработки

Рисунок 27 - Принципиальная схема обработки шлихового концентрата на ШОУ

Шлиховое золото, отдутое от примесей, пакуется в специальные мешочки, пломбируется комиссионно и отправляется на аффинажный завод, где оно переплавляется в мерные или стандартные слитки - 999 пробности, которым присваивается идентификационный номерной знак.

Аффинированные слитки отправляются покупателям, которым является Национальный банк Республики Казахстан.

Эксплуатационное опробование золотоносных россыпей.

Для уточнения промышленных контуров россыпей, с целью полного извлечения из недр полезного ископаемого предусматривается отбор бороздовых проб в бортах полигона через 20 м по его периметру, с последующей их промывкой и определением золота в «песках».

На основе результатов бороздового опробования будет корректироваться направление добычных работ.

Бороздовые пробы будут отбираться секционно по 0,2 м через весь пласт, с выходом в перекрывающие и подстилающие породы с некондиционным содержанием золота.

Сечение борозды 1,0 х 0,2 х 0,2 м.

Объем пробы  $-0.04 \text{ м}^3$  (две ендовки).

С учетом средней мощности пласта «песков» пойменной россыпи 0,8 м и тальвеговой 0,7 м, количество секций составит 3 118 и 1 064 соответственно.

Во избежание потерь «песков» при вскрыше пласта и зачистке плотика предусматривается лунковое опробование площади полигона по сети 20х20 м. на двух уровнях – вскрышной поверхности и зачищенного плотика.

Для контроля технологических потерь при промывке «песков» проектом предусматривается отбор двух контрольных проб, раздельно из эфелевых и галечных отвалов, не реже одного раза в сутки.

Объем одной пробы составляет - 0,04 м<sup>3</sup>.

Отбор проб систематически фиксируется в журналах и на планах опробования россыпей. Таким образом, оформляется документация, требуемая отраслевой инструкцией, на основе которой составляется оперативная отчетность за месяц, квартал и год.

Кроме систематического опробования, предусматривается оперативное опробование для ориентировочного определения содержания золота в отдельных частях россыпи, оперативного управления вскрышными и добычными работами.

Результаты оперативного опробования в отчетных документах не отражаются.

Технология обработки эксплуатационных проб.

Все шлиховые пробы, полученные при эксплуатационном опробовании, обрабатываются в следующем порядке:

- производиться магнитная сепарация с целью определения магнитных минералов и металлической стружки;
- отбор мономинеральной фракции золота и взвешивание ее на аналитических весах.

По минеральному составу шлихи относятся к первой категории сложности, по массе – к третьему разряду (ВПСН № 15 (99) т.41).

Черновое золото, после отдувки, взвешивания на аналитических весах с точностью до 0,01 г, пломбируется и хранится в специальном контейнере на шлихообогатительной установке - ШОУ ТОО «ГДК Альянс», охраняемой круглосуточно.

Предусматривается выполнение мероприятий, согласно требованиям «Инструкции по обеспечению сохранности золота на горнодобывающими предприятиях РК».

Этот процесс относится к эксплуатационному опробованию и выполняется теми же опробщиками.

# 1.4.5 Расчет производительности и потребности техники и оборудования

Расчет годовой производительности при отработке месторождения.

Годовая производительность при отработке определяется из суточной производительности промывочной установки, продолжительности сезона промывки и затрат времени на переустановку оборудования в новые полигоны.

Согласно геологическим характеристикам: валунистости; глинистости; обводненности промывистость «песков» для пойменной и тальвеговой россыпи средняя.

Суточная производительность определяется по формуле:

$$Q_{\text{су.}} = \frac{Q_{\text{q}} \times 20 \times \text{Кр}}{\text{Кн}},$$

где  $Q_{\rm q}$  – часовая производительность, м<sup>3</sup>/ч;

 $K_p$  – эксплуатационный коэффициент использования оборудования в течении рабочей смены, изменяется в пределах 0,8-0,9;

 $K_{\rm H}$  — коэффициент неравномерности, учитывающий технологические простои промприбора, изменяется в пределах 1,1-1,5 (в зависимости от климатических условий отрабатываемой россыпи);

20,0 – продолжительность чистого времени работы в сутки.

Средняя промывистость: 
$$Q = \frac{60 \times 20,0 \times 0,9}{1,12} = 960 \text{ м}^3/\text{сут}.$$

В соответствии с промывистостью «песков» и расчетом режима работы промприбора принимается часовая производительность  $\Pi\Gamma \coprod 50/2F$  - 48 м<sup>3</sup>/час, исходя из технической характеристики.

Продолжительность промывочного сезона по гидрометеорологическим условиям россыпи составляет 167 дней.

Годовая производительность промприбора по промывке «песков»:

$$Q_{\text{год}} = Q_{\text{сут.}} x T_{\text{сезон}},$$

где  $T_{\text{сезон}}$  – календарное количество дней сезона.

$$Q_{\text{год.}}$$
 – 960 м<sup>3</sup>/сут х 167 дн. = 160 320 м<sup>3</sup>/год.

Проектные объемы основных горных работ.

По результатам геолого-разведочных работ, выполненных силами и за счет средств ТОО «ГДК Альянс», получены результаты, которые легли в основу расчета ТЭО обоснования рентабельной добычи россыпного золота на месторождении Шыбынды.

$N_{\underline{0}}$	Основные	Ед-ца	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	Проект
$\Pi/\Pi$	показатели	измер	2022 ГОД	2023 ГОД	2024 ГОД	2023 ГОД	Проскі
1	Вскрыша	$\mathbf{M}^3$	359 560	359 560	359 560	289 385	1 368 064
2	Уборка ПРС	$\mathbf{M}^3$	85 000	85 000	85 000	85 000	340 000
3	Рекультивация бульдозерная	$\mathbf{M}^3$	85 000	85 000	85 000	85 000	340 000
4	Промывка песков	$\mathbf{M}^3$	160 320	160 320	160 320	160 320	641 280
5	Среднее содержание	$M\Gamma./M^3$	130,48	130,48	130,48	130,48	130,48
6	Добыча золота	КГ.	20,916	20,916	20,916	20,916	83,674

Таблица 1.11 - Проектные объемы горных работ

Обоснование периоды добычи россыпного золота месторождения Шыбынды

Срок отработки месторождения россыпного золота определяется по формуле:

$$T = \frac{v}{Q_{\Gamma O A}},$$

где V – объем «песков»,  $M^3$ ;

 $Q_{\Gamma O Z}$  – годовая производительность промприбора, м<sup>3</sup>/ч.

Срок отработки россыпи р.Шыбынды:

 $T = 641 \ 280/960 = 668 \ \text{суток}/167 = 4 \ \text{года}.$ 

Общая продолжительность промывки «песков» составит: 668 суток.

Расход воды на промывку 1 м<sup>3</sup> «песков» составит 8 м<sup>3</sup>.

На промывку всех «песков» необходим объем воды:  $641\ 280\ x\ 8=5\ 130\ 240\ m^3$ .

Общая продолжительность работ по отработке россыпи с учетом технического и биологического этапов рекультивации земель составит четыре сезона.

Основная техника и оборудование, необходимая для добычи золота и ее производительность.

Для разработки полезного ископаемого и добычи россыпного золота необходимо наличие специальной горной техники, горно-обогатительного и вспомогательного оборудования, которое в полном объеме имеется у ТОО «ГДК Альянс».

# Бульдозера

На всех этапах отработки россыпного месторождения «Шыбынды» будет применяться бульдозерная техника: Komatsu D 155A и по необходимости Т-170.

Горно-подготовительные работы (ГПР) предусматривают культурно - технические работы, в составе которых следующие операции:

- срезка и корчевка кустарника;
- сгребание в кучи.

Распространение мелкого кустарника незначительно и ограничено лишь узкой (1-3 м) полосой вдоль русла ручья Шыбынды, поэтому культурнотехнические работы выполняются бульдозером Т-170.

После производства культурно-технических работ выполняются следующие виды работ:

- ✓ снятие и складирование плодородно-растительного слоя на подготовленную площадку, с которой также будет снят ПРС;
- ✓ вскрыша и складирование торфов выполняются аналогично вышеприведенному виду работ (ПРС);
- ✓ устройство из горных пород (вскрышных пород) гидротехнических сооружений (ГТС);
  - ✓ окучивание «песков».



Рисунок 28 - Бульдозер «Komatsu» D 155A

Таблица 1.12 - Техническая характеристика бульдозеров Т-170 и «Komatsu» D 155A

Показатели	Ед. измерения	T-170	«Komatsu» D 155A
Базовый бульдозер		T-170	Серия Advance
Мощность двигателя	кВт/ л.с	132/180	225/302
Тягловое усилие	кн	142	630
Длина отвала	MM	3 420	4 850
Высота отвала	MM	1 300	1 760
Максимальный подъем отвала	MM	1 020	1 505
Объем отвала	$M^3$	5,3	11,8
Масса бульдозера	Т	16	37,8

Расчет производительности бульдозера «Komatsu»» D 155A.

Часовая эксплуатационная производительность бульдозера «Komatsu» D 155A по горной массе определяется по формуле:

$$Q_{\text{\tiny H}} = q \ x \ (3\ 600: t \text{\tiny L}) \ x \ K_{\text{\tiny HOT}} \ x \ (1: K_{\text{\tiny p}}) \ x \ K_{\text{\tiny B}} \ x \ K_{\text{\tiny V}}$$

$$Q_{4} = 4,47 \text{ x } (3\ 600\ :82,8 = 43,48) \text{ x } 0,9 \text{ x } (1:1,3 = 0,769) \text{ x } 0,83 \text{ x } 1,08 = 121,0$$

Гле

 $K_{\text{пот}}$  – коэффициент потерь грунта при транспортировке – 0,9;

 $K_p$  – коэффициент разрыхления грунта – 1,3;

 $K_{\text{в}}$  – коэффициент использования рабочего времени, учитывающий организационные перерывы, принимаем – 0,83;

 $K_y$  — коэффициент, учитывающий влияние уклона или подъёма местности на производительность бульдозера, принят 1,08, при уклоне -5%;

q – объём грунтовой призмы;

 $t_{\rm u}$  - длительность технологического цикла.

### Объём грунтовой призмы:

$$q = (L \times H^2 : 2 \times tg\alpha) \times (K_{non} : K_{nn})$$

$$q = (3.955 \times 1.650^2: 2 \times 0.839) \times (0.85:1.22) = 4.47 \text{ m}^3.$$

где:

L – ширина отвала (м) – 3,955;

Объем отвала  $-8,8 \text{ м}^3$ 

H – высота отвала (м) - 1,650;

 $K_{np}$  – коэффициент наполнения грунтовой призмы принят – 1,22;

 $K_{\text{поп}}$  – коэффициент потерь грунта при наполнении призмы – 0,85;

 $K_{\text{пот}}$  – коэффициент потерь грунта при транспортировке – 0,9;

6 – угол естественного откоса грунта –  $40^{\circ}$ .

### Длительность технологического цикла:

$$t_{II} = t_{KOII} + t_p + t_{XII} + t_{JOII} = 13.8 + 2.51 + 46.5 + 20.0 = 82.8 \text{ cek},$$

где

t<sub>коп</sub> – время копания (набор грунтовой призмы);

 $t_{TD}$  — длительность транспортировки грунта;

t<sub>p</sub> – длительность раскладки грунтовой призмы;

t <sub>хп</sub> – длительность холостого пробега;

 $t_{\mbox{\scriptsize доп}}$  — дополнительное время на переключение передач, установку отвала, повороты —  $20~\mbox{ce}\kappa$ .

### Время копания.

$$t_{\text{коп}} = L_{\text{коп}} : V_{\text{коп}} = 6.9 : 0.5 = 13.8 \text{ сек},$$

где:

 $V_{\text{коп}}$  – скорость копания - 0,5 м/с.

### Длина участка копания:

$$L_{\text{KOII}} = q \times (L \times C \times K_p) = 4,47 \times (3,955 \times 0,3 \times 1,3 = 1,542) = 6,9 \text{ M},$$

q – объём грунтовой призмы - 4,47 ( $M^3$ );

L – ширина отвала бульдозера – 3,955 м;

С – толщина стружки грунта – 0,3 м;

К<sub>р</sub> – коэффициент разрыхления грунта – 1,3;

### Время транспортировки:

$$t_{rp} = L_{rp}$$
:  $V_{rp} = 50$ : 1,05 = 47,62 cek,

Гле:

 $L_{\text{тр}}$  – длина участка транспортирования – 50 м;

 $V_{TP}$  – скорость при транспортировке грунта – 1,05 м/с.

#### Время раскладки:

$$t_p = L_p : V_{Tp} = 2,64 : 1,05 = 2,51 \text{ cek.}$$

# Длина участка раскладки:

$$L_p$$
 =  $(q \ x \ K_\pi)$  :  $(L \ x \ C_p)$  =  $(4,47 \ x \ 0,7)$  :  $(3,955 \ x \ 0,3$  =  $1,186)$  =  $2,64 \ м,$  где: Где:

q – объём грунтовой призмы - 4,47  $M^3$ ;

L – ширина отвала бульдозера - 3,955 м;

 $C_p$  – толщина слоя раскладки - 0,3 м;

 $V_{TP}$  – скорость при раскладке –1,05 м/с

 $K_{\rm n}$  – коэффициент изменения наполнения отвала бульдозера:

 $K_{\pi} = 1 - 0.005 \text{ x LTp} = 0.7.$ 

### Время холостого пробега:

$$t_{x\pi} = (L_{\kappa o \pi} + L_{\tau p} + L_p)$$
: $V_{x\pi} = (6.9 + 50.0 + 2.64)$ : 1,28 = 46.5 сек, где:

 $L_{\text{коп}}$  – длина участка копания – 6,9 м;

 $L_{\text{тр}}$  – длина участка транспортировки – 50 м;

 $L_p$  – длина участка раскладки – 2,64 м;

 $V_{xn}$  – скорость при холостом пробеге – 1,28 м/с.

### Сменная производительность по горной массе:

$$Q_{cM} = Q_{q} x^{T} T_{cM} x N_{cM} = 121,0 x 10 x 1 = 1 210 M^{3}/cM.$$

 $T_{cm}$  – часовая продолжительность смены в часах

Принимаем производительность бульдозера «Komatsu» D 155A на следующих горных работах - 1  $100 \text{ m}^3$ /см, с откаткой не более 40-50 метров.

### Экскаваторная техника, автосамосвалы.

В качестве основного выемочно—погрузочного карьерного оборудования принят гусеничный гидравлический экскаватор «Sumitomo» LS 2 800 FLJ, с обратной лопатой и емкостью ковша -1,2 м<sup>3</sup>.

Экскаватор будет применяться при выемке и погрузке вскрышных пород,



Рисунок 29 - Экскаватор LS 2 800 FLJ при погрузке горной массы в автосамосвал КамаЗ 55111

Таблица 1.13 - Технические характеристики экскаваторов «Sumitomo» LS 2 800 FLJ

	1 <del></del>								
<b>№</b> п/п	Параметр	Ед. изм.	«Sumitomo» LS 2 800 FLJ						
1	Длина	СМ	1000						
2	Ширина	СМ	300						
3	Высота	СМ	316						

4	Продолжительность рабочего цикла	сек	21
5	Тип:		обратная лопата
6	Объём ковша	$\mathbf{M}^3$	1,2
7	Глубина копания	СМ	700
8	Высота копания	СМ	800
9	Высота выгрузки	СМ	6 940
10	Радиус копания на уровне стоянки	СМ	950
11	Расход дизельного топлива	л/час	17,6
12	Bec	Т	23

Сменная производительность экскаватора определяется по формуле:

$$\Pi_{c_M} = (T_{c_M} - T_{\pi 3} - T_{\pi H} - T_{o6}) x \Pi_y x Q$$

$$\Pi_{cm} = (720 - 50 - 10 - 60) \times 2,87 \times 0,96 = 1.653,1 \text{ m}^3/\text{cm},$$

где:

 $T_{cm}$  – продолжительность смены – 720 мин;

 $T_{\text{пз}}$  – время подготовительно–заготовительных операций – 50 мин;

 $T_{\text{лн}-}$  время на личные надобности — 10 мин;

 $T_{of}$  – время на обед – 60 мин;

Пу – число циклов экскавации в минуту:

 $\Pi_y = 60 \text{ cek}$ :  $T_{II9} = 60$ : 21 = 2.85

 $T_{\mu \nu}$  – продолжительность рабочего цикла:

 $T_{\text{H3}} = t_{\text{коп}} + t_{\text{пов}} + t_{\text{выгр}} + t_{\text{возвр}} \times k_{\text{п}} = 10 + 3 + 3 + 3 \times 1, 1 = 21 \text{ сек}.$ 

где:

 $k_{\pi}$  – коэффициент пересчёта для сложных условий разгрузки – 1,1;

 $q_{\Gamma}$  – геометрическая ёмкость ковша – 1,2;

k<sub>3</sub> – коэффициент заполнения ковша:

 $k_3 = k_H$ :  $k_p = 1,1$ : 1,3 = 0.85;

где:

 $k_p$  – коэффициент разрыхления грунта – 1,3;

Q – объем породы в ковше:

 $Q = q_{\Gamma} \times k_3 = 1.2 \times 0.8 = 0.96$ 

5,9;  $0,96 \text{ M}^3 = 5,66 \text{ ковшей, принимаем 6 ковшей 1 автосамосвал}$ 

6 ковшей х 21 Сек. = 126 сек = 2,1 мин. 1 самосвал

Сменная производительность экскаватора с учетом поправочных коэффициентов составит:

$$\Pi_{cm} = 1 653,1 \times 0,9 \times 0,85 = 1 265,0 \text{ m}^3/\text{cm}.$$

гле:

 $K_1 = 0.9 -$  подчистка рабочей площадки и перемещение экскаватора;

 $K_3 = 0.85$  – использование экскаватора во времени.



Рисунок 30 - Автосамосвал КамАЗ 55111

Таблица 1.14 - Техническая характеристика автосамосвала КАМАЗ 55111

Показатели	Ед. измерения	KAMA3 55111
Мощность двигателя	квт/ л.с	238
Объем кузова	$M^3$	5,9
Грузоподъемность	T	10
Снаряженная масса а/м	T	12,95
Полная масса а/м	Т	25,6

Расчёты производительности транспортной единицы и необходимое количество транспортных средств приведены ниже. Среднее расстояние перевозки принято  $-500~\mathrm{M}$ .

Сменная производительность автосамосвала:

$$\Pi_a = (60 \text{ x T x Q x } K_{\text{\tiny M}} \text{ x } K_{\text{\tiny 3}}): T_{\text{\tiny HC}}$$

$$\Pi_a = (60 \times 10 \times 5.9 \times 0.85 \times 0.9)$$
: 8.6 = 315.0

гле:

Т – продолжительность смены – 10 часов;

Q – грузоподъемность самосвала – 5,9  $M^3$ ;

К<sub>и</sub> – коэффициент использования сменного времени – 0,85

 $K_3$  – коэффициент загрузки – 0,9

 $T_{uc}$  – продолжительность рабочего цикла самосвала;

 $T_{\text{пс}} = t_{\text{п}} + t_{\text{пер}} + t_{\text{p}} + t_{\text{on}} + t_{\text{доп}} = 2,1 + 2,0 + 2,5 + 1,5 + 0,5 = 8,6$  мин.

где:

 $t_{\rm II}$  – время погрузки = 2,1 мин. (расчет работы экскаватора);

 $t_{\text{пер}}$  — время перевозки:

 $t_{\text{пер}} = D$ :  $V_1 = 500$ : 250 = 2 мин.

гле:

D – расстояние, преодолеваемое самосвалом для перевозки груза – 500 м.

 $V_1$  – средняя скорость передвижения гружённого самосвала – 250 м/мин;

 $t_p$  – время разгрузки на площадку, из опыта работ на различных приисках, от 2 мин до 4,4 мин, в среднем – 3,2 мин.

При разгрузке на площадке принимаем – 2,5 мин.

t<sub>оп</sub> – время, затраченное на обратный путь:

D:  $V_2 = 500$ : 333 = 1,5 мин; где:

D – расстояние, преодолеваемое самосвалом для перевозки груза-500 м;

 $V_2$  – средняя скорость передвижения порожнего самосвала – 35 км/час или 333 м/мин;

T доп. – время, необходимое для постановки самосвала под погрузку для средних условий эксплуатации – 0.5 мин.

Сменная производительность одного самосвала:

 $\Pi_a = (60 \times 10 \times 5.9 \times 0.85 \times 0.9) : 8.6 = 315.0 \text{ m}^3/\text{cm}.$ 

 $315,0 \text{ м}^3/\text{см}$ :  $5,9 \text{ м}^3 = 53 \text{ рейса/смену}$ .

500 m + 500 m = 1000 m.

53 Рейса =  $53\ 000\ \text{м/см}\ \text{x}\ 4\ \text{самосвала} = 212\ 000\ \text{м/см}.$ 

Для транспортировки песков с полигона на площадку промывочного прибора используется 4 единицы автосамосвалов КамАЗ 55111, объемом кузова -  $5.9 \text{ m}^3$ , на расстояние - 500 м в одну сторону.

### Фронтальный погрузчик



Рисунок 31 - Фронтальный погрузчик SDLG JG 952 952 H

Сменная норма выработки погрузчика определяется по формуле:

 $\Pi_{\text{cm}} = (T_{\text{cm}} - T_{\text{ii}} - T_{\text{ii}} - T_{\text{ob}}) : T_{\text{iic}} + T_{\text{by}}) \ x \ Q \ x \ \Pi_{\kappa}$ 

 $\Pi_{\text{cm}} = (720 - 50 - 10 - 60) : 1,04 + 0,5) \text{ x } 2,32 \text{ x } 2,5 = 3 349 \text{ м}^3/\text{см}, \text{ где}$ :

 $T_{\text{см}}$ – продолжительность смены – 720 мин;

 $T_{\text{пз}}$  – время подготовительно–заготовительных операций – 50 мин;

T<sub>лн</sub>−время на личные надобности – 10 мин;

 $T_{of}$  – время на обед – 60 мин;

 $T_{\text{пс}}$  – время отгрузки одного самосвала:

 $T_{nc} = \Pi_{\kappa}$ :  $\Pi_{\nu} = 2.5 : 2.4 = 1.04$  мин;

T<sub>ву</sub> – время установки самосвала под погрузку при средних условиях эксплуатации— 0,5мин;

 $\Pi_{\kappa}$ — число ковшей, погружаемых в один самосвал:

 $\Pi_{K} = C_{T}$ : J x Q = 10: 1,7: 2,32 = 2,5;

 $C_{\rm T}$  – грузоподъёмность автосамосвала – 10 т. или 5,9 м<sup>3</sup>;

J -объёмный вес  $-1.7 \text{ т/м}^3$ ;

Q – объём горной массы в ковше:

 $Q = q_{\Gamma} x k_3 = 2.9 x 0.8 = 2.32 \text{ m}^3;$ 

 $\Pi_{v}$  – число циклов экскавации в минуту:

 $\Pi_{\rm v} = 60 \text{ cek} : T_{\rm H} = 60 : 25 = 2,4.$ 

 $T_{u}$  продолжительность рабочего цикла:

 $T_{II} = t_{KOII} + t_{TP} + t_{BЫГР} + t_{BOЗВР} = 8 + 6 + 6 + 5 = 25,0$  сек.

 $t_{\text{коп}} + t_{\text{тр}} + t_{\text{выгр}} + t_{\text{возвр}} - \varphi$ актические замеры на объекте;

 $q_{\Gamma}$  – геометрическая ёмкость ковша – 2,9 м<sup>3</sup>;

 $k_{\rm H}$  – коэффициент наполнения ковша – 1,0;

 $k_3$  – коэффициент заполнения ковша = kн : kp = 1,0 : 1,3 = 0,8;

 $k_p$  – коэффициент разрыхления грунта – 1,3.

Сменная производительность погрузчика с учетом поправочных коэффициентов составит:

К<sub>1</sub>= 0,9-подчистка автомобильных подъездов самосвалам на площадке;

 $K_2 = 0.97$  – очистка кузова самосвала от влажных, вязких, пород;

 $Q_{cm} = 3349 \times 0.9 \times 0.97 \times 0.8 = 2924 \text{ m}^3/\text{cm}.$ 

При расчетной производительности погрузчика  $-730,0\,\mathrm{m}^3/\mathrm{cm}$ , в расчет принимаем 450 м³/см, или 900 м³/сутки: 160 320 м³/год : 480 м³/см = 334 см работы одного погрузчика, в две смены.

### Промывочный обогатительный комплекс ПГШ 60/2Б.

На промывке золотосодержащей горной массы — песков - будет использован промывочный прибор ПГШ 60/2Б, производительностью 50-70 м $^3$ /час, в комплексе с осадочной машиной МОД-3. В расчет принимаем производительность — 480 м $^3$ /смену, с учетом резерва по производительности, т.к. в горных породах встречается примесь глины, а также зарыхленные золотосодержащие трещиноватые коренные имеют пластинчатую форму, из-за чего необходимо более тщательно промывать глинистые и пластинчатые породы.

Для улавливания мелкого золота к технологической схеме будут использованы ступенчатые шлюза, с измененным уровнем днища, а также применена осадочная установка МОД-3, которая при использовании двух бункеров - грохотов, измененной геометрии шлюзов и осадочной установки, позволит улавливать мелкое золото.



Рисунок 32 - Гидравлический двух бункерный промывочный прибор - ПГШ 60/2Б. Загрузочный бункер – грохот и розмывочный бункер – грохот.



Рисунок 33 - Модернизированная установка для улавливания мелкого золота.

Таблица 1.15 - Узлы промывочного прибора ПГШ - 60/2Б

	, <u>1</u> 1 1	
<u>№</u> п/п	Наименование оборудования и его узлов	Кол-во
1	Бункер – грохот загрузочный	1
2	Бункер – грохот розмывочный	1
3	Гидромонитор	1
4	Шлюза глубокого наполнения	1
5	Шлюза мелкого наполнения	1
6	Дизельный насосный агрегат Д 630/90	1
7	Трубопровод от шлюзов на МОД-3М	1
8	Осадочная установка МОД-3М	1

Таблица 1.16 - Технические характеристики промывочного прибора -  $\Pi\Gamma \coprod -60/2 F$ 

Наименование показателя	Ед-ца измерения	Значение показателей
Количество шлюзов	ШТ.	2 секции, 1 ручей
Улавливающая поверхность одного ШГН	$\mathbf{M}^2$	1,0
Производительность	м <sup>3</sup> /час	60
Средняя скорость потока	м/сек	0,7
Рабочий угол наклона	град.	9
Улавливающее покрытие		Резиновые коврики
Трафареты типа		Лестничный
Высота,	MM.	60
Шаг планок	MM.	70
Угол наклона планок	град.	60
Длина шлюза, не менее	MM.	10 000
Ширина шлюза, м	MM.	1 000

Инновационный, трехстадийный технологический комплекс

В настоящее время инженерами компании разработан другой промывочный комплекс, который будет запатентованный как изобретение.

Его изготовление, по разработанным чертежам, по достигнутой договоренности, будет осуществляться на заводах г.Усть-Каменогорск.

В его основе и конструкции заложен абсолютно измененный, прорывной подход, отличный от современных приборов, в основу только законы физики, совершенно не имеющие аналога в мире.

Его применение даст возможность перерабатывать месторождения с невысокими содержаниями, а также высоко рентабельно перерабатывать ранее отработанные площади и старые отвалы, глинистые горные породы.

### Инновационный, трехстадийный технологический комплекс для извлечения мелкого золота.




Таблица 1.17 - Годовые объемы и затраты времени на их выполнение

Taomique 1.17 Togobble obbembli il surparbi bemeini na im bibliosintenne								
Наименование работ	Вид техники	Объём работ $M^3$	времени	Затраты времени Маш./Час				
		IVI	иаш./См	иаш./час				
Горно-подготовительные работы (ГПР)	Бульдозер «Комаtsu» D 155A	6 050	5	50				
Гидротехнические сооружения (ГТС)	Экскаватор «Sumitomo» LS 2 800 FLJ	7 600	6	60				
Уборка плодородно- растительного слоя (ПРС)	Бульдозер «Комаtsu» D 155A	85 000	57	570				
Вскрыша бульдозерная:	Бульдозер «Комаtsu» D 155A	324 280	219	2 190				
Рыхление и окучивание								
коренных песков	Бульдозер «Комаtsu» D 155A	19 200	16	160				
Погрузка песков в автосамосвалы:	Экскаватор «Sumitomo» LS 2 800 FLJ	160 320	134	1 340				
Транспортировка на площадку промприбора:	Автосамосвал 55111	160 320	134/536	5 360				
Подача песков в бункер промприбора:	Погрузчик SDLG JG 952 952 H № 1	160 320	334	3 340				
Промывка песков	Дизельная насосная станция с приводом - ЯМЗ 238	160 320	334	3 340				
Уборка гали и эфелей:	Погрузчик SDLG JG 952 952 H № 2	133 600	334	3 340				
Рекультивация затронутых площадей	Бульдозер «Комаtsu» D 155A	85 000	55	550				
Вскрыша в рекультивацию:	Экскаватор «Sumitomo» LS 2 800 FLJ	35 280	28	280				
	Автосамосвал 55111	35 280	28/112	1 120				

Таблица 1.18 – Календарный график выполнения объемов горных работ

		Годы							Проє	ект		
1,,		I-CTb. M.	202	22	20:	23	20	)24	202	25		
<b>№</b> π/π	Основные показатели	$\Pi$ роизвод-с $M^3/C_{ m M}.$	Время работы См.	м <sup>3</sup>	Время работы См.	м <sup>3</sup>	Время работы См.	$M^3$	Время работы См.	м <sup>3</sup>	Время работы См.	m <sup>3</sup>
1	Горно-подготовительные, в том числе культурно-технические работы (ГПР)	1 210	5	6 050	5	6 050	5	6 050	5	6 050	20	24 200
2	Гидро-технические сооружения	1 267	6	7 600	6	7 600	6	7 600	6	7 600	24	30 400
3	Уборка плодородно-растительного слоя	1 500	57	85 000	57	85 000	57	85 000	57	85 000	228	340 000
4	Бульдозерная вскрыша	1 480	219	324 280	219	324 280	219	324 280	172	254 104	829	1 226 944
5	Рыхление коренных песков	1 200	16	19 200	16	19 200	16	19 200	16	19 200	64	76 800
6	Погрузка песков в самосвалы	1 260	134	160 320	134	160 320	134	160 320	134	160 320	536	641 280
7	Самосвалы КАМАЗ 4 шт 315,0 м <sup>3</sup> /см.	315/ 1 260	134	160 320	134	160 320	134	160 320	134	160 320	536/2 144	641 280
8	Подача песков в бункер промприбора	480	334	160 320	334	160 320	334	160 320	334	160 320	1 336	641 280
9	Промывка горной массы - песков	480	334	160 320	334	160 320	334	160 320	334	160 320	1 336	641 280
10	Уборка галле-эфелей	400	334	133 600	334	133 600	334	133 600	334	133 600	1 336	534 400
11	Рекультивация бульдозер «Комаtsu»	1 550	55	85 000	55	85 000	55	85 000	55	85 000	220	340 000
12	Экскаваторная вскрыша - рекультивация	1 260	28	35 280	28	35 280	28	35 280	28	35 280	112	141 120
13	Транспортировка вскрыши в отрабонанные пространства, для рекультивации	315/1 260	28	35 280	28	35 280	28	35 280	28	35 280	112/448	141 120

Вспомогательные работы.

Вспомогательные работы, сопутствующие основным работам, предполагается выполнять с помощью машин и механизмов, серийно выпускаемых промышленностью Республики Казахстан и стран СНГ.

Заправка различными горюче-смазочными материалами бульдозеров, автосамосвалов и другого оборудования будет осуществляться на рабочих местах из топливозаправщика КамАЗ.

Для проведения ремонтных работ по устранению различных неисправностей машин и механизмов на их рабочих местах будет использоваться передвижная мастерская на базе КамАЗ (ПРМ-1).

Доставка людей из г.Усть-Каменогорск на месторождение «Шыбынды» будет осуществляться автомобилем минивен «Мицубиси Дэлика» или привлеченным специализированным автотранспортом.

Доставка людей их вахтового поселка на их рабочие места будет осуществляться с помощью вахтового автобуса на базе КамАЗ.

Для доставки хозяйственных грузов и оборудования на участок работ из г.Усть-Каменогорска будет задействован автомобиль ГаЗель фургон.

Для проезда технологического и хозяйственного транспорта вдоль россыпи будут построены гравийные дороги длиной 5 км.

Для проведения работ по отработке месторождения «Шыбынды» имеется передвижной базовый поселок, состоящий из бытовых и производственных помещений. Бытовые помещения имеют отделения для сотрудников и рассчитаны на число рабочих, задействованных на горных работах.

Площадка под вахтовый поселок будет расположена на склоне левого борта долины ручья Шыбынды, с уклоном не более  $-8^{\circ}$  с параметрами:  $80 \times 50 \times 0.5 = 2000 \text{ m}^3$ .

Все помещения будут иметь естественную вентиляцию (окна, форточки), обеспечивающую свободный доступ воздуха в этих помещения.

На территории поселка будут построены: навесной склад, шлихообогатительная установка (ШОУ), стоянки автотранспорта.

В вахтовом поселке будут утепленные туалеты с водонепроницаемым выгребом в удобных для пользования местах, устраиваемые в соответствии с общими санитарными нормами.

Площадку под временный поселок планируется расположить за пределами горного отвода.

Капитальный ремонт техники, кроме текущего ремонта, будет производиться только на стационарных базах г. Усть-Каменогорск.

Проведение текущего ремонта на участке планируется выполнять с помощью передвижной мастерской ПРМ-1.

Связь и интернет будет осуществляться с помощью спутниковой антенны (тарелки) и усилителя. Для обогрева рабочих в ночное время в холодные дни и укрытия от дождя оборудованы специальные помещения, расположенные непосредственно на рабочих местах. Данные помещения (мониторки) укомплектованы печами отопления на твердом топливе, столами, скамейками для сиденья, умывальником с мылом, чайником с кипяченой питьевой водой, вешалкой для верхней одежды.

Расход ГСМ на основные горные работы, материалов Годовой расход ГСМ представлен в таблице 1.19. Годовой расход основных материалов представлен в таблице 1.20.

Таблица 1.19 – Годовой расход ГСМ на основные горные работы

<b>№</b> п/п	Оборудование	Ед. изм.	Норма расхода, Литр/час	Объём работ, Маш./час	Всего, Литр
1	2	3	4	5	6
1	Дизельная насосная Д 630/90 с ДВС ЯМЗ 238	Час	18,0	3 340	60 120
2	Бульдозер «Komatsu»	Маш./Час	22,0	3 520	77 316
3	Экскаватор «Sumitomo» LS 2 800 FLJ №1	Маш./Час	10,0	1 680	16 800
4	Погрузчик SDLG JG 952 952 H № 1	Маш./Час	14,0	3 340	46 760
5	Погрузчик SDLG JG 952 952 H № 2	Маш./Час	14,0	3 340	46 760
6	Самосвал КамАЗ	Км.	0,618	34 344 Км.	21 225
	Всего дизтоплива:				268 981
	В том числе рекультивация:				
7	Бульдозер «Komatsu»	Маш./Час	22,0	550	12 100
8	Экскаватор «Sumitomo» LS 2 800 FLJ №1	Маш./Час	10,0	280	7 600
9	Самосвал КамАЗ	Км.	0,618	1 120 = 5 936 км.	3 668
	Всего дизтоплива:				18 568
	ИТОГО				287 549

Таблица 1.20 - Годовой расход основных материалов

Mo	№ Наименование п/п потребителя/материала	Расход горючего и материалов					
п/п		Ед. изм.	Норма расхода Литр./Час.	Расход Литр/Мес.	Годовой расход		
	1	2	3	4	5		
1	Диз. электростанция 12 кВт.	Литр.	2	600	3 600		
2	Уголь для обогрева жилых помещений, бани	Тонн	4		4		
3	Дрова для обогрева жилых п омещений, бани	$M^3$	5		5		
4	Электроды МР-3	Кг			500		
5	Газ пропан	Баллон			25		
6	Кислород технический	Баллон			20		
7	Диски отрезные	Шт.		·	60		
8	Диск шлифовальный	Шт.			30		
9	Обтирочный материал	M.			800		

# 1.4.6 Проектные объемы горных работ

Таблица 1.21 – Проектные объемы горных работ

<b>№</b> п/п	Основные показатели	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	Проект
1	Горно-подготовительные	$\mathbf{M}^3$	6050	6050	6050	6050	24200

<b>№</b> п/п	Основные показатели	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	Проект
	работы						
2	Горно-технические сооружения	$\mathbf{M}^3$	7600	7600	7600	7600	30400
3	Вскрыша бульдозерная	$\mathbf{M}^3$	324280	324280	324280	254104	1226944
4	Вскрыша транспортная	$\mathbf{M}^3$	35280	35280	35280	35280	141120
5	Уборка ПРС	$\mathbf{M}^3$	85000	85000	85000	85000	340000
6	Рыхление коренных песков	$\mathbf{M}^3$	19200	19200	19200	19200	76800
7	Погрузка песков в самосвалы	$\mathbf{M}^3$	160320	160320	160320	160320	641280
8	Промывка песков	$\mathbf{M}^3$	160320	160320	160320	160320	641280
9	Уборка галле-эфелей	$\mathbf{M}^3$	133600	133600	133600	133600	534400
10	Рекультивация (нанесение ПРС)	$\mathbf{M}^3$	85000	85000	85000	85000	340000
11	Рекультивация (нанесение вскрыши)	$\mathbf{M}^3$	359560	359560	359560	289385	1368064
12	Среднее содержание	$M\Gamma/M^3$	130,48	130,48	130,48	130,48	130,48
13	Добыча золота	КГ	20,916	20,916	20,916	20,916	83,674

### 1.4.7 Электроснабжение инфраструктуры объекта работ

Энергоснабжение осуществляется участка путём использования дизельной электростанции ДЭС-12 мощностью 12 кВт, которая устанавливается в специальном помещении, на отдельной площадке в районе вахтового поселка. Основным энергоёмким потребителем электроэнергии на участке является вся бытовая и промышленная инфраструктура вахтового поселка.

Годовой расход дизельного топлива для ДЭС-12 составляет 2,8 тонн.

Освещение территории промывочного прибора, площадки складирования песков, насосной станции осуществляется от генератора дизельного привода насосной станции ЯМЗ-238 напряжением 24 В, по проводной линии к осветительным прожекторам от генератора насосной станции. Годовой расход дизельного топлива для генератора насосной станции ЯМЗ-238 составляет 46 тонн.

Питающий провод 0,2 кВ прокладывается открыто, через специальные опоры. Защитное заземление подключается к местным контурам заземления.

Все нетоковедущие металлические части электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением - заземляются. Сопротивление всех заземляющих устройств должно быть не более 4 Ом.

# 1.5 Описание возможных вариантов осуществления намечаемой деятельности

Выбор участка проведения добычных работ месторождении на «Шыбынды» обусловлен наличием запасов россыпного золота, что подтверждено Протоколом ГКЗ РК №2311-21-У, от 21 мая 2021 г. «Об утверждении запасов золота и постановкой их на государственный баланс».

В основу составления «Плана горных работ золотороссыпного месторождения «Шыбынды» и его технико-экономического обоснования, с целью дальнейшей его реализации, приняты следующие принципы и задачи:

- ✓ минимальное воздействие на экосистему района;
- ✓ использование техники, оборудования, технологий, системы охраны труда и прогрессивные системы управления производством, исключающих случаи причинения вреда здоровью работников предприятия и/или жителям прилегающих районов;
- ✓ своевременное и качественное восстановление последствий воздействия на окружающую среду в результате производства горных работ;
- ✓ полное извлечение полезного ископаемого и исключение его потерь в недрах, используя инновационные системы отработки и технологий;
- ✓ извлечение максимальной прибыли и минимизация затрат на добычу полезного ископаемого.

Учитывая то, что месторождения россыпного золота отрабатываются еще с древних времен, при этом выборочно отрабатывались наиболее богатые участки, в настоящее время остались небольшие, разрозненные участки с относительно невысокими содержаниями.

В связи с чем, опытными, профильными инженерами ТОО «ГДК Альянс», на основании собственного опыта и мировых технологий, разработаны и внедрены в производство инновационные технологии, которые позволят извлекать мелкое и мелкодисперсное золото, при достаточно высокой рентабельности.

Это позволит отрабатывать не только месторождения с невысокими средними содержаниями золота, но также повторно перерабатывать старательские отвалы старых прошлых лет, извлекая из них ранее упущенное мелкодисперсное золото, после чего произвести их рекультивацию.

Доказательство именно такого направления является то, что при подсчете ТЭО кондиций, и защиты его в ТКЗ Республики Казахстан, специалисты обосновали три вида бортового содержания: 20; 40; 60 мг/м $^3$  и, взяли в расчет низший уровень бортового содержания – 20 мг/м $^3$ .

Предприятие ТОО «ГДК Альянс» ответственно осознает важность сохранения водных, воздушных и лесных ресурсов, их флоры и фауны, принимая меры для полного извлечения полезного ископаемого и недопущению его потерь в недрах. В связи с чем, нацелены на сотрудничество со всеми природоохранными ведомствами Республики Казахстан, строго и ответственно соблюдать все требования контролирующих органов РК, принимать участие в социальных программах, создавая новые, дополнительные рабочие места и пополнять государственный бюджет и золотовалютный резерв Республики Казахстан.

Для наиболее эффективной отработки месторождения «Шыбынды» применяется система отработки длинными полигонами — блоками вдоль простирания долины. Месторождение будет отрабатываться последовательно от правого борта долины к левому, длинными полигонами — блоками, за пределами водоохранных полос.

Принятая в «Плане горных работ золотороссыпного месторождения «Шыбынды» система отработки экономически наиболее приемлема, с учетом следующих существенных факторов:

✓ эффективное использование бульдозерной и экскаваторной техники при поступлении вскрышных пород в соседние, ранее отработанные полигоны - блоки, на короткие расстояния откаток — 45-50 м, что значительно увеличит производительность используемой техники и существенно снизит материальные затраты;

✓ поступление вскрышных пород в соседние ранее отработанные полигоны - блоки позволит одновременно выполнять их заполнение вскрышными породами, тем самым - выполнять основные объемы их рекультивации;

✓ отработка месторождения длинными полигонами – блоками снизу вверх по простиранию долины обеспечит свободный сток воды из:

- \* верхней части долины месторождения;
- \* соседних примыкающих выработок;
- \* родников, имеющихся в трещиноватых коренных породах.

На отработанных полигонах будут сооружены отстойники-осветлители для отстоя и осветления воды.

При проведении добычных работ применяются специальные методы разработки месторождения Шыбынды с целью максимального сохранения целостности земель, с учетом технической, технологической, экологической и экономической целесообразности.

Исходя из вышесказанного, описание альтернативных (возможных) вариантов осуществление намечаемой деятельности не требуется в связи с нецелесообразностью в данном случае.

# 2. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И УСЛОВИЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ «ШЫБЫНДЫ»

Анализ изменения состояния компонентов природной среды, оценка воздействия при проведении работ на месторождении «Шыбынды» на окружающую среду и условия жизни населения, а также прогноз ее изменения выполнены для:

- воздушной среды;
- флоры;
- поверхностных и подземных вод;
- фауны;
- почв и грунтов;
- ландшафта;
- здоровья человека.

По полученным выводам по отдельным компонентам выполнена общая оценка на окружающую среду.

При реализации намечаемой деятельности в той или иной степени будет иметь место комплексное воздействие на окружающую среду.

### 3 ВОЗДУШНАЯ СРЕДА

# 3.1 Краткая характеристика физико-географических и климатических условий

В географическом отношении район месторождения располагается на северо-восточных склонах Калбинского хребта, который в свою очередь располагается на правобережье р.Иртыш.

Абсолютные отметки района месторождения колеблются на уровне 1000-1300 м над уровнем моря.

Район относится к области низкогорья, представляющей собой чередование групп небольших возвышенностей и отдельных широкой и пологой долин р.Большая и Малая Шыбынды. Рельеф района холмисто-увалистый эрозионно-тектонический, плоский слабоволнистый аккумулятивный.

В геоморфологическом плане представляет собой аккумулятивную равнину, расположенную в межгорном понижении, с разнонаправленными уклонами, с общим понижением в долину ручьев Большая и Малая Шыбынды.

Абсолютные отметки поверхности изменяются от 1000 – 1100 м.

Атмосферная циркуляция в этом районе является одним из климатообразующих факторов. Климат района резко-континентальный со значительными суточными и годовыми колебаниями температуры.

Горный рельеф оказывает влияние на развитие процессов атмосферной циркуляции и создает разнообразие климатических условий.

По межгорным котловинам и широким впадинам влажные воздушные массы проникают далеко вглубь долины Шыбынды, принося с собой обильное количество влаги.

В теплый период преобладают вторжение циклонов западного и северозападного направлений, с которыми связано прохождение атмосферных фронтов.

При приближении фронтального раздела к горным хребтам происходит выпадение осадков и усиление скорости ветра.

Отрицательная среднемесячная температура воздуха отмечается в течение шести месяцев – с ноября по апрель.

Наименьшая температура – с декабря по февраль – минус 24°C.

Распределение осадков происходит неравномерно. Наибольшее количество осадков приходится на лето, минимальное — на зиму. Общее среднегодовое количество осадков колеблется от 210 до 230 мм.

Характерной особенностью района являются ветры, часто шквального характера, преимущественно южного и юго-восточного направлений. Скорость ветра достигает 12 - 18 м/сек. Зимой преобладают ветры юго-восточного направления. Временами они сносят весь снежный покров с возвышенностей и несут с собой песок, и даже гравий.

Малоснежная суровая зима с сильными ветрами приводит к сносу снежного покрова, что вызывает промерзание почвы на глубину до 2,0-3,0 м.

В весенний период заморозки наблюдаются в течение мая и первых чисел июня.

Осенние заморозки бывают в конце августа и в первых числах сентября.

Высота снежного покрова на протяжении зимы в среднем составляет 20 - 30 см, лишь в отдельные годы доходит до 43 см, который сохраняется в течение 5 - 6 месяцев (с октября по март или апрель).

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере в соответствии с методикой расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий, приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Метеорологические коэффициенты и характеристики, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ

Наименование характеристик	Величина
Коэффициент, зависящий от стратификации	200
атмосферы, А	
Коэффициент рельефа местности в городе	1.00
Средняя максимальная температура наружного	26.0
воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С	
Средняя температура наружного воздуха наибо-	-23.0
лее холодного месяца (для котельных, работа-	
ющих по отопительному графику), град С	
Среднегодовая роза ветров, %	
С	5.0
CB	5.0
В	13.0
ЮВ	7.0
Ю	9.0
ЮЗ	19.0
3	30.0
C3	12.0
Скорость ветра (по средним многолетним	7.0
данным), повторяемость превышения которой	
составляет 5 %, м/с	

# 3.2 Характеристика современного состояния воздушной среды

Район работ расположен на территории Уланского района, Восточно-Казахстанской области. Ближайшим к площади месторождения, населенными пунктами являются поселок Верхние Таинты -8,5 км.

Состояние экологической обстановки в Уланском районе определяется характерными природными и техногенными факторами действующими на окружающую природную среду.

В рассматриваемом районе отсутствуют крупные промышленные источники загрязнения воздушной среды.

Загрязнение атмосферного воздуха в течение года производится не стабильно. На этом сказываются влияние климатических условий района, время года и сезонность проведения работ, а также некоторые другие факторы.

В зимнее время эмиссии в атмосферный воздух поступают в основном от печей местного отопления частного сектора.

В весеннее и осеннее время в периоды перед посевной и после уборки урожая, многие сельскохозяйственные поля подвергаются термической очистке от стерни и соломы. В этот период в атмосферу поступает значительной количество эмиссий.

Основными источниками загрязнения воздушной среды сельскохозяйственные рассматриваемого района являются мелкие (животноводческие) хозяйства, прилегающей автотранспорт трассы, загрязняющий придорожные области территории района.

Согласно данным РГП «Казгидромет» мониторинг наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха в п.Верхние Таинты не проводится. В связи с этим информация по фоновому загрязнению атмосферного воздуха отсутствует.

Исходя из вышесказанного, влияние указанных факторов загрязнения оценивается как весьма *незначительное*.

## 3.3 Уточнение границ области воздействия объекта

Областью воздействия является территория (акватория), подверженная антропогенной нагрузке и определенная путем моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ.

Для совокупности стационарных источников область воздействия рассчитывается как сумма областей воздействия отдельных стационарных источников выбросов.

Нормативы допустимых выбросов устанавливаются для отдельного стационарного источника и (или) совокупности стационарных источников, входящих в состав объекта I или II категории, расчетным путем с применением метода моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ с таким условием, чтобы общая нагрузка на атмосферный воздух в пределах области воздействия не приводила к нарушению установленных экологических нормативов качества окружающей среды или целевых показателей качества окружающей среды.

Зона воздействия – территория, которая подвергается воздействию загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух от объектов воздействия на атмосферный воздух. Размеры и граница зоны воздействия определяются на основании расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе с учетом фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и того, что за пределами этих зон содержание

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превысит нормативы качества атмосферного воздуха.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) — территория, отделяющая зоны специального назначения, а также промышленные организации и другие производственные, коммунальные и складские объекты в населенном пункте от близлежащих селитебных территорий, зданий и сооружений жилищногражданского назначения в целях ослабления воздействия на них неблагоприятных факторов.

Граница С33 — линия, ограничивающая территорию С33 или максимальную из плановых проекций пространства, за пределами которых факторы воздействия не превышают установленные гигиенические нормативы.

Следовательно, зона воздействия эквивалентна санитарно-защитной зоне.

Намечаемая деятельность до добыче золотороссыпного золота открытым способом на месторождении «Шыбынды», согласно Приложения 1 к «Санитарно-эпидемиологическим требованиям по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов (утв. приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года №237)», относится к пп.9) п.11, Раздела 3, который характеризуется: 9) производства по добыче металлоидов открытым способом, где санитарно-защитная зона (СЗЗ) для данного типа производства устанавливается размером не менее 1000 м. Объект относится к 1 классу по санитарной классификации объектов.

## 3.4 Данные о пределах области воздействия

При нормировании допустимых выбросов осуществлялась оценка достаточности области воздействия объекта.

Граница области воздействия на атмосферный воздух объекта определяется как проекция замкнутой линии на местности, ограничивающая область, за границей которого соблюдаются установленные экологические нормативы качества и/или целевые показатели качества окружающей среды с учетом индивидуального вклада объекта в общую нагрузку на атмосферный воздух.

Намечаемая деятельность до добыче золотороссыпного золота открытым способом на месторождении «Шыбынды», согласно Приложения 1 к «Санитарно-эпидемиологическим требованиям по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов (утв. приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года №237)», относится к пп.9) п.11, Раздела 3, который характеризуется: 9) производства по добыче металлоидов открытым способом, где санитарно-защитная зона (СЗЗ) для данного типа производства устанавливается размером не менее 1000 м.

Предел области воздействия был принят по границе нормативной СЗЗ (1000 м).

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ, выбрасываемых источниками выбросов для ТОО «ГДК Альянс» в приземном слое атмосферы, проводился по программе расчета загрязнения атмосферы «ЭРА» версия 3.0.

По результатам проведённого расчёта приземных концентраций загрязняющих веществ, выбрасываемых источниками выбросов для ТОО «ГДК Альянс» в приземном слое атмосферы, установлено, что максимальные приземные концентрации по всем загрязняющим веществам на границе санитарно-защитной зоны не превышают 1,0 ПДК.

Граница санитарно-защитной зоны ТОО «ГДК Альянс» представлена на ситуационной карте-схема района размещения предприятия (приложение 1).

# 3.5 Обоснование показателей эмиссий и оценка воздействия намечаемой деятельности на воздушную среду

В процессе проведения работ на месторождении «Шыбынды» выявлено 25 источник выбросов, из них: 6 организованных источников выбросов (ист.0001-0006), 19 неорганизованных источников выбросов (ист.6001-6019).

Основными источниками загрязнения атмосферы вредными веществами будут являться:

## > Горные работы:

- Дизельные электростанции cприводом ЯМЗ-238. Дизельные электростанции предназначены для электроснабжения оборудования по промывке песков. Время работы каждой ДЭС - 3340 ч/год. Общий расход дизельного топлива составит 46 тонн/год. Заправка топливного бака ДЭС осуществляется топливозаправщиком. В процессе работы дизельных электростанций в атмосферу выделяются: азота диоксид, азота оксид, оксид диоксид серы, углеводороды предельные  $C_{12}$ - $C_{19}$ , формальдегид, углерод. Выброс загрязняющих веществ происходит через выхлопные трубы высотой 1,5 м, диаметром 0,15 (ист.0001, 0002, 0003).
- Снятие ПРС с площади месторождения с перемещением за пределы контура балансовых запасов. Снятие ПРС осуществляется бульдозером Коmatsu D 155A. Объем снятие ПРС на 2022-2025 гг. составит 85000 м $^3$ /год, 110500 тонн/год. При снятии ПРС в атмосферу выделяется пыль неорганическая с содержанием SiO $_2$  70-20%. Источник выброса загрязняющих веществ неорганизованный (ист.6001).
- Отвалы ПРС. Плодородно-растительный слой размещается в отдельные отвалы на максимальном приближении к отрабатываемым полигонам, с целью снижения затрат на последующую рекультивацию и восстановление ПРС на поверхности отработанных площадей. Все отвалы ПРС условно объединены в 1 неорганизованный источник, т.к. полигоны-блоки отрабатываются последовательно друг за другом с последующей рекультивацией нарушенной площади и одновременно функционирует 1 отвал. Высота отвала ПРС составляет 3 метра. Объем ПРС, поступающий в отвал на 2022-2025 гг., составляет 85000 м³/год, 110500 тонн/год. Площадь отвала 28350 м² (площадь

отвала рассчитана из условия хранения годового объема ПРС). В процессе временного хранения ПРС в атмосферу выделяется пыль неорганическая с содержанием  $SiO_2$  70-20%. Источник выброса неорганизованный (ист. 6002).

- Выемка, погрузка и транспортирование вскрышных пород. Объем вскрышных пород на 2022-2024 гг. 359560 м $^3$ /год, 755076 тонн/год, 2025 г. 289384 м $^3$ /год, 607706,4 тонн/год. Дальность транспортировки 500 м. В процессе выемки, погрузки и траснпортировки вскрышных пород в атмосферу выделяется пыль неорганическая с содержанием SiO $_2$  70-20%. Источник выброса неорганизованный (ист.6003).
- Отвалы транспортной вскрыши за пределами контура балансовых запасов. Все отвалы транспортной вскрыши условно объединены в 1 источник, Т.К. полигоны-блоки отрабатываются неорганизованный последовательно друг за другом с последующей рекультивацией нарушенной площади и одновременно функционирует 1 отвал. Высота отвала составляет 3 метра. Объем транспортной вскрыши, поступающий в отвал на 2022-2025 гг., составляет 35280  $M^3$ /год, 74088 тонн/год. Площадь отвала — 11760  $M^2$  (площадь отвала рассчитана из условия хранения годового объема вскрыши). В процессе временного хранения вскрышных пород в атмосферу выделяется пыль SiO<sub>2</sub> 70-20%. Источник неорганическая содержанием неорганизованный (ист. 6004).
- Отвалы бульдозерной вскрыши на бортах полигонов-блоков. Все отвалы бульдозерной вскрыши условно объединены в 1 неорганизованный источник, т.к. полигоны-блоки отрабатываются последовательно друг за другом с рекультивацией нарушенной последующей площади одновременно функционирует 1 отвал. Высота отвала составляет 6 метров. бульдозерной вскрыши, поступающий в отвал на 2022-2024 гг., составляет 324280 м<sup>3</sup>/год, 680988 тонн/год, 2024 г. -254104 м<sup>3</sup>/год, 533618,4 тонн/год. Площадь отвала: 2022-2024 гг. - 54050 м $^2$ , 2025 г. - 42350 м $^2$  (площадь отвала рассчитана из условия хранения годового объема вскрыши). В процессе временного хранения вскрышных пород в атмосферу выделяется пыль неорганическая содержанием 70-20%. Источник  $SiO_2$ выброса неорганизованный (ист. 6005).
- $(\Gamma\Pi P)$ . • Горно-подготовительные работы В комплекс горноподготовительных работ входит: устройство карьерных дорог и подъездов вскрышных пород 1000  $M^3/\Gamma$ ОД, 2100 тонн/год), устройство промышленной площадки промывочного комплекса (объем грунта 1850 м<sup>3</sup>/год, 3885 тонн/год), устройство площадки для складирования песков возле промывочного комплекса (объем грунта 3200 м<sup>3</sup>/год, 6720 тонн/год). В процессе горно-подготовительных работ в атмосферу выделяется пыль неорганическая содержанием  $SiO_2$ 70-20%. Источник выброса неорганизованный (ист. 6006).
- Гидро-технические работы (ГТР). В комплекс гидро-технических работ входит: устройство водоотводной нагорной канавы (объем грунта 50 м $^3$ /год, 105 тонн/год), устройство продольной и поперечной дамб зумпфа (объем вскрышных пород 2160 м $^3$ /год, 4536 тонн/год), устройство продольной и

поперечной дамб отстойника-осветлителя (объем вскрышных пород 590 м $^3$ /год, 1239 тонн/год). В процессе гидро-технических работ в атмосферу выделяется пыль неорганическая с содержанием SiO $_2$  70-20%. Источник выброса неорганизованный (ист.6007).

- Рыхление и окучивание коренных песков. Для полноты выемки из недр полезного ископаемого, а именно просаженного золота в трещиноватых коренных породах, используется бульдозер «Коmatsu» D155A, с гидравлическим рыхлителем, для рыхления и окучивания золотосодержащих трещиноватых коренных пород в отвалы, для их последующей погрузки, транспортировки с целью промывки на промывочном комплексе. Объем рыхления на 2022-2025 гг. составляет 19200 м³/год, 40320 т/год. При рыхлении и окучивании коренных песков в атмосферу выделяется пыль неорганическая с содержанием SiO<sub>2</sub> 70-20%. Источник выброса загрязняющих веществ неорганизованный (ист.6008).
- Площадка для складирования песков возле промывочного комплекса. Объем песков  $160320 \text{ м}^3$ /год, 336672 тонн/год. Площадь площадки  $480 \text{ м}^3$ . При хранении песков на площадке в атмосферу выделяется пыль неорганическая с содержанием  $SiO_2$  70-20%. Источник выброса загрязняющих веществ неорганизованный (ист.6009).
- Подача песков погрузчиком SDLG JD в бункер промприбора. Объем песков  $160320 \text{ м}^3$ /год, 336672 тонн/год. При подаче песков в бункер промприбора в атмосферу выделяется пыль неорганическая с содержанием  $SiO_2$  70-20%. Источник выброса загрязняющих веществ неорганизованный (ист.6010).
- Сталкивание пород вскрыши бульдозером Komatsu D155A в отработанное пространство полигонов-блоков, разравнивание ПРС. При сталкивании пород вскрыши и нанесении ПРС в атмосферу выделяется пыль неорганическая с содержанием  $SiO_2$  70-20%. Источник выброса загрязняющих веществ неорганизованный (ист.6011).
- Заправка техники топливозаправщиком. Карьерная техника, а также топливные баки ДЭС-12 кВт и ДЭС с двигателем ЯМЗ-238, заправляются КамАЗ, топливозаправщиком на базе оборудованным заправочными «пистолетами», счетчиками и другими приспособлениями. Расход дизельного топлива на 2022-2025 гг. составит 244 тонн/год. В процессе атмосферу заправки техники дизельным топливом В выделяются: предельные  $C_{12}$ - $C_{19}$ Источник И сероводород. загрязняющих веществ неорганизованный (ист.6012).
- Передвижная мастерская на базе КамАЗ (ПРМ-1). Передвижная мастерская предназначена для мелкосрочного ремонта карьерной техники. В данной мастерской производятся сварочные работы, металлообработка, ремонт РТИ, зарядка аккумуляторов.

Для проведения сварочных работ имеются сварочный аппарат и аппарат для газовой резки. Время работы — 583 ч/год. Расход электродов марки MP-3 на 2022-2025 гг. составляет 500 кг/год, длина реза - 2500 п.м./год. При проведении сварочных работ в атмосферу выделяются: оксид железа, марганец и его соединения, фтористые газообразные соединения, азота диоксид, оксид углерода.

В передвижной мастерской установлено металлообрабатывающее оборудование: заточной станок с диаметром абразивного круга 400 мм (время работы -200 ч/год), сверлильный станок (время работы -150 ч/год), угловая шлифовальная машинка (время работы -150 ч/год). В процессе работы станков в атмосферу выделяются: взвешенные частицы, пыль абразивная.

В передвижной мастерской имеется вулканизатор (время работы — 100 ч/год). Количество камер в год — 500 шт. Расход сырой резины — 100 г на 1 камеру или 50 кг/год. Расход клея — 10 г на камеру или 5 кг/год. Расход бензина — 900 г/кг клея. При ремонте резинотехнических изделий в атмосферу выделяются следующие загрязняющие вещества: диоксид серы, оксид углерода, бензин нефтяной, пыль тонко измельченного резинового вулканизатора из отходов подошвенных резин.

В передвижной мастерской осуществляется зарядка аккумуляторов от зарядного устройства. Время работы -2000 ч/год. Количество заряжаемых аккумуляторов -200 шт./год. Количество одновременно заряжаемых аккумуляторов -1 шт. Время зарядки одного аккумулятора -10 часов/сутки. Электрическая емкость заряжаемых аккумуляторов -190 Ахч. При зарядке аккумуляторов в атмосферу выделяется серная кислота.

Источник выброса загрязняющих веществ неорганизованный (ист. 6013).

• Карьерная техника. В процессе работы карьерной техники в атмосферу выделяются: азота диоксид, азота оксид, диоксид серы, керосин, углерод, оксид углерода. Источник выброса неорганизованный (ист. 6014).

#### Вахтовый поселок:

- Печь отопления жилых помещений. Время работы печи 680 ч/год. В качестве топлива используется уголь месторождения «Каражыра» и дрова. Расход топлива на 2022-2025 гг. составляет: уголь 2,5 тонн/год, дрова 1,5 тонн/год. В процессе сжигания топлива в атмосферу выделяются: пыль неорганическая с содержанием SiO<sub>2</sub> 70-20%, пыль неорганическая с содержанием SiO<sub>2</sub> менее 20%, диоксид серы, азота диоксид, азота оксид, оксид углерода. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется через трубу диаметром 0,2 м на высоте 3 м (ист.0004).
- Печь отопления бани. Время работы печи 350 ч/год. В качестве топлива используется уголь месторождения «Каражыра» и дрова. Расход топлива на 2022-2025 гг. составляет: уголь 1,5 тонн/год, дрова 1,0 тонн/год. В процессе сжигания топлива в атмосферу выделяются: пыль неорганическая с содержанием SiO<sub>2</sub> 70-20%, пыль неорганическая с содержанием SiO<sub>2</sub> менее 20%, диоксид серы, азота диоксид, азота оксид, оксид углерода. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется через трубу диаметром 0,2 м на высоте 3 м (ист.0005).
- Склад угля. Склад угля находится под навесом и закрыт с 4-х сторон. Площадь склада -2 м<sup>2</sup>. Время хранения угля -4080 ч/год. Объем угля, поступающего на склад, на 2022-2025 гг. составляет 4 тонны/год. В процессе погрузочно-разгрузочных работ и хранении в атмосферу выделяется пыль

неорганическая с содержанием  $SiO_2$  менее 20%. Источник выброса загрязняющих веществ неорганизованный (ист. 6015).

- Склад ЗШО. Золошлаковые отходы складируются в закрытый металллический контейнер. Время хранения угля 4080 ч/год. По мере накопления золошлаковые отходы вывозятся на полигон ТБО. В процессе погрузочно-разгрузочных работ и хранении в атмосферу выделяется пыль неорганическая с содержанием SiO<sub>2</sub> 70-20%. Источник выброса загрязняющих веществ неорганизованный (ист.6016).
- Газовая плита. Для приготовления пищи на кухне имеется газовая плита. Время работы плиты 510 ч/год. Расход пропана на 2022-2025 гг. составляет 0,15 тонн/год. В процессе сжигания пропана в атмосферу выделяются: диоксид серы, азота диоксид, азота оксид, оксид углерода. Источник выброса загрязняющих веществ неорганизованный (ист. 6017).
- ДЭС-12 кВт. Для электроснабжения вахтового поселка используются солнечные батареи и дизельная электростанция мощностью 12 кВт. Время работы ДЭС 1800 ч/год. Расход дизельного топлива на 2022-2025 гг. составит 2,8 тонн/год. Заправка топливного бака ДЭС-12 кВт осуществляется топливозаправщиком. В процессе работы дизельной электростанции в атмосферу выделяются: азота диоксид, азота оксид, оксид углерода, диоксид серы, углеводороды предельные  $C_{12}$ - $C_{19}$ , акролеин, формальдегид, углерод. Выброс загрязняющих веществ происходит через выхлопную трубу высотой 1,5 м, диаметром 0,15 (ист.0006).
- Стоянка служебного транспорта. В процессе въезда-выезда с территории стоянки в атмосферу выделяются: азота диоксид, азота оксид, диоксид серы, керосин, углерод, оксид углерода. Источник выброса неорганизованный (ист.6018).
- Площадка для техники. В процессе въезда-выезда с территории стоянки в атмосферу выделяются: азота диоксид, азота оксид, диоксид серы, керосин, углерод, оксид углерода. Источник выброса неорганизованный (ист. 6019).

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при проведении горных работ на месторождении «Шыбынды» представлен в приложении 2.

В процессе проведения работ на месторождении «Шыбынды» в атмосферу выбрасывается 20 наименований загрязняющих веществ, из них:

- **твердые:** железо (II, III) оксиды, марганец и его соединения, углерод, взвешенные частицы, пыль неорганическая, содержащая  $SiO_2$  70-20%, пыль неорганическая, содержащая  $SiO_2$  менее 20%, пыль абразивная, пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин.
- жидкие и газообразные: азота диоксид, азот (II) оксид, серная кислота, диоксид серы, сероводород, углерод оксид, фтористые газообразные соединения, проп-2-ен-1-аль (акролеин, акрилальдегид), формальдегид, бензин, керосин, углеводороды предельные  $C_{12}$ - $C_{19}$ , сероводород.

Нормированию подлежит 19 наименований загрязняющих веществ.

В процессе проведения работ в атмосферу будут выбрасываться загрязняющие вещества в количестве (с учетом автотранспорта): 2022-2024 гг. – 52,14999439 m; 2025 г. - 49,13689439 m.

Суммарные выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников (автотранспорта) составят: 2022-2025 гг. — 14,35326 т.

Согласно п.17 статьи 202 Экологического Кодекса Республики Казахстан источников допустимых выбросов ДЛЯ передвижных нормативы не устанавливаются. Плата за выбросы загрязняющих веществ OT автотранспортных средств производится по фактическому расходу топлива.

Суммарные выбросы загрязняющих веществ, подлежащие **нормированию**, составят:

- ✓ 2022-2024 гг. **37,79673439 m/год**;
- ✓ 2025 г. **34,78363439 m/год**.

Перечень веществ, выбрасываемых при проведении работ на месторождении «Шыбынды», приведен в таблице 3.1.

Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представлены в таблицах 3.2-3.3.

Ситуационная карта-схема рассматриваемой площадки показана в приложении 1.

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера" **Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, при проведении горных работ на месторождении "Шыбынды"**Уланский район, ВКО, ТОО "ГДК Альянс"

										Выброс заг	рязняющих вец	цеств			
Код 3В	Наименование загрязняющего	ЭНК, мг/м3	ПДКм.р, мг/м3	ПДКс.с., мг/м3	ОБУВ,	Класс опасно	В обі	цем по площал	іке	Без учета в	ыбросов от перо источников	едвижных	От перед	движных ист	очников
	вещества					сти	г/с	т/год	Значение М/ЭНК	г/с	т/год	Значение М/ЭНК	г/с	т/год	Значение М/ЭНК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					ļ.			2022-2024 гг.							
0123	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)			0,04		3	0,02871	0,02707	0,67675	0,02871	0,02707	0,67675			
0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)		0,01	0,001		2	0,00108	0,0012	1,2	0,00108	0,0012	1,2			
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0,2	0,04		2	0,22826	7,70088	192,522	0,14456	1,48098	37,0245	0,0837	6,2199	155,4975
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0,4	0,06		3	0,18143	2,9159	48,598333 3	0,16773	1,90505	31,750833	0,0137	1,01085	16,8475
0322	Серная кислота (517)		0,3	0,1		2	0,00001	0,00003	0,0003	0,00001	0,00003	0,0003			
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0,15	0,05		3	0,03674	1,14591	22,9182	0,0214	0,244	4,88	0,01534	0,90191	18,0382
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0,5	0,05		3	0,0945208	1,1343373	22,686746	0,0849208	0,5128373	10,256746	0,0096	0,6215	12,43
0333	Сероводород (Дигидросульфид)		0,008			2	0,000044	0,00002	0,0025	0,000044	0,00002	0,0025			

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера"

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, при проведении горных работ на месторождении "Шыбынды"

						Выброс загрязняющих веществ									
Код 3В	Наименование загрязняющего	ЭНК,	ПДКм.р, мг/м3	ПДКс.с., мг/м3	ОБУВ, мг/м3	Класс опасно	В об	щем по площад	іке	Без учета в	ыбросов от перо источников	едвижных	От перед	вижных ист	очников
	вещества					сти	г/с	т/год	Значение М/ЭНК	г/с	т/год	Значение М/ЭНК	г/с	т/год	Значение М/ЭНК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	(518)														
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		5	3		4	0,36570025	5,60087009	1,8669567	0,27840025	1,39687009	0,4656233	0,0873	4,204	1,401333
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)		0,02	0,005		2	0,00017	0,0002	0,04	0,00017	0,0002	0,04			
1301	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)		0,03	0,01		2	0,0051	0,0586	5,86	0,0051	0,0586	5,86			
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)		0,05	0,01		2	0,0051	0,0586	5,86	0,0051	0,0586	5,86			
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (60)		5	1,5		4	0,0125	0,0045	0,003	0,0125	0,0045	0,003			
2732	Керосин (654*)				1,2		0,0232	1,3951	1,1625833 3				0,0232	1,3951	1,162583 33
2754	Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C) (10)		1			4	0,06666	0,59413	0,59413	0,06666	0,59413	0,59413			
2902	Взвешенные частицы (116)		0,5	0,15		3	0,0406	0,02622	0,1748	0,0406	0,02622	0,1748			
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (494)		0,3	0,1		3	2,946545	31,467906	314,67906	2,946545	31,467906	314,67906			

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера" Таблица 3.1 **Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, при проведении горных работ на месторождении "Шыбынды"** 

										Выброс заг	рязняющих вец	цеств			
Код 3В	Наименование загрязняющего	ЭНК, мг/м3	ПДКм.р, мг/м3	ПДКс.с., мг/м3	ОБУВ, мг/м3	Класс опасно	В об	щем по площал	ке	Без учета в	ыбросов от перо источников	едвижных	От перед	движных ист	очников
	вещества					сти	г/с	т/год	Значение М/ЭНК	г/с	т/год	Значение М/ЭНК	г/с	т/год	Значение М/ЭНК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (495*)		0,5	0,15		3	0,006067	0,007721	0,0514733	0,006067	0,007721	0,0514733			
2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)				0,04		0,0038	0,0027	0,0675	0,0038	0,0027	0,0675			
2978	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин (1090*)				0,1		0,0226	0,0081	0,081	0,0226	0,0081	0,081			
	ВСЕГО:						4,06883705	52,14999439	619,04533 27	3,83599705	37,79673439	413,668216	0,23284	14,35326	205,37711 7
		•		<u>'</u>				2025 год							
0123	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)			0,04		3	0,02871	0,02707	0,67675	0,02871	0,02707	0,67675			
0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV)		0,01	0,001		2	0,00108	0,0012	1,2	0,00108	0,0012	1,2			

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера"

Таблица 3.1

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, при проведении горных работ на месторождении "Шыбынды"

										Выброс заг	грязняющих веп	цеств			
Код 3В	Наименование загрязняющего	ЭНК,	ПДКм.р, мг/м3	ПДКс.с., мг/м3	ОБУВ, мг/м3	Класс опасно	В об	щем по площал	іке	Без учета в	ыбросов от перо источников	едвижных	От перед	цвижных ист	очников
	вещества					сти	г/с	т/год	Значение М/ЭНК	г/с	т/год	Значение М/ЭНК	г/с	т/год	Значение М/ЭНК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	оксид/ (327)														
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0,2	0,04		2	0,22826	7,70088	192,522	0,14456	1,48098	37,0245	0,0837	6,2199	155,4975
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0,4	0,06		3	0,18143	2,9159	48,59833 33	0,16773	1,90505	31,750833	0,0137	1,01085	16,8475
0322	Серная кислота (517)		0,3	0,1		2	0,00001	0,00003	0,0003	0,00001	0,00003	0,0003			
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0,15	0,05		3	0,03674	1,14591	22,9182	0,0214	0,244	4,88	0,01534	0,90191	18,0382
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0,5	0,05		3	0,0945208	1,1343373	22,68674 6	0,0849208	0,5128373	10,256746	0,0096	0,6215	12,43
0333	Сероводород (Дигидросульфи д) (518)		0,008			2	0,000044	0,00002	0,0025	0,000044	0,00002	0,0025			
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		5	3		4	0,36570025	5,60087009	1,866956 7	0,27840025	1,39687009	0,4656233	0,0873	4,204	1,401333
0342	Фтористые газообразные соединения /в		0,02	0,005		2	0,00017	0,0002	0,04	0,00017	0,0002	0,04			

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера" Таблица 3.1 **Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, при проведении горных работ на месторождении "Шыбынды"** 

							Выброс загрязняющих веществ								
Код 3В	Наименование загрязняющего	ЭНК, мг/м3	ПДКм.р, мг/м3	ПДКс.с., мг/м3	ОБУВ, мг/м3	Класс опасно	В обі	цем по площал	іке	•	ибросов от пере источников	едвижных	От перед	цвижных ист	очников
	вещества					сти	г/с	т/год	Значение М/ЭНК	г/с	т/год	Значение М/ЭНК	г/с	т/год	Значение М/ЭНК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	пересчете на фтор/ (617)														
1301	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)		0,03	0,01		2	0,0051	0,0586	5,86	0,0051	0,0586	5,86			
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)		0,05	0,01		2	0,0051	0,0586	5,86	0,0051	0,0586	5,86			
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (60)		5	1,5		4	0,0125	0,0045	0,003	0,0125	0,0045	0,003			
2732	Керосин (654*)				1,2		0,0232	1,3951	1,162583 33				0,0232	1,3951	1,162583 33
2754	Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С) (10)		1			4	0,06666	0,59413	0,59413	0,06666	0,59413	0,59413			
2902	Взвешенные частицы (116)		0,5	0,15		3	0,0406	0,02622	0,1748	0,0406	0,02622	0,1748			
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (494)		0,3	0,1		3	2,840045	28,454806	284,54806	2,840045	28,454806	284,54806			

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера" Таблица 3.1 **Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, при проведении горных работ на месторождении "Шыбынды"** 

										Выброс заг	грязняющих веп	цеств			
Код 3В	Наименование загрязняющего	ЭНК,	ПДКм.р, мг/м3	ПДКс.с., мг/м3	ОБУВ, мг/м3	Класс	В об	щем по площад	цке	Без учета в	ыбросов от перо источников	едвижных	От перед	цвижных ист	очников
	вещества					сти	г/с	т/год	Значение М/ЭНК	г/с	т/год	Значение М/ЭНК	г/с	т/год	Значение М/ЭНК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (495*)		0,5	0,15		3	0,006067	0,007721	0,051473	0,006067	0,007721	0,0514733			
2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)				0,04		0,0038	0,0027	0,0675	0,0038	0,0027	0,0675			
2978	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин (1090*)  В С Е Г О:				0,1		0,0226 3,96233705	0,0081	0,081 588,91433	0,0226 3,72949705	0,0081	0,081 383,537216	0,23284	14,35326	205,37711
	DCEIU:						3,90233703	49,13089439	388,91433 27	3,72949703	34,70303439	303,337210	0,23284	14,33320	203,37/11 7

Примечания: 1. В колонке 9: "М" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

<sup>2.</sup> Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)

Таблица 3.2

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера"

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2022-2024 гг.

Jan	CRIII I	лаион, BRO, 100 1 дг			11	T T T	ъ	Т.	17				1.0		
_		Источник выделен		Число	Наименование	Номер	Высо	Диа-		аметры газовозд.			-	ы источника	
Про		загрязняющих вещ	еств	часов	источника выброса	источ	та	метр		выходе из трубы			на карте	-схеме, м	
ИЗВ	Цех		,	рабо-	вредных веществ	ника	источ	устья	ма	ксимальной разо	вой				
одс		Наименование	Коли	ТЫ		выбро	ника	трубы		нагрузке		точечног	о источ.	2-го кон	ца лин.
TBO			чест	В		сов	выбро					/1-го кон	нца лин.	/длина, і	ширина
			во,	году			сов,	M	ско-	объем на 1	тем-	/центра і	площад-	площа,	дного
			шт.	,			M		рость	трубу, м3/с	пер.	ного ист		источ	ника
									м/с		οĈ				
												X1	Y1	X2	Y2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
001		Дизельная	1	3340	труба	0001	1.5	0.15		0.0600831	50		2400		
		насосная													
		станция с													
		приводом ЯМЗ-													
		238													
		230													
001		Дизельная	1	3340	труба	0002	1.5	0.15	3.4	0.06	50	2655	2405		
		насосная													
		станция с													
		приводом ЯМЗ-													
		238													
		230									1				l

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера" Таблица 3.2 **Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2022-2024** гг.

	и раион, вко, тоо т	<u> </u>	T/ 1 1	C	10		D			I
Номер	Наименование	Вещество	Коэфф	Средняя	Код		выорос	загрязняющего і	вещества	
источ	газоочистных	по кото-	обесп	эксплуат	ве-	Наименование		1		
ника	установок,	рому	газо-	степень	ще-	вещества	,	, 2	,	
выбро	тип и	произво-	очист	очистки/	ства		г/с	мг/нм3	т/год	Год
сов	мероприятия	дится	кой,	тах.степ						дос-
	по сокращению	газо-	%	очистки%						тиже
	выбросов	очистка								КИН
										НДВ
7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0001					0301	Азота (IV) диоксид (	0.0375	738.446	0.45	2022
						Азота диоксид) (4)				
					0304	Азот (II) оксид (	0.0488	960.965	0.585	2022
						Азота оксид) (6)				
					0328	Углерод (Сажа,	0.0063	124.059	0.075	2022
						Углерод черный) (583)				
					0330	Сера диоксид (	0.0125	246.149	0.15	2022
						Ангидрид сернистый,				
						Сернистый газ, Сера (				
						IV) оксид) (516)				
					0337	Углерод оксид (Окись	0.0313	616.356	0.375	2022
						углерода, Угарный газ) (584)				
					1301	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин,	0.0015	29.538	0.018	2022
						Акрилальдегид) (474)				
					1325	Формальдегид (	0.0015	29.538	0.018	2022
						Метаналь) (609)				
					2754	Углеводороды	0.015	295.378	0.18	2022
						предельные С12-С19 (в				
						пересчете на С) (10)				
0002					0301	Азота (IV) диоксид (	0.0375	739.469	0.45	2022
						Азота диоксид) (4)				
					0304	Азот (II) оксид (	0.0488	962.295	0.585	2022
						Азота оксид) (6)				
					0328	Углерод (Сажа,	0.0063	124.231	0.075	2022

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера"

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2022-2024 гг.

Улан	скии р	район, ВКО, ТОО "ГДК	HKAILA												
		Источник выделен	ки	Число	Наименование	Номер	Высо	Диа-	Пара	аметры газовозд.	смеси	]	Координать	ы источника	
Про		загрязняющих веще	еств	часов	источника выброса	источ	та	метр	на	выходе из трубы	при		на карте-	-схеме, м	
изв	Цех	•		рабо-	вредных веществ	ника	источ	устья		ксимальной разо			-		
одс	,	Наименование	Коли	ТЫ	•	выбро	ника	трубы		нагрузке		точечног	о источ.	2-го кон	ца лин.
ТВО			чест	В		сов	выбро	F J -		FJ-		/1-го кон		/длина, і	
			во,	году			сов,	M	ско-	объем на 1	тем-	/центра г		площа	-
			шт.	104)			M		рость	трубу, м3/с	пер.	ного ист		источ	
							112		м/с	19303, 11270	oC	11010 1101	0 1111111	110101	
									111/ 0		00	X1	Y1	X2	Y2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		J	4	3	0	,	0	7	10	11	12	13	14	13	10
001		Дизельная насосная станция с приводом ЯМЗ- 238	1	3340	труба	0003	1.5	0.15	3.4	0.06	50	2660	2410		

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера" Таблица 3.2 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2022-2024 гг.

Номер	Наименование	Вещество	Коэфф	Средняя	Код		Выброс	загрязняющего	вещества	
источ	газоочистных	по кото-	обесп	эксплуат	ве-	Наименование	1	1	,	
ника выбро	установок, тип и	рому произво-	газо- очист	степень очистки/	ще- ства	вещества	г/с	мг/нм3	т/год	Год
сов	мероприятия по сокращению выбросов	дится газо- очистка	кой, %	тах.степ очистки%						дос- тиже ния НДЕ
7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	<del>_</del> ·					Углерод черный) (583)				
					0330	Сера диоксид ( Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера ( IV) оксид) (516)	0.0125	246.490	0.15	2022
					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0313	617.210	0.375	202
					1301	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	0.0015	29.579	0.018	202
					1325	Формальдегид (609)	0.0015	29.579	0.018	202
					2754	Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C) (10)	0.015	295.788	0.18	202
0003					0301	Азота (IV) диоксид ( Азота диоксид) (4)	0.04	788.767	0.48	202
					0304	Азот (II) оксид ( Азота оксид) (6)	0.052	1025.397	0.624	202
					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0067	132.118	0.08	202
					0330	Сера диоксид ( Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера ( IV) оксид) (516)	0.0133	262.265	0.16	202
					0337	Углерод оксид (Окись	0.0333	656.648	0.4	202

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера" **Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2022-2024** гг.

Juli	cknn p	аион, вко, тоо тдв	TROUGH	ic											
		Источник выделен	ки	Число	Наименование	Номер	Высо	Диа-	Пара	аметры газовозд.	смеси	]	Координать	ы источника	
Про		загрязняющих веще	еств	часов	источника выброса	источ	та	метр	на	выходе из трубы	при		на карте-	-схеме, м	
изв	Цех			рабо-	вредных веществ	ника	источ	устья	ма	ксимальной разо	вой				
одс		Наименование	Коли	ТЫ		выбро	ника	трубы		нагрузке		точечног	о источ.	2-го кон	ца лин.
тво			чест	В		сов	выбро					/1-го кон	ца лин.	/длина, і	ширина
			BO,	году			сов,	M	ско-	объем на 1	тем-	/центра г	ілощад-	площа	
			шт.	-			M		рость	трубу, м3/с	пер.	ного ист		источ	ника
									м/с		oČ				
												X1	Y1	X2	Y2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
008		Печь отопления жилых помещений	1	680	труба	0004	3	0.2	3.18	0.1	100	2900	3010		

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера" Таблица 3.2 **Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2022-2024** гг.

Номер	и раион, вко, тоо т Наименование	Вещество	Коэфф	Средняя	Код		Выброс	загрязняющего	вешества	
источ	газоочистных	по кото-	обесп	эксплуат	ве-	Наименование	Выорос	загрязняющего	вещеетви	
ника	установок,	рому	газо-	степень	ще-	вещества				
выбро	тип и	произво-	очист	очистки/	ства	Бещеетви	г/с	мг/нм3	т/год	Год
сов	мероприятия	дится	кой,	тах.степ	CIBU		170	WII / IIWIS	1/10Д	дос-
002	по сокращению	газо-	%	очистки%						тиже
	выбросов	очистка								ния
	r									НДВ
7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
						углерода, Угарный газ) (584)				
					1301	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин,	0.0016	31.551	0.0192	2022
						Акрилальдегид) (474)				
					1325	Формальдегид (	0.0016	31.551	0.0192	2022
					2754	Метаналь) (609)	0.016	215 505	0.103	2022
					2/54	Углеводороды	0.016	315.507	0.192	2022
						предельные С12-С19 (в				
0004					0201	пересчете на С) (10)	0.0051	60,601	0.0066	2022
0004					0301	Азота (IV) диоксид (	0.0051	69.681	0.0066	2022
					0204	Азота диоксид) (4)	0.0009	12 207	0.0011	2022
					0304	Азот (II) оксид (	0.0009	12.297	0.0011	2022
					0220	Азота оксид) (6)	0.0212	289.656	0.0155	2022
					0330	Сера диоксид (	0.0212	289.030	0.0155	2022
						Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (				
						IV) оксид) (516)				
					0337	Углерод оксид (Окись	0.0814	1112.168	0.1043	2022
					0337	углерода, Угарный газ) (584)	0.0014	1112.100	0.1043	2022
					2908	Пыль неорганическая,	0.0462	631.231	0.0497	2022
					2,00	содержащая двуокись	0.0402	031.231	0.0477	2022
						кремния в %: 70-20 (				
						шамот, цемент, пыль				
						цементного				
						производства - глина,				

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера"

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2022-2024 гг.

Улан	скии р	айон, ВКО, ТОО "ГДК													
		Источник выделен	ия	Число	Наименование	Номер	Высо	Диа-	Пара	аметры газовозд.	смеси	]	Координать	ы источника	
Про		загрязняющих веще	еств	часов	источника выброса	источ	та	метр	на	выходе из трубы	при		на карте-	-схеме, м	
изв	Цех	1		рабо-	вредных веществ	ника	источ	устья		ксимальной разо				,	
одс	, ,	Наименование	Коли	ТЫ	I - / / - / / - /	выбро	ника	трубы		нагрузке		точечног	о источ	2-го кон	па пин
тво		Панменование	чест	В		сов	выбро	труоы		пагрузке		/1-го кон		/длина, і	
160						СОВ	_	.,	oreo	объем на 1	TO L				
			во,	году			сов,	M	ско-		тем-	/центра г		площа,	
			шт.				M		рость	трубу, м3/с	пер.	ного ист	очника	источ	ника
									м/с		oC				
												X1	Y1	X2	Y2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
008		Печь отопления бани	1	510	труба	0005	3	0.2	3.18	0.1	100	2890	3012		

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера" Таблица 3.2 **Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2022-2024** гг.

Номер	й район, ВКО, ТОО "I Наименование	Вещество	Коэфф	Средняя	Код		Выброс	загрязняющего і	вещества	
ника	газоочистных установок,	по кото-	обесп газо-	эксплуат степень	ве-	Наименование вещества	г/с	мг/нм3	T/DOT	Гол
выбро сов	тип и мероприятия по сокращению выбросов	произво- дится газо- очистка	очист кой, %	очистки/ max.степ очистки%	ства		170	Мі∀НМЭ	т/год	Год дос- тиже ния НДВ
7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
					2909	доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0.003	40.989	0.0045	2022
0005					0301	Азота (IV) диоксид (	0.0051	69.681	0.0041	2022
					0304	Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид ( Азота оксид) (6)	0.0009	12.297	0.0007	2022
					0330	Сера диоксид ( Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера ( IV) оксид) (516)	0.0212	289.656	0.0093	2022
					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный	0.0814	1112.168	0.0635	2022

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера"

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2022-2024 гг.

улан	жии р	айон, ВКО, ТОО "ГДК				1	1								
		Источник выделен	ия	Число	Наименование	Номер	Высо	Диа-	Пара	аметры газовозд.	смеси	]	Координать	ы источника	
Про		загрязняющих веще	еств	часов	источника выброса	источ	та	метр	на	выходе из трубы	при		на карте-	-схеме, м	
ИЗВ	Цех			рабо-	вредных веществ	ника	источ	устья		ксимальной разо					
одс		Наименование	Коли	ТЫ	-	выбро	ника	трубы		нагрузке		точечног	о источ.	2-го кон	ца лин.
тво			чест	В		сов	выбро	1 3		1 3		/1-го кон		/длина, і	
			во,	году			сов,	M	ско-	объем на 1	тем-	/центра г		площа	
			шт.	году			M	141	рость	трубу, м3/с	пер.	ного ист		источ	
			ш.				141		м/с	ipyoy, ms/c	oC	noro ner	O IIIIIKu	nero i	IIIIKu
									IVI/ C		00	X1	Y1	X2	Y2
1	2	2	4			7	0	0	10	1.1	12				
1	2	3	4	5	6	/	8	9	10	11	12	13	14	15	16
001		ДЭС-12 кВт	1	1800	труба	0006	1.5	0.15	3.4	0.06	50	2920	3005		

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера" Таблица 3.2 **Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2022-2024 гг.** 

	и раион, вко, тоо т	1 '	TC 1.1		1.0	T	D			l
Номер	Наименование	Вещество	Коэфф	Средняя	Код		Выброс	загрязняющего і	вещества	
источ	газоочистных	по кото-	обесп	эксплуат	ве-	Наименование		1		
ника	установок,	рому	газо-	степень	ще-	вещества	,	, ,	,	_
выбро	тип и	произво-	очист	очистки/	ства		г/с	мг/нм3	т/год	Год
сов	мероприятия	дится	кой,	тах.степ						дос-
	по сокращению	газо-	%	очистки%						тиже
	выбросов	очистка								ния
										НДВ
7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
					2908	Пыль неорганическая,	0.0462	631.231	0.0298	2022
						содержащая двуокись				
						кремния в %: 70-20 (				
						шамот, цемент, пыль				
						цементного				
						производства - глина,				
						глинистый сланец,				
						доменный шлак, песок,				
						клинкер, зола,				
						кремнезем, зола углей				
						казахстанских				
						месторождений) (494)				
					2909	Пыль неорганическая,	0.003	40.989	0.003	2022
						содержащая двуокись				
						кремния в %: менее 20				
						(доломит, пыль				
						цементного производства -				
						известняк, мел,				
						огарки, сырьевая смесь, пыль				
						вращающихся печей,				
						боксит) (495*)				
0006					0301	Азота (IV) диоксид (	0.0125	246.490	0.084	2022
						Азота диоксид) (4)				
					0304	Азот (II) оксид (	0.0163	321.422	0.1092	2022

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера"

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2022-2024 гг.

Улан	жии р	айон, ВКО, ТОО "ГДК													
		Источник выделен	КИН	Число	Наименование	Номер	Высо	Диа-	Пара	аметры газовозд.	смеси	]	Координать	ы источника	
Про		загрязняющих веще	еств	часов	источника выброса	источ	та	метр	на	выходе из трубы	при		на карте-	-схеме, м	
изв	Цех	<u>.</u>		рабо-	вредных веществ	ника	источ	устья		ксимальной разо			•		
одс	,	Наименование	Коли	ТЫ	•	выбро	ника	трубы		нагрузке		точечног	о источ.	2-го кон	па лин.
тво			чест	В		сов	выбро	r J		13-		/1-го кон		/длина, і	
120			во,	году		•02	сов,	M	ско-	объем на 1	тем-	/центра г		площа	-
			шт.	тоду			M	141	рость	трубу, м3/с	пер.	ного ист		источ	
			ш1.				141		м/с	ipyoy, M3/C	oC	noro ner	O IIIIIKu	исто	IIIIKa
									IVI/ C		00	X1	Y1	X2	Y2
1	_	2	4	~		7	0	0	10	1.1	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
016		Снятие ПРС и перемещение за пределы контура запасов	1	700	н/о	6001	2				15	1900	900	2	2

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера" Таблица 3.2 **Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2022-2024** гг.

Номер	и раион, вко, тоо т Наименование	Вещество	Коэфф	Средняя	Код		Выброс	загрязняющего в	вещества	
источ	газоочистных	по кото-	обесп	эксплуат	ве-	Наименование		•		
ника	установок,	рому	газо-	степень	ще-	вещества				
выбро	тип и	произво-	очист	очистки/	ства		г/с	мг/нм3	т/год	Год
сов	мероприятия	дится	кой,	тах.степ						дос-
	по сокращению	газо-	%	очистки%						тиже
	выбросов	очистка								ния
										НДВ
7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
						Азота оксид) (6)				
					0328	Углерод (Сажа,	0.0021	41.410	0.014	2022
						Углерод черный) (583)				
					0330	Сера диоксид (	0.0042	82.821	0.028	2022
						Ангидрид сернистый,				
						Сернистый газ, Сера (				
						IV) оксид) (516)				
					0337	Углерод оксид (Окись	0.0104	205.079	0.07	2022
						углерода, Угарный газ) (584)				
					1301	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин,	0.0005	9.860	0.0034	2022
						Акрилальдегид) (474)				
					1325	Формальдегид (609)	0.0005	9.860	0.0034	
					2754	Углеводороды	0.005	98.596	0.0336	2022
						предельные С12-С19 (в				
						пересчете на С) (10)				
6001					2908	Пыль неорганическая,	0.0025		0.0063	2022
						содержащая двуокись				
						кремния в %: 70-20 (				
						шамот, цемент, пыль				
						цементного				
						производства - глина,				
						глинистый сланец,				
						доменный шлак, песок,				
						клинкер, зола,				

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера"

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2022-2024 гг.

Улан	жии ј	район, ВКО, ТОО "ГДК			T	1	1								
		Источник выделен	ия	Число	Наименование	Номер	Высо	Диа-		аметры газовозд.		]	Координать	ы источника	
Про		загрязняющих веще	еств	часов	источника выброса	источ	та	метр		выходе из трубы			на карте-	-схеме, м	
ИЗВ	Цех			рабо-	вредных веществ	ника	источ	устья	ма	ксимальной разо	овой				
одс		Наименование	Коли	ТЫ		выбро	ника	трубы		нагрузке		точечног	о источ.	2-го кон	ща лин.
тво			чест	В		сов	выбро					/1-го кон	ца лин.	/длина,	ширина
			во,	году			сов,	M	ско-	объем на 1	тем-	/центра г	ілощад-	площа	дного
			шт.				M		рость	трубу, м3/с	пер.	ного ист		источ	іника
									м/с	100,	οĈ				
												X1	Y1	X2	Y2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
017		Отвалы ПРС  Снятие вскрыши, погрузка транспортной вскрыши в автосамосвал Транспортирован ие части вскрыши в отвал	1	3600 3122 1120	н/о	6002	2				15	2050 1750			2
		Транспортирован ие части вскрыши из отвала на	1	1120											

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера" Таблица 3.2 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2022-2024 гг.

Номер источ	Наименование газоочистных	Вещество по кото-	Коэфф обесп	Средняя эксплуат	Код ве-	Наименование	Выброс	загрязняющего	вещества	
ника выбро сов	установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	рому произво- дится газо- очистка	газо- очист кой, %	степень очистки/ max.степ очистки%	ще-	вещества	г/с	мг/нм3	т/год	Год дос- тиже ния НДВ
7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6002					2908	казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 ( шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 ( шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.7174		7.8247	

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера"

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2022-2024 гг.

Улан	скии ј	ваион, вко, тоо тдк	Альян	ic											
		Источник выделен	ки	Число	Наименование	Номер	Высо	Диа-	Пара	аметры газовозд.	смеси	]	Координаті	ы источника	
Про		загрязняющих веще	еств	часов	источника выброса	источ	та	метр	на	выходе из трубы	при		на карте	-схеме, м	
изв	Цех	-		рабо-	вредных веществ	ника	источ	устья	ма	ксимальной разо	вой				
одс		Наименование	Коли	ТЫ		выбро	ника	трубы		нагрузке		точечног	о источ.	2-го кон	ца лин.
тво			чест	В		сов	выбро					/1-го кон	ща лин.	/длина,	ширина
			BO,	году			сов,	M	ско-	объем на 1	тем-	/центра г	ілощад-	площа	дного
			шт.				M		рость	трубу, м3/с	пер.	ного ист		источ	ника
									м/с		oC				
												X1	Y1	X2	Y2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		рекультивацию													
018		Отвалы	1	3600	н/о	6004	3				3	1810	750	2	2
		транспортной													
		вскрыши													
019		Отвалы	1	2880	н/о	6005	6				3	1400	890	2	2
		бульдозерной													
		вскрыши													
012		Горно-	1	1869	H/O	6006	2				15	2700	2300	2	2
		подготовительны													

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера" Таблица 3.2 **Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2022-2024 гг.** 

	й район, ВКО, 100 "1	/ 1	I		1	T	T			
Номер	Наименование	Вещество	Коэфф	Средняя	Код		Выброс	загрязняющего	вещества	
источ	газоочистных	по кото-	обесп	эксплуат	ве-	Наименование			T	
ника	установок,	рому	газо-	степень	ще-	вещества				
выбро	тип и	произво-	очист	очистки/	ства		г/с	мг/нм3	т/год	Год
сов	мероприятия	дится	кой,	тах.степ						дос-
	по сокращению	газо-	%	очистки%						тиже
	выбросов	очистка								ния
										НДВ
7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6004					2908	Пыль неорганическая,	0.6008		3.8215	2022
						содержащая двуокись				
						кремния в %: 70-20 (				
						шамот, цемент, пыль				
						цементного				
						производства - глина,				
						глинистый сланец,				
						доменный шлак, песок,				
						кремнезем, зола углей				
						казахстанских				
						месторождений) (494)				
6005					2908	Пыль неорганическая,	0.4919		13.8126	2022
						содержащая двуокись				
						кремния в %: 70-20 (				
						шамот, цемент, пыль				
						цементного				
						производства - глина,				
						глинистый сланец,				
						доменный шлак, песок,				
						кремнезем, зола углей				
						казахстанских				
						месторождений) (494)				
6006					2908	Пыль неорганическая,	0.0292		0.0667	2022
						содержащая двуокись				

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера" **Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2022-2024** гг.

Улан	скии р	раион, вко, тоо тдк	НКАЦА												
		Источник выделен	ия	Число	Наименование	Номер	Высо	Диа-	Пара	аметры газовозд.	смеси		Координать	ы источника	
Про		загрязняющих веще	еств	часов	источника выброса	источ	та	метр	на	выходе из трубы	при		на карте-	-схеме, м	
ИЗВ	Цех			рабо-	вредных веществ	ника	источ	устья	ма	ксимальной разо	вой				
одс		Наименование	Коли	ТЫ		выбро	ника	трубы		нагрузке		точечног	о источ.	2-го кон	ца лин.
тво			чест	В		сов	выбро					/1-го кон	ща лин.	/длина, і	ширина
			BO,	году			сов,	M	ско-	объем на 1	тем-	/центра г	ілощад-	площа	дного
			шт.	_			M		рость	трубу, м3/с	пер.	ного ист	очника	источ	ника
									м/с		oC				
												X1	Y1	X2	Y2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		е работы													
013		Устройство	1	635	H/O	6007	2				15	2800	2780	2	2
		гидротехнически													
		х сооружений													
016		Рыхление и	1	160	H/O	6008	2				15	2600	2200	2	2
		окучивание													
		коренных песков													
		Выемка и	1	1270											
		погрузка песков									1				

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера" Таблица 3.2 **Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2022-2024** гг.

Номер	й район, ВКО, ТОО "I Наименование	Вещество	Коэфф	Средняя	Код		Выброс загрязняющего вещества			
источ	газоочистных	по кото-	обесп	эксплуат	ве-	Наименование				
ника	установок,	рому	газо-	степень	ще-	вещества				
выбро	тип и	произво-	очист	очистки/	ства	,	г/с	мг/нм3	т/год	Год
сов	мероприятия	дится	кой,	тах.степ						дос-
	по сокращению	газо-	%	очистки%						тиже
	выбросов	очистка								ния
	•									НДВ
7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
						кремния в %: 70-20 (				
						шамот, цемент, пыль				
						цементного				
						производства - глина,				
						глинистый сланец,				
						доменный шлак, песок,				
						кремнезем, зола углей				
						казахстанских				
6007					2000	месторождений) (494)	0.0612		0.0020	2022
6007					2908	Пыль неорганическая,	0.0613		0.0838	2022
						содержащая двуокись				
						кремния в %: 70-20 (				
						шамот, цемент, пыль				
						цементного производства -				
						глина, глинистый сланец,				
						доменный шлак, песок,				
						кремнезем, зола углей				
						казахстанских				
C000					2000	месторождений) (494)	0.0412		0.060	2022
6008					2908	Пыль неорганическая,	0.0412		0.069	2022
						содержащая двуокись				
						кремния в %: 70-20 (				
						шамот, цемент, пыль				
						цементного				

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера"

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2022-2024 гг.

у ланс	жии р	район, ВКО, ТОО "ГДК													
		Источник выделен	КИ	Число	Наименование	Номер	Высо	Диа-	Пара	аметры газовозд.	смеси	]	Координать	ы источника	
Про		загрязняющих веще	еств	часов	источника выброса	источ	та	метр	на	выходе из трубы	при		на карте-	-схеме, м	
изв	Цех	1		рабо-	вредных веществ	ника	источ	устья		ксимальной разо			•		
одс	,	Наименование	Коли	ТЫ		выбро	ника	трубы		нагрузке		точечног	о источ	2-го кон	па пин
тво		110111110111110	чест	В		сов	выбро	трусы		nui pyone		/1-го кон		/длина, і	*
1BC			во,	году		COB	сов,	M	ско-	объем на 1	тем-	/центра г		площа	•
			во, ШТ.	тоду			М	IVI	рость	трубу, м3/с		ного ист		источ	
			ш1.				IVI		м/с	ipyoy, M3/C	пер. оС	ного ист	очника	источ	пика
									M/C		00	37.1	371	Wa	3/2
	_								4.0			X1	Y1	X2	Y2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Транспортирован	1	1272											
		ие песков на													
		промывочный													
		комплекс													
011		Площадка для	1	4080	н/о	6009	3				3	2640	2380	2	2
		складирования													
		песка													
014		Подача песка в	1	3333	H/O	6010	3				3	2650	2405	2	2
		бункер													
		промприбора													
					t .	1	1	1	1		1		l		1

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера" Таблица 3.2 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2022-2024 гг.

Номер	Наименование	Вещество	Коэфф	Средняя	Код		Выброс	загрязняющего	вещества	
источ ника	газоочистных установок,	по кото-	обесп газо-	эксплуат степень	ве-	Наименование вещества	7/0		-/	Г
выбро сов	тип и мероприятия по сокращению выбросов	произво- дится газо- очистка	очист кой, %	очистки/ max.степ очистки%	ства		г/с	мг/нм3	т/год	Год дос- тиже ния НДВ
7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6009					2908	глинистый сланец, доменный шлак, песок, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 ( шамот, цемент, пыль цементного	0.2337		2.6279	2022
6010					2908	производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 ( шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,	0.2121		2.5452	2022

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера"

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2022-2024 гг.

Улан	скии ј	ваион, вко, тоо тдк	НКАЦИ Л	ic											
		Источник выделен	ия	Число	Наименование	Номер	Высо	Диа-	Пара	аметры газовозд.	смеси	]	Координать	ы источника	
Про		загрязняющих веще	еств	часов	источника выброса	источ	та	метр	на	выходе из трубы	при		на карте-	-схеме, м	
изв	Цех			рабо-	вредных веществ	ника	источ	устья	ма	ксимальной разо	вой				
одс		Наименование	Коли	ТЫ		выбро	ника	трубы		нагрузке		точечног	о источ.	2-го кон	ца лин.
тво			чест	В		сов	выбро					/1-го кон	ща лин.	/длина,	ширина
			во,	году			сов,	M	ско-	объем на 1	тем-	/центра п	ілощад-	площа	_
			шт.	-			M		рость	трубу, м3/с	пер.	ного ист	очника	источ	ника
									м/с		oC				
												X1	Y1	X2	Y2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
015		Разгрузка транспортной вскрыши Рекультивация нарушенных земель	1	250 3640		6011	3				3	1500	700	2	2
009		Заправка техники топливозаправщи ком	1	155	H/O	6012	3				3	2000	600	2	2
002		Сварочные работы Металлообрабаты вающие станки РЕИ	1	583 500 200	н/о	6013	2				15	1800	500	2	2
		Зарядка	1	2000											

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера" Таблица 3.2 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2022-2024 гг.

Номер	Наименование	Вещество	Коэфф	Средняя	Код		Выброс	загрязняющего	вещества	
источ	газоочистных	по кото-	обесп	эксплуат	ве-	Наименование	•	1		
ника	установок,	рому	газо-	степень	ще-	вещества				
выбро	тип и	произво-	очист	очистки/	ства		г/с	мг/нм3	т/год	Год
сов	мероприятия	дится	кой,	тах.степ						дос-
	по сокращению	газо-	%	очистки%						тиже
	выбросов	очистка								ния
	1									НДВ
7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
/	17	10	19	20	21	кремнезем, зола углей	23	24	2.5	20
						казахстанских				
						месторождений) (494)				
6011					2008	Пыль неорганическая,	0.3944		0.3966	2022
0011					2908	содержащая двуокись	0.3744		0.3700	2022
						кремния в %: 70-20 (				
						шамот, цемент, пыль				
						цементного				
						производства - глина,				
						доменный шлак, песок,				
						кремнезем, зола углей				
						казахстанских				
						месторождений) (494)				
6012					0333	Сероводород (	0.000044		0.00002	2022
0012					0333	Дигидросульфид) (518)	0.000011		0.00002	2022
					2754	Углеводороды	0.01566		0.00853	2022
					2731	предельные С12-С19 (в	0.01300		0.00033	2022
						пересчете на С) (10)				
6013					0123	Железо (II, III)	0.02871		0.02707	2022
					0123	оксиды (диЖелезо	0.02071		0.02707	2022
						триоксид, Железа				
						оксид) /в пересчете				
						на железо/ (274)				
					0143	Марганец и его	0.00108		0.0012	2022

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера"

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2022-2024 гг.

уланский район, вко, тоо тдк альянс			
Источник выделения Число Наименование Номер Высо Диа- П	Параметры газовозд.смеси	Координать	источника
	на выходе из трубы при	на карте-	-схеме, м
изв Цех рабо- вредных веществ ника источ устья	максимальной разовой	-	·
одс Наименование Коли ты выбро ника трубы	нагрузке	точечного источ.	2-го конца лин.
тво чест в сов выбро	1,5	/1-го конца лин.	/длина, ширина
во, году	ко- объем на 1 тем-	/центра площад-	площадного
шт.		ного источника	источника
M/c			
		X1 Y1	X2 Y2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	0 11 12	13 14	15 16
аккумуляторов			
		l l	

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера" Таблица 3.2 **Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2022-2024 гг.** 

Номер	Наименование	Вещество	Коэфф	Средняя	Код		Выброс	загрязняющего	вещества	
источ	газоочистных	по кото-	обесп	эксплуат	ве-	Наименование				1
ника	установок,	рому	газо-	степень	ще-	вещества	_			
выбро	тип и	произво-	очист	очистки/	ства		г/с	мг/нм3	т/год	Год
сов	мероприятия	дится	кой,	тах.степ						дос-
	по сокращению	газо-	%	очистки%						тиже
	выбросов	очистка								кин
										НДВ
7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
						соединения /в				
						пересчете на марганца				
						(IV) оксид/ (327)				
					0301	Азота (IV) диоксид (	0.00667		0.006	2022
						Азота диоксид) (4)				
					0322	Серная кислота (517)	0.00001		0.00003	2022
					0330	Сера диоксид (	0.0000008		0.0000003	2022
						Ангидрид сернистый,				
						Сернистый газ, Сера (				
						IV) оксид) (516)				
					0337	Углерод оксид (Окись	0.00814025		0.00733009	2022
						углерода, Угарный газ) (584)				
					0342	Фтористые	0.00017		0.0002	2022
						газообразные				
						соединения /в				
						пересчете на фтор/ (617)				
					2704	Бензин (нефтяной,	0.0125		0.0045	2022
						малосернистый) /в				
						пересчете на углерод/(60)				
					2902	Взвешенные частицы (	0.0406		0.02622	2022
						116)	3.3.00			
					2930	Пыль абразивная (	0.0038		0.0027	2022
						Корунд белый,	0.0050		0.0027	
						Монокорунд) (1027*)				

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера"

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2022-2024 гг.

Улан	жии р	айон, ВКО, ТОО "ГДК	х Альян												
		Источник выделен	КИН	Число	Наименование	Номер	Высо	Диа-	Пара	аметры газовозд.	смеси	]	Координать	ы источника	
Про		загрязняющих веще	еств	часов	источника выброса	источ	та	метр	на	выходе из трубы	при		на карте-	-схеме, м	
изв	Цех	<u>.</u>		рабо-	вредных веществ	ника	источ	устья		ксимальной разо			•		
одс	,	Наименование	Коли	ТЫ		выбро	ника	трубы		нагрузке		точечног	о источ	2-го кон	па пин
ТВО			чест	В		сов	выбро	трусы		nui pyone		/1-го кон		/длина,	
150			BO,	году		COB	сов,	M	ско-	объем на 1	тем-	/центра г		площа	-
			шт.	тоду			м	IVI	рость	трубу, м3/с		ного ист		источ	
			ш1.				IVI		м/с	ipyoy, M3/C	пер. oC	ного ист	Очинка	источ	пика
									M/C		00	X1	Y1	X2	. V2
-	_	2	4	-			0	0	10	1.1	10				Y2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		Автотранспорт	20	4080	н/о	6014	2				15	2060	800	2	2
007		Склад угля	1	4080	н/о	6015	2				15	1590	800	2	2

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера" Таблица 3.2 **Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2022-2024** гг.

Номер	и раион, ВКО, ТОО "Т Наименование	Вещество	Коэфф	Средняя	Код		Выброс	загрязняющего	вещества	
источ	газоочистных	по кото-	обесп	эксплуат	ве-	Наименование			ı	
ника	установок,	рому	газо-	степень	ще-	вещества				
выбро	тип и	произво-	очист	очистки/	ства		г/с	мг/нм3	т/год	Год
сов	мероприятия	дится	кой,	тах.степ						дос-
	по сокращению	газо-	%	очистки%						тиже
	выбросов	очистка								ния
										НДВ
7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
					2978	Пыль тонко	0.0226		0.0081	2022
						измельченного резинового				
						вулканизата из				
						отходов подошвенных				
						резин (1090*)				
6014					0301	Азота (IV) диоксид (	0.081		6.2149	2022
						Азота диоксид) (4)				
					0304	Азот (II) оксид (	0.0132		1.01	2022
						Азота оксид) (6)				
					0328	Углерод (Сажа,	0.0151		0.9016	2022
						Углерод черный) (583)				
					0330	Сера диоксид (	0.0093		0.6208	2022
						Ангидрид сернистый,				
						Сернистый газ, Сера (				
						IV) оксид) (516)				
					0337	Углерод оксид (Окись	0.0765		4.1866	2022
						углерода, Угарный газ) (584)				
					2732	Керосин (654*)	0.0211		1.3924	2022
6015					2909	Пыль неорганическая,	0.000067		0.000221	2022
						содержащая двуокись				
						кремния в %: менее 20				
						(доломит, пыль				
						цементного производства -				
						известняк, мел,				

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера"

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2022-2024 гг.

	HCKI	граион, вко, тоо тд	к Альи												
		Источник выделе	ния	Число	Наименование	Номер	Высо	Диа-	Пара	аметры газовозд.	смеси		Координать	ы источника	
Пр		загрязняющих веш	еств	часов	источника выброса	источ	та	метр		выходе из трубы			на карте	-схеме, м	
изі	з Це			рабо-	вредных веществ	ника	источ	устья	Ма	аксимальной разо	вой				
оде	c	Наименование	Коли	ТЫ		выбро	ника	трубы		нагрузке		точечног	о источ.	2-го кон	ца лин.
TBO	)		чест	В		сов	выбро					/1-го кон	ща лин.	/длина, і	ширина
			во,	году			сов,	M	ско-	объем на 1	тем-	/центра г	ілощад-	площа	дного
			шт.				M		рость	трубу, м3/с	пер.	ного ист	очника	источ	ника
									м/с		oC		1		T
												X1	Y1	X2	Y2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
000		Контейнер для складирования ЗШО Газовая плита	1	510		6016	2				15	800 1510	510 650		2

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера" Таблица 3.2 **Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2022-2024 гг.** 

Номер	и раион, вко, тоо т Наименование	Вещество	Коэфф	Средняя	Код		Выброс	загрязняющего	вещества	
источ	газоочистных	по кото-	обесп	эксплуат	ве-	Наименование				
ника	установок,	рому	газо-	степень	ще-	вещества	_/-		_/	Г. –
выбро	тип и	произво-	очист	очистки/	ства		г/с	мг/нм3	т/год	Год
сов	мероприятия	дится	кой,	тах.степ						дос-
	по сокращению	газо-	%	очистки%						тиже
	выбросов	очистка								ния
										НДВ
7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
						огарки, сырьевая				
						смесь, пыль				
						вращающихся печей,				
						боксит) (495*)				
6016					2908	Пыль неорганическая,	0.000045		0.000006	2022
						содержащая двуокись				
						кремния в %: 70-20 (				
						шамот, цемент, пыль				
						цементного производства -				
						глина, глинистый сланец,				
						доменный шлак, песок,				
						кремнезем, зола углей				
						казахстанских				
						месторождений) (494)				
6017					0301	Азота (IV) диоксид (	0.00019		0.00028	2022
						Азота диоксид) (4)				
					0304	Азот (II) оксид (	0.00003		0.00005	2022
						Азота оксид) (6)				
					0330	Сера диоксид (	0.00002		0.000037	2022
						Ангидрид сернистый,				
						Сернистый газ, Сера (				
						IV) оксид) (516)				
					0337	Углерод оксид (Окись	0.00116		0.00174	2022
						углерода, Угарный газ) (584)				

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера"

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2022-2024 гг.

Улан	скии р	айон, ВКО, ТОО "ГДЕ	С Альян	ic"											
		Источник выделен	ния	Число	Наименование	Номер	Высо	Диа-	Пара	аметры газовозд.	смеси		Координать	ы источника	
Про		загрязняющих вещ	еств	часов	источника выброса	источ	та	метр	на	выходе из трубы	при		на карте-	-схеме, м	
ИЗВ	Цех			рабо-	вредных веществ	ника	источ	устья		аксимальной разо			-		
одс		Наименование	Коли	ТЫ	-	выбро	ника	трубы		нагрузке		точечног	о источ.	2-го кон	ща лин.
тво			чест	В		сов	выбро	13		17		/1-го кон		/длина,	
			во,	году			сов,	M	ско-	объем на 1	тем-	/центра і		площа	-
			шт.	, ,			M		рость	трубу, м3/с	пер.	ного ист		источ	
									м/с	13 37	οĈ				
												X1	Y1	X2	Y2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
003		Автотранспорт	4	140		6018	2				15	2000			2
														_	
004		Автотранспорт	16	1265	н/о	6019	2				15	1800	500	2	2
		1 1													
				l .		<u> </u>									1

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера" Таблица 3.2 **Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2022-2024** гг.

Номер	и раион, вко, тоо т Наименование	Вещество	Коэфф	Средняя	Код		Выброс	загрязняющего	вешества	
источ	газоочистных	по кото-	обесп	эксплуат	ве-	Наименование	Выорос	загризнинощего	Бещеетва	
ника	установок,	рому	газо-	степень	ще-	вещества				
выбро	тип и	произво-	очист	очистки/	ства		г/с	мг/нм3	т/год	Год
сов	мероприятия	дится	кой,	тах.степ						дос-
	по сокращению	газо-	%	очистки%						тиже
	выбросов	очистка								ния
	•									НДВ
7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6018	17	10	17			Азота (IV) диоксид (	0.0018	2.	0.0009	
0010					0301	Азота диоксид) (4)	0.0010		0.000	2022
					0304	Азот (II) оксид (	0.0003		0.00015	2022
						Азота оксид) (6)	0.000			
					0328	Углерод (Сажа,	0.00014		0.00004	2022
						Углерод черный) (583)				
					0330	Сера диоксид (	0.0002		0.00019	2022
						Ангидрид сернистый,				
						Сернистый газ, Сера (				
						IV) оксид) (516)				
					0337	Углерод оксид (Окись	0.0078		0.0026	2022
						углерода, Угарный газ) (584)				
					2732	Керосин (654*)	0.0016		0.0006	2022
6019						Азота (IV) диоксид (	0.0009		0.0041	
					0304	Азот (II) оксид (	0.0002		0.0007	2022
						Азота оксид) (6)				
					0328	Углерод (Сажа,	0.0001		0.00027	2022
						Углерод черный) (583)				
					0330	Сера диоксид (	0.0001		0.00051	2022
						Ангидрид сернистый,				
						Сернистый газ, Сера (				
						IV) оксид) (516)				
					0337	Углерод оксид (Окись	0.003		0.0148	2022
						углерода, Угарный газ) (584)				

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера"

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2022-2024 гг.

Уланский район, ВКО, ТОО "ГДК Альянс"

		Источник выделег	кин	Число	Наименование	Номер	Высо	Диа-	Пара	аметры газовозд.	смеси	]	Координать	ы источника	
Про		загрязняющих вещ	еств	часов	источника выброса	источ	та	метр	на	выходе из трубы	при		на карте-	-схеме, м	
ИЗВ	Цех			рабо-	вредных веществ	ника	источ	устья	ма	ксимальной разо	вой				
одс		Наименование	Коли	ТЫ		выбро	ника	трубы		нагрузке		точечног	о источ.	2-го кон	ца лин.
TBO			чест	В		сов	выбро					/1-го кон	ца лин.	/длина, г	ширина
			во,	году			сов,	M	ско-	объем на 1	тем-	/центра г	ілощад-	площа,	ОТОНД
			ШТ.				M		рость	трубу, м3/с	пер.	ного ист	очника	источ	ника
									м/с		oC				
												X1	Y1	X2	Y2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		·													

## ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера"

Таблица 3.2

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2022-2024 гг.

Номер	Наименование	Вещество	ффеоЗ	Средняя	Код		Выброс	загрязняющего	вещества	
источ	газоочистных	по кото-	обесп	эксплуат	ве-	Наименование				
ника	установок,	рому	газо-	степень	ще-	вещества				
выбро	тип и	произво-	очист	очистки/	ства		г/с	мг/нм3	т/год	Год
сов	мероприятия	дится	кой,	тах.степ						дос-
	по сокращению	газо-	%	очистки%						тиже
	выбросов	очистка								кин
										НДВ
7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
					2732	Керосин (654*)	0.0005		0.0021	2022

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера"

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2025 год

Улапо	лкии р	район, ВКО, ТОО "ГДК	НКАЦА												
		Источник выделен	ия	Число	Наименование	Номер	Высо	Диа-		аметры газовозд.		-	Координать	ы источника	
Про		загрязняющих веще	еств	часов	источника выброса	источ	та	метр		выходе из трубы			на карте-	-схеме, м	
изв	Цех			рабо-	вредных веществ	ника	источ	устья	ма	ксимальной разо	вой				
одс		Наименование	Коли	ТЫ		выбро	ника	трубы		нагрузке		точечног	о источ.	2-го кон	ца лин.
тво			чест	В		сов	выбро					/1-го кон	ща лин.	/длина, п	ширина
			BO,	году			сов,	M	ско-	объем на 1	тем-	/центра г	ілощад-	площа,	дного
			шт.				M		рость	трубу, м3/с	пер.	ного ист	очника	источ	ника
									м/с		oC				
												X1	Y1	X2	Y2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
001		Дизельная	1	3340	труба	0001	1.5	0.15	3.4	0.0600831	50	2650	2400		
		насосная													
		станция с													
		приводом ЯМЗ-													
		238													
001		Дизельная	1	3340	труба	0002	1.5	0.15	3.4	0.06	50	2655	2405		
		насосная			= -										
		станция с													
		приводом ЯМЗ-													
		238													

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера" Таблица 3.3 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2025 год

Номер	Наименование	Вещество	Коэфф	Средняя	Код		Выброс	загрязняющего в	ещества	
источ	газоочистных	по кото-	обесп	эксплуат	ве-	Наименование	1			
ника	установок,	рому	газо-	степень	ще-	вещества				
выбро	тип и	произво-	очист	очистки/	ства		г/с	мг/нм3	т/год	Год
сов	мероприятия	дится	кой,	тах.степ						дос-
	по сокращению	газо-	%	очистки%						тиже
	выбросов	очистка								ния
										НДВ
7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0001					0301	Азота (IV) диоксид (	0.0375	738.446	0.45	2025
						Азота диоксид) (4)				
						Азот (II) оксид (	0.0488	960.965	0.585	2025
						Азота оксид) (6)				
					0328	Углерод (Сажа,	0.0063	124.059	0.075	2025
						Углерод черный) (583)				
					0330	Сера диоксид (	0.0125	246.149	0.15	2025
						Ангидрид сернистый,				
						Сернистый газ, Сера (				
						IV) оксид) (516)				
					0337	Углерод оксид (Окись	0.0313	616.356	0.375	2025
						углерода, Угарный газ) (584)	0.00			
					1301	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин,	0.0015	29.538	0.018	2025
					1001	Акрилальдегид) (474)	0.0012	25.888	0.010	2020
					1325	Формальдегид (	0.0015	29.538	0.018	2025
						Метаналь) (609)	0.000	_,,,,,,	*****	
						Углеводороды	0.015	295.378	0.18	2025
						предельные С12-С19 (в	******			
						пересчете на С) (10)				
0002					0301	Азота (IV) диоксид (	0.0375	739.469	0.45	2025
						Азота диоксид) (4)			<b>0</b>	
						Азот (II) оксид (	0.0488	962.295	0.585	2025
						Азота оксид) (6)	3.3 100	, 02.2,0	0.000	
					0328	Углерод (Сажа,	0.0063	124.231	0.075	

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера" **Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2025 год** 

Jun	CKMM P	район, ВКО, ТОО "ГДЬ			T	1	1								
		Источник выделен		Число	Наименование	Номер	Высо	Диа-		аметры газовозд.		]	-	ы источника	
Про		загрязняющих вещ	еств	часов	источника выброса	источ	та	метр		выходе из трубы			на карте-	-схеме, м	
ИЗВ	Цех			рабо-	вредных веществ	ника	источ	устья	ма	ксимальной разо	вой				
одс		Наименование	Коли	ТЫ		выбро	ника	трубы		нагрузке		точечног		2-го кон	
TBO			чест	В		сов	выбро					/1-го кон	ца лин.	/длина, і	ширина
			во,	году			сов,	M	ско-	объем на 1	тем-	/центра г	ілощад-	площа,	дного
			шт.				M		рость	трубу, м3/с	пер.	ного ист	очника	источ	ника
									м/с		oC				T
												X1	Y1	X2	Y2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
001		Дизельная насосная станция с приводом ЯМЗ- 238	1	3340	труба	0003	1.5	0.15	3.4	0.06	50	2660	2410		

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера" Таблица 3.3 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2025 год

	n panon, bico, 100 i	<u></u>					•			
Номер	Наименование	Вещество	Коэфф	Средняя	Код		Выброс	загрязняющего	вещества	
источ	газоочистных	по кото-	обесп	эксплуат	ве-	Наименование				
ника	установок,	рому	газо-	степень	ще-	вещества				
выбро	тип и	произво-	очист	очистки/	ства		г/с	мг/нм3	т/год	Год
сов	мероприятия	дится	кой,	тах.степ						дос-
	по сокращению	газо-	%	очистки%						тиже
	выбросов	очистка								ния
	•									НДВ
7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
						Углерод черный) (583)				
					0330	Сера диоксид (	0.0125	246.490	0.15	2025
						Ангидрид сернистый,				
						Сернистый газ, Сера (				
						IV) оксид) (516)				
					0337	Углерод оксид (Окись	0.0313	617.210	0.375	2025
						углерода, Угарный газ) (584)				
					1301	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин,	0.0015	29.579	0.018	2025
						Акрилальдегид) (474)				
					1325	Формальдегид (609)	0.0015	29.579	0.018	2025
					2754	Углеводороды	0.015	295.788	0.18	2025
						предельные С12-С19 (в				
						пересчете на С) (10)				
0003					0301	Азота (IV) диоксид (	0.04	788.767	0.48	2025
						Азота диоксид) (4)				
					0304	Азот (II) оксид (	0.052	1025.397	0.624	2025
						Азота оксид) (6)				
					0328	Углерод (Сажа,	0.0067	132.118	0.08	2025
						Углерод черный) (583)				
					0330	Сера диоксид (	0.0133	262.265	0.16	2025
						Ангидрид сернистый,				
						Сернистый газ, Сера (				
						IV) оксид) (516)				
					0337	Углерод оксид (Окись	0.0333	656.648	0.4	2025

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера" **Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2025 год** 

Julie	CKMM P	айон, ВКО, ТОО "ГДІ			T	1	1	1	1				_		
		Источник выделен		Число	Наименование	Номер	Высо	Диа-		аметры газовозд.		]	_	ы источника	
Про		загрязняющих вещ	еств	часов	источника выброса	источ	та	метр		выходе из трубы			на карте	-схеме, м	
ИЗВ	Цех			рабо-	вредных веществ	ника	источ	устья	ма	ксимальной разо	вой			1	
одс		Наименование	Коли	ТЫ		выбро	ника	трубы		нагрузке		точечног		2-го кон	
TBO			чест	В		сов	выбро					/1-го кон		/длина, і	•
			во,	году			сов,	M	ско-	объем на 1	тем-	/центра г		площа	
			ШТ.				M		рость	трубу, м3/с	пер.	ного ист	очника	источ	ника
									м/с		oC				
_						_	_					X1	Y1	X2	Y2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
008		Печь отопления жилых помещений	1	680	труба	0004	3	0.2	3.18	0.1	100	2900	3010		

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера" Таблица 3.3 **Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2025 год** 

Номер	Наименование	Вещество	Коэфф	Средняя	Код		Drigno	DOED GOLIGIO HISTORY	DOI LOOTEDO	
_		·	обесп			Наименование	Быорос	загрязняющего	вещества	
источ	газоочистных	по кото-		эксплуат	ве-					
ника	установок,	рому	газо-	степень очистки/	ще-	вещества	г/с	мг/нм3	т/год	Год
выбро	тип и	произво-	очист		ства		170	M17HM3	1/10Д	
сов	мероприятия	дится	кой,	тах.степ						дос-
	по сокращению	газо-	%	очистки%						тиже
	выбросов	очистка								ния
										НДВ
7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
						углерода, Угарный газ) (584)				
					1301	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин,	0.0016	31.551	0.0192	2023
						Акрилальдегид) (474)				
					1325	Формальдегид (	0.0016	31.551	0.0192	202
						Метаналь) (609)				
					2754	Углеводороды	0.016	315.507	0.192	202
						предельные С12-С19 (в				
						пересчете на С) (10)				
0004					0301	Азота (IV) диоксид (	0.0051	69.681	0.0066	2023
						Азота диоксид) (4)				
					0304	Азот (II) оксид (	0.0009	12.297	0.0011	2023
						Азота оксид) (6)				
					0330	Сера диоксид (	0.0212	289.656	0.0155	2025
						Ангидрид сернистый,				
						Сернистый газ, Сера (				
						IV) оксид) (516)				
					0337	Углерод оксид (Окись	0.0814	1112.168	0.1043	2023
						углерода, Угарный газ) (584)				
					2908	Пыль неорганическая,	0.0462	631.231	0.0497	2025
						содержащая двуокись				
						кремния в %: 70-20 (				
						шамот, цемент, пыль				
						цементного				
						производства - глина,				

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера" **Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2025 год** 

Уланский район, ВКО, ТОО ТДК Альянс  Источник выделения Число Наименование Номер Высо Диа- Параметры газовозд.смеси Координаты источника															
		Источник выделения			Наименование	Номер	Высо	Диа-	Параметры газовозд.смеси			Координаты источника			
Про		загрязняющих веще	еств	часов	источника выброса	источ	та	метр	на выходе из трубы при			на карте-схеме, м			
изв	Цех				вредных веществ	ника	источ	устья	ма	максимальной разовой					
одс		Наименование Коли		ТЫ		выбро	ника	трубы		нагрузке		точечного источ.		2-го конца лин.	
тво			чест	В		сов	выбро				/1-го конца лин.		/длина, ширина		
			во,	году			сов,	M	ско- объем на 1 тем-		/центра площад-		площадного		
			шт.				M		рость трубу, м3/с пер.		ного источника		источника		
									m/c oC					i l	
												X1	Y1	X2	Y2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
008		Печь отопления бани	1	510	труба	0005	3	0.2	3.18	0.1	100	2890	3012		

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера" Таблица 3.3 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2025 год

Номер	и раион, вко, тоо т Наименование	Вещество	Коэфф	Средняя	Код		Выброс	загрязняющего в	ешестра	
источ	газоочистных	по кото-	обесп	эксплуат	ве-	Наименование	Выорос	загрязняющего в	сщества	
ника	установок,	рому	газо-	степень	ще-	вещества				
выбро	тип и	произво-	очист	очистки/	ства	вещеетва	г/с	мг/нм3	т/год	Год
сов	мероприятия	дится	кой,	тах.степ	VID.		1,0	11117111112	1,100	дос-
	по сокращению	газо-	%	очистки%						тиже
	выбросов	очистка	, ,							ния
										НДВ
7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
						глинистый сланец,				
						доменный шлак, песок,				
						кремнезем, зола углей				
						казахстанских				
						месторождений) (494)				
					2909	Пыль неорганическая,	0.003	40.989	0.0045	2025
						содержащая двуокись				
						кремния в %: менее 20				
						(доломит, пыль				
						цементного производства -				
						известняк, мел,				
						огарки, сырьевая смесь, пыль				
						вращающихся печей,				
						боксит) (495*)				
0005					0301	Азота (IV) диоксид (	0.0051	69.681	0.0041	2025
					0.004	Азота диоксид) (4)	0.000			
					0304	Азот (II) оксид (	0.0009	12.297	0.0007	2025
						Азота оксид) (6)	0.0212	•00 •=•		
					0330	Сера диоксид (	0.0212	289.656	0.0093	2025
						Ангидрид сернистый,				
						Сернистый газ, Сера (				
						IV) оксид) (516)	0.004.4	1112 150	0.0.00	2025
					0337	Углерод оксид (Окись	0.0814	1112.168	0.0635	2025
						углерода, Угарный				

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера" **Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2025 год** 

Улан	жии р	айон, ВКО, ТОО "ГДК													
		Источник выделен	ия	Число	Наименование	Номер	Высо	Диа-	Пара	аметры газовозд.	смеси	]	Координать	ы источника	
Про		загрязняющих веще	еств	часов	источника выброса	источ	та	метр	на	выходе из трубы	при		на карте-	-схеме, м	
ИЗВ	Цех			рабо-	вредных веществ	ника	источ	устья		ксимальной разо					
одс		Наименование	Коли	ТЫ	-	выбро	ника	трубы		нагрузке		точечног	о источ.	2-го кон	ца лин.
тво			чест	В		сов	выбро	r J		13		/1-го кон		/длина, і	
			во,	году			сов,	M	ско-	объем на 1	тем-	/центра г		площа	
			ит.	году			M	141	рость	трубу, м3/с	пер.	ного ист		источ	
			шт.				141		м/с	ipyoy, ms/c	oC	noro ner	O IIIIII.	nero i	IIIIKu
									IVI/ C		00	X1	Y1	X2	Y2
1	2	2	4			7	0	0	10	1.1	12				
1	2	3	4	5	6	/	8	9	10	11	12	13	14	15	16
001		ДЭС-12 кВт	1	1800	труба	0006	1.5	0.15	3.4	0.06	50	2920	3005		

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера" Таблица 3.3 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2025 год

	и раион, вко, тоо т	1 '	TC 1.1		1.0	T	D			l
Номер	Наименование	Вещество	Коэфф	Средняя	Код		Выброс	загрязняющего і	вещества	
источ	газоочистных	по кото-	обесп	эксплуат	ве-	Наименование		1		
ника	установок,	рому	газо-	степень	ще-	вещества	,	, ,	,	_
выбро	тип и	произво-	очист	очистки/	ства		г/с	мг/нм3	т/год	Год
сов	мероприятия	дится	кой,	тах.степ						дос-
	по сокращению	газо-	%	очистки%						тиже
	выбросов	очистка								ния
										НДВ
7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
					2908	Пыль неорганическая,	0.0462	631.231	0.0298	2025
						содержащая двуокись				
						кремния в %: 70-20 (				
						шамот, цемент, пыль				
						цементного				
						производства - глина,				
						глинистый сланец,				
						доменный шлак, песок,				
						клинкер, зола,				
						кремнезем, зола углей				
						казахстанских				
						месторождений) (494)				
					2909	Пыль неорганическая,	0.003	40.989	0.003	2025
						содержащая двуокись				
						кремния в %: менее 20				
						(доломит, пыль				
						цементного производства -				
						известняк, мел,				
						огарки, сырьевая смесь, пыль				
						вращающихся печей,				
0001						боксит) (495*)				
0006					0301	Азота (IV) диоксид (	0.0125	246.490	0.084	2025
					0204	Азота диоксид) (4)	0.01.53	221 422	0.1002	2027
					0304	Азот (II) оксид (	0.0163	321.422	0.1092	2025

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера" **Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2025 год** 

Улан	жии р	айон, ВКО, ТОО "ГДК													
		Источник выделен	КИН	Число	Наименование	Номер	Высо	Диа-	Пара	аметры газовозд.	смеси	]	Координать	ы источника	
Про		загрязняющих веще	еств	часов	источника выброса	источ	та	метр	на	выходе из трубы	при		на карте-	-схеме, м	
изв	Цех	<u>.</u>		рабо-	вредных веществ	ника	источ	устья		ксимальной разо			•		
одс	,	Наименование	Коли	ТЫ	•	выбро	ника	трубы		нагрузке		точечног	о источ.	2-го кон	па лин.
тво			чест	В		сов	выбро	r J		13-		/1-го кон		/длина, і	
120			во,	году		•02	сов,	M	ско-	объем на 1	тем-	/центра г		площа	-
			шт.	тоду			M	141	рость	трубу, м3/с	пер.	ного ист		источ	
			ш1.				141		м/с	ipyoy, M3/C	oC	noro ner	O IIIIIKu	исто	IIIIKa
									IVI/ C		00	X1	Y1	X2	Y2
1	_	2	4			7	0	0	10	1.1	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
016		Снятие ПРС и перемещение за пределы контура запасов	1	700	н/о	6001	2				15	1900	900	2	2

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера" Таблица 3.3 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2025 год

	лаион, ВКО, ТОО Т	'	1/ 00 4 4	Casara	I/ o =		D6			
Номер	Наименование	Вещество	Коэфф	Средняя	Код		выорос	загрязняющего в	ещества	
источ	газоочистных	по кото-	обесп	эксплуат	ве-	Наименование				
ника	установок,	рому	газо-	степень	ще-	вещества	,	, ,	,	-
выбро	тип и	произво-	очист	очистки/	ства		г/с	мг/нм3	т/год	Год
сов	мероприятия	дится	кой,	тах.степ						дос-
	по сокращению	газо-	%	очистки%						тиже
	выбросов	очистка								ния
										НДВ
7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
						Азота оксид) (6)				
					0328	Углерод (Сажа,	0.0021	41.410	0.014	2025
						Углерод черный) (583)				
						Сера диоксид (	0.0042	82.821	0.028	2025
						Ангидрид сернистый,				
						Сернистый газ, Сера (				
						IV) оксид) (516)				
					0337	Углерод оксид (Окись	0.0104	205.079	0.07	2025
						углерода, Угарный газ) (584)				
					1301	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин,	0.0005	9.860	0.0034	2025
						Акрилальдегид) (474)				
					1325	Формальдегид (	0.0005	9.860	0.0034	2025
						Метаналь) (609)				
					2754	Углеводороды	0.005	98.596	0.0336	2025
						предельные С12-С19 (в				
						пересчете на С) (10)				
6001					2908	Пыль неорганическая,	0.0025		0.0063	2025
						содержащая двуокись				
						кремния в %: 70-20 (				
						шамот, цемент, пыль				
						цементного				
						производства - глина,				
						доменный шлак, песок,				
						клинкер, зола,				

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера" **Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2025 год** 

Про изв   Пето на даржение дагов на про на на про на пр	улан	скии ј	раион, вко, тоо тдк	Альян	IC											
Пех   Наименование   Коли ты чест в во, поду шт.   Том вредных веществ вы водить во			Источник выделен	кия	Число	Наименование	Номер	Высо	Диа-	Пара	аметры газовозд.	смеси	]	Координать	ы источника	
Паменование   Коли чест во, году шт.   Поду шт.   По	Про		загрязняющих веще	еств	часов	источника выброса	источ	та	метр	на	выходе из трубы	при		на карте-	-схеме, м	
Тво	ИЗВ	Цех			рабо-	вредных веществ	ника	источ	устья	ма	ксимальной разо	вой				
во, ит.         году ит.         сов, м рость м/с         м рость м/с         том пер. ос. м/с         объем на 1 трубу, м3/с пер. ос. ос. ос. ос. ос. ос. ос. трубу, м3/с пер. ос. ос. ос. ос. ос. ос. ос. ос. ос. ос	одс		Наименование	Коли	ТЫ		выбро	ника	трубы		нагрузке		точечног	о источ.	2-го кон	ща лин.
Пит.         м         рость м/с         трубу, м3/с         пер ос	тво			чест	В		сов	выбро					/1-го кон	ца лин.	/длина,	ширина
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16				во,	году			сов,	M	ско-	объем на 1	тем-	/центра г	ілощад-	площа	дного
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16				шт.	_			M		рость	трубу, м3/с	пер.	ного ист	очника	источ	іника
1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16       017     Отвалы ПРС     1     3600 н/о     6002     3     3     2050 910     22       016     Снятие вскрыши, погрузка транспортиюй вскрыши в ватосамосвал Транспортирован ие части вскрыши в отвал Транспортирован ие части вскрыши в отвал Транспортирован ие части вскрыши в отвал Транспортирован ие части вскрыши из     1     1120										м/с		oČ				
017 Отвалы ПРС 1 3600 н/о 6002 3 3 3 2050 910 2 2 2 0 15 1750 820													X1	Y1	X2	Y2
016 Сиятие вскрыши, 1 2568 н/о *6003 2 15 1750 820 2 2 погрузка транспортной вскрыши в автосамосвал Транспортирован не части вскрыши в отвал Транспортирован 1 1120 не части вскрыши в отвал Транспортирован из 4 1 1120 не части вскрыши в отвал Транспортирован не части вскрыши из 1 1120 не части вскрыши из	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
вскрыши из			Снятие вскрыши, погрузка транспортной вскрыши в автосамосвал Транспортирован ие части вскрыши в отвал Транспортирован	1 1 1	2568 1120	H/O										
			вскрыши из													

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера" Таблица 3.3 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2025 год

	и раион, вко, тоо т		1	_	1	T				
Номер	Наименование	Вещество	Коэфф	Средняя	Код		Выброс	загрязняющего	вещества	
источ	газоочистных	по кото-	обесп	эксплуат	ве-	Наименование			1	
ника	установок,	рому	газо-	степень	ще-	вещества				
выбро	тип и	произво-	очист	очистки/	ства		г/с	мг/нм3	т/год	Год
сов	мероприятия	дится	кой,	тах.степ						дос-
	по сокращению	газо-	%	очистки%						тиже
	выбросов	очистка								кин
										НДВ
7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
,	17	10	17	20	21	кремнезем, зола углей	23		2.5	20
						казахстанских				
						месторождений) (494)				
6002					2908	Пыль неорганическая,	0.7174		7.8247	2025
0002					2,00	содержащая двуокись	0.7174		7.0247	2023
						кремния в %: 70-20 (				
						шамот, цемент, пыль				
						цементного				
						производства - глина,				
						глинистый сланец,				
						доменный шлак, песок,				
						кремнезем, зола углей				
						казахстанских				
						месторождений) (494)				
*6003					2908	Пыль неорганическая,	0.0696		0.1116	2025
						содержащая двуокись				
						кремния в %: 70-20 (				
						шамот, цемент, пыль				
						цементного производства -				
						глина, глинистый сланец,				
						доменный шлак, песок,				
						кремнезем, зола углей				
						казахстанских				
						месторождений) (494)				1

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера" **Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2025 год** 

Улано	скии ј	ваион, вко, тоо тдк	Альян	iC											
		Источник выделен	ки	Число	Наименование	Номер	Высо	Диа-	Пара	аметры газовозд.	смеси		Координаті	ы источника	
Про		загрязняющих веще	еств	часов	источника выброса	источ	та	метр	на	выходе из трубы	при		на карте	-схеме, м	
изв	Цех	-		рабо-	вредных веществ	ника	источ	устья	ма	ксимальной разо	вой				
одс		Наименование	Коли	ТЫ		выбро	ника	трубы		нагрузке		точечног	о источ.	2-го кон	ца лин.
тво			чест	В		сов	выбро					/1-го кон	ща лин.	/длина,	ширина
			BO,	году			сов,	M	ско-	объем на 1	тем-	/центра г	ілощад-	площа	дного
			шт.				M		рость	трубу, м3/с	пер.	ного ист		источ	ника
									м/с		oC				
												X1	Y1	X2	Y2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		рекультивацию													
018		Отвалы	1	3600	H/O	6004	3				3	1810	750	2	2
		транспортной													
		вскрыши													
019		Отвалы	1	2880	н/о	*6005	6				3	1400	890	2	2
		бульдозерной													
		вскрыши													
012		Горно-	1	1869	H/O	6006	2				15	2700	2300	2	2
		подготовительны													

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера" Таблица 3.3 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2025 год

Номер	Наименование	Вещество	Коэфф	Средняя	Код		Выброс	загрязняющего	вещества	
источ ника выбро	газоочистных установок, тип и	по кото- рому произво-	обесп газо- очист	эксплуат степень очистки/	ве- ще- ства	Наименование вещества	г/с	мг/нм3	т/год	Год
сов	мероприятия по сокращению выбросов	дится газо- очистка	кой, %	тах.степ очистки%						дос- тиже ния НДВ
7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
*6005						Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 ( шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 ( шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, кремнезем, зола углей казахстанских	0.6008		3.8215	
6006					2908	месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись	0.0292		0.0667	2025

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера" **Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2025 год** 

у ланс	зкии р	район, ВКО, ТОО "ГДК			T	1	1	1	1						
		Источник выделен	RИF	Число	Наименование	Номер	Высо	Диа-		аметры газовозд.		]	Координать	ы источника	
Про		загрязняющих вещо	еств	часов	источника выброса	источ	та	метр		выходе из трубы			на карте-	-схеме, м	
изв	Цех			рабо-	вредных веществ	ника	источ	устья	ма	ксимальной разо	овой				
одс		Наименование	Коли	ТЫ		выбро	ника	трубы		нагрузке		точечног	о источ.	2-го кон	ца лин.
тво			чест	В		сов	выбро					/1-го кон	ща лин.	/длина,	ширина
			во,	году			сов,	M	ско-	объем на 1	тем-	/центра г	ілощад-	площа	дного
			шт.				M		рость	трубу, м3/с	пер.	ного ист		источ	ника
									м/с		oČ				
												X1	Y1	X2	Y2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		е работы													
		F													
013		Устройство	1	635	H/O	6007	2				15	2800	2780	2	2
0.10		гидротехнически	_	000		000,	_				10	2000		_	_
		х сооружений													
		и сооружении													
016		D	1	160	**/0	6000	2				1.5	1500	050	1	2
016		Рыхление и	1	160	H/O	6008	2				15	1500	930	]	2
		окучивание													
		коренных песков	4	1070											
		Выемка и	1	1270											
		погрузка песков													

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера" Таблица 3.3 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2025 год

Номер	Наименование	Вещество	Коэфф	Средняя	Код		Выброс	загрязняющего	вещества	
источ	газоочистных	по кото-	обесп	эксплуат	ве-	Наименование			T	
ника	установок,	рому	газо-	степень	ще-	вещества	,	/ 2	,	_
выбро	тип и	произво-	очист	очистки/	ства		г/с	мг/нм3	т/год	Год
сов	мероприятия	дится	кой,	тах.степ						дос-
	по сокращению	газо-	%	очистки%						тиже
	выбросов	очистка								КИН
										НДВ
7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
						кремния в %: 70-20 (				
						шамот, цемент, пыль				
						цементного				
						производства - глина,				
						доменный шлак, песок,				
						кремнезем, зола углей				
						казахстанских				
						месторождений) (494)				
6007					2908	Пыль неорганическая,	0.0613		0.0838	2025
						содержащая двуокись				
						кремния в %: 70-20 (				
						шамот, цемент, пыль				
						цементного				
						производства - глина,				
						глинистый сланец,				
						доменный шлак, песок,				
						кремнезем, зола углей				
						казахстанских				
						месторождений) (494)				
6008					2908	Пыль неорганическая,	0.0412		0.069	2025
						содержащая двуокись				
						кремния в %: 70-20 (				
						шамот, цемент, пыль				
						цементного				

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера" **Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2025 год** 

у лан	жии р	район, ВКО, ТОО "ГДК													
		Источник выделен	ия	Число	Наименование	Номер	Высо	Диа-	Пара	аметры газовозд.	смеси	]	Координать	ы источника	
Про		загрязняющих веще	еств	часов	источника выброса	источ	та	метр	на	выходе из трубы	при		на карте-	-схеме, м	
изв	Цех	•		рабо-	вредных веществ	ника	источ	устья		ксимальной разо			•	ŕ	
одс	,	Наименование	Коли	ТЫ		выбро	ника	трубы		нагрузке		точечног	о источ	2-го кон	па пин
ТВО		11411111411114	чест	В		сов	выбро	трусы		nui pyone		/1-го кон		/длина, і	*
150			BO,	году		СОВ	сов,	M	ско-	объем на 1	тем-	/центра г		площа	•
			,	тоду				IVI				_			
			ШТ.				M		рость	трубу, м3/с	пер. оС	ного ист	очника	источ	ника
									м/с		00	371	X71	770	***
												X1	Y1	X2	Y2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Транспортирован	1	1272											
		ие песков на													
		промывочный													
		комплекс													
011		Площадка для	1	4080	H/O	6009	3				3	2640	2380	2	2
011		складирования	1	1000		000)						2010	2300	_	
		песка													
		Песка													
014		Подача песка в	1	3333	н/о	6010	3				3	2650	2405	2	2
		бункер													
		промприбора													
						<u> </u>									L

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера" Таблица 3.3 **Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2025 год** 

Номер	и раион, вко, тоо т Наименование	Вещество	Коэфф	Средняя	Код		Выброс	загрязняющего	вещества	
источ	газоочистных	по кото-	обесп	эксплуат	ве-	Наименование				
ника	установок,	рому	газо-	степень	ще-	вещества				
выбро	тип и	произво-	очист	очистки/	ства		г/с	мг/нм3	т/год	Год
сов	мероприятия	дится	кой,	тах.степ						дос-
	по сокращению	газо-	%	очистки%						тиже
	выбросов	очистка								ния
										НДВ
7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
						производства - глина,				
						глинистый сланец,				
						доменный шлак, песок,				
						кремнезем, зола углей				
						казахстанских				
						месторождений) (494)				
6009					2908	Пыль неорганическая,	0.2337		2.6279	2025
						содержащая двуокись				
						кремния в %: 70-20 (				
						шамот, цемент, пыль				
						цементного				
						производства - глина,				
						доменный шлак, песок,				
						кремнезем, зола углей				
						казахстанских				
						месторождений) (494)				
6010					2908	Пыль неорганическая,	0.2121		2.5452	2025
						содержащая двуокись				
						кремния в %: 70-20 (				
						шамот, цемент, пыль				
						цементного				
						производства - глина,				
						глинистый сланец,				
						доменный шлак, песок,				

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера" **Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2025 год** 

Juli	скии ј	район, ВКО, ТОО "ГДК				•	•	•	•						
		Источник выделен	ия	Число	Наименование	Номер	Высо	Диа-	Пара	аметры газовозд.	смеси	]	Координать	ы источника	
Про		загрязняющих веще	еств	часов	источника выброса	источ	та	метр	на	выходе из трубы	при		на карте-	-схеме, м	
изв	Цех			рабо-	вредных веществ	ника	источ	устья	ма	ксимальной разо	вой				
одс		Наименование	Коли	ТЫ		выбро	ника	трубы		нагрузке		точечного	о источ.	2-го кон	ща лин.
тво			чест	В		сов	выбро	1.5		1,7		/1-го кон	ца лин.	/длина,	ширина
			во,	году			сов,	M	ско-	объем на 1	тем-	/центра п	ілощад-	площа	•
			шт.	5			M		рость	трубу, м3/с	пер.	ного ист		источ	
									м/с	15 57	οĈ				
												X1	Y1	X2	Y2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	_	J				,			10		- 12				10
015		Разгрузка транспортной вскрыши	1	250	н/о	6011	3				3	1500	700	2	2
		Рекультивация нарушенных земель	1	3640											
009		Заправка техники	1	155	H/O	6012	3				3	2000	600	2	2
		топливозаправщи ком													
002		Сварочные работы	1	583	н/о	6013	2				15	1800	500	2	2
		Металлообрабаты вающие станки	1	500											
		Ремонт РТИ	1	200											
		Зарядка	1	2000											

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера" Таблица 3.3 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2025 год

	и раион, вко, тоо т	1	17 1 1	C	I/		D (			
Номер	Наименование	Вещество	Коэфф	Средняя	Код	11	выорос	загрязняющего	вещества	
источ	газоочистных	по кото-	обесп	эксплуат	ве-	Наименование				
ника	установок,	рому	газо-	степень	ще-	вещества	,			_
выбро	тип и	произво-	очист	очистки/	ства		г/с	мг/нм3	т/год	Год
сов	мероприятия	дится	кой,	тах.степ						дос-
	по сокращению	газо-	%	очистки%						тиже
	выбросов	очистка								ния
										НДВ
7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
,	17	10	17	20	21	кремнезем, зола углей	23	21	23	20
						казахстанских				
						месторождений) (494)				
6011					2908	Пыль неорганическая,	0.3944		0.3966	2025
0011					2,00	содержащая двуокись	0.5744		0.5700	2023
						кремния в %: 70-20 (				
						шамот, цемент, пыль				
						цементного				
						' ·				
						производства - глина, доменный шлак, песок,				
						кремнезем, зола углей				
						казахстанских				
6012					0222	месторождений) (494)	0.000044		0.00002	2025
0012					0333	Сероводород (	0.000044		0.00002	2023
					2754	Дигидросульфид) (518)	0.01566		0.00052	2025
					2/54	Углеводороды	0.01566		0.00853	2025
						предельные С12-С19 (в				
6010					0100	пересчете на С) (10)	0.02071		0.02707	2025
6013					0123	Железо (II, III)	0.02871		0.02707	2025
						оксиды (диЖелезо				
						триоксид, Железа				
						оксид) /в пересчете				
						на железо/ (274)				
1					0143	Марганец и его	0.00108		0.0012	2025

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера"

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2025 год

Улан	ский р	район, ВКО, ТОО "ГДІ					1	1	1			T			
		Источник выделен		Число	Наименование	Номер		Диа-		аметры газовозд.			-	ы источника	
Про		загрязняющих вещ	еств	часов	источника выброса	источ	та	метр		выходе из трубы			на карте	-схеме, м	
ИЗВ	Цех		T	рабо-	вредных веществ	ника	источ	устья	ма	ксимальной разо	овой			T	
одс		Наименование	Коли	ТЫ		выбро	ника	трубы		нагрузке		точечног		2-го кон	
TBO			чест	В		сов	выбро				_	/1-го кон		/длина, і	ширина
			во,	году			сов,	M	ско-	объем на 1	тем-	/центра г	ілощад-	площа	дного
			шт.				M		рость	трубу, м3/с	пер.	ного ист	очника	источ	ника
									м/с		oC		T		I .
												X1	Y1	X2	Y2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		аккумуляторов													
									1						

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера" Таблица 3.3 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2025 год

	punon, Bro, 100 1	í '	1	ı	T	<u></u>	T			1
Номер	Наименование	Вещество	Коэфф	Средняя	Код		Выброс	загрязняющего	вещества	
источ	газоочистных	по кото-	обесп	эксплуат	ве-	Наименование				
ника	установок,	рому	газо-	степень	ще-	вещества				
выбро	тип и	произво-	очист	очистки/	ства		г/с	мг/нм3	т/год	Год
сов	мероприятия	дится	кой,	тах.степ						дос-
	по сокращению	газо-	%	очистки%						тиже
	выбросов	очистка								ния
	1									НДВ
										, ,
7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
						соединения /в				
						пересчете на марганца				
						(IV) оксид/ (327)				
					0301	Азота (IV) диоксид (	0.00667		0.006	2025
						Азота диоксид) (4)				
					0322	Серная кислота (517)	0.00001		0.00003	2025
						Сера диоксид (	0.0000008		0.0000003	2025
						Ангидрид сернистый,				
						Сернистый газ, Сера (				
						IV) оксид) (516)				
						Углерод оксид (Окись	0.00814025		0.00733009	2025
						углерода, Угарный газ) (584)				
					0342	Фтористые	0.00017		0.0002	2025
					00.12	газообразные	0.00017		0.0002	2020
						соединения /в				
						пересчете на фтор/ (617)				
					2704	Бензин (нефтяной,	0.0125		0.0045	2025
					2,01	малосернистый) /в	0.0123		0.0015	2020
						пересчете на углерод/(60)				
					2902	Взвешенные частицы (	0.0406		0.02622	2025
					2302	116)	0.0400		0.02022	2023
					2030	Пыль абразивная (	0.0038		0.0027	2025
					2930	Гиль аоразивная ( Корунд белый,	0.0038		0.0027	2023
					1	Монокорунд) (1027*)				

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера" **Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2025 год** 

Улан	лкии р	айон, ВКО, ТОО "ГДК	Т Альян												
		Источник выделен	RИF	Число	Наименование	Номер	Высо	Диа-	Пара	аметры газовозд.	смеси	]	Координать	ы источника	
Про		загрязняющих веще	еств	часов	источника выброса	источ	та	метр	на	выходе из трубы	при		на карте-	-схеме, м	
изв	Цех	<u>.</u>		рабо-	вредных веществ	ника	источ	устья		ксимальной разо			•		
одс	,	Наименование	Коли	ТЫ		выбро	ника	трубы		нагрузке		точечног	о источ	2-го кон	на пин
ТВО			чест	В		сов	выбро	трусы		nui pyone		/1-го кон		/длина,	
150			BO,	году		COB	сов,	M	ско-	объем на 1	тем-	/центра г		площа	•
			шт.	тоду			м	IVI	рость	трубу, м3/с		ного ист		источ	
			ш1.				IVI		м/с	ipyoy, M3/C	пер. oC	ного ист	Очинка	источ	пика
									M/C		00	X1	Y1	X2	N/O
	2	2	4	-			0	0	10	1.1	10				Y2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		Автотранспорт	20	4080	н/о	6014	2				15	2060	800	2	2
007		Склад угля	1	4080	н/о	6015	2				15	1590	800	2	2

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера" Таблица 3.3 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2025 год

Номер	Наименование	Вещество	Коэфф	Средняя	Код		Выброс	загрязняющего	вещества	
источ	газоочистных	по кото-	обесп	эксплуат	ве-	Наименование				
ника	установок,	рому	газо-	степень	ще-	вещества				
выбро	тип и	произво-	очист	очистки/	ства		г/с	мг/нм3	т/год	Год
сов	мероприятия	дится	кой,	тах.степ						дос-
	по сокращению	газо-	%	очистки%						тиже
	выбросов	очистка								ния
										НДВ
7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
					2978	Пыль тонко	0.0226		0.0081	2025
						измельченного резинового				
						вулканизата из				
						отходов подошвенных				
						резин (1090*)				
6014					0301	Азота (IV) диоксид (	0.081		6.2149	2025
						Азота диоксид) (4)				
					0304	Азот (II) оксид (	0.0132		1.01	2025
						Азота оксид) (6)				
					0328	Углерод (Сажа,	0.0151		0.9016	2025
						Углерод черный) (583)				
					0330	Сера диоксид (	0.0093		0.6208	2025
						Ангидрид сернистый,				
						Сернистый газ, Сера (				
						IV) оксид) (516)				
					0337	Углерод оксид (Окись	0.0765		4.1866	2025
						углерода, Угарный газ) (584)				
					2732	Керосин (654*)	0.0211		1.3924	
6015					2909	Пыль неорганическая,	0.000067		0.000221	2025
						содержащая двуокись				
						кремния в %: менее 20				
						(доломит, пыль цементного				
						производства -				
						известняк, мел,				

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера" **Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2025 год** 

Улан	скии р	аион, вко, тоо тдк	НКАЦИ Л	iC											
		Источник выделен	кия	Число	Наименование	Номер	Высо	Диа-	Пара	аметры газовозд.	смеси	]	Координать	ы источника	
Про		загрязняющих веще	еств	часов	источника выброса	источ	та	метр		выходе из трубы			на карте	-схеме, м	
ИЗВ	Цех			рабо-	вредных веществ	ника	источ	устья	ма	ксимальной разо	вой				
одс		Наименование	Коли	ты		выбро	ника	трубы		нагрузке		точечног	о источ.	2-го кон	ца лин.
тво			чест	В		сов	выбро					/1-го кон	ща лин.	/длина,	ширина
			во,	году			сов,	M	ско-	объем на 1	тем-	/центра г	ілощад-	площа	дного
			шт.				M		рость	трубу, м3/с	пер.	ного ист	очника	источ	ника
									м/с		oC				
												X1	Y1	X2	Y2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
006		Контейнер для складирования ЗШО	1	4080 510		6016	2				15	800 1510	510 650		2

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера" Таблица 3.3 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2025 год

Номер	Наименование	Вещество	Коэфф	Средняя	Код		Выброс	загрязняющего	вещества	
источ	газоочистных	по кото-	обесп	эксплуат	ве-	Наименование			T	
ника	установок,	рому	газо-	степень	ще-	вещества	,	, 2	,	-
выбро	тип и	произво-	очист	очистки/	ства		г/с	мг/нм3	т/год	Год
сов	мероприятия	дится	кой,	тах.степ						дос-
	по сокращению	газо-	%	очистки%						тиже
	выбросов	очистка								ния
										НДВ
7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
						смесь, пыль				
						вращающихся печей,				
						боксит) (495*)				
6016					2908	Пыль неорганическая,	0.000045		0.000006	2023
						содержащая двуокись				
						кремния в %: 70-20 (				
						шамот, цемент, пыль				
						цементного производства -				
						глина, глинистый сланец,				
						доменный шлак, песок,				
						клинкер, зола,				
						кремнезем, зола углей				
						казахстанских				
						месторождений) (494)				
6017					0301	Азота (IV) диоксид (	0.00019		0.00028	2025
						Азота диоксид) (4)				
					0304	Азот (II) оксид (	0.00003		0.00005	2025
						Азота оксид) (6)				
					0330	Сера диоксид (	0.00002		0.000037	2025
						Ангидрид сернистый,				
						Сернистый газ, Сера (				
						IV) оксид) (516)				
					0337	Углерод оксид (Окись	0.00116		0.00174	2025
						углерода, Угарный газ) (584)				

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера" **Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2025 год** 

Улан	скии ј	раион, вко, тоо тдв	нкацья л												
		Источник выделен	ния	Число	Наименование	Номер	Высо	Диа-	Пара	аметры газовозд.	смеси		Координать	ы источника	
Про		загрязняющих вещ	еств	часов	источника выброса	источ	та	метр		выходе из трубы			на карте	-схеме, м	
ИЗВ	Цех			рабо-	вредных веществ	ника	источ	устья	Ма	аксимальной разо	вой				
одс		Наименование	Коли	ТЫ		выбро	ника	трубы		нагрузке		точечног	о источ.	2-го кон	ца лин.
тво			чест	В		сов	выбро					/1-го кон	ща лин.	/длина, і	ширина
			во,	году			сов,	M	ско-	объем на 1	тем-	/центра і	площад-	площа	дного
			шт.				M		рость	трубу, м3/с	пер.	ного ист	гочника	источ	ника
									м/с		oC				
												X1	Y1	X2	Y2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
003		Автотранспорт	4	140	н/о	6018	2				15	2000	600	2	2
004		Автотранспорт	16	1265	н/о	6019	2				15	1800	500	2	2
		1			1	1	1		1				1	i e	1

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера" Таблица 3.3 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2025 год

Номер	Наименование	Вещество	Коэфф	Средняя	Код		Выброс	загрязняющего	вещества	
источ	газоочистных	по кото-	обесп	эксплуат	ве-	Наименование			1	
ника	установок,	рому	газо-	степень	ще-	вещества	,	/ 2		-
выбро	тип и	произво-	очист	очистки/	ства		г/с	мг/нм3	т/год	Год
сов	мероприятия	дится	кой,	тах.степ						дос-
	по сокращению	газо-	%	очистки%						тиже
	выбросов	очистка								КИН
										НДВ
7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6018					0301	Азота (IV) диоксид (	0.0018		0.0009	2025
						Азота диоксид) (4)				
					0304	Азот (II) оксид (	0.0003		0.00015	2025
						Азота оксид) (6)				
					0328	Углерод (Сажа,	0.00014		0.00004	2025
						Углерод черный) (583)				
					0330	Сера диоксид (	0.0002		0.00019	2025
						Ангидрид сернистый,				
						Сернистый газ, Сера (				
						IV) оксид) (516)				
					0337	Углерод оксид (Окись	0.0078		0.0026	2025
						углерода, Угарный газ) (584)				
						Керосин (654*)	0.0016		0.0006	
6019					0301	Азота (IV) диоксид (	0.0009		0.0041	2025
						Азота диоксид) (4)				
					0304	Азот (II) оксид (	0.0002		0.0007	2025
						Азота оксид) (6)				
					0328	Углерод (Сажа,	0.0001		0.00027	2025
						Углерод черный) (583)				
					0330	Сера диоксид (	0.0001		0.00051	2025
						Сернистый газ, Сера (				
						IV) оксид) (516)				
					0337	Углерод оксид (Окись	0.003		0.0148	2025
						углерода, Угарный газ) (584)				

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера"

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2025 год

Уланский район, ВКО, ТОО "ГДК Альянс"

		Источник выделен	ния	Число	Наименование	Номер	Высо	Диа-	Пара	аметры газовозд.	смеси	]	Координать	ы источника	
Про		загрязняющих вещ	еств	часов	источника выброса	источ	та	метр	на	выходе из трубы	при		на карте-	-схеме, м	
ИЗВ	Цех			рабо-	вредных веществ	ника	источ	устья	ма	ксимальной разо	вой				
одс		Наименование	Коли	ТЫ		выбро	ника	трубы		нагрузке		точечног	о источ.	2-го кон	ца лин.
TBO			чест	В		сов	выбро					/1-го кон	ца лин.	/длина, і	ширина
			во,	году			сов,	M	ско-	объем на 1	тем-	/центра г	ілощад-	площа,	цного
			шт.				M		рость	трубу, м3/с	пер.	ного ист	очника	источ	ника
									м/с		oC				
												X1	Y1	X2	Y2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					·										

Примечания: 1."\*" отмечены источники загрязнения, параметры выбросов которых были изменены по сравнению с существующим положением (базовым годом)

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера"

Таблица 3.3

### Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2025 год

Уланский район, ВКО, ТОО "ГДК Альянс"

Номер	Наименование	Вещество	Коэфф	Средняя	Код		Выброс	загрязняющего	вещества	
источ	газоочистных	по кото-	обесп	эксплуат	ве-	Наименование				
ника	установок,	рому	газо-	степень	ще-	вещества				
выбро	тип и	произво-	очист	очистки/	ства		г/с	мг/нм3	т/год	Год
сов	мероприятия	дится	кой,	тах.степ						дос-
	по сокращению	газо-	%	очистки%						тиже
	выбросов	очистка								кин
										НДВ
7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
					2732	Керосин (654*)	0.0005		0.0021	2025
	•			•		<u> </u>			•	

положением (базовым годом)

## 3.5.1 Характеристика аварийных и залповых выбросов

Аварийные и залповые выбросы при проведении работ на месторождении «Шыбынды» отсутствуют.

Взрывные работы не осуществляются.

# 3.5.2 Расчет рассеивания выбросов и анализ величин приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере

Расчет концентраций вредных веществ в приземном слое атмосферы проводился по программе «Эра-3.0» на ПЭВМ. При этом определялись наибольшие концентрации вредных веществ в расчетных точках (узлах сетки) на местности и вклады отдельных источников в максимальную концентрацию вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятия.

Размер расчетного прямоугольника выбран из условий кратности высот источников выбросов, зоны их влияния и характеристики размещений изолиний. Параметры расчетного прямоугольника составляют:  $6000 \times 6000 \text{ м}$  шаг расчетной сетки -500 м.

Неблагоприятные направления ветра (град) и скорость ветра (м/с) определены в каждом узле поиска. Выдача результатов расчетов проведена при опасных средневзвешенных скоростях ветра с шагом перебора направлений 10 градусов.

Согласно данным РГП «Казгидромет» мониторинг наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха в п.Верхние Таинты не проводится.

Согласно письма Комитета экологического регулирования и контроля МООС РК №10-02-20/598-И от 04.05.2011 г.) в случае отсутствия регулярных наблюдений, либо в целом постов наблюдений в данном районе учет фоновой концентрации при разработке нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется согласно РД 52.04.186-89. Так как численность населения данного района составляет менее 10 тыс. жителей расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы выполняется без учета фоновых концентраций (согласно РД 52.04.186-89).

Ввиду значительной удаленности ближайших населенных пунктов от участка проведения работ, расчет рассеивания в жилой зоне не проводился.

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ при проведении горных работ на месторождении Айдарлы произведен на максимальный год проведения работ — 2022 год.

Анализ результатов расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере показал, что в зоне влияния рассматриваемого предприятия превышений ПДКм.р. на границе СЗЗ по всем рассматриваемым ингредиентам и группам суммации не имеется.

Расчет уровня загрязнения атмосферы выполнен в соответствии с методикой расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от

выбросов предприятий (утв. приказом Министра ОС и ВР РК от 12 июня 2014 года №221-О) [6].

Согласно п.58 «Методики расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий» (утв. приказом Министра ОС и ВР РК от 12 июня 2014 года №221-О) (таблица 3.4) к веществам, включенным в расчет рассеивания, относятся:

✓ марганец и его соединения, азот (II) оксид, углерод, проп-2-ен-1-аль, формальдегид, азота (IV) диоксид, сера диоксид, пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин, пыль неорганическая с содержанием  $SiO_2$  70-20%.

Характер распределения загрязнений на участке проведения работ показан в приложении 3 в виде карт изолиний концентраций загрязняющих веществ.

Результаты расчетов приземных концентраций на границе СЗЗ приведены в таблице 3.5.

План расположения участка работ с нанесенными источниками выбросов приведен в приложении 1.

Нормативы допустимых выбросов при проведении горных работ на месторождении «Шыбынды» предлагается установить на 2022-2025 гг.

Согласно п.17 статьи 202 Экологического Кодекса Республики Казахстан нормативы допустимых выбросов ДЛЯ передвижных источников не выбросы устанавливаются. Плата за хишонневиза вешеств OT автотранспортных средств производится по фактическому расходу топлива.

Предложения по нормативам выбросов загрязняющих веществ приведены в таблице 3.6.

# Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам на 2022 год.

	ии ранон, вко, тоо т дк альянс							
		ПДК	ПДК	ОБУВ	Выброс	Средневзве-	М/(ПДК*Н)	Необхо-
		максим.	средне-	ориентир.	вещества,	шенная	для Н>10	димость
Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	разовая,	суточная,	безопасн.	г/с	высота, м	М/ПДК	прове-
		мг/м3	мг/м3	УВ,мг/м3	(M)	(H)	для Н<10	дения
1	2	3	4	5	(	7	0	расчетов
1	2	3	4	3	6		8	9
0123	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)		0,04		0,02871	2	0,0718	-
0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0,01	0,001		0,00108	2	0,108	Расчет
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,4	0,06		0,18143	2,24	0,4536	Расчет
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,15	0,05		0,03674	3,25	0,2449	Расчет
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5	3		0,3657003	3,16	0,0731	-
1301	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	0,03	0,01		0,0051	2	0,170	Расчет
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	5	1,5		0,0125	2	0,0025	=
2732	Керосин (654*)			1,2	0,0232	5	0,0193	-
2754	Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С) (10)	1			0,06666	2	0,0667	-
2902	Взвешенные частицы (116)	0,5	0,15		0,0406	2	0,0812	-
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (494)	0,3	0,1		2,946545	3,43	98 218	Расчет
2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (495*)	0,5	0,15		0,006067	2,99	0,0121	-
2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)			0,04	0,0038	2	0,095	-
2978	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин (1090*)			0,1	0,0226	2	0,226	Расчет
Веществ	а, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия							
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2	0,04		0,22826	3,14	11 413	Расчет
0322	Серная кислота (517)	0,3	0,1		0,00001	2	0,000033333	-
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,5	0,05		0,0945208	2,75	0,189	Расчет
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,008			0,000044	2	0,0055	-
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,02	0,005		0,00017	2	0,0085	-

# Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам на 2022 год.

Уланский район, ВКО, ТОО "ГДК Альянс"

		ПДК	ПДК	ОБУВ	Выброс	Средневзве-	М/(ПДК*Н)	Необхо-
14 00		максим.	средне-	ориентир.	вещества,	шенная	для Н>10	димость
Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	разовая,	суточная,	безопасн.	г/с	высота, м	М/ПДК	прове-
		мг/м3	мг/м3	УВ,мг/м3	(M)	(H)	для Н<10	дения
								расчетов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,05	0,01		0,0051	2	0,102	Расчет

Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при Н<10, где Н - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле:Сумма(Hi\*Mi)/Сумма(Mi), где Нi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/с

<sup>2.</sup> При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с.

#### Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения

Улански	й район, ТОО "ГДК Альянс"			1		1			
Код вещест -ва/	Have overgove powers	Расчетная максим концентрация ( ф доля П,	Координаты точек с максимальной приземной конц.		Источники, дающие наибольший вклад в макс. концентрацию			Принадлежность источника	
группы сумма- ции	Наименование вещества	в жилой зоне	в пределах зоны воздействия	в жилой зоне X/Y	в пределах зоны воздействия X/Y	N ист.	Ж3	о вклада Область воздействия	(производство, цех, участок)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Перспектива (1	конец 2022	года)	•		•	
			Загрязняющ	ие веще	ства:				
0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)		0,00703/0,00007		2224/-405	6019		100	Передвижная мастерская ПРМ-1
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0,04212/0,00842		-205/55	0003		67,5	Месторождение Шыбынды. ДЭС с приводом ЯМЗ-238
						6020		15,4	Месторождение Шыбынды. Карьерная техника
						0002		8,5	Месторождение Шыбынды. ДЭС с приводом ЯМЗ-238
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0,02466/0,00986		3502/1240	0001		61,7	Месторождение Шыбынды. ДЭС с приводом ЯМЗ-238
						0002		34,9	Месторождение Шыбынды. ДЭС с приводом ЯМЗ-238
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0,00374/0,00056		-230/110	0003		67,5	Месторождение Шыбынды. ДЭС с приводом ЯМЗ-238
						6020		19,8	Месторождение Шыбынды. Карьерная техника
						0002		9	Месторождение Шыбынды. ДЭС с приводом ЯМЗ-238
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0,00999/0,005		3229/3997	0004		38,1	Вахтовый поселок. Печь отопления

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера"

#### Таблица 3.5

#### Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения

Улански	й район, ТОО "ГДК Альянс"	1		1		T			
Код вещест -ва/	Havy coverage powers a	Расчетная максим концентрация ( ф доля П	макси	аты точек с мальной иной конц.		сточники, ольший в концент	клад в макс.	Принадлежность источника	
группы	Наименование вещества				в пределах		%	вклада	(производство, цех, участок)
сумма- ции		в жилой зоне	в пределах зоны воздействия	в жилой зоне X/Y	зоны воздействия X/Y	N ист.	ЖЗ	Область воздействия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0005		38,1	Вахтовый поселок. Печь отопления
						0006		11,3	Месторождение Шыбынды. ДЭС с приводом ЯМЗ-238
1301	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)		0,01003/0,0003		3502/1240	0001		64	Месторождение Шыбынды. ДЭС с приводом ЯМЗ-238
						0002		33,9	Месторождение Шыбынды. ДЭС с приводом ЯМЗ-238
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)		0,00602/0,0003		3502/1240	0001		64	Месторождение Шыбынды. ДЭС с приводом ЯМЗ-238
						0002		33,9	Месторождение Шыбынды. ДЭС с приводом ЯМЗ-238
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (494)		0,20263/0,06079		-252/172	6016		19,1	Месторождение Шыбынды. Площадка промывочного комплекса
						6012		16,8	Месторождение Шыбынды. Площадки для складирования песков
						6017		13,1	Месторождение Шыбынды. Рекультивация нарушенных земель

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера"

#### Таблица 3.5

#### Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения

Улански Код вещест -ва/	ещест	Расчетная максил концентрация ( ф доля П,	макси	аты точек с мальной ной конц.		сточники, ольший ві концентр	клад в макс.	Принадлежность источника	
сумма-	ттаименование вещества	в жилой зоне	в пределах зоны воздействия	в жилой зоне X/Y	в пределах зоны воздействия X/Y	N ист.	Ж3	вклада Область воздействия	(производство, цех, участок)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2978	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин (1090*)		0,01471/0,00147		2224/-405	6019		100	Передвижная мастерская ПРМ-1
	I	руппы веществ, о	бладающих эффекто	м комбини	рованного вре	дного де	ействия	1	
28 0322	Серная кислота (517)		0,00999		3229/3997	0004		38,1	Вахтовый поселок. Печь отопления
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)					0005		38,1	Вахтовый поселок. Печь отопления
						0006		11,3	Месторождение Шыбынды. ДЭС с приводом ЯМЗ-238
30 0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0,01006		3229/3997	0004		37,9	Вахтовый поселок. Печь отопления
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)					0005		37,9	Вахтовый поселок. Печь отопления
						0006		11,2	Месторождение Шыбынды. ДЭС с приводом ЯМЗ-238
31 0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0,04719		-205/55	0003		68,3	Месторождение Шыбынды. ДЭС с приводом ЯМЗ-238
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)					6020		14,4	Месторождение Шыбынды. Карьерная техника

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера"

#### Таблица 3.5

#### Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения

Код вещест -ва/	Наименование вешества	концентрация (о фо	иальная приземная общая и без учета она) ЦК / мг/м3	Координаты точек с максимальной приземной конц.				, дающие клад в макс. рацию	Принадлежность источника
группы	паименование вещества	5 ¥ 200	в пределах зоны	в жилой	в пределах зоны	N	%	вклада	(производство, цех, участок)
сумма- ции		в жилой зоне	воздействия	зоне Х/Ү	воздействия X/Y	ист.	ЖЗ Область воздействия		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0002		8,6	Месторождение Шыбынды. ДЭС с приводом ЯМЗ-238
35 0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0,01008		3229/3997	0004		37,8	Вахтовый поселок. Печь отопления
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)					0005		37,8	Вахтовый поселок. Печь отопления
						0006		11,2	Месторождение Шыбынды. ДЭС с приводом ЯМЗ-238
39 0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,00604		3502/1240	0001		63,8	Месторождение Шыбынды. ДЭС с приводом ЯМЗ-238
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)					0002		33,6	Месторождение Шыбынды. ДЭС с приводом ЯМЗ-238

### Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

Уланский район, ВКО, ТОО "ГДК Алья				Нормати	вы выбросов за	грязняющих ве	шеств			БОЛ
Производство цех, участок	Номер источника		ее положение 21 год	на 2022-2		на 2025		НДІ	В	год дос- тиже
Код и наименование загрязняющего вещества	выброса	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	ния НДВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0123, Железо (II, III) оксиды (диЖеле	зо триоксид, Же	елеза оксид) /в	пересчете на ж	елезо/ (274)						
Неорганизованные источ	ники									
Передвижная мастерская ПРМ-1	6013			0,02871	0,02707	0,02871	0,02707	0,02871	0,02707	2022
0143, Марганец и его соединения /в п	ересчете на мар	ганца (IV) оксі	ид/ (327)							
Неорганизованные источ	ники									
Передвижная мастерская ПРМ-1	6013			0,00108	0,0012	0,00108	0,0012	0,00108	0,0012	2022
0301, Азота (IV) диоксид (Азота диок	сид) (4)									
Организованные источни	ки									
Месторождение Шыбынды. ДЭС с приводом ЯМЗ-238	0001			0,0375	0,45	0,0375	0,45	0,0375	0,45	2022
Месторождение Шыбынды. ДЭС с приводом ЯМЗ-238	0002			0,0375	0,45	0,0375	0,45	0,0375	0,45	2022
Месторождение Шыбынды. ДЭС с приводом ЯМЗ-238	0003			0,04	0,48	0,04	0,48	0,04	0,48	2022
Месторождение Шыбынды. ДЭС с приводом ЯМЗ-238	0006			0,0125	0,084	0,0125	0,084	0,0125	0,084	2022
Вахтовый поселок. Печь отопления	0004			0,0051	0,0066	0,0051	0,0066	0,0051	0,0066	2022
Вахтовый поселок. Печь отопления	0005			0,0051	0,0041	0,0051	0,0041	0,0051	0,0041	2022
Итого:				0,1377	1,4747	0,1377	1,4747	0,1377	1,4747	
Неорганизованные источ	ники									
Передвижная мастерская ПРМ-1	6013			0,00667	0,006	0,00667	0,006	0,00667	0,006	2022
Вахтовый поселок. Кухня	6017			0,00019	0,00028	0,00019	0,00028	0,00019	0,00028	2022
Итого:				0,00686	0,00628	0,00686	0,00628	0,00686	0,00628	
Всего:				0,14456	1,48098	0,14456	1,48098	0,14456	1,48098	
0304, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)										
Организованные источни	ки									
Месторождение Шыбынды. ДЭС с приводом ЯМЗ-238	0001			0,0488	0,585	0,0488	0,585	0,0488	0,585	2022

### Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

Производство				Норматив	вы выбросов заг	рязняющих ве	ществ			год дос- тиже ния НДВ
цех, участок	Номер источника		ее положение 21 год	на 2022-2	024 гг.	на 2025	5 год	нді	3	
Код и наименование загрязняющего вещества	выброса	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Месторождение Шыбынды. ДЭС с приводом ЯМЗ-238	0002			0,0488	0,585	0,0488	0,585	0,0488	0,585	2022
Месторождение Шыбынды. ДЭС с приводом ЯМЗ-238	0003			0,052	0,624	0,052	0,624	0,052	0,624	2022
Месторождение Шыбынды. ДЭС с приводом ЯМЗ-238	0006			0,0163	0,1092	0,0163	0,1092	0,0163	0,1092	2022
Вахтовый поселок. Печь отопления	0004			0,0009	0,0011	0,0009	0,0011	0,0009	0,0011	2022
Вахтовый поселок. Печь отопления	0005			0,0009	0,0007	0,0009	0,0007	0,0009	0,0007	2022
Итого:				0,1677	1,905	0,1677	1,905	0,1677	1,905	
Неорганизованные источ	ники			·			·			
Вахтовый поселок. Кухня	6017			0,00003	0,00005	0,00003	0,00005	0,00003	0,00005	2022
Bcero:				0,16773	1,90505	0,16773	1,90505	0,16773	1,90505	
0322, Серная кислота (517)					<u>.</u>			<u>.</u>		
Неорганизованные источ	ники									
Передвижная мастерская ПРМ-1	6013			0,00001	0,00003	0,00001	0,00003	0,00001	0,00003	2022
0328, Углерод (Сажа, Углерод черный	i) (583)				<u>.</u>			<u>.</u>		
Организованные источни	ки									
Месторождение Шыбынды. ДЭС с приводом ЯМЗ-238	0001			0,0063	0,075	0,0063	0,075	0,0063	0,075	2022
Месторождение Шыбынды. ДЭС с приводом ЯМЗ-238	0002			0,0063	0,075	0,0063	0,075	0,0063	0,075	2022
Месторождение Шыбынды. ДЭС с приводом ЯМЗ-238	0003			0,0067	0,08	0,0067	0,08	0,0067	0,08	2022
Месторождение Шыбынды. ДЭС с	0006			0,0021	0,014	0,0021	0,014	0,0021	0,014	2022
приводом ЯМЗ-238					0,244	0,0214	0,244	0,0214		

## Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

Посторова				Нормати	вы выбросов за	агрязняющих в	еществ			год
Производство цех, участок	Номер источника		цее положение 021 год	на 2022-2024 гг.		на 202	5 год	нд	дос- тиже	
Код и наименование загрязняющего вещества	выброса	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	ния НДВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Месторождение Шыбынды. ДЭС с приводом ЯМЗ-238	0001			0,0125	0,15	0,0125	0,15	0,0125	0,15	2022
Месторождение Шыбынды. ДЭС с приводом ЯМЗ-238	0002			0,0125	0,15	0,0125	0,15	0,0125	0,15	2022
Месторождение Шыбынды. ДЭС с приводом ЯМЗ-238	0003			0,0133	0,16	0,0133	0,16	0,0133	0,16	2022
Месторождение Шыбынды. ДЭС с приводом ЯМЗ-238	0006			0,0042	0,028	0,0042	0,028	0,0042	0,028	2022
Вахтовый поселок. Печь отопления	0004			0,0212	0,0155	0,0212	0,0155	0,0212	0,0155	2022
Вахтовый поселок. Печь отопления	0005			0,0212	0,0093	0,0212	0,0093	0,0212	0,0093	2022
Итого:				0,0849	0,5128	0,0849	0,5128	0,0849	0,5128	
Неорганизованные источ	ники									•
Передвижная мастерская ПРМ-1	6013			0,0000008	0,0000003	0,0000008	0,0000003	0,0000008	0,0000003	2022
Вахтовый поселок. Кухня	6017			0,00002	0,000037	0,00002	0,000037	0,00002	0,000037	2022
Итого:				0,0000208	0,0000373	0,0000208	0,0000373	0,0000208	0,0000373	
Bcero:				0,0849208	0,5128373	0,0849208	0,5128373	0,0849208	0,5128373	
0333, Сероводород (Дигидросульфид)	(518)									•
Неорганизованные источ	ники									
Месторождение Шыбынды. Заправка	6012			0,000044	0,00002	0,000044	0,00002	0,000044	0,00002	2022
техники топливозаправщиком										
0337, Углерод оксид (Окись углерода,	Угарный газ) (	584)								
Организованные источни	ки									
Месторождение Шыбынды. ДЭС с приводом ЯМЗ-238	0001			0,0313	0,375	0,0313	0,375	0,0313	0,375	2022
Месторождение Шыбынды. ДЭС с приводом ЯМЗ-238	0002			0,0313	0,375	0,0313	0,375	0,0313	0,375	2022
Месторождение Шыбынды. ДЭС с приводом ЯМЗ-238	0003			0,0333	0,4	0,0333	0,4	0,0333	0,4	2022

### Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

Проморо догра				Норматі	ивы выбросов з	агрязняющих в	веществ			год
Производство цех, участок	Номер источника		цее положение 021 год	на 2022-	2024 гг.	на 202	25 год	НД	цв	дос- тиже
Код и наименование загрязняющего вещества	выброса	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	ния НДВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Месторождение Шыбынды. ДЭС с приводом ЯМЗ-238	0006			0,0104	0,07	0,0104	0,07	0,0104	0,07	2022
Вахтовый поселок. Печь отопления	0004			0,0814	0,1043	0,0814	0,1043	0,0814	0,1043	2022
Вахтовый поселок. Печь отопления	0005			0,0814	0,0635	0,0814	0,0635	0,0814	0,0635	2022
Итого:				0,2691	1,3878	0,2691	1,3878	0,2691	1,3878	
Неорганизованные источ	ники	•	•							
Передвижная мастерская ПРМ-1	6013			0,00814025	0,00733009	0,00814025	0,00733009	0,00814025	0,00733009	2022
Вахтовый поселок. Кухня	6017			0,00116	0,00174	0,00116	0,00174	0,00116	0,00174	2022
Итого:				0,00930025	0,00907009	0,00930025	0,00907009	0,00930025	0,00907009	
Всего:				0,27840025	1,39687009	0,27840025	1,39687009	0,27840025	1,39687009	
0342, Фтористые газообразные соеди	нения /в пересче	те на фтор/ (6	(17)		•			•		
Неорганизованные источ	ники	• • •	,							
Передвижная мастерская ПРМ-1	6013			0,00017	0,0002	0,00017	0,0002	0,00017	0,0002	2022
1301, Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Ак	рилальдегид) (4	74)	1				·	·	·	
Организованные источни	ки	,								
Месторождение Шыбынды. ДЭС с приводом ЯМЗ-238	0001			0,0015	0,018	0,0015	0,018	0,0015	0,018	2022
Месторождение Шыбынды. ДЭС с приводом ЯМЗ-238	0002			0,0015	0,018	0,0015	0,018	0,0015	0,018	2022
Месторождение Шыбынды. ДЭС с приводом ЯМЗ-238	0003			0,0016	0,0192	0,0016	0,0192	0,0016	0,0192	2022
Месторождение Шыбынды. ДЭС с приводом ЯМЗ-238	0006			0,0005	0,0034	0,0005	0,0034	0,0005	0,0034	2022
Итого:				0,0051	0,0586	0,0051	0,0586	0,0051	0,0586	
1325, Формальдегид (Метаналь) (609)	)		•							
Организованные источни										
Месторождение Шыбынды. ДЭС с приводом ЯМЗ-238	0001			0,0015	0,018	0,0015	0,018	0,0015	0,018	2022

#### Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

Уланский район, ВКО, ТОО "ГДК Альянс"

Производство				Нормати	вы выбросов заг	рязняющих ве	еществ			год
цех, участок	Номер источника выброса	существующее положение на 2021 год		на 2022-2024 гг.		на 2025 год		нді	3	дос-
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	ния НДЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Месторождение Шыбынды. ДЭС с приводом ЯМЗ-238	0002			0,0015	0,018	0,0015	0,018	0,0015	0,018	2022
Месторождение Шыбынды. ДЭС с приводом ЯМЗ-238	0003			0,0016	0,0192	0,0016	0,0192	0,0016	0,0192	2022
Месторождение Шыбынды. ДЭС с приводом ЯМЗ-238	0006			0,0005	0,0034	0,0005	0,0034	0,0005	0,0034	2022
Итого:				0,0051	0,0586	0,0051	0,0586	0,0051	0,0586	
2704, Бензин (нефтяной, малосернисть	ый) /в пересчет	е на углерод/ (	(60)					<u> </u>		
Неорганизованные источь	ники									
Передвижная мастерская ПРМ-1	6013			0,0125	0,0045	0,0125	0,0045	0,0125	0,0045	2022
2754, Углеводороды предельные С12-	С19 (в пересчет	е на С) (10)								
Организованные источни	ки									
Месторождение Шыбынды. ДЭС с приводом ЯМЗ-238	0001			0,015	0,18	0,015	0,18	0,015	0,18	2022
Месторождение Шыбынды. ДЭС с приводом ЯМЗ-238	0002			0,015	0,18	0,015	0,18	0,015	0,18	2022
Месторождение Шыбынды. ДЭС с приводом ЯМЗ-238	0003			0,016	0,192	0,016	0,192	0,016	0,192	2022
Месторождение Шыбынды. ДЭС с приводом ЯМЗ-238	0006			0,005	0,0336	0,005	0,0336	0,005	0,0336	2022
Итого:				0,051	0,5856	0,051	0,5856	0,051	0,5856	
Неорганизованные источн	ники	•		-			•			
Месторождение Шыбынды. Заправка техники топливозаправщиком	6012			0,01566	0,00853	0,01566	0,00853	0,01566	0,00853	2022
Bcero:				0,06666	0,59413	0,06666	0,59413	0,06666	0,59413	
2902, Взвешенные частицы (116)			1		<u></u>		<u></u>			
Неорганизованные источн	ники									
Передвижная мастерская ПРМ-1	6013			0,0406	0,02622	0,0406	0,02622	0,0406	0,02622	2022

#### Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

Уланский район, ВКО, ТОО "ГДК Альянс"

уланский район, вко, тоо т дк Алья				Нормати	вы выбросов за	агрязняющих ве	еществ			год
Производство цех, участок	Номер источника		ее положение 21 год	на 2022-2024 гг.		на 2025		нд	В	дос-
Код и наименование загрязняющего вещества	выброса	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	ния НДВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2908, Пыль неорганическая, содержан	цая двуокись кр	емния в %: 70	0-20 (шамот, це	мент, пыль це	ментного прои	ізводства - гли	на, глинисты	й сланец, доме	нный шлак,	
песок, клинкер, зола, кремнезем, зола	углей казахста	нских месторо	ждений) (494)							
Организованные источни	ки									
Вахтовый поселок. Печь отопления	0004			0,0462	0,0497	0,0462	0,0497	0,0462	0,0497	2022
Вахтовый поселок. Печь отопления	0005			0,0462	0,0298	0,0462	0,0298	0,0462	0,0298	2022
Итого:				0,0924	0,0795	0,0924	0,0795	0,0924	0,0795	
Неорганизованные источ	ники						<u>.</u>			
Вахтовый поселок. Контейнер для ЗШ	6016			0,000045	0,000006	0,000045	0,000006	0,000045	0,000006	2022
Месторождение Шыбынды.	6009			0,2337	2,6279	0,2337	2,6279	0,2337	2,6279	2022
Площадки для складирования песков										
Месторождение Шыбынды. Горно-	6006			0,0292	0,0667	0,0292	0,0667	0,0292	0,0667	2022
подготовительные работы										
Месторождение Шыбынды.	6007			0,0613	0,0838	0,0613	0,0838	0,0613	0,0838	2022
Гидротехнические сооружения										
Месторождение Шыбынды. Площадка	6010			0,2121	2,5452	0,2121	2,5452	0,2121	2,5452	2022
промывочного комплекса										
Месторождение Шыбынды.	6011			0,3944	0,3966	0,3944	0,3966	0,3944	0,3966	2022
Рекультивация нарушенных земель										
Месторождение Шыбынды. Горные работы	6001			0,0025	0,0063	0,0025	0,0063	0,0025	0,0063	2022
Месторождение Шыбынды. Горные работы	6003			0,0696	0,1341	0,0696	0,1116	0,0696	0,1341	2022
Месторождение Шыбынды. Горные работы	6008			0,0412	0,069	0,0412	0,069	0,0412	0,069	2022
Месторождение Шыбынды. Отвал ПРС	6002			0,7174	7,8247	0,7174	7,8247	0,7174	7,8247	2022
Месторождение Шыбынды. Отвалы транспортной вскрыши	6004			0,6008	3,8215	0,6008	3,8215	0,6008	3,8215	2022
Месторождение Шыбынды. Отвалы бульдозерной вскрыши	6005			0,4919	13,8126	0,3854	10,822	0,4919	13,8126	2022

#### Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

Уланский район, ВКО, ТОО "ГДК Альянс"

П.,,,,,,,		Нормативы выбросов загрязняющих веществ								год
Производство цех, участок	Номер источника		щее положение 021 год	на 2022-2024 гг.		на 2025 год		H,	ЦВ	дос- тиже
Код и наименование загрязняющего вещества	выброса	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	ния НДВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:				2,854145	31,388406	2,747645	28,375306	2,854145	2,854145	
Всего:				2,946545	31,467906	2,840045	28,454806	2,946545	2,946545	
вращающихся печей, боксит) (495*) Организованные источни										
Вахтовый поселок. Печь отопления	0004			0,003	0,0045	0,003	0,0045	0,003	0,0045	2022
Вахтовый поселок. Печь отопления	0005			0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	2022
Итого:				0,006	0,0075	0,006	0,0075	0,006	0,0075	
Неорганизованные источ	ники	•								
Вахтовый поселок. Склад угля	6015			0,000067	0,000221	0,000067	0,000221	0,000067	0,000221	2022
Всего:				0,006067	0,007721	0,006067	0,007721	0,006067	0,007721	
2930, Пыль абразивная (Корунд бель	ій, Монокорунд	(1027*)								
Неорганизованные источ	ники									
Передвижная мастерская ПРМ-1	6013			0,0038	0,0027	0,0038	0,0027	0,0038	0,0027	2022
2978, Пыль тонко измельченного рез	инового вулкан	изата из отход	цов подошвеннь	ıх резин (109 <b>0</b>	*)					
Неорганизованные источ	ники									
Передвижная мастерская ПРМ-1	6013			0,0226	0,0081	0,0226	0,0081	0,0226	0,0081	2022
Всего по объекту:				3,83599705	37,79673439	3,72949705	34,78363439	3,83599705	37,79673439	
Из них:										
Итого по организованным источника	im:			0,8404	6,3141	0,8404	6,3141	0,8404	6,3141	
Итого по неорганизованным источни	кам:			2,99559705	31,48263439	2,88909705	28,46953439	2,99559705	31,48263439	

#### 3.6 Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Основными объектами пылеобразования при разработке месторождения являются автомобильные дороги и отвалы вскрышных пород. Влажность вскрышных пород и песков на карьере составляет более 10%, поэтому дополнительных мероприятий по пылеподавлению при выемочно-погрузочных и траснпортных работах не требуется.

При разработке месторождения «Шыбынды» внедрены следующие мероприятия по охране атмосферного воздуха согласно приложения 4 Экологического кодекса Республики Казахстан:

➤ п.1, п.п.3 - выполнение мероприятий по предотвращению и снижению выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников.

При высыхании пород вскрышных отвалов и отвалов ПРС с целью недопущения запыления окружающей среды, в сухую ветреную погоду будет организован полив отвалов очищенной технологической водой из зумпфов при помощи прицепной емкости 2,5 м<sup>3</sup>. Забор воды в емкость будет осуществляться через специальный кран в технологическом водоводе промывочного прибора.

▶ п.1, п.п.9 - проведение работ по пылеподавлению на дорогах технологического транспорта.

В сухое летнее время возможно образование пыли на дорогах технологического транспорта, занятого на перевозке горных пород, из-за чего может увеличиться запыленность воздушной среды. С целью ликвидации таких загрязнений будет организован полив карьерных дорог очищенной технологической водой из зумпфов при помощи имеющейся прицепной емкости 2,5 м<sup>3</sup>. Забор воды в емкость будет осуществляться через специальный кран в технологическом водоводе промывочного прибора.

Снижение выбросов газов и пыли, выделяющихся при работе техники, в воздухе рабочей зоны достигается:

- ✓ путем строгого соблюдения персоналом требований инструкций по безопасному производству работ;
  - ✓ сокращением до минимума работы агрегатов в холостом режиме;
  - ✓ обеспечением безаварийной работы масло-гидравлических систем;
  - ✓ профилактическим осмотром и своевременным ремонтом техники;
  - ✓ обеспечением рациональной организации движения автотранспорта.

Надежная защита работающих на участке работ должна быть обеспечена своевременным прогнозом пылегазовой обстановки, соответствующим регулированием интенсивности ведения горных работ и принятием мер индивидуальной защиты.

Кабины горно-транспортного оборудования должны быть оснащены приточными фильтро-вентиляционными установками. Работающие, не связанные с обслуживанием горно-транспортного оборудования, должны быть обеспечены индивидуальными средствами защиты (СИЗ).

Анализ расчетов рассеивания показывает, что в процессе проведения работ, превышения ПДК м.р. не имеется.

В целом дополнительных специальных мер не требуется.

#### 3.7 Мониторинг состояния атмосферного воздуха

Хозяйственная деятельность человека вносит существенные изменения в природные геологические системы. Урбанизация территорий, добыча и переработка полезных ископаемых приводят к резкому изменению экологической ситуации и нарушению равновесия в окружающей среде. Загрязнение атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв и растительности приводит к снижению качества среды обитания и может обуславливать неблагоприятные медико-биологические и, следовательно, социальные последствия.

Если для природных экологических аномалий источником химических элементов является геологическая среда и начальные стадии химических элементов загрязнителей определяются, прежде всего, процессами механической миграции и поверхностного стока, то для антропогенных аномалий источник загрязнения окружающей среды находится чаще всего над земной поверхностью или выше ее.

Технология проведения проектируемых работ должна быть разработана с учетом возможности минимального воздействия на окружающую природную среду.

Материально-техническая база предприятия должна обеспечивать экологического введение производственного контроля за источниками загрязнения и состоянием окружающей среды с использованием утвержденных в установленном законодательством порядке методик, приборов и средств, обеспечивающих единство измерений. Необходимо определить должностных лиц, ответственных за проведение мониторинга, обеспечить ИΧ профессиональную подготовку соответствии В установленными квалификационными требованиями.

Технические средства, применяемые, для решения задач производственного мониторинга, должны быть представлены приборами измерений, аттестованными органами Госстандарта.

Схема размещения пунктов наблюдений должна обеспечивать получение данных на организованных и неорганизованных источниках загрязнения окружающей среды путем непосредственных измерений (контактивными методами) характеристик выбросов и сбросов, размещения отходов, измерения косвенных характеристик с последующим расчетом параметров загрязнения окружающей среды.

При использовании экспресс методов, а также лабораторноаналитической базы, необходимо обеспечение требуемой точности измерений по всему спектру ингредиентов загрязнения окружающей среды.

Места отбора проб и измерений обозначены на местности и на схеме, согласованной с территориальным управлением ООС.

Мониторинг эмиссий:

- контроль всех неорганизованных источников выбросов — 1 раз в квартал расчетным методом при осуществлении квартальных платежей, 1 раз в год при составлении статистической отчетности 2ТП-воздух.

Организованные и неорганизованные источники контролируются расчетным методом. Расчетный метод основан на определении массовых выбросов загрязняющего вещества по данным о составе исходного сырья и топлива, технологическом режиме и т.п. Контроль выбросов следует проводить по той методике, согласно которой эти выбросы были определены, а при использовании расчетных методов контролируются основные параметры, входящие в расчетные формулы.

Мониторинг воздействия

Отбор проб и измерений параметров загрязнения окружающей среды производится на границе СЗЗ предприятия.

Производственный мониторинг окружающей среды осуществляется силами аттестованной лаборатории предприятия, либо с привлечением на платной договорной основе услуг других аттестованных лабораторий.

Расположение точек отбора проб принято с учетом «розы ветров» направлений ветра — северо-восток, юго-восток, юго-запад и северо-запад на границе санитарно-защитной зоны, за пределами которой исключается превышение ПДК контролируемого вещества.

При мониторинге состояния атмосферного воздуха отбор проб должен проводиться преимущественно при тех метеоусловиях, при которых был проведен расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ (температура воздуха, относительная влажность, скорость и направление ветра, атмосферное давление, общим состоянием погоды — облачность, наличие осадков). Отбор проб проводится на высоте 1,5-3,5 м от поверхности земли. Время отбора проб отнесено к периоду осреднения не меньше, чем 20 мин.

Контроль за состоянием атмосферного воздуха на границе C33 будет проводиться по следующим основным компонентам: пыль, диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода.

Расположение контрольных точек (т.№№1-4) на границе СЗЗ представлено на карте-схеме приложения 1 лист 3.

### ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ

<b>№</b> п/п	Объекты наблюдений за изменением состояния окружающей среды	Точки отбора проб и место проведения измерений	Вид пробы	Периодичность контроля	Перечень контролируемых веществ	Методика проведения контроля, кем осуществляется
1	2	3	4	5	6	7
	Организованные и неорганизванные источники выбросов	-	-	1 раз в 3 месяца при осуществлении квартальных платежей	Железо (II, III) оксиды, Марганец и его соединения, Углерод, Взвешенные частицы, Пыль неорганическая, содержащая SiO <sub>2</sub> 70-20%, Пыль неорганическая, содержащая SiO <sub>2</sub> менее 20%, Пыль абразивная, Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин, Азота диоксид, Азот (II) оксид, Серная кислота, Диоксид серы, Сероводород, Углерод оксид, Фтористые газообразные соединения, Проп-2-ен-1-аль, Формальдегид, Бензин, Углеводороды предельные	Расчетный метод

$N_{\underline{0}}$	Объекты наблюдений	Точки отбора проб и	Вид пробы	Периодичность	Перечень контролируемых	Методика проведения
$\Pi/\Pi$	за изменением	место проведения		контроля	веществ	контроля, кем
	состояния окружающей	измерений				осуществляется
	среды					
1	2	3	4	5	6	7
					$C_{12}$ - $C_{19}$ ,	
					Сероводород.	
2	Атмосферный воздух	Граница СЗЗ	Разовая	1 раз в квартал	Диоксид азота	Согласно утвержденным в
		(Точки №№1-4)			Диоксид серы	РК методикам
					Оксид углерода	
					Пыль н/о (SiO <sub>2</sub> 70-20%)	

# 3.8 Мероприятия по уменьшению выбросов при неблагоприятных метеоусловиях

Месторождение «Шыбынды» расположено в Уланском районе Восточно-Казахстанской области, в 8,5 км от поселка Верхние Таинты.

В соответствии с письмом РГП на ПХВ «Казгидромет» №03-3-05/204 от 29.01.2021 (приложение 4) Уланский район (п.Верхние Таинты) не входит в Республики населенных ПУНКТОВ Казахстан, перечень которых прогнозируются неблагоприятные метеоусловия (НМУ). В связи месторождения «Шыбынды» вышеуказанным, ДЛЯ мероприятия ПО уменьшению выбросов при НМУ не требуются.

#### 4 ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ

#### 4.1 Водопотребление и водоотведение

Работники обеспечиваются водой, удовлетворяющей требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества».

Для водоснабжения вахтового поселка будет использоваться привозная вода из водозабора ближайшего поселка - Верхние Таинты, расположенного на расстоянии 8,5 км от месторождения. Вода будет привозиться в специальной прицепной цистерне объемом 3,5 м<sup>3</sup> и во флягах. Периодичность доставки 3 раза в неделю.

Прицепная цистерна и фляги защищены от загрязнения крышками, запертыми на замок, и не реже одного раза в неделю промываются горячей водой.

Обеспечение горных работ технической водой (промывка «песков», пылеподавление отвалов) предусматривается технологической водой из оборотных, замкнутых зумпфов, общий объем технологической воды в которых составляет 48 000 м<sup>3</sup>. В процессе промывки «песков» используется оборотное водоснабжение.

Пылеподавление отвалов вскрышных пород и дорог технологического транспорта предусматривается очищенной технологической водой из зумпфов при помощи прицепной емкости 2,5 м<sup>3</sup>. Забор воды в емкость будет осуществляться через специальный кран в технологическом водоводе промывочного прибора. На пылеподавление вода используется безвозвратно.

Для сбора хозфекальных стоков устанавливаются туалеты в количестве 3 шт. с выгребной ямой с водонепроницаемыми основанием и стенками. По мере накопления сточные воды вывозятся на ближайшие очистные сооружения по договору.

Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод (душевая, умывальники в столовой и т.п.) осуществляется в септик с выгребной ямой емкостью  $2,5\,\mathrm{m}^3$ , выполненный с водонепроницаемыми основанием и стенками. По мере накопления сточные воды вывозятся на ближайшие очистные сооружения по договору.

Технологическое водоснабжение промывочного комплекса.


Для промывки «песков» россыпей реки Большая Шыбынды предусматривается использовать технологическую воду из замкнутого, оборотного зумпфа. Объем технологической воды замкнутого, оборотного зумпфа оставляет  $30\ 000\ {\rm m}^3$ . Для промывки проб используется оборотное водоснабжение.

При необходимости, возможна периодическая подпитка оборотного водоема в верхней части реки Большая Шыбынды. Для этих целей предприятием будет оформлено разрешение на специальное водопользование.

После отработки балансовых запасов месторождения предусматривается рекультивация нарушенных земель, в том числе оборотных, замкнутых зумпфов и отстойников-осветлителей.

Баланс водопотребления и водоотведения приведен в таблице 4.1.

Вид сбоку в разрезе.



Поперечная дамба оборотного, замкнутого зумпфа.

#### Схема насосной станции – Д 630/90 в замкнутом, оборотном зумпфе.

Водовод насосной станции. Насосная станция Д630/90.

Оборотный, замкнутый зумпф

Площадка насосной станции Д630/90. Всас насосной станции. Осадочные илистые породы. Борта дамб замкнутого зумпфа.

Таблица 4.1 – Баланс водопотребления и водоотведения предприятия

Производство,		Водоп	отребление,					Водо	отведение,	$M^3/cyT / M^3$	/ год	Примеча-
потребители	всего	на і	производственные нужды		на	Безвоз-					ния	
		свежа	я вода	обо	пов-	хозяйст-	вратное	всего	обо	произ-	хозяйст-	
		всего	в т.ч.	рот-	тор	венно-	потреб-		рот-	водст-	венно-	
			питье-	ная	но ис-	бытовые	ление,		ная	венные	бытовые	
			вого ка	вода	пользу	нужды	$\frac{\text{M}^3/\text{сут}}{\text{M}^3/\text{год}}$		вода	сточные	сточные	
			чества		емая		м³/год			воды	воды	
					вода							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	•					2022-2025 г	т.	•		•		
Питьевые нужды	12,8					12,8		12,8			12,8	привозная вода из
работающих	2176,0	-	-	-	-	2176,0	-	2176,0	-	-	2176,0	водозабора поселка
	2170,0					2170,0		2170,0			2170,0	Верхние Таинты
Хозяйственно-бытовые	12,8					12,8		12,8			12,8	
нужды работающих	2176,0	-	-	-	-	2176,0	-	2176,0	-	-	2176,0	привозная вода из
(душевая, столовая)	·	4.0				,	4.0	,			,	водозабора поселка
Обслуживание техники	4,9	4,9	-	-	-	_	4,9	-	-	-	-	Верхние Таинты
	838,0	838,0		170.6			838,0	170.6	170.6			
Промывка песков на	179,6	-	-	179,6	-	_	-	179,6	179,6	-	_	за счет технологической
промприборе ПГШ 60-2Б	30000,0	2.1.0		30000,0			2.10	30000,0	30000,0			воды из оборотных,
Пылеподавление на	36,9	36,9	_	_	_	_	36,9	_	_	_	_	замкнутых зумпфов
отвалах и дорогах	5535,0	5535,0					5535,0					, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Итого по предприятию:	247,0	41,8	_	179,6	_	25,6	41,8	205,2	179,6	_	25,6	
итого по предприятию.	40725,0	6373,0	-	30000,0	_	4352,0	6373,0	34352,0	30000,0	_	4352,0	

### 4.2 Характеристика подземных вод

Подземные воды в районе месторождения находятся на глубине 1,5-2,0 м.

В таблице 4.2 представлены результаты исследования подземной воды, отобранной в районе месторождения «Шыбынды». Протокол исследования подземной воды №114/3232 от 23.06.2021 г. представлен в приложении 6.

Таблица 4.2 - Результаты исследования подземной воды месторождения «Шыбынды»

No	Наименование показателей	Ед.	Результат	Норма ПДК,
п/п	Паименование показателей	изм.	испытаний	мг/л
1	2	3	4	5
1	рН	-	8,072	6-9
2	Азот аммиака	$M\Gamma/дM^3$	0,08	2,0
3	Азот нитритов	$M\Gamma/дM^3$	0,06	3,0
4	Азот нитратов	$M\Gamma/дM^3$	2,1	45,0
5	Сухой остаток	$M\Gamma/дM^3$	295,6	1000,0
6	Хлориды	$M\Gamma/дM^3$	3,5	350,0
7	Сульфаты	$M\Gamma/дM^3$	19,2	500,0
8	Железо	$M\Gamma/дM^3$	-	0,3
9	Остаточный алюминий	$M\Gamma/дM^3$	< 0,04	0,5
10	Кадмий	$M\Gamma/дM^3$	•	0,001
11	Цинк	$M\Gamma/дM^3$	•	5,0
12	Свинец	$M\Gamma/дM^3$	ı	0,03
13	Мышьяк	$M\Gamma/дM^3$	ı	0,05
14	Ртуть	$M\Gamma/дM^3$	ı	0,0005
15	Фтор	$M\Gamma/дM^3$	0,005	1,5
16	Молибден	$M\Gamma/дM^3$	< 0,0025	0,25
17	Бериллий	мг/дм <sup>3</sup>	ı	0,0002
18	Магний	$M\Gamma/дM^3$	•	-
19	Марганец	$M\Gamma/дM^3$	ı	0,1
20	Полифосфаты	$M\Gamma/дM^3$	не обнаружено	3,5
21	Бор	мг/дм <sup>3</sup>	< 0,05	0,5
22	Хром	$M\Gamma/дM^3$	-	0,05
23	Кобальт	мг/дм <sup>3</sup>	-	0,1
24	Никель	$M\Gamma/дM^3$	< 0,005	0,1
25	Нефтепродукты	$M\Gamma/дM^3$	не обнаружено	0,1
26	СПАВ	$M\Gamma/дM^3$	не обнаружено	0,5

Согласно таблицы 4.2 загрязнение подземных вод в рассматриваемом районе не превышает предельно допустимых значений – превышения ПДК по всем наблюдаемым веществам отсутствуют.

### 4.3 Гидрологическая и гидрографическая характеристика водных объектов

Гидрографическая сеть представлена р.Большая Шыбынды и ее притоками, являющейся притоком р.Шыбынды.

Средняя ширина долин изменяется от 50-100 м до 300-500 м и более. Средняя ширина русла реки Большая Шыбынды в горной местности -3-5 м, в нижней части не более -5-8 м.

Река Большая постоянно действующий водоток, имеющий снеговое, грунтовое и дождевое питание, с выраженным весенним половодьем, низкой летне-осенней и зимней меженью с повышенным стоком в осенний дождливый период. Доля этих видов питания меняется в зависимости от времени года.

Весной, в конце марта — начале апреля начинается подъем уровней и расходов воды от снеготаяния. Пик половодья наблюдается в апреле. Продолжительность половодья составляет в течение 20-30 дней. Спад уровней может продолжаться до конца мая.

В июне – июле устанавливается межень, при прохождении дождевых паводков, может происходить повышение уровней воды.

В формировании максимального стока основное значение имеют запасы воды в снежном покрове, а также интенсивность снеготаяния.

Вместе с тем, в отдельные маловодные годы при прохождении дождей ливневого характера пики дождевых паводков превышают паводки весеннего половодья.

Река Большая Шыбынды относится к малым левобережным притокам Иртыша, стекающим с северных склонов Калбинского хребта.

Протяженность реки Большая Шыбынды составляет около 18 км.

Река Большая Шыбынды имеет площадь водосбора  $38,9\,$  км², длину от истоков до устья  $18\,$  км, средний годовой расход  $0,37\,$  м³/с, средний уклон русла -0.038.

В таблице 4.3 представлены результаты исследования поверхностной воды из р.Большая Шыбынды и ее ручьев. Протоколы исследования поверхностной воды №35/3233 от 23.06.2021 г., №35/3234 от 25.06.2021 г., №35/3235 от 25.06.2021 г., №111/23.06.2021 г., №112/3234 от 23.06.2021 г., №113/3235 от 23.06.2021 г., №9П-06.21/19 от 07.06.2021 г. представлены в приложении 6.

Таблица 4.3 - Результаты исследования поверхностной воды

$N_{\underline{0}}$	Наименование показателей	Ед.	Результат	Норма ПДК,						
$\Pi/\Pi$	паименование показателей	изм.	испытаний	мг/л						
1	2	3	4	5						
	Река Больша	я Шыбыі	нды							
1	Азот нитритов	$M\Gamma/дM^3$	0,3	3,0						
2	Азот нитратов	$M\Gamma/дM^3$	2,0	45,0						
3	Хлориды	$M\Gamma/дM^3$	13,0	350,0						
4	Сульфаты	$M\Gamma/дM^3$	17,0	500,0						
	Ручей №1 р.Большая Шыбынды									

3	Азот аммонийный	$M\Gamma/дM^3$	< 2,0	2,0
		$M\Gamma/дM^3$		
2	1	$M\Gamma/дM^3$		45,0
	1			
1	Азот нитратный	мг/дм <sup>3</sup>	0,273	3,0
1				3.0
1				3.0
1				3.0
1				3.0
1	<b>р.Большая Шыбынды,</b> Азот нитратный			3.0
1				3.0
1	Азот нитратный	$M\Gamma/дM^3$	0,273	3,0
	1			
	1			
2	Азот нитритный	мг/дм <sup>3</sup>	< 0,1	45,0
	Азот нитритный		< 0,1	45,0
3			< 2,0	2,0
		м1/дм		
4	Нефтепродукты	мг/дм <sup>3</sup>	< 0,005	0,1
5		$M\Gamma/\pi M^3$	,	350,0
	Хлориды	мг/дм <sup>3</sup>	< 2,0	
6	Сульфаты	мг/дм <sup>3</sup>	31,2	500,0
	· ·			/
7	Кальций	мг/дм <sup>3</sup>	43,0	3,5
8	Магний	мг/дм <sup>3</sup>	6,6	-
				5.0
9	Цинк	мг/дм³	0,003	5,0
10	Свинец	$M\Gamma/дM^3$	0,003	0,03
11	Медь	$M\Gamma/дM^3$	0,0002	1,0
11				1,0
	р.Большая Шыбынды,	ниже участ	гка Шыбынды	
1	Азот нитратный	мг/дм <sup>3</sup>	0,196	3,0
	1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·
2	Азот нитритный	мг/дм <sup>3</sup>	< 0,1	45,0
3	Азот аммонийный	мг/дм <sup>3</sup>	< 2,0	2,0
4	Нефтепродукты	мг/дм³	< 0,005	0,1
5	Хлориды	мг/дм <sup>3</sup>	< 2,0	350,0
6	*			· ·
	Сульфаты	мг/дм <sup>3</sup>	35,6	500,0
7	Кальций	$M\Gamma/дM^3$	22,0	3,5
8	Магний	$M\Gamma/дM^3$	6,0	
()				
	Цинк	мг/дм <sup>3</sup>	0,005	5,0
9	- Amm			
		мг/дм <sup>3</sup>	0,005	0,03
9	Свинец Медь	$M\Gamma/ДM^3$ $M\Gamma/ДM^3$	0,005 0,0003	0,03

№	Наименование показателей	Ед.	Результат	Норма ПДК,
$\Pi/\Pi$	паименование показателеи	изм.	испытаний	мг/л
1	2	3	4	5
1	Азот нитратный	$M\Gamma/дM^3$	0,215	3,0
2	Азот нитритный	$M\Gamma/дM^3$	< 0,1	45,0
3	Азот аммонийный	$M\Gamma/дM^3$	< 2,0	2,0
4	Нефтепродукты	$M\Gamma/дM^3$	< 0,005	0,1
5	Хлориды	$M\Gamma/дM^3$	< 2,0	350,0
6	Сульфаты	$M\Gamma/дM^3$	42,3	500,0
7	Кальций	$M\Gamma/дM^3$	35,0	3,5
8	Магний	$M\Gamma/дM^3$	5,4	-
9	Цинк	$M\Gamma/дM^3$	0,006	5,0
10	Свинец	$M\Gamma/дM^3$	0,005	0,03
11	Медь	$M\Gamma/дM^3$	0,0005	1,0

Согласно таблицы 4.3 загрязнение поверхностных вод в рассматриваемом районе не превышает предельно допустимых значений — превышения ПДК по всем наблюдаемым веществам отсутствуют.

#### 4.4 Оценка воздействия на водную среду

Основным и единственным водотоком долины месторождения является река Большая Шыбынды.

В соответствии с Постановлением Восточно-Казахстанского областного акимата от 22 декабря 2020 года №446 «Об установлении водоохранных зон и водоохранных полос рек Большая и Малая Шыбынды и их притоков: ручьев без названия, Лабыза, Левый ключ в Уланском районе Восточно-Казахстанской области и режима их хозяйственного использования» ширина водоохранной зоны составляет 500 м, водоохраной полосы — 35 м.

Согласно статьи 116 Водного кодекса Республики Казахстан особыми условиями водоохранные полосы пользования 30НЫ объектов устанавливаются ДЛЯ поддержания водных В состоянии, соответствующем санитарно-гигиеническим и экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения растительного и животного мира.

В проекте «Установление водоохранных зон и полос рек Большая и Малая Шыбынды и их притоков: ручьев без названия, Лабыза, Левый ключ в границах лицензионной территории ТОО «ГДК Альянс» в Уланском районе Восточно-Казахстанской области», выполненном в 2020 году ТОО «ЭкоПроект и аудит», предусмотрены следующие мероприятия:

▶ установить границы водоохранной зоны и водоохранной полосы рек Большая и Малая Шыбынды и их притоков непосредственно на местности, в том числе посредством размещения специальных информационных знаков установленного образца;

▶ информировать население через органы СМИ об установлении водоохранной зоны и водоохранной полосы рек Большая и Малая Шыбынды и их притоков и режима ведения хозяйственной и иной деятельности в их пределах;

▶ принять запретительные меры по мелким свалкам бытового и строительного мусора, металлолома и других отходов производства и потребления;

➤ принять запретительные меры с целью исключения складирования навоза скота на необорудованных площадках, исключить сброс животноводческих стоков в поверхностные водотоки;

➤ принять запретительные меры по исключению применения в водоохранной полосевсех видов удобрений, выпаса скота и устройства летних лагерей для скота;

▶ принять запретительные меры по исключению купания и санитарной обработки скота в пределах водоохранных зон;

➤ принять запретительные меры по незаконной вырубке леса, обеспечить максимальное сохранение существующей древесной и кустарниковой растительности в водоохранной зоне и полосе рек и ручьев;

➤ проводить практическую работу с населением по разъяснению и решению существующих экологических проблем и по поводу соблюдения природоохранного законодательства;

> собственникам землепользователям существующих И объектов, расположенным в водоохранной зоне и полосе с разрешенным целевым установлении отрицательного воздействия использованием, при окружающую среду, необходимо предусмотреть дополнительные действенные водоохранные мероприятия, полностью исключающие прилегающей территории вплоть до выноса из водоохранной полосы всех объектов загрязнителей, способствующих загрязнению и засорению водных объектов;

**≻** B пределах водоохранных полос дополнительно запрещается систематическая распашка земель, применение удобрений, складирование отвалов размываемых грунтов, выпас и организация летних лагерей скота (кроме использования традиционных мест водопоя), устройство купочных ванн, установка и устройство сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных и садоводо-огородных участков, выделение участков под индивидуальное жилищное или дачное и другое строительство, прокладка проездов (кроме прогонов к традиционным местам водопоя скота), движение автомобилей, тракторов И техники специального механизмов, кроме назначения, проведение операций по недропользованию;

> в пределах водоохранных зон дополнительно запрещается проведение авиационно-химических работ, применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками, использование навозных стоков для удобрения почв, размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования захоронения промышленных, И бытовых сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод, складирование навоза и мусора, заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей, тракторов и других машин и механизмов, проведение рубок главного пользования, проведение реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов.

Проведение добычных работ на месторождении «Шыбынды» производится за пределами установленных водоохранных полос, но в пределах водоохранных зон реки Большая Шыбынды и ее притоков с соблюдением всех мероприятий, перечисленных выше.

При проведении работ на месторождении «Шыбынды» дополнительно предусматриваются водоохранные мероприятия в целях предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод:

➤ в местах переездов автомобильной и гусеничной техники через русло реки Большая Шыбынды Шыбынды будут сооружены мостики, состоящие из нескольких стальных или бетонных труб диаметром, позволяющим пропуску русловой воды во время паводков;

➤ пройденная за границами балансовых запасов нагорная канава глубиной не менее 0,5 м и шириной не менее 5,0 м исключит возможность попадания талых, снеговых и дождевых осадков со склонов гор на территорию ведения горных работ и в русло реки Большая Шыбынды;

устройство замкнутых, оборотных зумпфов для водообеспечения технологического промывочного комплекса. Оборотные, замкнутые зумпфы изготавливаются в замкнутом варианте, с целью предотвращения попадания технологической воды в основные русла ручьев. Вода, используемая для технологического комплекса, будет находиться в замкнутом, оборотном зумпфе, исключающем прямое попадание в русловую часть реки Большая Шыбынды.

▶ для предотвращения загрязнения водотока реки Большая Шыбынды дренажными водами, где могут содержаться твердые механические примеси из дренажных вод оборотного зумпфа и из отрабатываемых полигонов - блоков, ниже отрабатываемого полигона предусмотрено сооружение отстойниковосветлителей, для осаждения механических примесей и осветления дренажной воды;

зумпфов замкнутых И отстойников-осветлителей, периметру отсыпаются поперечные и продольные водоудерживающие дамбы, которые илистых предотвращают прямые попадания эффелей из-под промывочного прибора за пределы оборотных, замкнутых зумпфов, а также дренажной воды из осветлителей. Дамбы оборотного, замкнутого зумпфа также служат для ограждения отрабатываемых полигонов и русла от попадания в них воды из замкнутого, оборотного зумпфа.

➤ в самом зумпфе отсыпается эфелеотбойная дамба, для отвода пульпы из под шлюзов прибора в нижнюю часть зумпфа для ее отстоя и осаждения механических примесей в пульпе, предотвращающая прямое попадание эфелей под насосную станцию;

▶ в дамбах отстойников-осветлителей устраиваются аварийные сливы, состоящие из стальных или бетонных труб, диаметром не менее 500 мм, для исключения переливов через верх дамбы и/или ее прорыва в период резкого подъема уровня воды в период паводков, ливневых дождей;

- ▶ для уменьшения дренирования из зумпфов, отстойников осветлителей, все сооружаемые дамбы будут экранироваться;
- ➤ зумпфы и промывочные приборы будут располагаться на расстоянии не менее 100 м от русла реки Большая Шыбынды;
- ▶ во избежание попадания воды из склонов гор под вскрышной отвал, вокруг площадки, для размещения вскрышных пород, проходится небольшая траншея, глубиной 0,5 м, шириной не более 1,0 м или по периметру площадки вскрышного отвала сооружается небольшая предохранительная дамба высотой 0,5 м, шириной 1,0 м. Это исключит возможность загрязнения русла ручья сточными водами, попадающими под отвал вскрышных пород.

Зумпфы и промывочные приборы будут располагаться на расстоянии 150-200 м от установленных водоохранных полос реки Большая Шыбынды, т.е с учетом вышеперечисленных мероприятий риск загрязнения поверхностных вод отсутствует.

При ведении работ будет задействована карьерная техника. Загрязнение подземных вод может произойти вследствие неисправностей по протечке горюче-смазочных материалов и топлива из вышеуказанной и транспортирующей техники. Согласно организации работ это воздействие на подземные и поверхностные воды должно исключиться, так как выдача нарядазадания производится после осмотра перед работой техники мастером и при обнаружении неисправностей не допускается.

Мелкосрочный ремонт карьерной техники осуществляется передвижной мастерской на базе КамАЗ (ПРМ-1) за пределами водоохранной зоны р. Большая Шыбынды.

Заправка механизмов на участке работ предусматривается топливозаправщиком, оборудованным наконечниками специальными наливных шлангах, с применением масло улавливающих поддонов, а также установкой специальных емкостей для опускания в них шлангов во избежание Заправка карьерной техники горючего. топливозаправщиком осуществляется за пределами водоохранной зоны р.Большая Шыбынды.

Заправка топливозаправщика топливом будет осуществляться на АЗС ближайшего поселка.

Все механизмы, должны быть оборудованы металлическими поддонами для сбора проливов ГСМ и технических жидкостей.

На основании вышесказанного, влияние на подземные и поверхностные воды оценивается как *допустимое*.

На добычные работы имеется заключение РГУ «Ертисская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК» №3Т-2021-01065771 от 20.12.2021 г. (приложение 5).

#### 4.5 Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

Мероприятия по охране *поверхностных вод* от загрязнения, засорения и истощения включают в себя следующее:

- при проведении работ исключается сброс сточных вод в водные объекты;
- исключение использования химикатов в технология добычи россыпного золота;
- в местах переездов автомобильной и гусеничной техники через русло реки Большая Шыбынды Шыбынды будут сооружены мостики, состоящие из нескольких стальных или бетонных труб диаметром, позволяющим пропуску русловой воды во время паводков;
- пройденная за границами балансовых запасов нагорная канава глубиной не менее 0,5 м и шириной не менее 5,0 м исключит возможность попадания талых, снеговых и дождевых осадков со склонов гор на территорию ведения горных работ и в русло реки Большая Шыбынды;
- устройство замкнутых, оборотных зумпфов для водообеспечения технологического промывочного комплекса. Вода, используемая для технологического комплекса, будет находиться в замкнутом, оборотном зумпфе, исключающем прямое попадание в русловую часть реки Большая Шыбынды.
- для предотвращения загрязнения водотока реки Большая Шыбынды дренажными водами, где могут содержаться твердые механические примеси из дренажных вод оборотного зумпфа и из отрабатываемых полигонов блоков, ниже отрабатываемого полигона предусмотрено сооружение отстойниковосветлителей, для осаждения механических примесей и осветления дренажной воды;
- периметру зумпфов отстойников-осветлителей, замкнутых И отсыпаются поперечные и продольные водоудерживающие дамбы, которые илистых предотвращают прямые попадания эффелей из-под промывочного прибора за пределы оборотных, замкнутых зумпфов, а также дренажной воды из осветлителей. Дамбы оборотного, замкнутого зумпфа также служат для ограждения отрабатываемых полигонов и русла от попадания в них воды из замкнутого, оборотного зумпфа.
- в самом зумпфе отсыпается эфелеотбойная дамба, для отвода пульпы из под шлюзов прибора в нижнюю часть зумпфа для ее отстоя и осаждения механических примесей в пульпе, предотвращающая прямое попадание эфелей под насосную станцию;
- в дамбах отстойников-осветлителей устраиваются аварийные сливы, состоящие из стальных или бетонных труб, диаметром не менее 500 мм, для исключения переливов через верх дамбы и/или ее прорыва в период резкого подъема уровня воды в период паводков, ливневых дождей;
- для уменьшения дренирования из зумпфов, отстойников осветлителей, все сооружаемые дамбы будут экранироваться;
- зумпфы и промывочные приборы будут располагаться на расстоянии не менее 100 м от русла реки Большая Шыбынды;

• во избежание попадания воды из склонов гор под вскрышной отвал, вокруг площадки, для размещения вскрышных пород, проходится небольшая траншея, глубиной 0,5 м, шириной не более 1,0 м или по периметру площадки вскрышного отвала сооружается небольшая предохранительная дамба высотой 0,5 м, шириной 1,0 м. Это исключит возможность загрязнения русла ручья сточными водами, попадающими под отвал вскрышных пород.

В связи со спецификой проведения работ на месторождении «Шыбынды», наиболее обоснованными мероприятиями по защите *подземных* вод от загрязнения и истощения являются:

- складирование вскрышных пород в отвалы с устройством гидроизоляционного слоя из глины с коэффициентом фильтрации 0,00001 м/сут с уплотнением экрана.
- заправка механизмов на участках горных работ топливом и маслом предусматривается топливозаправщиком, оборудованным специальными наконечниками на наливных шлангах, с применением маслоулавливающих поддонов, а также установкой специальных емкостей для опускания в них шлангов во избежание утечки горючего, за пределами водоохранной зоны р.Большая Шыбынды;
- заправка топливозаправщика за пределами территории месторождения (АЗС ближайшего поселка);
- мелкосрочный ремонт карьерной техники осуществляется передвижной мастерской на базе КамАЗ (ПРМ-1) за пределами водоохранной зоны р.Большая Шыбынды;
- карьерная техника и автотранспорт оборудуются специальными металлическими поддонами, исключающими утечки и проливы ГСМ на почву и предотвращающие загрязнение подземных вод нефтепродуктами;
- использование туалетов с выгребной ямой с водонепроницаемыми основанием и стенками для сбора хозфекальных стоков с последующим вывозом стоков на ближайшие очистные сооружения по договору;
- использование септика с выгребной ямой, выполненного с водонепроницаемыми основанием и стенками, с последующим вывозом стоков на ближайшие очистные сооружения по договору;
- все механизмы, должны быть оборудованы металлическими поддонами для сбора проливов ГСМ и технических жидкостей;
- сбор всех видов образующихся отходов в специальные емкости или контейнеры с последующим вывозом по договорам со специализированными организациями;
  - проведение мониторинга за качеством подземных вод;
  - организация сети режимных гидрогеологических наблюдений.

Соблюдение этих мероприятий сведет к минимуму отрицательное воздействие от проведения работ.

При разработке месторождения «Шыбынды» внедрены следующие мероприятия по охране водного объекта (река Большая Шыбынды) согласно приложения 4 Экологического кодекса Республики Казахстан:

➤ п.2, п.п.5 - осуществление комплекса технологических и гидротехнических мероприятий, направленных на предотвращение засорения, загрязнения и истощения водных ресурсов.

Комплекс технологических и гидротехнических мероприятий, направленных на предотвращение засорения, загрязнения и истощения водных ресурсов представлен в данном разделе.

#### 4.6 Мониторинг состояния поверхностных и подземных вод

Основным и единственным водотоком долины месторождения является река Большая Шыбынды.

Проведение добычных работ на месторождении «Шыбынды» производится за пределами установленных водоохранных полос, но в пределах водоохранных зон реки Большая Шыбынды и ее притоков с соблюдением всех водоохранных мероприятий.

С целью контроля за состоянием поверхностных вод реки Большая Шыбынды предусматривается отбор проб воды не реже одного раза в месяц выше и ниже участка горных работ на расстоянии не менее 50 м.

При проведении общего химического анализа воды определяются следующие показатели: водородный показатель (pH), температура, азот аммонийный,  $Б\Pi K_n$ , взвешенные вещества, кальций, магний, нитриты, нитраты, сульфаты, хлориды, нефтепродукты, медь, цинк, свинец.

Для изучения, контроля и оценки состояния подземных вод в процессе эксплуатации месторождения «Шыбынды» предусматривается организация режимной сети скважин, состоящей из 3 наблюдательных скважин ( $Nolemathbb{N} olemathbb{N} olemathbb{N}$ 

Расположение наблюдательных подземных скважин представлено на карте-схеме приложения 1 лист 4.

При проведении общего химического анализа воды определяются следующие показатели: водородный показатель (pH), железо, марганец, медь, мышьяк, никель, нитриты, нитраты, взвешенные вещества, свинец, сульфаты, хлориды, цинк, нефтепродукты,  $Б\Pi K_{\Pi}$ ,  $C\Pi AB$ , аммоний солевой, радиологический контроль.

При отборе проб воды используют бутыли с широким горлом. Не допускается отбор проб в открытые емкости типа ведра. Также не допускается применять резиновые прокладки и смазку, если емкость предназначена для отбора проб с целью определения микробиологических показателей.

### ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД НА МЕСТОРОЖДЕНИИ «ШЫБЫНДЫ»

<b>№</b> п/п	Объекты наблюдений за изменением состояния окружающей среды	Точки отбора проб и место проведения измерений	Вид пробы	Периодичность контроля	Перечень контролируемых веществ/параметров	Методика проведения контроля
1	2	3	4	5	6	7
1	Поверхностная вода реки Большая Шыбынды	Выше и ниже участка горных работ на расстоянии не менее 50 м	Разовая	1 раз в месяц	водородный показатель (рН), температура, азот аммонийный, БПК <sub>п</sub> , взвешенные вещества, кальций, магний, нитриты, нитраты, сульфаты, хлориды, нефтепродукты, медь, цинк, свинец	Согласно утвержденным в РК методикам
2	Подземные воды в районе месторождения	Наблюдательные скважины №№1,2,3,4	Разовая	1 раз в квартал	водородный показатель (рН), железо, марганец, медь, мышьяк, никель, нитриты, нитраты, взвешенные вещества, свинец, сульфаты, хлориды, цинк, нефтепродукты, БПКп, СПАВ, аммоний солевой, радиологический контроль	Согласно утвержденным в РК методикам

#### 5. НЕДРА

Инженерно-геологические условия.

Непосредственно на рассматриваемых участках Шыбынды специальные гидрогеологические и инженерно-геологические работы для обоснования золотосодержащих горных пород не проводились.

По инженерно-геологической типизации месторождения твердых полезных ископаемых месторождение классифицируется как месторождение IV.

Горно-геологические и горнотехнические условия открытой разработки месторождения «Шыбынды» в целом следует признать благоприятными.

Сложность условий отработки месторождения обусловлена локализацией разрозненных струй россыпного золота, а также ранее беспорядочной отработкой некоторых участков месторождения.

В зоне встречаются линзы и жилообразные тела кварца и интрузивных пород.

Вмещающие кварцевые породы по токсикологическим показателям относятся к 4 классу

Горные породы безопасны по классу радиоактивности.

Скальные грунты, представленные алевролитами, глинистыми сланцами, сероцветными песчаниками, являются коренными породами, подстилающими современные верхнечетвертичные отложения аллювиального, делювиальнопролювиального происхождения, подверженные различной степени выветрелости.

Геолого-маркшейдерское обеспечение горных работ.

На основании требований отраслевой «Временной инструкции по геологическому и маркшейдерскому обслуживанию при эксплуатационной разведке и разработке россыпных месторождений Казахстана» (Алматы, 1994 г.) проектом предусматривается геолого-маркшейдерское обеспечение горных работ.

Геологическое обслуживание предназначено для рационального направления горных (горно-эксплуатационных) работ, контроля полноты выемки запасов полезного ископаемого, с целью максимального сокращения потерь и минимального разубоживания, а также уточнения промышленных ресурсов россыпей и оперативного учета запасов.

Решение вышеперечисленных задач будет производиться опытным (эксплуатационным) опробованием добычных блоков.

Топографо-маркшейдерское обеспечение горных работ.

Топографо-маркшейдерское обеспечение горных работ заключается в следующем:

- ✓ создание геодезического и съемочно-маркшейдерского обоснования;
- ✓ вынос в натуру элементов проектных горных выработок, горноподготовительных сооружений;

- ✓ контроль за соблюдением требований проекта при ведении горных и подготовительных работ;
  - ✓ определение потерь и разубоживания «песков»;
- ✓ привязочно-разбивочные работы при опытном (эксплуатационном) опробовании;
  - ✓ топографическая съемка поверхности в масштабе 1:2 000.

Топографо-маркшейдерские работы ведутся в местной системе координат и Балтийской системе высот.

Маркшейдерские планы горных выработок составляются на уровне вскрытых «песков» и зачищенного плотика.

Для работы планируется использовать пункты планово-высотного обоснования мензульной съемки со сгущением их сети в случае необходимости.

Высотная съемка вскрышных «песков» и зачищенного плотика производиться набором пикетов по сети 20x20 м.

Потери и разубоживание «песков» определяются по результатам маркшейдерской съемки и геологической документации.

Результаты маркшейдерской съемки наносятся на планы масштаба 1:2 000.

Ежемесячно будет составляться справка выполненных объемов работ и другая необходимая отчетность.

Мероприятия по охране недр.

Охрана недр предусматривает:

- ✓ полноту выемки полезного ископаемого, по всей вертикальной мощности его залегания, в том числе из трещиноватых коренных породах;
- ✓ полную обработку контуров балансовых запасов по всей площади месторождения;
  - ✓ недопущение разубоживания из-за включения пустых пород в промывку;
- ✓ недопущение потерь золота из-за включения золотосодержащей массы (песков) во вскрышные пустые породы, при вскрытии полезного ископаемого;
- ✓ организацию геолого-маркшейдерского контроля качества и полноты выемки полезного ископаемого;
  - ✓ недопущение выкладки вскрышных пород на балансовые запасы;
- ✓ применение инновационных технологий при добыче полезного ископаемого.

Мероприятия по охране недр. Дополнительное извлечение золота из недр.

Месторождение россыпного золота Шыбынды отрабатывалось в разные периоды времени, начиная с древних времен, при которых выборочно и хаотично отрабатывались наиболее богатые участки.

В настоящее время остались разрозненные участки с относительно невысокими содержаниями.

Профильные, опытные инженера компании уделяют особое внимание охране недр, исключающие потери золота в недрах.

С целью уменьшения потерь и разубоживания компания создала геологомаркшейдерскую службу. Опытные, профильные инженера будут осуществлять контроль за полной выемки балансовых запасов, а также за полнотой отработки балансовых контуров месторождения. При определении наличия золота, в том числе мелкодисперсного в трещиноватых коренных породах, будет организованно их механическое рыхление с целью его извлечения.

Основываясь на собственный опыт и, располагая и внедряя собственные инновационные технологии, ТОО «ГДК Альянс» будет извлекать мелкое и мелкодисперсное золото, при достаточно высокой рентабельности, не только из месторождений с невысокими содержаниями, но из ранее переработанных старых старательских отвалов, в которых допущенных немалые потерь мелкого золота.

Доказательством именно такого направления является то, что при подсчете ТЭО кондиций, и защиты его в ТКЗ Республики Казахстан, специалисты компании провели экономическое сравнение трех бортовых содержаний: 20; 40; 60 мг/м³ и, обосновали ТЭО кондиций бортового содержания – 20 мг/м³, которое приняли к отработке.

Руководство и ведущие специалисты компании ответственно осознают важность сохранения водных, воздушных и лесных ресурсов, их флоры и фауны, при полном извлечении полезного ископаемого и недопущения его потерь в недрах.

В связи с чем, нацелены на сотрудничество со всеми природоохранными ведомствами Республики Казахстан, строго и ответственно соблюдать все требования контролирующих органов РК, принимать участие в социальных программах, создавая новые, дополнительные рабочие места и пополнять государственный бюджет и золотовалютный резерв Республики Казахстан.

#### 6. ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

Согласно статье 41 Экологического Кодекса РК в целях обеспечения охраны окружающей среды и благоприятных условий для жизни и (или) здоровья человека, уменьшения количества подлежащих захоронению отходов и стимулирования их подготовки к повторному использованию, переработки и утилизации устанавливаются:

- 1) лимиты накопления отходов;
- 2) лимиты захоронения отходов.

Лимиты накопления отходов устанавливаются для каждого конкретного места накопления отходов, входящего в состав объектов I и II категорий, в виде предельного количества (массы) отходов по их видам, разрешенных для складирования в соответствующем месте накопления, в пределах срока, установленного в соответствии с настоящим Кодексом.

Лимиты захоронения отходов устанавливаются для каждого конкретного полигона отходов, входящего в состав объектов I и II категорий, в виде предельного количества (массы) отходов по их видам, разрешенных для захоронения на соответствующем полигоне.

В соответствии с требованиями классификатора отходов (Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года №314 «Об утверждении Классификатора отходов») каждый вид отходов идентифицируется путем присвоения шестизначного кода

#### 6.1 Обоснование предельного количества накопления отходов

При проведении добычных работ на месторождении «Шыбынды» образуются следующие виды отходов:

• <u>Твердые бытовые отходы (ТБО), код 200399, уровень опасности отхода</u> – неопасный.

Коммунальные (твердые бытовые) отходы образуются в результате производственно-хозяйственной деятельности предприятия и включают в себя производственно-бытовые отходы, представленные бумагой, картоном, пищевыми остатками, древесиной, металлом, текстилем, стеклом, кожей, резиной, костями, пластиковыми остатками (полимерами), пищевыми отбросами и др., смет с твердой поверхности территории предприятия (исключая производственные помещения), включающий камни, песок, грунт.

Согласно п.2.44, п.2.45 и п.2.50 «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» (утверждена Приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 года №100-п), норма образования бытовых отходов (m₁) определяется с учетом удельных санитарных норм образования бытовых отходов на промышленных предприятиях - 0,3 м³/год на 1 человека, списочной численности работающих (Чсп) и средней плотности отходов (ρ), которая составляет 0,25 т/м³.

Согласно п.1.48 [8] состав отходов (%): бумага и древесина -60; ТБО (в том числе текстиль, органические отходы) -7; пищевые отходы -10; стеклобой -6; металлы -5; пластмассы -12.

Таким образом, объем образования отходов составит:

	ТБО		Код отхода	Наименование отхода	Кол-во
Численность работающих	Норма образования, м <sup>3</sup> /год	Средняя плотность отходов, $_{\text{T/M}}^{3}$			отходов, т/год
			2022-2025 гг.		
			200399	Твердые бытовые отходы	0,098
			200101	Отходы и макулатура бумажная и картонная	0,798
			200138	Древесные отходы	0,042
			200399	Пищевые отходы	0,14
40	0,25	0,3	200102	Бой стекла	0,084
			160117	Лом черных металлов (металлолом)	0,056
			160118	Лом цветных металлов	0,014
			200139	Отходы, обрывки и лом пластмассы и полимеров	0,168

Образующиеся ТБО (в том числе текстиль, органические отходы) хранятся в закрытом контейнере на участке работ и по мере накопления вывозятся на полигон ТБО по договору со специализированной организацией. Остальные отходы (бумага, древесина, пищевые отходы, стеклобой, лом черных и цветных металлов, пластмассы) хранятся в закрытых контейнерах и по мере накопления вывозятся по договорам со специализированными организациями.

## • <u>Остатки и огарки сварочных электродов, код 120113, уровень опасности отхода – неопасный.</u>

Остатки и огарки сварочных электродов образуются в результате проведения электросварочных работ с применением штучных сварных электродов.

Норма образования отхода согласно п.2.22 «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» (утверждена Приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 года №100-п) составляет:

$$N = M_{oct} \times \alpha$$

где Мост – фактический расход электродов, т  $\alpha$  - остаток электрода

тиким образом, объем образования откодов составит.								
Наименование объекта	Тип электродов	Огарки сварочных электродов Расход Остаток		Код отхода	Наименование отхода	Кол-во отходов		
OOBCRIG	ополиродов	электродов,	электрода,			т/год		
		т/год	т/год					
1	2	3	4	5	6	7		
		2	2022-2025 гг.					
Промплощадка предприятия	MP-3	0,5	0,015	120113	Остатки и огарки сварочных электродов	0,0075		

Таким образом, объем образования отходов составит:

Отход будет собираться в специальный контейнер и впоследствии вывозиться по договору со специализированной организацией.

### • <u>Промасленная ветошь, код 150202, уровень опасности отхода</u> - опасный.

Промасленная ветошь образуется в результате эксплуатации, технического обслуживания, ремонта карьерной техники и транспортных средств, обтирки рук и представляет собой текстиль, загрязненный нефтепродуктами (ГСМ).

Нормативное количество образования отхода определяется исходя из фактического расхода ткани, идущей на ветошь, на предприятии (Мо, т/год), норматива содержания в ветоши масел (М) и влаги (W) по формуле (п.2.32 «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» (утверждена Приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 года №100-п)):

$$H = Mo + M + W$$
, т/год

где M = 0.12 x Mo — норматив содержания в ветоши масел; B = 0.15 x Mo — норматив содержания в ветоши влаги.

Таким образом, объем образования отходов составит:

Наименование производства	Расход ткани, т/год	Содержание ветоши масел, М, т/год	Содержание ветоши влаги, W, т/год	Код отхода	Наименование отхода	Кол-во отходов, т/год		
2022-2025 гг.								
Промплощадка предприятия	0,224	0,02688	0,0336	150202	Промасленная ветошь	0,2845		

Для сбора и временного хранения промасленной ветоши на участке производства работ предусмотрена специальная металлическая емкость. По мере накопления вывозится по договору со специализированной организацией.

• <u>Лом черных металлов, код 160117, уровень опасности отхода —</u> неопасный.

Образуется при демонтаже, ремонте, замене оборудования и механизмов. Норма образования металлолома при ремонте автотранспорта определяется по формуле (п.2.19 «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» (утверждена Приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 года №100-п)):

#### $M_{\text{отх}} = n \times \alpha \times M$ , т/год

где n – число единиц конкретного вида транспорта, использованного в течение года;

 $\alpha$  — нормативный коэффициент образования лома (для легкового транспорта  $\alpha = 0.016$ , для грузового транспорта  $\alpha = 0.016$ , для строительного транспорта  $\alpha = 0.0174$ );

M — масса металла (т) на единицу автотранспорта (для легкового транспорта M = 1,33, для грузового транспорта M = 4,74, для строительного транспорта M = 11,6).

Таким образом, объем образования отходов составит:

-	Кол-во	Нормативный	Масса ме-			
	ед.	объем	талла на	Наименование	Код	Кол-во
Тип автотранспорта	техники,	образования			отхода	отходов,
		*	ед-цу тра-	отхода	отхода	т/год
	ШТ.	лома, %	нспорта, т			
1	2	3	4	5	6	7
		2022-2	2025 гг.			
Экскаватор						
гусеничный	4	0.0174	11.6	Лом черных	160117	0.9074
«Sumitom» LS 2 800	4	0,0174	11,6	металлов	160117	0,8074
FLJ						
Бульдозер «Komatsu»	_			Лом черных		0.4040
D 155A	1	0,0174	11,6	металлов	160117	0,2018
Погрузчик						
фронтальный	1	0,0174	11,6	Лом черных	160117	0,2018
SDLG JG 952 952 H	1	0,0174	11,0	металлов	100117	0,2016
SDLG JG 932 932 H				Пом морили		
Бульдозер Т-130	4	0,0174	11,6	Лом черных	160117	0,8074
				металлов		
Автосамосвал КамаЗ	4	0,016	4,74	Лом черных	160117	0,3034
55111		3,0-0	- 7, -	металлов		3,2 32 1
Автосамосвал КамаЗ	1	0,016	4,74	Лом черных	160117	0,0758
63212	1	0,010	4,74	металлов	100117	0,0738
Автомобиль - вахтовка				Лом черных		
на базе КамАЗ	1	0,016	4,74	металлов	160117	0,0758
				металлов		
Автомобиль -	_			Лом черных		
заправщик на базе	2	0,016	4,74	металлов	160117	0,1517
КамА3				Weight		
C × MAD		0.016	4.74	Лом черных	160117	0.0750
Седельный тягач МАЗ	1	0,016	4,74	металлов	160117	0,0758
D						
Внедорожник Ниссан -	1	0,016	1,33	Лом черных	160117	0,0213
Патрол		,	,	металлов		,
Автомобиль грузовой	1	0.016	4 7 4	Лом черных	160117	0.0750
фунгон Газель	1	0,016	4,74	металлов	160117	0,0758
Минивен «Мицубиси-	1	0,016	1,33	Лом черных	160117	0,0213
Дэлика»		,	,	металлов		,
			17	Лом черных	160117	2 0102
			Итого	металлов	10011/	2,8193

Сбор и хранение производится в специально отведенном месте (специальной площадке). По мере накопления передаются сторонней организации.

### • <u>Металлическая стружка, код 120101, уровень опасности отхода —</u> неопасный.

Металлическая стружка образуется при обработке металла на металлообрабатывающих станках.

Расчет выполнен согласно п.2.5.1 «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» (утверждена Приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 года №100-п):

#### $M = n \times T T/год$

где: n — удельный показатель образования, кг/ч; T — время работы оборудования, ч/год.

Таким образом, объем образования отходов составит:

Наименование оборудования	Кол-во, шт/год	Режим работы, ч/год	Значение удельных показателей, кг/час	Наименование отхода	Код отхода	Масса лома, т/год
1	2	3	4	5	6	7
	2022-2025 гг.					
Заточной станок (диаметр абразивного круга 400 мм)	1	200	1,5	Металлическая стружка	120101	0,3
Сверлильный станок	1	150	2,5	Металлическая стружка	120101	0,375
Угловая шлифовальная машинка	1	150	1,5	Металлическая стружка	120101	0,225
	Итого	Металлическая стружка	120101	0,9		

Отход собирается в контейнер и по мере накопления вывозится на специализированное предприятие по договору.

# • Отходы абразивных материалов в виде пыли, кругов, код 120199, уровень опасности отхода – неопасный.

Отходы абразивных материалов образуются в результате обработки металлов на заточных станках и состоят из абразивно-металлической пыли и лома кругов, отработанных и брак.

Норма образования лома отработанных абразивных кругов определяется по формуле (п.2.30 «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» (утверждена Приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 года №100-п)):

#### $M_{oct} = n \times m, \tau/год$

где: n – количество использованных кругов в год, т/год; m – масса остатка кругов, принимается 33% от общей массы.

Количество образующейся абразивной пыли определяется по формуле (п.2.29 «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» (утверждена Приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 года №100-п)):

$$M = (M_o - M_{oct}) \times 0.35$$
, т/год

где: Мо -масса абразивного круга, т;

 $M_{\text{ост}}$ -остаточная масса круга (33% от массы круга), т;

0,35 -среднее содержание металлической пыли в отходе в долях.

Таким образом, объем образования отходов составит:

Наименование оборудования	Кол- во, шт/год	Режим работы, ч/год	Кол-во ис- пользован- ных кругов, шт.	Масса абразивного круга, кг	Остаточная масса круга, кг	Код отхода	Наименовани е отхода	Кол-во отходов, т/год
2022-2025 гг.								
Заточной станок (диаметр абразивного круга 400 мм)	1	200	8	55,2	18,216	120199	Отходы абразивных материалов в виде пыли, кругов	0,1457

Отход собирается в контейнер и по мере накопления вывозится на специализированное предприятие по договору.

• <u>Золошлаковые отходы, код 100102, уровень опасности отходов —</u> неопасный.

Образуются при сжигании угля в печах отопления.

Норма образования шлака рассчитывается по формуле:

$$M_{otx} = 0.01 x B x A_p - N_3, \tau/год$$

где  $N_3 = 0.01$  х В х ( $\alpha$  х  $A_p + q_4$  х  $Q_T/32680$ ), здесь  $\alpha$  - доля уноса золы из топки,  $\alpha$ =0,25,

 $A_{p}$  (зольность угля) – 18,06%,

 ${
m q_4}$  - потери тепла вследствие механической неполноты сгорания угля = 7%.

 $O_{\scriptscriptstyle T}$  - теплота сгорания топлива в кДж/кг = 19260 кДж/кг,

32680 кДж/кг - теплота сгорания условного топлива,

В - годовой расход угля, т.

$$N_3 = 0.01 \times 4.0 \times (0.25 \times 18.06 + 7 \times 19260/32680) = 0.35$$

$$M_{\text{отx}} = 0.01 \text{ x } 4.0 \text{ x } 18.06 - 0.35 = 0.38 \text{ т/год}$$

Отход временно складируется в закрытый контейнер, установленный на специально подготовленной площадке, с последующей передачей специализированной организации.

• <u>Отработанные масла, код 130208, уровень опасности отхода –</u> опасный.

Образуются после истечения срока службы и вследствие снижения параметров качества при использовании в транспорте.

Расчет количества отработанного моторного масла выполнен по формуле (п.2.4 «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» (утверждена Приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 года №100-п)):

$$M_{\text{отх}} = (N_b + N_d) \times 0.25$$
, т/год

где: 0,25 – доля потерь масла от общего его количества;

 $N_d$  — нормативное количество израсходованного моторного масла при работе транспорта на дизельном топливе,  $N_d = Y_d * H_d * p$  ( $Y_d$  — расход дизельного топлива за год,  $M_d * H_d * P_d * H_d * H_d$ 

 $N_b$  — нормативное количество израсходованного моторного масла при работе транспорта на бензине,  $N_b = Y_b * H_b * p (Y_b$  — расход бензина за год,  $m^3$ ,  $H_b$  - норма расхода масла,  $0.024 \, \text{п/n}$  расхода топлива, p — плотность моторного масла,  $0.930 \, \text{т/m}^3$ );

Таким образом, объем образования отходов составит:

Тип масла	Расход топл м <sup>3</sup>		л/л расхода топлива		Наименование отхода	Код отхода	Кол-во отходов,
	дизтопливо	бензин	дизтопливо 2022-2	бензин <b>025 гг.</b>			т/год
Моторное	253,8	0	0,032	0,024	Отработанные масла	130208	1,888

Для сбора и временного хранения на участке производства работ предусмотрена специальная металлическая емкость. По мере накопления вывозится по договору со специализированной организацией.

• <u>Вскрышные породы, код 010101, уровень опасности отхода – неопасный.</u> Вскрышные породы образуются в результате проведения добычных работ на месторождении «Шыбынды».

Вскрышные породы состоят из галечных, гравийных, разрушенных и обломочных гранитных пород, размерами не более 400 мм, с примесями глины.

Плотность вскрышных пород составляет  $2,1 \text{ т/м}^3$ .

Отвальная бульдозерная вскрыша

На опережающей вскрыше задействован бульдозер «Komatsu» D 155A, а также экскаватор «Sumitomo» с самосвалами КамаЗ 55111, которые будут транспортировать вскрышные породы за пределы контуров горного отвода и балансовых запасов, в отдельные вскрышные отвалы.

Вскрышные отвалы выкладываются под углом не более 35°.

Ширина вскрышных отвалов, от начала его выкладки и до крайней границы, составлне не более 40-50 м. Высота крайней верхней точки вскрышного отвала составляет не более 8-10 м.

После отработки вскрытых полигонов – блоков, вскрышные породы будут перемещены обратно в отработанное пространство полигонов – блоков, поверх которых будет восстановленный и распланированный плодородно-растительный слой (ПРС).

<u>Безотвальная бульдозерная или экскаваторная вскрыша, в отработанные</u> пространства.

После бульдозерной вскрыши площадей правого контура, по всей длине балансовых запасов месторождения, на двух полигонах, шириной не менее 80 м, с их подготовленных площадей будут вывезены пески на площадку промывочного прибора, а их выработанные пространства будут актированы.

Вскрыша с последующих длинных соседних полигонов — блоков, будет выполняться при помощи бульдозера и /или экскаватора в выработанное пространство соседних ранее отработанных полигонов — блоков.

При этом вскрышных отвалов не будет, т.к. вскрышные породы, соседнего, вскрываемого полигона — блока, будут вскрываться в ранее отработанные пространства соседних полигонов - блоков.

Объем вскрышных пород:

✓ 2022-2024 гг. − 359 560,0 м³/год (755 076,0 т/год), из них: бульдозерная вскрыша − 324 280,0 м³/год (680 988,0 т/год), транспортная вскрыша − 35 280,0 м³/год (74 088,0 т/год);

✓ 2025 г. − 289 384,0 м³/год (607 706,4 т/год), из них: бульдозерная вскрыша − 254 104,0 м³/год (533 618,4 т/год), транспортная вскрыша − 35 280,0 м³/год (74 088,0 т/год).

Бульдозерная вскрыша складируется на бортах полигонов-блоков, транспортная вскрыша вывозится в отвалы за пределами контура балансовых запасов.

Вскрышные породы в объеме: 2022-2025 гг. - 3 750,0 м $^3$ /год (7 875,0 т/год) используются для строительства карьерной дороги, продольной и поперечной дамб зумпфа и отстойника-осветлителя. Остальная часть вскрышных пород в объеме: 2022-2024 гг. - 355 810,0 м $^3$ /год (747 201,0 т/год), 2025 г. — 285 634 м $^3$ /год (599 831,4 т/год) поступает в отработанные пространства полигонов-блоков с целью их последующей рекультивации.

На момент образования вскрышных пород будет разработан паспорт и проведены анализы с целью подтверждения уровня опасности.

При разработке месторождения «Шыбынды» внедрены следующие мероприятия по обращению с отходами согласно приложения 4 Экологического кодекса Республики Казахстан:

➤ п.7, п.п.1 - переработка вскрышных пород, использование их в целях проведения технического этапа рекультивации отработанных, нарушенных земель, для отсыпки карьерных дорог, защитных дамб.

Временное хранение всех образующихся видов отходов (кроме вскрышных пород) на участке проведения работ предусматривается не более 6 месяцев. В дальнейшем отходы в полном объеме вывозятся по договорам со специализированными организациями или утилизируются на предприятии.

Таблица 6.1 - Предельное количество накопления отходов

Наименование отхода	Код отхода	Уровень	Количество,	Способ утилизации
		опасности	т/год	
1	2	3	4	5
		2022-2024 гг.		
Твердые бытовые отходы	200399	неопасный	0,098	Вывоз по договору
Отходы и макулатура бумажная и картонная	200101	неопасный	0,798	Вывоз по договору
Древесные отходы	200138	неопасный	0,042	Вывоз по договору
Пищевые отходы	200399	неопасный	0,14	Вывоз по договору
Бой стекла	200102	неопасный	0,084	Вывоз по договору
Лом черных металлов (металлолом)	160117	неопасный	2,8753	Вывоз по договору
Лом цветных металлов	160118	неопасный	0,014	Вывоз по договору
Отходы, обрывки и лом пластмассы и полимеров	200139	неопасный	0,168	Вывоз по договору
Остатки и огарки сварочных электродов	120113	неопасный	0,0075	Вывоз по договору
Промасленная ветошь	150202	опасный	0,2845	Вывоз по договору
Металлическая стружка	120101	неопасный	0,9	Вывоз по договору
Отходы абразивных материалов в виде пыли, кругов	120199	неопасный	0,1457	Вывоз по договору
Золошлаковые отходы	100102	неопасный	0,38	Вывоз по договору
Отработанные масла	130208	опасный	1,888	Вывоз по договору
Вскрышные породы	010101	неопасный	755076,0*	Бульдозерная вскрыша складируется на бортах полигонов-блоков, транспортная вскрыша вывозится в отвалы за пределами контура балансовых запасов.
Примечание: * Вскрышны	е породы в объеме	е 7875,0 т/год испол	ьзуются для строит	гельства карьерной дороги,

Наименование отхода	Код отхода	Уровень опасности	Количество, т/год	Способ утилизации
1	2	3	4	5

продольной и поперечной дамб зумпфа и отстойника-осветлителя. Остальная часть вскрышных пород в объеме 747201,0 т/год поступает в отработанные пространства полигонов-блоков с целью их последующей рекультивации.

2025 p									
	2025 Г.		1						
200399	неопасный	0,098	Вывоз по договору						
200101	неопасный	0,798	Вывоз по договору						
200138	неопасный	0,042	Вывоз по договору						
200399	неопасный	0,14	Вывоз по договору						
200102	неопасный	0,084	Вывоз по договору						
160117	неопасный	2,8753	Вывоз по договору						
160118	неопасный	0,014	Вывоз по договору						
200139	неопасный	0,168	Вывоз по договору						
120113	неопасный	0,0075	Вывоз по договору						
150202	опасный	0,2845	Вывоз по договору						
120101	неопасный	0,9	Вывоз по договору						
120199	неопасный	0,1457	Вывоз по договору						
	неопасный	0,38	Вывоз по договору						
130208	опасный	1,888	Вывоз по договору						
010101	неопасный	607706,4*	Бульдозерная вскрыша складируется на бортах полигонов-блоков, транспортная вскрыша вывозится в отвалы за пределами контура балансовых запасов.						
	200101 200138 200399 200102 160117 160118 200139 120113 150202 120101 120199 100102 130208	200101 неопасный 200138 неопасный 200399 неопасный 200102 неопасный 160117 неопасный 200139 неопасный 120113 неопасный 150202 опасный 120101 неопасный 120199 неопасный 130208 опасный 130208	200399         неопасный         0,098           200101         неопасный         0,798           200138         неопасный         0,042           200399         неопасный         0,14           200102         неопасный         0,084           160117         неопасный         0,014           200139         неопасный         0,014           200139         неопасный         0,0075           150202         опасный         0,2845           120101         неопасный         0,9           120199         неопасный         0,1457           100102         неопасный         0,38           130208         опасный         1,888						

Примечание: \* Вскрышные породы в объеме 7875,0 т/год используются для строительства карьерной дороги, продольной и поперечной дамб зумпфа и отстойника-осветлителя. Остальная часть вскрышных пород в объеме 599831,4 т/год поступает в отработанные пространства полигонов-блоков с целью их последующей рекультивации.

Характеристика образующихся отходов представлена в таблице 6.2.

Таблица 6.2 - Характеристика производственных и бытовых отходов

<b>№</b> п/п	Наименование отходов	Источник образования отходов (технологический процесс, производство)	Физико- химическая характерист ика отходов	Химический состав отходов, (%)	Код отходов	Объем образования отходов, (тонн в год)	Способы утилизации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Твердые бытовые отходы (коммунальные)	Обслуживающий персонал	Твердые, не пожаро- опасные	Древесина, ткань, текстиль, стекло, железо, полимер	200399 (неопасный)	2022-2025 гг. – 0,098	Вывозятся по мере накопления на полигон ТБО	Объем определен расчетным методом по количеству работающих
2	Отходы и макулатура бумажная и картонная	Непроизводственная сфера деятельности предприятия	Твердые, нерастворим ые, нелетучие	Бумага, картон и т.п.	200101 (неопасный)	2022-2025 гг. – 0,798	Вывозятся на спецпредприятие по договору	Объем определен расчетным методом согласно п.1.48
3	Древесные отходы	Непроизводственная сфера деятельности предприятия	Твердые, нерастворим ые, нелетучие	Древесина	200138 (неопасный)	2022-2025 гг. – 0,042	Вывозятся на спецпредприятие по договору	Объем определен расчетным методом согласно п.1.48 [8]
4	Пищевые отходы	Непроизводственная сфера деятельности предприятия	Нераствори мые, нелетучие	Пищевые отходы	200399 (неопасный)	2022-2025 rr. – 0,14	Вывозятся на спецпредприятие по договору	Объем определен расчетным методом согласно п.1.48 [8]

<b>№</b> п/п	Наименование отходов	Источник образования отходов (технологический процесс, производство)	Физико- химическая характерист ика отходов	Химический состав отходов, (%)	Код отходов	Объем образования отходов, (тонн в год)	Способы утилизации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Бой стекла	Непроизводственная сфера деятельности предприятия	Твердые, нерастворим ые, нелетучие	Стекло	200102 (неопасный)	2022-2025 гг. – 0,084	Вывозятся на спецпредприятие по договору	Объем определен расчетным методом согласно п.1.48 [8]
6	Лом черных металлов (металлолом)	Ремонт техники, оборудования, непроизводственная сфера деятельности предприятия	Твердые, нерастворим ые, нелетучие	Fe и др.	160117 (неопасный)	2022-2025 гг. – 2,8753	Вывозятся на спецпредприятие по договору	Объем определен расчетным методом согласно п.1.48
7	Лом цветных металлов	Непроизводственная сфера деятельности предприятия	Твердые, нерастворим ые, нелетучие	Цветные металлы	160118 (неопасный)	2022-2025 гг. – 0,014	Вывозятся на спецпредприятие по договору	Объем определен расчетным методом согласно п.1.48 [8]
8	Отходы, обрывки и лом пластмассы и полимеров	Непроизводственная сфера деятельности предприятия	Твердые, нерастворим ые, нелетучие	Полимерные материалы	200139 (неопасный)	2022-2025 гг. – 0,168	Вывозятся на спецпредприятие по договору	Объем определен расчетным методом согласно п.1.48 [8]

<b>№</b> п/п	Наименование отходов	Источник образования отходов (технологический процесс, производство)	Физико- химическая характерист ика отходов	Химический состав отходов, (%)	Код отходов	Объем образования отходов, (тонн в год)	Способы утилизации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Остатки и огарки сварочных электродов	Ремонт техники, оборудования	Твердые, нерастворим ые, нелетучие	SiO <sub>2</sub> , Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , Mn, Fe	120113 (неопасный)	2022-2025 гг. – 0,0075	Вывозятся на спецпредприятие по договору	Объем определен расчетным методом по количеству использованны х электродов
10	Промасленная ветошь	Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт техники, обтирка рук	Твердые, нерастворим ые, нелетучие	Масло, ткань, вода, механические примеси	150202 (опасный)	2022-2025 гг. – 0,2845	Вывозятся на спецпредприятие по договору	Объем определен расчетным методом по количеству использования обтирочного материала
11	Металлическая стружка	Ремонтные работы	Твердые, нерастворим ые, нелетучие	SiO <sub>2</sub> , Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ; C, Fe, Mn	120101 (неопасный)	2022-2025 гг. – 0,9	Вывозятся на спецпредприятие по договору	Объем определен расчетным методом по наименованию и времени работы металлообраба тывающего оборудования

<b>№</b> п/п	Наименование отходов	Источник образо- вания отходов (технологический процесс, производство)	Физико- химическая характерист ика отходов	Химический состав отходов, (%)	Код отходов	Объем образования отходов, (тонн в год)	Способы утилизации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Отходы абразивных материалов в виде пыли, кругов	Ремонтные работы	Твердые, нерастворим ые, нелетучие	SiO <sub>2</sub> ; Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	120199 (неопасный)	2022-2025 гг. – 0,1457	Вывозятся на спецпредприятие по договору	Объем определен расчетным методом по наименованию и времени работы металлообраба тывающего оборудования
13	Золошлаковые отходы	Сжигание угля в печах отопления	Твердые, нерастворим ые, летучие	SiO <sub>2</sub> , Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ; C, Fe, Mn	100102 (неопасный)	2022-2025 гг. – 0,38	Вывозятся по мере накопления на спецпредприятие по договору	Объем определен расчетным методом по количеству использованого угля
14	Отработанные масла	Ремонт техники, оборудования	Жидкие, нерастворим ые, летучие	Масло минеральное, вода	130208 (опасный)	2022-2025 гг. – 1,888	Вывозятся на спецпредприятие по договору	Объем определен по количеству и техническим данным по автотранспорту

<b>№</b> п/п	Наименование отходов	Источник образо- вания отходов (технологический процесс, производство)	Физико- химическая характерист ика отходов	Химический состав отходов, (%)	Код отходов	Объем образования отходов, (тонн в год)	Способы утилизации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Вскрышные породы	Образуется в процессе удаления верхних слоев для обеспечения доступа к полезному ископаемому	Твердые, нерастворим ые, нелетучие	-	010101 (неопасный)	2022-2024 гг 755076,0 2025 г 607706,4	Бульдозерная вскрыша складируется на бортах полигоновблоков, транспортная вскрыша вывозится в отвалы за пределами контура балансовых запасов. Используются для строительства карьерной дороги, продольной и поперечной дамбзумпфа и отстойникаюсветлителя и рекультивации.	Объем взят согласно проектным данным

# 6.2 Обоснование предельных объемов захоронения отходов

В процессе намечаемой деятельности захоронение оходов не предусматривается.

# 6.3 Программа управления отходами

В соответствии со статьей 335 Экологического Кодекса РК операторы объектов I категории, обязаны разработать программу управления отходами в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Программа разрабатывается в соответствии с принципом иерархии и должна содержать сведения об объеме и составе образуемых и (или) получаемых от третьих лиц отходов, способах их накопления, сбора, транспортировки, обезвреживания, восстановления и удаления, а также описание предлагаемых мер по сокращению образования отходов, увеличению доли их повторного использования, переработки и утилизации.

Программа для объектов I категории разрабатывается с учетом необходимости использования наилучших доступных техник в соответствии с заключениями по наилучшим доступным техникам, разрабатываемыми и утверждаемыми в соответствии со статьей 113 Кодекса.

Программа управления отходами является неотъемлемой частью экологического разрешения.

Срок разработки программы зависит от срока действия экологического разрешения, но не превышает 10 лет.

Таким образом, разработка программы управления отходами будет осуществлена на стадии получения комплексного экологического разрешения.

# 7. ВОЗДЕЙСТВИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

# Оценка возможных физических воздействия и их последствий

К физическим воздействиям относятся: шум, вибрация, электромагнитные поля, ионизирующее излучение радиоактивных веществ, ультрафиолетовое и видимое излучения, возникающие в результате деятельности объекта.

Уровень физических воздействий действующих объектов определяется в соответствие с результатами экспериментальных измерений. Для расчета нормативов допустимых физических факторов рассчитываются уровни факторов.

Уровни физических воздействий определяются для каждого из источников шумового, вибрационного, теплового и иных источников воздействий.

# Оценка возможного шумового воздействия

Шум – случайное сочетание звуков различной интенсивности и частоты; мешающий, нежелательный звук. Определяющим фактором шумового загрязнения окружающей среды является воздействие на организм человека (как часть биосферы). Степень вредного воздействия шума зависит от его интенсивности, спектрального состава, времени воздействия, местонахождения человека, характера выполняемой им работы и индивидуальных особенностей человека.

Основными источниками шума на рассматриваемом участке работ являются машины, механизмы, средства транспорта, буровые станки. Состав шумовых характеристик и методы их определения для машин, механизмов, средств транспорта и другого оборудования установлены ГОСТ 8.055–73, а значения их шумовых характеристик следует принимать в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.003–76. При этом, как показывает мировая практика, основной вклад в уровень шума селитебных территорий вносит движение автотранспорта, который на общем фоне дает до 80% шума.

Предельно допустимый уровень (ПДУ) шума — это уровень фактора, который при ежедневной (кроме выходных дней) работе, но не более 40 часов в неделю в течение всего рабочего стажа, не должен вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений. Допустимый уровень шума - это уровень, который не вызывает у человека значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального состояния систем и анализаторов, чувствительных к шуму.

По характеру спектра шума выделяют:

■ широкополосный шум с непрерывным спектром шириной более 1 октавы;

• тональный шум, в спектре которого имеются выраженные тоны. Тональный характер шума для практических целей устанавливается измерением в 1/3 октавных полосах частот по превышению уровня в одной полосе над соседними не менее чем на 10 дБ.

По временным характеристикам шума выделяют:

- постоянный шум, уровень звука которого за 8-часовой рабочий день или за время измерения в помещениях жилых и общественных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени не более чем на 5 дБА при измерениях на временной характеристике шумомера «медленно»;
- непостоянный шум, уровень которого за 8-часовой рабочий день, рабочую смену или во время измерения в помещениях жилых и общественных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени более чем на 5 дБА при измерениях на временной характеристике шумомера «медленно».

Непостоянные шумы подразделяют на:

- колеблющийся во времени шум, уровень звука которого непрерывно изменяется во времени;
- прерывистый шум, уровень звука которого ступенчато изменяется (на 5дБА и более), причем длительность интервалов, в течение которых уровень остается постоянным, составляет 1 с и более;
- импульсный шум, состоящий из одного или нескольких звуковых сигналов, каждый длительностью менее 1 с, при этом уровни звука в дБАІ и дБА, измеренные соответственно на временных характеристиках «импульс» и «медленно», отличаются не менее чем на 7 дБ.

Основными источниками шума, оказывающими вредное воздействие на население, является транспорт, промышленные предприятия, встроенные объекты. Шум — один из основных факторов, неблагоприятно воздействующих на население больших городов. Постоянное воздействие шума повышает нервное напряжение, снижает творческую деятельность, производительность труда, эффективность отдыха населения. Как показывают современные исследования, высокая шумовая нагрузка является причиной и стимулятором многих заболеваний - сердечнососудистых, желудочных, нервных, оказывает влияние на распространенность острых респираторных инфекций.

Неблагоприятные акустические условия чреваты отрицательными воздействиями на здоровье населения, проявляющимися, по меньшей мере, в четырех аспектах: психологическом влиянии шума, физиологических эффектах, во влиянии шума на сон и в изменениях со стороны слуха.

Шум, создаваемый транспортом, имеет низко- и среднечастотный характер с максимумом звукового давления в диапазоне частот 400÷800 Гц.

Основным источником шума на участке работ являются: экскаваторы, бульдозеры и другой спецавтотранспорт. Эти источники создают на прилегающих к ним территориях широкополосный непрерывный шум.

Используемая техника производится серийно и уровень шума и вибрации при работе соответствует допустимым уровням. В процессе эксплуатации оборудование должно своевременно ремонтироваться.

Для снижения вредного влияния шума на здоровье машинистов тракторной техники рекомендуется применение индивидуальных средств защиты органов слуха - наушников ВЦНИИОТ-1.

Выполнение мероприятий по защите окружающей среды от шума (проектирование защитных кожухов, посадка лесных звукозащитных полос, сооружение специальных звукопоглощающих экранов и т.д.) для участка проведения работ не требуется.

Шум, производимый работающими машинами и установками, имеет значительно меньшую интенсивность, однако он длительно воздействует на работающих. В большинстве случаев это шумовое воздействие не распространяется на значительные расстояния от источника шума.

Следовательно, при проведении работ на месторождении «Шыбынды» каких-либо мероприятий по защите окружающей среды от воздействия шума не требуется.

#### Оценка вибрационного воздействия

В общем под термином вибрация принимаются механические упругие колебания в различных средах. Вибрации делятся на вредные и полезные. Вредные вибрации создают не только шумовые загрязнения окружающей среды, неблагоприятно воздействуя на человеческий организм, но и представляют определенную опасность для различных инженерных сооружений, вызывая в ряде случаев их разрушение. Полезные вибрации используются в ряде технологических процессов (виброуплотнение бетона, вибровакуумные установки и т.д.), но и в этом случае необходимо применение соответствующих мер защиты.

Согласно справочных данных зона действия вибраций определяется величиной их затухания в упругой среде (грунте) и в среднем эта величина составляет примерно 1 дБ/м.

Предельно допустимый уровень (ПДУ) вибрации - это уровень фактора, который при ежедневной (кроме выходных дней) работе, но не более 40 часов в неделю в течение всего рабочего стажа, не должен вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений. Соблюдение ПДУ вибрации не исключает нарушение здоровья у сверхчувствительных лиц.

Основными источниками вибрационного воздействия объектов предприятия являются двигатели автотранспорта. Однако вибрационные колебания, возникающие при работе техники, значительно гасятся на песчаных и суглинистых грунтах, в практическом отображении не выходя за границы участка работ. При этом общий уровень вибрации не превышает значений ПДУ, предъявляемых к рабочим местам как по способу передачи на человека, так и по месту действия. Функционирование остального технологического оборудования не оказывает значительного вибрационного воздействия. Таким образом, общее вибрационное воздействие оценивается как допустимое.

Снижение воздействия вибрации достигается путем снижения собственно вибраций как в источнике их возникновения, так и на путях распространения упругих колебаний в различных средах. Данная задача, в основном, решается конструктивно в процессе начального проектирования различных механизмов.

В основном, вибрация возникает вследствие вращательного или поступательного движения неуравновешенных масс двигателя и механических систем машин.

Согласно проведенным научным исследованиям, уровни вибрации, развиваемые при эксплуатации горнотранспортного оборудования в пределах, не превышающих 63Гц (согласно ГОСТ 12.1.012-90), при условии соблюдения обслуживающим персоналом требований техники безопасности, не могут причинить вреда здоровью человека и негативно отразиться на состоянии фауны.

Следовательно, уровни вибрации при проведении работ будут в пределах нормирующих значений по «Санитарным нормам вибраций рабочих мест».

При реализации намечаемой деятельности уровень вибрации на границе жилых массивов п.Верхние Таинты в практическом отображении не изменится.

# Оценка электромагнитного воздействия

Современный период развития общества характеризуется тем, что человек, и окружающая среда находятся под постоянным воздействием электромагнитных полей (ЭМП), создаваемых как естественным, так и излучения. И если ЭМП техногенными источниками электромагнитного источников являются постоянными естественных природными характеристиками среды обитания, то ЭМП, создаваемые техногенными источниками, оказывают, как правило, либо побочное, либо прямое негативное влияние на человека. При определенных условиях ЭМП могут нарушать функционирование некоторых объектов инфраструктуры. И систем использующих их в своих технологиях.

Проблема взаимодействия человека с ЭМП техногенного характера существенно осложнилась в последние десятилетия в связи с интенсивным развитием радиосвязи, радионавигации, телевизионных систем, расширением электромагнитной сферы применения энергии осуществления ДЛЯ определенных технологических операций, массовым использованием бытовых электро- и электронных приборов, широким внедрением компьютерной техники. В связи с этим в настоящее время большинство населения в индустриально-развитых фактически странах постоянно живет электромагнитных полях, обладающих весьма сложной пространственной, временной и частотной структурой.

Специфика намечаемой деятельности не предусматривает наличие источников значительного электромагнитного излучения, способных повлиять на уровень электромагнитного фона. Общее электромагнитное воздействие объектов намечаемой деятельности на электромагнитный фон вне площадки

работ исключается.

#### Оценка теплового воздействия

Тепловое загрязнение является результатом повышения температуры среды, возникающее при отводе воды от систем охлаждения в водные объекты или при выбросе потоков дымовых газов или воздуха. Тепловое загрязнение является специфическим видом воздействия на окружающую среду, которое в локальном плане оказывает негативное воздействие на флору и фауну, в частности на трофическую цепь обитателей водоемов, что ведет к снижению рыбных запасов и ухудшению качества питьевой воды. В глобальном плане тепловое загрязнение сопутствует выбросам веществ, вызывающих парниковый эффект в атмосфере.

Тепловое воздействие при реализации намечаемой деятельности оценивается незначительными величинами, и обуславливается работой двигателей автотракторной техники и спецавтотранспорта. Объемы выхлопных газов при работе техники (с учетом значительности площади, на которой проводятся работы) крайне незначительны и не могут повлиять на природный температурный уровень района.

#### Оценка радиационного воздействия

В приложении 8 представлен протокол дозиметрического контроля №PIV-21/11-15 от 19.11.2021 г., согласно которого измеренная мощность эквивалентной дозы на участке месторождения «Шыбынды» составляет 0,09-0,17 мкЗв/час при допустимой мощности эквивалентной дозы 0,6 мкЗв/час (согласно «Санитарно-эпидемиологических требований к обеспечению радиационной безопасности», Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года №155).

Следовательно, измеренная мощность эквивалентной дозы не превышает допустимые нормы (0,6 мкЗв/час), природные и техногенные источники радиационного загрязнения на участке месторождения не выявлены.

В процессе разработки месторождения «Шыбынды» будет осуществляться радиационный мониторинг добываемых вскрышных пород и песков с периодичностью 1 раз в год с привлечением специализированной организации.

#### 8. ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ

Почва - тонкий поверхностный слой земной коры, обладающий плодородием. В формировании почв принимают участие следующие процессы: выветривание, передвижение органических и минеральных соединений в почвенном профиле, образование гумуса. Эти три группы процессов определяют образование почвенных горизонтов.

# 8.1 Характеристика современного состояния почв рассматриваемого района

Почва — это природный комплекс со своими органическим миром, газовым, водным и температурным режимами. В формировании почв принимают участие следующие процессы: выветривание, передвижение органических и минеральных соединений в почвенном профиле; образование гумуса.

В большинстве своем, почвы данного района, испокон веков использовались как пастбища для кочевого скотоводства.

равнинной части расположены на севере черноземы темнокаштановые почвы, на юге - светло-каштановые и бурые, в деталях лугово-болотные. Для почв характерны следующие ТИПЫ засоления: хлоридно-сульфатные, сульфатные и хлоридные; степень засоления: слабая, сильная, средняя, солончаки. В характере размещения почвенного покрова на горах выражена высотная поясность.

Почвенный покров участка представлен черноземами обыкновенными среднесуглинистыми слабо и сильно защебненные с пятнами луговых черноземов.

На площади вахтового поселка почвенный покров представлен малоразвитыми горными черноземами со средней мощностью  $\Pi C\Pi - 0,12$  м, залегающими на коренных породах.

Поверхностный слой участка обильно защебнен щебнистым материалом уплощенной формы.

Местами отмечается наличие небольших валунов на поверхности и в приповерхностной части грунтов, слагающих площадку.

Результат химического анализа почв, отобранной в районе месторождения Шыбынды представлен в таблице 8.1. Протокол испытаний №ЭII-06.21/41 от 16.06.2021 г. представлен в приложении 7.

Таблица 8.1 - Результат химического анализа почв

No	Цаунуанарауна	Ед.	I	Норма ППК			
,	Наименование	изм.	$T_1$	$T_2$	$T_3$	$T_4$	Норма ПДК, мг/кг
п/п	показателей		(север)	(восток)	(Юг)	(запад)	MI/KI
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Медь (валовое содержание)	мг/кг	91,0	77,0	86,0	91,0	23,0

No	Цантамаранна	Ед.	Ед. Результат испытаний					
п/п	Наименование показателей	изм.	$T_1$	$T_2$	$T_3$	T <sub>4</sub>	Норма ПДК, мг/кг	
11/11	показателей		(север)	(восток)	(Юг)	(запад)	MII / KI	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2	Свинец (валовое	мг/кг	24,0	25,0	24,0	28,0	32,0	
	содержание)	WII / KI	24,0	23,0	24,0	20,0	32,0	
3	Цинк (валовое	мг/кг	92,0	94,0	90,0	97,0	110,0	
3	содержание)	WII / KI	72,0	94,0	90,0	97,0	110,0	
4	Нефтепродукты	мг/кг	19,0	23,0	21,0	25,5		

Согласно данных таблицы 8.1 имеется превышение ПДК по меди. Ввиду отсутствия в данном районе объектов промышленности, оказывающих влияние на загрязнение почвенного покрова, можно сделать вывод, что данное превышение объясняется высоким фоновым содержанием меди в почвах данного района.


# 8.1.2 Землепользователи, состояние и условия землепользования

На территории месторождения «Шыбынды» земли оздоровительного и рекреационного отсутствуют. На основании заключения археологической экспертизы ТОО «Археологическая экспертиза» г.Алматы за №АЕС-300 от 28.10.2021 года объектов историко-культурного наследия в пределах границ участка горного отвода не выявлено.

Согласно выкопировки НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по ВКО, из электронной земельно-кадастровой карты учетных кварталов Уланского района за №03-16-18-19/103 от 06.12.2021 г., в границах горного отвода месторождения «Шыбынды» расположен земельный участок проектируемый ТОО «Алтай-Жер», с которым у ТОО «ГДК Альянс» заключен действующий Договор №10 от 21.09.2021 года на выполнение землеустроительных работ по оформлению земельных участков в Уланском районе Восточно-Казахстанской области с целевым назначением для добычи твердых полезных ископаемых на месторождении «Шыбынды».

На рисунке 37 представлена выкопировка из электронной земельно-кадастровой карты.

Выкопировка из электронной земельно-кадастровой карты учетных кварталов 05-079-020 (бывшее СХП "Обуховский") и 05-079-036 (Скотопрогон) Уланского района



Масштаб 1: 25 000



Рисунок 37 - Выкопировка из электронной земельно-кадастровой карты

# 8.2 Оценка воздействия на почвы и грунты

В процессе проведения работ неизбежно нарушение естественного и почвенного покровов.

На основании Земельного законодательства, предприятия, проводящие работы, связанные с нарушением почвенного покрова, обязаны снимать и хранить плодородные слои с целью использования их для рекультивации или улучшения малопродуктивных угодий.

В процессе проведения работ на месторождении «Шыбынды» будет снято ПРС в объеме 340 000,0 м<sup>3</sup>. Весь объем ПРС складируется в отвалы плодородного слоя почвы. В дальнейшем снятый объем плодородного слоя почвы используется в рекультивационных целях.

Общий объем вскрышных пород за время производства добычных работ на месторождении составит 1 368 064,0  $\,\mathrm{m}^3$ , из них: бульдозерная вскрыша — 1 226 944,0  $\,\mathrm{m}^3$ , транспортная вскрыша — 141 120,0  $\,\mathrm{m}^3$ . Бульдозерная вскрыша складируется на бортах полигонов-блоков, транспортная вскрыша вывозится в отвалы за пределами контура балансовых запасов.

После завершения работ все искусственно выполненные углубления засыпаются грунтом, а сверху покрываются почвенно-растительным слоем.

Опасность загрязнения почв обычно представляют механизмы, работающие на участке. Они опасны недопустимым растеканием смазочных и горючих материалов. Поэтому в работу они должны допускаться только в исправном состоянии, исключающем утечку смазочных и горючих веществ и попадания их в почву.

Для исключения попадания ГСМ в почву и, как следствие, дренаж в подземные воды, заправка механизмов на участках горных работ предусматривается топливозаправщиком, оборудованным специальными наконечниками на наливных шлангах, с применением масло улавливающих поддонов, а также установкой специальных емкостей для опускания в них шлангов во избежание утечки горючего.

Склада ГСМ на участке производства работ не предусмотрено.

Отходы, образующиеся в процессе проведения работ, будут храниться в специальных емкостях и контейнерах, и утилизироваться по договорам со специализированными организациями.

Все мобильные сооружения после завершения работ вывозятся с участка работ. На всех освобождаемых земельных участках производится зачистка от оставшегося мусора.

Проведение работ на месторождении «Шыбынды» сопровождается выбросом пыли, которая впоследствии оседает на прилегающей к ней территории. Для снижения пылеобразования при засушливой и положительной температуре воздуха должна проводиться поливка дорог и отвалов.

Оседаемая пыль химически не активна, так что проявление негативных изменений таких как: увеличение кислотности (щелочности), изменение состава обменных катионов, загрязнение органическими соединениями и угнетение почвенной биоты на рассматриваемой территории не ожидается.

- В целях сохранения и предотвращения загрязнения почвы предусматриваются следующие мероприятия:
- складирование вскрышных пород в отвалы с устройством гидроизоляционного слоя из глины с коэффициентом фильтрации 0,00001 м/сут с уплотнением экрана.
- заправка механизмов на участках горных работ топливом и маслом предусматривается топливозаправщиком, оборудованным специальными наконечниками на наливных шлангах, с применением маслоулавливающих поддонов, а также установкой специальных емкостей для опускания в них шлангов во избежание утечки горючего, за пределами водоохранной зоны р.Большая Шыбынды;
- заправка топливозаправщика за пределами территории месторождения (АЗС ближайшего поселка);
- мелкосрочный ремонт карьерной техники осуществляется передвижной мастерской на базе КамАЗ (ПРМ-1) за пределами водоохранной зоны р.Большая Шыбынды;
- карьерная техника и автотранспорт оборудуются специальными металлическими поддонами, исключающими утечки и проливы ГСМ на почву и предотвращающие загрязнение подземных вод нефтепродуктами;
- использование туалетов с выгребной ямой с водонепроницаемыми основанием и стенками для сбора хозфекальных стоков с последующим вывозом стоков на ближайшие очистные сооружения по договору;
- использование септика с выгребной ямой, выполненного с водонепроницаемыми основанием и стенками, с последующим вывозом стоков на ближайшие очистные сооружения по договору;
- все механизмы, должны быть оборудованы металлическими поддонами для сбора проливов ГСМ и технических жидкостей;
- сбор всех видов образующихся отходов в специальные емеости или контейнеры с последующим вывозом по договорам со специализированными организациями.
- В связи с вышеуказанным, воздействие на почвенный покров оценивается как допустимое.

При разработке месторождения «Шыбынды» внедрены следующие мероприятия по охране земель согласно приложения 4 Экологического кодекса Республики Казахстан:

➤ п.4, п.п.3 - рекультивация нарушенных в результате антропогенной деятельности земель: восстановление, воспроизводство и повышение плодородия почв и других полезных свойств земли, своевременное вовлечение ее в хозяйственный оборот, снятие, сохранение и использование плодородного слоя почвы при проведении работ, связанных с нарушением земель.

# 8.3 Мониторинг состояния почв

По сравнению с атмосферой или поверхностными водами почва самая малоподвижная среда, в которой миграция загрязняющих происходит относительно медленно.

Для определения влияния деятельности предприятия на загрязнение почв предусматривается изучение почв в пределах санитарно-защитной зоны промплощадки предприятия.

Расположение точек отбора проб почв представлено на карте-схеме приложения 1 лист 4.

# ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА

No	Объекты наблюдений	Точки отбора проб	Вид пробы	Периодичность	Перечень контролируемых	Методика проведения
$\Pi/\Pi$	за изменением	и место проведения		контроля	веществ	контроля
	состояния окружающей	измерений				
	среды					
1	2	3	4	5	6	7
1	Почвенный покров	Граница СЗЗ (Точки №№1-4, точка №3 является фоновой)	Разовая	1 раз в год (3 квартал)	Медь, свинец, сульфиды, сульфаты, железо, кальций, магний, марганец, цинк, мышьяк, калий, натрий, нефтепродукты	Согласно утвержденным в РК методикам

# 8.4 Рекультивация нарушенных земель

Рекультивация земель — это комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды.

Целью разработки проекта рекультивации земель является определение основных решений, обеспечивающих наиболее эффективное проведение мероприятий с минимумом экономических затрат: установление объемов, технологии и очередности производства работ, определение сметной стоимости рекультивации.

Общая площадь нарушаемых земель составляет – 93,22 га, в том числе:

- ▶ площадь полигонов-блоков 77,5 га;
- площадь горно-технических сооружений (разовая) 1,8 га;
- ▶ площадь горно-подготовительных работ 3,0 га;
- ▶ площадь под отвалы ПРС и вскрышных пород 9,42 га;
- ▶ площадь под вахтовый поселок 1,5 га.

Рекультивация последствий недропользования на месторождении «Шыбынды» представлена в «Плане ликвидации плана горных работ разработки месторождения Шыбынды», разработанном силами ТОО «ГДК Альянс».

Согласно «Плана ликвидации» ТОО «ГДК Альянс» за счет своих сил и средств предусматривает разработку и выполнение мероприятий по восстановлению последствий воздействия на окружающую среду, а именно:

- ▶ ежегодную рекультивацию и восстановление до первозданного состояния нарушенных горными работами площадей;
- рекультивацию и восстановление площадей старых старательских отвалов, выработок и их «хвостов» к состоянию, пригодному для ее дальнейшего использования для сенокосов и пастбищ.

Восстановлению подлежат следующие лицензионные площади горного отвода:

- Участки балансовых запасов, расположенные в интервалах разведочной линии № 1 до разведочной линии № 11;
  - > отвалы вскрышных пород;
  - > участки замкнутых, оборотных зумпфов;
  - > карьерные дороги;
  - > все виды промышленных площадок;
- > площади старых отвалов и их «хвосты», которые после их повторной переработки и рекультивации будут введены в эксплуатацию как дополнительные площади пригодные для пастбищ и сенокосов.

Ликвидация последствий недропользования.

# Горные выработки месторождения

По окончании срока эксплуатации месторождения и отработки всех утвержденных запасов, проводятся мероприятия по техническому восстановлению нарушенных земель, с целью их самозаростания. По отработанным полигонам принимаются следующее направление рекультивации:

➤ в соответствии с природно-климатическими условиями, а также для снижения отрицательных воздействий на земельные ресурсы и улучшения санитарно-гигиенических условий района принято природоохранное направление рекультивации.

Работы по техническому этапу рекультивации предусматривается проводить в следующей последовательности:

- - > глубокие водоемы и выработки также подлежит засыпке и рекультивации;
  - ▶ верхний уступ полигонов выполаживается до 30°;
- ▶ не затапливаемая выположенная часть полигонов рекультивируется ПРС из его складов.

# Отвалы вскрышных пород

По окончании срока эксплуатации отвалов, проводятся мероприятия по восстановлению нарушенных земель - технический этап рекультивации земель, до максимально приближенного первоначального состояния.

Работы по техническому этапу рекультивации предусматривается проводить в следующей последовательности:

- ➤ после формирования отвала вскрышных пород производится планировка отвальной поверхности бульдозером;
- ➤ после завершения планировочных работ вскрышными породами из отвала вскрышных пород до нормативных параметров, а также на дорогах и площадках, производится нанесение на спланированную площадь ПРС из складов ПРС;
- ▶ разравнивание ПРС производится по всей спланированной площади бульдозером или прицепным устройством.

# Склад плодородно-растительного слоя (ПРС)

По окончании срока эксплуатации отвала проводятся мероприятия по восстановлению нарушенных земель, используя технический этап рекультивации земель. По отвалу ПРС принимается сельскохозяйственное направление рекультивации.

Работы по техническому этапу рекультивации предусматривается проводить в следующей последовательности:

- отгрузка ПРС из отвала погрузчиком в автотранспорт;
- ➤ после завершения погрузочных работ, выполняется планирование основания отвалов до ранее существующего рельефа местности бульдозером.

# Сооружения и оборудование

По окончании отработки месторождения, оборудование и мобильные сооружения перевозятся на новое место автотранспортом, тралами или перемещение собственным ходом.

# Инфраструктура объекта недропользования

По инфраструктуре месторождения принимаются следующее направление рекультивации:

➤ в соответствии с природно-климатическими условиями, а также для снижения отрицательных воздействий на земельные ресурсы и улучшения санитарно-гигиенических условий района принято санитарно-гигиеническое и природоохранное направление рекультивации.

Работы по техническому этапу рекультивации предусматривается проводить в следующей последовательности:

- ▶ верхний уступ карьера выполаживается до 30°;
- ▶ выработки засыпаются торфами и отработанными горными породами изпод промывочного комплекса до естественного уровня поверхности.

# Транспортные пути

Транспортные пути после проведения ликвидации остаются в общем пользовании для будущего пользования.

# 8.5 Ликвидационный фонд

Рекультивация нарушенных земель входит в состав «Плана ликвидации плана горных работ разработки месторождения Шыбынды» и осуществляется за счет средств ликвидационного фонда.

Отчисления в ликвидационный фонд в период добычи производятся недропользователем ежегодно в размере 0,1% от ежегодных эксплуатационных затрат по добыче и включаются в состав ежегодных эксплуатационных затрат по добыче на специальный депозитный счет в любом из банков на территории государства. Использование фонда осуществляется с разрешения Компетентного органа.

Если фактические затраты на ликвидацию превысят размер ликвидационного фонда, то недропользователь осуществляет дополнительное финансирование ликвидации.

Если фактические затраты на ликвидацию окажутся меньше ликвидационного фонда, то излишки денежных средств передаются недропользователю и подлежат включению в налогооблагаемый доход.

#### 9. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

# 9.1 Современное состояние растительного покрова

Распределение растений и самой растительности подчинено общему закону и приурочены к пойменной и прибрежной части долины ручья Шыбынды.

На террасах и склонах района месторождения растет небольшая трава, которая местами быстро высыхает.

В пойменной и долинной части русла ручья Шыбынды растут полукустарники (серой полыни, боялыча), на низких террасах Сухого Лога и в низинах древних речных русел растут кустарники и небольшие березы.

Местами прибрежная часть поймы долины р.Большая Шыбынды покрыта травянистой растительностью, такой как трава, ковыль, пырей, осока.

На склонах гор, меняющих свой облик в зависимости от времени месяца и погодных условий, встречаются бессмертник, зверобой, шиповник, валериана, здесь много ковыля с красноватыми стеблями, кустистого типчака, пырея с ползучим корневищем.

Среди злаковых растений поднимаются зонтики мелких беловатозеленых цветков морковника, кисти золотистых цветков подмаренника с медовым ароматом.

Лесная растительность, в виде березы, слабо развита и распространяется вблизи русловой части.

По общей оценке, растительный покров территории месторождения «Шыбынды» представлен преимущественно скудным разнотравьем сухостепного типа, низкорослыми редкими кустарниками. На увлаженных почвах в долине ручья развита лугово-болотная разнотравная растительность с редкими колками и рощами тальников и тополей.

Большая часть площади месторождения затронута и нарушена древними старательскими бессистемными отработками, их площади не рекультивированы и представлены разной высоты отвалами, старыми выработками и канавами, заросшими травой, мелкими кустарниками и небольшими березками.

На нетронутых, в районе предполагаемого ведения горных работ растут кустарники, в прибрежной зоне русла ручья Большая Шыбынды и Малая Шыбынды растут небольшие деревья березы.

В верхней части пойм ручьев Большая Шыбынды и Малая Шыбынды, т.е. там, где не велись старательские работы и на склонах растут небольшие деревья лиственницы и осины.

Редкие, исчезающие, естественные пищевые и лекарственные растения в границах проектируемого объекта отсутствуют.

На основании письма №04-13/1041 от 14.09.2021 г. РГУ «ВКО территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» (приложение 5) сообщает, что согласно данным РГКП «Казахское лесоустроительное предприятие» (№01-04-

01/683 от 03.09.2021 года) представленные географические координаты участка расположены вне земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий Восточно-Казахстанской области.

# 9.2 Оценка воздействия намечаемой деятельности на флору района

Изменения видового состава растительности, ее состояния, продуктивности сообществ в районе намечаемой деятельности исключается.

ТОО «ГДК Альянс» будет выполнять работы, с условием минимального воздействия на любой вид растительности и строго в границах геологического отвода.

Контура предполагаемых геологических запасов твердых полезных ископаемых находятся в пойменной части ручьев Большая и Малая Шыбынды, в связи с чем, работы на горных склонах производиться не будут и как следствие не будут затронуты деревья лиственницы и осины, растущих на горных склонах.

Преимущественно работы будут проводиться в нижней пойменной части ручьев, а также на территории, расположенной между ручьями Большая и Малая Шыбынды, площадь которой ранее была нарушена старыми старательскими отработками.

При культурно-технических работах предусматривается вырубка кустарника (средняя степень зарастания) на площадях старых выработок размером 1 га. В случае необходимости вырубки некоторых насаждений, компания будет предварительно согласовывать эту вырубку с ответственными работниками лесного фонда, которые будут вести учет таких вырубок, в таких случаях, компания компенсирует посадкой насаждений в пятикратном размере согласно «Типовым правилам содержания и защиты зеленых насаждений, правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов» (Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 235) в местах, указанных представителями лесного фонда или перенести их посадку на другую территорию по желанию местных жителей.

Основываясь на мнение и желание местных фермеров и жителей близлежащего поселка Верхние Таинты, с которыми ТОО «ГДК Альянс» намерено выстраивать добрососедские отношения и оказывать посильную помощь органам местного самоуправления и его жителям, компанией будет взято за основу мнение людей, а именно: оставить рекультивированные площади под сенокосы и пастбища или высадить на этих рекультивированных площадях зеленые насаждения.

Ценные виды растений в пределах рассматриваемого участка отсутствуют.

Основными видами антропогенного воздействия на растительность являются:

✓ физическое уничтожение растительного покрова в результате проведения земляных работ;

- ✓ нарушение растительности на участках рекреационного назначения;
- ✓ изменение влагообеспеченности растений;
- ✓ воздействие загрязняющих веществ через атмосферу;
- ✓ воздействие загрязняющих веществ через почву.

Для исключения физического уничтожения растительности Планом горных работ предусмотрено снятие плодородного слоя почвы под объектами горного производства. Снятый слой почвы будет заскладирован в отвалы ПРС и использоваться для последующей рекультивации нарушенных земель на стадии ликвидации карьера.

Нарушения растительности на участках рекреационного назначения происходить не будет ввиду отсутствия таких участков вблизи месторождения.

Травянистые растения продуцируют меньшую наземную биомассу и имеют меньшую листовую поверхность, вследствие чего они более устойчивы к загрязняющим атмосферу веществам по сравнению с древесной растительностью. По имеющимся весьма ограниченным данным значения ПДК для травянистой растительности приблизительно в 5 раз выше ПДК древесной растительности. При этом для травянистой растительности влияние будет ограничиваться практически промплощадкой, т.е. находится в пределах СЗЗ месторождения «Шыбынды». В силу отмеченных обстоятельств, очевидно, что практически исключается влияние выбросов в атмосферу загрязняющих веществ на травянистую растительность.

Согласно системе, принятой бывшем CCCP, классы видов растительности определяются доминирующему ПО виду растения, подразделяются соответствии наличием на подклассы ТИПЫ второстепенных видов и топографии.

Воздействие на растительность будет выражаться двумя факторами: через нарушение растительного покрова и посредством выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, которые, оседая, накапливаются в почве и растениях.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на растительный мир, превышений ПДК по всем ингредиентам на границе СЗЗ не ожидается.

Оценка значимости воздействия проектируемого объекта на растительность

Оценка значимости воздействия намечаемой деятельности на животный мир осуществляется на основании методологии, рекомендованной в «Методических указаниях по проведению оценке воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду. Астана, 2009 г.».

Расчет значимости воздействия на растительность

	Средняя значимость					
	суши			1		
	растительность	4	4	воздействие		
	воздействие на	воздействие	воздействие	ное		значимость
Растительность		Региональное	Многолетнее	Незначитель-	9-27	Средняя
среды	воздействия	пын масштао	масштао	возденствия	в баллах	воздействия
природной	вид	ный масштаб	_	воздействия	воздействия	значимости
Компоненты	Источник и	Пространствен-	- Временной И	ИПТЕПСИВПОСТЬ	Значимость	Категория

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что влияние на растительность при проведении добычных работ на месторождении «Шыбынды» оценивается как *допустимое*. Изменения в растительном покрове не ожидаются в связи с бедностью растительного мира в рассматриваемом районе.

# 9.3 Мероприятия по охране растительности

Мероприятия по сохранению растительности и улучшению состояния встречающихся растительных сообществ и их воспроизводству могут предусматривать:

- > снятие и сохранение плодородного слоя почвы в целях дальнейшего использования при рекультивации;
  - > проведение противопожарных мероприятий;
  - > охрану атмосферного воздуха и поверхностных вод;
- ➤ наиболее полное использование уже имеющихся элементов инфраструктуры (дорог, мостов и др.), а также использование под объекты инфраструктуры значительно нарушенных участков и участков, на которых восстановление естественной растительности невозможно;
- ▶ строгое соблюдение разработанных и согласованных с местными органами транспортных схем и маршрутов движения транспорта;
- ▶ обязательное соблюдение границ территорий, отведенных в постоянное или временное пользование для осуществления горных работ;
- ➤ недопущение засорения территории отходами, снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
  - > максимальное сохранение имеющихся зеленых насаждений;
- ➤ в случае необходимости вырубки насаждений, предприятие осуществляет компенсационную посадку лесных насаждений в течение первых трех лет разработки недр в пятикратном размере;
  - > рекультивацию нарушенных земель;
  - > озеленение и уход за зелеными насаждениями.

При разработке месторождения «Шыбынды» внедрены следующие мероприятия по охране растительного мира согласно приложения 4 Экологического кодекса Республики Казахстан:

➤ п.6, п.п.6 - озеленение территорий административно-территориальных единиц, увеличение площадей зеленых насаждений, посадок на территориях предприятий.

# 10. ЖИВОТНЫЙ МИР

# 10.1 Исходное состояние животного мира в рассматриваемом районе

Животный мир района месторождения, характерный для территории Восточного Казахстана разнообразен и представляет собой следующих обитателей: красная полевка, суслики, тушканчики, полевые мыши, заяц-беляк, косуля, лось, белая куропатка, тетерев-косач и другие.

В районе месторождения «Шыбынды» встречаются сурки и суслики - разновидность крупных сусликов.

Птицы многочисленны и разнообразны.

В березовых колках гнездятся белые куропатки, грачи, сороки, дятлы, кукушки, соколы-кобчики. На открытых местах и по опушкам водятся тетерева, перепела, жаворонки, коростели.

Из хищных птиц встречаются степной орел, степной лунь, коршун.

Из пресмыкающихся встречаются ящерицы, ужи и гадюки.

На основании письма №04-13/1041 от 14.09.2021 г. РГУ «ВКО территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» (приложение 10) в пределах указанного геологического отвода пути миграции видов животных, занесенных в Красную книгу, отсутствуют.

# 10.2 Оценка воздействия намечаемой деятельности на животный мир района

Проведение работ на месторождении «Шыбынды» не повлечет за собой изменение видового состава и численности животного мира.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на животный мир, превышений ПДК по всем ингредиентам нет.

После окончания работ будет предусмотрена рекультивация нарушаемых земель, что приведет к восстановлению естественной среды обитания животных.

Работы по добыче россыпного золота на участке месторождения «Шыбынды» будут проводиться в соответствии с требованиями статьи 17 Закона Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» от 9 июля 2004 г. № 593.

При этом, ТОО «ГДК Альянс» будет строго соблюдать бережное отношение к видовому составу животного мира, обитаемого на территории месторождения, в рамках нижеперечисленных охранных мероприятий, а именно:

✓ сохранять среду обитания и неприкосновенность среды обитания животных;

- ✓ строго соблюдать противопожарные мероприятия в лесных массивах и вблизи них:
  - ✓ категорически запрещать выжигание растительности, в том числе сухой;
- ✓ устанавливать предупредительные знаки на участках дороги, в местах миграции и концентрации животных;
  - ✓ минимизировать шумовые воздействия в районе ведения работ;
- ✓ запрещать применение звуковых отпугивателей для птиц, с целью недопущения их посадки на воду и водоемы;
- ✓ ограничить доступ машин и работников компании к местам обитания и водопоя животных и птиц;
- ✓ категорически запрещать незаконную охоту и несанкционированный вылов рыб работниками компании;
- ✓ категорически запрещается применение технологий с реагентами и иных химических веществ, которые могут негативно воздействовать на флору и фауну, обитаемую в районе ведения работ;
- ✓ пресекать и запрещать работникам компании разрушение птичьих гнезд, сбор яиц, разрушение нор и логовищ животных;
- ✓ выполнять работы только по согласованной проектной документации и только на лицензионных площадях;
- ✓ запрещать устройство дополнительных местных дорог за пределами лицензионных площадей, а также дополнительных дорог в местах, где они существуют долгое время;
- ✓ поддерживать связи с соответствующими охранными структурами района, области, строго соблюдать и выполнять их замечания и рекомендации;
- ✓ оказывать посильную помощь охотничьим хозяйствам в сохранении мест обитания и размножения животного мира, в том числе помогать кормами для диких животных в зимний период года.

Оценка значимости воздействия намечаемой деятельности на животный мир.

При большинстве оценок воздействий на природную среду трудно определить количественное значение экологических изменений. Используемая методика является полуколичественной оценкой основанной на баллах. Значимость воздействия, являющаяся результирующим показателем оцениваемого воздействия на конкретный компонент природной среды, оценивается по следующим параметрам:

- пространственный масштаб;
- временной масштаб;
- интенсивность.

Оценка значимости воздействия намечаемой деятельности на животный мир осуществляется на основании методологии, рекомендованной в «Методических указаниях по проведению оценке воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду. Астана, 2009 г.».

Шкала величины интенсивности воздействия:

✓ кратковременное воздействие - воздействие, наблюдаемое ограниченный период времени (например, в ходе строительства, бурения или вывода из

эксплуатации), но, как правило, прекращающееся после завершения рабочей операции, продолжительность не превышает 6-х месяцев – 1 балл;

- ✓ воздействие средней продолжительности воздействие, которое проявляется на протяжении 6 месяцев до 1 года 2 балла;
- ✓ продолжительное воздействие воздействие, наблюдаемое продолжительный период времени (более 1 года, но менее 3 лет) и обычно охватывает период строительства запроектированного объекта 3 балла;
- ✓ многолетнее (постоянное) воздействие воздействия, наблюдаемые от 3 лет и более (например, шум от эксплуатации), и которые могут быть периодическими или часто повторяющимися. Например, воздействие от регулярных залповых выбросов 3В в атмосферу. В основном относится к периоду, когда начинается эксплуатация объекта 4 балла.

Расчет интегральной значимости воздействия на животный мир

Компоненты природной среды	Источник и вид воздействия	Пространстве нный масштаб	Временной масштаб	Интенсивност ь воздействия	Значимость воздействи я в баллах	Категория значимости воздействия
Животный	Воздействие на	Региональное	Многолетнее	Слабое	9-27	Средняя
мир	наземную фауну	воздействие	воздействие	воздействие		значимость
		4	4	2		
	Воздействие на	Региональное	Многолетнее	Слабое	9-27	Средняя
	орнитофауну	воздействие	воздействие	воздействие		значимость
		4	4	2		
	Изменение	Региональное	Многолетнее	Незначитель-	9-27	Средняя
	численности	воздействие	воздействие	ное		значимость
	биоразнообразия	4	4	воздействие		
				1		
	Изменение	Региональное	Многолетнее	Незначитель-	9-27	Средняя
	плотности	воздействие	воздействие	ное		значимость
	популяции вида	4	4	воздействие		
				1		

Исходя из выше сказанного, негативное воздействие намечаемой деятельности на животный мир не повлечет значимых экологических последствий, не приведет к нарушению экологического равновесия и ухудшению биоразнообразия естественных природных комплексов и снижению их продуктивности.

Следовательно, при проведении работ, существенного негативного влияния на животный мир и изменение генофонда не произойдет, воздействие допустимое.

# 10.3 Мероприятия, обеспечивающие сохранение среды обитания, условий размножения, мест концентрации животных и расчет возможного ожидаемого ущерба фауне

Анализ состояния фауны на участке планируемых геологоразведочных работ на основе литературных данных

Обзор териофауны

На участке горных работ по добыче россыпного золота на месторождении «Шыбынды» и прилежащей территории может встречаться 49 видов млекопитающих (Млекопитающие Казахстана, 1969-1985; Книга генетического фонда фауны Казахской СССР, 1989; Жиряков, Байдавлетов, 2003; Прокопов, 2006; Зинченко, 2006; Челышев, 2014; Воробьев, 2018; Челышев, 2014., и др.), что составляет 27,1% от числа видов зверей в Казахстане. К отряду Насекомоядных относится 8 видов, Рукокрылых – 5, Хищных – 10, Парнокопытных – 4, Грызунов – 11, Зайцеобразных – 2 вида (таблица 10.1).

Таблица 10.1 - Список видов млекопитающих, обитающих в районе

месторождения «Шыбынды» и прилежащих участках

No No	Русское название	Латинское название	Статус		
$\Pi/\Pi$	3		j		
1	2	3	4		
	Отряд Насекомоядные – Incetivora				
1	Белогрудый еж	Erinaceus concolor			
2	Малая бурозубка	Sorex minutus			
3	Обыкновенная бурозубка	Sorex araneus			
4	Тундряная бурозубка	Sorex tundrensis			
5	Малая белозубка	Crocidura suaveolens			
6	Сибирская белозубка	Crocidura sibirica			
7	Обыкновенная кутора	Neomys fodieus			
8	Алтайский (сибирский) крот	Talpa altaica			
	Отряд Рук	окорылые – Chiroptera			
9	Ночница Брандта	Myotis brandti			
10	Бурый ушан	Plecotus auritus			
11	Рыжая вечерница	Nyctalus noctula			
12	Северный кожанок	Eptesicus nilssoni			
13	Двухцветный кожан	Vespertilio murinus			
	Отряд 2	Хищные – Carnivora			
14	Волк	Canis lupus	O**		
15	Лисица	Vulpes vulpes	О		
16	Бурый медведь	Ursus arctos	О		
17	Солонгой	Mustela altaica	О		
18	Горностай	M.erminea	О		
19	Колонок	Mustela sibirica	О		
20	Степной хорек	M.eversmanni	О		
21	Барсук	Meles meles	О		
22	Речная выдра	Lutra lutra	О		
23	Рысь	Lynx lynx	0		
Отряд Парнокопытные – Artiodactyla					
24	Кабан	Sus scrofa	О		
25	Благородный олень	Cervus elaphus	0		
26	Сибирская косуля	Capreolus pygargus	0		
27	Лось	Alces alces	0		
	Отряд Грызуны - Rodentia				
28	Обыкновенная белка	Sciurus vulgaris	0		
29	Длиннохвостый суслик	Spermophilus undulates			

$N_0N_0$	Русское название	Латинское название	Статус	
$\Pi/\Pi$				
1	2	3	4	
30	Серый сурок	Marmota baibacina	O	
31	Алтайская мышовка	Sicista napaea		
32	Серая мышовка	Sicista pseudonapaea		
33	Обыкновенный хомяк	Cricetulus cricetus		
34	Красно-серая полевка	Clethrionomys rufocanus		
35	Красная полевка	Clethrionomys rutilus		
36	Ондатра	Ondatra zibeticus	O	
37	Водяная полевка	Arvicola terrestris		
38	Обыкновенная полевка	Microtus arvalis		
Отряд Зайцеобразные – Lagomorpha				
39	Алтайская пищуха	Ochotona alpina		
40	Заяц-беляк	Lepus timidus	0	

Примечание: О\*\* - Охотничий вид.

Несмотря на суровый климат, обитающие в регионе млекопитающие освоили все среды обитания (наземную, подземную, водную, воздушную).

Так, сибирский (алтайский) крот ведет подземный образ жизни и редко появляется на поверхности земли. Полуводными животными являются выдра, ондатра; они живут по берегам водоемов, хорошо плавают и ныряют - на задних лапах у них имеются плавательные перепонки. Обыкновенная белка обитает, в основном, на деревьях, где она устраивает гнезда, кормится и отдыхает. Летучие мыши хорошо освоили воздушное пространство. Остальные виды млекопитающих ведут наземный образ жизни; большинство из них устраивают свои гнезда в норах.

В регионе преобладают представители лесной фауны, характерными представителями которой являются медведь, рысь, лось, марал, косуля, белка, белогрудый еж, землеройки. Основные лесообразующие породы горно-лесной зоны представлены берёзой, осиной, елью, тополем, ивой.

К группе широко распространенных в Палеарктике видов относятся волк, лисица, барсук, выдра, домовая мышь и др. Типичные обитатели горных степей – степной хорь, серый сурок. Акклиматизированным видом является ондатра. Путем естественного расселения в регионе появился новый вид – белогрудый еж.

Большинство зверей активны на протяжении всего года. К ним относятся все виды копытных, большинство хищных, грызунов и насекомоядных. Зимоспящими являются все виды летучих мышей, барсук, медведь, серый сурок, длиннохвастый суслик, белогрудый еж, алтайская мышовка и др. Для некоторых видов млекопитающих характерны сезонные вертикальные кочевки в зависимости от наличия, доступности и состояния корма. Вертикальные кочевки свойственны всем видам копытным, которые с выпадением глубокого снега, когда корм становится недоступным, смещаются из высокогорий в лесной пояс, а некоторые (косуля) - даже в предгорья. В зимний период перемещаются ниже и крупные хищники — волк, рысь. Весной-в начале лета кочевки зверей идут в обратном направлении (вверх) по мере появления свежей

зелени в верхних поясах гор и усыхания трав в нижних. Кроме копытных и хищников при массовых неурожаях кормов (семян хвойных) могут мигрировать белки в поисках более кормных мест.

К объектам охоты из обитающих в регионе зверей отнесены 17 вида. Это волк, лисица, бурый медведь, горностай, солонгой, степной хорь, барсук, выдра, рысь, кабан, сибирская косуля, марал, лось, серый сурок, обыкновенная белка, ондатра, заяц-беляк. Пушной промысел потерял прежнее значение еще в конце прошлого века и в настоящее время охота проводится, в основном, на копытных и хищных зверей, а также на зайцев и сурков.

# Обзор орнитофауны

Ввиду высокого перепада высот на участке намечаемой деятельности, орнитофауна территории многообразна и представлена как типичными степными видами в нижней подгорной части участка, горными и лесными представителями — в средней его части по склонам гор, так и высокогорными видами, обитающими выше лесного пояса. На этой территории потенциально обитают (гнездятся) виды птиц, представленные в таблице 10.2 (Березовиков, Воробьёв, 1999; Березовиков, Воробьёв, 2001; Березовиков, Самусев, 2003а; Березовиков, Самусев, 2003в; Березовиков, Самусев, 2003г; Березовиков, Самусев, 2003д; Березовиков, Самусев, 2003е; Воробьёв, 2018; Гаврин и др., 1962; Долгушин, 1960; Долгушин, 2018; Долгушин и др., 1970; Долгушин и др., 1972; Егоров, Березовиков, 2006; Корелов и др., 1974; Стариков, Челышев, 2008).

К охотничьим представителям орнитофауны относятся 8 видов.

Кроме того, на обозначенной территории могут быть встречены ещё несколько десятков видов мигрирующих или бродячих птиц, обитающих в области, в республике или в соседних странах. Однако, горнодобывающие работы на таких птиц существенно влияния не имеют, поэтому список видов мигрирующих и бродячих птиц не приводится.

Таблица 10.2 - Список видов птиц, потенциально обитающих (гнездящихся) в районе участка (Шыбынды) проведения работ

№ п/п	Название вида	Латинское название вида	Примечание		
1	2	3	4		
	Отряд Соколообразные - Falconiformes				
1	Обыкновенный осоед	Pernis apivorus			
2	Черный коршун	Milvus migrans			
3	Полевой лунь	Circus cyaneus			
4	Степной лунь	Circus macrourus			
5	Луговой лунь	Circus pygargus			
6	Ястреб-перепелятник	Accipiter nisus			
7	Мохноногий курганник	Buteo hemilasius			
8	Канюк	Buteo buteo			
9	Обыкновенный чеглок	Falco subbuteo			

№ п/п	Изарачила ругия	Потучувана указрамую ручка	Пругуологич
	Название вида	Латинское название вида	Примечание
1	2	3	4
10	Обыкновенная пустельга	Falco tinnunculus	
		бразные - Galliformes	I 0 "
11	Тетерев	Tetrao tetrix	Охотничий вид
12	Глухарь	Tetrao urogallus	Охотничий вид
13	Рябчик	Tetrastes bonasia	Охотничий вид
14	Бородатая куропатка	Perdix dauurica	Охотничий вид
15	Обыкновенный перепел	Coturnix coturnix	Охотничий вид
1.0	T	еобразные - Gruiformes	T
16	Коростель	Crex crex	
	,	бразные - Columbiformes	I
17	Сизый голубь	Columba livia	Охотничий вид
18	Скалистый голубь	Columba rupestris	Охотничий вид
19	Большая горлица	Streptopelia orientalis	Охотничий вид
	I	ообразные - Cuculiformes	T
20	Обыкновенная кукушка	Cuculus canorus	
		бразные - Strigiformes	T
21	Ушастая сова	Asio otus	
	1	разные - Caprimulgiformes	T
22	Обыкновенный козодой	Caprimulgus europaeus	
	T	бразные - Upupiformes	T
23	Удод	Upupa epops	
	1	образные - Piciformes	T
24	Седой дятел	Picus canus	
25	Большой пестрый дятел	Dendrocopos major	
26	Белоспинный дятел	Dendrocopos leucotos	
27	Малый пестрый дятел	Dendrocopos minor	
	Отряд Воробьин	ообразные - Passeriformes	T
28	Деревенская ласточка	Hirundo rustica	
29	Городская ласточка	Delichon urbica	
30	Полевой жаворонок	Alauda arvensis	
31	Желтая трясогузка	Motacilla flava	
32	Горная трясогузка	Motacilla cinerea	
33	Лесной конек	Anthus trivialis	
34	Обыкновенный жулан	Lanius collurio	
35	Серый сорокопут	Lanius excubitor	
36	Сорока	Pica pica	
37	Клушица	Pyrrhocorax pyrrhocorax	
38	Альпийская галка	Pyrrhocorax graculus	
39	Галка	Corvus monedula	
40	Черная ворона	Corvus corone	
41	Ворон	Corvus corax	
42	Обыкновенная оляпка	Cinclus cinclus	
43	Обыкновенный сверчок	Locustella naevia	
44	Садовая камышевка	Acrocephalus dumetorum	

№ п/п	Название вида	Латинское название вида	Примечание
1	2	3	4
45	Северная бормотушка	Hippolais caligata	
46	Ястребиная славка	Sylvia nisoria	
47	Серая славка	Sylvia communis	
48	Славка-завирушка	Sylvia curruca	
49	Пеночка-теньковка	Phylloscopus collybita	
50	Зеленая пеночка	Phylloscopus trochiloides	
51	Серая мухоловка	Muscicapa striata	
52	Черноголовый чекан	Saxicola torquata	
53	Каменка-плешанка	Oenanthe pleschanka	
54	Горихвостка-чернушка	Phoenicurus ochruros	
55	Южный соловей	Luscinia megarhynchos	
56	Варакушка	Luscinia svecica	
57	Рябинник	Turdus pilaris	
58	Московка	Parus ater	
59	Белая лазоревка	Parus cyanus	
60	Большая синица	Parus major	
61	Обыкновенный поползень	Sitta europaea	
62	Обыкновенная пищуха	Certhia familiaris	
63	Домовый воробей	Passer domesticus	
64	Полевой воробей	Passer montanus	
65	Седоголовый щегол	Carduelis caniceps	
66	Коноплянка	Acanthis cannabina	
67	Обыкновенная чечевица	Carpodacus erythrinus	
68	Белошапочная овсянка	Emberiza leucocephala	
69	Горная овсянка	Emberiza cia	
70	Красноухая овсянка	Emberiza cioides	

# Возможный ожидаемый ущерб фауне

# Методика расчета возможного ожидаемого ущерба фауне

Для точного расчета ущерба фауне Республики Казахстан необходимо проведение полевых исследовательских работ с оценкой плотности населения указанных видов. В виду их отсутствия для большинства видов, произведена возможная оценка ожидаемого ущерба при проведении работ по «Плану горных работ золотороссыпного месторождения Шыбынды», Уланский район, Восточно-Казахстанской области.

Расчет возможного ожидаемого ущерба фауне при производстве работ по указанному проекту производится по «Методике определения размеров возмещения вреда, причиненного нарушением законодательства Республики Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования животного мира», утвержденной приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 3 декабря 2015 года 18-03/1058.

Размер возмещения ущерба оценивается согласно приказу и.о. министра сельского хозяйства Республики Казахстан «Об утверждении размеров

возмещения вреда, причиненного нарушением законодательства Республики Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования животного мира» от 27 февраля 2015 года № 18-03/158.

В соответствии с «Методикой определения размеров возмещения вреда, причиненного нарушением законодательства Республики Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования животного мира» размер вреда вследствие незаконного изъятия животных или уничтожения животных по неосторожности исчисляется по формуле:

$$Y = T x K x Ko x Kh x Kk x Ke x N$$
, где:

- У размер вреда, причиненного вследствие уничтожения животных по неосторожности, определяемый в месячном расчетном показателе (далее МРП);
- T установленный размер возмещения вреда за каждую особь или килограмм (по рыбе), определяемый в МРП;
- К, Ко, Кн, Кк, Кв значения пересчетных коэффициентов, указанных в «Методике определения размеров возмещения вреда ...»;
  - N количество особей конкретного вида объектов животного мира.

Размер суммарного вреда вследствие незаконного изъятия нескольких видов животного мира или уничтожения нескольких видов животного по неосторожности исчисляется как сумма вреда в отношении всех особей каждого вида объектов животного мира по формуле:

$$\mathcal{Y}c=(T1\ x\ K1\ x\ Ko\ x\ Kh\ x\ K\kappa\ x\ Ke\ x\ N1)+(T2\ x\ K2\ x\ Ko\ x\ Kh\ x\ K\kappa\ x\ Ke\ x\ N2),$$
 где:

- Ус размер суммарного вреда, причиненного вследствие уничтожения всех особей каждого вида объектов животного мира по неосторожности (МРП);
- T1, T2 установленный размер возмещения вреда за каждую особь конкретного вида животного, определяемый в МРП;
- K1, K2 значения пересчетных коэффициентов для каждого конкретного вида животного, указанные в «Методике определения размеров возмещения вреда ...»;
- Ко, Кн, Кк, Кв значения пересчетных коэффициентов, указанные в «Методике определения размеров возмещения вреда ...»;
  - N1, N2 количество особей конкретного вида животного.

Коэффициент "К" при уничтожении взрослых объектов животного мира по неосторожности равен 1,5. Для молодняка коэффициент "К" равен 1. Коэффициент "Кк" при уничтожении объектов животного мира, занесенных в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных (Красную книгу Республики Казахстан) или животных, изъятие которых запрещено, равен 3. Другие коэффициенты используются для другого рода обстоятельств.

Расчет возможного ожидаемого ущерба по териофауне.

Прямой ущерб при разработке месторождения в основном популяции оседлых видов мелких млекопитающих ведущих наземный образ жизни. Прежде всего, это большинство видов грызунов и насекомоядных. Высокая вероятность гибели мелких млекопитающих обусловлена тем, что при возникновении фактора беспокойства зверьки прячутся в своих убежищах и как следствие при работе тяжелой техники (экскаваторов, бульдозеров и др.) большинство животных безусловно погибнет. При этом, учитывая, что в зимний период, работы по разведки не проводятся, вышеназванные виды млекопитающих находятся в своих норах в состоянии спячки и шанс избежать гибели у животных крайне минимален.

Основываясь материалах распространении на 0 И численности млекопитающих (собранных по общепринятым методикам), полученных в результате многолетней работы сотрудников Института зоологии КН МОН РК в рамках подготовки фундаментальной сводки «Млекопитающие Казахстана» (1969-1985) и материалов последующих работ Института, был уточнен список расчет количества предполагаемой произведен ИХ непосредственно при проведении работ по добыче россыпного золота на месторождении «Шыбынды». Расчеты произведены с учетом общей площади, на которой произойдет трансформация естественных биотопов. Коэффициент "К" в расчетах равен 1,5. Результат анализа показаны в таблице 10.3.

Таблица 10.3 - Оценочное количество уничтоженных млекопитающих по видам

№ п/п	Название вида	Латинское название вида	Количество предполагаемой гибели животных (особей)
1	Серый сурок	Marmota baibacina	10
2	Алтайская мышовка	Sicista napaea	20
3	Серая мышовка	Sicista pseudonapaea	20
4	Обыкновенный хомяк	Cricetulus cricetus	15
5	Красно-серая полевка	Clethrionomys rufocanus	15
6	Обыкновенная полевка	Microtus arvalis	20
7	Полевая мышь	Apodemus agrarius	30
8	Домовая мышь	Mus muschlus	20
9	Белогрудый еж	Erinaceus concolor	10
10	Обыкновенная бурозубка	Sorex araneus	10
11	Малая белозубка	Crocidura suaveolens	20
12	Сибирская белозубка	Crocidura sibirica	15
13	Алтайский (сибирский) крот	Talpa altaica	15

В таблице 10.3 приводится оценочное количество уничтоженных млекопитающих в соответствии с перечнем животных в приказе и.о. министра сельского хозяйства Республики Казахстан «Об утверждении размеров возмещения вреда, причиненного нарушением законодательства Республики Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования животного мира» от 27 февраля 2015 года № 18-03/158.

Таблица 10.4 - Размер вреда для териофауны при намечаемой деятельности

Название дикого животного	Размеры вреда в МРП за все особи	Суммарный размер вреда в тенге		
Виды млекопитающих, не занесенные в Красную Книгу РК и не являющиеся объектами охоты	1100	3 208 700,0		

Звери средних и крупных размеров (зайцеобразные, хищные) с появлением строительной техники откочуют в более безопасные места, тем самым ущерб их популяциям нанесен не будет. Такие группы млекопитающих, как рукокрылые, разработка месторождения существенно не затронет.

Таким образом, предполагаемый ущерб государству в результате проведения горных работ золотороссыпного месторождения участка «Шыбынды», Уланского района, Восточно-Казахстанской области составляет 3 208 700 тенге.

Рекомендации по уменьшению вредного воздействия на фауну

## Рекомендации по териофауне

В результате эксплуатационных работ на месторождении, произойдет преобразование естественных ландшафтов, что приведет к деградации и фрагментации мест обитания млекопитающих. При этом из-за фактора беспокойства копытные, а вместе с ними и хищные млекопитающие покинут данную территорию. Для того, чтобы минимизировать риски потери среды обитания хищных млекопитающих необходимо проведение ряда биотехнических мероприятий, направленных на восстановление численности копытных животных.

В связи с этим, предусмотрены следующие компенсационные меры по снижению отрицательного воздействия горных работ на фауну и восстановлению ущерба животному миру. Приоритеты биотехнических мероприятий исходя из биологии косули должны быть следующие:

- сохранение и улучшение естественной кормовой базы;
- обустройство кормовых полей из высокопитательных культур и регулярного сенокошения в целях постоянного снабжения зверей зеленым кормом и качественным сеном;
  - подкормка сочными или влажными кормами;
  - подкормка сухими высококалорийными кормами.

С целью сохранения и восстановления популяций копытных должны быть проведены следующие биотехнические мероприятия:

1) Установка на территории месторождения не менее 10 подкормочных площадок (навесов) (рисунок 38) на расстоянии не менее 5-6 км друг от друга. Кормушки должны пополняться подкормкой — сочными кормами и сухими высококалорийными кормами.





Рисунок 38 - Примеры подкормочных площадок

2) Возле каждой подкормочной площадки (навеса) необходимо оборудовать солонец. Объем соли на 1 солонец - 30 кг. Солонцы должны размещаться из расчета не менее 1 солонца на каждые 100 га типичных угодий.

Количество кормов необходимо рассчитать согласно учетным данным, полученных от уполномоченных органов и ООПТ. В среднем, для одного зверя требуется примерно 0,5-1,5 кг сочного, 0,2 кг концентрированного корма и около 1 кг высококачественного сена в день. Так, суточный рацион в зимний период у косули составляет от 2,5 до 3,5 кг сырой пищи (Громов, 1988).

Типичный корм, выкладываемый в зимний период — сено. Сено должно быть качественным и высококалорийным — люцерновое, из козлятника, эспарцета, викоовсяное и др.; мелколистовым и, лучше смешанным из разных видов трав. При возможности выбора косули отдают предпочтение более влажному белковому (из бобовых трав) корму — сенажу (45-60% воды) и некислому силосу (65-85% воды).

Сочные корма, раскладываемые в зимний период, сильно промерзают и становятся несъедобными. Такие корма лучше использовать порционно в оттепели и на хорошо прогреваемых участках. Использовать комбикорма не рекомендуем, потому что они разработаны для домашних животных и малопригодны по составу и качеству для косуль.

При обустройстве кормовых площадок необходимо закладывать корма для копытных до момента установления снежного покрова.

Подкормочные площадки желательно размещать на открытых участках возле кормовых полей и источников воды. Копытные охотнее посещают подкормочные площадки с хорошим обзором, устроенные на солнцепечных участках. При отсутствии кормовых полей наполнение подкормочных площадок необходимо обеспечить круглогодично.

Выбор конкретных мест установки кормовых площадок, солонцов с целью определения оптимальных мест (с учетом мест концентраций и миграций животных), необходимо решать с представителями Территориальной инспекции и недродобывающей организации и согласовывать с уполномоченным органом по животному миру.

Недродобыча на участке месторождения может привести к увеличению пресса браконьерства, который может охватывать все сезоны года и крайне негативно сказаться на популяции диких животных, поэтому крайне необходимо усилить охрану на данной территории силами уполномоченных организаций, путем увеличения штата и организации дополнительных мобильных природоохранных групп, обеспеченных высокопроходимым транспортом.

Данные мероприятия направлены на улучшение состояния среды обитания, условий размножения, путей миграции и мест концентрации объектов животного мира.

### Рекомендации по орнитофауне

В ходе проведения работ по добыче россыпного золота на лицензионной территории частично будут повреждены или разрушены естественные биотопы (луга, кустарники). В случае проведения данных работ в период гнездования (с марта по июль), некоторые гнезда погибнут под колесами и ковшами техники или будут брошены птицами. Кроме того, ввиду усиления антропогенного влияния (присутствие людей, техники и шумовое загрязнение), часть птиц (в первую очередь крупных) перестанет гнездится на данной территории или полностью ее покинет.

Для минимизации ущерба орнитофауне, в первую очередь, рекомендуется проведение работ во внегнездовой период. Кроме того, возместить ущерб средствами пересадки деревьев И кустарников непосредственного проведения работ, на участки лицензионной территории, наименее подверженные антропогенному воздействию. Также, возможно насаждение дополнительных участков леса и кустарниковых зарослей. Для этих целей должны быть использованы виды деревьев и кустарниковых растений, уже обитающих на данной территории. Это позволит повысить количество гнездовых участков для некоторых видов воробьиных птиц и увеличит количество пригодных мест обитания для пищевых объектов хищных птиц. Определения оптимальных посадки, необходимо решать мест недродобывающей представителями Территориальной инспекции И организации.

В случае обнаружения гнезд крупных птиц вблизи непосредственного проведения работ, рекомендуется до момента вылета птенцов активные работы перенести на более отдалённые участки территории объекта.

Более детальные рекомендации по сохранению биоразнообразия территории могут быть данные после проведения фоновых обследований участка и выявления видов, фактически обитающих на данной территории. Рекомендуется, также, проведение последующего фаунистического мониторинга специалистами зоологами для оценки влияния проводимых работ на орнитофауну территории и разработки целенаправленных рекомендаций в случае необходимости.

## 11. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА

## 11.1 Обеспеченность объекта трудовыми ресурсами

Таблица 11.1 - Инженерно-технические работники (ИТР)

	Tuestingui IIII IIIImeriepiie Terrini Teetiile puoliitiinii (IIII)	
$N_{\underline{0}}$	Наименования должности	Кол-во
$\Pi/\Pi$	паименования должности	
1	Технический консультант - Председатель Правления	1
2	Генеральный директор	1
3	Главный бухгалтер. Отдел кадров	1
4	Главный геолог	1
5	Начальник участка	
6	Маркшейдер (совмещение)	
7	Начальник СБ	1
8	Инженер эколог.	1
9	Юрист. Делопроизводитель.	1
10	Заведующий базой. Склад ТМЦ, ГСМ.	
	Итого, ИТР:	10

Таблица 11.2 - Работники основного производства

<b>№</b> п/п	Наименования профессий	Кол-во Чел
1	Машинист бульдозера «Камацу»	2
2	Машинист экскаватора № 1	2
3	Водитель самосвала КАМАЗ	4
4	Машинист погрузчика № 1	2
5	Машинист погрузчика № 2	2
6	Мониторщик	1
7	Моторист насосной станции	2
8	Опробщик на полигоне	1
9	Съемщик – доводчик ЗСК	1
	Итого, Основной промперсонал	17

Таблица 11.3 - Работники вспомогательного производства

	таолица 11.5 таоотники веномогательного производства	
$N_{\underline{0}}$	Наименования профессий	Кол-во
$\Pi/\Pi$	пилменования профессии	
1	Водитель служебного автомобиля	1
2	Водитель топливозаправщика Автофургон Газель	1
3	Водитель вахтовки, сидельный тягач МАЗ	1
4	Газоэлектросварщик	1
5	Слесарь-моторист	1
6	Автоэлектрик - электрослесарь	1
7	Повар	1
8	Помощник повара	1
9	Медработник. Диспетчер	1
10	Охранник	3
11	Разнорабочий	1
	Итого, вспомогательные работники	13

### 11.2 Бытовое и медицинское обслуживание

Режим работы участка – непрерывный круглосуточный, в две смены.

Для персонала, занятого непосредственно на добычных работах:

- ✓ непрерывная рабочая неделя в две смены продолжительностью по 12 часов, из которых: обед 1 час, плановые предупредительные работы –1 час;
  - ✓ время чистой работы в смену 10 часов.

Для персонала, занятого только в дневную смену в обычных условиях труда:

- ✓ продолжительность смены 12 часов;
- ✓ количество рабочего времени за неделю 84 часов;
- ✓ общее количество рабочих дней в году 170.

Для административного персонала предприятия, режим работы, пятидневной рабочей неделе:

- ✓ продолжительность рабочего дня 8 часов;
- ✓ количество рабочего времени за неделю 40 часов;

Для обеспечения нормальных жилищно-бытовых условий, при отработке золотоносных россыпей бассейна реки Большая Шыбынды будет построен мобильный, передвижной вахтовый поселок (рисунок 39).

Перед началом формирования площадки под вахтовый поселок, с его планируемой площади будет убран ПРС с отдельные бурты. Площадка под домики вахтового поселка, а также подъездные пути к ним будут подсыпаны разрушенными горными породами из горных осыпей, расположенных на «Альянс», территории земельного отвода ТОО ГДК И бульдозером. территории вахтового его бытовой Вокруг поселка инфраструктурой будет установлено ограждение из стальной сетки и колючей проволоки по всему периметру.

Вахтовый поселок будет построен с соблюдением санитарногигиенических норм и экологической безопасности. Размер площади вахтового поселка составит 110 х 70 м. Вахтовый поселок размещен на расстоянии более 50 м от небольшого ручейка, являющимся левым притоком реки Большая Шыбынды, а также на расстоянии более 100 м от самой реки Большая Шыбынды.

Вахтовый поселок состоит из передвижных домиков контейнерного типа со всей необходимой бытовой и промышленной инфраструктурой.


На территории вахтового поселка будут расположены следующие передвижные сооружения: жилые вагончики типа «Геолог» - 8 шт., камеральное помещение — 1 шт., помещение шлихообогатительной установки — ШОУ, золотоприемной кассы (ЗПК), для доводки золотосдержащего концентрата и временного хранения шлихового золота — 1 шт., помещение для охраны — 1 шт., столовая, кухня — 2 шт., баня: душевая, парилка — 2 шт., туалет и выгребная яма — 2 шт.

### План вахтового поселка.

Вахтовый передвижной поселок с бытовой и технической инфраструктурой.

Рисунок 39

Местная полевая дорога



Отопление помещений вахтового поселка планируется комбинированным способом:

✓ электрическое отопление от дизельной электростанции 12 кВт (ДЭС-12), с использованием заводских электообогревателей;

✓ печное отопление углем из разреза «Каражыра, с использованием «буржуек».

Для водоснабжения вахтового поселка будет использоваться привозная вода из водозабора ближайшего поселка - Верхние Таинты, расположенного на расстоянии 8,5 км от месторождения. Вода будет привозиться в специальной прицепной цистерне объемом 3,5 м<sup>3</sup> и во флягах. Периодичность доставки 3 раза в неделю.

Обеспечение горных работ технической водой (промывка «песков», пылеподавление отвалов) предусматривается технологической водой из оборотного, замкнутого зумпфа, объем технологической воды в котором составляет 30 000 м<sup>3</sup>. В процессе промывки «песков» используется оборотное водоснабжение.

Для сбора хозфекальных стоков устанавливаются туалеты в количестве 3 шт. с выгребной ямой с водонепроницаемыми основанием и стенками. По мере накопления сточные воды вывозятся на ближайшие очистные сооружения по договору.

Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод (душевая, умывальники в столовой и т.п.) осуществляется в септик с выгребной ямой емкостью 2,5 м<sup>3</sup>, выполненный с водонепроницаемыми основанием и стенками. По мере накопления сточные воды вывозятся на ближайшие очистные сооружения по договору.

Все объекты на участке работ и вахтовом поселке будут обеспечены противопожарным инвентарем и аптечками.

Рабочие будут доставляться на участок проведения работ специальным автотранспортом.

временного Для ТБО предусматриваются хранения специальные бетонированных контейнера, установленные площадках. По мере на ТБО ТБО накопления вывозятся на полигон ПО договору co специализированной организацией.

Рабочие будут обеспечены средствами индивидуальной защиты (предохранительные пояса, каски), спецодеждой.

Медицинское обслуживание осуществляется в поликлинике ближайшего поселка. На рабочих местах имеются аптечки с инструкциями по оказанию первой медицинской помощи. Предусмотрено наличие аптечек первой помощи и носилок для доставки пострадавших. Персонал должен быть обучен приемам оказания первой доврачебной помощи пострадавшим.

# 11.3 Прогноз изменений социально-экономических условий жизни населения при реализации намечаемой деятельности

#### 11.3.1 Социально-экологические последствия

Район работ расположен на территории Уланского района, Восточно-Казахстанской области. Ближайшим к площади месторождения населенным пунктом является поселок Верхние Таинты — 8,5 км.

Расстояние от поселка Верхние Таинты до областного центра г.Усть-Каменогорска - 89 км. С областным центром и ближайшим поселком Верхние Таинты участок Шыбынды связан асфальтированной дорогой. Автомобильное движение по площади работ осуществляется в основном по грунтовым дорогам.

При оценке воздействия на окружающую среду рассмотрены и проанализированы следующие виды влияния:

- загрязнение почвы, воздушного бассейна в результате пыления и работы транспорта;
  - физическое воздействие изъятие земель, изменение ландшафта;
- воздействие на водоемы, на животный и растительный мир, на состояние здоровья населения.

Оценка уровня воздействия на компоненты окружающей среды осуществлялась на основе сопоставления фактического уровня загрязнения экосистемы вредными веществами с существующими санитарногигиеническими нормами ПДК.

Воздействие объекта, с точки зрения загрязнения компонентов окружающей среды, выразится в оседании на прилегающих площадках сдуваемых и рассеиваемых в атмосфере частиц пыли, которые, накапливаясь в почве и растениях будут ухудшать санитарно-эпидемиологическое состояние территории.

По результатам расчетов выбросов загрязняющих веществ и их рассеивании в приземном слое атмосферы, превышений ПДК на границе СЗЗ нет.

Учитывая следующие факторы: динамику роста мировых цен на золото; применение инновационных высокопроизводительных промывочных комплексов производительностью до 1 000 и выше м³/сутки, с попутным улавливанием мелкого и мелкодисперсного золота, намечаемая деятельность позволит:

- ✓ рентабельно отрабатывать участки месторождения с невысокими содержаниями золота;
- ✓ вовлекать в отработку ранее отработанные участки месторождения и старые отвалы, извлекая ранее утерянное золото, в том числе мелкое;
- ✓ используя специализированную технику и оборудование, вовлекая в отработку дополнительные объемы золотосодержащих горных пород: верхнюю часть (над продуктивным пластом песков «рубаху»); нижнюю часть

под продуктивным пластом песков (зарыхленные трещиноватые коренные породы) позволит извлечь из недр дополнительное золото.

Принятая прогрессивная система отработки: (продольными полигонами – блоками) позволит: снизить затраты на подготовительные работы, вскрышу торфов, уборку ПРС, восстановление и рекультивацию нарушенных площадей.

Учитывая использование и внедрение инновационных прогрессивных технологий, имеющихся у ТОО «ГДК Альянс», в том числе собственные изобретения, которые в ближайшее время будут направлены для патентования, в результате чего, компанией будут вовлечены дополнительные прилегающие площади. Также планируется повторная переработка ранее отрабатываемых площадей, старых отвалов и их «хвостов», которые не рекультивированные и имеются в пределах горного отвода лицензионной площади, после их отработки ТОО «ГДК Альянс» выполнит их рекультивацию.

Следовательно, влияние объекта оценивается как допустимое.

### 11.3.2. Социально-экономические последствия

Говоря о последствиях, которые будут иметь место в результате проведения работ на месторождении «Шыбынды», стоит отметить такие положительные моменты как обеспечение занятости населения, сокращение безработицы, уплата различных налогов местным учреждениям и т.п.

Проведение работ на месторождении «Шыбынды» окажет положительный эффект на существующие социально-экономические структуры района:

- повысится занятость населения (обслуживающий персонал производственных объектов), снизится безработица;
- возрастут бюджетные поступления за счет прямых налогов, платежей, отчислений с предприятия и отчислений подоходного налога работников.
- В основу составления «Плана горных работ золотороссыпного месторождения «Шыбынды» и его технико-экономического обоснования, с целью дальнейшей его реализации, приняты следующие принципы и задачи:
  - ✓ минимальное воздействие на экосистему района;
- ✓ использование техники, оборудования, технологий, системы охраны труда и прогрессивные системы управления производством, исключающих случаи причинения вреда здоровью работников предприятия и/или жителям прилегающих районов;
- ✓ своевременное и качественное восстановление последствий воздействия на окружающую среду в результате производства горных работ.

Одной из главных проблем, которая может повлечь негативное отношение населения к проведению работ на месторождении «Шыбынды» является отсутствие информации о загрязнении окружающей среды и близлежащих поселков. В связи с этим у населения возникает волнение за свое здоровье, за различные сферы деятельности, попадающие в зону влияния предприятия. В то же время основная масса населения положительно

относится к развитию горно-добывающей промышленности и видят в этом возможность появления новых рабочих мест, улучшения условий жизни населения, стабилизации общества в данном регионе.

Проведение работ на рассматриваемом объекте, размах намечаемых действий предопределяет то, что проведение работ будет иметь большое значение в социально-экономической жизни района, с точки зрения занятости местного населения. Помимо экономической эффективности добычи россыпного золота реки Большая Шыбынды, важную роль играет обеспечение новых рабочих мест местному населению и пополнению налогов и золотовалютных запасов Республики Казахстан. За исключением нескольких специалистов, связанных с производством работ и имеющих необходимый опыт, остальные работники и рабочие предприятия будут набираться из местного населения. Этот фактор окажет позитивное значение на социально-экономические условия жизни населения прилегающих районов.

Таким образом, влияние работ на социально-экономические аспекты оценено как позитивно-значительное, как для экономики РК, так и для создания дополнительных рабочих мест и трудоустройства местного населения.

В целом, воздействие производственной и хозяйственной деятельности на окружающую среду в районе участка оценивается как вполне допустимое при несомненно крупном социально-экономическом эффекте — обеспечении занятости населения, с вытекающими из этого другими положительными последствиями.

# 11.4 Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и прогноз его изменений в результате намечаемой деятельности

Влияние проведения работ на здоровье человека и санитарноэпидемиологическое состояние территории может осуществляться через две среды: гидросферу и атмосферу.

В состав выбросов при проведении работ входят вещества, преимущественно от работающей карьерной техники и автотранспорта.

Анализ результатов расчетов приземных концентраций показал, что превышение ПДКм.р. на границе санитарно-защитной зоны по всем рассматриваемым ингредиентам и группам суммаций не зафиксировано.

Для сбора хозфекальных стоков устанавливаются туалеты в количестве 3 шт. с выгребной ямой с водонепроницаемыми основанием и стенками. По мере накопления сточные воды вывозятся на ближайшие очистные сооружения по договору.

Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод (душевая, умывальники в столовой и т.п.) осуществляется в септик с выгребной ямой емкостью 2,5 м<sup>3</sup>, выполненный с водонепроницаемыми основанием и стенками. По мере накопления сточные воды вывозятся на ближайшие очистные сооружения по договору.

После ежегодной отработки каждого полигона - блока, ТОО «ГДК Альянс» планирует восстанавливать нарушенные площади соседних полигонов - блоков.

При проведении работ на месторождении «Шыбынды» дополнительного воздействия на население и его здоровье не произойдёт, и допустимого влияния на атмосферный воздух и водный бассейн. Воздействие на здоровье населения оценивается как допустимое.

## 12. КОМПОНЕНТЫ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ, ПОДВЕРГАЕМЫЕ СУЩЕСТВЕННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

# 12.1 Жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности

проведения добычных результате работ на месторождении «Шыбынды» в атмосферный воздух выбрасываются следующие загрязняющие вещества: железо (II, III) оксиды (3 класс опасности), марганец и его соединения (2 класс опасности), азота (IV) диоксид (2 класс опасности), азот (II) оксид (3 класс опасности), серная кислота (2 класс опасности), углерод (3 класс опасности), сера диоксид (3 класс опасности), сероводород (2 класс опасности), углерод оксид (4 класс опасности), фтористые газообразные соединения (2 класс опасности), проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (2 класс опасности), формальдегид (2 класс опасности), бензин (4 класс опасности), керосин (класс опасности отсутствует), углеводороды предельные  $C_{12}$ - $C_{19}$  (4 класс опасности), взвешенные частицы (3 класс опасности), пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (3 класс опасности), пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (3 класс опасности), пыль абразивная (класс опасности отсутствует), пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин (класс опасности отсутствует).

По результатам расчетов выбросов загрязняющих веществ и их рассеивании в приземном слое атмосферы, превышений ПДК на границе СЗЗ (1000 м) нет.

Ближайшим к площади месторождения населенным пунктом является поселок Верхние Таинты – 8,5 км.

При разработке месторождения будут соблюдаться правила промсанитарии и технологии производства с целью обеспечения безопасности для здоровья трудящихся.

Исходя из выше сказанного, воздействие на жизнь и здоровье людей, а также условия их проживания и деятельности оценивается как *незначительное*.

## 12.2 Биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир)

Воздействие на растительность обычно выражается двумя факторами: через нарушение растительного покрова и посредством выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, которые, оседая, накапливаются в почве и растениях.

Изменения видового состава растительности, ее состояния, продуктивности сообществ в районе намечаемой деятельности исключается.

ТОО «ГДК Альянс» будет выполнять работы, с условием минимального воздействия на любой вид растительности и строго в границах геологического отвода.

При культурно-технических работах предусматривается вырубка кустарника (средняя степень зарастания) на площадях старых выработок размером 1 га. В случае необходимости вырубки некоторых насаждений, компания будет предварительно согласовывать эту вырубку с ответственными работниками лесного фонда, которые будут вести учет таких вырубок, в таких случаях, компания компенсирует посадкой насаждений в пятикратном размере согласно «Типовым правилам содержания и защиты зеленых насаждений, правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов» (Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 235) в местах, указанных представителями лесного фонда или перенести их посадку на другую территорию по желанию местных жителей.

Для исключения физического уничтожения растительности Планом горных работ предусмотрено снятие плодородного слоя почвы. Снятый слой почвы будет заскладирован в отвалы ПРС и использоваться для последующей рекультивации нарушенных земель.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на растительный мир, превышений ПДК по всем ингредиентам на границе СЗЗ не ожилается.

Проведение работ на месторождении «Шыбынды» не повлечет за собой изменение видового состава и численности животного мира.

После окончания работ будет предусмотрена рекультивация нарушаемых земель, что приведет к восстановлению естественной среды обитания животных.

Работы по добыче россыпного золота на участке месторождения «Шыбынды» будут проводиться в соответствии с требованиями статьи 17 Закона Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» от 9 июля 2004 г. № 593.

Негативное воздействие намечаемой деятельности на животный мир не повлечет значимых экологических последствий, не приведет к нарушению экологического равновесия и ухудшению биоразнообразия естественных природных комплексов и снижению их продуктивности.

Следовательно, при проведении работ, существенного негативного влияния на растительный и животный мир не произойдет, воздействие допустимое.

## 12.3 Генетические ресурсы

Генетические ресурсы — это генетический материал растительного, животного, микробного или иного происхождения, содержащий функциональные единицы наследственности (ДНК) и представляющий фактическую или потенциальную ценность. Генетическими ресурсами является

как природное биологическое разнообразие страны (растения, животные), так и штаммы микроорганизмов, коллекции сортов и семян, сельскохозяйственных культур, генетически измененные организмы и т.д.

В технологическом процессе добычных работ на месторождении «Шыбынды» генетические ресурсы не используются.

# 12.4 Природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы

Одним из основных факторов воздействия на животный мир является фактор вытеснения. В процессе промышленного освоения земель происходит вытеснение животных за пределы их мест обитания. Этому способствует сокращение кормовой базы за счет изъятия части земель под технические сооружения, транспортные магистрали и т.п.

Другим, наиболее существенным фактором воздействия на животный мир является загрязнение воздушного бассейна и почвенно-растительного покрова, а также засоление почв.

При проведении работ на месторождении «Шыбынды» строго будут соблюдаться охранные мероприятия по сохранению растительности и животного мира, улучшению состояния встречающихся растительных и животных сообществ и их воспроизводству.

Немаловажное значение для животных, обитающих в районе месторождения, будут иметь находящиеся на месторождении трудящиеся. Поэтому наряду с усилением охраны растительного и животного мира необходимо проводить экологическое воспитание рабочих и служащих.

Зона воздействия месторождения на биосферу ограничивается границами санитарно-защитной зоны. Для снижения воздействия на растительный и животный мир проектом предусмотрены природоохранные мероприятия по недопущению загрязнения воды, почв, а также рекультивация нарушенных земель.

Для снижения воздействия на растительный и животный мир после прекращения работ на месторождении, предусматривается рекультивация нарушенных земель. В связи с этим, воздействие намечаемой деятельности на растительный и животный мир оценивается как допустимое.

## 12.5 Земли (в том числе изъятие земель)

На территории месторождения «Шыбынды» земли оздоровительного и рекреационного отсутствуют. На основании заключения археологической экспертизы ТОО «Археологическая экспертиза» г.Алматы за №АЕС-300 от 28.10.2021 года объектов историко-культурного наследия в пределах границ участка горного отвода не выявлено.

Согласно выкопировки НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по ВКО, из электронной земельно-кадастровой карты учетных кварталов Уланского района за №03-16-18-19/103 от 06.12.2021 г., в границах горного отвода месторождения «Шыбынды» расположен земельный участок проектируемый ТОО «Алтай-Жер», с которым у ТОО «ГДК Альянс» заключен действующий Договор №10 от 21.09.2021 года на выполнение землеустроительных работ по оформлению земельных участков в Уланском районе Восточно-Казахстанской области с целевым назначением для добычи твердых полезных ископаемых на месторождении «Шыбынды».

Добычные работы проводятся в границах земельного отвода. Дополнительного изъятия земель проектом не предусмотрено.

# 12.6 Почвы (в том числе органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации)

Почвенный покров участка представлен черноземами обыкновенными среднесуглинистыми слабо и сильно защебненные с пятнами луговых черноземов.

На площади вахтового поселка почвенный покров представлен малоразвитыми горными черноземами со средней мощностью  $\Pi C\Pi - 0,12$  м, залегающими на коренных породах.

Поверхностный слой участка обильно защебнен щебнистым материалом уплощенной формы.

Местами отмечается наличие небольших валунов на поверхности и в приповерхностной части грунтов, слагающих площадку.

Прямое воздействие на почвы района расположения месторождения производится при добычных работах. Косвенное воздействие производится в результате выбросов загрязняющих веществ.

Большая часть площади месторождения затронута и нарушена древними старательскими бессистемными отработками, их площади не рекультивированы и представлены разной высоты отвалами, старыми выработками и канавами.

После окончания работ будет предусмотрена рекультивация нарушаемых земель.

Воздействие допустимое.

# 12.7 Воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество вод)

Согласно протоколам исследования поверхностной воды №35/3233 от 23.06.2021 г., №35/3234 от 25.06.2021 г., №35/3235 от 25.06.2021 г., №111/23.06.2021 г., №112/3234 от 23.06.2021 г., №113/3235 от 23.06.2021 г., №9П-06.21/19 от 07.06.2021 г. загрязнение поверхностных вод в

рассматриваемом районе не превышает предельно допустимых значений – превышения ПДК по всем наблюдаемым веществам отсутствуют.

Проведение добычных работ на месторождении «Шыбынды» будет осуществляться с соблюдением мероприятий по охране подземных и поверхностных вод от загрязнения.

Осуществление экологического контроля за производственной деятельностью предприятия позволит своевременно определить возможные превышения целевых показателей качества поверхностных и подземных вод с целью недопущения их загрязнения и сохранения экологического равновесия окружающей природной среды данного района.

### 12.8 Атмосферный воздух

Источниками загрязнения атмосферного воздуха являются: дизельные электростанции с приводом ЯМЗ-238, выемочно-погрузочные работы, отвалы ПРС и вскрышных пород, горно-подготовительные работы, гидро-технические работы, рыхление и окучивание коренных песков, площадки для складирования песков возле промывочного комплекса, сталкивание пород вскрыши бульдозером Котаtsu D155A в отработанное пространство полигонов-блоков, разравнивание ПРС, заправка техники топливозаправщиком, передвижная мастерская на базе КамАЗ (ПРМ-1), карьерная техника, печи отопления жилых помещений и бани, газовая плита, склад угля, контейнер для ЗШО, ДЭС-12 кВт, стоянка служебного транспорта, площадка для техники.

Основными объектами пылеобразования при разработке месторождения являются автомобильные дороги и отвалы вскрышных пород. Влажность вскрышных пород и песков на карьере составляет более 10%, поэтому дополнительных мероприятий по пылеподавлению при выемочно-погрузочных и траснпортных работах не требуется.

При разработке месторождения «Шыбынды» внедрены следующие мероприятия по охране атмосферного воздуха согласно приложения 4 Экологического кодекса Республики Казахстан:

➤ п.1, п.п.3 - выполнение мероприятий по предотвращению и снижению выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников.

При высыхании пород вскрышных отвалов и отвалов ПРС с целью недопущения запыления окружающей среды, в сухую ветреную погоду будет организован полив отвалов очищенной технологической водой из зумпфов при помощи прицепной емкости 2,5 м<sup>3</sup>. Забор воды в емкость будет осуществляться через специальный кран в технологическом водоводе промывочного прибора.

▶ п.1, п.п.9 - проведение работ по пылеподавлению на дорогах технологического транспорта.

В сухое летнее время возможно образование пыли на дорогах технологического транспорта, занятого на перевозке горных пород, из-за чего может увеличиться запыленность воздушной среды. С целью ликвидации таких загрязнений будет организован полив карьерных дорог очищенной

технологической водой из зумпфов при помощи имеющейся прицепной емкости 2,5 м<sup>3</sup>. Забор воды в емкость будет осуществляться через специальный кран в технологическом водоводе промывочного прибора.

Анализ результатов расчетов приземных концентраций показал, что превышение ПДК на границе санитарно-защитной зоны не зафиксировано.

Воздействие намечаемой деятельности на атмосферный воздух оценивается как *незначительное*.

## 12.9 Сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем

По Второго Национального Сообшения Казахстана. данным представленного на Конференции сторон РКИК ООН, в соответствии с умеренным сценарием увеличения концентрации парниковых атмосфере к 2030 году ожидается рост среднегодовой температуры на 1,4°C, к 2050 году – на 2,7°C, и до 2085 года – на 4,6°C по сравнению с исходной. Годовое количество осадков, как ожидается, возрастет на 2% до 2030 года, на 4% до 2050 года и на 5% до 2085 года. Вечная мерзлота в восточной части страны, как ожидается, 51 полностью исчезнет к 2100 году, что, вероятно, приведет к проседанию грунтов и подтоплениям. В рамках Копенгагенского соглашения, Казахстаном приняты международные обязательства ПО сокращению выбросов парниковых газов.

Источниками выделения парниковых газов на рассматриваемом объекте являются – печи отопления жилых помещений и бани, газовая плита, дизельные насосные станции с приводом ЯМЗ-238, газовая резка. Количество выделяющихся парниковых газов будет незначительным и не окажет существенного влияния на изменение климата.

Проведение промышленной добычи на месторождении будет оказывать положительный эффект в первую очередь, на областном и местном уровне воздействий. В регионе может незначительно увеличиться первичная и вторичная занятость местного населения, что приведет к увеличению доходов населения и росту благосостояния.

Экономическая деятельность оказывает прямое и косвенное благоприятное воздействие на финансовое положение области (увеличению поступлений денежных средств в местный бюджет, развитию системы пенсионного обеспечения, образования и здравоохранения). Также обеспечение жильем, питанием и другими услугами персонал и подрядчиков предприятия повышает благосостояние жителей области, не связанных с добычей полезных ископаемых.

### 12.10 Материальные активы

Предлагаемый вариант отработки месторождения «Шыбынды» рассчитан на срок отработки 4 года (2022-2025 гг.). Отработка месторождения потребует больших затрат для обеспечения надежности и безопасности производственного процесса. Финансирование будет осуществляться за счёт собственных и привлеченных финансовых средств.

# 12.11 Объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические)

Согласно заключению археологической экспертизы №AEC-300 от 28.10.2021 г.:

- ✓ в ходе проведения экспертизы в пределах границ участка объектов историко-культурного наследия (памятников археологии) не выявлено;
- ✓ на юго-восточной границе участка выявлено 1 этнографическое кладбище
   Объект №1.

### Рекомендации:

- ✓ В целях обеспечения сохранности Объекта №1 рекомендовано соблюдать охранную зону в размере 40 м от крайних его границ на весь период горнодобывающих работ на участке. В пределах охранной зоны не должны производиться какие-либо работы.
- ✓ В связи со скрытостью в земле некоторых памятников археологии, а вследствие этого объективной невозможностью их выявления в процессе археологической экспертизы, при проведении горно-добывающих работ на участке, в соответствии с Законом РК от 26.12.2019 г. «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» №288-VI ЗРК, необходимо проявлять бдительность и осторожность; в случае обнаружения остатков древних сооружений, артефактов, костей и иных признаков древней материальной культуры, необходимо остановить все горно-добывающие работы и сообщить о находках в местный исполнительный орган или в ТОО «Археологическая экспедиция».

## 12.12 Ландшафты, а также взаимодействие указанных объектов

Район относится к области низкогорья, представляющей собой чередование групп небольших возвышенностей и отдельных широкой и пологой долин р.Большая и Малая Шыбынды. Рельеф района холмисто-увалистый эрозионно-тектонический, плоский слабоволнистый аккумулятивный.

В геоморфологическом плане представляет собой аккумулятивную равнину, расположенную в межгорном понижении, с разнонаправленными уклонами, с общим понижением в долину ручьев Большая и Малая Шыбынды.

Абсолютные отметки поверхности изменяются от 1000 – 1100 м.

Месторождение «Шыбынды», в разные годы, на значительной площади, выборочно и хаотично отрабатывалось старательским способом. Работы велись в основном в пойменной части долины и в нижней части Сухого Лога, тем самым была нарушена земная поверхность, о чем свидетельствуют оставшиеся по настоящее время фрагменты не рекультивированных старых отработок, отвалов и «хвостов», заросшие кустарниками. Отвалы образованы как ручной отработкой, объем от 2-3 м³, так и в результате механизированной добычи, до нескольких тысяч кубических метров. Размеры отвалов варьируются от 1,5 - 2 м до 50-100 м. Материал в отвалах смешанный - крупные фракции гальки перемешаны с мелкой фракцией и вскрышей. Небольшие отвалы, оставшиеся от ручной отработки, как правило, оплывшие под воздействием атмосферных и паводковых процессов, поросшие травой и мелким кустарником. Крупные отвалы в значительной степени покрыты травой, кустарником с небольшими березами.

После окончания работ будет предусмотрена рекультивация нарушаемых земель.

# 13. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Инструкция по организации и проведению экологической оценки (утверждена приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года №280) определяет порядок выявления возможных существенных воздействий намечаемой деятельности в рамках оценки воздействия на окружающую среду на окружающую среду в пунктах 25, 26.

Если воздействие, указанное в пункте 25 настоящей Инструкции, признано возможным приводится краткое описание возможного воздействия.

При воздействии, указанные в пункте 25 настоящей Инструкции, признано невозможным указывается причина отсутствия такого воздействия.

Определение возможных существенных воздействий приведено в таблице 13.1.

Таблица 13.1 - Определение возможных существенных воздействий

	Таолица 13.1 - Определение возможных существенных воздействии				
No	Возможные существенные воздействия Возможность или невозможности				
п/п	намечаемой деятельности на окружающую	воздействия намечаемой			
	среду	деятельности			
1	2	3			
1	осуществляется в Каспийском море (в том числе в заповедной зоне), на особо охраняемых природных территориях, в их охранных зонах, на землях оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения; в пределах природных ареалов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений; на участках размещения элементов экологической сети, связанных с системой особо охраняемых природных территорий; на территории (акватории), на которой компонентам природной среды нанесен экологический ущерб; на территории (акватории), на которой выявлены исторические загрязнения; в черте населенного пункта или его пригородной зоны; на территории с чрезвычайной экологической ситуацией или в зоне экологического бедствия.	На основании письма №04-13/1041 от 14.09.2021 г. РГУ «ВКО территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» географические координаты участка расположены вне земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий Восточно-Казахстанской области, в пределах указанного геологического отвода пути миграции видов животных, занесенных в Красную книгу, отсутствуют. Воздействие невозможно.			
2	оказывает косвенное воздействие на состояние земель, ареалов, объектов, указанных в подпункте 1) настоящего пункта.	Воздействие невозможно.			
3	приводит к изменениям рельефа местности, истощению, опустыниванию, водной и ветровой эрозии, селям, подтоплению, заболачиванию, вторичному засолению, иссушению, уплотнению, другим процессам нарушения почв, повлиять на состояние водных объектов.	В виду специфики планируемой деятельности по добыче песков открытым методом, такие виды воздействия, как изменение рельефа местности и другие процессы нарушения почв признаются возможными.			

No	Возможные существенные воздействия	Возможность или невозможность
п/п	намечаемой деятельности на окружающую	воздействия намечаемой
	среду	деятельности
1	2	3
		Изменение рельефа местности носит кратковременный характер: ежегодно в последний месяц полевого сезона (октябрь) будет производиться рекультивация (восстановление) нарушенных земель. Возможное воздействие, оценивается как несущественное. По остальным пунктам воздействие невозможно.
4	включает лесопользование, использование нелесной растительности, специальное водопользование, пользование животным миром, использование невозобновляемых или дефицитных природных ресурсов, в том числе дефицитных для рассматриваемой территории.	При осуществлении намечаемой деятельности такие виды воздействия, как специальное водопользование признается возможным. Предприятием будет оформлено разрешение на специальное водопользования с целью возможности забора воды из реки Шыбынды для промывки песков. При соблюдении всех водоохранных мероприятий возможное воздействие, оценивается как несущественное. По остальным пунктам воздействие невозможно.
5	связана с производством, использованием, хранением, транспортировкой или обработкой веществ или материалов, способных нанести вред здоровью человека, окружающей среде или вызвать необходимость оценки действительных или предполагаемых рисков для окружающей среды или здоровья человека.	Воздействие невозможно.
6	приводит к образованию опасных отходов производства и (или) потребления.	Данный вид воздействия признается возможным. В процессе проведения работ образуются опасные отходы производства, такие как отработанные масла и промасленная ветошь. Данные отходы будут складироваться в специальные контейнеры и по мере накопления передаваться по договору со специализированной организацией. Временное хранение данных видов отходов на участке работ предусматривается не более 6 месяцев. Возможное воздействие, оценивается как несущественное.

№	Возможные существенные воздействия	Возможность или невозможность
п/п	намечаемой деятельности на окружающую	воздействия намечаемой
	среду	деятельности
1	2	3
7	осуществляет выбросы загрязняющих (в том числе токсичных, ядовитых или иных опасных) веществ в атмосферу, которые могут привести к нарушению экологических нормативов или целевых показателей качества атмосферного воздуха, а до их утверждения – гигиенических нормативов.	Данный вид воздействия признается невозможным. При проведении горных работ на месторождении «Шыбынды» будут соблюдаться целевые показатели качества атмосферного воздуха (гигиенические нормативы), а также приземные концентрации вредных веществ не превысят допустимых уровней ПДК.
8	является источником физических воздействий на природную среду: шума, вибрации, ионизирующего излучения, напряженности электромагнитных полей, световой или тепловой энергии, иных физических воздействий на компоненты природной среды.	Воздействие невозможно.
9	создаёт риски загрязнения земель или водных объектов (поверхностных и подземных) в результате попадания в них загрязняющих веществ.	Воздействие невозможно. Работающая на участке техника будет допускаться в работу только в исправном состоянии, исключающем утечку смазочных и горючих веществ и попадания их в почву. Для исключения попадания ГСМ в почву и, как следствие, дренаж в подземные воды, заправка механизмов на участках горных работ предусматривается топливозаправщиком специальными наконечниками на наливных шлангах с применением металлических поддонов для сбора проливов ГСМ и технических жидкостей. Отходы, образующиеся в процессе проведения работ, будут храниться в специальных емкостях и контейнерах, и утилизироваться по договорам со специализированными организациями. С целью исключения попадания талых, снеговых и дождевых осадков со склонов гор на территорию ведения горных работ и в русло ручья Шыбынды будет пройдена нагорная канава глубиной не менее 0,5 м и шириной не менее 5,0 м. Вода, используемая для

№	Возможные существенные воздействия	Возможность или невозможность
$\Pi/\Pi$	намечаемой деятельности на окружающую	воздействия намечаемой
	среду	деятельности
1	2	3
		технологического комплекса, будет находиться в замкнутом, оборотном зумпфе, исключающем прямое попадание в русловую часть ручья Шыбынды.
10	приводит к возникновению аварий и инцидентов, способных оказать воздействие на окружающую среду и здоровье человека.	Воздействие невозможно.
11	приводит к экологически обусловленным изменениям демографической ситуации, рынка труда, условий проживания населения и его деятельности, включая традиционные народные промыслы.	Воздействие невозможно.
12	повлечёт строительство или обустройство других объектов (трубопроводов, дорог, линий связи, иных объектов), способных оказать воздействие на окружающую среду.	Воздействие невозможно.
13	оказывает потенциальные кумулятивные воздействия на окружающую среду вместе с иной деятельностью, осуществляемой или планируемой на данной территории.	Воздействие невозможно.
14	оказывает воздействие на объекты, имеющие особое экологическое, научное, историко-культурное, эстетическое или рекреационное значение, расположенные вне особо охраняемых природных территорий, земель оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения и не отнесенные к экологической сети, связанной с особо охраняемыми природными территориями, и объектам историко-культурного наследия.	Воздействие невозможно.
15	оказывает воздействие на компоненты природной среды, важные для ее состояния или чувствительные к воздействиям вследствие их экологической взаимосвязи с другими компонентами (например, водноболотные угодья, водотоки или другие водные объекты, горы, леса).	Воздействие невозможно.
16	оказывает воздействие на места, используемые (занятые) охраняемыми, ценными или чувствительными к воздействиям видами растений или животных (а именно, места произрастания, размножения, обитания, гнездования, добычи корма, отдыха, зимовки, концентрации, миграции).	Воздействие невозможно.
17	оказывает воздействие на маршруты или объекты, используемые людьми для	Воздействие невозможно.

№	Возможные существенные воздействия	Возможность или невозможность			
п/п	намечаемой деятельности на окружающую	воздействия намечаемой			
11/11	среду	деятельности			
1	2	3			
1	<del></del>	3			
	посещения мест отдыха или иных мест.				
18	оказывает воздействие на транспортные маршруты, подверженные рискам возникновения заторов или создающие экологические проблемы.	Воздействие невозможно.			
19	оказывает воздействие на территории или объекты, имеющие историческую или культурную ценность (включая объекты, не признанные в установленном порядке объектами историко-культурного наследия).	Согласно заключению археологической экспертизы №АЕС-300 от 28.10.2021 г. в ходе проведения экспертизы в пределах границ участка объектов историко-культурного наследия (памятников археологии) не выявлено; на юго-восточной границе участка выявлено 1 этнографическое кладбище — Объект №1. В целях обеспечения сохранности Объекта №1 рекомендовано соблюдать охранную зону в размере 40 м от крайних его границ на весь период горно-добывающих работ на участке. В пределах охранной зоны не должны производиться какие-либо работы. Воздействие невозможно.			
20	осуществляется на неосвоенной территории и повлечет за собой застройку (использование) незастроенных (неиспользуемых) земель.	Воздействие невозможно.			
21	оказывает воздействие на земельные участки или недвижимое имущество других лиц.	Воздействие невозможно.			
22	оказывает воздействие на населенные или застроенные территории.	Воздействие невозможно.			
23	оказывает воздействие на объекты, чувствительные к воздействиям (например, больницы, школы, культовые объекты, объекты, общедоступные для населения).	Воздействие невозможно.			
24	оказывает воздействие на территории с ценными, высококачественными или ограниченными природными ресурсами, (например, с подземными водами, поверхностными водными объектами, лесами, участками, сельскохозяйственными угодьями, рыбохозяйственными водоемами, местами, пригодными для туризма, полезными ископаемыми).	Воздействие невозможно.			
25	оказывает воздействие на участки, пострадавшие от экологического ущерба, подвергшиеся сверхнормативному	Воздействие невозможно.			

$N_{\underline{0}}$	Возможные существенные воздействия	Возможность или невозможность
$\Pi/\Pi$	намечаемой деятельности на окружающую	воздействия намечаемой
	среду	деятельности
1	2	3
	загрязнению или иным негативным воздействиям, повлекшим нарушение экологических нормативов качества окружающей среды.	
26	создает или усиливает экологические проблемы под влиянием землетрясений, просадок грунта, оползней, эрозий, наводнений, а также экстремальных или неблагоприятных климатических условий (например, температурных инверсий, туманов, сильных ветров).	Воздействие невозможно.
27	факторы, связанные с воздействием намечаемой деятельности на окружающую среду и требующие изучения.	Воздействие невозможно.

Ожидаемое воздействие проектируемого объекта не приведет к ухудшению существующего состояния компонентов окружающей среды и оценивается как несущественное (таблица 13.2).

Таблица 13.2

№ п/п	Возможные существенные воздействия намечаемой деятельности на	Возможность или невозможность воздействия намечаемой деятельности	Оценка существенности ожидаемого воздействие на окружающую среду		a			
	окружающую среду		деградация экологических систем, истощение природных ресурсов, включая дефицитные и уникальные природные ресурсы	нарушение экологических нормативов качества окружающей среды	ухудшение условий проживания людей и их деятельности: *)	ухудшение состояния территорий и объектов	негативные транстраничные воздействия на окружающую среду	потеря биоразнообразия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	приводит к изменениям рельефа местности, истощению, опустыниванию, водной и ветровой эрозии, селям, подтоплению, заболачиванию, вторичному засолению, иссушению, уплотнению, другим процессам нарушения почв, повлиять на состояние водных объектов.	В виду специфики планируемой деятельности по добыче песков открытым методом, такие виды воздействия, как изменение рельефа местности и другие процессы нарушения почв признаются возможными. Изменение рельефа местности носит кратковременный характер: ежегодно в последний месяц полевого сезона (октябрь) будет производиться рекультивация (восстановление) нарушенных земель. Возможное воздействие, оценивается как несущественное. По остальным пунктам воздействие невозможно.	е р в не приведет г	ро в не приведет т	е р в не приведет	ээ не приведет 1	е р в не приведет	э в не приведет т
2	включает лесопользование, использование	При осуществлении намечаемой	не пр ив ед ет	не пр ив ед	не пр ив ед	не пр ив ед	не пр ив ед	не пр ив ед

№ п/п	Возможные существенные воздействия намечаемой деятельности на	Возможность или невозможность воздействия намечаемой деятельности	Оценка существенности ожидаемого воздействие на окружающую среду					
	окружающую среду		деградация экологических систем, истощение природных ресурсов, включая дефицитные и уникальные природные ресурсы	нарушение экологических нормативов качества окружающей среды	ухудшение условий проживания людей и их деятельности: *)	ухудшение состояния территорий и объектов	негативные трансграничные воздействия на окружающую среду	потеря биоразнообразия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	нелесной растительности, специальное водопользование, пользование животным миром, использование невозобновляемых или дефицитных природных ресурсов, в том числе дефицитных для рассматриваемой территории.	деятельности такие виды воздействия, как специальное водопользование признается возможным. Предприятием будет оформлено разрешение на специальное водопользования с целью возможности забора воды из реки Шыбынды для промывки песков. При соблюдении всех водоохранных мероприятий возможное воздействие, оценивается как несущественное. По остальным пунктам воздействие невозможно.						
3	приводит к образованию опасных отходов производства и (или) потребления.	Данный вид воздействия признается возможным. В процессе проведения работ образуются опасные отходы производства, такие как отработанные масла и промасленная ветошь. Данные отходы будут складироваться в	не приведет	не приведет	не приведет	не приведет	не приведет	не приведет

№ п/п	Возможные существенные воздействия	Возможность или невозможность	Оценка существенности ожидаемого воздействие на					
	намечаемой деятельности на	воздействия намечаемой деятельности	окружающую среду					
	окружающую среду		деградация экологических систем, истощение природных ресурсов, включая дефицитные и уникальные природные ресурсы	нарушение экологических нормативов качества окружающей среды	ухудшение условий проживания людей и их деятельности: *)	ухудшение состояния территорий и объектов	негативные трансграничные воздействия на окружающую среду	потеря биоразнообразия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
**)		специальные контейнеры и по мере накопления передаваться по договору со специализированной организацией. Временное хранение данных видов отходов на участке работ предусматривается не более 6 месяцев. Возможное воздействие, оценивается как несущественное.						

<sup>\*) -</sup> состояние окружающей среды, влияющей на здоровье людей; посещение мест отдыха, туризма, культовых сооружений и иных объектов; заготовку природных ресурсов, использование транспортных и других объектов; осуществление населением сельскохозяйственной деятельности, народных промыслов или иной деятельностиобъектов; осуществление населением сельскохозяйственной деятельности, народных промыслов или иной деятельности.

## 14. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ

### 14.1 Критерий оценки степени рисков

Намечаемая деятельность до добыче золотороссыпного золота открытым способом на месторождении «Шыбынды», согласно Приложения 1 к «Санитарно-эпидемиологическим требованиям по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов (утв. приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года №237)», относится к пп.9) п.11, Раздела 3, который характеризуется: 9) производства по добыче металлоидов открытым способом, где санитарно-защитная зона (СЗЗ) для данного типа производства устанавливается размером не менее 1000 м.

Предел области воздействия был принят по границе нормативной C33 (1000 м).

Согласно приложения 2 Экологического Кодекса Республики Казахстан намечаемая деятельность относится к объектам 1 категории (п.3, п.п.3.1 - добыча и обогащение твердых полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых).

### 14.2 Ценность природных комплексов

На основании письма №04-13/1041 от 14.09.2021 г. РГУ «ВКО территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» (приложение 5) сообщает, что согласно данным РГКП «Казахское лесоустроительное предприятие» (№01-04-01/683 от 03.09.2021 года) представленные географические координаты участка расположены вне земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий Восточно-Казахстанской области.

Согласно заключению археологической экспертизы №AEC-300 от 28.10.2021 г.:

- ✓ в ходе проведения экспертизы в пределах границ участка объектов историко-культурного наследия (памятников археологии) не выявлено;
- ✓ на юго-восточной границе участка выявлено 1 этнографическое кладбище
   Объект №1.

Рекомендации:

- ✓ В целях обеспечения сохранности Объекта №1 рекомендовано соблюдать охранную зону в размере 40 м от крайних его границ на весь период горнодобывающих работ на участке. В пределах охранной зоны не должны производиться какие-либо работы.
- ✓ В связи со скрытостью в земле некоторых памятников археологии, а вследствие этого объективной невозможностью их выявления в процессе археологической экспертизы, при проведении горно-добывающих работ на

участке, в соответствии с Законом РК от 26.12.2019 г. «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» №288-VI ЗРК, необходимо проявлять бдительность и осторожность; в случае обнаружения остатков древних сооружений, артефактов, костей и иных признаков древней материальной культуры, необходимо остановить все горно-добывающие работы и сообщить о находках в местный исполнительный орган или в ТОО «Археологическая экспедиция».

письма №02-28/389 от 01.11.2021 Согласно Γ. КГУ «Восточно-Казахстанское областное учреждение по охране историко-культурного (приложение 5) согласовывает заключение археологической экспертизы №АЕС-300 от 28.10.2021 г. Согласно Закона РК от 26 декабря 2019 года «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия», ТОО «ГДК Альянс» необходимо принять во внимание рекомендации, указанные в данном заключении и проводить все дальнейшие работы в соответствии с действующим законодательством РК.

В приложении 1 представлена карта-схема с указанием всех горных выработок, а также этнографического кладбища с охранной зоной в размере 40 м. Согласно данной карты-схемы в пределах охранной зоны работы не проводятся.

### 14.3 Оценка трансграничных воздействий

Согласно статьи 80 параграфа 4 Экологического Кодекса РК оценка трансграничных воздействий проводится, если:

- 1) намечаемая деятельность, осуществление которой предусмотрено на территории Республики Казахстан, может оказывать существенное негативное трансграничное воздействие на окружающую среду на территории другого государства;
- 2) реализация Документа на территории Республики Казахстан может оказывать существенное негативное трансграничное воздействие на окружающую среду на территории другого государства;
- 3) осуществление намечаемой деятельности или реализация Документа за пределами территории Республики Казахстан может оказывать существенное негативное трансграничное воздействие на окружающую среду на территории Республики Казахстан.

Реализация намечаемой деятельности осуществляется в пределах лицензионной территории с соблюдением всех природоохранных мероприятий и не оказывает существенного негативного трансграничного воздействия на окружающую среду на территории других соседних государств.

# 14.4 Анализ возникновения аварийных ситуаций, меры их предотвращения и уменьшения их последствий

Авария — опасное техногенное происшествие, создающее на объекте или территории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного и транспортного процесса, нанесению ущерба окружающей природной среде.

Аварийные ситуации могут быть вызваны как природными, так и антропогенными факторами.

Возможные причины возникновения аварийных ситуаций при проведении проектируемых работ условно разделяются на две взаимосвязанные группы:

- ✓ отказы оборудования;
- ✓ внешние воздействия природного и техногенного характера.

К природным факторам на рассматриваемой территории могут быть отнесены аварии, связанные с подвижками, вызываемыми разрядкой напряженного состояния литосферы и ее верхней оболочки (осадочной толщи), региональными неотектоническими движениями, в том числе по активным разломам, техногенными процессами, приводящими к наведенной сейсмичности. Также к природным факторам, способным инициировать аварии можно отнести экстремальные погодные условия — ураганные ветры, степные пожары от молний и др.

Антропогенные факторы включают в себя целый перечень причин аварий, связанных с техническими и организационными мероприятиями, в частности, внешними силовыми воздействиями, браком при монтаже и ремонте оборудования, коррозийности металла, ошибочными действиями обслуживающего персонала, террактами.

Однако работа участка за весь период его существования показывает, что вероятность возникновения аварий от внешних источников крайне мала.

Проявление аварий может привести как к прямому, так и к косвенному воздействию на окружающую природную среду. Прямые воздействия более опасны, поскольку идет непосредственное негативное влияние на компоненты окружающей среды - загрязнение атмосферного воздуха, подземных вод, почвенно-растительного покрова.

С учетом вероятности возникновения аварийных ситуаций, одним из эффективных методов минимизации ущерба от потенциальных аварий различных групп является готовность к ним: разработка сценариев возможного развития событий при аварии и сценариев реагирования на них.

Возможными аварийными ситуациями, которые могут возникнуть при эксплуатации объекта являются: обрушение бортов и уступов карьера, падение техники с уступа карьера. При транспортировании вскрышных и галеэфельных пород возможная аварийная ситуация — столкновение/ДТП. В случае рациональной организации транспортного движения на площадке месторождения аварийные ситуации исключаются. Другие аварийные ситуации

и инциденты, связанные с эксплуатацией карьера и его объектов, носят, как правило, локальный характер, ликвидируются силами работников карьера в соответствии с Планом ликвидации аварий.

Сценарий возможных аварий.

✓ Обрушение борта карьера.

Не соблюдение проектных решений и требований нормативных документов  $\rightarrow$  незначительные деформации борта своевременно не выявлены и не устранены причины деформации и не приняты меры по восстановлению борта  $\rightarrow$  значительные деформации борта карьера с последующим его обрушением  $\rightarrow$  остановка всех работ в карьере  $\rightarrow$  принятие мер по эвакуации людей и по ликвидации аварии.

✓ Обрушение уступа карьера.

Не соблюдение проектных решений и требований нормативных документов  $\rightarrow$  незначительные деформации уступа своевременно не выявлены и не устранены причины деформации и не приняты меры по восстановлению уступа  $\rightarrow$  значительные деформации уступа карьера с последующим его обрушением  $\rightarrow$  остановка всех работ в карьере  $\rightarrow$  принятие мер по эвакуации людей и по ликвидации аварии.

✓ Падение техники с уступа карьера.

Нахождение оборудования в пределах призмы обрушения  $\to$  обрушение призмы  $\to$  падение оборудования  $\to$  остановка всех работ в карьере  $\to$  принятие мер по эвакуации людей и по ликвидации аварии.

Нарушение правил дорожного движения  $\rightarrow$  выезд за пределы проезжей части  $\rightarrow$  падение транспортного средства с уступа  $\rightarrow$  остановка всех работ в карьере  $\rightarrow$  принятие мер по эвакуации людей и по ликвидации аварии.

Выезд за пределы проезжей части в результате плохой видимости  $\rightarrow$  падение транспортного средства с уступа  $\rightarrow$  остановка всех работ в карьере  $\rightarrow$  принятие мер по эвакуации людей и по ликвидации аварии.

✓ Обрушение яруса отвала.

Не соблюдение проектных решений и требований нормативных документов  $\rightarrow$  незначительные деформации яруса отвала своевременно не выявлены и не устранены причины деформации и не приняты меры по восстановлению яруса  $\rightarrow$  значительные деформации яруса с последующим его обрушением  $\rightarrow$  остановка всех работ на отвале  $\rightarrow$  принятие мер по эвакуации людей и по ликвидации аварии.

✓ Падение техники с яруса отвала.

Нахождение оборудования в пределах призмы обрушения  $\to$  обрушение призмы  $\to$  падение оборудования  $\to$  остановка всех работ на отвале  $\to$  принятие мер по эвакуации людей и по ликвидации аварии.

Нарушение правил дорожного движения  $\rightarrow$  выезд за пределы ограничивающего вала  $\rightarrow$  падение транспортного средства с яруса  $\rightarrow$  остановка всех работ на отвале  $\rightarrow$  принятие мер по эвакуации людей и по ликвидации аварии.

Рисунок 40 — Блок-схемы вероятных сценариев возникновения и развития аварий

### - разрушение уступа карьера



### - разрушение борта карьера



### - падение техники (оборудования) с уступа карьера



### - опрокидывание или столкновение при ДТП



# - общая блок-схема вероятных сценариев возникновения и развития аварий



Характер и организация технологического процесса позволяют избежать масштабных аварийных ситуаций, опасных для окружающей среды.

Аварийные ситуации, затрагивающие условия жизнедеятельности населения близлежащих поселков, исключены.

Размещение объектов генплане, объемнона технологические, планировочные и конструктивные решения выполнены с учетом всех мероприятий, сводящих к минимуму возможность возникновения ЧС техногенного характера.

Все возможные аварийные ситуации могут быть локальными и не окажут значительного влияния на окружающую природную среду.

На всех объектах производства будут назначены лица, ответственные за безопасную разрабатываются эксплуатацию И работу, инструкции действиям персонала в случае эксплуатации аварийных ситуаций, И предусматривается обучение персонала, составляются графики противоаварийных тренировок, рабочие места обеспечиваются необходимыми защитными средствами.

Вероятность возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций на рассматриваемом объекте незначительная. Предусмотренные мероприятия по охране труда, технике безопасности и промышленной санитарии позволяют обеспечить нормальные условия труда на предприятии, снизить вероятность возникновения аварийных ситуаций. Следовательно, экологический риск работающего персонала можно считать минимальным.

Возникновение чрезвычайных ситуаций на участке ведения горных работ ошибочных может произойти результате действий работающих, несоблюдение ими требований промышленной безопасности, соответствующих эксплуатации оборудования, машин инструкций неправильной оценки возникшей ситуации, не своевременное проведение ремонтов, технического обслуживания и освидетельствования оборудования, не достаточный контроль за состоянием противоаварийных средств и средств пожаротушения.

Меры по уменьшению риска аварий:

- обучение персонала безопасным приемам труда;
- ежеквартальный инструктаж персонала по профессиям;
- ежегодное обучение персонала на курсах переподготовки;
- периодическое обучение и инструктаж рабочих и ИТР безопасному ведению работ, правилам пользования первичными средствами пожаротушения;
  - проведение противоаварийных и противопожарных тренировок;
- проведение профилактических и целевых проверок (систематическое ведение производственного контроля) состояния противопожарной защиты, промышленной безопасности на объекте;
  - обеспечение работающих средствами индивидуальной защиты;
- производство горных работ в строгом соответствии с требованиями правил пожарной безопасности, правил безопасности на открытых горных работах, проектной документации;
  - разработка «положения о производственном контроле».

Заправка механизмов топливом и маслами предусматривается на специальной площадке передвижным топливозаправщиком, снабженным специальными наконечниками на наливных шлангах, масло улавливающими поддонами и другими приспособлениями, предотвращающими потери.

Промасленные обтирочные отходы хранятся в закрытых металлических контейнерах и по мере накопления вывозятся по договору.

Пожарную безопасность на участке работ и рабочих местах обеспечивают мероприятия в соответствии с требованиями «Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ ППБС-01-94» и «Правил пожарной безопасности при производстве сварочных и других огневых работ на объектах народного хозяйства», а также требованиям ГОСТ 12.1.004-76. Решения по пожаротушению выполняются в соответствии со СНиП 2.04.01-85 и СНиП 2.04.02.84.

Хранение горюче-смазочных материалов на участке работ не предусматривается.

Все служебные вагончики обеспечиваются первичными средствами пожаротушения, в соответствии с ППБ-05-86.

Рабочие места оборудуются первичными средствами пожаротушения.

Для снижения вредного влияния шума требуется применение индивидуальных средств защиты органов слуха: наушников, пластинчатых вкладышей одноразового использования.

Предусмотренные мероприятия по охране труда, технике безопасности и промышленной санитарии позволят обеспечить нормальные условия труда на проектируемом объекте, снизить вероятность возникновения аварийных ситуаций.

Следовательно, экологический риск и риск для здоровья населения и работающего персонала можно считать минимальным.

# 14.4.1 План действия при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации загрязнения окружающей среды

Причиной возникновения и развития аварийных ситуаций на декларируемом объекте могут быть: обрушение бортов и уступов карьера, яруса отвала, падение техники с уступа карьера.

Атмосферный воздух

Из выше перечисленных аварийных ситуаций массовым выбросом пыли сопровождаются разрушения уступа и борта карьера, яруса отвала. С целью недопущения возникновения данных аварийных ситуаций необходим постоянный геолого-маркшейдерский контроль горных работ. Рекомендуемые меры по устранению последствий разрушений:

- ✓ остановка всех работ в карьере и на отвале;
- ✓ эвакуация людей;
- ✓ ликвидация аварии: с целью снижения выбросов пыли предусматривается пылеподавление участков разрушения очищенной технологической водой из зумпфов при помощи имеющейся прицепной емкости 2,5 м<sup>3</sup>.

Также к природным факторам, способным инициировать аварии, можно отнести пожары. С целью недопущения возникновения пожаров необходимо строгое соблюдение требований пожарной безопасности, а также обеспечение объектов предприятия первичными средствами пожаротушения. Рекомендуемые меры по устранению:

- ✓ остановка всех работ на промышленной площадке предприятия;
- ✓ эвакуация людей;
- ✓ ликвидация аварии: тушение пожара собственными силами при помощи первичных средств пожаротушения или вызов пожарной техники.

Риск возникновения взрывных ситуаций на промышленной площадке отсутствует, т.к. при проведении горных работ взрывоопасные вещества не используются, склад ГСМ отсутствует.

Земельные ресурсы

Возможным загрязнением почвенного покрова сопровождается падение техники (оборудования) с уступа карьера и опрокидывание или столкновение автомашины при ДТП. Данные аварийные ситуации сопровождаются розливом ГСМ с топливных баков транспортных средств на поверхность почвы. С целью недопущения возникновения данных аварийных ситуаций необходимы: постоянный геолого-маркшейдерский контроль горных работ, соблюдение техники безопасности при работе на транспортных средствах, ежедневный медицинский осмотр водителей. Рекомендуемые меры по устранению:

- ✓ остановка всех работ на промышленной площадке предприятия;
- ✓ эвакуация людей;
- ✓ ликвидация случае аварии: В возникновения пожара тушение огнетушителем, с целью ликвидации розлива – метод биоремидиации селекционированными почвы нефтеокисляющими микроорганизмов в сочетании с введением комплексных минеральных удобрений), метод фитомелиорации (При таком методе почва засевается нефтестойкими травами, помогающими устранить остатки нефтепродуктови активизирующими микрофлору земель. Этот метод завершает процесс рекультивации почв, загрязненных нефтепродуктами.) или сорбция (разливы нефтепродуктов засыпают сорбентами, которые их впитывают).

#### Водные ресурсы

Возможными аварийными ситуациями, вследствие которых возможно загрязнение подземных вод, является падение техники (оборудования) с уступа карьера и опрокидывание или столкновение автомашины при ДТП. Данные аварийные ситуации сопровождаются розливом ГСМ с топливных баков транспортных средств на поверхность почвы, а следовательно могут загрязнить подземные воды. Рекомендуемые меры по устранению представлены выше в подразделе «земельные ресурсы».

Также случае длительной аварийной остановки (вследствие неправильных дейсвий персонала, дефектов монтажа, заводских дефектов и промывочного комплекса, являющегося основным потребителем грунтовых вод, и одновременно ливневых дождей, уровень отстойниках-осветлителях может достигнуть сверхпроектной отметки. Для таких случаев в дамбах отстойников – «осветлителей» устраиваются аварийные сливы, состоящие из стальных или бетонных труб диаметром не менее 500 мм.

# 15. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, СОКРАЩЕНИЮ, СМЯГЧЕНИЮ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Во всех случаях, когда выявлены значительные неблагоприятные воздействия, основная цель заключается в поиске мер по их снижению. Для тех когда подобрать подходящие мероприятия не представляется возможным, ниже излагаются варианты мероприятий, направленных на компенсацию негативных последствий. Кроме того, в соответствующих рекомендованы стимулирующие мероприятия. Стимулирующие мероприятия не следует рассматривать в качестве альтернативы смягчающим или компенсирующим мероприятиям – это мероприятия, выделенные в связи с способностью обеспечить проекту определенные дополнительные преимущества после как реализованы τογο, все смягчающие компенсирующие мероприятия.

Основные мероприятия по снижению воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду включают современные методы предотвращения и снижения загрязнения:

- ✓ процедуры и практики реагирования на чрезвычайные ситуации, позволяющие быстро и эффективно принять меры по минимизации негативных последствий для реципиентов;
- ✓ соблюдение требований технологического регламента, проектной документации;
- ✓ отбор проб и мониторинг. Важно проводить периодический мониторинг состояния атмосферного воздуха, водных источников (поверхностных и подземных), почв, чтобы подтвердить эффективность планов по снижению последствий и эффективность используемых практик.

# Атмосферный воздух

При разработке месторождения «Шыбынды» внедрены следующие мероприятия по охране атмосферного воздуха согласно приложения 4 Экологического кодекса Республики Казахстан:

➤ п.1, п.п.3 - выполнение мероприятий по предотвращению и снижению выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников.

При высыхании пород вскрышных отвалов и отвалов ПРС с целью недопущения запыления окружающей среды, в сухую ветреную погоду будет организован полив отвалов очищенной технологической водой из зумпфов при помощи прицепной емкости 2,5 м<sup>3</sup>. Забор воды в емкость будет осуществляться через специальный кран в технологическом водоводе промывочного прибора.

- ▶ п.1, п.п.9 проведение работ по пылеподавлению на дорогах технологического транспорта.
- В сухое летнее время возможно образование пыли на дорогах технологического транспорта, занятого на перевозке горных пород, из-за чего может увеличиться запыленность воздушной среды. С целью ликвидации таких загрязнений будет организован полив карьерных дорог очищенной

технологической водой из зумпфов при помощи имеющейся прицепной емкости 2,5 м<sup>3</sup>. Забор воды в емкость будет осуществляться через специальный кран в технологическом водоводе промывочного прибора.

Снижение выбросов газов и пыли, выделяющихся при работе техники, в воздухе рабочей зоны достигается:

- ✓ путем строгого соблюдения персоналом требований инструкций по безопасному производству работ;
  - ✓ сокращением до минимума работы агрегатов в холостом режиме;
  - ✓ обеспечением безаварийной работы масло-гидравлических систем;
  - ✓ профилактическим осмотром и своевременным ремонтом техники;
  - ✓ обеспечением рациональной организации движения автотранспорта.

Для уменьшения влияния работающего технологического оборудования предприятия на состояние атмосферного воздуха, снижения их приземных концентраций и предотвращения сверхнормативных выбросов вредных веществ в атмосферу ежегодно на предприятии разрабатывается комплекс планировочных и технологических мероприятий.

Технологические мероприятия включают:

- ✓ тщательную технологическую регламентацию проведения работ;
- ✓ обеспечение безопасности производства на наиболее опасных участках и системах контрольно-измерительными приборами и автоматикой;
- ✓ обучение персонала правилам техники безопасности, пожарной безопасности и соблюдению правил эксплуатации при выполнении работ;
- ✓ регулярные технические осмотры оборудования, замена неисправных материалов и оборудования;
- ✓ применение материалов, оборудования и арматуры, обеспечивающих надежность эксплуатации;
- ✓ проведение испытаний вновь монтируемых систем и оборудования на герметичность;
- ✓ техосмотр и техобслуживание автотранспорта и спецтехники, а также контроль токсичности выбросов, что обеспечивается плановыми проверками оборудования.

В качестве общей меры для контроля выбросов является проведение ежегодного контроля на санитарно-защитной зоны.

Реализация выше перечисленных мероприятий в сочетании с хорошей организацией производственного процесса и производственного контроля за состоянием окружающей среды позволит обеспечить соблюдение нормативов допустимых выбросов (НДВ) и уменьшить негативную нагрузку на воздушный бассейн при эксплуатации предприятия.

# Водные ресурсы

С целью охраны подземных и поверхностных вод от загрязнения, разработаны следующие мероприятия:

✓ соблюдение природоохранных требований законодательных и нормативных актов Республики Казахстан, внутренних документов и стандартов компании;

- ✓ отсутствие сбросов сточных вод в водные объекты;
- ✓ пройденная за границами балансовых запасов нагорная канава глубиной не менее 0,5 м и шириной не менее 5,0 м исключит возможность попадания талых, снеговых и дождевых осадков со склонов гор на территорию ведения горных работ и в русло реки Большая Шыбынды;
- ✓ устройство замкнутых, оборотных зумпфов для водообеспечения технологического промывочного комплекса. Вода, используемая для технологического комплекса, будет находиться в замкнутом, оборотном зумпфе, исключающем прямое попадание в русловую часть реки Большая Шыбынды.
- ✓ для предотвращения загрязнения водотока реки Большая Шыбынды дренажными водами, где могут содержаться твердые механические примеси из дренажных вод оборотного зумпфа и из отрабатываемых полигонов блоков, ниже отрабатываемого полигона предусмотрено сооружение отстойниковосветлителей, для осаждения механических примесей и осветления дренажной воды;
- ✓ по зумпфов отстойников-осветлителей, периметру замкнутых И отсыпаются поперечные и продольные водоудерживающие дамбы, которые предотвращают прямые попадания илистых эффелей из-под промывочного прибора за пределы оборотных, замкнутых зумпфов, а также дренажной воды из осветлителей. Дамбы оборотного, замкнутого зумпфа также служат для ограждения отрабатываемых полигонов и русла от попадания в них воды из замкнутого, оборотного зумпфа.
- ✓ для уменьшения дренирования из зумпфов, отстойников осветлителей, все сооружаемые дамбы будут экранироваться;
- ✓ заправка механизмов на участках горных работ топливом и маслом предусматривается топливозаправщиком, оборудованным специальными наконечниками на наливных шлангах, с применением маслоулавливающих поддонов, а также установкой специальных емкостей для опускания в них шлангов во избежание утечки горючего, за пределами водоохранной зоны р.Большая Шыбынды;
- ✓ карьерная техника и автотранспорт оборудуются специальными металлическими поддонами, исключающими утечки и проливы ГСМ на почву и предотвращающие загрязнение подземных вод нефтепродуктами;
- ✓ использование туалетов с выгребной ямой с водонепроницаемыми основанием и стенками для сбора хозфекальных стоков с последующим вывозом стоков на ближайшие очистные сооружения по договору;
- ✓ использование септика с выгребной ямой, выполненного с водонепроницаемыми основанием и стенками, с последующим вывозом стоков на ближайшие очистные сооружения по договору;
  - ✓ проведение мониторинга за качеством поверхностных и подземных вод;
  - ✓ организация сети режимных гидрогеологических наблюдений.

#### Почвы

Проектом разработан комплекс природоохранных мероприятий, который будет способствовать снижению негативного воздействия добычных работ на почвенный покров и обеспечат сохранение ресурсного потенциала земель и экологической ситуации в целом.

Снижение негативных последствий будет обеспечиваться реализацией комплекса технических, технологических и природоохранных мероприятий, включающих:

- ✓ строгое соблюдение технологического плана работ;
- ✓ проведение работ в границах выделенного земельного отвода;
- ✓ проведение мероприятий по борьбе с чрезмерным запылением;
- ✓ заправка механизмов на участках горных работ топливозаправщиком, оборудованным специальными наконечниками на наливных шлангах, с применением масло улавливающих поддонов, а также установкой специальных емкостей для опускания в них шлангов во избежание утечки горючего;
- ✓ своевременное проведение технического обслуживания, проверки и ремонта оборудования, карьерной техники;
- ✓ выделение и обустройство мест для установки контейнеров для различных отходов;
- ✓ утилизация образующихся отходов по договорам со специализированными организациями;
- ✓ использование туалетов с выгребной ямой с водонепроницаемыми основанием и стенками для сбора хозфекальных стоков с последующим вывозом стоков на ближайшие очистные сооружения по договору;
- ✓ использование септика с выгребной ямой, выполненного с водонепроницаемыми основанием и стенками, с последующим вывозом стоков на ближайшие очистные сооружения по договору;

При разработке месторождения «Шыбынды» внедрены следующие мероприятия по охране земель согласно приложения 4 Экологического кодекса Республики Казахстан:

✓ п.4, п.п.3 - рекультивация нарушенных в результате антропогенной деятельности земель: восстановление, воспроизводство и повышение плодородия почв и других полезных свойств земли, своевременное вовлечение ее в хозяйственный оборот, снятие, сохранение и использование плодородного слоя почвы при проведении работ, связанных с нарушением земель.

# Отходы производства и потребления

Бульдозерная вскрыша складируется на бортах полигонов-блоков, транспортная вскрыша вывозится в отвалы за пределами контура балансовых запасов.

Временное хранение остальных образующихся отходов будет организовано на специально организованных площадках в закрытых контейнерах в зависимости от агрегатного состояния и физико-химических свойств. Временное хранение всех образующихся видов отходов (кроме вскрышных пород) на участке проведения работ предусматривается не более 6

месяцев. В дальнейшем отходы в полном объеме вывозятся по договорам со специализированными организациями или утилизируются на предприятии.

При разработке месторождения «Шыбынды» внедрены следующие мероприятия по обращению с отходами согласно приложения 4 Экологического кодекса Республики Казахстан:

➤ п.7, п.п.1 - переработка вскрышных пород, использование их в целях проведения технического этапа рекультивации отработанных, нарушенных земель, для отсыпки карьерных дорог, защитных дамб.

# 16. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ НЕОБРАТИМЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Возможных необратимых воздействий на окружающую среду проектные решения не предусматривают.

Обоснование необходимости выполнения операций, влекущих такие воздействия, не требуется.

Сравнительный анализ потерь от необратимых воздействий и выгоды от операций, вызывающих эти потери, в экологическом, культурном, экономическом и социальном контекстах не приводится.

# 17. ЦЕЛИ, МАСШТАБЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА

Согласно статьи 78 Экологического Кодекса РК послепроектный анализ фактических воздействий при реализации намечаемой деятельности проводится составителем отчета о возможных воздействиях в целях подтверждения соответствия реализованной намечаемой деятельности отчету о возможных воздействиях и заключению по результатам проведения оценки воздействия на окружающую среду.

Послепроектный анализ будет начат не ранее чем через двенадцать месяцев и завершен не позднее чем через восемнадцать месяцев после начала эксплуатации месторождения «Шыбынды».

Проведение послепроектного анализа осуществляется ТОО «ГДК Альянс» за свой счет.

Не позднее срока, указанного в части первой настоящего раздела, составитель отчета о возможных воздействиях подготавливает и подписывает заключение по результатам послепроектного анализа, в котором делается вывод о соответствии или несоответствии реализованной намечаемой деятельности отчету о возможных воздействиях и заключению по результатам оценки воздействия на окружающую среду. В случае выявления несоответствий в заключении по результатам послепроектного анализа приводится подробное описание таких несоответствий.

Составитель направляет подписанное заключение по результатам послепроектного анализа оператору соответствующего объекта и в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в течение двух рабочих дней с даты подписания заключения по результатам послепроектного анализа.

# 18. СПОСОБЫ И МЕРЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Согласно статьи 217 Кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года №125-VI ЗРК «О недрах и недропользовании» план ликвидации является документом, содержащим описание мероприятий по выводу из эксплуатации рудника и других производственных и инфраструктурных объектов, расположенных на участке добычи, по рекультивации земель, нарушенных в результате проведения операций по добыче, мероприятий по проведению постепенных работ по ликвидации и рекультивации, иных работ по ликвидации последствий операций по добыче, а также расчет приблизительной стоимости таких мероприятий по ликвидации.

План ликвидации разработан собственными силами ТОО «ГДК «Альянс».

Целью ликвидации является возврат объекта недропользования — месторождение Шыбынды, а также затронутых недропользованием его территорий в состояние, насколько это возможно, самодостаточной экосистемы, совместимой с благоприятной окружающей средой.

Цель ликвидации признается достигнутой при выполнении всех поставленных задач ликвидации. Основу цели ликвидации составляют следующие принципы:

1) принцип физической стабильности, характеризующий объект участка недр, подлежащий ликвидации, остающийся после ее завершения, в физически устойчивом состоянии, обеспечивающем, что грунт не будет оседать, либо сдвигаться от первоначального размещения под действием природных экстремальных явлений.

Ликвидация последствий воздействия горных работ является успешной, если все физические структуры не представляют опасность для человека, животного мира, водной флоры и фауны, или состояния окружающей среды;

- 2) принцип химической стабильности, характеризирующий любой объект месторождения Шыбынды, подлежащий ликвидации, остающийся после ее завершения, не представляют угрозу жизни и здоровью населению, диких животных и безопасности окружающей среды, в долгосрочной перспективе не способны ухудшить качество воды, почво-грунта и воздуха;
- 3) принцип долгосрочного пассивного обслуживания, характеризующий любой объект участка недр, подлежащий ликвидации, остающийся после ее завершения, в состоянии, не требующем долгосрочно активного обслуживания.

Пребывание объектов участка недр, подлежащих ликвидации, в состоянии физической и химической стабильности служит показателем соответствия данному принципу;

4) принцип землепользования, характеризующий пребывание земель, затронутых недропользованием и являвшихся объектом ликвидации, в состоянии, совместимом с другими землями, водными объектами, включая эстетический аспект.

Общая площадь нарушаемых земель составляет — 93,22 га, в том числе: ➤ площадь полигонов-блоков — 77,5 га;

- площадь горно-технических сооружений (разовая) 1,8 га;
- ▶ площадь горно-подготовительных работ 3,0 га;
- ▶ площадь под отвалы ПРС и вскрышных пород 9,42 га;
- ▶ площадь под вахтовый поселок 1,5 га.

Согласно «Плана ликвидации» ТОО «ГДК Альянс» за счет своих сил и средств предусматривает разработку и выполнение мероприятий по восстановлению последствий воздействия на окружающую среду, а именно:

▶ ежегодную рекультивацию и восстановление до первозданного состояния нарушенных горными работами площадей;

рекультивацию и восстановление площадей старых старательских отвалов, выработок и их «хвостов» к состоянию, пригодному для ее дальнейшего использования для сенокосов и пастбищ.

Восстановлению подлежат следующие лицензионные площади горного отвода:

- Участки балансовых запасов, расположенные в интервалах разведочной линии № 1 до разведочной линии № 11;
  - > отвалы вскрышных пород;
  - участки замкнутых, оборотных зумпфов;
  - **>** карьерные дороги;
  - **>** все виды промышленных площадок;
- ➤ площади старых отвалов и их «хвосты», которые после их повторной переработки и рекультивации будут введены в эксплуатацию как дополнительные площади пригодные для пастбищ и сенокосов.

Ликвидация последствий недропользования на месторождении Шыбынды, осуществляется по следующим объектам:

- ✓ выработки месторождения;
- ✓ отвалы вскрышных пород карьеров;
- ✓ склады ПРС;
- ✓ сооружения и оборудование;
- ✓ инфраструктура объекта недропользования;
- ✓ транспортные пути.
- ✓ отходы производства и потребления.

Горные выработки месторождения

По окончании срока эксплуатации месторождения и отработки всех утвержденных запасов, проводятся мероприятия по техническому восстановлению нарушенных земель, с целью их самозаростания. По отработанным полигонам принимаются следующее направление рекультивации:

➤ в соответствии с природно-климатическими условиями, а также для снижения отрицательных воздействий на земельные ресурсы и улучшения санитарно-гигиенических условий района принято природоохранное направление рекультивации.

Работы по техническому этапу рекультивации предусматривается проводить в следующей последовательности:

 засыпаются вскрышными породами и отработанными гале-эфелями из-под промывочного прибора, после полного ухода из них технологической воды самодренированием;

- > глубокие водоемы и выработки также подлежит засыпке и рекультивации;
- ▶ верхний уступ полигонов выполаживается до 30°;
- ▶ не затапливаемая выположенная часть полигонов рекультивируется ПРС из его складов.

#### Отвалы вскрышных пород

По окончании срока эксплуатации отвалов, проводятся мероприятия по восстановлению нарушенных земель - технический этап рекультивации земель, до максимально приближенного первоначального состояния.

Работы по техническому этапу рекультивации предусматривается проводить в следующей последовательности:

- ▶ после формирования отвала вскрышных пород производится планировка отвальной поверхности бульдозером;
- ➤ после завершения планировочных работ вскрышными породами из отвала вскрышных пород до нормативных параметров, а также на дорогах и площадках, производится нанесение на спланированную площадь ПРС из складов ПРС;
- ▶ разравнивание ПРС производится по всей спланированной площади бульдозером или прицепным устройством.

# Склад плодородно-растительного слоя (ПРС)

По окончании срока эксплуатации отвала проводятся мероприятия по восстановлению нарушенных земель, используя технический этап рекультивации земель. По отвалу ПРС принимается сельскохозяйственное направление рекультивации.

Работы по техническому этапу рекультивации предусматривается проводить в следующей последовательности:

- отгрузка ПРС из отвала погрузчиком в автотранспорт;
- ▶ после завершения погрузочных работ, выполняется планирование основания отвалов до ранее существующего рельефа местности бульдозером.

# Сооружения и оборудование

По окончании отработки месторождения, оборудование и мобильные сооружения перевозятся на новое место автотранспортом, тралами или перемещение собственным ходом.

# Инфраструктура объекта недропользования

По инфраструктуре месторождения принимаются следующее направление рекультивации:

➤ в соответствии с природно-климатическими условиями, а также для снижения отрицательных воздействий на земельные ресурсы и улучшения санитарно-гигиенических условий района принято санитарно-гигиеническое и природоохранное направление рекультивации.

Работы по техническому этапу рекультивации предусматривается проводить в следующей последовательности:

▶ верхний уступ карьера выполаживается до 30°;

▶ выработки засыпаются торфами и отработанными горными породами изпод промывочного комплекса до естественного уровня поверхности.

# Транспортные пути

Транспортные пути после проведения ликвидации остаются в общем пользовании для будущего пользования.

## Отходы производства и потребления

Отходы производства и потребления, образующиеся в процессе горных работ и промышленной отработки месторождения размещаются и утилизируются в соответствии с экологическим законодательством.

Прямые затраты по объектам ликвидации составляют 30292941 тенге.

Косвенные затраты рассчитываются как процент от общих прямых затрат на рекультивацию. Косвенные затраты применяются индивидуально в процентах от общих прямых затрат, за исключением инфляции.

# 19. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Методологические аспекты оценки воздействия выполнялись на определении трех параметров:

- ✓ пространственного масштаба воздействия;
- ✓ временного масштаба воздействия;
- ✓ интенсивности воздействия.

Общая схема для оценки воздействия:

- 1. Выявление воздействий.
- 2. Снижение и предотвращение воздействий.
- 3. Оценка значимости остаточных воздействий.

По каждому выявленному возможному воздействию на окружающую среду проводится оценка его существенности.

Воздействие на окружающую среду признается существенным во всех случаях, кроме случаев соблюдения в совокупности следующих условий:

- ✓ воздействие на окружающую среду, в силу его вероятности, частоты, продолжительности, сроков выполнения работ, пространственного охвата, места его осуществления, кумулятивного характера и других параметров, а также с учетом указанных в заявлении о намечаемой деятельности мер по предупреждению, исключению и снижению такого воздействия и (или) по устранению его последствий:
- не приведет к деградации экологических систем, истощению природных ресурсов, включая дефицитные и уникальные природные ресурсы;
- не приведет к нарушению экологических нормативов качества окружающей среды;
- не приведет к ухудшению условий проживания людей и их деятельности, включая: состояние окружающей среды, влияющей на здоровье людей; посещение мест отдыха, туризма, культовых сооружений и иных объектов; заготовку природных ресурсов, использование транспортных и других объектов; осуществление населением сельскохозяйственной деятельности, народных промыслов или иной деятельности;
- не приведет к ухудшению состояния территорий и объектов, осуществляемых в Каспийском море (в том числе в заповедной зоне), на особо охраняемых природных территориях, в их охранных зонах, на землях оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения; в пределах природных ареалов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений; на участках размещения элементов экологической сети, связанных с системой особо охраняемых природных территорий; на территории (акватории), на которой компонентам природной среды нанесен экологический ущерб; на территории (акватории), на которой выявлены исторические загрязнения; в черте населенного пункта или его пригородной зоны; на территории с чрезвычайной экологической ситуацией или в зоне экологического бедствия;
- не повлечет негативных трансграничных воздействий на окружающую среду;

- не приведет к следующим последствиям:
- к потере биоразнообразия в части объектов растительного и (или) животного мира или их сообществ, являющихся редкими или уникальными, и имеется риск их уничтожения и невозможности воспроизводства;
- к потере биоразнообразия в части объектов растительного и (или) животного мира или их сообществ, являющихся составной частью уникального ландшафта, и имеется риск его уничтожения и невозможности восстановления;
- к потере биоразнообразия и отсутствуют участки с условиями, пригодными для компенсации потери биоразнообразия без ухудшения состояния экосистем;
- к потере биоразнообразия и отсутствуют технологии или методы для компенсации потери биоразнообразия;
- к потере биоразнообразия и компенсация потери биоразнообразия невозможна по иным причинам.

В ходе разработки отчета были использованы следующие документы:

- План горных работ золотороссыпного месторождения «Шыбынды».
- План ликвидации плана горных работ разработки месторождения «Шыбынды».
- Декларация промышленной безопасности Плана промышленной разработки золотороссыпного месторождения «Шыбынды».
- Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года №314 «Об утверждении Классификатора отходов».
  - Письмо РГП «Казгидромет» от 12.11.2021 г.
- Постановление Восточно-Казахстанского областного акимата от 22 декабря 2020 года №446 «Об установлении водоохранных зон и водоохранных полос рек Большая и Малая Шыбынды и их притоков: ручьев без названия, Лабыза, Левый ключ в Уланском районе Восточно-Казахстанской области и режима их хозяйственного использования».
- Проект «Установление водоохранных зон и полос рек Большая и Малая Шыбынды и их притоков: ручьев без названия, Лабыза, Левый ключ в границах лицензионной территории ТОО «ГДК Альянс» в Уланском районе Восточно-Казахстанской области», выполненный ТОО «ЭкоПроект и аудит» в 2020 году.
- Протоколы исследования поверхностной воды №35/3233 от 23.06.2021 г., №35/3234 от 25.06.2021 г., №35/3235 от 25.06.2021 г., №111/23.06.2021 г., №112/3234 от 23.06.2021 г., №113/3235 от 23.06.2021 г., №ЭII-06.21/19 от 07.06.2021 г.
  - Протокол исследования подземной воды №114/3232 от 23.06.2021 г.
  - Протокол дозиметрического контроля №PIV-21/11-15 от 19.11.2021 г.
  - Протокол испытаний почв №ЭII-06.21/41 от 16.06.2021 г.
- Выкопирорвка НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по ВКО, из электронной земельно-кадастровой карты учетных кварталов Уланского района за №03-16-18-19/103 от 06.12.2021 г.

# 20. НЕДОСТАЮЩИЕ ДАННЫЕ

При проведении исследований трудностей, связанных с отсутствием технических возможностей и недостаточным уровнем современных научных знаний, нет.

#### 21. КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

Район работ расположен на территории Уланского района, Восточно-Казахстанской области. Ближайшим к площади месторождения населенным пунктом является поселок Верхние Таинты — 8,5 км.

Расстояние от поселка Верхние Таинты до областного центра г.Усть-Каменогорска - 89 км. С областным центром и ближайшим поселком Верхние Таинты участок Шыбынды связан асфальтированной дорогой. Автомобильное движение по площади работ осуществляется в основном по грунтовым дорогам.

По данным переписи 2009 года в селе проживало 625 человек (323 мужчины и 302 женщины).

Основное занятие местного населения – животноводство и земледелие. Крупные объекты промышленности отсутствуют.

Общая площадь месторождения с балансовыми запасами — C1: 1,66 км $^2$  = 1 655 226 м $^2$ : 10 000 = 165,5 га.

Таблица 1.1 - Координаты угловых точек горного отвода

Таблица 1.1 - Координаты угловых точек горного отвода								
Номер	Северная широта				Восточная долгота			
точки	град	МИН	сек	град	МИН	сек		
1	49	22	18.4542	82	52	18.0449		
2	49	22	20.4626	82	52	17.1203		
3	49	22	21.6320	82	52	23.0871		
4	49	22	24.8230	82	52	31.9179		
5	49	22	37.6361	82	52	46.2286		
6	49	22	39.4354	82	52	47.0564		
7	49	22	40.9607	82	52	51.7967		
8	49	22	42.5353	82	52	56.4832		
9	49	22	40.7027	82	53	1.6716		
10	49	22	39.8328	82	53	5.3939		
11	49	22	42.2358	82	53	9.8922		
12	49	22	42.7793	82	53	19.2246		
13	49	22	45.9898	82	53	27.7825		
14	49	22	51.7836	82	53	33.7564		
15	49	22	53.5307	82	53	37.7653		
16	49	22	55.3112	82	53	45.6586		
17	49	22	56.8160	82	53	55.0948		
18	49	23	4.5176	82	54	15.0538		
19	49	23	9.3757	82	54	15.2424		
20	49	23	26.8077	82	54	27.0156		
21	49	23	33.1161	82	54	32.1574		
22	49	23	37.6003	82	54	32.1142		
23	49	23	41.3226	82	54	34.0936		
24	49	23	46.7366	82	54	40.4660		
25	49	23	58.9038	82	54	54.4173		
26	49	23	57.8615	82	55	8.4695		
27	49	23	55.1702	82	55	9.7131		
28	49	23	52.0199	82	54	59.6023		
29	49	23	39.9380	82	54	47.3531		
30	49	23	26.6231	82	54	37.2151		

Номер	Северная широта			Восточная долгота		
точки	град	МИН	сек	град	МИН	сек
31	49	23	12.9401	82	54	33.6688
32	49	23	4.9196	82	54	34.1884
33	49	23	2.6015	82	54	40.2781
34	49	22	56.5436	82	54	36.6342
35	49	22	47.2391	82	54	23.7543
36	49	22	38.9590	82	54	28.2337
37	49	22	32.9535	82	54	33.1757
38	49	22	24.8763	82	54	5.7208
39	49	22	35.0418	82	53	43.9924
40	49	22	31.7947	82	53	26.8163
41	49	22	32.6281	82	53	15.4395
42	49	22	33.1226	82	53	1.9953
43	49	22	32.3390	82	52	48.4930
44	49	22	23.7402	82	52	39.7900
45	49	22	18.6495	82	52	29.3407

Инициатор намечаемой деятельности - Товарищество с ограниченной ответственностью «ГДК Альянс» (БИН 180140007987). Руководитель предприятия - Ляхов Николай Куприянович. Юридический адрес предприятия - РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Мызы 13, каб.209.

ТОО «ГДК Альянс» на период 2022-2025 гг. планирует осуществлять добычу россыпного золота месторождения «Шыбынды». Месторождение относится к месторождениям средней категории сложности и подлежит открытому и раздельному способу отработки. Метод добычи россыпного золота - раздельная добыча, длинными полигонами по простиранию долины реки Большая Шыбынды.

Режим работы участка — непрерывный круглосуточный, в две смены. Штаты трудящихся — 40 человек, из них: ИТР — 10 человек, работники основного производства — 17 человек, работники вспомогательного производства — 13 человек.

Общий объем ПРС составляет 340 000,0 м $^3$ . Среднегодовой объем ПРС - 85 000,0 м $^3$ . Объем вскрышных пород: 2022-2024 гг. – 359 560,0 м $^3$ /год (755 076,0 т/год), из них: бульдозерная вскрыша – 324 280,0 м $^3$ /год (680 988,0 т/год), транспортная вскрыша – 35 280,0 м $^3$ /год (74 088,0 т/год); 2025 г. – 289 384,0 м $^3$ /год (607 706,4 т/год), из них: бульдозерная вскрыша – 254 104,0 м $^3$ /год (533 618,4 т/год), транспортная вскрыша – 35 280,0 м $^3$ /год (74 088,0 т/год). Бульдозерная вскрыша складируется на бортах полигонов-блоков, транспортная вскрыша вывозится в отвалы за пределами контура балансовых запасов.

Общий объем песков —  $641\ 280,0\ {\rm M}^3$ . Среднегодовой объем песков —  $160\ 320,0\ {\rm M}^3$ . Пески будут вывезены на площадку промывочного комплекса. Годовой объем подачи горной массы на промывочный прибор составляет  $160\ 320,0\ {\rm M}^3$ .

Расход основных материалов: дизельное топливо -244 т/год, электроды MP-3 -500 кг/год, пропан -25 баллонов/год, кислород технический -20

баллонов/год, уголь месторождения «Каражыра» — 4 т/год, дрова — 2,5 т/год. Все вышеперечисленные сырьевые материалы закупаются в г.Усть-Каменогорск.

Принятая в «Плане горных работ золотороссыпного месторождения «Шыбынды» система отработки экономически наиболее приемлема, с учетом следующих существенных факторов:

✓ эффективное использование бульдозерной и экскаваторной техники при поступлении вскрышных пород в соседние, ранее отработанные полигоны - блоки, на короткие расстояния откаток — 45-50 м, что значительно увеличит производительность используемой техники и существенно снизит материальные затраты;

✓ поступление вскрышных пород в соседние ранее отработанные полигоны - блоки позволит одновременно выполнять их заполнение вскрышными породами, тем самым - выполнять основные объемы их рекультивации;

✓ отработка месторождения длинными полигонами — блоками снизу вверх по простиранию долины обеспечит свободный сток воды из:

- \* верхней части долины месторождения;
- \* соседних примыкающих выработок;
- \* родников, имеющихся в трещиноватых коренных породах.

При проведении добычных работ применяются специальные методы разработки месторождения Шыбынды с целью максимального сохранения целостности земель, с учетом технической, технологической, экологической и экономической целесообразности.

Исходя из вышесказанного, описание альтернативных (возможных) вариантов осуществление намечаемой деятельности не требуется в связи с нецелесообразностью в данном случае.

Краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности Жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности

По результатам расчетов выбросов загрязняющих веществ и их рассеивании в приземном слое атмосферы, превышений ПДК на границе С33 (1000 м) нет. Ближайшим к площади месторождения населенным пунктом является поселок Верхние Таинты -8,5 км.

При разработке месторождения будут соблюдаться правила промсанитарии и технологии производства с целью обеспечения безопасности для здоровья трудящихся. Исходя из выше сказанного, воздействие на жизнь и здоровье людей, а также условия их проживания и деятельности оценивается как *незначительное*.

Биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир)

Изменения видового состава растительности, ее состояния, продуктивности сообществ в районе намечаемой деятельности исключается. ТОО «ГДК Альянс» будет выполнять работы, с условием минимального воздействия на любой вид растительности и строго в границах геологического отвода.

При культурно-технических работах предусматривается вырубка кустарника (средняя степень зарастания) на площадях старых выработок размером 1 га. В случае необходимости вырубки некоторых насаждений, компания будет предварительно согласовывать эту вырубку с ответственными работниками лесного фонда, которые будут вести учет таких вырубок, в таких случаях, компания компенсирует посадкой насаждений в пятикратном размере согласно «Типовым правилам содержания и защиты зеленых насаждений, правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов» (Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 235) в местах, указанных представителями лесного фонда или перенести их посадку на другую территорию по желанию местных жителей.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на растительный мир, превышений ПДК по всем ингредиентам на границе СЗЗ не ожидается. Проведение работ на месторождении «Шыбынды» не повлечет за собой изменение видового состава и численности животного мира. После окончания работ будет предусмотрена рекультивация нарушаемых земель, что приведет к восстановлению естественной среды обитания животных. Следовательно, при проведении работ, существенного негативного влияния на растительный и животный мир не произойдет, воздействие допустимое.

## Генетические ресурсы

В технологическом процессе добычных работ на месторождении «Шыбынды» генетические ресурсы не используются.

<u>Природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы</u>

При проведении работ на месторождении «Шыбынды» строго будут соблюдаться охранные мероприятия по сохранению растительности и животного мира, улучшению состояния встречающихся растительных и животных сообществ и их воспроизводству.

Немаловажное значение для животных, обитающих в районе месторождения, будут иметь находящиеся на месторождении трудящиеся. Поэтому наряду с усилением охраны растительного и животного мира необходимо проводить экологическое воспитание рабочих и служащих.

Для снижения воздействия на растительный и животный мир после прекращения работ на месторождении, предусматривается рекультивация нарушенных земель. В связи с этим, воздействие намечаемой деятельности на растительный и животный мир оценивается как допустимое.

# Земли (в том числе изъятие земель)

На территории месторождения «Шыбынды» отсутствуют земли оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения. Добычные работы проводятся в границах существующего земельного отвода. Дополнительного изъятия земель проектом не предусмотрено.

Почвы (в том числе органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации)

Прямое воздействие на почвы района расположения месторождения производится при добычных работах. Косвенное воздействие производится в результате выбросов загрязняющих веществ.

Большая часть площади месторождения затронута и нарушена древними старательскими бессистемными отработками, их площади не рекультивированы и представлены разной высоты отвалами, старыми выработками и канавами. После окончания работ будет предусмотрена рекультивация нарушаемых земель. Воздействие допустимое.

Воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество вод)

Проведение добычных работ на месторождении «Шыбынды» будет осуществляться с соблюдением мероприятий по охране подземных и поверхностных вод от загрязнения.

Осуществление экологического контроля за производственной деятельностью предприятия позволит своевременно определить возможные превышения целевых показателей качества поверхностных и подземных вод с целью недопущения их загрязнения и сохранения экологического равновесия окружающей природной среды данного района.

## Атмосферный воздух

Основными объектами пылеобразования при разработке месторождения являются автомобильные дороги и отвалы вскрышных пород. Влажность вскрышных пород и песков на карьере составляет более 10%, поэтому дополнительных мероприятий по пылеподавлению при выемочно-погрузочных и траснпортных работах не требуется.

При разработке месторождения «Шыбынды» внедрены следующие мероприятия по охране атмосферного воздуха согласно приложения 4 Экологического кодекса Республики Казахстан:

➤ п.1, п.п.3 - выполнение мероприятий по предотвращению и снижению выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников.

При высыхании пород вскрышных отвалов и отвалов ПРС с целью недопущения запыления окружающей среды, в сухую ветреную погоду будет организован полив отвалов очищенной технологической водой из зумпфов при помощи прицепной емкости 2,5 м<sup>3</sup>. Забор воды в емкость будет осуществляться через специальный кран в технологическом водоводе промывочного прибора.

▶ п.1, п.п.9 - проведение работ по пылеподавлению на дорогах технологического транспорта.

В сухое летнее время возможно образование пыли на дорогах технологического транспорта, занятого на перевозке горных пород, из-за чего может увеличиться запыленность воздушной среды. С целью ликвидации таких загрязнений будет организован полив карьерных дорог очищенной технологической водой из зумпфов при помощи имеющейся прицепной емкости 2,5 м<sup>3</sup>. Забор воды в емкость будет осуществляться через специальный кран в технологическом водоводе промывочного прибора.

Воздействие намечаемой деятельности на атмосферный воздух оценивается как незначительное.

# <u>Сопротивляемость к изменению климата экологических и социально</u> экономических систем

Источниками выделения парниковых газов на рассматриваемом объекте являются – печи отопления жилых помещений и бани, газовая плита, дизельные насосные станции с приводом ЯМЗ-238, газовая резка. Количество выделяющихся парниковых газов будет незначительным и не окажет существенного влияния на изменение климата.

Проведение промышленной добычи на месторождении будет оказывать положительный эффект в первую очередь, на областном и местном уровне воздействий. В регионе может незначительно увеличиться первичная и вторичная занятость местного населения, что приведет к увеличению доходов населения и росту благосостояния.

Экономическая деятельность оказывает прямое и косвенное благоприятное воздействие на финансовое положение области (увеличению поступлений денежных средств в местный бюджет, развитию системы пенсионного обеспечения, образования и здравоохранения). Также обеспечение жильем, питанием и другими услугами персонал и подрядчиков предприятия повышает благосостояние жителей области, не связанных с добычей полезных ископаемых

#### Материальные активы

Предлагаемый вариант отработки месторождения «Шыбынды» рассчитан на срок отработки 4 года (2022-2025 гг.). Отработка месторождения потребует больших затрат для обеспечения надежности и безопасности производственного процесса. Финансирование будет осуществляться за счёт собственных и привлеченных финансовых средств.

<u>Объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и</u> археологические)

Согласно заключению археологической экспертизы №AEC-300 от 28.10.2021 г.:

- ✓ в ходе проведения экспертизы в пределах границ участка объектов историко-культурного наследия (памятников археологии) не выявлено;
- ✓ на юго-восточной границе участка выявлено 1 этнографическое кладбище
   Объект №1.

#### Рекомендации:

✓ В целях обеспечения сохранности Объекта №1 рекомендовано соблюдать охранную зону в размере 40 м от крайних его границ на весь период горнодобывающих работ на участке. В пределах охранной зоны не должны производиться какие-либо работы.

# Ландшафты, а также взаимодействие указанных объектов

Месторождение «Шыбынды», в разные годы, на значительной площади, выборочно и хаотично отрабатывалось старательским способом. Работы велись в основном в пойменной части долины и в нижней части Сухого Лога, тем самым была нарушена земная поверхность, о чем свидетельствуют оставшиеся по настоящее время фрагменты не рекультивированных старых отработок, отвалов и «хвостов», заросшие кустарниками. Отвалы образованы как ручной

отработкой, объем от 2-3 м<sup>3</sup>, так и в результате механизированной добычи, до нескольких тысяч кубических метров. Размеры отвалов варьируются от 1,5 - 2 м до 50-100 м. Материал в отвалах смешанный - крупные фракции гальки перемешаны с мелкой фракцией и вскрышей. Небольшие отвалы, оставшиеся от ручной отработки, как правило, оплывшие под воздействием атмосферных и паводковых процессов, поросшие травой и мелким кустарником. Крупные отвалы в значительной степени покрыты травой, кустарником и небольшими березами.

После окончания работ будет предусмотрена рекультивация нарушаемых земель.

# Предельные количественные показатели эмиссий

#### Атмосферный воздух

В процессе проведения работ в атмосферу будут выбрасываться загрязняющие вещества в количестве (с учетом автотранспорта): 2022-2024 гг. -52,14999439 т; 2025 г. -49,13689439 т.

Суммарные выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников (автотранспорта) составят: 2022-2025 гг. — **14,35326** т. Согласно п.17 статьи 202 Экологического Кодекса Республики Казахстан нормативы допустимых выбросов для передвижных источников не устанавливаются. Плата за выбросы загрязняющих веществ от автотранспортных средств производится по фактическому расходу топлива.

Суммарные выбросы загрязняющих веществ, подлежащие нормированию, составят: 2022-2024 гг. - **37,79673439 т/год**; 2025 г. - **34,78363439 т/год**.

Отходы производства и потребления

Временное хранение всех образующихся видов отходов (кроме вскрышных пород) на участке проведения работ предусматривается не более 6 месяцев. В дальнейшем отходы в полном объеме вывозятся по договорам со специализированными организациями или утилизируются на предприятии.

Таблица 1.2 - Предельное количество накопления отходов

таолица 1.2 - предельное количество наконлении отходов						
Наименование отхода	Код отхода	Уровень	Количество,	Способ утилизации		
		опасности	т/год			
1	2	3	4	5		
Твердые бытовые	200399	неопасный	2022-2025 гг	Вывоз по договору		
отходы			0,098			
Отходы и макулатура	200101	***************************************	2022-2025 гг	Вывоз по договору		
бумажная и картонная	200101	неопасный	0,798			
Древесные отходы	200138	неопасный	2022-2025 гг	Вывоз по договору		
древесные отходы			0,042			
Пиниорина отгусти	200399	нооноон ж	2022-2025 гг	Вывоз по договору		
Пищевые отходы	200399	неопасный	0,14			
Бой стекла	200102	неопасный	2022-2025 гг	Вывоз по договору		
вои стекла			0,084			
Лом черных металлов	160117	неопасный 2022-2025 гг 2,8753 Вывоз	2022-2025 гг	Drynan Ha Haranany		
(металлолом)	10011/		Вывоз по договору			
Лом цветных	160118	неопасный	2022-2025 гг	Вывоз по договору		

Наименование отхода	Код отхода	Уровень	Количество,	Способ утилизации
1	2	опасности	т/год	
1	2	3	4	5
металлов			0,014	
Отходы, обрывки и лом пластмассы и полимеров	200139	неопасный	2022-2025 гг 0,168	Вывоз по договору
Остатки и огарки сварочных электродов	120113	неопасный	2022-2025 гг 0,0075	Вывоз по договору
Промасленная ветошь	150202	опасный	2022-2025 гг 0,2845	Вывоз по договору
Металлическая стружка	120101	неопасный	2022-2025 гг 0,9	Вывоз по договору
Отходы абразивных материалов в виде пыли, кругов	120199	неопасный	2022-2025 гг 0,1457	Вывоз по договору
Золошлаковые отходы	100102	неопасный	2022-2025 гг 0,38	Вывоз по договору
Отработанные масла	130208	опасный	2022-2025 гг 1,888	Вывоз по договору
Вскрышные породы	010101	неопасный	2022-2024 гг 755076,0* 2025 г 607706,4*	Бульдозерная вскрыша складируется на бортах полигонов-блоков, транспортная вскрыша вывозится в отвалы за пределами контура балансовых запасов.

Примечание: \* Вскрышные породы в объеме 7875,0 т/год используются для строительства карьерной дороги, продольной и поперечной дамб зумпфа и отстойника-осветлителя. Остальная часть вскрышных пород в объеме 2022-2024 гг. - 747201,0 т/год, 2025 г. - 599831,4 т/год поступает в отработанные пространства полигонов-блоков с целью их последующей рекультивации.

# Вероятность возникновения аварий

Возможные причины возникновения аварийных ситуаций при проведении проектируемых работ условно разделяются на две взаимосвязанные группы:

- ✓ отказы оборудования;
- ✓ внешние воздействия природного и техногенного характера.

К природным факторам на рассматриваемой территории могут быть отнесены аварии, связанные cподвижками, вызываемыми разрядкой напряженного состояния литосферы и ее верхней оболочки (осадочной толщи), региональными неотектоническими движениями, в том числе по активным процессами, разломам, техногенными приводящими наведенной сейсмичности. Также к природным факторам, способным инициировать аварии можно отнести экстремальные погодные условия – ураганные ветры, степные пожары от молний и др.

Антропогенные факторы включают в себя целый перечень причин аварий, связанных с техническими и организационными мероприятиями, в частности, внешними силовыми воздействиями, браком при монтаже и ремонте

оборудования, коррозийности металла, ошибочными действиями обслуживающего персонала, террактами.

Однако работа участка за весь период его существования показывает, что вероятность возникновения аварий от внешних источников крайне мала.

С учетом вероятности возникновения аварийных ситуаций, одним из эффективных методов минимизации ущерба от потенциальных аварий различных групп является готовность к ним: разработка сценариев возможного развития событий при аварии и сценариев реагирования на них.

Возможными аварийными ситуациями, которые могут возникнуть при эксплуатации объекта являются: обрушение бортов и уступов карьера, падение техники с уступа карьера. Другие аварийные ситуации и инциденты, связанные с эксплуатацией карьера и его объектов, носят, как правило, локальный характер, ликвидируются силами работников карьера в соответствии с Планом ликвидации аварий.

Меры по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду

## Атмосферный воздух

При разработке месторождения «Шыбынды» внедрены следующие мероприятия по охране атмосферного воздуха согласно приложения 4 Экологического кодекса Республики Казахстан:

▶ п.1, п.п.3 - выполнение мероприятий по предотвращению и снижению выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников.

При высыхании пород вскрышных отвалов и отвалов ПРС с целью недопущения запыления окружающей среды, в сухую ветреную погоду будет организован полив отвалов очищенной технологической водой из зумпфов при помощи прицепной емкости 2,5 м<sup>3</sup>. Забор воды в емкость будет осуществляться через специальный кран в технологическом водоводе промывочного прибора.

> п.1, п.п.9 - проведение работ по пылеподавлению на дорогах технологического транспорта.

В сухое летнее время возможно образование пыли на дорогах технологического транспорта, занятого на перевозке горных пород, из-за чего может увеличиться запыленность воздушной среды. С целью ликвидации таких загрязнений будет организован полив карьерных дорог очищенной технологической водой из зумпфов при помощи имеющейся прицепной емкости 2,5 м<sup>3</sup>. Забор воды в емкость будет осуществляться через специальный кран в технологическом водоводе промывочного прибора.

Снижение выбросов газов и пыли, выделяющихся при работе техники, в воздухе рабочей зоны достигается:

- √ путем строгого соблюдения персоналом требований инструкций по безопасному производству работ;
  - ✓ сокращением до минимума работы агрегатов в холостом режиме;
  - ✓ обеспечением безаварийной работы масло-гидравлических систем;
  - ✓ профилактическим осмотром и своевременным ремонтом техники;
  - ✓ обеспечением рациональной организации движения автотранспорта.

Реализация выше перечисленных мероприятий в сочетании с хорошей организацией производственного процесса и производственного контроля за состоянием окружающей среды позволит обеспечить соблюдение нормативов допустимых выбросов (НДВ) и уменьшить негативную нагрузку на воздушный бассейн при эксплуатации предприятия.

# Водные ресурсы

- С целью охраны подземных и поверхностных вод от загрязнения, разработаны следующие мероприятия:
- ✓ соблюдение природоохранных требований законодательных и нормативных актов Республики Казахстан, внутренних документов и стандартов компании;
  - ✓ отсутствие сбросов сточных вод в водные объекты;
- ✓ устройство нагорной канавы глубиной с целью исключения возможности попадания талых, снеговых и дождевых осадков со склонов гор на территорию ведения горных работ и в русло реки Большая Шыбынды;
- ✓ устройство замкнутых, оборотных зумпфов для водообеспечения технологического промывочного комплекса;
- ✓ сооружение отстойников-осветлителей, для осаждения механических примесей и осветления дренажной воды;
  - ✓ устройство поперечных и продольных водоудерживающих дамб;
  - ✓ экранирование дамб;
- ✓ заправка механизмов на участках горных работ топливом и маслом топливозаправщиком;
- ✓ карьерная техника и автотранспорт оборудуются специальными металлическими поддонами, исключающими утечки и проливы ГСМ на почву и предотвращающие загрязнение подземных вод нефтепродуктами;
- ✓ использование туалетов с выгребной ямой с водонепроницаемыми основанием и стенками для сбора хозфекальных стоков с последующим вывозом стоков на ближайшие очистные сооружения по договору;
- ✓ использование септика с выгребной ямой, выполненного с водонепроницаемыми основанием и стенками, с последующим вывозом стоков на ближайшие очистные сооружения по договору;
  - ✓ проведение мониторинга за качеством поверхностных и подземных вод;
  - ✓ организация сети режимных гидрогеологических наблюдений.

#### Почвы

Снижение негативных последствий будет обеспечиваться реализацией комплекса технических, технологических и природоохранных мероприятий, включающих:

- ✓ строгое соблюдение технологического плана работ;
- ✓ проведение работ в границах выделенного земельного отвода;
- ✓ проведение мероприятий по борьбе с чрезмерным запылением;
- ✓ заправка механизмов на участках горных работ топливозаправщиком;
- ✓ своевременное проведение технического обслуживания, проверки и ремонта оборудования, карьерной техники;

- ✓ выделение и обустройство мест для установки контейнеров для различных отходов;
- ✓ утилизация образующихся отходов по договорам со специализированными организациями;
- ✓ использование туалетов с выгребной ямой с водонепроницаемыми основанием и стенками для сбора хозфекальных стоков с последующим вывозом стоков на ближайшие очистные сооружения по договору;
- ✓ использование септика с выгребной ямой, выполненного с водонепроницаемыми основанием и стенками, с последующим вывозом стоков на ближайшие очистные сооружения по договору;

При разработке месторождения «Шыбынды» внедрены следующие мероприятия по охране земель согласно приложения 4 Экологического кодекса Республики Казахстан:

✓ п.4, п.п.3 - рекультивация нарушенных в результате антропогенной деятельности земель: восстановление, воспроизводство и повышение плодородия почв и других полезных свойств земли, своевременное вовлечение ее в хозяйственный оборот, снятие, сохранение и использование плодородного слоя почвы при проведении работ, связанных с нарушением земель.

## Отходы производства и потребления

Временное хранение всех образующихся видов отходов (кроме вскрышных пород) на участке проведения работ предусматривается не более 6 месяцев. В дальнейшем отходы в полном объеме вывозятся по договорам со специализированными организациями или утилизируются на предприятии.

При разработке месторождения «Шыбынды» внедрены следующие мероприятия по обращению с отходами согласно приложения 4 Экологического кодекса Республики Казахстан:

✓ п.7, п.п.1 - переработка вскрышных пород, использование их в целях проведения технического этапа рекультивации отработанных, нарушенных земель, для отсыпки карьерных дорог, защитных дамб.

Возможные необратимые воздействия на окружающую среду

Возможных необратимых воздействий на окружающую среду проектные решения не предусматривают.

Обоснование необходимости выполнения операций, влекущих такие воздействия, не требуется.

Сравнительный анализ потерь от необратимых воздействий и выгоды от операций, вызывающих эти потери, в экологическом, культурном, экономическом и социальном контекстах не приводится.

# Способы и меры восстановления окружающей среды

Согласно статьи 217 Кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года №125-VI ЗРК «О недрах и недропользовании» план ликвидации является документом, содержащим описание мероприятий по выводу из эксплуатации рудника и других производственных и инфраструктурных объектов, расположенных на участке добычи, по рекультивации земель, нарушенных в

результате проведения операций по добыче, мероприятий по проведению постепенных работ по ликвидации и рекультивации, иных работ по ликвидации последствий операций по добыче, а также расчет приблизительной стоимости таких мероприятий по ликвидации.

План ликвидации разработан собственными силами ТОО «ГДК «Альянс».

Целью ликвидации является возврат объекта недропользования — месторождение Шыбынды, а также затронутых недропользованием его территорий в состояние, насколько это возможно, самодостаточной экосистемы, совместимой с благоприятной окружающей средой.

## Наилучшие доступные техники (НДТ)

В данном отчете о возможных воздействиях к «Плану горных работ золотороссыпного месторождения «Шыбынды» наилучшие доступные техники не разрабатывались в связи с отсутствием утвержденного Правительством Республики Казахстан Справочника по наилучшим доступным техникам.

## Комплексное экологического разрешение

Согласно статьи 111 Экологического Кодекса Республики Казахстан наличие комплексного экологического разрешения обязательно для объектов I категории. После получения заключения по результатам оценки воздействия на окружающую среду предприятием будет оформлено комплексное экологическое разрешение.

#### Вывод

Экологическое состояние окружающей среди территории месторождения «Шыбынды» и санитарно-защитной зоны по расчетам допустимое, в системе экспертных оценок низкого уровня, когда негативные изменения не превышают предела природной изменчивости.

Регулярные наблюдения за состоянием окружающей среды, обеспечение безаварийной работы и выполнение всех предусмотренных проектом мерпориятий, позволят осуществить реализацию намечаемой деятельности без значимого влияния на окружающую среду и здоровье населения.

# приложения