Номер: KZ79VVX00283962
Дата: 06.02.2024

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНШАЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

050000, Алматы облысы, Қонаев қаласы,
Сейфуллин көшесі, 36 үй, тел. 8 (72772) 2-83-83
БСН 120740015275
E-mail: almobl.ecodep@ecogeo.gov.kz

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050000, Алматинская область, город Қонаев,
ул. Сейфуллина, д. 36, тел. 8 (72772) 2-83-83
БИН 120740015275
E-mail: almobl. ecodep@ecogeo.gov.kz

_____№_____
_____

Товарищество с ограниченной ответственностью «АЛАТАУ-МАРАЛЫ»

Заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду

Сведения об инициаторе намечаемой деятельности

ТОО «Алатау-маралы» адрес 040906, Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, Каскеленская г.а., г.Каскелен, улица Карасай батыра, дом № 33, бин 020940006074, руководитель Муралинов Кенес Каирханович, контактный номер +7707 105 0414.

Описание видов операций, предусмотренных в рамках намечаемой деятельности, и их классификация

Проект «Строительство водопровода и канализации для глэмпинга на территории маралового хозяйства». Место строительства – Республика Казахстан, Карасайский район Алматинской области. Участок строительства расположен на территории в Иле-Алатауского ГНПП в Каскеленском ущелье. Основной целью строительства является обеспечение водой и организованный сбор стоков на территории глэмпинга.

Согласно п.13 Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 13.07.2021 года 246 (в редакции приказа Министра экологии и природных ресурсов РК от 13.11.2023 № 317), данный объект относится к IV категории.

Краткое описание намечаемой деятельности

Основное воздействие будет производится на период производства строительных работ, на период эксплуатации воздйествия на окружающую среду не ожидается. Строительство сетей водопровода и канализации планируется в 2 квартале 2024 года. Срок строительства 2,0 месяцев.

Основными источниками воздействия на ОС при строительных работах будут

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

следующие виды деятельности: доставка грузов и оборудования. Движение транспорта будет проходить по асфальтированным дорогам. При передвижении автотранспорта в атмосферу будут выбрасываться загрязняющие вещества (оксид углерода, диоксид серы, оксиды азота, сажа, углеводороды, формальдегиды, акролеин, бенз(а)пирен). Движение транспорта будет создавать шум; работы по выемке грунта, планировке откосов будут включать снятие верхнего почвенно растительного покрова. В результате будет оказано воздействие на почвенно-растительный покров и животный мир, как территории строительной площадки, так и прилегающей территории, за счет перемещения почв и работ по засыпке. При работе оборудования в атмосферу выбрасываются ЗВ, происходит пыление грунта при планировочных работах. Работа техники будет связана с шумом. погрузочно-разгрузочные работы, связанные с перемещением грунта при выравнивании откосов, и т.д., выделяющие в атмосферу пыль неорганическую; сварочно-монтажные работы. На площадке будут действовать передвижные и стационарные посты сварки и посты резки металла с использованием оборудования с сжиганием пропана/бутана. При проведении этих работ в атмосферу будут выделяться ЗВ, и будет оказано шумовое воздействие. Образованные отходы (обрезки металла и т.д.) будут собираться в спецконтейнеры и вывозиться на утилизацию или переработку); работы по гидроизоляции при устройстве углубленной емкости и сеептика.

Технологический процесс

Проектные работы будут проводиться на территории глэмпинга на земельном участке площадью 3,0 га с кадастровым номером 03-047-544-067 (03-047-591-001), согласно договора о долгосрочном пользовании для осуществления туристической и рекреационной деятельности.

Проект имеет местный масштаб.

Целью рабочего проекта является разработка системы водоснабжения и водоотведения для глэмпинга. Источником водоснабжения являются проектируемый резервуар объемом 12м3. Согласно проекту принята емкость пластиковая (полиэтилен) 12000 л. Материал резервуара является полиэтилен, предназначенный для хранения питьевой воды. Для усиления конструкции, резервуар принят цилиндрической формы. Резервуар имеет два отверстия, первое(верхнее) для заполнение, второе (снизу) для выкачивания волы. Резервуар поставляется производителем, устанавливается на подготовленную площадку, с периодично засыпается и утрамбовывается. Резервуар является заглублённым. Вода предназначена для нужд кемпинга. Вода из резервуара меняется каждые сутки. Вода из резервуара к потребителям подаётся с помощью насоса фирмы Wilo HiMulti 3 H 100/2-43 H=7м, q= 1.54л/с, который помещается в водопроводный колодец, а на зимний период перетаскивается в теплое помещение. Сети запроектированы для хоз-питьевых из полипропиленовых напорных труб ПЭ100 SDR13.6 по ГОСТ 18599-2001. Вводы водопровода выполнены из полипропиленовых напорных труб ПЭ100 SDR6 по ГОСТ 18599-2001, и подводятся к дому наземно. Вводы отсекаются запорной арматурой в колодцах. На сети запроектированы круглые водопроводные колодцы диаметром 1500мм и 2000мм из сборных железобетонных элементов по ТПР 901-09-11.84 Канализация запроектирована самотечная для отвода бытовых стоков от домов в проектируемый септик, объемом 12м3. Сеть запроектирована самотечная из труб хризотилцементных напорных ВТ -9 Ø150 по ГОСТ 31416-2009. Выпуски канализации выполнены из труб полиэтиленовых напорных (технических) ПЭ100 SDR13,6 Ø110х8,1 по СТ РК ISO 4427- 2014. На сети запроектированы круглые канализационные колодцы

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

диаметром 1500мм из сборных железобетонных элементов по ТПР 902-09-22.84 ал.2. В сейсмическом районе, в целях исключения смещения колец, между ними устанавливаются Н-образные элементы, а между кольцом рабочей части и плитой перекрытия h-образные элементы по ТПР 901-09-11.84. Вблизи территории глэмпинга протекает приток реки Каскелен на расстоянии 16 метров в восточном направлении от территории объекта. Для целей водоснабжения используется привозная вода.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Ожидаемое воздействие на водные ресурсы

Работы будут проходить в пределах водохранных полосы и зоны реки Каскелен. Вблизи территории глэмпинга протекает приток реки Каскелен на расстоянии 16 метров в восточном направлении от территории объекта. Каскеле́н (каз. Қаскелең) — река в Казахстане, протекающая по территории Жамбылского и Карасайского районов Алматинской области. Согласно Приложению 1 к постановлению акимата Алматинской области от 21 ноября 2011 г. №246 «Об установлении водоохранных зон и полос, режима их хозяйственного использования в пределах административных границ Алматинской области» для реки Каскелен утверждена минимальная водоохранная зона 500 м. и 35 м водоохранная полоса.

Весь объем воды используемый для производственных нужд и на хозяйственнобытовые и питьевые нужд составляет 30,5 м3/период. Из них 3 м3 для строительных нужд (в т.ч. на пылеподавление), 27,5 куб.м.. хоз.бытовые нужды На строящемся объекте питьевое водоснабжение привозное, и водоотведение местное. Вода на объектах строительного периода расходуется на хоз-питьевые, технологические, противопожарные нужды, полив строительно-эксплуатационных дорог. На период строительства будет задействована арендованная автотехника, техническое обслуживание которой обеспечивается по Договору аренды, поэтому расходы воды на заливку радиаторов не предусматриваются. Доставка воды производится автотранспортом, соответствующим документам государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования. Привозная вода хранится в отдельном помещении или под навесом в емкостях, установленных на площадке с твердым покрытием. Емкости для хранения воды изготавливаются из материалов, разрешенных к применению для этих целей на территории Республики Казахстан. Чистка, мытье и дезинфекция емкостей для хранения и перевозки привозной воды производится не реже одного раза в десять календарных дней и по эпидемиологическим показаниям. Внутренняя поверхность механически очищается, промывается с полным удалением воды, дезинфицируется. После дезинфекции емкость промывается, заполняется водой и проводится бактериологический контроль воды. Для дезинфекции применяются дезинфицирующие средства, разрешенные к применению в Республике Казахстан. Вода, используемая для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, соответствует документам государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования. Система водоотведения санитарно-бытовых помещений строительных площадок осуществляется путем подключения их к существующей системе водоотведения по временной схеме. На стройплощадке и на строительных участках устанавливаются биотуалеты. Для приема бытовых стоков от объектов участкового хозяйства предусматривается устройство водонепроницаемых канализационных выгребов, которые подлежат опорожнению по мере наполнения с последующим вывозом ассенизационными машинами в места, в существующие сети канализации, согласно договору..

Воздействия на водные ресурсы (поверхностные и подземные воды) при

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

строительстве отсутствует, ввиду характера проводимых работ. Все работы ведутся на территории глэмпинга, не касаясь водной поверхности. Потребление и загрязнение водных ресурсов ливневыми водами также отсутствует, учитывая местный рельеф и предусмотренные мероприятия. Все хозяйственно бытовые сточные воды вывозятся и подвергаются очистке. Принятые проектные решения по сбору и вывозу сточных вод сводят до минимума возможность загрязнения ими подстилающей поверхности и прилегающей территории глэмпинга. Все проектные решения в части охраны и использования водных ресурсов, соответствуют основным положениям Правил охраны поверхностных вод РК.

На строительстве проектными решениями предусмотрена система хозяйственно бытовой канализации - вывоза сточных вод на очистку. В процессе проведения работ по подготовке строительной площадки образуются следующий вид сточных вод: хозяйственно бытовые от офисных и бытовых вагончиков и туалетов;

Система бытовой канализации предназначена для сбора и отведения бытовых сточных вод, образующихся в процессе жизнедеятельности персонала. Отведение всех образующихся хозяйственно-бытовых сточных вод будет осуществляться в изолированные выгреба и биотуалеты с последующим вывозом для очистки на соответствующие очистные сооружения в соответствии с требованиями РК.

При строительстве и жизнедеятельности персонала будут образовываться следующие виды сточных вод: бытовые и фекальные; •поверхностные (ливневые);

Бытовые сточные воды, образованные от умывальников и столовой, размещаемых в жилых блоках лагеря будут собираться в емкостях, и вывозиться на очистные сооружения с.Чунджа или в другое очистное сооружение по договору с его владельцем.

Фекальные сточные воды. Фекальные сточные воды будут образовываться в водонепронецаемых выгребах и биотуалетах, устанавливаемых на объекте строительства. Сточные воды от также вывозятся для очистки на очистные сооружения.

Поверхностные (ливневые) воды.

Места продолжительных стоянок техники, площадки приготовления и хранения материалов и ГСМ будут оборудованы водонепроницаемым основанием и лотками, отводящими поверхностные воды в колодцы. По мере накопления стоки будут вывозиться на очистные сооружения. Ливневые воды не содержат специфических веществ с токсичными свойствами. Основными примесями, содержащимся в стоке являются грубодиспергированные примеси, нефтепродукты, сорбированные главным образом на взвешенных веществах, минеральные соли и органические примеси естественного происхождения. Ливневые воды относятся к категории «загрязненные». Так как производственная база располагается за пределами водоохранной полосы локальное воздействие на качество водных ресурсов, связанных со стоком ливневых вод в зоне рассматриваемого объекта в период строительства не предвидится. Контроль технического состояния механизмов и техники также приводит к минимуму отрицательное воздействие на водные ресурсы.

Также учитывая что работы ведутся в водоохранной зоне и полосе реки Каскелен и согласно статьи 223 ЭК РК в пределах водоохранной зоны запрещается производство строительных, дноуглубительных и взрывных работ (за исключением противоселевых, противооползневых и противопаводковых), добыча полезных ископаемых, прокладка кабелей, трубопроводов и других коммуникаций, проведение буровых, сельскохозяйственных и иных работ, за исключением случаев, когда эти работы согласованы с уполномоченными государственными органами в области охраны

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

окружающей среды, использования и охраны водного фонда, проект отправлен на согласование в водно-бассейновую инспекцию.

Сброс сточных вод в водные объекты, на рельеф местности или в недра проектными решениями не предусматривается. Следовательно, определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ не предполагается

Ожидаемое воздействие на атмосферный воздух

На период строительства на строительной площадке будут находиться: 9 источников загрязняющих веществ, все неорганизованные источники... Всего выбрасывается 7 наименований загрязняющих веществ: Вещества второго класса: Марганец и его соединения –0,0000055 т/пер., Фтористые соединения – 0,0000013 т/пер., вещества третьего класса: железо оксиды – 0,00003 т/пер., диметилбензол – 0,0146 т/пер., взвешенные частицы – 0,0074 т/пер., пыль неорганическая с содержанием двуокси кремния 70- 20% -1,22051 т/пер., по ОБУВ уайт-спирит – 0,0056 т/пер.

Общий объем выбросов: 1,2481468 тонн за весь период строительства.

Учитывая временный характер воздействия на атмосферный воздух, применение рекомендованных проектом мероприятий можно сделать вывод, что в период монтажных работ существенного негативного влияния на здоровье людей в районе производства работ и в ближайших населенных пунктах не произойдет.

Ожидаемое воздействие на ресурсы растительного и животного мира

Участок проведения работ находится в границах существующего глэмпинга, где наблюдается антропогенное воздействие на животный мир, исходный природный ландшафт частично изменен. Основной фактор воздействия – фактор беспокойства. Поскольку объекты воздействия не охватывают больших площадей, на местообитание животного мира деятельность работ не оказывает значительного влияния. Результатом такого влияния становится, как правило, миграция животных на прилегающие территории, свободные от движения техники. Прилегающие земли становятся местом обитания животных и птиц. Современное состояние авифауны (птиц оседлых и гнездящихся) на территории города отличается следующими чертами: значительная синантропизация (существование, связанное с человеком), деградация аборигенного наземно гнездующегося комплекса вследствие загрязнения растительного покрова, наличия транспорта и строительной техники, усиливающей фактор его беспокойства. Воздействие хозяйственной деятельности не приведет к изменению создавшегося видового состава животного мира. После завершения работ произойдет быстрое восстановление видового состава животных и птиц, обитавших здесь ранее. С учетом предлагаемых мероприятий строительных грузов строго по дорогам; обслуживание транспортных автомашин и тракторов только на специально подготовленных и отведенных площадках; обязательный сбор строительных отходов и регулярный вывоз строительных отходов.

Воздействие на растительный покров может быть связано с рядом прямых и косвенных факторов, включая: 1. Механические повреждения; 2. Засорение; 3. Изменение физических свойств почв; 4. Изменение содержания питательных веществ. При строительстве вырубка и снос растительности не предусматривается. При реализации проекта ущерб животному миру не наносится.

Ожидаемое воздействие на земельные ресурсы

При строительстве объекта основными источниками потенциального воздействия на геологическую среду будут являться транспорт и спецтехника, земляные работы. На территории проектируемого объекта и в районе его расположения отсутствуют площади с залеганием полезных ископаемых. Для обеспечения грунтом в проекте предусмотрено

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

использовать существующих месторождений суглинка и песчано-гравийной смеси. Источники получения стройматериалов являются действующими, поэтому при строительстве объекта прямого воздействия на эти виды недропользования оказываться не будет. Непосредственно на участке строительства добыча строительных материалов не предусматривается. При соблюдении всех необходимых мероприятий строительство объекта не приведет к изменению сложившегося состояния геологической среды. Процесс строительства не окажет прямого воздействия на недра. Ожидаемые виды и объемы образования отходов

При проведении строительных и монтажных работ будут образовываться отходы, которые должны по возможности утилизироваться, или в конечном случае вывозиться на полигон ТБО. Отходы, которые будут образовываться при проведении строительства, будут двух видов: производственные и твердые бытовые.

Определение объемов образования отходов выполнено на основании: Сметных данных; Удельных норм образования отходов; Порядка нормирования объемов образования и размещения отходов производства (РНД 03.1.0.3.01 – 96);

Бытовые отходы складируются в контейнеры, методом раздельного сбора, и временно хранятся, на специально отведенной площадке

Строительные отходы и отходы от строительных материалов также складируются отдельно в специально отведенном месте и вывозятся на утилизацию специализированными организациями ТБО. Объёмы образования твёрдых бытовых отходов определены по нормам накопления мусора на 1 человека в год принятым РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядок нормирования объёмов образования и размещения отходов производства», Алматы. Численность, рабочего персонала, занятого на строительных работах будет составлять 25 человек, период строительства – 44 дней. Рабочие работают вахтовым методом, при строительстве вагончики используются для отдых и приема пищи, при этом используются одноразовые посуды. Согласно «Порядку нормирования объёмов образования и размещения отходов производства. РНД 03.1.0.3.01- 96»,

Образование твёрдых бытовых отходов составляет 0,3 куб.м/год на одного человека. Продолжительность строительства определен в 2,0 месяца. Общее годовое накопление бытовых отходов за весь период строительства составит: 0,3*25 /12*2*0,25 = 0,226 т.

Сбор хозяйственно-бытовых отходов будет производиться в контейнеры с последующим вывозом на полигон ТБО по мере накопления.

Огарки сварочных электродов. Расход электродов на весь период строительства составляет 0,026 тонн. Норма образования составляет: N = M ф x α, т/год, где M ф – фактический расход электрода, т/год; α - остаток электрода = 0,015 от массы электрода. Следовательно, объём огарков электродов сварки составляет 0,00039 т.

Промасленная ветошь. Промасленная ветощь образуется при обслуживании строительной техники и автомашин в объеме 0,000013 т.

Отходы отвердевших лакокрасочных материалов При покрасочных работах будут образоваться отходы лакокрасочных материалов (жидкие) и отходы отвердевших лакокрасочных материалов, в том числе и жестяные банки из- под краски. Общее количество лакокрасочного материала (краска, олифа, лаки и грунтовка), которое потребуется для окраски составит 2 кг/период. Лакокрасочный материал будет поставляться в жестяных банках по 2 кг каждая. Вес пустой банки составляет 0,2 кг. Количество отходов жестяных банок составит 0,0523 т/период

Таким образом, общее количество отходов 0,275703 т, из них вывозимые на

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

полигон от строительства составляет 0,226 т

Физические воздействия

Шум. При строительных работах на данном объекте физическими факторами воздействия будут являться шум, вибрация, электромагнитное излучение. Шум. Предполагается, что во время проведения работ по монтажным работам будут использоваться техника и автотранспорт. Рассчитанные уровни шума по октавным полосам частот, а также эквивалентный уровень показали соответствие установленным санитарным нормативам по всем показателям.

Вибрация. Максимальные уровни вибрации от всего виброгенерирующего оборудования при строительстве и эксплуатации объекта на территории жилой застройки не будут превышать предельно допустимых уровней, установленных СанПиН 3.01.032-97.

Электромагнитное излучение. Источники электромагнитного излучения при строительстве и эксплуатации объекта будут устанавливаться в соответствии с требованиями санитарных норм (СанПиН 3.01.036-97) и не окажут негативного влияния на здоровье населения.

Таким образом, предусмотренные в Проекте техника и оборудование, а также выполнение мероприятий по защите от воздействия физических факторов будут, способствовать поддержанию уровня допустимого воздействия на окружающую среду

Условия, при которых реализация намечаемой деятельности признается допустимой:

1. Соблюдение требований по накоплению отходов в соответствии со статьей 320 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI *(далее – Кодекс).*
2. Соблюдение требований по управлению строительными отходами в соответствии со статьей 376 Кодекса.
3. Соблюдение экологических требований по осуществлению деятельности в водоохранных зонах, в соответсвии со ст. 223 Кодекса.
4. Соблюдение экологических требований по охране поверхностных и подземных вод, а также общих требований об охране земель, согласно ст. 228 Кодекса.
5. Соблюдение мероприятий, направленных на защиту растительного и животного мира от негативных воздействий намечаемой деятельности, а также требований по сохранению биоразнообразия в соответствии со ст. 240 Кодекса.
6. Обеспечение недопустимости возникновения аварийных ситуаций.
7. Обеспечение соблюдения природоохранных мероприятий, предусмотренных Отчетом о возможных воздействиях.

Сведения о документах, подготовленных в ходе оценки воздействия на окружающую среду

1) Заявление на проведения оценки воздействия на окружающую среду (Первичное) KZ61RVX00983274 от 23.12.2023 г.;

2) Заключение об определении сферы охвата отчета по оценке воздействия на окружающую среду: KZ84VWF00113591 от 24.10.2023 г.;

3) Отчет о возможных воздействиях по проекту «Строительство водопровода и канализации для глэмпинга на территории маралового хозяйства».

4) Сводная таблица замечаний и предложений от 06.02.2024 года;

5) Протокол общественных слушаний от 22.01.2024 года.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Вывод: Представленный Отчет о возможных воздействиях по проекту«Строительство водопровода и канализации для глэмпинга на территории маралового хозяйства» допускается к реализации намечаемой деятельности при соблюдении условий, указанных в настоящем заключении.

Указанные выводы основаны на сведениях, представленных в отчете о возможных воздействиях ТОО «АЛАТАУ-МАРАЛЫ» при условии их достоверности.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Приложение

Представленный Отчет о возможных воздействиях по проекту «Строительство водопровода и канализации для глэмпинга на территории маралового хозяйства». соответствует Экологическому законодательству.

Дата размещения проекта отчета о возможных воздействиях на интернет ресурсе Уполномоченного органа в области охраны окружающей среды 25.12.2023 года.

Объявление о проведении общественных слушаний на официальных интернет-ресурсах уполномоченного органа: https://ecoportal.kz/ 30.11.2023 года.

На официальном интернет-ресурсе местного исполнительного органа (областей, городов республиканского значения, столицы) или официальном интернет-ресурсе государственного органа-разработчика: https://www.gov.kz/memleket/entities/almobl-tabigat 17.10.2023 года.

В средствах массовой информации:

- газета «В Ваши руки» №48(0318) от 05.12.2023 г.
- в эфире ТОО «Телеканал Жетысу» от 23.11.2023 г.

Электронная версия газеты и эфирная справка представлены в приложении к протоколу общественных слушаний.

В местах, специально предназначенных для размещения объявления в количестве 3 объявлений в г. Каскелен

Фотоматериалы представлены в приложениях к протоколам общественных слушаний.

Дата размещения проекта отчета о возможных воздействиях на официальных Интернет- ресурсах местных исполнительных органов 25.12.2023 года.

На Едином экологическом портале 24.12.2023 года.

На официальном интернет-ресурсе местного исполнительного органа (областей, городов республиканского значения, столицы) или официальном интернет-ресурсе государственного органа-разработчика (наименование и ссылки на официальные интернет–ресурсы и даты публикации) https://ecoportal.kz 25.12.2023 года.

Электронный адрес и номер телефона, по которым общественность могла получить дополнительную информацию о намечаемой деятельности, проведении общественных слушаний, а также запросить копии документов, относящихся к намечаемой деятельности:

ИП Джунусова Г.А., ip_junussova@inbox.ru, тел. +77773894420.

Электронный адрес и почтовый адрес уполномоченного органа или его структурных подразделений, по которым общественность могла направлять в письменной или электронной форме свои замечания и предложения к проекту отчета о возможных воздействиях – dep_eco.almatyobl@mail.ru.

Сведения о процессе проведения общественных слушаний:

Общественные слушания проведены 22 января 2024 года в 15:00 часов, по адресу Алматинская область, Карасайского район, г.Каскелен,ул. Абылайхана №213, посредством открытых собраний, а также в онлайн формате, посредством видеоконференцсвязи на платформе Zoom, присутствовали 7 человек, при проведении общественных слушаний проводилась видеозапись.

Все участники слушаний единогласно проголосовали об одобрении материалов отчета о воздействии «Строительство водопровода и канализации для глэмпинга на территории маралового хозяйства».

Секретарем общественных слушаний назначен – Бабалык Елбосын Асхатұлы, специалист ИП Джунусова Г.А.

Протокол размещен на Едином экологическом портале https://ecoportal.kz/ и на сайте местного исполнительного органа, в разделе «Общественные слушания».

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Руководитель департамента Байедилов Конысбек Ескендирович



Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.