

KZ44RYS00202212

12.01.2022 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Товарищество с ограниченной ответственностью "РОКОС- Агро", 030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, улица 41 РАЗЪЕЗД КУРСАНТСКОЕ ШОССЕ, дом № 16, 160340000246, НИ АРКАДИЙ ЮРЬЕВИЧ, +77029192050, agro.argo@bk.ru

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) трубопроводы и промышленные сооружения для транспортировки нефти, химических веществ, газа, пара и горячей воды длиной более 5 км. (Наружные сети газоснабжения основной площадки. Подводящие сети. Общая протяженность трассы газопровода составляет, всего – 22364,0 м; проект разработан на основании ТУ №03-гор-2020-00002566 от 05.11.2020 г. выданных АО АПФ "КазТрансГаз Аймак", по газопроводу подаётся очищенный газ "Бухара-Урал", для работы отопительных котлов, обогрева помещений и горячего водоснабжения)..

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) впервые разрабатывается, ранее не подавалось;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) впервые разрабатывается, ранее не подавалось.

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Объект расположен в южной части г. Актобе, в 15 км от города и в 5,0 км от п. Бауырластар. Газопровод расположен вдоль проектируемых автомобильных дорог. Размещение объекта обосновывается актами выбора земельных участков..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Общая протяженность трассы газопровода составляет, всего – 22364,0 м; суммарный расход газа - 5838,4 м³/час; ТУ на подключение №03-гор-2020-00002566 от 05.11.2020 г. выданных АО АПФ "КазТрансГаз Аймак"..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Общая протяженность трассы газопровода составляет, всего – 22364,0 м. Газопровод среднего давления запроектирован из полиэтиленовых труб СТ РК ИСО 4427-2004 (ГОСТ Р 50838-95) ПЭ100 SDR

-11 Ø315x28,6 мм., L=15 874,0 м., Ø160x14,6 мм., L=1982,0 м., Ø110x10,0 мм., L=4457,0 м; В целях предотвращения механического повреждения газопровода предусматривается укладка пластмассовой сигнальной ленты жёлтого цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «Сак болыңыз! » « Осторожно! Газ!» по ГОСТ 10354-82 от верха присыпаемого газопровода на 0,2 метра. Контроль качества сварных стыков газопровода среднего давления-Г2 согласно СП РК 4.03-101-2013г., табл.22 составляет 50%. Переходы полиэтилен - сталь выполнить с помощью переходников ПЭ- ВП/сталь по СТ РК ГОСТР 52134-2010. Повороты в вертикальной и горизонтальной плоскостях полиэтиленового газопровода выполнить с помощью отводов по СТ РК ГОСТР 52134-2010, стального газопровода по ГОСТ 17375-2001. Переход с одного диаметра на другой выполнить с помощью переходов по СТ РК ГОСТР 52134-2010. Стальные участки неразъемного соединения должны быть покрыты изоляцией "весьма усиленного" типа. На выходе из земли устанавливается переход ПЭ-Сталь ПЭ100 SDR11 с вертикальным расположением неразъемного соединения, установить отключающее устройство - кран шаровой ду-100. Для понижения давления с высокого до среднего и поддержания его на заданном уровне проектом предусмотрена установка газорегуляторного блочного пункта с двумя линиями редуцирования и с узлом учета газа..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и попуттилизацию объекта) март 2023 - октябрь 2023.

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и попуттилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования постановление Акимата города Актобе №1665 от 16 апреля 2021 года на проведение проектных и изыскательских работ ТОО "РОКОС-Агро";

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности не предусмотрено;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитивая) не предусмотрено;

объемов потребления воды не предусмотрено;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов не предусмотрено;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) не предусмотрено;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации При строительстве будут проводиться работы по рубке и переносу зелёных насаждений. Порода деревьев - вяз мелколистный. В порядке компенсации вместо 1 вырубленного будут высаживаться 10 деревьев.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром не предусмотрено пользование животным миром;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования не предусмотрено пользование животным миром;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных не предусмотрено пользование животным миром;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира не предусмотрено пользование животным миром;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования используются материалы и изделия, в объёмах и ценах согласно сметных расчётов, электрическая энергия поставляется согласно ТУ по временному электроснабжению.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью. Отрицательное воздействие на земли, атмосферу, поверхностные природные водоемы и подземные воды не ожидается..

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей). Ориентировочно: при производстве земляных работ: пыль неорганическая 3 класс опасности - 2,12 т/г; при производстве сварочных работ: марганец и его соединения - 2 класс опасности - 0,0078 т/г; железа диоксид - 3 класс опасности - 0,067 т/г; азота диоксид - 2 класс опасности - 0,066 т/г; при покрасочных работах: уайт-спирит - 4 класс опасности - 0,019 т/г; диметилбензол - 3 класс опасности - 0,059 т/г; метилбензол - 3 класс опасности - 0,037 т/г; бутилацетат - 4 класс опасности - 0,0072 т/г; пропан-2-он - 4 класс опасности - 0,015 т/г; при производстве стыковки полиэтиленовых труб: углеводороды предельные C₁₂₋₁₉ - 4 класс опасности - 0,00015 т/г..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей отсутствуют.

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей. Ориентировочно: Упаковка от материалов и оборудования (картон, полиэтиленовая плёнка), бытовые отходы работников (пластиковая тара из под воды, пакеты, бумага), отходы сварочных материалов (огарки электродов), обрезки полиэтиленовых труб, отходы ветоши промасленной, жестяная тара из под краски. После окончания строительных работ, строительная площадка будет освобождена от образовавшего строительного и бытового мусора, который будет вывозиться на полигон ТБО и передаваться на утилизацию сторонним организациям по договорам..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений. лицензия на осуществление строительно-монтажных работ (в части сетей газоснабжения, газораспределения), разрешение на вырубку деревьев, разрешение на применение оборудования, согласования с местными исполнительными и уполномоченными органами..

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) не применится.

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности. Отрицательное воздействие на земли, атмосферу, поверхностные природные водоемы и подземные воды не ожидается..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости не предвидится.

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий. Отрицательное воздействие на землю, атмосферу, поверхностные природные водоемы и подземные воды не ожидается. В период проведения строительно-монтажных работ предусматривается повышение уровня

шума на площадке. Технологические операции носят кратковременный характер, поэтому негативное влияние физических факторов на окружающую среду незначительно. Проектными решениями предусмотрено использование такого оборудования, при котором уровни звука, вибрации, электромагнитного излучения и освещения будут обеспечены в пределах, установленных нормативных документов действующие на территории РК. Источники электромагнитного, радиационного воздействия отсутствуют. Проектируемый объект не будет использовать недра земли, в связи с чем, данный раздел не разрабатывался. Перед началом строительства с участка предусматривается снятие ПРС и ПСП с перемещением на площадку временного складирования расположенной на свободной от строительства территории с целью дальнейшего использования для рекультивации нарушенных земель и благоустройства. После окончания строительных работ, строительная площадка будет освобождена от образовавшего строительного и бытового мусора, который будет вывозится на полигон ТБО..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) не рассматривалось, в виду того, что строительство газопровода осуществляется к основной площадке, имеющей в наличии акты на землю, выданные уполномоченными органами.
Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
Ни Аркадий Юрьевич

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

