

«Қоршаған ортаға әсерді бағалаудың қамту саласын
айқындау туралы және (немесе) көзделіп отырған
қызметтің әсер ету скринингін айқындау туралы
қорытынды беру» мемлекеттік қызмет көрсету
қағидаларына 1-қосымша

KZ17RYS00603890

19-сәу-24 ж.

Көзделіп отырған қызмет туралы өтініш

1. Белгіленген қызметтің бастамашысы туралы мәліметтер:
жеке тұлға үшін:

тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе), тұрғылықты жерінің мекенжайы, жеке сәйкестендіру нөмірі, телефоны, электрондық поштасының мекенжайы;

заңды тұлға үшін:

"Еңбекшіқазақ ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі, 040400, Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Есік қ.ә., Есік қ., Жамбыл Даңғылы, № 21А ғимарат, 230940007145, БЕКБОСЫНОВ АЙБОЛ ЕРСЕРИКОВИЧ, +77021830793, Aibol_lobia@mail.ru

атауы, орналасқан жерінің мекенжайы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, бірінші басшы туралы деректер, телефоны, электрондық поштасының мекенжайы.

2. Қазақстан Республикасы Экология кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) 1-қосымшасына сәйкес көзделіп отырған қызмет түрлерінің жалпы сипаттамасы және олардың сыныптамасы Рабочий проект «Строительство нового моста и дороги г.Есик». Длина автомобильной дороги: 1км 654 м по основной дороге и 456м примыкание. Намечаемая деятельность относится к Приложению 1, раздел 2, п.7, пп.7.2 строительство автомобильных дорог протяженностью 1 км и более и (или) с пропускной способностью 1 тыс. автомобилей в час и более.

3. Қызмет түрлеріне елеулі өзгерістер енгізілген жағдайларда:

бұрын қоршаған ортаға әсерді бағалау жүргізілген объектілердің қызмет түрлеріне және (немесе) қызметіне елеулі өзгерістердің сипаттамасы (Кодекстің 65-бабы 1-тармағының 3) тармақшасы) Намечаемая деятельность проводится впервые. Ранее не проводилась оценка воздействия на окружающую среду. Заключение о результатах оценки воздействий на окружающую среду ранее не выдавалось.;

өздеріне қатысты бұрын көзделіп отырған қызметтің әсер ету скринингінің нәтижелері туралы қорытынды берілген объектілердің қызмет түрлеріне және (немесе) қызметіне қоршаған ортаға әсер етуге бағалау жүргізу қажеттілігінің жоқтығы туралы қорытындымен елеулі өзгерістердің сипаттамасы (Кодекстің 65-бабы 1-тармағының 4) тармақшасы) Ранее не выдавалось заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности Изменений видов осуществляемой деятельности не планируется..

4. Көзделген қызметті жүзеге асырудың болжамды орны туралы мәліметтер, орынды таңдаудың негіздемесі және басқа орындарды таңдау мүмкіндіктері Автомобильный мост через р.Есик на ПК2+04 спроектирован в г.Есик Енбекшиказахского района, Алматинской области. Автомобильная дорога и мост спроектированы на основании постановления Акимата Енбекшиказахского района Алматинской области, выбор другого места не представляется рассматривается. .

5. Объектінің қуатын (өнімділігін), оның болжамды мөлшерін, өнімнің сипаттамасын қоса алғанда, көзделіп отырған қызметтің жалпы болжамды техникалық сипаттамалары Мостовое сооружение обеспечит беспрепятственный проезд жителям города от улицы Алтын Адам до улицы Абая. Техническая категория – магистральная улица общегородского значения, непрерывного движения. Проектируемый мост балочно-разрезной системы капитального типа. Уровень ответственности – II (нормальный). Габарит моста - Г-17,0+2х1,5м. Схема моста – 3х21,0 м. Полная длина – 63,8 м. Длина переходных плит – 8,0 м. Расчетная скорость движения по основной дороге-80км/ч, по примыкающей-40км/ч. Длина проектируемой автомобильной дороги 1654м, по примыканиям 456м..

6. Көзделіп отырған қызмет үшін болжанатын техникалық және технологиялық шешімдердің

қысқаша сипаттамасы По административному делению проектируемый участок проходит по землям города Есик Алматинской области. Вид работ – новое строительство; Категория подходов к мосту – «Магистральная улица городского значения, регулируемого движения»; Категория дороги по улице Набережная – «Улицы и дороги местного значения, улица в жилой застройке»; Район строительства – IV дорожно-климатическая зона; Подрядная организация по строительству объекта будет определена на конкурсной основе. При проектировании раздела организации строительства в расчетах принят двухсменный режим рабочего дня. Климатические условия по требованиям к дорожно-строительным материалам – суровые. Размещение площадок для промежуточного складирования дорожно-строительных материалов представлено на схеме доставки материалов. В рабочем проекте предусмотрено: - Строительство участка подходов к мосту под категорию «Магистральная улица общегородского значения, регулируемого движения» протяжением 1654,0м, в том числе протяжение моста 63,80м; - Строительство дороги по ул. Набережной под категорию «Улицы и дороги местного значения, улица в жилой застройке», протяжением 443,13м. Расчетная скорость движения -80 км/час. Число полос движения-4. Ширина полосы движения-3,5-4 м. Асфальтобетонное покрытие устраивается в два слоя общей толщиной 90мм. Нижний слой из мелкозернистой горячей плотной асфальтобетонной смеси типа Б марки I по СТ РК 1225 -2019 толщиной 40мм. Верхний слой ЩМА-20, толщиной 50мм. Проектный поперечный профиль шириной 12 м по верху предусматривает устройство двух полос движения по 3,5 м, обочин шириной 2,5 м. В проекте предусмотрен двухскатный поперечный профиль. В проекте предусмотрены один тип дорожной одежды: Тип I - дорожная одежда, толщиной 0,54 м, с покрытием из щебеночно-мастичного ЩМА-20 асфальтобетона - применен на подходах к мосту через реку Есик и на дороге по улице Набережной. Конструкция дорожной одежды запроектирована исходя из требований, предъявляемых к дорожной одежде в отношении прочности, долговечности и морозоустойчивости. Расчет дорожной одежды производился по трем критериям: на упругий прогиб, на сдвиг в подстилающих грунтах и основании, на сопротивление растяжению при изгибе. Расчет дорожной одежды произведен исходя из минимального требуемого модуля упругости на поверхности покрытия для дорожных одежд капитального типа. Отвод дождевых и талых вод с проезжей части автомобильной дороги предусмотрен продольными и поперечными уклонами. Установка сигнальных столбиков предусматривается: 1. На кривых в плане и на подходах к ним на различных расстояниях, определяемых радиусами поворотов; 2. На съездах, в зависимости от радиуса закругления; 3. При высоте насыпи земляного полотна от 2 до 3 м..

7. Көзделіп отырған қызметті іске асыруды бастаудың және оны аяқтаудың болжамды мерзімдері (объектіні салуды, пайдалануды және кейіннен кәдеге жаратуды қоса алғанда) Проектируемые работы, предусмотренные данным проектом, планируется начать во 2 квартале 2024г., срок выполнения работ – 9 месяцев. Эксплуатация объекта – бессрочная, так как это автомобильная дорога. Постутилизация не предусмотрена. .

8. Объектілерді салуды, пайдалануды және кейіннен кәдеге жаратуды қоса алғанда, көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру үшін қажетті ресурстар түрлерінің сипаттамасы (болжанып отырған сапалық және ең жоғары сандық сипаттамаларды, сондай-ақ оларды пайдалану болжанып отырған операцияларды көрсете отырып):

1) жер учаскелерін, олардың алаңдарын, нысаналы мақсатын, болжамды пайдалану мерзімдерін айқындайды Участок, отведенный под намечаемую деятельность, находится за пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. Согласно постановлению акимата Енбекшиказахского района Алматинской области № 1331 от 23.02.2023г., подлежат изъятию земельные участки для строительства на них автомобильной дороги и строительства моста. Площадь земельного участка – 6,2га.;

2) су ресурстарын:

сумен жабдықтаудың болжамды көзі (орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйелері, орталықтандырылмаған сумен жабдықтау үшін пайдаланылатын су объектілері, тасымалданатын су), су қорғау аймақтары мен белдеулерінің бар-жоғы туралы мәліметтер, олар болмаған кезде – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оларды белгілеу қажеттігі туралы, ал Бар болса – көзделіп отырған қызметке қатысты олар үшін белгіленген тыйым салулар мен шектеулер туралы қорытынды Питьеовое и техническое водоснабжение предусмотрено из централизованного водопровода г. Есик. Система водоснабжения централизованная. Участок работ находится в водоохранной зоне р. Есик. Режим хозяйственного использования водоохранных зон и полос согласно Приложения 1 к постановлению акимата Алматинской области N 60 от 04 мая 2010 года "Об установлении водоохранных зон и полос, режима их хозяйственного использования в пределах административных границ Алматинской области на реках Малая Алматинка, Каскелен, Талгар, Есик, Каратал и Коксу";

су пайдалану түрлері (жалпы, арнайы, оқшауланған), қажетті судың сапасы (ауыз су, ауыз су емес) Водопользование общее. Качество воды соответствует требованиям ГОСТ 2761-84. Качество воды: питьевая-для хоз.бытовых нужд рабочих, непитьевая для пылеподавления. ;

суды тұтыну көлемі Расход воды в период строительства составит: на технические нужды – 17179,019087 м3/период, на хозяйственно-питьевые нужды – 91,3524 м3/период. На период эксплуатации потребности в водных ресурсах нет.;

су ресурстарын пайдалану жоспарланатын операциялар На объекте используется вода питьевая-для хоз. бытовых нужд рабочих, непитьевая для пылеподавления.;

3) жер қойнауын пайдалану құқығының түрі мен мерзімдері, олардың географиялық координаттары (егер олар белгілі болса) көрсетілген жер қойнауы учаскелері Пользование недрами проектом не предусмотрено. Координаты участка работ: Основная ось 1.43° 22' 18.3805";77° 25' 40.8862" 2.43° 22' 24.5562";77° 25' 49.4353" 3.43° 22' 25.2127";77° 25' 50.3568" 4.43° 22' 27.4031";77° 25' 53.6267" 5.43° 22' 29.4775";77° 25' 57.0359" 6.43° 22' 31.4312";77° 26' 0.5766" 7.43° 22' 33.2596";77° 26' 4.2409" 8.43° 22' 34.9587";77° 26' 8.0204" 9.43° 22' 36.5247";77° 26' 11.9066" 10.43° 22' 37.9538";77° 26' 15.8905" 11.43° 22' 39.2430";77° 26' 19.9633" 12.43° 22' 39.3505";77° 26' 20.3286" 13.43° 22' 45.9211";77° 26' 42.7942" Примыкание 1.43° 22' 36.8215";77° 26' 12.6958" 2.43° 22' 34.7628";77° 26' 14.1342" 3.43° 22' 33.9573";77° 26' 14.7652" 4.43° 22' 33.7748";77° 26' 14.9284" 5.43° 22' 32.8619";77° 26' 15.8764" 6.43° 22' 32.2660";77° 26' 16.5745" 7.43° 22' 31.3985";77° 26' 17.4806" 8.43° 22' 31.3095";77° 26' 17.5622" 9.43° 22' 30.2716";77° 26' 18.3811" 10.43° 22' 28.5396";77° 26' 19.5590" 11.43° 22' 25.6383";77° 26' 21.5323" 12. 43° 22' 24.3870";77° 26' 22.3834" .Мост 1.43° 22' 22.3003";77° 25' 46.3124" 2.43° 22' 23.7542";77° 25' 48.3251";

4) өсімдік ресурстарының түрлері, көлемі, сатып алу көздері (оның ішінде егер оларды қоршаған ортада жинау жоспарланса, оларды дайындау орындары) және пайдалану мерзімдері, сондай-ақ көзделіп отырған қызметті жүзеге асыратын жерде жасыл екпелердің болуы немесе болмауы, оларды кесу немесе көшіру қажеттігі, кесілуге немесе көшірілуге жататын жасыл екпелердің саны, сондай-ақ өтем тәртібімен отырғызылуы жоспарланған жасыл екпелердің мөлшері туралы мәліметтер көрсетілген Растительность рассматриваемой территории характерна для засушливой степной зоны и представлена ковыльным и полынно-злаковым разнотравьем – ковыль, типчак, тонконог, овсец, степная тимopheевка, волоснец, полынь, а в поймах рек и балок – костровые и пирейные луга, заросли камыша. Травяной растительностью покрыта вся окружающая местность. Древесная растительность встречается только в населенных пунктах и по берегам реки и балок. Приобретение растительных ресурсов проектом не предусматривается. Вырубка, пересадка зеленых насаждений проектом не предусмотрены. ;

5) жануарлар дүниесі объектілерінің түрлерін, олардың бөліктерін, дериваттарын, жануарлардың пайдалы қасиеттері мен тіршілік ету өнімдерін:

жануарлар дүниесін пайдалану көлемі Пользование животным миром проектом не предусмотрено;

жануарлар дүниесін пайдаланудың болжамды орны және пайдалану түрі Пользование животным миром проектом не предусмотрено;

жануарлар дүниесі объектілерін, олардың бөліктерін, дериваттары мен жануарлардың тіршілік ету өнімдерін сатып алудың өзге де көздерін сатып алу Приобретение объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных проектом не предусмотрено;

жануарлар дүниесі объектілерін пайдалану жоспарланатын операциялар Использование объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных проектом не предусмотрено;

6) сатып алу көзін, пайдалану көлемдері мен мерзімдерін көрсете отырып, көзделіп отырған қызметті (материалдарды, шикізатты, бұйымдарды, электр және жылу энергиясын) жүзеге асыру үшін қажетті өзге де ресурстарды Снабжение строительства конструкциями и строительными материалами осуществляется согласно "Ведомости источников получения и транспортировки дорожно-строительных материалов, изделий и полуфабрикатов". Дальность возки материалов приведена в этой же ведомости. Доставка строительных конструкций производится ж.д. транспортом до г.Алматы, далее до строительной площадки - автотранспортом – 91км. Асфальтобетон и бетонную смесь доставляется с с.Ават автотранспортом на расстояние 20 км от ПК0+0. Щебень, фракционированный из месторождения АО «ДСУ» №13автотанспортом 20 км на юго-восток. Вода для бытовых нужд и технических целей осуществляется из водопровода г. Есик на расстоянии 4 км до трассы. Электроэнергией строительство обеспечивается от передвижной электростанции ПЭС-60. Обеспечение сжатым воздухом производится от передвижных компрессоров. Обеспечение строительства людьми и жильем предусматривается за счет наличия их в строительных подразделениях. Перевозка рабочих и служащих осуществляется автобусом типа ПАЗ-652. На месте строительства устраивается строительная площадка (0,5га) с размещением на ней площадок для складирования материалов конструкций и временных зданий и сооружений. Сроки использования строительных ресурсов-на время ведения СМР: со 2 квартала 2024г. - 9 месяцев.;

7) пайдаланылатын табиғи ресурстардың тапшылығына, бірегейлігіне және (немесе) жаңартылмайтындығына байланысты олардың сарқылу тәуекелі жатады Риски истощения используемых природных ресурсов исключены.

9. Атмосфераға ластаушы заттардың күтілетін шығарындыларының сипаттамасы: ластаушы

заттардың атаулары, олардың қауіптілік сыныптары, шығарындылардың болжамды көлемі, уәкілетті орган бекіткен ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне (бұдан әрі – ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидалары) сәйкес деректері ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне енгізілуге жататын ластауыштардың тізбесіне кіретін заттар туралы мәліметтер Перечень выбрасываемых загрязняющих веществ: железа оксиды – (ПДКс.с. - 0.04 мг/м³; 3класс) – 0,014529т, марганец и его соединения-(ПДКм.р. - 0.01 мг/м³, ПДКс.с. - 0.001 мг/м³, 2класс)-0,000415т, азота диоксид- (ПДКм.р. - 0.2 мг/м³, ПДКс.с.-0.04мг/м³; 2класс)-0,44821т, азота оксид – (ПДКм.р. – 0,4 мг/м³, ПДКс.с.-0.06мг/м³;3класс)-0,7625т, углерод- (ПДКм.р. - 0.15 мг/м³, ПДКс.с.-0.05 мг/м³; 3класс)-0,037т, серы диоксид- ПДКм.р. - 0.5 мг/м³, ПДКс.с.-0.05мг/м³; 3класс)-0,069т, углерода оксид – (ПДКм.р. - 5 мг/м³, ПДКс.с.-3мг/м³; 4класс)- 0,370647т, фториды неорганические плохо растворимые- (ПДКм.р. - 0.2 мг/м³, ПДКс.с.-0.03мг/м³;2класс)- 0,682т, диметилбензол- (ПДКм.р. - 0.2 мг/м³;3класс)-0,366214т, метилбензол- (ПДКм.р. - 0.6 мг/м³;3класс)-0,004253т, бутилацетат- (ПДКм.р. - 0.1 мг/м³;4класс)-0,000787т, этилцеллозольв (ОБУВ-0,7)-0,0012т, керосин- (ОБУВ 1,2), уайт-спирит- (ОБУВ 1)-0,261958т, углеводороды предельные С12-19- (ПДКм.р. - 1 мг/м³;4 класс)-4,795т, пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния- (ПДКм.р. - 0.3 мг/м³, ПДКс.с. - 0.1 мг/м³;3класс)-14,6065т, пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния (ПДКм.р. – 0,5 мг/м³, ПДКс.с. - 0.15 мг/м³;3класс)-0,02т, взвешенные вещества (ПДКм.р. – 0,5 мг/м³, ПДКс.с. - 0.15 мг/м³;3класс)-0,123256т, углеводороды предельные С12-С19-(ПДКм.р. –1мг/м³, 4класс)-7,0394т, свинец и его соединения (ПДКм.р. –0,001мг/м³, 1класс) - 0,00000000013т, олова оксид (ПДКс.с. – 0,02мг/м³, 3класс), гидроокись кальция (ОБУВ– 0,02мг/м³)-0,000223т, пыль абразивная (ОБУВ– 0,04мг/м³)-0,00468т, формальдегид (ПДКм.р. – 0,035 мг/м³, ПДКс.с. - 0.03 мг/м³;2класс)-0,006954т. Данные вещества, входят в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей. Однако выбросы этих загрязняющих веществ, не превышают пороговых значений загрязняющих веществ, указанных в Приложении 2 приказа министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 31.08.2021 года №346. В период строительных работ предполагается 24 неорганизованных источника загрязнения атмосферы и 4 организованных источника загрязнения атмосферы. Количество выбросов загрязняющих веществ: ≈27,7988 т/период; В период эксплуатации выбросы загрязняющих веществ отсутствуют..

10. Ластауыш заттар төгінділерінің сипаттамасы: ластауыш заттардың атаулары, олардың қауіптілік сыныптары, төгінділердің болжамды көлемдері, ластауыштардың тізбесіне кіретін, олар бойынша деректер ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидаларына сәйкес ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне енгізілуге жататын заттар туралы мәліметтер Сброс сточных вод в открытые водоемы и на прилегающую территорию, а также устройство поглощающих колодцев не предусмотрено..

11. Басқару көзделіп отырған қызметке жататын қалдықтардың сипаттамасы: қалдықтардың атауы, олардың түрлері, болжанатын көлемдері, нәтижесінде олар түзілетін операциялар, ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидаларында қалдықтарды тасымалдау үшін белгіленген шекті мәндерден асып кету мүмкіндігінің болуы немесе болмауы туралы мәліметтер В период проведения строительства прогнозируется образование отходов: тара из-под лакокрасочных материалов, ТБО, осадка от мойки колес, отходы сварки, строительный мусор. Общее количество образующихся отходов составит: 559,0482 т/период, из которых: - опасные – 0,0482 т/период - неопасные – 559 т/период Превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей не предвидится. В период эксплуатации отходы производства и потребления не образуются..

12. Көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру үшін болуы мүмкін рұқсаттардың және осындай рұқсаттарды беру құзыретіне кіретін мемлекеттік органдардың тізбесі Заключение государственной вневедомственной экспертизы в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-ІІ «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», Выдаваемое РГП «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» (РГП «Госэкспертиза») Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. Заключение по результатам сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности, выдаваемое РГУ "Департамент экологии по Алматинской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан" Согласование ГУ «Балхаш-Алакольская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов» .

13. Экологиялық нормативтермен немесе қоршаған орта сапасының нысаналы көрсеткіштерімен, ал олар болмаған кезде – Гигиеналық нормативтермен салыстыра отырып, көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру болжанатын аумақтағы және (немесе) акваториядағы қоршаған орта компоненттерінің ағымдағы жай-күйінің қысқаша сипаттамасы; егер бастамашыда осындай болса, фондық зерттеулердің

нәтижелері; далалық зерттеулер жүргізу қажеттілігі немесе қажеттілігінің жоқтығы туралы қорытынды (фондық зерттеулер нәтижелері болмаған немесе жеткіліксіз болған, көзделіп отырған қызметті жүзеге асыратын жерде тарихи ластану объектілерін, бұрынғы әскери полигондарды және басқа да объектілерді қоса алғанда, қоршаған ортаға әсері зерттелмеген немесе жеткілікті зерттелмеген объектілердің болуы) Ввиду того, что намечаемая деятельность будет осуществляться на уже ранее освоенной территории, район участка строительства подвержен химическому загрязнению почв. Источниками химического загрязнения почв являются выбросы от транспортных средств (выхлопные газы, загрязнение нефтепродуктами). Фактическая фоновая концентрация не учитывается, так как на территории района отсутствуют посты наблюдения РГП «Казгидромет». Растительный и животный мир не подвержен видовому изменению, ввиду ранее сложившегося фактора беспокойства. Участок не затрагивает памятников природы, истории, архитектуры, курганов, заповедников, заказников. Необходимости проведения полевых исследований нет. .

14. Көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру нәтижесінде қоршаған ортаға теріс және оң әсер етудің ықтимал нысандарының сипаттамасы, олардың ықтималдығы, ұзақтығы, жиілігі мен қайтымдылығы ескеріле отырып, олардың сипаты мен күтілетін ауқымы, олардың маңыздылығын алдын ала бағалау 1. Намечаемая деятельность (НД) не затрагивает и не оказывает косвенное воздействие на: - территории Каспийского моря (в том числе заповедной зоны), ООПТ, их охранных зон, территорий земель оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения 2. НД направлена на восстановл. водопропускных сооружений после паводков; 3. НД не приведет к изменениям рельефа местности, истощению, опустыниванию, водной и ветровой эрозии, селям, подтапливанию, заболачиванию, вторичному засолению, иссушению, уплотнению и другим процессам нарушения почв. 4. НД не включает лесопользование, использование (исп-е) растит-ти, спец. водоп-е, пользование животным миром, исп-е прир. ресурсов. не предусматривает отчуждение новых земель. 5. НД не связана с произв-м, использованием, хранением, транспорт-й или обработкой в-в, или материалов, способных нанести вред здоровью человека, окр. среде. 6. После завершения работ образование отходов отсутствует. 7. Выбросы ЗВ описаны в п. 9 Заявления, носят кратковременный характер. НД не создаст превышения расчетных максимальных концентраций ЗВ над значениями ПДК, ни по одному из расчетных веществ. После завершения СМР выбросы ЗВ не прогнозируются. 8. Возникающий при работе техники шум, по характеру спектра относится к широкополосному, уровень звука которого непрерывно изменяется во времени и является эпизодическим процессом. Масштаб воздействия кратковременный, на период СМР. 9. Ближайшими водным объектом является р.Есик, объект строительства находится в ВОЗ реки. 10. При соблюдении ТР, НД не приведет к возникновению аварий, способных оказать воздействие на окр. среду и здоровье человека. 11. НД не приведет к экол. обусловленным изменениям демограф. ситуации, рынка труда, условий проживания населения и его деят-ти. 12. НД не повлечет стр-во или обустройство других объектов (трубопроводов, дорог, линий связи, иных объектов), способных оказать воздействие на окр среду. 13. Процесс стр-ва носит кратковрем. характер и не оказывает кумулят. возд-я на окружающую среду. 14. НД планируется на терр-и, где отсутствуют объекты, имеющие особое эколог., научное, историко-культурное, эстетическое или рекреац. значение, расположенные вне ООПТ, земель оздор-о, рекр-го и ист.-культ. назначения. 15. НД не оказывает воздействие на компоненты природной среды, важные для ее состояния или чувств-е к воздействиям вследствие их экол. взаимосвязи с другими компонентами 16. На территории отсутствуют охраняемые, краснокниж. виды растений или животных 17. НД не оказывает возде-е на маршруты или объекты, исп-е людьми для посещения мест отдыха. 18. НД не оказывает возд-е на транспорт. маршруты, подверженные рискам возникновения заторов или создающие экол. проблемы. 19. НД не оказывает воздействие на терр-и или объекты, имеющие истор. или культ. ценность. 20. Не повлечет за собой застройку незастроенных земель 21. Не оказывает воздействие на зем. участки или недвиж. имущество других лиц 22. Не оказывает возд-е на насел. или застроенные терр-ии 23. На тер-и отсутствуют больницы, школы, культовые объекты, объекты, общедоступные для населения 24. Отсутствуют тер-ии с ценными, высококач. или огранич. прир. ресурсами, (подземными водами, пов-ми вод. объектами, лесами, сельскохоз. угодьями, рыбохоз. водоемами, местами, пригодными для туризма, ПИ) 25. НД направлена на восст-е участка дороги 26. НД не создаст экол. проблемы под влиянием землетрясений, просадок грунта, оползней, эрозий, наводнений, а также экстрем.х или неблагопр. Климат. условий. Полож. возд-я: Качественное дорожное покрытие автомобильной дороги, дополнительные преимущества получают жители г. Есик и других н.п., следующих транзитом по данному участку автодороги, это также обозначает потенциальное увеличение рабочих мест..

15. Қоршаған ортаға трансшекаралық әсер етудің ықтимал нысандарының сипаттамасы, олардың ықтималдығы, ұзақтығы, жиілігі мен қайтымдылығын ескере отырып, олардың сипаты мен күтілетін ауқымы Трансграничные воздействия на компоненты окружающей среды отсутствуют, ввиду таких факторов как расположение объекта - удаленность от территорий, находящихся под юрисдикцией другого государства, соблюдение гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха, почвенного покрова,

физических факторов воздействия, растительного и животного мира, на границе установленной санитарно-защитной зоны и за ее пределами. Таким образом трансграничные воздействия не ожидаются..

16. Қоршаған ортаға қолайсыз әсер етудің ықтимал нысандарының алдын алу, болдырмау және азайту жөніндегі, сондай-ақ оның салдарын жою жөніндегі ұсынылатын шаралар Намечаемая деятельность будет осуществляться с выполнением всех требований по технике безопасности, охраны окружающей среды, рационального и комплексного использования недр. - тщательная технологическая регламентация проведения работ; - регулярные технические осмотры оборудования, замена неисправных материалов и оборудования; -использование исправной техники. - соблюдение природоохранных требований законодательных и нормативных актов (Водный Кодекс и др.); - заправка дорожно-строительной и транспортной техники, установка временных складов ГСМ, хранение и размещение других вредных веществ, используемых при строительстве участков должны осуществляться при жестком соблюдении соответствующих норм и правил, исключающих загрязнение грунтовых вод (установка емкостей с ГСМ – только на поддонах; мойка техники – только в специально отведенных местах, оборудованных грязеуловителями; запрещение слива остатков ГСМ на рельеф). - обеспечение благоприятных и безопасных условий труда, а также обеспечение рациональных производственных, транспортных и инженерных связей на площадках; -обеспечение средствами пожаротушения, инструментами и инвентарем. - организация системы сбора, транспортировки и утилизации отходов, исключающую загрязнение почвы отходами производства; - организация своевременной сдачи отходов; - использование герметичных емкостей или бочек для сбора и временного хранения жидких отходов, в случае их образования..

17. Көрсетілген көзделіп отырған қызметтің мақсаттарына қол жеткізудің ықтимал баламаларының және оны жүзеге асыру нұсқаларының сипаттамасы (баламалы техникалық және технологиялық шешімдерді және объектінің орналасқан жерін пайдалануды қоса алғанда) Альтернатив достижения целей проекта нет. .

Қосымшалар (өтініште көрсетілген мәліметтерді растайтын құжаттар):

Белгіленген қызмет бастамашысының басшысы (өзге уәкілетті тұлға):

Искаков Б.

колы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)



