

Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация Министрлігі
"Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігі Су шаруашылығы комитетінің Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі Балқаш-Алакөл бассейндік инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі



Алматы қ., АБЫЛАЙ ХАН Даңғылы, № 2 үй

Номер: KZ02VRC00018361

Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан республиканское государственное учреждение "Балқаш-Алакольская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

г.Алматы, Проспект АБЫЛАЙ ХАНА, дом № 2

Дата выдачи: 20.12.2023 г.

Согласование размещения предприятий и других сооружений, а также условий производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах

Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Саркандского района»
 050540005007
 041500, Республика Казахстан, область Жетісу, Саркандский район, Саркандская г. а., г.Сарканд, улица Мұхаметжан Тынышбаев, дом № 8А

республиканское государственное учреждение "Балқаш-Алакольская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан", рассмотрев Ваше обращение № KZ48RRC00046154 от 07.12.2023 г., сообщает следующее:

Рабочий проект «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Екиаша Саркандского района область Жетісу» Проект на бурение скважин 0123-ПРПВ», разработан ТОО «Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р.».

Проектом предусматривается бурение двух проектных разведочно-эксплуатационных скважин №№Т-0071/23, Т-0072/23 для водоснабжения с.Екиаша Саркандского района области Жетісу.

Проектные скважины №№Т-0071/23, Т-0072/23 глубиной по 200м, предусматривается пробурить станком 1БА-15В вращательно-механическим способом, без отбора керна, диаметром 394мм под направляющую трубу (кондуктор) в интервале 0-20м и диаметром 295мм под фильтровую колонну в интервале 20-200м.

Станок монтируется на заранее спланированной площадке размером 80х20м. На площадке роется зумпф для глинистого раствора размером 2х2х1,5м.

Согласно представленной ситуационной схеме расстояние до р.Баскан составляет - 1600м.

Руководствуясь статьями Водного кодекса РК, в соответствии Приказу и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 18.06.2020 года № 148, о внесении изменения в приказ Заместителя Премьера-Министра РК - МСХ РК от 01.09.2016 года № 380 «Об утверждении Правил согласования размещения предприятий и других сооружений, а также условий производства строительных и других работ на водных объектах водоохранных зонах и полосах» Балқаш- Алакольская бассейновая инспекция согласовывает рабочий проект «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Екиаша Саркандского района область Жетісу» Проект на бурение скважин 0123-ПРПВ», при выполнении следующих требований:



- при проведении строительных работ содержать территорию участка в санитарно-чистом состоянии согласно нормам СЭС и охраны окружающей среды - постоянно;
- после окончания строительства, места проведения строительных работ восстановить;
- оформить разрешение на специальное водопользование в Инспекции на использование подземных вод;
- рационально использовать водные ресурсы, принимать меры к сокращению потерь воды;
- бережно относиться к водным объектам и водохозяйственным сооружениям, не допускать нанесения им вреда;
- осуществлять водоохранные мероприятия;
- не допускать загрязнения площади водосбора поверхностных и подземных вод;
- решить вопрос водоотведение (сброс сточных вод);
- ежегодно в срок до 10.01. представлять в Инспекцию отчет об использовании водных ресурсов по форме 2 -ТП (водхоз).

На основании Водного кодекса РК настоящее заключение имеет обязательную силу.
В случае невыполнения требований, виновный будет привлечен к ответственности согласно действующему законодательству Республики Казахстан, а согласование приостановлено.

Руководитель отдела

Құрманбаев Ертілеу Серікұлы

