

KZ12RYS00649667

30.05.2024 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КАБИ-АГРО", 140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, улица Абая, дом № 110/1, Квартира 23, 230540024408, АСЕНОВ МАРАТ КАБИЕВИЧ, 8 702 304 40 88, kabi.agro@mail.ru

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Намечаемая деятельность – Строительство сетей водопровода и электроснабжения для массива регулярного орошения 370 га Согласно пп.8.3 п.8 раздела 2 Приложения 1 к Экологическому Кодексу РК от 02.01.2021 года №400-VI ЗРК (далее - ЭК РК), забор поверхностных и подземных вод или системы искусственного пополнения подземных вод с ежегодным объемом забираемой или пополняемой воды, эквивалентным или превышающим 250 тыс.м³. Предварительное решение по категории объекта - п.13 главы 2 «Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» (приложение к приказу Министра экологии и природных ресурсов РК от 13.11.2023 года №317)..

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Намечаемая деятельность является новой и ранее оценка воздействия на окружающую среду не проводилась.;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) связи с тем, что намечаемая деятельность является новой и процедура скрининга проводится впервые, описание существенных изменений не требуется.

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Проектируемый участок орошения расположен на землях ТОО «КАБИ АГРО», в г. Экибастуз, территория запаса Железнодорожного сельского округа. Для орошения сельскохозяйственных культур ТОО «КАБИ-АГРО» расположено по адресу Павлодарская область, город Экибастуз, территория запаса Железнодорожного сельского округа. ..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Данным

проектным решением принимается выполнить прокладку проектируемых сетей 2-мя диаметрами 315х12.10 мм из полиэтиленовых труб марки SDR26 PN6.3 от насосной станции (место забора воды)- до колодца №3. (см план сетей см лист НВ 2) Магистральный водопровод запроектирован из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 26 PN 6.3 □ 315х12.10 мм, прокладывается в 2 нитки. Вначале участка сети (от нас. станции-сеть выполнена наземной прокладкой и затем с углублением на высоту Н=1160мм от уровня поверхности земли в точки опуска - ОП- опуск сети в подземное исполнение сети. В колодце -1- колодец из сборных железобетонных элементов диаметром 2000мм с установкой отсекающей задвижки в сторону прокладки сети и оборудованием для воды. Низ заложения водоводов магистральной сети от поверхности земли на глубину 1.16 м. Задвижки диаметром 300мм марки 30ч39р с обрезиненным клином PN 16. Присоединение полиэтиленовых труб к арматуре металлическими фасонными частями необходимо выполнять на свободных фланцах с конусной отбуртовкой. Прокладка сети не осложнена сложным рельефом. Длина водопровода L общ., в т.ч. 1 243,0 Протяженность воздушной линии-445пм. Норма водоотведения на орошаемой территории не рассчитывается, так как нет дренажных систем, а также потери воды при транспортировке отсутствуют. В результате для орошения картофеля на площади 471 га в вегетационный сезон необходимо 1 513 086м³ воды. Поля №1, №2, №3, №5 и №6. с радиусами в том числе: поле №1-R-395м; поле №2-R-503м; поле №3,5 R-503м и поле №6 R=500м. Эти поля будут нв 1этапе проекта. Полив полей круглосуточный..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Целью проекта является строительство магистрального водопровода для оросительной системы от проектируемой береговой насосной станции, расположенной берегу реки. Для полива проектным решением выполнено для 5 полей (1 этап).Поля №1, №2, №3, №5 и №6. с радиусами в том числе: поле №1-R-395м; поле №2-R-503м; поле №3,5 R-503м и поле №6 R=500м. Эти поля будут нв 1этапе проекта. Полив полей круглосуточный. Согласно расположению полей, дальности их расположения относительно насосной станции (забор воды из канала им Сатпаева)-выполнен гидравлический расчет. Расчетная гидравлическая схема приложена к проекту. Подача воды на поля полива от насосной станции берегового расположения. Комплект насосной установки, обвязка трубопроводов, и наличие оборудования см. рабочие чертежи комплекта разделов ТХ и КЖ. Данным проектным решением принимается выполнить прокладку проектируемых сетей 2-мя диаметрами 315х12.10 мм из полиэтиленовых труб марки SDR26 PN6.3 от насосной станции (место забора воды)- до колодца №3. (см план сетей см лист НВ 2) Магистральный водопровод запроектирован из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 26 PN 6.3 □ 315х12.10 мм, прокладывается в 2 нитки. Вначале участка сети (от нас. станции-сеть выполнена наземной прокладкой и затем с углублением на высоту Н=1160мм от уровня поверхности земли в точки опуска - ОП- опуск сети в подземное исполнение сети. В колодце -1- колодец из сборных железобетонных элементов диаметром 2000мм с установкой отсекающей задвижки в сторону прокладки сети и оборудованием для воды. Низ заложения водоводов магистральной сети от поверхности земли на глубину 1.16 м. Задвижки диаметром 300мм марки 30ч39р с обрезиненным клином PN 16. Присоединение полиэтиленовых труб к арматуре металлическими фасонными частями необходимо выполнять на свободных фланцах с конусной отбуртовкой Колодцы принят диаметром 2000мм с высотой на сетях Н=1160мм от уровня отметки земли на месте их установки. На сети приняты: гидранты для опорожнения-ГО -5шт (лист НВ-15) и 5-вантузов выпуска воздуха в переломной точке на профиле. Вантузы и гидранты опорожнения установлены в безоверном исполнении.(лист НВ-16,) Люк у колодцев принять полимерно-композитный тип "ЛВ" с унифицированным знаком с логотипом "ЛВ"-легкий водопроводный (СТ РК 2384-2013). Под основания трубопроводов водопровода выполнена подсыпка t=10см мягким грунтом без грубых включений подсыпку и засыпку полиэтиленовой трубы местным мягким грунтом без грубых включений на протяжении прокладки всей сети. Объемы даны в СО проекта. Проектом предусмотрено – воздушная линия 35 кВ от сущ. опоры №191 до КТП 630-35/10 У1. В проекте применены ж.б. опоры по тип. серии 3.407.1-163 выпуск 1. В качестве проводника применен провод АС-70/11. Для отключения эл. питания, на опоре 1, установлен разъединитель типа РПГ 35/1000. Установку КТП 630-35/10 У1 на фундамент выполнить согласно тип. серии ОТП.С.03.61.23 л.30-32.

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Начало строительства май 2024г. срок строительства 6 мес. Предполагаемые сроки начала реализации намечаемой деятельности с 2024года.

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их

использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Земельный участок площадью-697,1130 га. Кадастровый номер - 14-219-186-054 Право временного возмездного землепользования (аренды) на 49 лет до 20 декабря 2066 года. После принятия решения об окончании деятельности в рамках предусмотренных требований Экологического и Земельного кодекса будут разработаны проекты рекультивации и все операции по восстановлению качества земель будут проведены в полной мере. Возврат земель будет осуществлен в соответствии с Земельным и Экологическим Кодексами;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохраных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Организация осуществляет водопользование с канала Иртыш-Караганда. Забор воды производится насосной станцией для орошения. Гидрогеологические условия площадки характеризуются наличием одного водоносного горизонта грунтовых вод. Глубина залегания уровня грунтовых вод 4,0-7,5м. Сезонный подъем уровня грунтовых вод +0,5м.;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Вода на строительной площадке расходуется на: - производственные нужды и питьевые нужды Питьевое водоснабжение - бутилированная вода на платной основе, поставляемые по договору. На бытовые нужды вода не используется, так как персонал на период строительства привлекается из ближайшего населенного пункта. На бытовые нужды вода не используется, так как отсутствует необходимость нахождения постоянного персонала, имеется лишь обслуживающий персонал, с посещением временного характера с небольшим промежутком времени;

объемов потребления воды Магистральный поливочный водопровод на 5 поля полива (1этап)-17096.0м3/сут. Объем водозабора (требование на воду), 1 513 086 м3 Вода на период строительных работ на технические нужды -0,243м3;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов На период строительства привозная питьевая вода используется только на питьевые нужды. В связи с чем получение разрешения на спец водопользование не требуется;;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Намечаемая деятельность не является объектом недропользования, использование участков недр не предусматривается;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Участок свободен от застройки и от зеленых насаждений, вырубка деревьев, кустарников не предусмотрена. Участок к местам произрастания растений и ареалам обитания животных, занесенных в Красную Книгу не относится.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Использование объектов животного мира из природы для реализации намечаемой деятельности не требуется. Среди млекопитающих в районе проектируемого объекта преобладают семейства грызунов, хищных, копытных, насекомоядных, рукокрылых, зайцеобразных и т.п. Среди животных, обитающих на данной территории, отсутствуют виды, занесенные в Красную Книгу ;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Использование объектов животного мира из природы для реализации намечаемой деятельности не требуется. Среди млекопитающих в районе проектируемого объекта преобладают семейства грызунов, хищных, копытных, насекомоядных, рукокрылых, зайцеобразных и т.п. Среди животных, обитающих на данной территории, отсутствуют виды, занесенные в Красную Книгу;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Использование объектов животного мира из природы для реализации намечаемой деятельности не требуется. Среди млекопитающих в районе проектируемого объекта

преобладают семейства грызунов, хищных, копытных, насекомоядных, рукокрылых, зайцеобразных и т.п. Среди животных, обитающих на данной территории, отсутствуют виды, занесенные в Красную Книгу; операций, для которых планируется использование объектов животного мира Использование объектов животного мира из природы для реализации намечаемой деятельности не требуется. Среди млекопитающих в районе проектируемого объекта преобладают семейства грызунов, хищных, копытных, насекомоядных, рукокрылых, зайцеобразных и т.п. Среди животных, обитающих на данной территории, отсутствуют виды, занесенные в Красную Книгу;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования При строительстве материалы, сырье, изделия: •объем грунта 19252,5 м³, • ПФ115-38,38 кг . Электроды для сварочных работ -6,43 кг. Щебень -6,4 м³. песок -444,6м³.Электроснабжение на период строительства объекта предусмотрено от существующих сетей электроснабжения. Материалы все используются на период строительства. Электроснабжение предусмотрено от вводно-распределительного устройства Инженерные коммуникации в проекте представлены внутримплощадочными электрическими сетями. Необходимые для проведения СМР ресурсы будут приобретены у местных отечественных поставщиков;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью риски отсутствуют..

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Выбросы в период строительных работы 0123 Железо оксиды 0.0033 г/сек 0.0000999т/год; 0143 Марганец и его соединения 0.000367 г/сек 0.0000111 т/год; 0301 Азота (IV) диоксид 0.004 г/сек 0.00036 т/год; 0304 Азот (II) оксид (6) 0.00065 г/сек 0.0000585 т/год; 0342 Фтористые газообразные соединения 0.0001333 г/сек 0.00000404 т/год; 0616 Диметилбензол 0.015 г/сек 0.01745 т/год; 2752 Уайт-спирит (1316*) 0.0333 г/сек 0.01557 т/год; 2907 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния более 70% 0.635 г/сек 1.088 т/год; 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 0.38629 г/сек 0.27821 т/год; В С Е Г О:1.39976354 т/год; период эксплуатации выбросы не предполагаются. Сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом- отсутствуют , в связи с тем, что объект является проектируемым..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей сбросы отсутствуют..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Отходы в период строительства : Отходы твердо бытовые (от работников) - 0,56 т Код 20/20 03/20 03 01, Отходы электродов при сварочных работах - 0,000096 Отходы от ЛКМ при покрасочных работах 0,000045 т Код 08/0801/080111* В период строительства все виды отходов временно хранятся в мусорных контейнерах далее передаются специализированным организациям по договору. В период эксплуатации отходы отсутствуют. Сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей отсутствуют, в связи с тем, что объект является проектируемым.

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Получение заключения скрининга с РГУ «Департамент экологии по Павлодарской области» Комитета экологического регулирования и контроля МЭГПР РК; - Сведения о наличии или отсутствии на рассматриваемой территории земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий, а также представителей животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу РК - Сведения о наличии или отсутствии на рассматриваемой территории объектов историко-культурного

наследия - Сведения о наличии или отсутствии на рассматриваемой территории зеленых насаждений - Сведения о наличии или отсутствии на рассматриваемой территории зарегистрированных зон очагов и захоронений сибирской язвы, скотомогильников - Сведения о наличии или отсутствии на рассматриваемой территории водоохранных зон и полос водных объектов - Оформление декларации в УПР МИО на период строительства.

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) На основании предварительного анализа воздействия намечаемой деятельности на компоненты окружающей природной среды, можно сделать вывод, что величина негативного воздействия намечаемой деятельности на атмосферный воздух и почвенный покров в период эксплуатации оценивается как допустимое так как выбросы в период эксплуатации – отсутствуют. На строительных работах будут задействовано 10 человек. Необходимые для строительства материалы будут закупаться у отечественных производителей, тем самым стимулируя производство и занятость населения. В результате выполнения работ по строительству повысится социально- экономическое развитие района.

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности На основании предварительного анализа воздействия намечаемой деятельности на компоненты окружающей природной среды, можно сделать вывод, что величина негативного воздействия намечаемой деятельности на атмосферный воздух и почвенный покров в период эксплуатации оценивается как допустимое так как выбросы в период эксплуатации – отсутствуют. На строительных работах будут задействовано 10 человек. Необходимые для строительства материалы будут закупаться у отечественных производителей, тем самым стимулируя производство и занятость населения. В результате выполнения работ по строительству повысится социально- экономическое развитие района.

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Намечаемая деятельность не будет оказывать негативное трансграничное воздействие на окружающую среду на территории другого государства.

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Проектом предусматриваются следующие мероприятия: укрытие автотранспорта при перевозке инертных материалов и увлажнение строительной площадки; снижающие распространение пылящих материалов; передача отходов будет осуществляться специализированным организациям по договору по мере накопления (не более 6-ти месяцев) при производстве строительно-монтажных работ; применение землеройно-транспортной и строительной техники с двигателями внутреннего сгорания, отвечающими требованиям ГОСТ и параметрам заводов-изготовителей по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу; организация технического обслуживания и ремонта дорожно-строительной техники и автотранспорта на территории производственной базы подрядной организации; проведение большинства строительных работ за счет электрифицированного оборудования, работа которого не будет связана с загрязнением атмосферного воздуха; осуществление строительных работ с применением процесса увлажнения инертных материалов; организация внутривозового движения транспортной техники по существующим дорогам и проездам с твердым покрытием; заправка ГСМ автотранспорта на специализированных автозаправочных станциях; сокращение или прекращение работ при неблагоприятных метеорологических условиях; .

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Максимальное использование малоотходных технологий строительства объектов; - размещение бытовых и производственных отходов в контейнеры и емкости для хранения только на специально отведенных площадках, с последующей транспортировкой в специализированные организации по договору (указанные в заявлении):

- 1) В случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

АСЕНОВ МАРАТ КАБИЕВИЧ

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

