

**Министерство промышленности и строительства  
Республики Казахстан  
Комитет геологии  
Товарищество с ограниченной ответственностью  
«Atlas Gold»  
Товарищество с ограниченной ответственностью  
«Damat Resource»**

**«УТВЕРЖДАЮ»**

**Директор**

**ТОО «Atlas Gold»**

**Кульбаев К.А.**

**«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г.**

## **Отчет**

### **О возможных воздействиях**

#### **«ПЛАН РАЗВЕДКИ**

**Твердых полезных ископаемых  
на участке Центральный Актогай по лицензии  
№1007-EL от 27 ноября 2020 года  
в Карагандинской области**

**Разработчик:  
ТОО «Damat resource»**



**А. Мутанов**

**г. Астана, 2024 г.**

**Заказчик проекта:**

|              |                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| БИН          | 200640028022                                                    |
| Наименование | TOO "ATLAS GOLD"                                                |
| Адрес        | г.Астана, район Байқоңыр, улица Александра Пушкина, здание 67/1 |
| Руководитель | Кульбаев Канат Алданбергенович                                  |

**Организация – разработчик ОВВ:**

|                   |                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Название          | TOO "Damat Resource"                                                   |
| БИН               | 220240013380                                                           |
| Руководитель      | Мутанов Азамат Толегенович □                                           |
| Юридический адрес | г.Астана, р-н Алматы, Проспект Шәкәрім<br>Құдайбердіұлы, д.25/1, Н.п.6 |

## **Аннотация**

Настоящая работа выполнена ТОО "Damat Resource" на основании государственной лицензии № 02720Р от 13.12.2023 года в соответствии с договором на проектные услуги на основании нормативно правовых актов Республики Казахстан.

Основанием для разработки Отчета являются Экологический кодекс РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК и Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности № KZ74VWF00151601 от 09.04.2024 г. РГУ «Департамент экологии по Карагандинской области».

На этапе отчета «О возможных воздействиях» приведена обобщенная характеристика природной среды в районе деятельности предприятия, рассмотрены основные направления хозяйственного использования территории и определены принципиальные позиции согласно, статьи 72 ЭК РК:

Учтены рекомендации государственных органов представленные в Заключении об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности.

При выполнении отчета «О возможных воздействиях» определены потенциально возможные изменения в компонентах окружающей и социально-экономической сред при реализации намечаемой деятельности. Также определены качественные и количественные параметры намечаемой деятельности (выбросы, сбросы, отходы производства и потребления, площади земель, отводимые во временное и постоянное пользование и т.д.).

В соответствии с пп. 1) п. 4 ст. 12 и приложения 2 Экологического Кодекса РК, а также «Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246» рассматриваемый объект относится к II категории объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (разведка ТПИ с извлечением горной массы и перемещением почвы для целей оценки ресурсов ТПИ).

Уровень шума и вибрации технологических процессов, применяемых на предприятии, не превышают санитарных норм, установленных действующим законодательством РК.

Зоны отдыха, места купания, лесные массивы и сельскохозяйственные угодья вблизи площадок отсутствуют.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Введение .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6   |
| 1. <i>Описание намечаемой деятельности.....</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7   |
| 2. <i>Описание возможных вариантов осуществления намечаемой деятельности.....</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 63  |
| 3. <i>Информация о компонентах природной среды и иных объектах, которые могут быть подвержены существенным воздействиям намечаемой деятельности.....</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 65  |
| 4. <i>Описание возможных существенных воздействий .....</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 71  |
| 5. <i>Обоснование предельных количественных и качественных показателей эмиссий, физических воздействий на окружающую среду.....</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 72  |
| 6. <i>Обоснование предельного количества накопления отходов по их видам ..</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 87  |
| 7. <i>Обоснование предельных объемов захоронения отходов по их видам .....</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 93  |
| 8. <i>Информация об определении вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений.....</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 93  |
| 9. <i>Описание предусматриваемых для периодов строительства и эксплуатации объекта мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, в том числе предлагаемых мероприятий по управлению отходами, а также при наличии неопределенности в оценке возможных существенных воздействий – предлагаемых мер по мониторингу воздействий (включая необходимость проведения послепроектного анализа фактических воздействий после реализации намечаемой деятельности в сравнении с информацией, приведенной в отчете о возможных воздействиях) .....</i> | 95  |
| 10. <i>Оценка возможных необратимых воздействий на окружающую среду .</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 102 |
| 11. <i>Способы и меры восстановления окружающей среды на случаи прекращения намечаемой деятельности, определенные на начальной стадии ее осуществления.....</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 103 |
| 12. <i>Описание мер, направленных на обеспечение соблюдения иных требований, указанных в заключении об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду.....</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 107 |
| 13. <i>Описание методологии исследований и сведения об источниках экологической информации, использованной при составлении отчета о возможных воздействиях.....</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 123 |

|                                                                                                                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>14. Описание трудностей, возникших при проведении исследований и связанных с отсутствием технических возможностей и недостаточным уровнем современных научных знаний .....</b> | <b>123</b> |
| <b>15. Краткое нетехническое резюме .....</b>                                                                                                                                     | <b>124</b> |
| <b>Список использованных источников .....</b>                                                                                                                                     | <b>130</b> |

#### **Список таблиц**

|                                                                                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Таблица 1-1 Координаты участка .....</b>                                                    | <b>7</b>  |
| <b>Таблица 1.2 Среднемесячные и среднегодовые значения метеозаэлементов.....</b>               | <b>14</b> |
| <b>Таблица 1-3 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу.....</b>               | <b>33</b> |
| <b>Таблица 1-4 Расчет водопотребления и водоотведения .....</b>                                | <b>51</b> |
| <b>Таблица 3-1 – Шкала оценки пространственного масштаба (площади) воздействия.....</b>        | <b>66</b> |
| <b>Таблица 3-2 – Шкала оценки временного воздействия .....</b>                                 | <b>67</b> |
| <b>Таблица 3-3 – Шкала величины интенсивности воздействия .....</b>                            | <b>68</b> |
| <b>Таблица 3-4 – Расчет комплексной оценки и значимости воздействия на природную среду ...</b> | <b>69</b> |
| <b>Таблица 6-1 – Система управления отходами производства и потребления.....</b>               | <b>89</b> |
| <b>Таблица 6-2 – Нормативы размещения отходов производства и потребления .....</b>             | <b>92</b> |

#### **Список иллюстраций**

|                                                                                                                                                                                               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Рисунок 1-1 Спутниковый снимок места расположения участка разведки.....</b>                                                                                                                | <b>10</b> |
| <b>Рисунок 1-2 Карта-схема расположения водных объектов в районе участка разведки по данным геоинформационного портала (<a href="https://geo.qarobl.kz/">https://geo.qarobl.kz/</a>).....</b> | <b>11</b> |

#### **Список приложений**

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Приложение 1 Лицензия на природоохранное проектирование.....</b> | <b>131</b> |
|---------------------------------------------------------------------|------------|

## **Введение**

Цель работы – выполнение Проекта отчета о возможных воздействиях с учетом содержания заключения об определении сферы охвата в соответствии с требованиями Экологического кодекса РК, принятого 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК.

Работы предусматривают - 2024-2026 гг.

Проведенная оценка содержит детальный анализ в полном объеме всех аспектов воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду: атмосферный воздух, поверхность (почвы, растительность, животный мир), воды (грунтовые, поверхностные).

Экологический Кодекс Республики Казахстан предусматривает: защиту прав человека на благоприятную для его жизни и здоровья окружающую природную среду, меры по охране и оздоровлению окружающей среды, определяет правовые, экономические и социальные основы охраны окружающей природной среды в интересах настоящего и будущего поколений, регламентирует направление предприятий в сфере рационального природопользования.

В плане учтены рекомендации и требования соответствующих законодательных, директивных, нормативных документов РК по направлениям:

- экологическое сопровождение и охрана окружающей среды;
- стандартизация видов работ;
- метрологическое обеспечение, сертификация;
- лицензионные требования к составлению планов.

Предусматривается порядок работ с источниками информации на основе создания электронной базы данных, применение новейших компьютерных технологий, программ и моделирования.

В настоящем проекте объединены методически и организационно работы, соответствующие по своему составу требованиям к выполняемым работам.

## 1. Описание намечаемой деятельности

### **Характеристика района размещения рассматриваемого объекта**

В отношении данной деятельности ранее было выдано Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности KZ02VWF00068119 13.06.2022 г. Корректировка проекта связана с увлечением объемов буровых работ и проходки канав.

В административном отношении площадь работ расположена на территории Актогайского района Карагандинской области, в 60 км на восток от районного центра Актогай, в 255 км к юго-востоку от г. Караганды.

Ближайшим населенным пунктом является поселок Сона расположенный в 2,5 км на западном направлении от границы участка.

Согласно данным информационного геопортала Карагандинской области <https://geo.qarobl.kz> по северной границе участка протекает река Карасу, центральную часть участка пересекает река Аксай и по юго-восточной границе протекает безымянная река. Работы по поисково-разведочным работам планируется проводить в свободной от поверхностных водных объектов зоне.

Общая площадь участка составляет 254 км<sup>2</sup>.

**Таблица 1-1 Координаты участка**

| № точек | Координаты точек |                   |
|---------|------------------|-------------------|
|         | северная широта  | восточная долгота |
| 1       | 48°25'00"        | 75°44'00"         |
| 2       | 48°25'00"        | 75°49'00"         |
| 3       | 48°20'00"        | 75°49'00"         |
| 4       | 48°20'00"        | 75°51'00"         |
| 5       | 48°15'00"        | 75°51'00"         |
| 6       | 48°15'00"        | 75°54'00"         |
| 7       | 48°11'00"        | 75°54'00"         |
| 8       | 48°11'00"        | 75°45'00"         |
| 9       | 48°14'00"        | 75°45'00"         |
| 10      | 48°14'00"        | 75°41'00"         |
| 11      | 48°16'00"        | 75°41'00"         |
| 12      | 48°16'00"        | 75°43'00"         |
| 13      | 48°24'00"        | 75°43'00"         |
| 14      | 48°24'00"        | 75°44'00"         |

В географическом отношении участок расположен во внутренней гористой части Центрально-Казахстанского массива, представляющего поднятую часть эпигерцинской Урало-Сибирской платформы.

Орографический центр рассматриваемого участка составляют горы Кызылрай высотой 1559 м, сложенные гранитами, — это наиболее высокая точка Центрального Казахстана. Вокруг гор Кызылрай располагаются более низкие горные сооружения, высотой 1000-1300 м, сложенные разнообразными эффузивно-пирокластическими образованиями среднего и верхнего карбона, прорванными интрузиями. Речные долины врезаны на глубину до 200-300 м и имеют в верховьях крутые каменистые склоны.

Таким образом, наиболее поднятая центральная часть площади листа характеризуется среднегорным ландшафтом, переходящим в обычное для Центрального Казахстана мелкогорье.

Гористая часть территории складывается комплексом туфов, лав и интрузий, группирующихся около горловин и глубинных магматических каналов. В целом это Кызылрайский вулканический массив со своеобразными и индивидуальными чертами строения.

Массив занимает почти всю площадь листа, заходя частично на соседние территории; лишь на крайнем юго-востоке, в районе р. Кусак, находится небольшой участок Северобалхашского поднятия, сложенный зеленоцветными туфогенно-осадочными отложениями нижнего карбона и девона. Этот участок выхода зеленоцветных свит отличается низким мелкогрядовым рельефом на фоне массивных горных поднятий вулканического массива. Самая низкая отметка на площади листа - 610 м находится в долине р. Кусак в пределах Северобалхашского поднятия.

Речная система на площади листа принадлежит бассейну р. Токрау, впадающей в озеро Балхаш. Токрау, по масштабам Центрального Казахстана, сравнительно большая река с круглогодовым поверхностным стоком, даже в межень имеющим расход не менее 0,5 м<sup>3</sup>/сек. В пределах описываемого района находится ее среднее течение. С Кызылрайского массива в р. Токрау стекает несколько небольших рек: Калибек, Каратал, Женишке, Каршигалы. Речная сеть имеет характер древний, хорошо разработана.

Климат описываемого района холодный и засушливый. Общее количество годовых осадков, по данным Актогайской метеорологической станции, 230 мм в год, для гористой части Кызылрайского массива - около 300 мм. Наибольшее количество осадков выпадает весной; зима малоснежная, а осень сухая. Среднегодовая температура воздуха +1°; абсолютный минимум - 49,8°; абсолютный максимум +36°.

Древесная растительность (сосна) имеется только в горах Кызылрай; по долинам рек наблюдаются заросли тала и березняка. В остальной части поверхность представляет каменистые оголенные выходы и высыпки коренных пород или ковыльную степь. Почвы преимущественно светло-каштановые, сменяемые в долинах ручьев и у выходов подземных вод луговым черноземом.

В Актогайском районе основой экономики является производство сельскохозяйственной продукции. Отмечается ежегодная тенденция роста объемов производства продукции растениеводства и животноводства. При этом отмечается преобладание продукции животноводства.

Промышленность Актогайского района представлена горнодобывающей, обрабатывающей отраслями, а также сферой электроснабжения, подачи газа, пара и воздушного кондиционирования.

К числу крупных промышленных предприятий относятся: АО «АК Алтыналмас», ТОО «фирма Балхашбалык», ТОО «БГРУ», Сарышаганская дистанция электроснабжения и др.






Рисунок 1-1 Спутниковый снимок места расположения участка разведки



Рисунок 1-2 Карта-схема расположения водных объектов в районе участка разведки по данным геоинформационного портала (<https://geo.qarobl.kz/>)

## **Природные условия**

### **Климат**

Участок находится в зоне резко континентального и засушливого климата, что объясняется удалённостью, свободным доступом тёплого субтропического воздуха пустынь Средней Азии и холодного, бедного влагой арктического воздуха. Воздушные массы перемещаются преимущественно в меридиональном направлении.

Для теплого полугодия характерны высокая температура воздуха, незначительные осадки и довольно большая сухость воздуха. Для холодного полугодия – продолжительная суровая зима с устойчивым снежным покровом и частыми метелями. Весна наступает в конце марта начала апреля, длится 1,5-2 месяца. Лето продолжается 4-4,5 месяца, осень 1-2 месяца, зима начинается в ноябре и заканчивается в марте.

Ниже приводится климатическая характеристика района расположения по многолетним наблюдениям (с 1939 года) на метеостанции Бесоба. Более длительный ряд наблюдений (с 1894 года) есть у метеостанции Каркаралинск.

#### *Радиационный баланс*

Число ясных дней в году составляет 80. Вероятность безоблачных дней летом 50%. Повторяемость пасмурных дней в холодное полугодие 45%. Суммарный приток солнечной радиации за год – 110 ккал/см<sup>2</sup>, в декабре – 2,5 ккал/см<sup>2</sup>, в июне 16 ккал/см<sup>2</sup> в месяц. На долю рассеянной радиации приходится 45 ккал/см<sup>2</sup> в год, 1,5 ккал/см<sup>2</sup> в январе и 5 ккал/см<sup>2</sup> в июне. Величина альбедо уменьшается до 70%. Суммарная величина годового радиационного баланса – 40 ккал/см<sup>2</sup>.

#### *Температура воздуха.*

Среднегодовая температура воздуха составляет 1,9°C, в самом холодном месяце – январе 14,9°C мороза, самом жарком – июле 18,9°C тепла. Абсолютный минимум температуры отмечен в ноябре 1987 года минус 49°C, абсолютный максимум - 38°C наблюдался в июне 1988 год и в июле 1992 года.

Осенью среднесуточная температура воздуха переходит через 0°C в сторону отрицательных значений в среднем 24 октября. Иногда переход задерживается до середины ноября, в отдельные годы он осуществляется уже в первых числах октября. Через +5°C осенний переход отмечается в среднем 5 ноября, через +10°C – 19 сентября, через 15°C – 25 августа.

Весной через 0°C среднесуточная температура воздуха переходит 5 апреля, в 1944 году температура устойчиво достигла положительных значений уже 10 марта, а в 1954 году только 21 апреля. Через +5°C весенний переход осуществляется в среднем 17 апреля, через +10°C – 8 мая, через +15°C – 5 июня.

Средняя дата последнего заморозка весной – 28 мая. Экстремальные даты последних заморозков 3 мая (1980 г) и 22 июня (1965 г). Самый ранний заморозок отмечается осенью в среднем 4 сентября. В 1980 году он зафиксирован 6 августа, в 1988 – 27 сентября. Продолжительность безморозного периода 99 дней (от 64 до 139). Средняя продолжительность отопительного сезона – 216 суток.

#### *Температура почвы.*

Почвенная температура обычно выше температуры воздуха. Выше и абсолютный максимум - +62°C, фиксировался в 1955, 1960, 1974, 1975, 1977 годах. Абсолютный минимум - 45°C мороза отмечен в декабре 1955 года.

#### *Влажность воздуха.*

Среднее годовое парциальное давление водяного пара (абсолютная влажность) составляет 5,6 гектопаскалей (гПа) или Мб., изменяясь по месяцам от 1,7 гПа зимой до

11,5 гПа в июле. Относительная влажность воздуха колеблется от 55% в июне до 77% в декабре.

Среднегодовой дефицит насыщения равен 4,8 гПа, наивысший среднемесячный (11,5 гПа) наблюдается в июле, наименьший (0,5 гПа) приходится на январь.

#### *Осадки.*

За год выпадает в среднем 256 мм осадков, из них 54 мм выпадают в зимние месяцы (XI-III) и 202 мм в теплое время года. Наиболее дождливый – июль (40 мм), самые скудные осадки наблюдаются в декабре, январе и феврале – всего 9 мм в среднем за месяц. Осадки чаще всего выпадают в виде слабых дождей или снегопадов слоем не более 0,1 мм. Средне суточный максимум за год – 22 мм, за июль – 14 мм.

#### *Снежный покров*

По снегосъёмкам в поле на последний день декады средняя из наибольших за зиму высота снежного покрова составляет 12 см, максимальная 26 см, минимальная 5 см. Наивысший за зиму снежный покров наблюдается обычно во второй декаде февраля. Средняя плотность снега 0,26 г/см<sup>3</sup>.

Снежный покров появляется, как правило, в начале ноября, устойчивый покров – в середине этого месяца. В отдельные годы даты образования сдвигаются на середину октября или на 3 декаду ноября. Даты схода снега: средняя – 8 апреля, ранняя – 16 марта, поздняя – 16 мая.

#### *Ветер.*

Среднегодовая скорость ветра- 3,6 м/с. Наиболее ветреные октябрь и ноябрь (среднемесячная скорость 4,0-4,1 м/с), наименее – июль и август (3,0 – 3,1 м/с). Зимой преобладают ветры южных направлений, летом чаще всего дуют северо-западные и южные ветры. Наивысшая скорость ветра зафиксирована флюгером – 34 м/с. Подробные сведения по метеоэлементам представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 Среднемесячные и среднегодовые значения метеоэлементов

| Среднемесячные и среднегодовые значения метеоэлементов |               |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |     |
|--------------------------------------------------------|---------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-----|
| Характеристика                                         | без измерений | I     | II    | III  | IV   | V    | VI   | VII  | VIII | IX   | X    | XI   | XII   | год |
| Температура воздуха                                    | град. С       | -14,9 | -14,8 | -8,3 | 4    | 11,5 | 16,8 | 18,9 | 16,4 | 10,5 | 2,2  | -6,9 | -12,5 | 1,9 |
| Абсолютный минимум тем-ры воздуха                      | град. С       | -45   | -45   | -38  | -28  | -12  | -6   | 0    | -5   | -11  | -25  | -49  | -45   | -49 |
| Абсолютный максимум тем-ры воздуха                     | град. С       | 8     | 8     | 20   | 31   | 35   | 38   | 38   | 37   | 36   | 28   | 18   | 12    | 38  |
| Температура почвы                                      | град. С       | -17   | -15   | -8   | 5    | 15   | 21   | 23   | 19   | 12   | 2    | -7   | -13   | 3   |
| Относительная влажность Воздуха                        | %             | 76    | 76    | 76   | 67   | 57   | 55   | 57   | 58   | 58   | 69   | 76   | 77    | 67  |
| Дефицит насыщения                                      | гПа           | 0,5   | 0,6   | 1    | 3,6  | 7,7  | 10,6 | 11,5 | 9,8  | 7    | 2,9  | 1,1  | 0,7   | 4,8 |
| Осадки                                                 | Мм            | 9     | 9     | 11   | 22   | 36   | 37   | 40   | 27   | 19   | 21   | 16   | 9     | 256 |
| Скорость ветра                                         | м/с           | 3,7   | 3,6   | 3,7  | 3,7  | 3,7  | 3,5  | 3,2  | 3    | 3,1  | 4,1  | 4    | 3,6   | 3,6 |
| Испарение с водной поверхности (МС Караганды)          | Мм            |       |       |      | 19   | 120  | 160  | 158  | 137  | 94   | 47   |      |       | 735 |
| Среднее число дней с обледенением (МС Каркаралинск)    | Сутки         | 14    | 10    | 13   | 4    |      |      |      |      |      | 6    | 7    | 16    | 42  |
| Среднее число дней с пыльной бурей                     |               |       |       |      | 0,02 | 0,1  | 0,2  | 0,2  | 0,2  | 0,2  | 0,05 |      | 0,1   | 1,1 |

Орографические особенности территории Карагандинской области и закономерности размещения современных морфогенетических типов рельефа обусловлены ходом геологической истории района, различным характером интенсивностью молодых тектонических процессов, а также составом пород, слагающих те или другие элементы рельефа. Геологическое строение Казахского нагорья характеризуется большой сложностью и фрагментарностью. В связи с этим как современные движения, так и рельеф отличаются значительным разнообразием.

Денудационно-эрозионный рельеф представлен водораздельным мелкосопочником. Водораздельный мелкосопочник характеризуется чередованием выровненных участков с грядово-холмистым и увалистым рельефом. На участках развития метаморфических пород, порфиритов, окремненных известняков и мергелей формируется четко выраженный грядовый рельеф. Гряды вытянуты по простиранию пород и подчеркивают конфигурацию структур. Склоны относительно крутые (20-50°), ширина межгрядовых пространств обычно не превышает 500 м.

Грядово-гривистые формы приурочены к площадям развития интенсивно перемятых осадочных толщ нижнекаменноугольного и девонского возраста. Более устойчивые окремненные породы выделяются в рельефе в виде не высоких гряд. На месте известняков и песчаников возникли лога и долины. Относительные превышения сопок 50-100 м.

Гривисто-увалистый и собственно увалистый мелкосопочник формируется по гранодиоритам, песчаникам, алевролитам и терригенным верхнесилурийским и нижнедевонским осадкам. Увалы, сложенные гранитоидами, плоские расплывчатые. Дайки прорывающие увалы, образуют гривы. Относительные высоты их не более 20 м.

По песчаникам, алевролитам и аргиллитам, а также эффузивам кислого состава образовался холмисто увалистый рельеф, для которого характерно неориентированное чередование куполообразных вытянутых возвышенностей, изборожденных системой плоскодонных широких саев. Относительная высота увалов и холмов 12-13 м.

Аккумулятивный рельеф. Аллювиальные равнины с комплексом речных террас приурочены к современной гидрографической сети, в результате чего имеют интерзональное развитие на территории области. Склоны долин в зависимости от их геологического строения и характера неотектонических движений характеризуются большим разнообразием. В пределах крупных тектонических впадин речные долины имеют преимущественно пологие склоны, прикрытые делювиальными шлейфами.

Геологическое строение и гидрогеология

В геологическом строении район расположения озера относится к зоне тектурмасского поднятия северной окраины Джунгаро – Балхашской системы. Преобладающие комплексы пород: эффузивно-осадочные протерозойские и палеозойские гранитоиды, аллювиально кайнозойский.

По гидрологическому районированию территория входит в состав Тектурмасского района (бассейна трещиноватых вод Тектурмасского поднятия).

Воды озерных верхнечетвертичных – современных отложений.

Подземные воды озерных отложений приурочены к террасам, окаймляющим узкой полосой (шириной до 1 км) озера Катынколь, Карасор и Балыктыколь. Водовмещающими являются невыдержанные прослои супесчаных разностей и линзы тонкозернистого песка средней мощностью 0,5 – 1,5 м. Залегают они в различных интервалах до глубины 4 м среди иловатых глин и содержат преимущественно грунтовые воды. Дебиты колодцев, пройденных в озерных отложениях, крайне низкие (0,002-0,04 л/сек). Активные процессы испарения способствуют формированию в пределах озерных котловин преимущественно сильносоленоватых вод с минерализацией свыше 5 г/л (до 14,6 г/л) и хлоридно-сульфатным магниевым составом. Однако на некоторых участках встречаются пресные воды с суммой ионов до 0,6 г/л. Воды спорадического распространения практического значения не имеют.

### *Почвы*

По ландшафтно-почвенной классификации Карагандинской области район расположения озера относится к сухостепной зоне, подзоне умеренно сухих степей с темно-каштановыми почвами.

Почвообразующими породами служат главным образом хрящевато-щебнистые суглинки, а по долине реки - аллювиальные отложения преимущественно легкого механического состава. Наиболее распространены темно-каштановые неполноразвитые почвы, отличительной особенностью которых является хорошая водопроницаемость и неглубокое залегание материнских пород (40-80 см). Характерной растительностью для них является типчаково-ковыльная с сухостепным разнотравьем. В сельскохозяйственном отношении эти почвы представляют собой главным образом пастбищные угодья. Темно-каштановые почвы с типчаково-ковыльной растительностью используются для земледелия.

### *Животный и растительный мир*

В составе флоры района значительная доля реликтовых лесных видов: сосна, осина, черемуха, малина, костяника, черная смородина, хвощ лесной, грушанки, мятлик лесной и др. Их присутствие свидетельствует о бывшей связи Каркаралинского, Кентского и других лесных массивов с более северными лесами Урала и Западной Сибири. Эндемичные виды растений – барбарис каркаралинский, смолевка каркаралинская, льнянка отсролопастная, пырей каркаралинский, астрагал бороздчатый, регнерия каркаралинская.

В Красную книгу Казахстана занесены около 10% видов: ольха клейкая (черная), барбарис каркаралинский, надбородник безлистный, тюльпан поникающий, зимолюбка зонтичная, пальчатокоренник Фукса, пион степной, мак тоненький и один из видов мхов – сфагнум гладкий. Редкими для региона растениями являются также ясенец узколистый (неопалимая купина), папоротники – орляк обыкновенный и костенец волосовидный.

Многие растения используются в народном хозяйстве и в быту как лекарственные (эфедра, можжевельник, боярышники, хвощ, прострел, шалфей, одуванчик и др.); пищевые (земляника, костяника, малина, смородина, шиповники, черемуха, луки, грибы – маслята, грузди, рыжики, сыроежки и др.); декоративные (тюльпаны, Марьин корень (пион), златоцвет, шиповники и др.). Для строительства и в качестве топлива используются береза, сосна, осина. Многие растения являются кормом для домашних и диких животных.

В Каркаралинских горах сохранилось реликтовое сфагновое болото – изолированное и самое южное в Казахстане. Оно находится на несколько сотен километров южнее границы распространения сфагновых болот Урала и Западной Сибири. Болото, площадью около 1 га, поросло березой с примесью сосны и покрыто сфагновыми мхами. В его травяном покрове ряд северных реликтовых видов – одноцветка, грушанки, осоки, лесной камыш.

В фауне позвоночных животных насчитывается около 190 видов, в том числе 45 видов млекопитающих, 122 – птиц, 6 – рептилий, 2 – амфибий и 15 видов рыб. Из копытных зверей обитают сибирская косуля, лось, архар. Успешно реакклиматизированы в конце прошлого столетия кабан и марал. Из хищных встречаются волк, лисица, корсак, барсук, горностай, ласка, степной хорь, рысь, манул. Из животных, занесенных в Красную книгу Казахстана, на территории национального парка обитают архар, чёрный аист, беркут, филин, орёл-карлик, степная гадюка, голян Игнатова. Объектами любительской и промысловой охоты являются зайцы, сурки, белка, ондатра и все виды хищных и копытных зверей (кроме краснокнижных). Основу фауны млекопитающих составляют грызуны – краснощекий суслик, серый сурок, степная мышовка, большой тушканчик, тушканчик-прыгун, джунгарский хомячок, обыкновенный хомяк, красная полевка, лесная мышь, домовая мышь, мышь-малютка.

Очень разнообразна фауна птиц. Из сов встречаются сплюшка, домовый сыч, ушастая сова, филин; из дневных хищных – беркут, орёл-карлик, чёрный коршун,

обыкновенный сарыч, ястребы – тетеревятник и перепелятник, луговой и болотный луни, балобан, чеглок, дербник, пустельги – обыкновенная и степная. В лесу обычны большой пестрый дятел, дрозд-деряба, лесной конек, большая синица, зяблик, большая горлица, кукушка, иволга, козодой, тетерев. Осенью появляются редкие залетные виды: кедровка, кукушка, черный дятел, серый сорокопут. На полянах и опушках леса часто встречаются овсянки, славки, горихвостки, варакушки, жаворонки, а по берегам озер и разливов рек – кулики, трясогузки. Изредка гнездится черный аист – одна из самых примечательных птиц занесенных в Красную книгу. Из других «краснокнижных» обитают беркут, орел-карлик, скопа, балобан, филин, а также гусь-сухонос и черноголовый хохотун, единичные встречи которых зарегистрированы в этом регионе. Объекты охоты – тетерев, серая куропатка, перепел.

Водная растительность хорошо развита и представлена тростником обыкновенным, камышом, рогозом, осокой, резухой и другими жесткими растениями. Фитопланктон представлен зелеными и сине-зелеными водорослями, зоопланктон представлен коловратками, ветвистоусыми и веслоногими рачками. В ихтиофауне преобладают карась, елец.

### *Геологическая изученность*

Геологическое изучение территории листа началось примерно с 1820 г, когда было открыто месторождение Беркара. Район подвергся подробному поисковому обследованию со стороны частных лиц, а также казенных рудоискательских партий. Частные предприниматели не оставили письменных документов в отчетах горного округа или Горного. Насколько можно было установить по литературным источникам на интересующей нас площади разрабатывалось три полиметаллических месторождения - Кара-Кемир, Андреевское и Айдарлы - главным образом на свинец. Из числа известных месторождений медных руд не разрабатывалось ни одно.

Первое общее гидрогеологическое описание района мы встречаем у А.Н. Аносова.

Систематические геологические и поисковые работы в Центральном Казахстане начались в 1926 г Геологическим комитетом.

Г.Л. Падалка в 1926-1927 гг проводил геологическую съемку Беркарлинского района, в который наш лист входит своей западной частью. Г.Л. Падалка выделил петрографические разновидности пород и дал довольно подробный разрез. Около рудника Беркара, в эффузивно-осадочной свите им собрана фауна верхнего девона, определенная Д.В. Наливкиным. Сборы фауны позднее были повторены А.Е. Репкиной.

В 1931 г и частично в последующие годы проводились усиленные поиски медных руд, интерес к которым возник в связи с открытием и разведкой Коундарского медного месторождения и постройки Балхашского завода. Поиски привели к находке нескольких незначительных месторождений. В это же время было обращено внимание на вторичные кварциты, с которыми оказались связанными руды меди, а также корунд, андалузит и алунит. Основные работы по изучению вторичных кварцитов проведены Н.И. Наковником, Н.П. Петровым и П.С. Марковым, отмечено глиноземистое оруденение.

В 1931 г И.С. Гапановичем разведывался на медь массив вторичных кварцитов Карачеку. Руды месторождения были отнесены к типу порфировых, соответствующих коунрадским, месторождение Карачеку было признано не заслуживающим внимания.

В 1937 г Е.Д. Шлыгин провел съемку в масштабе 1:300 000 окрестности гор Кызылрай. Он выделил кызылрайскую свиту – D2, койкетенскую свиту с флорой *Asterocalamites* sp., каракуускую свиту кварцевых порфиров – C1, тайскую свиту основных эффузивов – C21; монцониты, гранодиоритпорфиры и розовые граниты. Монцониты отнесены к нижнему карбону, так как их галька найдена в базальном конгломерате тайской свиты. В 1938 г Е.Д. Шлыгин продолжил съемку в более восточных районах.

В 1938 г А.А. Машанов подверг съемке в масштабе 1:200 000 территорию листа с горами Бегазы в центре.

В 1938 г В.В. Гуляев петрографически исследовал район р. Токрау.

Н.П. Новохатский изучил окрестности сопки Жаньтау и горы Архарлы в пределах листа.

Г.Ц. Медоев в 1940 г произвел съемку небольшого участка по р. Каршигалы.

Б.И. Борсук в 1942 г составил геологическую карту масштаба 1:500 000 почти всего листа М-43-XXXIV.

Специальные поисковые работы на площади листа проводили в районе горы Кызылрай в 1938 г М.В. Тащинина и А.Г. Тимофеев. Ими были подробно обследованы гранитные массивы, опробованы выходы грейзенов и кварцевых жил и взято около 200 шлихов из шурфов и русел рек. Шлихи и коренные выходы жил показали распространение оловянно-вольфрамового оруденения непромышленной концентрации.

В 1949 г В.Ф. Беспаловым была составлена геологическая карта листа, масштаб 1:200 000.


В 1967-70 гг А.М. Тарасенков руководил геологосъемочными и поисковыми работами м-ба 1:50 000 проведенными Керегетасской партией, листы М-43-140-А, Б, В, Г.

В 1983 г В.Я. Кошкин, И.А. Кошелева, А.В. Тевелев повели геологическое доизучение листов М-43-XXXVIII, XXIX, XXXIV, XXXV, м-б 1:200 000.

Детальные поиски до настоящего времени в районе работ практически не велись.

Все вместе взятое позволяет более углубленно подойти к освещению геологического строения интересующего нас района, более оптимистически оценивать его перспективность, и намечать работы по поискам и разведке полезных ископаемых.

## Картограмма изученности территории объекта



- ①
 Беспалов В.Ф. Геологическая карта СССР масштаба 1:200000. Лист М-43-XXXIV, 1949 г.
- ②
 Кошкин В.Я., Кошелева И.А., Тевелев А.В. и др. Геологическое строение Северного Прибалхашья. Отчет по геологическому доизучению м-б 1:200 000 Листов М-43-XXVIII, XXIX, XXXIV, XXXV. 1983 г.
- ③
 Рассохин А.Г., Отчет по освобождению от геологоразведочных работ части Северо-Балхашской контрактной территории.
- ④
 Тарасенков А.М. Отчет о результатах геологосъемочных и поисковых работ м-ба 1:50000 проведенных Кергетасской партией в 1967-70 гг, листы М-43-140-А,Б,В,Г

### Карточка геологической изученности участка Центральный Актогай

#### ***Полезные ископаемые района работ***

Площадь Кызылрайского вулканического массива издавна подвергается поисковому обследованию. Отдельные месторождения (Южно-Кызылрайское, Каракемир) эксплуатировались еще в дореволюционное время. Однако значительных месторождений найдено не было; в то же время разведочных работ на площади листа не

производилось, хотя некоторые месторождения, например, Анненское самородной меди или свинцовые, безусловно заслуживают внимания.

В связи с вулканическими формациями рудопоявления меди и других цветных металлов на описываемой площади очень многочисленны, но еще плохо изучены. Описываемый район в целом, несомненно, перспективен в отношении открытия новых рудных месторождений.

На границе с площадью Центральный Актогай выявлены медное и полиметаллическое оруденения в порфириновых рудах гидротермально измененных породах

Медные месторождения типа порфириновых руд в гидротермально измененных породах. Оруденение последнего типа представлено в Кызылрайском вулканическом районе несколькими сравнительно небольшими полями гидротермально измененных пород: Джусалы (1), Кызылшокры (11), Каракойтас (14). Вторичному изменению здесь подвергаются различные породы, но общим признаком массивов указанных гидротермально измененных пород является развитие наряду с серицитовыми также алунитовых вторичных кварцитов. Металлическое оруденение представлено медистым пиритом, что определяет содержание меди в породах всего в пределах от сотых до первых десятых процента и молибдена в тысячных процентах. Окисленная зона выражена во всех случаях отчетливо и, таким образом, здесь вероятно присутствие зоны вторичных сульфидов с повышенным содержанием меди.

Судя по довольно многочисленным поисковым работам, золото оказывается малохарактерным для рудопоявлений, связанных с верхнепалеозойскими магматическими формациями, в которых оно, вероятно, содержится в очень рассеянном состоянии. Известные содержания золота в различных типах месторождений рассматриваемого района очень невелики, измеряясь сотыми долями г/т. В том числе в гидротермальных кварцевых жилах, довольно многочисленных, содержание его обыкновенно не поднимается выше 1 г/т. Только в кварцевых жилах на севере массива Босага (9) отмечено самое высокое содержание золота - 4 г/т - известное для выходов разного типа минерализации Кызылрайского района.

Название, местонахождение проявления и вид полезного ископаемого:

- номер на карте 16, к северо-востоку от проявления Каинды. Свинец. В пробах, отобранных в зоне смятия, спектральным анализом обнаружены следы свинца.

Для оценки требуется провести детальные поисково-разведочные работы.

Таким образом, на территории описываемого листа мы вправе ожидать открытия новых месторождений полиметаллических руд и золота в зонах интенсивного нарушения и девонского вулканизма.

### **Ожидаемое воздействие на состояние атмосферного воздуха**

На основании п. 4 статьи 72 в данном разделе приводится информация об ожидаемых видах, характеристиках и количестве эмиссий в атмосферный воздух.

Расчет и данные приводятся согласно объемам работ предусмотренных в плане разведки. Объемы производства для расчета приняты согласно, основных видов геологоразведочных работ.

ЭРА v3.0.397

Дата:26.02.24 Время:16:29:46

### **РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ**

Город: 020, Карагандинская область

Объект: 0054, Вариант 1 ПР лицензия №1007-EL

Источник загрязнения: 6001

Источник выделения: 6001 01, Буровые работы

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Г
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Карьер

Материал: Щебень из изверж. пород крупн. от 20мм и более

**Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)**

Вид работ: Буровые и др. работы связанные с пылевыведением

Оборудование: Буровой станок СБО-1 с пылеуловителем

Интенсивность пылевыведения от единицы оборудования, г/ч (табл.16),  $G = 900$

Количество одновременно работающего данного оборудования, шт.,  $N = 1$

Способ бурения: Шарошечное

Система пылеочистки: Мокрый пылеуловитель

Степень пылеочистки, в долях единицы (табл.15),  $N1 = 0.85$

Максимальный разовый выброс, г/ч,  $GC = N \cdot G \cdot (1-N1) = 1 \cdot 900 \cdot (1-0.85) = 135$

Максимальный разовый выброс, г/с (9),  $_{G} = GC / 3600 = 135 / 3600 = 0.0375$

Время работы в год, часов,  $RT = 8760$

Валовый выброс, т/год,  $_{M} = GC \cdot RT \cdot 10^{-6} = 135 \cdot 8760 \cdot 10^{-6} = 1.1826$

Итого выбросы от источника выделения: 001 Буровые работы

| <b>Код</b> | <b>Наименование ЗВ</b>                   | <b>Выброс г/с</b> | <b>Выброс т/год</b> |
|------------|------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 2908       | Пыль неорганическая, содержащая двуокись | 0.0375            | 1.1826              |

|  |                                                                                                                                                                                          |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

ЭРА v3.0.397

Дата:26.02.24 Время:16:31:23

## РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город: 020, Карагандинская область

Объект: 0054, Вариант 1 ПР лицензия №1007-EL

Источник загрязнения: 6002

Источник выделения: 6002 02, Проходка канав

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Г
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)

**Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)**

Влажность материала, %,  $VL = 10$

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4),  $K5 = 0.01$

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с,  $G3SR = 1.9$

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2),  $K3SR = 1$

Скорость ветра (максимальная), м/с,  $G3 = 9$

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2),  $K3 = 1.7$

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3),  $K4 = 1$

Размер куска материала, мм,  $G7 = 20$

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5),  $K7 = 0.5$

Доля пылевой фракции в материале (табл.1),  $K1 = 0.03$

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1),  $K2 = 0.04$

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час,  $G = 40$

Высота падения материала, м,  $GB = 1.8$

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7),  $B = 0.7$

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1),  $GC = K1 \cdot K2 \cdot K3 \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot G \cdot 10^6 \cdot B / 3600 = 0.03 \cdot 0.04 \cdot 1.7 \cdot 1 \cdot 0.01 \cdot 0.5 \cdot 40 \cdot 10^6 \cdot 0.7 / 3600 = 0.0793$

Время работы узла переработки в год, часов,  $RT2 = 1823$

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1),  $MC = K1 \cdot K2 \cdot K3SR \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot G \cdot B \cdot RT2 = 0.03 \cdot 0.04 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0.01 \cdot 0.5 \cdot 40 \cdot 0.7 \cdot 1823 = 0.306$

Максимальный разовый выброс, г/сек,  $G = 0.0793$

Валовый выброс, т/год,  $M = 0.306$

Итого выбросы от источника выделения: 002 Проходка канав

| Код  | Наименование ЗВ                                                                                                                                                                                                                   | Выброс г/с | Выброс т/год |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0793     | 0.306        |

ЭРА v3.0.397

Дата:26.02.24 Время:16:32:46

### РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город: 020, Карагандинская область

Объект: 0054, Вариант 1 ПР лицензия №1007-EL

Источник загрязнения: 6003

Источник выделения: 6003 03, Засыпка канав

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Г

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)

**Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)**

Влажность материала, %,  $VL = 10$

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4),  $K5 = 0.01$

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с,  $G_{3SR} = 1.9$

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2),  $K_{3SR} = 1$

Скорость ветра (максимальная), м/с,  $G_3 = 9$

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2),  $K_3 = 1.7$

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3),  $K_4 = 1$

Размер куска материала, мм,  $G_7 = 20$

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5),  $K_7 = 0.5$

Доля пылевой фракции в материале (табл.1),  $K_1 = 0.03$

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1),  $K_2 = 0.04$

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час,  $G = 40$

Высота падения материала, м,  $GB = 1.8$

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7),  $B = 0.7$

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1),  $GC = K_1 \cdot K_2 \cdot K_{3SR} \cdot K_4 \cdot K_5 \cdot K_7 \cdot G \cdot 10^6 \cdot B / 3600 = 0.03 \cdot 0.04 \cdot 1.7 \cdot 1 \cdot 0.01 \cdot 0.5 \cdot 40 \cdot 10^6 \cdot 0.7 / 3600 = 0.0793$

Время работы узла переработки в год, часов,  $RT_2 = 1823$

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1),  $MC = K_1 \cdot K_2 \cdot K_{3SR} \cdot K_4 \cdot K_5 \cdot K_7 \cdot G \cdot B \cdot RT_2 = 0.03 \cdot 0.04 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0.01 \cdot 0.5 \cdot 40 \cdot 0.7 \cdot 1823 = 0.306$

Максимальный разовый выброс, г/сек,  $G = 0.0793$

Валовый выброс, т/год,  $M = 0.306$

Итого выбросы от источника выделения: 003 Засыпка канав

| Код  | Наименование ЗВ                                                                                                                                                                                                                   | Выброс г/с | Выброс т/год |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0793     | 0.306        |

ЭРА v3.0.397

Дата:26.02.24 Время:16:34:07

## РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город: 020, Карагандинская область

Объект: 0054, Вариант 1 ПР лицензия №1007-EL

Источник загрязнения: 6004

Источник выделения: 6004 04, Снятие ПРС

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Г
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Глина

**Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)**

Влажность материала, %,  $VL = 10$

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4),  $K5 = 0.01$

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с,  $G3SR = 1.9$

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2),  $K3SR = 1$

Скорость ветра (максимальная), м/с,  $G3 = 9$

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2),  $K3 = 1.7$

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3),  $K4 = 1$

Размер куска материала, мм,  $G7 = 20$

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5),  $K7 = 0.5$

Доля пылевой фракции в материале (табл.1),  $K1 = 0.05$

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1),  $K2 = 0.02$

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час,  $G = 40$

Высота падения материала, м,  $GB = 0.4$

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7),  $B = 0.4$

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1),  $GC = K1 \cdot K2 \cdot K3 \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot G \cdot 10^6 \cdot B / 3600 = 0.05 \cdot 0.02 \cdot 1.7 \cdot 1 \cdot 0.01 \cdot 0.5 \cdot 40 \cdot 10^6 \cdot 0.4 / 3600 = 0.0378$

Время работы узла переработки в год, часов,  $RT2 = 183$

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1),  $MC = K1 \cdot K2 \cdot K3SR \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot G \cdot B \cdot RT2 = 0.05 \cdot 0.02 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0.01 \cdot 0.5 \cdot 40 \cdot 0.4 \cdot 183 = 0.01464$

Максимальный разовый выброс, г/сек,  $G = 0.0378$

Валовый выброс, т/год,  $M = 0.01464$

Итого выбросы от источника выделения: 004 Снятие ПРС

| Код  | Наименование ЗВ                                                                                                                                                                                                                   | Выброс г/с | Выброс т/год |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0378     | 0.01464      |

ЭРА v3.0.397

Дата:26.02.24 Время:16:34:45

### РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город: 020, Карагандинская область

Объект: 0054, Вариант 1 ПР лицензия №1007-EL

Источник загрязнения: 6005

Источник выделения: 6005 05, Рекультивация нарушенных земель

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Г
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Глина

**Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)**

Влажность материала, %,  $VL = 10$

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4),  $K5 = 0.01$

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с,  $G3SR = 1.9$

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2),  $K3SR = 1$

Скорость ветра (максимальная), м/с,  $G3 = 9$

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2),  $K3 = 1.7$

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3),  $K4 = 1$

Размер куска материала, мм,  $G7 = 20$

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5),  $K7 = 0.5$

Доля пылевой фракции в материале (табл.1),  $K1 = 0.05$

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1),  $K2 = 0.02$

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час,  $G = 40$

Высота падения материала, м,  $GB = 0.4$

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7),  $B = 0.4$

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1),  $GC = K1 \cdot K2 \cdot K3 \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot G \cdot 10^6 \cdot B / 3600 = 0.05 \cdot 0.02 \cdot 1.7 \cdot 1 \cdot 0.01 \cdot 0.5 \cdot 40 \cdot 10^6 \cdot 0.4 / 3600 = 0.0378$

Время работы узла переработки в год, часов,  $RT2 = 183$

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1),  $MC = K1 \cdot K2 \cdot K3SR \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot G \cdot B \cdot RT2 = 0.05 \cdot 0.02 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0.01 \cdot 0.5 \cdot 40 \cdot 0.4 \cdot 183 = 0.01464$

Максимальный разовый выброс, г/сек,  $G = 0.0378$

Валовый выброс, т/год,  $M = 0.01464$

Итого выбросы от источника выделения: 005 Рекультивация нарушенных земель

| Код  | Наименование ЗВ                                                                                                                                                          | Выброс г/с | Выброс т/год |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, | 0.0378     | 0.01464      |

|  |                                                          |  |  |
|--|----------------------------------------------------------|--|--|
|  | кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |
|--|----------------------------------------------------------|--|--|

ЭРА v3.0.397

Дата:26.02.24 Время:16:36:06

## РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город: 020, Карагандинская область

Объект: 0054, Вариант 1 ПР лицензия №1007-EL

Источник загрязнения: 6006

Источник выделения: 6006 02, Склад ПГС

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Г
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)

**Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)**

Влажность материала, %,  $VL = 10$

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4),  $K5 = 0.01$

Операция: Хранение

Скорость ветра (среднегодовая), м/с,  $G3SR = 1.9$

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2),  $K3SR = 1$

Скорость ветра (максимальная), м/с,  $G3 = 9$

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2),  $K3 = 1.7$

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3),  $K4 = 1$

Размер куска материала, мм,  $G7 = 20$

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5),  $K7 = 0.5$

Поверхность пыления в плане, м<sup>2</sup>,  $F = 10$

Коэфф., учитывающий профиль поверхности складываемого материала,  $K6 = 1.45$

Унос пыли с 1 м<sup>2</sup> фактической поверхности материала, г/м<sup>2</sup>\*сек,  $Q = 0.003$

Максимальный разовый выброс пыли при хранении, г/с (1),  $GC = K3 \cdot K4 \cdot K5 \cdot K6 \cdot K7 \cdot Q \cdot F = 1.7 \cdot 1 \cdot 0.01 \cdot 1.45 \cdot 0.5 \cdot 0.003 \cdot 10 = 0.00037$

Время работы склада в году, часов,  $RT = 80$

Валовый выброс пыли при хранении, т/год (1),  $MC = K3SR \cdot K4 \cdot K5 \cdot K6 \cdot K7 \cdot Q \cdot F \cdot RT \cdot 0.0036 = 1 \cdot 1 \cdot 0.01 \cdot 1.45 \cdot 0.5 \cdot 0.003 \cdot 10 \cdot 80 \cdot 0.0036 = 0.0000626$

Максимальный разовый выброс, г/сек,  $G = 0.00037$

Валовый выброс, т/год,  $M = 0.0000626$

Итого выбросы от источника выделения: 002 Склад ПГС

| <i>Код</i> | <i>Наименование ЗВ</i>                                                                                                                                                                                                            | <i>Выброс г/с</i> | <i>Выброс т/год</i> |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 2908       | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.00037           | 0.0000626           |

ЭРА v3.0.397

Дата:26.02.24 Время:16:36:46

### РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город: 020, Карагандинская область

Объект: 0054, Вариант 1 ПР лицензия №1007-EL

Источник загрязнения: 6007

Источник выделения: 6007 02, Склад ПРС

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Г

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Глина

**Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)**

Влажность материала, %,  $VL = 10$

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4),  $K5 = 0.01$

Операция: Хранение

Скорость ветра (среднегодовая), м/с,  $G3SR = 1.9$

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2),  $K3SR = 1$

Скорость ветра (максимальная), м/с,  $G3 = 9$

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2),  $K3 = 1.7$   
 Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3),  $K4 = 1$   
 Размер куска материала, мм,  $G7 = 20$   
 Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5),  $K7 = 0.5$   
 Поверхность пыления в плане, м<sup>2</sup>,  $F = 10$   
 Коэфф., учитывающий профиль поверхности складываемого материала,  $K6 = 1.45$   
 Унос пыли с 1 м<sup>2</sup> фактической поверхности материала, г/м<sup>2</sup>\*сек,  $Q = 0.004$   
 Максимальный разовый выброс пыли при хранении, г/с (1),  $GC = K3 \cdot K4 \cdot K5 \cdot K6 \cdot K7 \cdot Q \cdot F = 1.7 \cdot 1 \cdot 0.01 \cdot 1.45 \cdot 0.5 \cdot 0.004 \cdot 10 = 0.000493$   
 Время работы склада в году, часов,  $RT = 80$   
 Валовый выброс пыли при хранении, т/год (1),  $MC = K3SR \cdot K4 \cdot K5 \cdot K6 \cdot K7 \cdot Q \cdot F \cdot RT \cdot 0.0036 = 1 \cdot 1 \cdot 0.01 \cdot 1.45 \cdot 0.5 \cdot 0.004 \cdot 10 \cdot 80 \cdot 0.0036 = 0.0000835$   
 Максимальный разовый выброс, г/сек,  $G = 0.000493$   
 Валовый выброс, т/год,  $M = 0.0000835$

Итого выбросы от источника выделения: 002 Склад ПРС

| <b>Код</b> | <b>Наименование ЗВ</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>Выброс г/с</b> | <b>Выброс т/год</b> |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 2908       | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.000493          | 0.0000835           |

ЭРА v3.0.397

Дата:26.02.24 Время:16:37:28

### РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город: 020, Карагандинская область  
 Объект: 0054, Вариант 1 ПР лицензия №1007-EL

Источник загрязнения: 0001  
 Источник выделения: 0001 03, ДЭС буровой установки

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час,  $G_{FJMAX} = 0.25$   
 Годовой расход дизельного топлива, т/год,  $G_{FGGO} = 5$

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4),  $E_э = 30$   
 Максимальный разовый выброс, г/с,  $_G_ = G_{FJMAX} \cdot E_э / 3600 = 0.25 \cdot 30 / 3600 = 0.0020833333$   
 Валовый выброс, т/год,  $_M_ = G_{FGGO} \cdot E_э / 10^3 = 5 \cdot 30 / 10^3 = 0.15$

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4),  $E_э = 1.2$   
 Максимальный разовый выброс, г/с,  $_G_ = G_{FJMAX} \cdot E_э / 3600 = 0.25 \cdot 1.2 / 3600 = 0.0000833333$

Валовый выброс, т/год,  $\_M\_ = G_{FGGO} \cdot E_{\text{э}} / 10^3 = 5 \cdot 1.2 / 10^3 = 0.006$

**Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)**

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4),  $E_{\text{э}} = 39$

Максимальный разовый выброс, г/с,  $\_G\_ = G_{FJMAX} \cdot E_{\text{э}} / 3600 = 0.25 \cdot 39 / 3600 = 0.00270833333$

Валовый выброс, т/год,  $\_M\_ = G_{FGGO} \cdot E_{\text{э}} / 10^3 = 5 \cdot 39 / 10^3 = 0.195$

**Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)**

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4),  $E_{\text{э}} = 10$

Максимальный разовый выброс, г/с,  $\_G\_ = G_{FJMAX} \cdot E_{\text{э}} / 3600 = 0.25 \cdot 10 / 3600 = 0.00069444444$

Валовый выброс, т/год,  $\_M\_ = G_{FGGO} \cdot E_{\text{э}} / 10^3 = 5 \cdot 10 / 10^3 = 0.05$

**Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)**

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4),  $E_{\text{э}} = 25$

Максимальный разовый выброс, г/с,  $\_G\_ = G_{FJMAX} \cdot E_{\text{э}} / 3600 = 0.25 \cdot 25 / 3600 = 0.00173611111$

Валовый выброс, т/год,  $\_M\_ = G_{FGGO} \cdot E_{\text{э}} / 10^3 = 5 \cdot 25 / 10^3 = 0.125$

**Примесь: 2754 Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)**

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4),  $E_{\text{э}} = 12$

Максимальный разовый выброс, г/с,  $\_G\_ = G_{FJMAX} \cdot E_{\text{э}} / 3600 = 0.25 \cdot 12 / 3600 = 0.00083333333$

Валовый выброс, т/год,  $\_M\_ = G_{FGGO} \cdot E_{\text{э}} / 10^3 = 5 \cdot 12 / 10^3 = 0.06$

**Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)**

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4),  $E_{\text{э}} = 1.2$

Максимальный разовый выброс, г/с,  $\_G\_ = G_{FJMAX} \cdot E_{\text{э}} / 3600 = 0.25 \cdot 1.2 / 3600 = 0.00008333333$

Валовый выброс, т/год,  $\_M\_ = G_{FGGO} \cdot E_{\text{э}} / 10^3 = 5 \cdot 1.2 / 10^3 = 0.006$

**Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)**

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4),  $E_{\text{э}} = 5$

Максимальный разовый выброс, г/с,  $\_G\_ = G_{FJMAX} \cdot E_{\text{э}} / 3600 = 0.25 \cdot 5 / 3600 = 0.00034722222$

Валовый выброс, т/год,  $\_M\_ = G_{FGGO} \cdot E_{\text{э}} / 10^3 = 5 \cdot 5 / 10^3 = 0.025$

Итоговая таблица:

| Код  | Наименование ЗВ                        | Выброс г/с    | Выброс т/год |
|------|----------------------------------------|---------------|--------------|
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00208333333 | 0.15         |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)      | 0.00270833333 | 0.195        |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)   | 0.00034722222 | 0.025        |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый,      | 0.00069444444 | 0.05         |

|      |                                                                                                                   |                |       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
|      | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                                                             |                |       |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                 | 0.00173611111  | 0.125 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)                                                                   | 0.000083333333 | 0.006 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                     | 0.000083333333 | 0.006 |
| 2754 | Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.000833333333 | 0.06  |

ЭРА v3.0.397

Дата:26.02.24 Время:16:37:45

### РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город: 020, Карагандинская область

Объект: 0054, Вариант 1 ПР лицензия №1007-EL

Источник загрязнения: 6008

Источник выделения: 6008 02, Пыление при передвижение автотранспорта

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Г
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Карьер

Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)

**Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)**

Вид работ: Автотранспортные работы

Влажность материала, %,  $VL = 10$

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4),  $K5 = 0.01$

Число автомашин, работающих в карьере,  $N = 5$

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час,  $N1 = 1$

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км,  $L = 1$

Средняя грузоподъемность единицы автотранспорта, т,  $G1 = 10$

Коэфф. учитывающий среднюю грузоподъемность автотранспорта (табл.9),  $C1 = 1$

Средняя скорость движения транспорта в карьере, км/ч,  $G2 = N1 \cdot L / N = 1 \cdot 1 / 5 = 0.2$

Данные о скорости движения 0 км/ч отсутствуют в таблице 010

Коэфф. учитывающий среднюю скорость движения транспорта в карьере (табл.10),  $C2 = 2$

Коэфф. состояния дорог (1 - для грунтовых, 0.5 - для щебеночных, 0.1 - щебеночных, обработанных) (табл.11),  $C3 = 1$

Средняя площадь грузовой платформы, м<sup>2</sup>,  $F = 15$

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (1.3-1.6),  $C4 = 1.45$

Скорость обдувки материала, м/с,  $G5 = 1.9$

Коэфф. учитывающий скорость обдувки материала (табл.12),  $C5 = 1$

Пылевыведение с единицы фактической поверхности материала, г/м<sup>2</sup>\*с,  $Q2 = 0.003$

Коэфф. учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу,  $C7 = 0.01$

Количество рабочих часов в году,  $RT = 8760$

Максимальный разовый выброс пыли, г/сек (7),  $\underline{G} = (C1 \cdot C2 \cdot C3 \cdot K5 \cdot N1 \cdot L \cdot C7 \cdot 1450 / 3600 + C4 \cdot C5 \cdot K5 \cdot Q2 \cdot F \cdot N) = (1 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 0.01 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0.01 \cdot 1450 / 3600 + 1.45 \cdot 1 \cdot 0.01 \cdot 0.003 \cdot 15 \cdot 5) = 0.00334305556$

Валовый выброс пыли, т/год,  $\underline{M} = 0.0036 \cdot \underline{G} \cdot RT = 0.0036 \cdot 0.00334305556 \cdot 8760 = 0.10542660014$

Итого выбросы от источника выделения: 002 Пыление при передвижение автотранспорта

| <i>Код</i> | <i>Наименование ЗВ</i>                                                                                                                                                                                                            | <i>Выброс г/с</i> | <i>Выброс т/год</i> |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 2908       | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.00334305556     | 0.10542660014       |

### ***Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух***

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу источниками выбросов, а также предельно-допустимые концентрации (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест приведены в таблице 1.2.

**Таблица 1-3 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу**

ЭРА v3.0

Таблица 3.1.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу  
на существующее положение

Карагандинская область, ПР лицензия №1007-EL

| Код<br>ЗВ | Н а и м е н о в а н и е<br>загрязняющего вещества                                                                 | ЭНК,<br>мг/м3 | ПДК<br>максималь-<br>ная разо-<br>вая, мг/м3 | ПДК<br>среднесу-<br>точная,<br>мг/м3 | ОБУВ,<br>мг/м3 | Класс<br>опас-<br>ности<br>ЗВ | Выброс<br>вещества<br>с учетом<br>очистки, г/с | Выброс<br>вещества<br>с учетом<br>очистки, т/год<br>(М) | Значение<br>М/ЭНК |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1         | 2                                                                                                                 | 3             | 4                                            | 5                                    | 6              | 7                             | 8                                              | 9                                                       | 10                |
| 0301      | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                            |               | 0.2                                          | 0.04                                 |                | 2                             | 0.00208333333                                  | 0.15                                                    | 3.75              |
| 0304      | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                 |               | 0.4                                          | 0.06                                 |                | 3                             | 0.00270833333                                  | 0.195                                                   | 3.25              |
| 0328      | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                              |               | 0.15                                         | 0.05                                 |                | 3                             | 0.00034722222                                  | 0.025                                                   | 0.5               |
| 0330      | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                           |               | 0.5                                          | 0.05                                 |                | 3                             | 0.00069444444                                  | 0.05                                                    | 1                 |
| 0337      | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                 |               | 5                                            | 3                                    |                | 4                             | 0.00173611111                                  | 0.125                                                   | 0.04166667        |
| 1301      | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)                                                                   |               | 0.03                                         | 0.01                                 |                | 2                             | 0.00008333333                                  | 0.006                                                   | 0.6               |
| 1325      | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                     |               | 0.05                                         | 0.01                                 |                | 2                             | 0.00008333333                                  | 0.006                                                   | 0.6               |
| 2754      | Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |               | 1                                            |                                      |                | 4                             | 0.00083333333                                  | 0.06                                                    | 0.06              |
| 2908      | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного                       |               | 0.3                                          | 0.1                                  |                | 3                             | 0.27590605556                                  | 1.92945270014                                           | 19.294527         |

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |               |               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------|---------------|------------|
| производства - глина,<br>глинистый<br>сланец, доменный шлак, песок,<br>klinker, зола, кремнезем, зола<br>углей казахстанских<br>месторождений) (494)                                                                              |  |  |  |  |  |               |               |            |
| В С Е Г О :                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  | 0.28447549998 | 2.54645270014 | 29.0961937 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "М" - выброс ЗВ, т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р.<br>или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ<br>2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |               |               |            |

### ***Ожидаемое физическое воздействия на окружающую среду***

Производственная и другая деятельность человека приводит не только к химическому загрязнению биосферы. Все возрастающую роль в общем потоке негативных антропогенных воздействий приобретает влияние физических факторов на биосферу. Последнее связано с изменением физических параметров окружающей среды, то есть с их отклонением от параметров естественного фона. В настоящее время наибольшее внимание привлекают изменения электромагнитных и вибро-акустических условий в зоне промышленных объектов.

#### ***Производственный шум***

Уровень шумового воздействия достигает ПДУ согласно программному моделированию уже на расстоянии 300 метров от буровой установки при учете работы одновременно всего оборудования.

Ниже приведен расчет уровней шума, который показывает отсутствие превышения дБ(А) на расстоянии 300 метров

Дата: 20.04.2024    Время: 08:36:44

## РАСЧЕТ УРОВНЕЙ ШУМА

Объект: *Расчетная зона: по границе СЗЗ*

### Литература

1. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15 Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека
2. МСН 2.04-03-2005 Защита от шума
3. ГОСТ 31295.1-2005 Затухание шума при распространении на местности.  
Часть 1. Расчет поглощения звука атмосферой
4. ГОСТ 31295.1-2005 Затухание шума при распространении на местности.  
Часть 2. Общий метод расчета
5. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70. Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций

Таблица 1. **Характеристики источников шума**

#### 1. [ИШ0001] Авто-спец техника, буровой станок

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный, постоянный. Время работы: 07.00-23.00

| Координаты источника, м |                | Высота, м      | Дистанция замера, м | Фактор направления - л | <input type="checkbox"/> про ст. уго л                                     | Уровни звукового давления, дБ, на среднегеометрических частотах |      |        |        |        |         |         |         |          |    | Эк в. ур ов. , дБ А | М ах. ур ов. , дБ А |
|-------------------------|----------------|----------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|----------|----|---------------------|---------------------|
| X <sub>s</sub>          | Y <sub>s</sub> | Z <sub>s</sub> |                     |                        |                                                                            | 31, 5Гц                                                         | 63Гц | 125 Гц | 250 Гц | 500 Гц | 100 0Гц | 200 0Гц | 400 0Гц | 80 00 Гц |    |                     |                     |
| 2560                    | 1395           | 0              | 300                 | 1                      | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |                                                                 | 63   | 68     | 73     | 73     | 70      | 70      | 69      | 65       | 77 |                     |                     |

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

**2. Расчеты уровней шума по санзащитной зоне (СЗЗ). Номер РП - 001 шаг 100 м.**

**Время воздействия шума: 07.00 - 23.00 ч.**

**Поверхность земли: □=0,1 твердая поверхность (асфальт, бетон)**

Таблица 2.1. **Норматив допустимого шума на территории**

| Назначение помещений или территорий                                                                                    | Время суток, час | Уровни звукового давления, дБ, на среднегеометрических частотах |      |        |        |        |        |        |        |         | Эк в. ур ов. , дБ А | М ах. ур ов. , дБ А |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                        |                  | 31, 5Гц                                                         | 63Гц | 125 Гц | 250 Гц | 500 Гц | 1000Гц | 2000Гц | 4000Гц | 8000 Гц |                     |                     |
| 22 Территории, непосредственно прилегающие к жилым зданиям, домам отдыха, домам-интернатам для престарелых и инвалидов | круглосуточно    | 90                                                              | 75   | 66     | 59     | 54     | 50,4   | 47     | 45     | 44      | 55                  | 70                  |

Источник информации: СН РК 2.04-03-2011 "Защита от шума"

Таблица 2.2. **Расчетные уровни шума**

| №                         | Идентификатор РТ | координаты расчетных точек, м |                 |                          | Основной вклад источниками* | Уровни звукового давления, дБ, на среднегеометрических частотах |      |        |        |        |        |        |        |         | Эк в. ур ов. , дБ А | М ах. ур ов. , дБ А |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------------------|---------------------|
|                           |                  | X <sub>рт</sub>               | Y <sub>рт</sub> | Z <sub>рт</sub> (высота) |                             | 31, 5Гц                                                         | 63Гц | 125 Гц | 250 Гц | 500 Гц | 1000Гц | 2000Гц | 4000Гц | 8000 Гц |                     |                     |
| 1                         | РТ01             | 2683                          | 944             | 1,5                      | ИШ0001-71дБА                |                                                                 | 61   | 66     | 70     | 70     | 65     | 62     | 56     | 41      | 71                  |                     |
| Нет превышений нормативов |                  |                               |                 |                          |                             | -                                                               | -    | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -                   | -                   |
| 2                         | РТ02             | 2645                          | 940             | 1,5                      | ИШ0001-71дБА                |                                                                 | 61   | 66     | 70     | 70     | 65     | 63     | 56     | 41      | 71                  |                     |
| Нет превышений нормативов |                  |                               |                 |                          |                             | -                                                               | -    | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -                   | -                   |

|                           |      |      |      |     |              |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
|---------------------------|------|------|------|-----|--------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| 3                         | PT03 | 2608 | 940  | 1,5 | ИШ0001-71дБА |   | 61 | 66 | 71 | 70 | 65 | 63 | 56 | 41 | 71 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 4                         | PT04 | 2570 | 946  | 1,5 | ИШ0001-71дБА |   | 61 | 66 | 71 | 70 | 66 | 63 | 57 | 42 | 71 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 5                         | PT05 | 2534 | 955  | 1,5 | ИШ0001-71дБА |   | 62 | 66 | 71 | 70 | 66 | 63 | 57 | 42 | 72 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 6                         | PT06 | 2499 | 970  | 1,5 | ИШ0001-72дБА |   | 62 | 66 | 71 | 70 | 66 | 64 | 57 | 43 | 72 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 7                         | PT07 | 2466 | 988  | 1,5 | ИШ0001-72дБА |   | 62 | 67 | 71 | 71 | 66 | 64 | 58 | 44 | 72 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 8                         | PT08 | 2317 | 1085 | 1,5 | ИШ0001-73дБА |   | 63 | 67 | 72 | 71 | 67 | 65 | 59 | 46 | 73 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 9                         | PT09 | 2167 | 1183 | 1,5 | ИШ0001-71дБА |   | 61 | 66 | 71 | 70 | 66 | 63 | 57 | 42 | 71 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 10                        | PT10 | 2167 | 1183 | 1,5 | ИШ0001-71дБА |   | 61 | 66 | 71 | 70 | 66 | 63 | 57 | 42 | 71 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 11                        | PT11 | 2167 | 1183 | 1,5 | ИШ0001-71дБА |   | 61 | 66 | 71 | 70 | 66 | 63 | 57 | 42 | 71 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 12                        | PT12 | 2167 | 1183 | 1,5 | ИШ0001-71дБА |   | 61 | 66 | 71 | 70 | 66 | 63 | 57 | 42 | 71 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 13                        | PT13 | 2167 | 1183 | 1,5 | ИШ0001-71дБА |   | 61 | 66 | 71 | 70 | 66 | 63 | 57 | 42 | 71 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 14                        | PT14 | 2137 | 1205 | 1,5 | ИШ0001-71дБА |   | 61 | 66 | 70 | 70 | 65 | 63 | 56 | 41 | 71 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 15                        | PT15 | 2109 | 1231 | 1,5 | ИШ0001-71дБА |   | 61 | 65 | 70 | 69 | 65 | 62 | 55 | 40 | 71 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 16                        | PT16 | 2086 | 1260 | 1,5 | ИШ0001-70дБА |   | 61 | 65 | 70 | 69 | 65 | 62 | 55 | 39 | 70 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 17                        | PT17 | 2066 | 1292 | 1,5 | ИШ0001-70дБА |   | 60 | 65 | 70 | 69 | 64 | 61 | 54 | 38 | 70 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 18                        | PT18 | 2050 | 1327 | 1,5 | ИШ0001-70дБА |   | 60 | 65 | 69 | 69 | 64 | 61 | 54 | 38 | 70 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 19                        | PT19 | 2039 | 1363 | 1,5 | ИШ0001-70дБА |   | 60 | 65 | 69 | 69 | 64 | 61 | 54 | 37 | 70 |   |

|                           |      |      |      |     |              |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
|---------------------------|------|------|------|-----|--------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 20                        | PT20 | 2032 | 1400 | 1,5 | ИШ0001-69дБА |   | 60 | 65 | 69 | 68 | 64 | 61 | 53 | 37 | 69 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 21                        | PT21 | 2030 | 1437 | 1,5 | ИШ0001-69дБА |   | 60 | 65 | 69 | 68 | 64 | 61 | 53 | 36 | 69 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 22                        | PT22 | 2033 | 1475 | 1,5 | ИШ0001-69дБА |   | 60 | 65 | 69 | 68 | 64 | 61 | 53 | 36 | 69 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 23                        | PT23 | 2040 | 1512 | 1,5 | ИШ0001-69дБА |   | 60 | 65 | 69 | 68 | 64 | 61 | 53 | 36 | 69 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 24                        | PT24 | 2052 | 1548 | 1,5 | ИШ0001-69дБА |   | 60 | 65 | 69 | 68 | 64 | 61 | 53 | 36 | 69 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 25                        | PT25 | 2069 | 1581 | 1,5 | ИШ0001-69дБА |   | 60 | 65 | 69 | 68 | 64 | 61 | 53 | 37 | 69 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 26                        | PT26 | 2089 | 1613 | 1,5 | ИШ0001-70дБА |   | 60 | 65 | 69 | 69 | 64 | 61 | 54 | 37 | 70 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 27                        | PT27 | 2181 | 1737 | 1,5 | ИШ0001-70дБА |   | 60 | 65 | 70 | 69 | 64 | 61 | 54 | 38 | 70 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 28                        | PT28 | 2182 | 1737 | 1,5 | ИШ0001-70дБА |   | 60 | 65 | 70 | 69 | 64 | 61 | 54 | 38 | 70 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 29                        | PT29 | 2189 | 1748 | 1,5 | ИШ0001-70дБА |   | 60 | 65 | 69 | 69 | 64 | 61 | 54 | 38 | 70 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 30                        | PT30 | 2215 | 1776 | 1,5 | ИШ0001-70дБА |   | 60 | 65 | 69 | 69 | 64 | 61 | 54 | 38 | 70 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 31                        | PT31 | 2244 | 1800 | 1,5 | ИШ0001-70дБА |   | 60 | 65 | 69 | 69 | 64 | 61 | 54 | 38 | 70 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 32                        | PT32 | 2275 | 1820 | 1,5 | ИШ0001-70дБА |   | 60 | 65 | 69 | 69 | 64 | 61 | 54 | 38 | 70 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 33                        | PT33 | 2309 | 1837 | 1,5 | ИШ0001-70дБА |   | 60 | 65 | 70 | 69 | 64 | 61 | 54 | 38 | 70 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 34                        | PT34 | 2345 | 1848 | 1,5 | ИШ0001-70дБА |   | 60 | 65 | 70 | 69 | 64 | 61 | 54 | 38 | 70 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 35                        | PT35 | 2382 | 1856 | 1,5 | ИШ0001-70дБА |   | 61 | 65 | 70 | 69 | 65 | 62 | 55 | 39 | 70 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |

|                           |      |      |      |     |              |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
|---------------------------|------|------|------|-----|--------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| 36                        | PT36 | 2420 | 1859 | 1,5 | ИШ0001-70дБА |   | 61 | 65 | 70 | 69 | 65 | 62 | 55 | 39 | 70 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 37                        | PT37 | 2457 | 1856 | 1,5 | ИШ0001-71дБА |   | 61 | 66 | 70 | 70 | 65 | 62 | 56 | 40 | 71 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 38                        | PT38 | 2494 | 1850 | 1,5 | ИШ0001-71дБА |   | 61 | 66 | 70 | 70 | 65 | 63 | 56 | 41 | 71 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 39                        | PT39 | 2530 | 1838 | 1,5 | ИШ0001-71дБА |   | 61 | 66 | 71 | 70 | 66 | 63 | 57 | 42 | 71 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 40                        | PT40 | 2564 | 1823 | 1,5 | ИШ0001-72дБА |   | 62 | 66 | 71 | 71 | 66 | 64 | 58 | 43 | 72 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 41                        | PT41 | 2596 | 1803 | 1,5 | ИШ0001-72дБА |   | 62 | 67 | 72 | 71 | 67 | 64 | 58 | 45 | 72 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 42                        | PT42 | 2739 | 1701 | 1,5 | ИШ0001-74дБА |   | 63 | 68 | 73 | 72 | 68 | 66 | 61 | 48 | 74 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 43                        | PT43 | 2881 | 1599 | 1,5 | ИШ0001-73дБА |   | 63 | 68 | 72 | 72 | 68 | 65 | 60 | 47 | 73 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 44                        | PT44 | 2881 | 1599 | 1,5 | ИШ0001-73дБА |   | 63 | 68 | 72 | 72 | 68 | 65 | 60 | 47 | 73 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 45                        | PT45 | 2888 | 1594 | 1,5 | ИШ0001-73дБА |   | 63 | 67 | 72 | 72 | 67 | 65 | 60 | 46 | 73 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 46                        | PT46 | 2917 | 1569 | 1,5 | ИШ0001-73дБА |   | 62 | 67 | 72 | 71 | 67 | 65 | 59 | 45 | 73 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 47                        | PT47 | 2942 | 1541 | 1,5 | ИШ0001-72дБА |   | 62 | 67 | 72 | 71 | 67 | 64 | 58 | 45 | 72 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 48                        | PT48 | 2964 | 1510 | 1,5 | ИШ0001-72дБА |   | 62 | 67 | 71 | 71 | 66 | 64 | 58 | 44 | 72 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 49                        | PT49 | 2981 | 1477 | 1,5 | ИШ0001-72дБА |   | 62 | 66 | 71 | 70 | 66 | 64 | 57 | 43 | 72 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 50                        | PT50 | 2994 | 1441 | 1,5 | ИШ0001-72дБА |   | 62 | 66 | 71 | 70 | 66 | 63 | 57 | 43 | 72 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 51                        | PT51 | 3003 | 1405 | 1,5 | ИШ0001-71дБА |   | 61 | 66 | 71 | 70 | 66 | 63 | 57 | 42 | 71 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 52                        | PT52 | 3006 | 1367 | 1,5 | ИШ0001-71дБА |   | 61 | 66 | 71 | 70 | 66 | 63 | 57 | 42 | 71 |   |

|                           |      |      |      |     |              |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
|---------------------------|------|------|------|-----|--------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 53                        | PT53 | 3006 | 1330 | 1,5 | ИШ0001-71дБА |   | 61 | 66 | 71 | 70 | 66 | 63 | 57 | 42 | 71 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 54                        | PT54 | 3000 | 1292 | 1,5 | ИШ0001-71дБА |   | 61 | 66 | 71 | 70 | 66 | 63 | 56 | 42 | 71 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 55                        | PT55 | 2990 | 1256 | 1,5 | ИШ0001-71дБА |   | 61 | 66 | 71 | 70 | 66 | 63 | 56 | 42 | 71 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 56                        | PT56 | 2975 | 1221 | 1,5 | ИШ0001-71дБА |   | 61 | 66 | 71 | 70 | 66 | 63 | 57 | 42 | 71 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 57                        | PT57 | 2956 | 1189 | 1,5 | ИШ0001-71дБА |   | 61 | 66 | 71 | 70 | 66 | 63 | 57 | 42 | 71 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 58                        | PT58 | 2879 | 1073 | 1,5 | ИШ0001-71дБА |   | 61 | 66 | 71 | 70 | 66 | 63 | 56 | 42 | 71 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 59                        | PT59 | 2879 | 1074 | 1,5 | ИШ0001-71дБА |   | 61 | 66 | 71 | 70 | 66 | 63 | 56 | 42 | 71 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 60                        | PT60 | 2870 | 1061 | 1,5 | ИШ0001-71дБА |   | 61 | 66 | 71 | 70 | 66 | 63 | 56 | 41 | 71 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 61                        | PT61 | 2846 | 1032 | 1,5 | ИШ0001-71дБА |   | 61 | 66 | 70 | 70 | 65 | 63 | 56 | 41 | 71 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 62                        | PT62 | 2818 | 1006 | 1,5 | ИШ0001-71дБА |   | 61 | 66 | 70 | 70 | 65 | 62 | 56 | 41 | 71 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 63                        | PT63 | 2788 | 985  | 1,5 | ИШ0001-71дБА |   | 61 | 66 | 70 | 70 | 65 | 62 | 56 | 40 | 71 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 64                        | PT64 | 2754 | 967  | 1,5 | ИШ0001-71дБА |   | 61 | 66 | 70 | 70 | 65 | 62 | 56 | 40 | 71 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 65                        | PT65 | 2719 | 953  | 1,5 | ИШ0001-71дБА |   | 61 | 66 | 70 | 70 | 65 | 62 | 56 | 40 | 71 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 66                        | PT66 | 2683 | 944  | 1,5 | ИШ0001-71дБА |   | 61 | 66 | 70 | 70 | 65 | 62 | 56 | 41 | 71 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |

У источников, вносящих основной вклад звуковому давлению в расчетной точке  $L_{max} - L_i < 10$ дБА.

Таблица 2.3. Расчетные максимальные уровни шума по октавным полосам частот

| № | Среднегеометрическая частота, Гц | Координаты расчетных точек, м | Max | Норма | Требу | Примечание |
|---|----------------------------------|-------------------------------|-----|-------|-------|------------|
|---|----------------------------------|-------------------------------|-----|-------|-------|------------|

|    |              | X    | Y    | Z<br>(высота) | значе<br>ние,<br>дБ(А) | тив,<br>дБ(А) | ется<br>сниже<br>ние,<br>дБ(А) |  |
|----|--------------|------|------|---------------|------------------------|---------------|--------------------------------|--|
| 1  | 31,5 Гц      | -    | -    | -             | -                      | -             | -                              |  |
| 2  | 63 Гц        | 2739 | 1701 | 1,5           | 63                     | 63            | -                              |  |
| 3  | 125 Гц       | 2739 | 1701 | 1,5           | 48                     | 52            | -                              |  |
| 4  | 250 Гц       | 2739 | 1701 | 1,5           | 43                     | 45            | -                              |  |
| 5  | 500 Гц       | 2739 | 1701 | 1,5           | 32                     | 39            | -                              |  |
| 6  | 1000 Гц      | 2739 | 1701 | 1,5           | 28                     | 35            | -                              |  |
| 7  | 2000 Гц      | 2739 | 1701 | 1,5           | 26                     | 32            | -                              |  |
| 8  | 4000 Гц      | 2739 | 1701 | 1,5           | 21                     | 30            | -                              |  |
| 9  | 8000 Гц      | 2739 | 1701 | 1,5           | 28                     | 28            | -                              |  |
| 10 | Экв. уровень | 2739 | 1701 | 1,5           | 34                     | 40            | -                              |  |
| 11 | Мах. уровень | -    | -    | -             | -                      | 0             | -                              |  |

Дата: 20.04.2024    Время: 08:37:59

## **РАСЧЕТ УРОВНЕЙ ШУМА**

Объект: *Расчетная зона: по территории ЖЗ*

### **Литерату ра**

1. Приказ Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15 Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека

2. МСН 2.04-03-  
2005 Защита от  
шума

3. ГОСТ 31295.1-2005 Затухание шума при распространении  
на местности.

Часть 1. Расчет поглощения  
звука атмосферой

4. ГОСТ 31295.1-2005 Затухание шума при распространении  
на местности.

Часть 2.

Общий  
метод  
расчета

5. Приказ Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70. Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций

### **Таблица 1. Характеристики источников шума**

#### **1. [ИШ0001] Буровой станок, автоспец техника**

Тип: точечный.    Характер шума: широкополосный , постоянный.    Время работы: 07.00-23.00

| Координаты<br>источника, м |                | Высота,<br>м   | Дистан<br>ция<br>замера,<br>м | Ф<br>факто<br>р<br>направ | □<br>про<br>ст.<br>уго | Уровни звукового давления,дБ, на<br>среднегеометрических частотах |          |           |           |           |            |            |            | Экв<br>.<br>уро<br>в., | Ма<br>х.<br>уро<br>в., |
|----------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------------------|------------------------|
| X <sub>s</sub>             | Y <sub>s</sub> | Z <sub>s</sub> |                               |                           |                        | 31,5<br>Гц                                                        | 63Г<br>ц | 125<br>Гц | 250<br>Гц | 500<br>Гц | 100<br>0Гц | 200<br>0Гц | 400<br>0Гц |                        |                        |
|                            |                |                |                               |                           |                        |                                                                   |          |           |           |           |            |            |            |                        |                        |

|      |      |   |
|------|------|---|
|      |      |   |
| 2560 | 1395 | 0 |

|     |                   |                                                      |  |    |    |    |    |    |    |    |    |         |         |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------|--|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|---------|
|     | -<br>леннос<br>ти | л                                                    |  |    |    |    |    |    |    |    |    | дБ<br>А | дБ<br>А |
| 300 | 1                 | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |  | 63 | 68 | 73 | 73 | 70 | 70 | 69 | 65 | 77      |         |

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

## 2. Расчеты уровней шума по жилой зоне (ЖЗ). Номер РП - 001 шаг 100 м.

Время воздействия шума: 07.00 - 23.00 ч.

Поверхность земли: ☐ = 0,1 твердая поверхность (асфальт, бетон)

Таблица 2.1. Норматив допустимого шума на территории

| Назначение помещений или территорий                                                                                    | Время суток, час | Уровни звукового давления, дБ, на среднегеометрических частотах |       |        |        |        |         |         |         |         | Экв. ур. в., дБ А | Мах. ур. в., дБ А |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                        |                  | 31,5 Гц                                                         | 63 Гц | 125 Гц | 250 Гц | 500 Гц | 1000 Гц | 2000 Гц | 4000 Гц | 8000 Гц |                   |                   |
| 22 Территории, непосредственно прилегающие к жилым зданиям, домам отдыха, домам-интернатам для престарелых и инвалидов | круглосуточно    | 90                                                              | 75    | 66     | 59     | 54     | 50,4    | 47      | 45      | 44      | 55                | 70                |

Источник информации: СН РК 2.04-03-2011 "Защита от шума"

Таблица 2.2. Расчетные уровни шума

| № | Идентификатор РТ | координаты расчетных точек, м |                 |                          | Основной вклад источниками* | Уровни звукового давления, дБ, на среднегеометрических частотах |       |        |        |        |         |         |         | Экв. ур. в., | Мах. ур. в., |
|---|------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------------|--------------|
|   |                  | X <sub>рт</sub>               | Y <sub>рт</sub> | Z <sub>рт</sub> (высота) |                             | 31,5 Гц                                                         | 63 Гц | 125 Гц | 250 Гц | 500 Гц | 1000 Гц | 2000 Гц | 4000 Гц |              |              |

|                           |      |      |      |     |              |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |         |         |
|---------------------------|------|------|------|-----|--------------|---|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---------|---------|
|                           |      |      |      | )   |              |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   | дБ<br>А | дБ<br>А |
| 1                         | PT01 | 756  | 652  | 1,5 | ИШ0001-52дБА |   | 49 | 52 | 56 | 53 | 44 | 32 | 8  |   |   | 52      |         |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | - | -       | -       |
| 2                         | PT02 | 763  | 588  | 1,5 | ИШ0001-52дБА |   | 49 | 52 | 56 | 53 | 44 | 32 | 7  |   |   | 52      |         |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | - | -       | -       |
| 3                         | PT03 | 785  | 408  | 1,5 | ИШ0001-52дБА |   | 48 | 52 | 55 | 52 | 43 | 31 | 6  |   |   | 52      |         |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | - | -       | -       |
| 4                         | PT04 | 801  | 272  | 1,5 | ИШ0001-51дБА |   | 48 | 52 | 55 | 52 | 43 | 30 | 4  |   |   | 51      |         |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | - | -       | -       |
| 5                         | PT05 | 813  | 164  | 1,5 | ИШ0001-51дБА |   | 48 | 51 | 55 | 51 | 42 | 29 | 3  |   |   | 51      |         |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | - | -       | -       |
| 6                         | PT06 | 838  | -44  | 1,5 | ИШ0001-50дБА |   | 47 | 51 | 54 | 51 | 41 | 27 |    |   |   | 50      |         |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | - | -       | -       |
| 7                         | PT07 | 842  | -80  | 1,5 | ИШ0001-50дБА |   | 47 | 51 | 54 | 51 | 41 | 27 |    |   |   | 50      |         |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | - | -       | -       |
| 8                         | PT08 | 871  | -324 | 1,5 | ИШ0001-49дБА |   | 47 | 50 | 53 | 50 | 39 | 25 |    |   |   | 49      |         |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | - | -       | -       |
| 9                         | PT09 | 882  | 765  | 1,5 | ИШ0001-54дБА |   | 49 | 53 | 57 | 54 | 46 | 35 | 12 |   |   | 54      |         |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | - | -       | -       |
| 10                        | PT10 | 1008 | 878  | 1,5 | ИШ0001-55дБА |   | 50 | 54 | 58 | 55 | 47 | 38 | 17 |   |   | 55      |         |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | - | -       | -       |
| 11                        | PT11 | 1079 | 588  | 1,5 | ИШ0001-54дБА |   | 50 | 54 | 57 | 55 | 47 | 37 | 15 |   |   | 54      |         |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | - | -       | -       |
| 12                        | PT12 | 1117 | 272  | 1,5 | ИШ0001-53дБА |   | 49 | 53 | 56 | 54 | 45 | 34 | 11 |   |   | 53      |         |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | - | -       | -       |
| 13                        | PT13 | 1154 | -44  | 1,5 | ИШ0001-52дБА |   | 48 | 52 | 55 | 52 | 43 | 31 | 6  |   |   | 52      |         |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | - | -       | -       |
| 14                        | PT14 | 1167 | -331 | 1,5 | ИШ0001-50дБА |   | 48 | 51 | 54 | 51 | 41 | 28 |    |   |   | 50      |         |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | - | -       | -       |
| 15                        | PT15 | 1233 | 723  | 1,5 | ИШ0001-56дБА |   | 51 | 55 | 59 | 57 | 49 | 40 | 21 |   |   | 56      |         |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | - | -       | -       |
| 16                        | PT16 | 1395 | 588  | 1,5 | ИШ0001-57дБА |   | 51 | 55 | 59 | 57 | 50 | 41 | 23 |   |   | 57      |         |

|                           |      |      |      |     |              |   |    |    |    |    |    |    |    |   |    |   |
|---------------------------|------|------|------|-----|--------------|---|----|----|----|----|----|----|----|---|----|---|
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | -  | - |
| 17                        | PT17 | 1429 | 588  | 1,5 | ИШ0001-57дБА |   | 52 | 56 | 59 | 57 | 50 | 42 | 24 |   | 57 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | -  | - |
| 18                        | PT18 | 1433 | 272  | 1,5 | ИШ0001-55дБА |   | 50 | 54 | 58 | 56 | 48 | 38 | 18 |   | 55 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | -  | - |
| 19                        | PT19 | 1458 | 568  | 1,5 | ИШ0001-57дБА |   | 52 | 56 | 60 | 58 | 50 | 42 | 25 |   | 57 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | -  | - |
| 20                        | PT20 | 1462 | -338 | 1,5 | ИШ0001-52дБА |   | 48 | 52 | 55 | 52 | 43 | 31 | 5  |   | 52 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | -  | - |
| 21                        | PT21 | 1470 | -44  | 1,5 | ИШ0001-53дБА |   | 49 | 53 | 57 | 54 | 45 | 35 | 12 |   | 53 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | -  | - |
| 22                        | PT22 | 1682 | 413  | 1,5 | ИШ0001-58дБА |   | 52 | 56 | 60 | 58 | 51 | 43 | 26 |   | 58 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | -  | - |
| 23                        | PT23 | 1749 | 272  | 1,5 | ИШ0001-57дБА |   | 52 | 56 | 60 | 57 | 50 | 42 | 24 |   | 57 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | -  | - |
| 24                        | PT24 | 1758 | -346 | 1,5 | ИШ0001-53дБА |   | 49 | 52 | 56 | 53 | 44 | 33 | 9  |   | 53 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | -  | - |
| 25                        | PT25 | 1786 | -44  | 1,5 | ИШ0001-55дБА |   | 50 | 54 | 58 | 55 | 47 | 38 | 17 |   | 55 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | -  | - |
| 26                        | PT26 | 1887 | 272  | 1,5 | ИШ0001-58дБА |   | 52 | 56 | 60 | 58 | 51 | 43 | 27 |   | 58 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | -  | - |
| 27                        | PT27 | 1907 | 258  | 1,5 | ИШ0001-58дБА |   | 52 | 56 | 60 | 58 | 51 | 43 | 27 |   | 58 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | -  | - |
| 28                        | PT28 | 2054 | -353 | 1,5 | ИШ0001-53дБА |   | 49 | 53 | 56 | 54 | 45 | 34 | 12 |   | 53 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | -  | - |
| 29                        | PT29 | 2102 | -44  | 1,5 | ИШ0001-56дБА |   | 51 | 55 | 59 | 56 | 49 | 40 | 21 |   | 56 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | -  | - |
| 30                        | PT30 | 2132 | 103  | 1,5 | ИШ0001-57дБА |   | 52 | 56 | 60 | 58 | 51 | 42 | 25 |   | 57 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | -  | - |
| 31                        | PT31 | 2310 | -44  | 1,5 | ИШ0001-56дБА |   | 51 | 55 | 59 | 57 | 49 | 41 | 22 |   | 56 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | -  | - |
| 32                        | PT32 | 2317 | -50  | 1,5 | ИШ0001-56дБА |   | 51 | 55 | 59 | 57 | 49 | 41 | 22 |   | 56 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | -  | - |

|                           |      |      |      |     |              |   |    |    |    |    |    |    |    |   |    |   |
|---------------------------|------|------|------|-----|--------------|---|----|----|----|----|----|----|----|---|----|---|
| 33                        | РТ33 | 2350 | -360 | 1,5 | ИШ0001-54дБА |   | 49 | 53 | 57 | 54 | 46 | 35 | 13 |   | 54 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | -  | - |
| 34                        | РТ34 | 2501 | -203 | 1,5 | ИШ0001-55дБА |   | 50 | 54 | 58 | 56 | 48 | 38 | 18 |   | 55 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | -  | - |

У источников, вносящих основной вклад звуковому давлению в расчетной точке  $L_{max} - L_i < 10$ дБА.

Таблица 2.3. **Расчетные максимальные уровни шума по октавным полосам частот**

| №  | Среднегеометрическая частота, Гц | Координаты расчетных точек, м |     |            | Мах значение, дБ(А) | Норматив, дБ(А) | Требуется снижение, дБ(А) | Примечание |
|----|----------------------------------|-------------------------------|-----|------------|---------------------|-----------------|---------------------------|------------|
|    |                                  | X                             | Y   | Z (высота) |                     |                 |                           |            |
| 1  | 31,5 Гц                          | -                             | -   | -          | -                   | -               | -                         |            |
| 2  | 63 Гц                            | 1887                          | 272 | 1,5        | 52                  | 63              | -                         |            |
| 3  | 125 Гц                           | 1887                          | 272 | 1,5        | 50                  | 52              | -                         |            |
| 4  | 250 Гц                           | 1887                          | 272 | 1,5        | 60                  | 45              | -                         |            |
| 5  | 500 Гц                           | 1887                          | 272 | 1,5        | 38                  | 39              | -                         |            |
| 6  | 1000 Гц                          | 1887                          | 272 | 1,5        | 30                  | 35              | -                         |            |
| 7  | 2000 Гц                          | 1887                          | 272 | 1,5        | 29                  | 32              | -                         |            |
| 8  | 4000 Гц                          | 1887                          | 272 | 1,5        | 27                  | 30              | -                         |            |
| 9  | 8000 Гц                          | 756                           | 652 | 1,5        | 0                   | 28              | -                         |            |
| 10 | Экв. уровень                     | 1887                          | 272 | 1,5        | 37                  | 40              | -                         |            |
| 11 | Мах. уровень                     | -                             | -   | -          | -                   | 0               | -                         |            |

## Электромагнитные излучения

Источниками электромагнитных полей являются атмосферное электричество, космические лучи, излучение солнца, а также искусственные источники: различные генераторы, трансформаторы, антенны, мониторы компьютеров и т.д. На предприятиях источниками электромагнитных полей промышленной частоты являются высоковольтные линии электропередач (ЛЭП), измерительные приборы, устройства защиты и автоматики, соединительные шины и др.

Требования к условиям труда работающих, подвергающихся в процессе трудовой деятельности воздействиям непрерывных магнитных полей (МП) частотой 50 Гц устанавливаются нормативным документом.

Оценка воздействия МП на человека производится на основании двух параметров - интенсивности и времени (продолжительности) воздействия.

Интенсивность воздействия МП определяется напряженностью (Н) или магнитной индукцией (В) (их эффективными значениями). Напряженность МП выражается в А/м (кратная величина кА/м); магнитная индукция в Тл (дольные величины мТл, мкТл, нТл). Индукция и напряженность МП связаны следующим соотношением:

$$B = \mu_0 \cdot H, \text{ где}$$

$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ Гн/м}$  – магнитная постоянная. Если В измеряется в мкТл, то 1 (А/м)  $\approx 1,25$  (мкТл).

Продолжительность воздействия (Т) измеряется в часах (ч).

Предельно допустимые уровни (ПДУ) МП устанавливаются в зависимости от времени пребывания персонала для условий общего (на все тело) и локального (на конечности) воздействия.

| Время пребывания<br>(ч) | Допустимые уровни МП, Н(А/м)/В(мкТл) |           |
|-------------------------|--------------------------------------|-----------|
|                         | Общем                                | локальном |
| $\leq 1$                | 1600/2000                            | 6400/8000 |
| 2                       | 800/1000                             | 3200/4000 |
| 4                       | 400/500                              | 1600/2000 |
| 8                       | 80/100                               | 800/1000  |

Обеспечение защиты работающих от неблагоприятного влияния МП осуществляется путем проведения организационных и технических мероприятий.

В пределах защитных зон от электромагнитного загрязнения запрещается:

размещать жилые и общественные здания, площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта, машин и механизмов, предприятия по обслуживанию автомобилей, склады нефти и нефтепродуктов, автозаправочные станции;

устраивать всякого рода свалки;

устраивать спортивные площадки, площадки для игр, стадионы, рынки, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ.

Используемые проектом электрические установки, устройства и электрические коммуникации, а также предусмотренные организационно-технические мероприятия обеспечивают необходимые допустимые уровни воздействия электромагнитных излучений на окружающую среду.

## ***Вибрация***

Вибрацию вызывают неуравновешенные силовые воздействия, возникающие при работе различных машин и механизмов.

В зависимости от источника возникновения выделяют три категории вибрации:

транспортная;

транспортно- технологическая;

технологическая.

Минимизация вибраций в источнике производится на этапе проектирования, и в период эксплуатации. При выборе машин и оборудования для проектируемого объекта, следует отдавать предпочтение кинематическим и технологическим схемам, которые исключают или максимально снижают динамику процессов, вызываемых ударами, резкими ускорениями и т.д. Также для снижения вибрации необходимо устранение резонансных режимов работы оборудования, то есть выбор режима работы при тщательном учете собственных частот машин и механизмов.

Все виды техники и оборудования, применяемые при геологоразведочных работах не превышают допустимого уровня вибрации и не окажут значительного влияния на окружающую среду и население.

## ***Радиация***

Биологическое воздействие ионизирующего излучения заключается в том, что поглощённая электроэнергия расходуется на разрыв химических связей и разрушение клеток живой ткани. Облучение кожи в зависимости от величины дозы вызывает ожоги разной степени, а также перерождение кровеносных сосудов, возникновение хронических язв и раковых опухолей со смертельным исходом через 3-30 лет. Смертельная доза излучения 600-700 Р. Так называемая «смерть под лучом» наступает при дозе около 200 Кр. Облучение может иметь генетические последствия, вызывать мутации. При дозах внешнего облучения не более 25 бэр никаких изменений в организмах и тканях человека не наблюдается. При внутреннем облучении опасны все виды излучения, так как они действуют непрерывно на все органы. Внутренне облучение, вызванное источниками, входящими в состав организма или попавшими в него с воздухом, водой или пищей, во много раз опаснее, чем внешнее.

Главными источниками ионизирующего излучения и радиоактивного загрязнения являются предприятия ядерного топливного цикла: атомные станции (реакторы, хранилища отработанного ядерного топлива, хранилища отходов); предприятия по изготовлению ядерного топлива (урановые рудники и гидрометаллургические заводы, предприятия по обогащению урана и изготовлению тепловыделяющих элементов); предприятия по переработке и захоронению радиоактивных отходов (радиохимические заводы, хранилища отходов); исследовательские ядерные реакторы, транспортные ядерно-химические установки и военные объекты.

При рассматриваемых работах не предусматривается использование источников радиоактивного заражения. Таким образом, влияние радиоактивного загрязнения на окружающую природную среду и здоровье населения исключается.

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,0-0,42 мкЗв /ч и не превышали естественного фона. В среднем по Республике Казахстан радиационный гамма-фон составил 0,13 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах. (Информационный бюллетень о состоянии окружающей среды РК).

## ***Ожидаемое воздействие на водные ресурсы***

Источник водоснабжения – привозная вода.

Постоянные поверхностные водные источники на лицензионной площади отсутствуют.

Водоохранные зоны и полосы отсутствуют.

Необходимость установления водоохранных зон и полос – отсутствует (ввиду отсутствия постоянных водотоков на лицензионной площади).

Общая информация:

Обеспечение питьевой водой основного лагеря и передвижных отрядов будет производиться путем закупки бутилированной воды в торговой сети. Техническое водоснабжение будет осуществляться привозной водой с ближайшего населенного пункта.

Согласно данным информационного геопортала Карагандинской области <https://geo.qarobl.kz> по северной границе участка протекает река Карасу, центральную часть участка пересекает река Аксай и по юго-восточной границе протекает безымянная река. Работы по поисково-разведочным работам планируется проводить в свободной от поверхностных водных объектов зоне.

Для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод по берегам водных объектов устанавливаются водоохранные зоны и полосы с особыми условиями пользования, границы которых на данных участках озер, на основании проектной документации исполнительными органами не установлены.

Согласно п. 1-2 ст. 43 (Земельный кодекс РК) Порядок предоставления права на земельный участок:

Предоставление земельных участков, расположенных в пределах пятисот метров от береговой линии водного объекта, осуществляется после определения границ водоохранных зон и полос, а также установления режима их хозяйственного использования, за исключением земель особо охраняемых природных территорий и государственного лесного фонда.

Порядок определения береговой линии определяется правилами установления водоохранных зон и полос, утвержденными уполномоченным органом в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения.

На основании п. 1 ст. 71-1 (Земельный кодекс РК) Использование земельных участков для разведки полезных ископаемых и геологического изучения:

Операции по разведке полезных ископаемых или геологическому изучению могут проводиться недропользователями на землях, находящихся в государственной собственности и не предоставленных в землепользование, на основании публичного сервитута без получения таких земель в собственность или землепользование.

Недропользователи, осуществляющие операции по разведке полезных ископаемых или геологическому изучению на земельных участках, находящихся в частной собственности или землепользовании, могут проводить необходимые работы на таких участках на основании частного или публичного сервитута без изъятия земельных участков у частных собственников или землепользователей.

В виду того, что планом разведки не планируются работы в черте условной водоохранной зоны водного объекта, а также в виду того, что земельный участок не оформляется в частное пользование или долгосрочную аренду (на стадии разведки), в установлении водоохранных зон и полос нет необходимости.

В случае необходимости проведения работ в потенциальной водоохранной зоне водного объекта, оператором будет разработан проект установления водоохранных зон и полос с последующим согласованием в заинтересованных государственных органах.

Все предусмотренные проектом работы будут проводиться за пределами водоохранных зон (на расстоянии не менее 500 м. от водного объекта) и полос от ближайших поверхностных водных объектов, во избежание воздействия на водные источники.

**Таблица 1-4 Расчет водопотребления и водоотведения**

| № п/п | Наименование водопотребления                                            | Ед. изм.       | Обоснование норм расхода                        | Кол-во ед. измерения | Норма расхода воды на ед. измерения, м <sup>3</sup> | Кол-во рабочих дней | Водопотребление     |                     | Безвозвратные потери, м <sup>3</sup> /год | Оборотное водоснабжение, м <sup>3</sup> /год | Водоотведение в канализацию, м <sup>3</sup> /год |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|       |                                                                         |                |                                                 |                      |                                                     |                     | м <sup>3</sup> /сут | м <sup>3</sup> /год |                                           |                                              |                                                  |
| 1     | 2                                                                       | 3              | 4                                               | 5                    | 6                                                   | 7                   | 8                   | 9                   | 6                                         |                                              | 7                                                |
| 1     | Унитаз со смывным бачком (биотуалет)                                    | шт.            | СП РК 4.01-101-2012 (Приложение Б1, таблица В1) | 1                    | 0,083                                               | 168                 | 0,08                | 13,94               | -                                         | -                                            | 13,94                                            |
| 2     | Технические нужды (вода применяемая на приготовление бурового раствора) |                | План разведки                                   | м                    | 0,01                                                | 168                 | 0,76                | 127,06              | -                                         | 127,06                                       | -                                                |
| 3     | Питьевые нужды                                                          | 1 чел.         | СП РК 4.01-101-2012                             | 5                    | 0,05                                                | 168                 | 0,25                | 42,00               | -                                         | -                                            | 42,00                                            |
|       | <b>ИТОГО</b>                                                            | м <sup>3</sup> |                                                 |                      |                                                     |                     | <b>1,09</b>         | <b>183,00</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>127,06</b>                                | <b>55,94</b>                                     |
|       | <b>ВСЕГО</b>                                                            |                |                                                 |                      |                                                     |                     | <b>1,09</b>         | <b>183,00</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>127,06</b>                                | <b>55,94</b>                                     |

#### ***Мероприятия для охраны подземных и поверхностных вод от загрязнения***

В качестве мероприятий по охране поверхностных водных ресурсов целесообразны следующие водоохранные мероприятия:

Мероприятия для охраны подземных и поверхностных вод от загрязнения:

- исключение возможности загрязнения водоносных горизонтов (т.е. запрещается сброс отходов бурения в подземные водоносные горизонты);
- исключение возможности смешения вод различных горизонтов и перетока из одних горизонтов в другие;
- недопущение бесконтрольного нерегулируемого выпуска подземных вод, а в аварийных случаях срочное принятие мер по ликвидации потерь воды.

Для уменьшения загрязнения окружающей среды территории предусматривается комплекс следующих основных мероприятий:

- соблюдение технологического регламента на проведение буровых работ;
- своевременный ремонт аппаратуры;
- недопущение сброса производственных вод на рельеф местности;
- соблюдение водоохранного законодательства РК;
- соблюдение режима хозяйственной деятельности в водоохранной зоне и полосе.
- все работы должны выполняться строго в границах участка землеотвода, сервитута;
- заправка транспортной техники, установка складов ГСМ, хранение и размещение других вредных веществ, используемых при отработке месторождения должны осуществляться при жестком соблюдении соответствующих норм и правил, исключающих загрязнение грунтовых вод

(установка емкостей с ГСМ – только на поддонах; мойка техники – только в специально отведенных местах, оборудованных грязеуловителями; запрещение слива остатков ГСМ на рельеф);

- с целью удаления разливов топлива и смазочных материалов на автостоянках и местах заправки предусматривается набор адсорбентов и специальные металлические контейнеры для сбора загрязненных нефтью отходов и почв;
- химические и другие вредные вещества, жидкие и твердые отходы собирают на специально отведенных площадках, имеющих бетонное основание и водосборный приямок. Размещение емкостей с жидкими отходами дополнительно осуществляется на металлических поддонах, исключающих проливы загрязнителей;
- для обеспечения дренажа и организованного стока поверхностных ливневых и снеготалых вод – формирование уклонов в соответствии с естественным рельефом местности;
- после завершения работ: планировка и благоустройство территории – во избежание застоя поверхностных вод и формирования эфемерных водоемов (луж, озерков, заболоченных участков).

В целях минимизации вредного воздействия на почву, поверхностные и подземные воды, при бурении скважин будут использоваться передвижные металлические зумпфы (градирки). Зумпф состоит из двух частей. Одна часть предназначена для осаждения частиц шлама из промывочной жидкости. Другая часть для закачки чистого раствора. При бурении скважин в качестве промывочной жидкости будет использоваться техническая вода и глинистый раствор.

*Рекомендации по охране подземных вод:*

Принятая конструкция скважины не должна допускать гидроразрыва пород при бурении. Для повышения крепления скважины должны быть использованы различные технические средства, совершенные тампонажные материалы, наиболее подходящие к конкретным условиям.

Буровые воды необходимо максимально повторно использовать при приготовлении бурового раствора.

Негативное влияние окружающую среду при проведении работ по геологоразведке будет локальным и незначительным. По окончании работ, окружающая среда будет восстановлена путем проведения ликвидационно рекультивационных работ.

## **Гидрогеологические условия участка**

Описываемый район, вследствие своих климатических и морфологических особенностей, характеризуется резко континентальным климатом с незначительным количеством атмосферных осадков. Водные ресурсы района всецело зависят и регулируются зимними осадками, которые составляют до трети общегодовых осадков. В летний период наблюдается повсеместное истощение накоплений воды, в связи, с чем пересыхают многие ручьи и речки, и понижается уровень стояния подземных вод.

Сильная расчлененность рельефа, многочисленные часто ветвящиеся лога типичны для территории. Наличие глубокооврезуемых долин в густую сеть притоков и оврагов способствует хорошему дренированию района.

Большая часть площади обладает хорошей обнаженностью и сильной трещиноватостью слагающих пород, развитием зон смятия и разломов, благодаря чему является благоприятной средой для сбора и накопления атмосферных осадков и циркуляции подземных вод. В целом можно заключить, что обводненность района обусловлена геолого-структурными, климатическими и геоморфологическими его

особенностями района, а также наличием поверхностных водотоков. Сочетание этих факторов положено в основу гидрогелогической характеристики района.

Согласно официальным информационным порталам на участке намечаемой деятельности отсутствуют месторождения подземных вод питьевого характера <https://geo.qarobl.kz/>; <https://gis.geology.gov.kz/>; <https://minres.kz/>; <https://ggk.kz/>

## **Водоснабжение**

Работники будут обеспечены водой, удовлетворяющей «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26. В качестве источника питьевого водоснабжения будет использоваться закупаемая бутилированная вода.

Подвоз технической воды будет проводиться с ближайшего источника технического водоснабжения (населенного пункта).

Для нужд персонала в полевом лагере предполагается использовать биотуалеты, с последующим вывозом стоков на очистные сооружения. Расположение их будет не ближе 30,0 м от бытового вагончика, с учетом розы ветров. Для сбора ТБО будет оборудована специальная площадка (с учетом розы ветров) оснащенная металлическими контейнерами. При заполнении контейнеров не более чем 2/3 их объема, ТБО будут вывозиться на ближайший спец. Полигон по договору со специализированной организацией занимающейся утилизацией отходов.

## **Ожидаемое воздействие на растительный и животный мир**

Намечаемая деятельность использованием растительными ресурсами не предусматривает.

Согласно открытых источников - геопортала <https://geo.qarobl.kz/> на участке разведки отсутствуют близ расположенные особо охраняемые территории, сакральные участки, участки краеведческого значения и другие территории на которых запрещены работы предусмотренные лицензией на разведку ТПИ.

Согласно письма Карагандинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира участок на котором предполагается проведение работ по увеличению объемов буровых работ и проходки канав, находится на землях государственного лесного фонда на территории квартала 113, выдела 54, 55, 79, 80, 81, 85-88, 106-109, 113 Кызыларайского лесничества КГУ «Актогайское хозяйство по охране лесов и животного мира» и данная территория относится к местам обитания Казахстанского горного барана (архар)

Недропользователь планирует осуществлять поисково-оценочные работы на основании лицензии №1007-EL от 27 ноября 2020 года. Наличие лицензии на разведку ТПИ подтверждает отсутствие охраняемых зон и других территорий на лицензионной площади.

Проектом разведки предусмотрены только буровые работы с применением бурового станка на шинах пониженного давления. Работы будут производиться по ранее проведенным горным работам в светлое время суток. Передвижение будет осуществляться по существующим дорогам, что существенно снизит влияние физических факторов на окружающую среду.

Рубка и (или) перенос деревьев не предусматривается. Компенсационная посадка не предусмотрена в виду отсутствия необходимости рубки деревьев на участке проводимых работ.

Разведочные работы на участке не окажут серьезного воздействия на животный и растительный мир рассматриваемого участка, а так же предусмотренные мероприятия.

Влияние, оказываемое на растительную среду в результате проведения геологоразведочных работ, связано с воздействием на растительность при выполнении земляных работ, доставке грузов. Ввиду кратковременности воздействия на почвенно-растительный слой, воздействие на растительность оценивается как весьма слабое.

Определение значимости физических факторов воздействия на растительность выполнено на основании методологии, рекомендованной в «Методических указаниях по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду».

### **Определение значимости воздействия на растительность**

| Компонент<br>ы<br>природной<br>среды         | Источник<br>и вид<br>воздействия                           | Пространствен<br>ный<br>масштаб   | Временной<br>масштаб         | Интенсивно<br>сть<br>воздействия           | Значимос<br>ть<br>воздейств<br>ия в<br>баллах | Категори<br>я<br>значимос<br>ти<br>воздейств<br>ия |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Растительно<br>сть                           | Физическое<br>воздействие<br>на<br>растительно<br>сть суши | Локальное<br>воздействие<br><br>1 | Продолжител<br>ьное<br><br>3 | Незначитель<br>ное<br>воздействие<br><br>1 | 3                                             | Низкое                                             |
| <b>Результирующая значимость воздействия</b> |                                                            |                                   |                              |                                            | <b>Низкой<br/>значимости<br/>(средней)</b>    |                                                    |

Таким образом, общее воздействие намечаемой деятельности на растительность оценивается как допустимое.

### ***Мероприятия по охране почвенного и растительного покрова***

Мероприятия по охране почвенного и растительного покрова в процессе реализации намечаемой деятельности включают два основных вида работ:

- реализация мер по организованному сбору образующихся отходов, исключающих возможность засорения земель - выполняется в течение всего периода работ;
- движение техники и выбор участков бурения необходимо предусматривать по существующим полевым работам и местам минимального скопления растительности
- восстановление нарушенного почвенного покрова и приведение территории в состояние, природное для первоначального или иного использования (техническая рекультивация) - выполняется по окончании работ.
- осуществление профилактических мероприятий, способствующих прекращению роста площадей, подвергаемых воздействию при проведении работ;
- во избежание возгорания кустарников и трав необходимо соблюдать правила по технике безопасности;

- запрещение ломки кустарничковой флоры для хозяйственных нужд.

Нарушение растительности на участках рекреационного назначения происходить не будет ввиду отсутствия таких участков вблизи изучаемого участка.

В соответствии с пп. 1) п. 4 ст. 12 и приложения 2 Экологического Кодекса РК, а также «Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246» рассматриваемый объект относится к II категории объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Воздействие на животный мир может осуществляться через две среды: гидросферу и биосферу. В результате загрязнения грунтовых вод, воздушного бассейна и почвенно-растительного покрова в процессе производственной деятельности человека у животных нарушается минеральный обмен, могут возникнуть мутации, изменения наследственной природы организма и другие нарушения.

Одним из основных факторов воздействия на животный мир является фактор вытеснения. В процессе промышленного освоения земель происходит вытеснение животных за пределы мест их обитания. Этому способствует сокращение кормовой базы за счет изъятия части земель под промышленные объекты и сооружения.

Предусмотренные проектом мероприятия по сбору и очистке сточных вод, а также сбор отходов производства исключают загрязнение подземных вод. Воздействие на воздушную среду в процессе проведения работ продолжительное, локальное. Таким образом, при проведении геологоразведочных работ негативное влияние на животный мир будет локальным, умеренным. По окончании геологоразведочных работ, окружающая среда будет восстановлена путем проведения ликвидационно рекультивационных работи последующим мониторингом.

Определение значимости воздействия намечаемой деятельности на животный мир выполнено на основании методологии, рекомендованной в «Методических указаниях по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду».

### Определение значимости воздействия на животный мир

| Компоненты природной среды | Источник и вид воздействия    | Пространственный масштаб   | Временной масштаб                | Интенсивность воздействия       | Значимость воздействия в баллах | Категория значимости воздействия |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Животный мир               | Воздействие на наземную фауну | Локальное воздействие<br>1 | Продолжительное<br>3             | Незначительное воздействие<br>1 | 3                               | Низкая значимость                |
|                            | Воздействие на орнитофауну    | Локальное воздействие<br>1 | Кратковременное воздействие<br>1 | Незначительное воздействие<br>1 | 1                               | Низкая значимость                |

| Компоненты природной среды                   | Источник и вид воздействия              | Пространственный масштаб   | Временной масштаб                | Интенсивность воздействия       | Значимость воздействия в баллах | Категория значимости воздействия |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|                                              | Воздействие на видовое биоразнообразие  | Локальное воздействие<br>1 | Кратковременное воздействие<br>1 | Незначительное воздействие<br>1 | 1                               | Низкая значимость                |
|                                              | Воздействие на плотность популяции вида | Локальное воздействие<br>1 | Кратковременное воздействие<br>1 | Незначительное воздействие<br>1 | 1                               | Низкая значимость                |
| <b>Результирующая значимость воздействия</b> |                                         |                            |                                  |                                 | <b>Низкая значимость</b>        |                                  |

На основании вышеизложенного, общее воздействие намечаемой деятельности на животный мир оценивается как допустимое (умеренная значимость воздействия).

***Мероприятия по охране и предотвращению ущерба животному миру могут в значительной степени снизить неизбежное негативное воздействие.***

***В целях предотвращения гибели объектов животного мира в период геологоразведочных работ должны быть предусмотрены следующие мероприятия:***

Для предотвращения наезда и повреждения растений, а также фрагментации мест обитания представителей флоры необходимо исключить несанкционированный проезд техники по целинным землям, обеспечить проезд по специально отведенным полевым дорогам со строгим соблюдением графика ведения работ. Строго придерживаться пространственного расположения и площади разрабатываемого участка, утвержденного в плане

С целью недопущения захламления территории промышленными, строительными и бытовыми отходами, а также предотвращения сокращения проективного покрытия площади естественной растительности требуется складирование отходов в строго отведенных и регламентированных местах. Также хранить все пищевые отходы в специально приспособленных закрываемых контейнерах, препятствующих проникновению в них птиц и млекопитающих.

Для этого рекомендуется:

- использование специализированных контейнеров для ТБО, снабженными плотно закрывающимися крышками.
- использование специализированных закрываемых контейнеров для сбора и хранения промышленных отходов.

- отходы должны удаляться специализированными предприятиями и размещаться только на специализированных полигонах соответственно Плану управления отходами предприятия.

С целью снижения негативного воздействия на объекты растительного мира от загрязнения атмосферы и почвогрунтов от стационарных и передвижных источников загрязнения рекомендуется:

- через обильные орошения полевых дорог и отвалов, особенно в сухой период, добиться минимальных объемов выбросов неорганической пыли.
- заправка дорожно-строительной и транспортной техники, установка временных складов ГСМ, хранение и размещение других вредных веществ, используемых при строительстве участков должны осуществляться при жестком соблюдении соответствующих норм и правил, исключающих загрязнение грунтовых вод (установка емкостей с ГСМ – только на поддонах; мойка техники – только в специально отведенных местах, оборудованных грязеуловителями; запрещение слива остатков ГСМ на рельеф).

По окончании горных работ произвести рекультивацию нарушенных земель, вывоз или захоронение в отведенных местах остатков производственных и бытовых отходов

Рекомендуется обучение персонала правилам, направленным на сохранение биоразнообразия на проектной территории, а также информирование о наличии мест пригодных для местообитания редких и находящихся под угрозой видов флоры и фауны будет способствовать сохранению мест размножения и концентрации объектов животного мира и флоры. Проводить обязательный инструктаж работников по соблюдению специальных экологических требований и законодательства об особо охраняемых природных территориях, с росписью в специальном журнале о его получении.

Для предприятия в дальнейшем рекомендуется разработать Правила внутреннего регламента (внутреннего распорядка), для регулирования деятельности персонала по уменьшению воздействия на животный и растительный мир. Правила должны включать в себя:

- информацию о местах размножения и произрастания редких видов флоры.
- меры по ограничению факторов беспокойства в сезоны размножения и вегетации редких видов.
- ограничение на посещение сотрудниками мест произрастания редких видов флоры в сезоны их наибольшей экологической чувствительности.
- запрет на проезд в несанкционированных местах.
- информацию об основных и используемых полевых дорогах.
- соблюдение проектных решений при использовании временных дорог.
- меры по контролю шума и запылённости.
- рекомендации по обращению с бытовым мусором и другими отходами.
- меры, применяемые, в случае нарушения данных правил.

Для снижения влияния производственных работ на рассматриваемом участке на состояние млекопитающих также рекомендуется:

- - не допускать движение техники вне полевых, технологических дорог;
- - не допускать несанкционированных свалок ТБО и нахождения бродячих собак или собак на свободном выгуле на объекте;
- - не допускать движения автотранспорта на территории со скоростью более 60 км/ч.

Для освещения объектов следует использовать источники света, закрытые стеклами зеленого цвета, в ночное время действующего на животных отпугивающе; используемые осветительные приборы должны быть снабжены специальными защитными колпаками для предотвращения массовой гибели насекомых.

В процессе реализации намечаемой деятельности запрещается:

1. добыча, преследование и подкормка животных, сбор растительности, вырубка деревьев;
2. движение по территории работ вне дорожной сети;
3. содержание домашних собак на свободном выгуле;
4. складирование производственных и бытовых отходов вне специально отведенных для этого мест, предотвращающих разнос отходов (ветром, осадками) по территории заказника;
5. слив ГСМ и других загрязняющих веществ на дорогах и вне их, сливы производятся только в специально отведенных местах, с предотвращением попадания загрязнителей в окружающую среду (грунт, водные источники).
6. несоблюдение скоростного режима.

В соответствии с законодательством РК за причиненный ущерб краснокнижным и редким видам природопользователь обязан возместить ущерб в размере утвержденных ставок платы на текущий момент за каждую особь или экземпляр.

Выполнение перечисленных мероприятий позволит значительно снизить негативное воздействие на животный мир.

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что работы по разведке окажут допустимое воздействие на животный и растительный мир.

### ***Ожидаемое воздействие на геологическую среду (недра)***

Геологическая среда является системой чрезвычайной сложности и в сравнении с другими составляющими окружающей среды, обладает некоторыми особенностями, определяющими специфику геоэкологических прогнозов, важнейшими из которых являются:

- необратимость процессов, вызванных внешними воздействиями (полная и частичная). О восстановлении состояния и структуры геологической среды после их нарушений можно говорить с определённой дозой условности лишь по отношению к подземным водам, частично почвам.

- инерционность, т. е. способность в течение определённого времени противостоять действию внешних факторов без существенных изменений своей структуры и состояния.

- разная по времени динамика формирования компонентов – полихронность. Породная компонента, сформировавшаяся, в основном, в течение многих миллионов лет находится, в равновесии (преимущественно статическом) с окружающей средой, газовая компонента более динамична, промежуточное положение занимают почвы.

- низкая способность к саморегулированию или самовосстановлению по сравнению с биологической компонентой экосистем.

В результате техногенных воздействий на геологическую среду при производстве различных работ в ней происходят или могут происходить изменения, существенным образом меняющие её свойства.

Оценка воздействия на геологическую среду базируется на требованиях к охране недр, включающих систему правовых, организационных, экономических, технологических и других мероприятий, направленных на сохранение свойств энергетического состояния верхних частей недр с целью предотвращения землетрясений, оползней, подтоплений, просадок грунтов.

Непосредственно собственными силами будут выполняться следующие виды работ:

- подготовительные;
- камеральные;

- поисковые маршруты;
- отбор технологических лабораторных проб;
- геологическая документация горных выработок и скважин;
- геолого-маркшейдерское обслуживание проходки канав и скважин.

Силами подрядных организаций будет выполнены:

- механизированная проходка канав;
- бурение, строительство площадок для буровых скважин;
- бороздовое опробование;
- керновое опробование;
- топогеодезические работы;
- геофизические работы;
- геохимические работы;
- гидрогеологические исследования;
- лабораторные работы.

Геологическое картирование (м-бов 1:25000) – 640 п.м.

- маршруты с отбором и привязкой проб и образцов
- пробы
- образцы

Топогеодезические работы – 86 точек

- вынос и привязка скважин и канав

Литогеохимическая съемка – 13 750 проб

- опробование

Наземные геофизические работы

- электроразведка ВЭЗ ВП – 26 пог.км
- магниторазведка – 291 кв. км.
- электроразведка площадная ВП – 39 кв.км

Горные работы

- проходка канав мехспособом – 27 000 м.куб
- засыпка канав (мех. способ) – 27 000 м.куб
- геологич. сопровождение

Буровые работы – 10 000 п.м

- колонковое бурение (с инклинометрией)
- геологич. сопровождение

Пробоподготовка

Лабораторные работы

Оценка ресурсов по стандартам JORC

Полевые работы

Полевые работы будут производиться в период с апреля по октябрь месяца включительно, камеральный период – ноябрь – март месяцы. Установленный режим труда на полевых работах: 12 часов труда, 12 часов отдыха, с 15-дневным вахтовым методом. Текущая камеральная обработка полевых материалов проводится также в полевых условиях.

Геологическое картирование

Одним из важных методов поисковых работ являлись специальные геологические маршруты, проводившиеся с целью визуального обнаружения рудопроявлений и других поисковых признаков - зон гидротермального изменения пород, сложных рудоперспективных геолого-структурных узлов и иных потенциально рудоносных участков.

Маршруты будут ориентированы как вкрест простирацию геологических структур, так и продольно для прослеживания визуального опознания отдельных

важных элементов геологического строения участков, выяснения структуры рудного поля, соотношений различных фаций осадочной рудовмещающей толщи.

Оруденелые точки наблюдений опробуются штучными пробами. При необходимости проходки канав, маркируются места заложения канав на местности и топографическом плане.

#### Топогеодезические работы

Топогеодезические работы будут заключаться в создании на местности планового и высотного обоснования топографических работ, выноске в натуру и привязке геологоразведочных выработок, определении объемов горных работ.

Исходными пунктами геодезической основы будут служить пункты триангуляции, расположенные в районе месторождения.

Работы будут выполняться в системе координат WGS-84, система высот - Балтийская.

Топогеодезические работы проектируются также с целью получения карты фактического материала исследуемой площади, также на топографический план будут увязаны все пройденные в процессе работ геологоразведочные выработки в масштабах 1:500 – 1: 2000 в единой системе координат и высот.

#### Литогеохимические работы

Планом разведки предусматривается провести на участке работ детальную литогеохимическую съемку по вторичным ореолам рассеяния в обычном варианте (отбор проб с поверхности).

Проектируемые детальные литогеохимические работы позволят получить более подробную информацию о структурном плане участков.

Целью их является установление вторичных ореолов рассеяния золота и элементов-спутников, а так-же меди, свинца, цинка и других п.и. на участках в корях выветривания и делювиально-пролювиальных отложениях временных водотоков.

#### Наземные геофизические работы

Проектируется производство геофизических работ с целью установления и прослеживания разрывной тектоники, разделения осадочных и магматических пород, выделение минерализованных кварцево-сульфидных зон, перспективных на оруденение, установление элементов их залегания.

#### Аэрогеофизические работы

В качестве начального этапа многих программ разведки полезных ископаемых будет использоваться аэромагнитная съемка с использованием передовой системы Falcon AGG. В зависимости от размера области съемки доступны как самолетные, так и вертолетные системы. Семейство технологий Falcon Airborne Gravity Gradiometry (AGG) было совместно разработано компаниями CGG и Lockheed Martin в течение последних 20 лет.

Аэрогеофизическая электромагнитная съемка с использованием системы SkyTEM (Дания). Технология SkyTEM отличается, прежде всего, исключительной точностью описания геологических и геофизических аномалий, глубиной исследования (более 800 м) и экономичностью. Принципиальным отличием данного метода аэрогеофизических исследований является использование воздушного судна (вертолета), что позволяет быстрее покрывать большие площади, значительно экономя при этом время и затраты на разведку.

#### Электроразведка методом ВП-СГ

Электроразведочные работы предполагается выполнить с целью выявления и оконтуривания рудных залежей, для последующей их оценки.

Работы будут выполнены методом ВП-СГ в режиме разнополярных импульсов во временной области, при длине питающей линии АВ равной 1200м.

В качестве питающих используются электроды из нержавеющей стали длиной 0,8-1,0 м из трех стержней на каждое заземление.

В качестве приемных используются неполяризующиеся электроды с раствором медного купороса.

При замере на каждой станции (пикете) профиля генератор вырабатывает первичные прямоугольные импульсы тока частотой 1/8 герца, а приемник производит регистрацию спада потенциалов ВП после достижения синхронизации с трансмиттером. Потенциалы для вычисления сопротивлений измеряются в рабочем интервале трансмиттерного импульса, а спад потенциалов ВП по кривой разряда измеряется в промежутке между импульсами трансмиттера.

В процессе выполнения работ методом ВП-СГ будет использована аппаратура «Цикл-ВП» производства компании ООО «ЭльтаГео» (г. Новосибирск, РФ).

#### Профильная электротомография ВП

Электротомография – это метод электроразведки, для выделения аномалиеобразующих объектов, детального уточнения их морфологии и прослеживания на глубину. Данный вид работ обеспечивает уточнение геоэлектрических разрезов в реальных масштабах глубин, детальную дифференциацию геологических тел по электрическим параметрам, позволяет определять элементы залегания поляризующихся и проводящих объектов и изучать их вертикальную зональность.

#### Горные работы

Проходка канав предусматривается для заверки геофизических и геохимических аномалий.

Проходка разведочных канав будет осуществляться механизированным способом. Вкрест простираению рудных зон в разведочных линиях.

Проходка канав будет осуществляться механическим способом.

При не большой глубине и ширине выработок порода зачищается лопатами, совками и выбрасывается на борт выработки; плотно тщательно продувается сжатым воздухом, а при невозможности использовать компрессор - зачищается металлическим венником.

Засыпка канав. Выполняется в обязательном порядке согласно техники безопасности и для сохранения природного ландшафта. Засыпка горных выработок планируется механизированным способом. Почвенно-растительный слой аккуратно укладывается в последнюю очередь. Ликвидация канав осуществляется после выполнения по ним всего запроектированного комплекса опробовательских работ и только по письменному распоряжению начальника участка. Геологическая документация канав выполняется в электронном и бумажном вариантах.

#### Буровые работы

Бурение скважин будет проводиться с целью изучения морфологии руд, сплошности оруденения по падению, распределения содержаний золота, серебра, меди с глубиной и для создания необходимой плотности разведочной сети.

Планом разведки предусматривается колонковое бурение скважин.

Бурение вертикальных и наклонно направленных колонковых скважин по разведочным профилям предусматривается для проверки на рудоносность выявленных в процессе поисковых маршрутов минерализованных зон и структур, определения природы вторичных и первичных ореолов и для оценки на глубину обнаженных участков рудопроявления. Качественная и количественная оценка выявленных аномалий и

связанных с ними «слепых» рудных тел и проявлений возможна только по керну разведочных скважин

#### Опробование

Для изучения характера распределения полезных ископаемых и попутных компонентов, оконтуривания рудных тел, изучения минералогического состава, технологических свойств, физико-механических и прочих параметров, предусматривается систематически проводить опробование канав и керна всех скважин.

Керновое опробование необходимо отобрать со скважин колонкового бурения. Колонковое бурение будет производится комплексами Longyear.

Керн будут распиливаться алмазной пилой на две части. Половинка керна поступает на пробоподготовку с последующей отправкой на анализ методом царско-водочного разложения с ICP-AES (атомно-эмиссионная спектроскопия) окончанием на 35 элементов и атомно-абсорбционный анализ на Au. Оставшаяся часть керна направляется на постоянное хранение.

Штуфное опробование также проектируется с целью изучения минералогического состава золотосодержащих руд и петрографического исследования вмещающих пород. Эти образцы должны отбираться из обнажений в процессе поисковых маршрутов, канав при их геологическом описании и зарисовке, а также из остатков после рядового опробования керна. Из штуфных проб, кроме шлифов и аншлифов, будут сформированы пробы на инженерно-геологические исследования.

Контроль опробования.

На внешний и внутренний контроль будет отправлено по 5% от всех рядовых проб.

#### Экологические и природоохранные мероприятия

Для оценки воздействия проводимых работ предусмотрен минимально необходимый объем работ, а именно: геолого-экологические маршруты с отбором проб почв, вод из открытых источников.

## **2. Описание возможных вариантов осуществления намечаемой деятельности**

Представленный вариант осуществления намечаемой деятельности предусмотрен с учетом следующих причин:

1. Полное изучение запасов полезного ископаемого на участке работ для дальнейшей отработки месторождения.

2. Создание и сохранение рабочих мест (занятость населения). Создание рабочих мест - основа основ социально-экономического развития, при этом положительный эффект от их создания измеряется далеко не только заработной платой. Рабочие места – это также сокращение уровня бедности, нормальное функционирование городов, а кроме того - создание перспектив развития. По мере создания новых рабочих мест, общество процветает, поскольку создаются благоприятные условия для всестороннего развития всех членов общества, что в свою очередь, снижает социальную напряженность. Политика в области охраны окружающей среды не должна стать препятствием для создания рабочих мест.

3. Поступление налоговых платежей в региональный бюджет. Налоговые платежи являются важной составляющей в формировании государственного бюджета, за счет которого формируется большая часть доходов от населения, приобретаются крупные объемы продукции, создаются госрезервы. Стабильное поступление налоговых платежей для формирования бюджета имеют особую важность для всех сфер экономической жизни.

Отказ от реализации намечаемой деятельности не приведет к значительному улучшению экологических характеристик окружающей среды, может привести к отказу от социально важных для региона и в целом для Казахстана видов деятельности

Целевым назначением работ является коммерческое обнаружение месторождений меди, золота, серебра и других ТПИ, оценка ресурсов и запасов. Составление отчета о результатах ГРР

Рынок золота находится в постоянном увеличении цены на этот драгоценный металл. Золото, без сомнения, имеет преимущественные гарантии для сохранения капитала. Цена на золото за грамм с 1993 г. по 2021 г. выросла с 11,85 долларов до 39 долларов. Цены на золото растут более динамично, чем стоимость таких драгоценных металлов, как серебро и платина. Основным потребителем золота на внутреннем рынке является Национальный банк Республики Казахстан. Правительством Республики Казахстан разрешен экспорт золота на внешние рынки в зарубежные страны. Кроме создания золотовалютных резервов государств и банков, золото используется в ювелирной и электронной промышленности.

В настоящее время в Казахстане основной объем добычи золота ведется из полиметаллических руд, объем добычи на собственно золоторудных месторождениях очень низкий. В основном, добыча ведется только на россыпных месторождениях и на месторождениях с окисленными рудами методом кучного выщелачивания.

В описанном районе перспективы прироста запасов россыпного золота реальны за счет вовлечения в изучение площади.

Метод разведки россыпей выбран на основании исторического опыта работ и свойств рыхлых отложений, и условий их залегания

Согласно, Методики разведки россыпей золота и платиноидов М, 1992 г. ЦНИГРИ фундаментальное значение для методики разведки месторождений, в том числе и россыпей, имеют три принципа, представляющих собой методологическую основу:

- 1) аналогии;
- 2) последовательных приближений и выборочной детализации наблюдений;
- 3) максимальной эффективности.

Эффективность разведки россыпей во многом определяется степенью соответствия выбранной системы разведки строению россыпей. Применяемая в настоящее время на

поисковой и поисково-оценочной стадиях точечная система опробования из скважин, шурфов, расчисток и т.п. нередко бывает малоэффективной или неприменимой на предварительной и детальной стадиях разведки для достоверной оценки запасов. Так, точечная система разведки наиболее эффективна при оценке россыпей насыщения, но недостаточно корректна для россыпей рассеяния. По мере усложнения структуры россыпи, скважины становятся все менее пригодны для полной оценки запасов месторождения даже при большом их числе.

Россыпи рассеяния имеют ярко выраженное прерывисто-гнездовое строение пласта, как в разрезе, так и в плане. Средние концентрации металла в них относительно низкие, что в значительной мере затрудняет их выявление. При разведке таких россыпей скважинами малого диаметра контуры россыпи проводят путем выборки случайных наблюдений и, как правило, оценивают параметры россыпи по небольшому числу выработок в линии и в блоке. При этом обычно искажаются технико-экономические показатели при промышленном освоении россыпи. Так, в долинах высоких порядков, где в основном распространены сложные россыпи, скважины редко фиксируют мелкие гнезда металла и тем более рассредоточенные золотины крупных фракций, на долю которых иногда приходится значительная часть запасов. В этих условиях данные опробования каждой одиночной скважины характеризуют в большей степени только саму точку и в меньшей мере пространство вокруг нее. При этом большая часть точечных выработок попадает в участки россыпи, не содержащие полезного компонента, а те, которые попадают в скопления золота, не обеспечивают однозначного представления о морфологии и внутреннем строении россыпи, что приводит часто к неподтверждению запасов, оконтуренных по данным скважин.

Рядом со скважиной с золотом может быть «пусто», а между ними — гнезда среднего и мелкого золота или крупные самородки. В некоторых россыпях более половины всего золота — самородки, распределение которых настолько неравномерно, что не поддается какой-либо аппроксимации. В таких россыпях информация от одиночной скважины может быть отнесена только на саму пробу, менее достоверна на ближайшее пространство и с очень низкой вероятностью — на расстояние между линиями скважин, не говоря уже об экстраполяции.

Поэтому для оценки россыпей рассеяния планом разведки было применено крупнообъемное линейное опробование из открытых и подземных выработок (канавы и шурфы).

### **3. Информация о компонентах природной среды и иных объектах, которые могут быть подвержены существенным воздействиям намечаемой деятельности**

*Оценка экологических рисков и рисков для здоровья населения*

В ходе ведения работ рекомендуется:

- организовать систему сбора, транспортировки и утилизации отходов, исключающую загрязнение почвы отходами производства;
- соблюдение правил обращения с отходами, хранение их согласно уровню опасности;
- организация своевременной сдачи отходов согласно заключенным договорам;
- организация места для временного хранения отходов в контейнерах;
- не допускать пролив каких-либо горюче-смазочных материалов на поверхность земли;
- аккумуляция хозяйственно-бытовых сточных вод в выгребные ямы с последующим их вывозом специализированным автотранспортом;
- организовать производственную деятельность с акцентом на ответственность персонала и подрядчиков за нарушение техники безопасности и правил охраны окружающей среды.

*Критерии значимости*

Значимость воздействий оценивается, основываясь на:

- возможности воздействия;
- последствий воздействия.

Оценка производится по локальному, ограниченному, местному и региональному уровню воздействия.

Значимость антропогенных нарушений природной среды на всех уровнях оценивается по следующим параметрам:

- пространственный масштаб;
- временной масштаб;
- интенсивность.

Сопоставление значений степени воздействия по каждому параметру оценивается по бальной системе по разработанным критериям. Каждый критерий базируется на практическом опыте специалистов, полученном при выполнении аналогичных проектов.

Принята 4-х балльная система критериев. Нулевое воздействие будет только при отсутствии технической деятельности или воздействием, связанным с естественной природной изменчивостью. Для комплексной методики оценки воздействия на природную среду применяется мультипликативная (умножение) методология расчёта.

**Определение пространственного масштаба.** Определение пространственного масштаба воздействий проводится на анализе технических решений, математического моделирования, или на основании экспертных оценок и представлено в таблице 3.1.

Таблица 3-1 – Шкала оценки пространственного масштаба (площади) воздействия

| Градация     | Пространственные границы воздействия (км или км <sup>2</sup> ) |                                                              | Балл | Пояснения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Локальное    | Площадь воздействия до 1 км <sup>2</sup>                       | Воздействие на удалении до 100 м от линейного объекта        | 1    | <i>Локальное воздействие</i> – воздействия, оказывающие влияние на компоненты природной среды, ограниченные рамками территории (акватории) непосредственного размещения объекта или незначительно превышающими его по площади (до 1 км <sup>2</sup> ), оказывающие влияния на элементарные природно-территориальные комплексы на суше фаций и урочищ. |
| Ограниченное | Площадь воздействия до 10 км <sup>2</sup>                      | Воздействие на удалении до 1 км от линейного объекта         | 2    | <i>Ограниченное воздействие</i> – воздействия, оказывающие влияние на компоненты окружающей среды на территории (акватории) до 10 км <sup>2</sup> , оказывающие влияние на природно-территориальные комплексы на суше на уровне групп урочищ или местности.                                                                                           |
| Местное      | Площадь воздействия от 10 до 100 км <sup>2</sup>               | Воздействие на удалении от 1 до 10 км от линейного объекта   | 3    | <i>Местное (территориальное) воздействие</i> – воздействия, оказывающие влияние на компоненты окружающей среды на территории (акватории) до 100 км <sup>2</sup> , оказывающие влияние на природно-территориальные комплексы на суше на уровне ландшафта.                                                                                              |
| Градация     | Пространственные границы воздействия (км или км <sup>2</sup> ) |                                                              | Балл | Пояснения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Региональное | Площадь воздействия более 100 км <sup>2</sup>                  | Воздействие на удалении от 10 до 100 км от линейного объекта | 4    | <i>Региональное воздействие</i> – воздействия, оказывающие влияние на компоненты окружающей среды на территории (акватории) более 100 км <sup>2</sup> , оказывающие влияние на природно-территориальные комплексы на суше на уровне ландшафтных округов или провинций.                                                                                |

**Определение временного масштаба воздействия.** Определение временного масштаба воздействия на отдельные компоненты природной среды, определяется на основании технического анализа, аналитических или экспертных оценок и представлено в таблице 3.2.

Таблица 3-2 – Шкала оценки временного воздействия

| Градация                              | Временной масштаб воздействия                    | Балл | Пояснения                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кратковременное                       | Воздействие наблюдается до 3-х месяцев           | 1    | <i>Кратковременное воздействие</i> – воздействие, наблюдаемое ограниченный период времени (например, в ходе строительства, бурения или ввода в эксплуатации), но, как правило, прекращается после завершения рабочей операции, продолжительность не превышает один сезон (допускается 3 месяца) |
| Воздействие средней продолжительности | Воздействие наблюдается от 3-х месяцев до 1 года | 2    | <i>Воздействие средней продолжительности</i> – воздействие, которое проявляется на протяжении от одного сезона (3 месяца) до 1 года                                                                                                                                                             |
| Продолжительное                       | Воздействие наблюдается от 1 до 3 лет            | 3    | <i>Продолжительное воздействие</i> – воздействие, наблюдаемое продолжительный период времени (более 1 года но менее 3 лет) и обычно охватывает период строительства запроектированного объекта                                                                                                  |
| Многолетнее                           | Воздействие наблюдается от 3 до 5 лет и более    | 4    | <i>Многолетнее (постоянное) воздействие</i> – воздействия, наблюдаемое от 3 до 5 лет и более (например, шум от эксплуатации), и которые могут быть скорее периодическими или повторяющимися (например, воздействия в результате ежегодных работ по техническому обслуживанию).                  |

**Определение величины интенсивности воздействия.** Шкала интенсивности определяется на основе учений и экспертных суждений, и рассматривается в таблице 3.3

**Таблица 3-3 – Шкала величины интенсивности воздействия**

| Градиент       | Описание интенсивности воздействия                                                                                                                                                           | Балл |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Незначительное | Изменения в природной среде не превышают существующие пределы природной изменчивости                                                                                                         | 1    |
| Слабое         | Изменения природной среде не превышают пределы природной изменчивости. Природная среда полностью восстанавливается.                                                                          | 2    |
| Умеренное      | Изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости, приводят к нарушению отдельных компонентов природной среды. Природная среда сохраняет способность к самовосстановлению | 3    |
| Сильное        | Изменения в природной среде приводят к значительным нарушениям компонентов природной среды и/или экосистем. Отдельные компоненты природной среды теряют способность к самовосстановлению     | 4    |

*Комплексная оценка воздействия на компоненты природной среды от различных источников воздействия*

Комплексный балл определяется по формуле:

$$Q_{integr}^i = Q_i^t \times Q_i^S \times Q_i^j ,$$

где  $Q_{integr}^i$  - комплексный оценочный балл для заданного воздействия;  $Q_i^t$  - балл временного воздействия на i-й компонент природной среды;  $Q_i^S$  - балл пространственного воздействия на i-й компонент природной среды;  $Q_i^j$  - балл интенсивности воздействия на i-й компонент природной среды.

Сопоставление значений степени воздействия по каждому параметру оценивается по бальной системе по разработанным критериям. Каждый критерий базируется на практическом опыте специалистов, полученном при выполнении аналогичных проектов.

Расчёт комплексной оценки и значимости воздействия на природную среду приведён в таблице – таблице 3.4

**Таблица 3-4 – Расчёт комплексной оценки и значимости воздействия на природную среду**

| <b>Компонент<br/>ы<br/>природной<br/>среды</b> | <b>Источник и<br/>вид<br/>воздействия</b>                                                                                   | <b>Пространстве<br/>нный масштаб</b> | <b>Временн<br/>ой<br/>масштаб</b>           | <b>Интенсивн<br/>ость<br/>воздействи<br/>я</b> | <b>Комплекс<br/>ная<br/>оценка</b> | <b>Категор<br/>ия<br/>значимо<br/>сти</b>   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Атмосферн<br>ый воздух                         | Выбросы<br>загрязняющи<br>х веществ от<br>стационарны<br>х<br>источников                                                    | 2<br><br>Ограниченное<br>воздействие | 4<br><br>Многолет<br>нее<br>воздействи<br>е | 1<br><br>Незначитель<br>ное                    | 8                                  | Воздейст<br>вие<br>низкой<br>значимос<br>ти |
| Почвы и<br>недра                               | Физическое<br>воздействие<br>на<br>почвенный<br>покров                                                                      | 1<br><br>Локальное<br>воздействие    | 4<br><br>Многолет<br>нее<br>воздействи<br>е | 2<br><br>Слабое                                | 8                                  | Воздейст<br>вие<br>низкой<br>значимос<br>ти |
| Поверхност<br>ные и<br>подземные<br>воды       | Бурение<br>разведочных<br>скважин.<br>Откачка и<br>отбор проб<br>воды.                                                      | 1<br><br>Локальное<br>воздействие    | 4<br><br>Многолет<br>нее<br>воздействи<br>е | 1<br><br>Незначитель<br>ное                    | 4                                  | Воздейст<br>вие<br>низкой<br>значимос<br>ти |
| Растительн<br>ость                             | Физическое<br>воздействие<br>на<br>растительно<br>сть суши                                                                  | 1<br><br>Локальное<br>воздействие    | 4<br><br>Многолет<br>нее<br>воздействи<br>е | 2<br><br>Слабое                                | 8                                  | Воздейст<br>вие<br>низкой<br>значимос<br>ти |
| Животный<br>мир                                | Воздействие<br>на наземную<br>фауну,<br>Изменение<br>численности<br>биоразнообр<br>азия и<br>плотности<br>популяции<br>вида | 1<br><br>Локальное<br>воздействие    | 4<br><br>Многолет<br>нее<br>воздействи<br>е | 1<br><br>Незначитель<br>ное                    | 4                                  | Воздейст<br>вие<br>низкой<br>значимос<br>ти |

### *Краткие выводы по оценке экологических рисков*

В соответствии с выполненной комплексной оценкой воздействия проектируемых работ на окружающую среду и здоровье населения является низкой значимости, что позволяет сделать вывод о целесообразности проведения геологоразведочных работ.

Анализ риска аварий на опасных производственных объектах является составной частью управления промышленной безопасностью. Анализ риска заключается в систематическом использовании всей доступной информации для идентификации опасностей и оценки риска возможных нежелательных событий.

Расчёт комплексной оценки и значимости воздействия на природную среду показал, что воздействие можно оценить, как умеренной значимости.

Более подробно информация о компонентах природной среды и иных объектах, которые потенциально могут быть подвержены существенным воздействиям намечаемой деятельности, представлена, в соответствующих подпунктах настоящего отчета.

Описание возможных существенных воздействий (прямых и косвенных, кумулятивных, трансграничных, краткосрочных и долгосрочных, положительных и отрицательных) намечаемой деятельности на объекты не приводится в виду отсутствия выявленных существенных воздействий.

#### **4. Описание возможных существенных воздействий**

Возможные существенные воздействия описаны в соответствующих разделах отчета о возможных воздействиях, оценка об экологических рисках приведена в разделе 3 отчета.

##### *Трансграничное воздействие.*

Трансграничное воздействие на окружающую среду в Республике Казахстан регулируется следующими законодательными и нормативными актами:

- Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Эспо (Финляндия), 25 февраля 1991 г.);
- Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК;
- Закон Республики Казахстан от 21 октября 2000 года N 86-III ЗРК «О присоединении Республики Казахстан к Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте»;
- Методические рекомендации по проведению оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) для объектов с трансграничным воздействием, Приложение 25 к приказу Министра охраны окружающей среды от 29 ноября 2010 г. № 298.

Геологоразведочные работы относятся на основании Расчёта комплексной оценки и значимости воздействия на природную среду к воздействию низкой значимости, что делает для данной деятельности неприменимость вышеуказанного определение, то есть в отношении планируемой деятельности значительного вредного воздействия не предвидится и процедура оценки воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, в данном случае не обязательна.

## **5. Обоснование предельных количественных и качественных показателей эмиссий, физических воздействий на окружающую среду**

Производственная и другая деятельность человека приводит не только к химическому загрязнению биосферы. Все возрастающую роль в общем потоке негативных антропогенных воздействий приобретает влияние физических факторов на биосферу. Последнее связано с изменением физических параметров окружающей среды, то есть с их отклонением от параметров естественного фона. В настоящее время наибольшее внимание привлекают изменения электромагнитных и вибро-акустических условий в зоне промышленных объектов.

### ***Производственный шум***

Уровень шумового воздействия достигает ПДУ согласно программному моделированию уже на расстоянии 300 метров от буровой установки при учете работы одновременно всего оборудования.

Ниже приведен расчет уровней шума, который показывает отсутствие превышения дБ(А) на расстоянии 300 метров

Дата: 20.04.2024 Время: 08:36:44

## РАСЧЕТ УРОВНЕЙ ШУМА

Объект: *Расчетная зона: по границе СЗЗ*

### Литература

1. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15 Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека
2. МСН 2.04-03-2005 Защита от шума
3. ГОСТ 31295.1-2005 Затухание шума при распространении на местности.  
Часть 1. Расчет поглощения звука атмосферой
4. ГОСТ 31295.1-2005 Затухание шума при распространении на местности.  
Часть 2. Общий метод расчета
5. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70. Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций

Таблица 1. **Характеристики источников шума**

#### 1. [ИШ0001] Авто-спец техника, буровой станок

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный, постоянный. Время работы: 07.00-23.00

| Координаты источника, м |                | Высота, м      | Дистанция замера, м | Фактор направления - лентности | <input type="checkbox"/><br>прот.<br>ст.<br>угол                                 | Уровни звукового давления, дБ, на среднегеометрических частотах |      |        |        |        |        |         |         |         |    | Эк в. ур ов. , дБ А | М ах. ур ов. , дБ А |
|-------------------------|----------------|----------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|----|---------------------|---------------------|
| X <sub>s</sub>          | Y <sub>s</sub> | Z <sub>s</sub> |                     |                                |                                                                                  | 31, 5Гц                                                         | 63Гц | 125 Гц | 250 Гц | 500 Гц | 1000Гц | 2000 Гц | 4000 Гц | 8000 Гц |    |                     |                     |
| 2560                    | 1395           | 0              | 300                 | 1                              | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |                                                                 | 63   | 68     | 73     | 73     | 70     | 70      | 69      | 65      | 77 |                     |                     |

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

**2. Расчеты уровней шума по санзащитной зоне (СЗЗ). Номер РП - 001 шаг 100 м.**

**Время воздействия шума: 07.00 - 23.00 ч.**

**Поверхность земли: □=0,1 твердая поверхность (асфальт, бетон)**

Таблица 2.1. **Норматив допустимого шума на территории**

| Назначение помещений или территорий                                                                                    | Время суток, час | Уровни звукового давления, дБ, на среднегеометрических частотах |      |        |        |        |        |        |        |         | Эк в. ур ов. , дБ А | М ах. ур ов. , дБ А |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                        |                  | 31, 5Гц                                                         | 63Гц | 125 Гц | 250 Гц | 500 Гц | 1000Гц | 2000Гц | 4000Гц | 8000 Гц |                     |                     |
| 22 Территории, непосредственно прилегающие к жилым зданиям, домам отдыха, домам-интернатам для престарелых и инвалидов | круглосуточно    | 90                                                              | 75   | 66     | 59     | 54     | 50,4   | 47     | 45     | 44      | 55                  | 70                  |

Источник информации: СН РК 2.04-03-2011 "Защита от шума"

Таблица 2.2. **Расчетные уровни шума**

| №                         | Идентификатор РТ | координаты расчетных точек, м |                 |                          | Основной вклад источниками* | Уровни звукового давления, дБ, на среднегеометрических частотах |      |        |        |        |        |        |        |         | Эк в. ур ов. , дБ А | М ах. ур ов. , дБ А |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------------------|---------------------|
|                           |                  | X <sub>рт</sub>               | Y <sub>рт</sub> | Z <sub>рт</sub> (высота) |                             | 31, 5Гц                                                         | 63Гц | 125 Гц | 250 Гц | 500 Гц | 1000Гц | 2000Гц | 4000Гц | 8000 Гц |                     |                     |
| 1                         | РТ01             | 2683                          | 944             | 1,5                      | ИШ0001-71дБА                |                                                                 | 61   | 66     | 70     | 70     | 65     | 62     | 56     | 41      | 71                  |                     |
| Нет превышений нормативов |                  |                               |                 |                          |                             | -                                                               | -    | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -                   | -                   |
| 2                         | РТ02             | 2645                          | 940             | 1,5                      | ИШ0001-71дБА                |                                                                 | 61   | 66     | 70     | 70     | 65     | 63     | 56     | 41      | 71                  |                     |
| Нет превышений нормативов |                  |                               |                 |                          |                             | -                                                               | -    | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -                   | -                   |

|                           |      |      |      |     |              |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
|---------------------------|------|------|------|-----|--------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| 3                         | PT03 | 2608 | 940  | 1,5 | ИШ0001-71дБА |   | 61 | 66 | 71 | 70 | 65 | 63 | 56 | 41 | 71 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 4                         | PT04 | 2570 | 946  | 1,5 | ИШ0001-71дБА |   | 61 | 66 | 71 | 70 | 66 | 63 | 57 | 42 | 71 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 5                         | PT05 | 2534 | 955  | 1,5 | ИШ0001-71дБА |   | 62 | 66 | 71 | 70 | 66 | 63 | 57 | 42 | 72 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 6                         | PT06 | 2499 | 970  | 1,5 | ИШ0001-72дБА |   | 62 | 66 | 71 | 70 | 66 | 64 | 57 | 43 | 72 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 7                         | PT07 | 2466 | 988  | 1,5 | ИШ0001-72дБА |   | 62 | 67 | 71 | 71 | 66 | 64 | 58 | 44 | 72 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 8                         | PT08 | 2317 | 1085 | 1,5 | ИШ0001-73дБА |   | 63 | 67 | 72 | 71 | 67 | 65 | 59 | 46 | 73 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 9                         | PT09 | 2167 | 1183 | 1,5 | ИШ0001-71дБА |   | 61 | 66 | 71 | 70 | 66 | 63 | 57 | 42 | 71 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 10                        | PT10 | 2167 | 1183 | 1,5 | ИШ0001-71дБА |   | 61 | 66 | 71 | 70 | 66 | 63 | 57 | 42 | 71 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 11                        | PT11 | 2167 | 1183 | 1,5 | ИШ0001-71дБА |   | 61 | 66 | 71 | 70 | 66 | 63 | 57 | 42 | 71 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 12                        | PT12 | 2167 | 1183 | 1,5 | ИШ0001-71дБА |   | 61 | 66 | 71 | 70 | 66 | 63 | 57 | 42 | 71 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 13                        | PT13 | 2167 | 1183 | 1,5 | ИШ0001-71дБА |   | 61 | 66 | 71 | 70 | 66 | 63 | 57 | 42 | 71 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 14                        | PT14 | 2137 | 1205 | 1,5 | ИШ0001-71дБА |   | 61 | 66 | 70 | 70 | 65 | 63 | 56 | 41 | 71 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 15                        | PT15 | 2109 | 1231 | 1,5 | ИШ0001-71дБА |   | 61 | 65 | 70 | 69 | 65 | 62 | 55 | 40 | 71 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 16                        | PT16 | 2086 | 1260 | 1,5 | ИШ0001-70дБА |   | 61 | 65 | 70 | 69 | 65 | 62 | 55 | 39 | 70 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 17                        | PT17 | 2066 | 1292 | 1,5 | ИШ0001-70дБА |   | 60 | 65 | 70 | 69 | 64 | 61 | 54 | 38 | 70 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 18                        | PT18 | 2050 | 1327 | 1,5 | ИШ0001-70дБА |   | 60 | 65 | 69 | 69 | 64 | 61 | 54 | 38 | 70 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 19                        | PT19 | 2039 | 1363 | 1,5 | ИШ0001-70дБА |   | 60 | 65 | 69 | 69 | 64 | 61 | 54 | 37 | 70 |   |

|                           |      |      |      |     |              |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
|---------------------------|------|------|------|-----|--------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 20                        | PT20 | 2032 | 1400 | 1,5 | ИШ0001-69дБА |   | 60 | 65 | 69 | 68 | 64 | 61 | 53 | 37 | 69 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 21                        | PT21 | 2030 | 1437 | 1,5 | ИШ0001-69дБА |   | 60 | 65 | 69 | 68 | 64 | 61 | 53 | 36 | 69 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 22                        | PT22 | 2033 | 1475 | 1,5 | ИШ0001-69дБА |   | 60 | 65 | 69 | 68 | 64 | 61 | 53 | 36 | 69 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 23                        | PT23 | 2040 | 1512 | 1,5 | ИШ0001-69дБА |   | 60 | 65 | 69 | 68 | 64 | 61 | 53 | 36 | 69 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 24                        | PT24 | 2052 | 1548 | 1,5 | ИШ0001-69дБА |   | 60 | 65 | 69 | 68 | 64 | 61 | 53 | 36 | 69 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 25                        | PT25 | 2069 | 1581 | 1,5 | ИШ0001-69дБА |   | 60 | 65 | 69 | 68 | 64 | 61 | 53 | 37 | 69 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 26                        | PT26 | 2089 | 1613 | 1,5 | ИШ0001-70дБА |   | 60 | 65 | 69 | 69 | 64 | 61 | 54 | 37 | 70 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 27                        | PT27 | 2181 | 1737 | 1,5 | ИШ0001-70дБА |   | 60 | 65 | 70 | 69 | 64 | 61 | 54 | 38 | 70 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 28                        | PT28 | 2182 | 1737 | 1,5 | ИШ0001-70дБА |   | 60 | 65 | 70 | 69 | 64 | 61 | 54 | 38 | 70 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 29                        | PT29 | 2189 | 1748 | 1,5 | ИШ0001-70дБА |   | 60 | 65 | 69 | 69 | 64 | 61 | 54 | 38 | 70 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 30                        | PT30 | 2215 | 1776 | 1,5 | ИШ0001-70дБА |   | 60 | 65 | 69 | 69 | 64 | 61 | 54 | 38 | 70 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 31                        | PT31 | 2244 | 1800 | 1,5 | ИШ0001-70дБА |   | 60 | 65 | 69 | 69 | 64 | 61 | 54 | 38 | 70 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 32                        | PT32 | 2275 | 1820 | 1,5 | ИШ0001-70дБА |   | 60 | 65 | 69 | 69 | 64 | 61 | 54 | 38 | 70 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 33                        | PT33 | 2309 | 1837 | 1,5 | ИШ0001-70дБА |   | 60 | 65 | 70 | 69 | 64 | 61 | 54 | 38 | 70 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 34                        | PT34 | 2345 | 1848 | 1,5 | ИШ0001-70дБА |   | 60 | 65 | 70 | 69 | 64 | 61 | 54 | 38 | 70 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 35                        | PT35 | 2382 | 1856 | 1,5 | ИШ0001-70дБА |   | 61 | 65 | 70 | 69 | 65 | 62 | 55 | 39 | 70 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |

|                           |      |      |      |     |              |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
|---------------------------|------|------|------|-----|--------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| 36                        | PT36 | 2420 | 1859 | 1,5 | ИШ0001-70дБА |   | 61 | 65 | 70 | 69 | 65 | 62 | 55 | 39 | 70 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 37                        | PT37 | 2457 | 1856 | 1,5 | ИШ0001-71дБА |   | 61 | 66 | 70 | 70 | 65 | 62 | 56 | 40 | 71 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 38                        | PT38 | 2494 | 1850 | 1,5 | ИШ0001-71дБА |   | 61 | 66 | 70 | 70 | 65 | 63 | 56 | 41 | 71 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 39                        | PT39 | 2530 | 1838 | 1,5 | ИШ0001-71дБА |   | 61 | 66 | 71 | 70 | 66 | 63 | 57 | 42 | 71 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 40                        | PT40 | 2564 | 1823 | 1,5 | ИШ0001-72дБА |   | 62 | 66 | 71 | 71 | 66 | 64 | 58 | 43 | 72 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 41                        | PT41 | 2596 | 1803 | 1,5 | ИШ0001-72дБА |   | 62 | 67 | 72 | 71 | 67 | 64 | 58 | 45 | 72 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 42                        | PT42 | 2739 | 1701 | 1,5 | ИШ0001-74дБА |   | 63 | 68 | 73 | 72 | 68 | 66 | 61 | 48 | 74 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 43                        | PT43 | 2881 | 1599 | 1,5 | ИШ0001-73дБА |   | 63 | 68 | 72 | 72 | 68 | 65 | 60 | 47 | 73 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 44                        | PT44 | 2881 | 1599 | 1,5 | ИШ0001-73дБА |   | 63 | 68 | 72 | 72 | 68 | 65 | 60 | 47 | 73 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 45                        | PT45 | 2888 | 1594 | 1,5 | ИШ0001-73дБА |   | 63 | 67 | 72 | 72 | 67 | 65 | 60 | 46 | 73 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 46                        | PT46 | 2917 | 1569 | 1,5 | ИШ0001-73дБА |   | 62 | 67 | 72 | 71 | 67 | 65 | 59 | 45 | 73 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 47                        | PT47 | 2942 | 1541 | 1,5 | ИШ0001-72дБА |   | 62 | 67 | 72 | 71 | 67 | 64 | 58 | 45 | 72 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 48                        | PT48 | 2964 | 1510 | 1,5 | ИШ0001-72дБА |   | 62 | 67 | 71 | 71 | 66 | 64 | 58 | 44 | 72 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 49                        | PT49 | 2981 | 1477 | 1,5 | ИШ0001-72дБА |   | 62 | 66 | 71 | 70 | 66 | 64 | 57 | 43 | 72 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 50                        | PT50 | 2994 | 1441 | 1,5 | ИШ0001-72дБА |   | 62 | 66 | 71 | 70 | 66 | 63 | 57 | 43 | 72 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 51                        | PT51 | 3003 | 1405 | 1,5 | ИШ0001-71дБА |   | 61 | 66 | 71 | 70 | 66 | 63 | 57 | 42 | 71 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 52                        | PT52 | 3006 | 1367 | 1,5 | ИШ0001-71дБА |   | 61 | 66 | 71 | 70 | 66 | 63 | 57 | 42 | 71 |   |

|                           |      |      |      |     |              |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
|---------------------------|------|------|------|-----|--------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 53                        | PT53 | 3006 | 1330 | 1,5 | ИШ0001-71дБА |   | 61 | 66 | 71 | 70 | 66 | 63 | 57 | 42 | 71 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 54                        | PT54 | 3000 | 1292 | 1,5 | ИШ0001-71дБА |   | 61 | 66 | 71 | 70 | 66 | 63 | 56 | 42 | 71 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 55                        | PT55 | 2990 | 1256 | 1,5 | ИШ0001-71дБА |   | 61 | 66 | 71 | 70 | 66 | 63 | 56 | 42 | 71 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 56                        | PT56 | 2975 | 1221 | 1,5 | ИШ0001-71дБА |   | 61 | 66 | 71 | 70 | 66 | 63 | 57 | 42 | 71 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 57                        | PT57 | 2956 | 1189 | 1,5 | ИШ0001-71дБА |   | 61 | 66 | 71 | 70 | 66 | 63 | 57 | 42 | 71 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 58                        | PT58 | 2879 | 1073 | 1,5 | ИШ0001-71дБА |   | 61 | 66 | 71 | 70 | 66 | 63 | 56 | 42 | 71 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 59                        | PT59 | 2879 | 1074 | 1,5 | ИШ0001-71дБА |   | 61 | 66 | 71 | 70 | 66 | 63 | 56 | 42 | 71 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 60                        | PT60 | 2870 | 1061 | 1,5 | ИШ0001-71дБА |   | 61 | 66 | 71 | 70 | 66 | 63 | 56 | 41 | 71 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 61                        | PT61 | 2846 | 1032 | 1,5 | ИШ0001-71дБА |   | 61 | 66 | 70 | 70 | 65 | 63 | 56 | 41 | 71 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 62                        | PT62 | 2818 | 1006 | 1,5 | ИШ0001-71дБА |   | 61 | 66 | 70 | 70 | 65 | 62 | 56 | 41 | 71 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 63                        | PT63 | 2788 | 985  | 1,5 | ИШ0001-71дБА |   | 61 | 66 | 70 | 70 | 65 | 62 | 56 | 40 | 71 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 64                        | PT64 | 2754 | 967  | 1,5 | ИШ0001-71дБА |   | 61 | 66 | 70 | 70 | 65 | 62 | 56 | 40 | 71 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 65                        | PT65 | 2719 | 953  | 1,5 | ИШ0001-71дБА |   | 61 | 66 | 70 | 70 | 65 | 62 | 56 | 40 | 71 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 66                        | PT66 | 2683 | 944  | 1,5 | ИШ0001-71дБА |   | 61 | 66 | 70 | 70 | 65 | 62 | 56 | 41 | 71 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - |

У источников, вносящих основной вклад звуковому давлению в расчетной точке  $L_{max} - L_i < 10$ дБА.

Таблица 2.3. Расчетные максимальные уровни шума по октавным полосам частот

| № | Среднегеометрическая частота, Гц | Координаты расчетных точек, м | Max | Норма | Требу | Примечание |
|---|----------------------------------|-------------------------------|-----|-------|-------|------------|
|---|----------------------------------|-------------------------------|-----|-------|-------|------------|

|    |              | X    | Y    | Z<br>(высота) | значен<br>ие,<br>дБ(А) | тив,<br>дБ(А) | ется<br>сниже<br>ние,<br>дБ(А) |  |
|----|--------------|------|------|---------------|------------------------|---------------|--------------------------------|--|
| 1  | 31,5 Гц      | -    | -    | -             | -                      | -             | -                              |  |
| 2  | 63 Гц        | 2739 | 1701 | 1,5           | 63                     | 63            | -                              |  |
| 3  | 125 Гц       | 2739 | 1701 | 1,5           | 48                     | 52            | -                              |  |
| 4  | 250 Гц       | 2739 | 1701 | 1,5           | 43                     | 45            | -                              |  |
| 5  | 500 Гц       | 2739 | 1701 | 1,5           | 32                     | 39            | -                              |  |
| 6  | 1000 Гц      | 2739 | 1701 | 1,5           | 28                     | 35            | -                              |  |
| 7  | 2000 Гц      | 2739 | 1701 | 1,5           | 26                     | 32            | -                              |  |
| 8  | 4000 Гц      | 2739 | 1701 | 1,5           | 21                     | 30            | -                              |  |
| 9  | 8000 Гц      | 2739 | 1701 | 1,5           | 28                     | 28            | -                              |  |
| 10 | Экв. уровень | 2739 | 1701 | 1,5           | 34                     | 40            | -                              |  |
| 11 | Мах. уровень | -    | -    | -             | -                      | 0             | -                              |  |

Дата: 20.04.2024    Время: 08:37:59

## **РАСЧЕТ УРОВНЕЙ ШУМА**

Объект: *Расчетная зона: по территории ЖЗ*

### **Литерату ра**

1. Приказ Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15 Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека

2. МСН 2.04-03-  
2005 Защита от  
шума

3. ГОСТ 31295.1-2005 Затухание шума при распространении  
на местности.

Часть 1. Расчет поглощения  
звука атмосферой

4. ГОСТ 31295.1-2005 Затухание шума при распространении  
на местности.

Часть 2.  
Общий  
метод  
расчета

5. Приказ Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70. Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций

### **Таблица 1. Характеристики источников шума**

#### **1. [ИШ0001] Буровой станок, автоспец техника**

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный.    Время работы: 07.00-23.00

| Координаты<br>источника, м |                | Высота,<br>м   | Дистан<br>ция<br>замера,<br>м | Ф<br>факто<br>р<br>направ | □<br>про<br>ст.<br>уго | Уровни звукового давления,дБ, на<br>среднегеометрических частотах |          |           |           |           |            |            |            | Экв<br>.<br>уро<br>в., | Ма<br>х.<br>уро<br>в., |
|----------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------------------|------------------------|
| X <sub>с</sub>             | Y <sub>с</sub> | Z <sub>с</sub> |                               |                           |                        | 31,5<br>Гц                                                        | 63Г<br>ц | 125<br>Гц | 250<br>Гц | 500<br>Гц | 100<br>0Гц | 200<br>0Гц | 400<br>0Гц |                        |                        |
|                            |                |                |                               |                           |                        |                                                                   |          |           |           |           |            |            |            |                        |                        |

|      |      |   |
|------|------|---|
|      |      |   |
| 2560 | 1395 | 0 |

|     |                   |                                                                               |  |    |    |    |    |    |    |    |    |         |         |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|---------|
|     | -<br>леннос<br>ти | л                                                                             |  |    |    |    |    |    |    |    |    | дБ<br>А | дБ<br>А |
| 300 | 1                 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |  | 63 | 68 | 73 | 73 | 70 | 70 | 69 | 65 | 77      |         |

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

## 2. Расчеты уровней шума по жилой зоне (ЖЗ). Номер РП - 001 шаг 100 м.

Время воздействия шума: 07.00 - 23.00 ч.

Поверхность земли: ☐ = 0,1 твердая поверхность (асфальт, бетон)

Таблица 2.1. Норматив допустимого шума на территории

| Назначение помещений или территорий                                                                                    | Время суток, час | Уровни звукового давления, дБ, на среднегеометрических частотах |       |        |        |        |         |         |         |         | Экв. ур. в., дБ А | Мах. ур. в., дБ А |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                        |                  | 31,5 Гц                                                         | 63 Гц | 125 Гц | 250 Гц | 500 Гц | 1000 Гц | 2000 Гц | 4000 Гц | 8000 Гц |                   |                   |
| 22 Территории, непосредственно прилегающие к жилым зданиям, домам отдыха, домам-интернатам для престарелых и инвалидов | круглосуточно    | 90                                                              | 75    | 66     | 59     | 54     | 50,4    | 47      | 45      | 44      | 55                | 70                |

Источник информации: СН РК 2.04-03-2011 "Защита от шума"

Таблица 2.2. Расчетные уровни шума

| № | Идентификатор РТ | координаты расчетных точек, м |                 |                         | Основной вклад источниками* | Уровни звукового давления, дБ, на среднегеометрических частотах |       |        |        |        |         |         |         | Экв. ур. в., | Мах. ур. в., |
|---|------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------------|--------------|
|   |                  | X <sub>рт</sub>               | Y <sub>рт</sub> | Z <sub>рт</sub> (высота |                             | 31,5 Гц                                                         | 63 Гц | 125 Гц | 250 Гц | 500 Гц | 1000 Гц | 2000 Гц | 4000 Гц |              |              |

|                           |      |      |      |     |              |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |         |         |
|---------------------------|------|------|------|-----|--------------|---|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---------|---------|
|                           |      |      |      | )   |              |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   | дБ<br>А | дБ<br>А |
| 1                         | PT01 | 756  | 652  | 1,5 | ИШ0001-52дБА |   | 49 | 52 | 56 | 53 | 44 | 32 | 8  |   |   | 52      |         |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | - | -       | -       |
| 2                         | PT02 | 763  | 588  | 1,5 | ИШ0001-52дБА |   | 49 | 52 | 56 | 53 | 44 | 32 | 7  |   |   | 52      |         |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | - | -       | -       |
| 3                         | PT03 | 785  | 408  | 1,5 | ИШ0001-52дБА |   | 48 | 52 | 55 | 52 | 43 | 31 | 6  |   |   | 52      |         |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | - | -       | -       |
| 4                         | PT04 | 801  | 272  | 1,5 | ИШ0001-51дБА |   | 48 | 52 | 55 | 52 | 43 | 30 | 4  |   |   | 51      |         |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | - | -       | -       |
| 5                         | PT05 | 813  | 164  | 1,5 | ИШ0001-51дБА |   | 48 | 51 | 55 | 51 | 42 | 29 | 3  |   |   | 51      |         |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | - | -       | -       |
| 6                         | PT06 | 838  | -44  | 1,5 | ИШ0001-50дБА |   | 47 | 51 | 54 | 51 | 41 | 27 |    |   |   | 50      |         |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | - | -       | -       |
| 7                         | PT07 | 842  | -80  | 1,5 | ИШ0001-50дБА |   | 47 | 51 | 54 | 51 | 41 | 27 |    |   |   | 50      |         |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | - | -       | -       |
| 8                         | PT08 | 871  | -324 | 1,5 | ИШ0001-49дБА |   | 47 | 50 | 53 | 50 | 39 | 25 |    |   |   | 49      |         |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | - | -       | -       |
| 9                         | PT09 | 882  | 765  | 1,5 | ИШ0001-54дБА |   | 49 | 53 | 57 | 54 | 46 | 35 | 12 |   |   | 54      |         |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | - | -       | -       |
| 10                        | PT10 | 1008 | 878  | 1,5 | ИШ0001-55дБА |   | 50 | 54 | 58 | 55 | 47 | 38 | 17 |   |   | 55      |         |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | - | -       | -       |
| 11                        | PT11 | 1079 | 588  | 1,5 | ИШ0001-54дБА |   | 50 | 54 | 57 | 55 | 47 | 37 | 15 |   |   | 54      |         |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | - | -       | -       |
| 12                        | PT12 | 1117 | 272  | 1,5 | ИШ0001-53дБА |   | 49 | 53 | 56 | 54 | 45 | 34 | 11 |   |   | 53      |         |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | - | -       | -       |
| 13                        | PT13 | 1154 | -44  | 1,5 | ИШ0001-52дБА |   | 48 | 52 | 55 | 52 | 43 | 31 | 6  |   |   | 52      |         |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | - | -       | -       |
| 14                        | PT14 | 1167 | -331 | 1,5 | ИШ0001-50дБА |   | 48 | 51 | 54 | 51 | 41 | 28 |    |   |   | 50      |         |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | - | -       | -       |
| 15                        | PT15 | 1233 | 723  | 1,5 | ИШ0001-56дБА |   | 51 | 55 | 59 | 57 | 49 | 40 | 21 |   |   | 56      |         |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | - | -       | -       |
| 16                        | PT16 | 1395 | 588  | 1,5 | ИШ0001-57дБА |   | 51 | 55 | 59 | 57 | 50 | 41 | 23 |   |   | 57      |         |

|                           |      |      |      |     |              |   |    |    |    |    |    |    |    |   |    |
|---------------------------|------|------|------|-----|--------------|---|----|----|----|----|----|----|----|---|----|
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | -  |
| 17                        | PT17 | 1429 | 588  | 1,5 | ИШ0001-57дБА |   | 52 | 56 | 59 | 57 | 50 | 42 | 24 |   | 57 |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | -  |
| 18                        | PT18 | 1433 | 272  | 1,5 | ИШ0001-55дБА |   | 50 | 54 | 58 | 56 | 48 | 38 | 18 |   | 55 |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | -  |
| 19                        | PT19 | 1458 | 568  | 1,5 | ИШ0001-57дБА |   | 52 | 56 | 60 | 58 | 50 | 42 | 25 |   | 57 |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | -  |
| 20                        | PT20 | 1462 | -338 | 1,5 | ИШ0001-52дБА |   | 48 | 52 | 55 | 52 | 43 | 31 | 5  |   | 52 |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | -  |
| 21                        | PT21 | 1470 | -44  | 1,5 | ИШ0001-53дБА |   | 49 | 53 | 57 | 54 | 45 | 35 | 12 |   | 53 |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | -  |
| 22                        | PT22 | 1682 | 413  | 1,5 | ИШ0001-58дБА |   | 52 | 56 | 60 | 58 | 51 | 43 | 26 |   | 58 |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | -  |
| 23                        | PT23 | 1749 | 272  | 1,5 | ИШ0001-57дБА |   | 52 | 56 | 60 | 57 | 50 | 42 | 24 |   | 57 |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | -  |
| 24                        | PT24 | 1758 | -346 | 1,5 | ИШ0001-53дБА |   | 49 | 52 | 56 | 53 | 44 | 33 | 9  |   | 53 |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | -  |
| 25                        | PT25 | 1786 | -44  | 1,5 | ИШ0001-55дБА |   | 50 | 54 | 58 | 55 | 47 | 38 | 17 |   | 55 |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | -  |
| 26                        | PT26 | 1887 | 272  | 1,5 | ИШ0001-58дБА |   | 52 | 56 | 60 | 58 | 51 | 43 | 27 |   | 58 |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | -  |
| 27                        | PT27 | 1907 | 258  | 1,5 | ИШ0001-58дБА |   | 52 | 56 | 60 | 58 | 51 | 43 | 27 |   | 58 |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | -  |
| 28                        | PT28 | 2054 | -353 | 1,5 | ИШ0001-53дБА |   | 49 | 53 | 56 | 54 | 45 | 34 | 12 |   | 53 |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | -  |
| 29                        | PT29 | 2102 | -44  | 1,5 | ИШ0001-56дБА |   | 51 | 55 | 59 | 56 | 49 | 40 | 21 |   | 56 |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | -  |
| 30                        | PT30 | 2132 | 103  | 1,5 | ИШ0001-57дБА |   | 52 | 56 | 60 | 58 | 51 | 42 | 25 |   | 57 |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | -  |
| 31                        | PT31 | 2310 | -44  | 1,5 | ИШ0001-56дБА |   | 51 | 55 | 59 | 57 | 49 | 41 | 22 |   | 56 |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | -  |
| 32                        | PT32 | 2317 | -50  | 1,5 | ИШ0001-56дБА |   | 51 | 55 | 59 | 57 | 49 | 41 | 22 |   | 56 |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | -  |

|                           |      |      |      |     |              |   |    |    |    |    |    |    |    |   |    |   |
|---------------------------|------|------|------|-----|--------------|---|----|----|----|----|----|----|----|---|----|---|
| 33                        | РТ33 | 2350 | -360 | 1,5 | ИШ0001-54дБА |   | 49 | 53 | 57 | 54 | 46 | 35 | 13 |   | 54 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | -  | - |
| 34                        | РТ34 | 2501 | -203 | 1,5 | ИШ0001-55дБА |   | 50 | 54 | 58 | 56 | 48 | 38 | 18 |   | 55 |   |
| Нет превышений нормативов |      |      |      |     |              | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | -  | - |

У источников, вносящих основной вклад звуковому давлению в расчетной точке  $L_{\max} - L_i < 10\text{дБА}$ .

Таблица 2.3. **Расчетные максимальные уровни шума по октавным полосам частот**

| №  | Среднегеометрическая частота, Гц | Координаты расчетных точек, м |     |            | Максимальное значение, дБ(А) | Норматив, дБ(А) | Требуемое снижение, дБ(А) | Примечание |
|----|----------------------------------|-------------------------------|-----|------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|------------|
|    |                                  | X                             | Y   | Z (высота) |                              |                 |                           |            |
| 1  | 31,5 Гц                          | -                             | -   | -          | -                            | -               | -                         |            |
| 2  | 63 Гц                            | 1887                          | 272 | 1,5        | 52                           | 63              | -                         |            |
| 3  | 125 Гц                           | 1887                          | 272 | 1,5        | 50                           | 52              | -                         |            |
| 4  | 250 Гц                           | 1887                          | 272 | 1,5        | 60                           | 45              | -                         |            |
| 5  | 500 Гц                           | 1887                          | 272 | 1,5        | 38                           | 39              | -                         |            |
| 6  | 1000 Гц                          | 1887                          | 272 | 1,5        | 30                           | 35              | -                         |            |
| 7  | 2000 Гц                          | 1887                          | 272 | 1,5        | 29                           | 32              | -                         |            |
| 8  | 4000 Гц                          | 1887                          | 272 | 1,5        | 27                           | 30              | -                         |            |
| 9  | 8000 Гц                          | 756                           | 652 | 1,5        | 0                            | 28              | -                         |            |
| 10 | Экв. уровень                     | 1887                          | 272 | 1,5        | 37                           | 40              | -                         |            |
| 11 | Макс. уровень                    | -                             | -   | -          | -                            | 0               | -                         |            |

### Электромагнитные излучения

Источниками электромагнитных полей являются атмосферное электричество, космические лучи, излучение солнца, а также искусственные источники: различные генераторы, трансформаторы, антенны, мониторы компьютеров и т.д. На предприятиях источниками электромагнитных полей промышленной частоты являются высоковольтные линии электропередач (ЛЭП), измерительные приборы, устройства защиты и автоматики, соединительные шины и др.

На территории месторождения располагаются агрегаты, электрические сооружения, которые являются источниками электромагнитных излучений промышленной частоты. К ним относятся электродвигатели, электрооборудование горной техники и транспортных средств. Требования к условиям труда работающих, подвергающихся в процессе трудовой деятельности воздействиям непрерывных магнитных полей (МП) частотой 50 Гц устанавливаются нормативным документом.

Оценка воздействия МП на человека производится на основании двух параметров - интенсивности и времени (продолжительности) воздействия.

Интенсивность воздействия МП определяется напряженностью (Н) или магнитной индукцией (В) (их эффективными значениями). Напряженность МП выражается в А/м (кратная величина кА/м); магнитная индукция в Тл (дольные величины мТл, мкТл, нТл). Индукция и напряженность МП связаны следующим соотношением:

$$B = \mu_0 \cdot H, \text{ где}$$

$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$  Гн/м – магнитная постоянная. Если В измеряется в мкТл, то 1 (А/м)  $\approx 1,25$  (мкТл).

Продолжительность воздействия (Т) измеряется в часах (ч).

Предельно допустимые уровни (ПДУ) МП устанавливаются в зависимости от времени пребывания персонала для условий общего (на все тело) и локального (на конечности) воздействия.

| Время пребывания<br>(ч) | Допустимые уровни МП, Н(А/м)/В(мкТл) |           |
|-------------------------|--------------------------------------|-----------|
|                         | Общем                                | локальном |
| $\leq 1$                | 1600/2000                            | 6400/8000 |
| 2                       | 800/1000                             | 3200/4000 |
| 4                       | 400/500                              | 1600/2000 |
| 8                       | 80/100                               | 800/1000  |

Обеспечение защиты работающих от неблагоприятного влияния МП осуществляется путем проведения организационных и технических мероприятий.

В пределах защитных зон от электромагнитного загрязнения запрещается:

- размещать жилые и общественные здания, площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта, машин и механизмов, предприятия по обслуживанию автомобилей, склады нефти и нефтепродуктов, автозаправочные станции;
- устраивать всякого рода свалки;
- устраивать спортивные площадки, площадки для игр, стадионы, рынки, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ.

Используемые проектом электрические установки, устройства и электрические коммуникации, а также предусмотренные организационно-технические мероприятия

обеспечивают необходимые допустимые уровни воздействия электромагнитных излучений на окружающую среду.

### ***Вибрация***

Вибрацию вызывают неуравновешенные силовые воздействия, возникающие при работе различных машин и механизмов.

В зависимости от источника возникновения выделяют три категории вибрации:

1. транспортная;
2. транспортно- технологическая;
3. технологическая.

Минимизация вибраций в источнике производится на этапе проектирования, и в период эксплуатации. При выборе машин и оборудования для проектируемого объекта, следует отдавать предпочтение кинематическим и технологическим схемам, которые исключают или максимально снижают динамику процессов, вызываемых ударами, резкими ускорениями и т.д. Также для снижения вибрации необходимо устранение резонансных режимов работы оборудования, то есть выбор режима работы при тщательном учете собственных частот машин и механизмов.

Все виды техники и оборудования, применяемые при поисково-оценочных работах не превышают допустимого уровня вибрации и не окажут значительного влияния на окружающую среду и население.

### ***Радиация***

Биологическое воздействие ионизирующего излучения заключается в том, что поглощённая электроэнергия расходуется на разрыв химических связей и разрушение клеток живой ткани. Облучение кожи в зависимости от величины дозы вызывает ожоги разной степени, а также перерождение кровеносных сосудов, возникновение хронических язв и раковых опухолей со смертельным исходом через 3-30 лет. Смертельная доза излучения 600-700 Р. Так называемая «смерть под лучом» наступает при дозе около 200 Кр. Облучение может иметь генетические последствия, вызывать мутации. При дозах внешнего облучения не более 25 бэр никаких изменений в организмах и тканях человека не наблюдается. При внутреннем облучении опасны все виды излучения, так как они действуют непрерывно на все органы. Внутренне облучение, вызванное источниками, входящими в состав организма или попавшими в него с воздухом, водой или пищей, во много раз опаснее, чем внешнее.

Главными источниками ионизирующего излучения и радиоактивного загрязнения являются предприятия ядерного топливного цикла: атомные станции (реакторы, хранилища отработанного ядерного топлива, хранилища отходов); предприятия по изготовлению ядерного топлива (урановые рудники и гидрометаллургические заводы, предприятия по обогащению урана и изготовлению тепловыделяющих элементов); предприятия по переработке и захоронению радиоактивных отходов (радиохимические заводы, хранилища отходов); исследовательские ядерные реакторы, транспортные ядерно-химические установки и военные объекты.

При рассматриваемых работах не предусматривается использование источников радиоактивного заражения. Таким образом, влияние радиоактивного загрязнения на окружающую природную среду и здоровье населения исключается.

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,0-0,42 мкЗв /ч и не превышали естественного фона. В среднем по Республике Казахстан радиационный гамма-фон составил 0,13 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах. (Информационный бюллетень о состоянии окружающей среды РК).

## **6. Обоснование предельного количества накопления отходов по их видам**

Согласно Экологическому Кодексу Республики Казахстан от 02.01.2021 г. № 400-VI (далее – ЭК РК) под отходами понимаются любые вещества, материалы или предметы, образовавшиеся в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления (в том числе товары, утратившие свои потребительские свойства), которые их владелец прямо признает отходами либо должен направить на удаление или восстановление в силу требований закона или намеревается подвергнуть, либо подвергает операциям по удалению или восстановлению (Ст.317 ЭК РК).

Под владельцем отходов понимается образователь отходов или любое лицо, в чьем законном владении находятся отходы (Ст.318 ЭК РК).

Образователем отходов признается любое лицо, в процессе осуществления деятельности которого образуются отходы (первичный образователь отходов), или любое лицо, осуществляющее обработку, смешивание или иные операции, приводящие к изменению свойств таких отходов или их состава (вторичный образователь отходов) (Ст.317 ЭК РК).

Управление отходами – операции, осуществляемые в отношении отходов с момента их образования до окончательного удаления (Ст. 319 ЭК РК).

Под накоплением отходов понимается временное складирование отходов в специально установленных местах в течение сроков, указанных в пункте 2 статьи 320 ЭК РК, осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления (ст. 320 ЭК РК).

Под сбором отходов понимается деятельность по организованному приему отходов от физических и юридических лиц специализированными организациями в целях дальнейшего направления таких отходов на восстановление или удаление. Операции по сбору отходов могут включать в себя вспомогательные операции по сортировке и накоплению отходов в процессе их сбора. Лица, осуществляющие операции по сбору отходов, обязаны обеспечить раздельный сбор отходов. Запрещается смешивание отходов, подвергнутых раздельному сбору, на всех дальнейших этапах управления отходами (ст. 321 ЭК РК).

Под транспортировкой отходов понимается деятельность, связанная с перемещением отходов с помощью специализированных транспортных средств между местами их образования, накопления в процессе сбора, сортировки, обработки, восстановления и (или) удаления (ст. 322 ЭК РК).

Восстановлением отходов признается любая операция, направленная на сокращение объемов отходов, главным назначением которой является использование отходов для выполнения какой-либо полезной функции в целях замещения других материалов, которые в противном случае были бы использованы для выполнения указанной функции, включая вспомогательные операции по подготовке данных отходов для выполнения такой функции, осуществляемые на конкретном производственном объекте или в определенном секторе экономики (п.1 ст. 323 ЭК РК).

Под утилизацией отходов понимается процесс использования отходов в иных, помимо переработки, целях, в том числе в качестве вторичного энергетического ресурса для извлечения тепловой или электрической энергии, производства различных видов топлива, а также в качестве вторичного материального ресурса для целей строительства, заполнения (закладки, засыпки) выработанных пространств (пустот) в земле или недрах или в инженерных целях при создании или изменении ландшафтов (п.4 ст. 323 ЭК РК).

Удалением отходов признается любая, не являющаяся восстановлением операция по захоронению или уничтожению отходов, включая вспомогательные операции по подготовке отходов к захоронению или уничтожению (в том числе по их сортировке, обработке, обезвреживанию) (Ст. 325, п.1 ЭК РК).

Захоронение отходов – складирование отходов в местах, специально установленных для их безопасного хранения в течение неограниченного срока, без намерения их изъятия (Ст. 325, п.2 ЭК РК). Уничтожение отходов – способ удаления отходов путем термических, химических или биологических процессов, в результате применения которого существенно снижаются объем и (или) масса и изменяются физическое состояние и химический состав отходов, но который не имеет в качестве своей главной цели производство продукции или извлечение энергии (Ст. 325, п.3 ЭК РК).

Принцип иерархии – образователи и владельцы отходов должны применять следующую иерархию мер по предотвращению образования отходов и управлению образовавшимися отходами в порядке убывания их предпочтительности в интересах охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития Республики Казахстан:

1) предотвращение образования отходов; 2) подготовка отходов к повторному использованию; 3) переработка отходов; 4) утилизация отходов; 5) удаление отходов (Ст. 329 ЭК РК).

Согласно Санитарно-эпидемиологические требованиям к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25.12.2020 г. № ҚР ДСМ-331/2020:

Обращение с отходами – виды деятельности, связанные с отходами, включая предупреждение и минимизацию образования отходов, учет и контроль, накопление отходов, а также сбор, переработку, утилизацию, обезвреживание, транспортировку, хранение (складирование), удаление отходов и иные действия, связанные с ними.

Вид отходов – совокупность отходов, имеющих общие признаки в соответствии с их происхождением, свойствами и технологией обращения, определяемые на основании классификатора отходов.

Хранение отходов – складирование отходов в специально установленных местах для последующей утилизации, переработки и (или) удаления.

Утилизация отходов – использование отходов в качестве вторичных материальных или энергетических ресурсов.

Переработка отходов – физические, химические или биологические процессы, включая сортировку, направленные на извлечение из отходов сырья и (или) иных материалов, используемых в дальнейшем в производстве (изготовлении) товаров или иной продукции, а также на изменение свойств отходов в целях облегчения обращения с ними, уменьшения их объема или опасных свойств.

Обезвреживание отходов – уменьшение или устранение опасных свойств отходов путем механической, физико-химической или биологической обработки.

Размещение отходов – хранение или захоронение отходов производства и потребления.

Согласно Правил разработки и утверждения лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов, представления и контроля отчетности об управлении отходами, Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 19.07.2021 г. № 261:

Лимиты накопления отходов – устанавливаются для каждого конкретного места накопления отходов, входящего в состав объектов I и II категорий, в виде предельного количества (массы) отходов по их видам, разрешенных для складирования в соответствующем месте накопления, в пределах срока, установленного в соответствии с ЭК РК;

Лимиты захоронения отходов – устанавливаются для каждого конкретного полигона отходов, входящего в состав объектов I и II категорий, в виде предельного количества (массы) отходов по их видам, разрешенных для захоронения на соответствующем полигоне.

Согласно Правилам разработки программы управления отходами, утвержденными Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 09.08.2021 г. № 318:

- 1) плановый период - период, на который разработана Программа не более 10 лет;
- 2) приоритетные виды отходов - виды отходов, предотвращение образования и увеличение доли восстановления, которых в рамках планового периода будет более эффективно с точки зрения снижения антропогенной нагрузки на окружающую среду

В процессе намечаемой производственной деятельности на промышленной площадке предприятия предполагается образование отходов производства и отходов потребления, всего 3 наименования, в том числе:

- обтирочный материал (ветошь)
- твердо-бытовые отходы;
- буровой шлам.

Буровой шлам по окончании работ используется для тампонажа скважин.

#### *Описание системы управления отходами*

При проведении поисковых геологоразведочных работ планируется образование 3 наименований отходов, система управления которыми представлена в таблице 6.1.

**Таблица 6-1 – Система управления отходами производства и потребления**

| <b>1 Обтирочный материал (ветошь) 15 02 02*</b> |                                                  |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>                                        | <b>Образование:</b>                              | При ежедневном обслуживании буровых агрегатов и других механизмов образуются отходы в виде обтирочного материала (ветошь) |
| <b>2</b>                                        | <b>Сбор и накопление:</b>                        | Собирается и накапливается в<br>металлический ящик                                                                        |
| <b>3</b>                                        | <b>Идентификация:</b>                            | Пожароопасные, нерастворимые в воде, химически неактивные отходы                                                          |
| <b>4</b>                                        | <b>Сортировка (с обезвреживанием):</b>           | Не сортируется                                                                                                            |
| <b>5</b>                                        | <b>Паспортизация:</b>                            | Разрабатывается. Согласно классификатора отходов, отход принадлежит к опасным.                                            |
| <b>6</b>                                        | <b>Упаковка и маркировка:</b>                    | Не упаковывается                                                                                                          |
| <b>7</b>                                        | <b>Транспортирование:</b>                        | По мере накопления передается по договору специализированным организациям                                                 |
| <b>8</b>                                        | <b>Складирование (упорядоченное размещение):</b> | Складирование в металлическом ящике                                                                                       |
| <b>9</b>                                        | <b>Хранение:</b>                                 | Временное в металлическом ящике                                                                                           |
| <b>10</b>                                       | <b>Удаление:</b>                                 | По мере накопления передается по договору специализированным организациям                                                 |
| <b>2 Твердые бытовые отходы 20 03 01</b>        |                                                  |                                                                                                                           |
| <b>1</b>                                        | <b>Образование:</b>                              | Территория участка поисковых геологоразведочных работ                                                                     |
|                                                 |                                                  | В результате жизнедеятельности и непроизводственной деятельности персонала                                                |

|    |                                                  |                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                  | предприятия                                                                                |
| 2  | <b>Сбор и накопление:</b>                        | Собирается и накапливается в емкость                                                       |
| 3  | <b>Идентификация:</b>                            | Твердые, неоднородные, нетоксичные, не пожароопасные отходы                                |
| 4  | <b>Сортировка (с обезвреживанием):</b>           | Не сортируется                                                                             |
| 5  | <b>Паспортизация:</b>                            | Согласно классификатора отходов, отход принадлежит к неопасным. Паспорт не разрабатывается |
| 6  | <b>Упаковка и маркировка:</b>                    | Не упаковывается                                                                           |
| 7  | <b>Транспортирование:</b>                        | Вручную транспортируются в контейнер, по мере накопления вывозятся на полигон ТБО          |
| 8  | <b>Складирование (упорядоченное размещение):</b> | Размещение на полигоне ТБО                                                                 |
| 9  | <b>Хранение:</b>                                 | Временное в контейнере                                                                     |
| 10 | <b>Удаление:</b>                                 | Захоронение на полигоне ТБО                                                                |
| 3  | <b>Буровой шлам 01 05 99</b>                     |                                                                                            |
| 1  | Образование:                                     | Территория участка поисковых геологоразведочных работ<br>В результате бурения скважин      |
| 2  | Сбор и накопление:                               | Ёмкость                                                                                    |
| 3  | Идентификация:                                   | Твердые, неоднородные, нетоксичные, не пожароопасные отходы                                |
| 4  | Сортировка (с обезвреживанием):                  | Не сортируется                                                                             |
| 5  | Паспортизация:                                   | Паспорт не разрабатывается                                                                 |
| 6  | Упаковка и маркировка:                           | Не упаковывается                                                                           |
| 7  | Транспортирование:                               | Не транспортируется                                                                        |
| 8  | Складирование (упорядоченное размещение):        | Временное в ёмкости                                                                        |
| 9  | Хранение:                                        | Временное на буровой площадке                                                              |
| 10 | Удаление:                                        | Используется при рекультивации буровой площадке по завершению буровых работ                |

Расчёт объёмов образования отходов

### Расчет объема образования ТБО

Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления. Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18 » 04 2008г. № 100-п

Объем образования твердых бытовых отходов определяется по формуле:

$$m_1 = p \times n \times q, \text{ м}^3/\text{год}$$

где  $p$  - средней плотности отходов, которая составляет 0,25 т/м<sup>3</sup>

$n$  - количество сотрудников работающих на предприятии, чел. Согласно

данным предоставленным предприятием количество сотрудников составляет:

10 человека.

q - норм образования бытовых отходов на промышленных предприятиях – 0,3 мЗ /год на человека

тогда объем образования твердых бытовых отходов будет составлять

$$m1 = 0,25 \times 10 \times 0,3 = 0,75 \text{ т/год}$$

максимальный период работ составит 12,0 мес.

$$m1 = 0,75 \text{ т/год}$$

#### Расчет объема образования промасленной ветоши

В процессе использования тряпья для протирки механизмов, деталей, станков и машин образуется промасленная ветошь. Расчет объема образования промасленной ветоши на предприятии производится согласно "Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления" Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18 » 04 2008г. № 100-п

Нормативное количество отхода определяется исходя из поступающего количества ветоши ( $M_o$  , т/год), норматива содержания в ветоши масел ( $M$  ) и влаги ( $W$ ):

$$N = M_o + M + W, \text{т/год}$$

где  $M = 0,12 \times M_o$

$W = 0,15 \times M_o$

$M_o$  - по данным предприятия составит 0,0150 т/год

**Объем образования промасленной ветоши составит:**

$$N = 0,0150 + ( 0,12 \times 0,0150 ) + ( 0,15 \times 0,0150 ) = 0,0191 \text{ т/год}$$

$$N = 0,0191 \text{ т/год}$$

| Наименование образующегося отхода | Годовой объем образования, т/год |
|-----------------------------------|----------------------------------|
|                                   |                                  |
| Промасленная ветошь               | 0,0191                           |

Буровой шлам по окончании работ используется для тампонажа скважин.

Предложения по объёмам образования и размещения отходов

Ежегодный объём образования и размещения отходов, образующихся при проведении поисковых геологоразведочных работ приведён в таблице 6.2.

Таким образом, при проведении намечаемых работ на участке работ образуется 3 наименования отходов. Ввиду того, что буровой шлам используется для тампонажа скважин, в таблицы нормативов данный вид отхода не представлен.

При соблюдении методов накопления и временного хранения отходов, а также при своевременном вывозе отходов производства и потребления с территории участка не произойдет нарушения и загрязнения почвенного покрова рассматриваемого района.

**Таблица 6-2 – Нормативы размещения отходов производства и потребления**

| Наименование отходов        | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления, тонн/год |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1                           | 2                                                             | 3                          |
| Всего                       | 0,0000                                                        | 0,7691                     |
| в т.ч. отходов производства | 0,0000                                                        | 0,0191                     |
| отходов потребления         | 0,0000                                                        | 0,7500                     |
| <b>Опасные отходы</b>       |                                                               |                            |
| Промасленная ветошь         | 0,0000                                                        | 0,0191                     |
| <b>Не опасные отходы</b>    |                                                               |                            |
| ТБО                         | 0,0000                                                        | 0,7500                     |
| <b>Зеркальные отходы</b>    |                                                               |                            |
| Не образуются               | 0,0000                                                        | 0,0000                     |

#### ***Сведения о производственном контроле при обращении с отходами***

Образующиеся на предприятии отходы требуют для своей переработки специальных технологических процессов, не соответствующих профилю предприятия. Внедрение этих процессов на данном предприятии технически и экономически нецелесообразно. Отходы должны периодически вывозиться на полигоны, а также сдаваться на переработку, утилизацию или обезвреживание специализированным предприятиям.

В периоды накопления отходов для сдачи на полигон ли специализированным предприятиям, предусматривается их временное накопление (хранение) на территории предприятия в специальных местах, оборудованных в основном в соответствии с действующими нормами и правилами.

На территории промышленной площадки предусмотрены места временного накопления (хранения) отходов, образующихся в результате производственной деятельности предприятия и подлежащих вывозу на полигоны, постоянному хранению на территории промплощадки и использованию на собственные нужды предприятия.

##### ***Контейнеры для накопления ТБО***

Временно хранится в металлических контейнерах, а затем вывозятся на полигон ТБО. Контроль за состоянием контейнеров и за своевременным вывозом отходов производится экологом предприятия.

##### ***Контейнер для обтирочного материала (ветошь)***

Накапливается в специально отведенных контейнерах по мере накопления вывозится специализированными организациями по договору. Контроль за состоянием контейнера и за своевременным удалением и вывозом отходов производится экологом предприятия.

## **7. Обоснование предельных объемов захоронения отходов по их видам**

Захоронение отходов в рамках намечаемой деятельности не предусматривается.

## **8. Информация об определении вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений**

Вероятность возникновения отклонений, аварий и инцидентов в ходе намечаемой деятельности – невелика. Но при поисково-оценочных работах могут возникнуть различные аварии. Борьба с ними требует затрат материальных и трудовых ресурсов. Поэтому знание причин аварий, мероприятий по их предупреждению, быстрая ликвидация возникших осложнений приобретают большое практическое значение.

Оценка вероятности возникновения аварийной ситуации при осуществлении данного проекта используется для оценки:

- потенциальных событий или опасностей, которые могут привести к аварийной ситуации с вероятным негативным воздействием на окружающую среду;
- вероятности и возможности реализации таких событий;
- потенциальной величины или масштаба экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации события.

Потенциальные опасности, связанные с риском функционирования предприятия, могут возникнуть в результате воздействия, как природных факторов, так и антропогенных.

Под природными факторами понимается разрушительное явление, вызванное геофизическими причинами, которые не контролируются человеком. Иными словами, при возникновении природной чрезвычайной ситуации возникает способность саморазрушения окружающей среды.

Для уменьшения природного риска следует разработать адекватные методы планирования и управления. При этом гибкость планирования и управления должна быть основана на правильном представлении риска, связанном с природными факторами.

К природным факторам относятся: землетрясения; ураганные ветры; повышенные атмосферные осадки.

Под антропогенными факторами – понимается быстрые разрушительные изменения окружающей среды, обусловленные деятельностью человека или созданных им технических устройств и производств. Как правило, аварийные ситуации возникают вследствие нарушения регламента работы оборудования или норм его эксплуатации.

К антропогенным факторам относятся факторы производственной среды и трудового процесса.

С учетом вероятности возможности возникновения аварийных ситуаций, одним из эффективных методов минимизации ущерба от потенциальных аварий является готовность к ним.

Наиболее вероятным природным фактором возникновения аварийной ситуации может явиться ураганный ветер.

Основные причины возникновения техногенных аварийных ситуаций при проведении всех видов работ можно классифицировать по следующим категориям:

- технологические отказы, обусловленные нарушением норм технологического режима производства или отдельных технологических процессов;
- механические отказы, вызванные частичным или полным разрушением или износом технологического оборудования или его деталей;
- организационно-технические отказы, обусловленные прекращением подачи сырья, электроэнергии, ошибками персонала и т. д.;

- чрезвычайные события, обусловленные пожарами, взрывами, в том числе, на соседних объектах.

Наиболее вероятными авариями на рассматриваемом объекте могут быть пожары. В определенных местах будут установлены пенные огнетушители и емкости с песком. Планируется проводить систематическое обучение и тренировку работников в том, чтобы гарантировать их компетентность в пожаротушении и соблюдении мер пожарной безопасности. Оснащение буровых агрегатов первичными средствами пожаротушения производится по нормам противопожарной безопасности РК согласно «Базовым правилам пожарной безопасности для объектов различного назначения и форм собственности. Местоположение первичных средств пожаротушения и пожарного инвентаря должно быть согласовано с органами пожарного надзора.

Участок работ не находится в сейсмобезопасном районе, поэтому исключены опасные явления экзогенного характера типа селей, наводнений, оползней и др. Рельеф местности и планировка исключает также чрезвычайные ситуации от ливневых стоков. Степень интенсивности опасных явлений невысока. Проектные решения предусматривают все необходимые мероприятия и решения направленные на недопущение и предотвращение данных ситуаций.

**9. Описание предусматриваемых для периодов строительства и эксплуатации объекта мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, в том числе предлагаемых мероприятий по управлению отходами, а также при наличии неопределенности в оценке возможных существенных воздействий – предлагаемых мер по мониторингу воздействий (включая необходимость проведения послепроектного анализа фактических воздействий после реализации намечаемой деятельности в сравнении с информацией, приведенной в отчете о возможных воздействиях)**

Согласно п.24 Инструкции по организации и проведению экологической оценки (Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года №280. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 августа 2021 года № 23809) (далее - Инструкция) выявление возможных существенных воздействий намечаемой деятельности в рамках оценки воздействия на окружающую среду включает сбор первоначальной информации, выделение возможных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду и предварительную оценку существенности воздействий, включение полученной информации в заявление о намечаемой деятельности.

Согласно требований пункта 26 Инструкции, в целях оценки существенности воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду инициатор намечаемой деятельности при подготовке заявления о намечаемой деятельности, а также уполномоченный орган в области охраны окружающей среды, при проведении скрининга воздействий намечаемой деятельности и определении сферы охвата, выявляют возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, руководствуясь пунктом 25 Инструкции. Если воздействие, указанное в пункте 25 Инструкции, признано возможным, инициатор намечаемой деятельности или уполномоченный орган в области охраны окружающей среды указывает соответственно в заявлении о намечаемой деятельности, в заключении о результатах скрининга или в заключении об определении сферы охвата краткое описание возможного воздействия.

Если любое из воздействий, указанных в пункте 25 Инструкции, признано невозможным, инициатор намечаемой деятельности или уполномоченный орган в области охраны окружающей среды указывает соответственно в заявлении о намечаемой деятельности, в заключении о результатах скрининга или в заключении об определении сферы охвата причину отсутствия такого воздействия.

Согласно пункта 27 Инструкции по каждому выявленному возможному воздействию на окружающую среду проводится оценка его существенности.

Воздействие на окружающую среду признается существенным во всех случаях, кроме случаев соблюдения в совокупности следующих условий:

1) воздействие на окружающую среду, в силу его 1) воздействие на окружающую среду, в силу его вероятности, частоты, продолжительности, сроков выполнения работ, пространственного охвата, места его осуществления, кумулятивного характера и других параметров, а также с учетом указанных в заявлении о намечаемой деятельности мер по предупреждению, исключению и снижению такого воздействия и (или) по устранению его последствий:

-не приведет к деградации экологических систем, истощению природных ресурсов, включая дефицитные и уникальные природные ресурсы;

-не приведет к нарушению экологических нормативов качества окружающей среды; не приведет к ухудшению условий проживания людей и их деятельности, включая: состояние окружающей среды, влияющей на здоровье людей; посещение мест отдыха, туризма, культовых сооружений и иных объектов; заготовку природных ресурсов, использование транспортных и других объектов;

-осуществление населением сельскохозяйственной деятельности, народных промыслов или иной деятельности;

-не приведет к ухудшению состояния территорий и объектов, указанных в подпункте 1) пункта 25 Инструкции; не повлечет негативных трансграничных воздействий на окружающую среду;

-не приведет к последствиям, предусмотренным пунктом 3 статьи 241 Экологического кодекса РК.

На основании вышесказанного, оператором намечаемой деятельности, было подготовлено заявление о намечаемой деятельности, в рамках которого в соответствии с требованиями п. 26 и п. 27 Инструкции были определены все типы возможных воздействий и дана оценка их существенности.

По всем возможным воздействиям, определенных по результатам ЗОНД, была проведена оценка их существенности, согласно критериев пункта 28 Инструкции. Так, на основании данной оценки, все из возможных воздействий, на основании критериев пункта 28 Инструкции признаны несущественными.

На основании вышеизложенного необходимости в послепроектном анализе нет.

Природоохранные мероприятия представлены в соответствующих главах отчета.

### ***Предложения по организации мониторинга за окружающей средой***

Целями производственного экологического контроля являются:

- получение информации для принятия решений в отношении экологической политики природопользователя, целевых показателей качества окружающей среды и инструментов регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду;
- обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан;
- сведение к минимуму воздействия производственных процессов природопользователя на окружающую среду и здоровье человека;
- повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов;
- оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации;
- формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников природопользователей;
- информирование общественности об экологической деятельности предприятий и рисках для здоровья населения;
- повышение уровня соответствия экологическим требованиям;
- повышение производственной и экологической эффективности системы управления охраной окружающей среды;
- учет экологических рисков при инвестировании и кредитовании.

Экологическая оценка эффективности производственного процесса в рамках производственного экологического контроля будет осуществляться на основе измерений и (или) на основе расчетов уровня эмиссий в окружающую среду, вредных производственных факторов, а также фактического объема потребления природных, энергетических и иных ресурсов.

Производственный мониторинг является элементом производственного экологического контроля, выполняемым для получения объективных данных с установленной периодичностью. В рамках осуществления производственного экологического контроля выполняются операционный мониторинг, мониторинг эмиссий в окружающую среду и мониторинг воздействия.

Операционный мониторинг (мониторинг производственного процесса) включает в себя наблюдение за параметрами технологического процесса для подтверждения того, что показатели деятельности природопользователя находятся в диапазоне, который считается целесообразным для его надлежащей проектной эксплуатации и соблюдения условий технологического регламента данного производства. Содержание операционного мониторинга определяется природопользователями.

Мониторинг эмиссий в окружающую среду включает в себя наблюдение за эмиссиями у источника, для слежения за производственными потерями, количеством и качеством эмиссий и их изменением.

Проведение мониторинга воздействия включается в программу производственного экологического контроля в тех случаях, когда это необходимо для отслеживания соблюдения экологического законодательства Республики Казахстан и нормативов качества окружающей среды.

Мониторинг воздействия является обязательным в случаях:

- когда деятельность природопользователя затрагивает чувствительные экосистемы и состояние здоровья населения;
- на этапе введения в эксплуатацию технологических объектов;
- после аварийных эмиссий в окружающую среду.

Мониторинг воздействия может осуществляться природопользователем индивидуально, а также совместно с другими природопользователями по согласованию с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Программа производственного мониторинга разрабатывается на основе оценки воздействия намечаемых работ на окружающую среду. Продолжительность производственного мониторинга зависит от продолжительности воздействия.

Производственный мониторинг окружающей среды осуществляется производственными или независимыми лабораториями, аккредитованными в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании.

Данные производственного мониторинга используются для оценки состояния окружающей среды в рамках ведения Единой государственной системы мониторинга окружающей среды и природных ресурсов.

Операционный мониторинг производится непосредственно на рабочих местах. Целью операционного мониторинга является контроль производственных процессов на соответствие проектным решениям. Контроль производится инженерно-техническими работниками на участках.

Эколог предприятия получает и обрабатывает информацию по операционному мониторингу. На основе полученной информации руководитель предприятия принимает те или иные решения. Например: по корректировке нормативов эмиссий загрязняющих веществ в связи с изменением технологического процесса или увеличения производительности отдельного участка. Также на основе данных операционного мониторинга могут приниматься решения об установке, реконструкции, модернизации очистного оборудования. Информация, полученная в результате операционного мониторинга, отражается в отчете по производственному экологическому контролю.

### ***Производственный мониторинг и измерения***

Мониторинг эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу

Можно выделить три основные функции мониторинга атмосферного воздуха:

- получение первичной информации о содержании вредных веществ в атмосферном воздухе и принятие на основе этой информации решений по предотвращению дальнейшего поступления этих веществ в воздух;

- получение вторичной информации об эффективности мероприятий, осуществленных на основе первичной информации;
- формирование исходных данных для принятия решений экономического, правового, социального и экологического характера по отношению к природопользователям, районам и регионам со сложной экологической обстановкой.

Во многих случаях мониторинг не ограничивается решением традиционных аналитических задач (чем, что и в какой мере загрязнено) и должна дать информацию для ответа на не менее важные вопросы об источниках и путях попадания загрязнителей в окружающую среду (откуда и как). В промежутке между стадиями получения первичной и вторичной информации мониторинг является своеобразным индикатором динамики изменения воздействий источников загрязнения, т.е. позволяет судить об ухудшении или улучшении экологической обстановки на каждом конкретном объекте. С точки зрения природоохранительного законодательства, регламентация отдельных стадий мониторинга (пробоотбор, консервация и транспортировка проб, пробоподготовка, выполнение определения, обработка и выдача результатов анализа, их введение в базу, а также нормирование номенклатуры подлежащих определению вредных, в том числе токсичных, веществ и уровни их предельно допустимых концентраций (ПДК), равно как оценки предельно допустимых выбросов (ПДВ)) является юридической базой для обоснования требований к методикам анализа, аналитическим приборам и другим средствам измерения, которые следует применять для эколого-аналитического контроля.

#### *Контроль нормативов эмиссий на источниках выбросов*

В соответствии с требованиями Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду Приложение к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «16» апреля 2013 года № - 110-Г, предприятия, для которых установлены нормативы эмиссий, должны организовать систему контроля за их наблюдением по графику, утверждённому контролирующими органами.

В основу системы контроля положено определение величины выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и сравнение их с нормативными величинами.

Контроль за источниками загрязнения в районе проведения буровых работ и соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов будет проводиться балансовым методом. Балансовый метод заключается в расчёте объёмов выбросов загрязняющих веществ по фактическим данным: количества сжигаемого топлива, расхода сырья. Контроль за соблюдением нормативов ПДВ на предприятии возлагается, согласно приказу на лицо, ответственное за охрану окружающей среды.

#### *Мониторинг обращения с отходами*

Одной из групп объектов производственного контроля на предприятии являются места накопления отходов: временное хранение отходов производства и потребления на территории участка.

#### *Контроль за состоянием почв*

В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов, а также недопущения их истощения и деградации должны быть проведены следующие основные мероприятия:

- максимальное сохранение плодородного слоя почвы, снятие и использование его для рекультивации нарушенных земель;
- проведение подготовительных работ на площадках карьеров с учетом соблюдения требований по снятию и складированию почвенного плодородного слоя;
- применение строительных машин и механизмов, имеющих минимально возможное удельное давление ходовой части на подстилающие грунты;
- запрет езды по нерегламентированным дорогам и бездорожью;
- рекультивация земель в ходе и (или) сразу после окончания добычи;

- недопущение захламления и загрязнения отводимой территории пустой породой, рудой, строительным и бытовым мусором и др. путем организации их сбора в специальные емкости (мусоросборники) и вывозом для обезвреживания на полигоны хранения указанных отходов;

- предупреждение разливов ГСМ;

- осуществление стоянки и заправки горнотехнического оборудования механизмов ГСМ на специальной площадке с устройством твердого покрытия;

- своевременное выявление загрязненных земель, установление уровня их загрязнения (площади загрязнения и концентрации) и последующую их рекультивацию;

- производственный мониторинг почв

План-график внутренних проверок

В системе производственного экологического контроля важную роль играют внутренние проверки. Своевременное проведение внутренних проверок позволяет своевременно выявлять и устранять недочеты в работе не доводя их последствия до санкций со стороны государственных органов охраны окружающей.

Природопользователь принимает меры по регулярной внутренней проверке соблюдения экологического законодательства Республики Казахстан и сопоставлению результатов производственного экологического контроля с условиями экологического и иных разрешений.

Внутренние проверки проводятся работником (работниками), в трудовые обязанности которого входят функции по вопросам охраны окружающей среды и осуществлению производственного экологического контроля.

В ходе внутренних проверок контролируется:

- выполнение мероприятий, предусмотренных программой производственного экологического контроля;
- следование производственным инструкциям и правилам, относящимся к охране окружающей среды;
- выполнение условий экологического и иных разрешений;
- правильность ведения учета и отчетности по результатам производственного экологического контроля;
- иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного экологического контроля.

Система внутренних проверок должна основываться на дублировании основных контролирующих функций вышестоящим ответственным лицом снизу – вверх. Ежедневно, начальники участков и цехов, а также выделенных подразделений на местах контролируют параметры качества производства, в состав которых заложены параметры качества окружающей среды. При выявлении нарушений составляется служебная записка на имя руководителя предприятия с указанием состава нарушения и ответственных лиц.

Эколог предприятия проверяет факт нарушения параметров качества окружающей среды, производит оценку ущерба и предоставляет расчеты руководителю предприятия. При возникновении более крупных происшествий с причинением вреда окружающей среды создается комиссия, в состав которой также должен входить эколог предприятия.

### *Протокол действий во внештатных ситуациях*

Согласно "Инструкции по техническому расследованию и учету аварий (РД 39-005-99), к авариям следует относить полное или частичное повреждение оборудования (транспортных средств, машин, механизмов, агрегатов или ряда их), разрушение зданий, сооружений, случаи взрывов, вспышек, загорания пылегазовоздушных смесей, внезапных выделений токсичных газов и другие, вызвавшие длительное (как правило, более смены)

нарушения производственного процесса, или приведшие к полной или частичной потере производственных мощностей, их простою или снижению объемов производства, а также характер которых, и возможные последствия представляют потенциальную опасность для производства, жизни и здоровья людей.

I категория - авария, в результате которой полностью или частично выведено из строя производство, а также аварии производственных зданий, сооружений, аппаратов, машин, оборудования, отражающиеся на работе предприятия в целом, отдельных его производств или технических единиц.

II категория - авария, в результате которой произошло разрушение либо повреждение отдельных производственных сооружений, аппаратов, машин, оборудования, отражающихся на работе участка (цеха), объекта и приведение к простою производственных мощностей или снижению объемов производства и вызвавшие простой более смены, а также создавшие угрозу для жизни и здоровья работающих людей.

При эксплуатации объектов повышенной опасности предусмотрены мероприятия технологического и организационно-технического характера, обеспечивающие исключение аварийных ситуаций. Проектными решениями также предусмотрены системы управления безопасностью работ и защиты окружающей среды. Тем не менее, нельзя полностью исключить вероятность их возникновения.

В случае возникновения неконтролируемой ситуации на участках работ предприятием будут предприниматься все возможные меры по ее скорейшему прекращению, локализации и ликвидации последствий.

Ответственный руководитель по ликвидации аварий назначается распоряжением по предприятию. Ответственный руководитель по ликвидации аварий обязан:

- прибыть лично к месту аварии, сообщив об этом диспетчеру, и возглавить руководство аварийно-восстановительными работами;
- уточнить характер аварии, и передать уточненные данные диспетчеру;
- сообщить о возможных последствиях аварии местным органам власти и управления, инспекцию по экологии и биоресурсам, а также, по мере необходимости службе Скорой помощи, полиции и т.д., в зависимости от конкретных условий и технологии ремонта, определить необходимость организации дежурства работников пожарной охраны и медперсонала;
- применительно к конкретным условиям принять решение о способе ликвидации аварии;
- в соответствии с принятым способом ликвидации аварии уточнить необходимое количество аварийных бригад, техники и технических средств для обеспечения непрерывной работы по ликвидации аварии, о чем сообщить руководству для принятия мер по оповещению населения и подключению дополнительных сил и технических средств для ремонта;
- назначить своего заместителя, связных и ответственного за ведение оперативного журнала, а также других ответственных лиц, исходя из конкретной сложившейся обстановки;
- организовать размещение бригад, обеспечить их отдых и питание;
- после завершения монтажных работ по ликвидации аварии, ознакомиться с результатами контроля сварных соединений и, если они положительные, сообщить телефонограммой диспетчеру об окончании спасательных работ.

Если в результате аварии произошли несанкционированные эмиссии загрязняющих веществ в окружающую среду, то необходимо проведение мониторинга воздействия согласно Экологическому Кодексу РК.

Мониторинг воздействия может осуществляться природопользователем индивидуально, а также совместно с другими природопользователями по согласованию с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Параметры мониторинга, такие как перечень контролируемых загрязняющих веществ, периодичность, расположение точек наблюдения, методы измерения устанавливаются в зависимости от вида и масштаба аварийных эмиссий в окружающую среду.

Программа проведения мониторинга воздействия дополнительно согласуется с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

## **10. Оценка возможных необратимых воздействий на окружающую среду**

Характеристика возможных форм негативного воздействия на окружающую среду:

1. Воздействие на состояние воздушного бассейна в период эксплуатации объекта может происходить путем поступления загрязняющих веществ, образующихся при проведении работ по вскрытию запасов полезного ископаемого – буровые работы, выемочно-погрузочные работы, а также при работе двигателей горной спецтехники и автотранспорта.

2. Физические факторы воздействия. Источником шумового воздействия является шум, создаваемый при работе используемой техники и оборудования. Возникающий при работе техники шум, по характеру спектра относится к широкополосному шуму, уровень звука которого непрерывно изменяется во времени и является эпизодическим процессом.

3. Воздействие на земельные ресурсы и почвенно-растительный покров. Воздействие на земельные ресурсы осуществляться не будет, ввиду отсутствия изъятия земель. Намечаемая производственная деятельность будет осуществляться на нарушенных землях. Масштаб воздействия - в пределах существующего геологического отвода.

4. Воздействие отходов на окружающую среду. Система управления отходами, образующиеся в процессе разведочных работ, налажена – ТБО будут передаваться специализированным организациям на договорной основе. Масштаб воздействия – временной, на период проведения геологоразведочных работ.

Положительные формы воздействия, представлены следующими видами:

1. Создание и сохранение рабочих мест (занятость населения). Создание рабочих мест - основа основ социально-экономического развития, при этом положительный эффект от их создания измеряется далеко не только заработной платой. Рабочие места – это также сокращение уровня бедности, нормальное функционирование городов, а кроме того - создание перспектив развития. По мере создания новых рабочих мест, общество процветает, поскольку создаются благоприятные условия для всестороннего развития всех членов общества, что в свою очередь, снижает социальную напряженность. Политика в области охраны окружающей среды не должна стать препятствием для создания рабочих мест.

2. Поступление налоговых платежей в региональный бюджет. Налоговые платежи являются важной составляющей в формировании государственного бюджета, за счет которого формируется большая часть доходов от населения, приобретаются крупные объемы продукции, создаются госрезервы. Стабильное поступление налоговых платежей для формирования бюджета имеют особую важность для всех сфер экономической жизни.

На территории проведения работ зарегистрированных памятников историко-культурного наследия не имеется.

Территория проведения работ находится за пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий.

Сброс стоков на водосборные площади и в природные водные объекты исключен.

## **11. Способы и меры восстановления окружающей среды на случай прекращения намечаемой деятельности, определенные на начальной стадии ее осуществления**

Для достижения целей по восстановлению ОС будет проведена рекультивация, задачами которой являются:

- своевременное проведение работ по ликвидации с выполнением рекультивационных мероприятий;
- минимизация отрицательного воздействия на окружающую среду.

При планировании рекультивации выделены следующие критерии:

- приведение нарушенного участка в состояние, безопасное для населения и животного мира;
- приведение земель в состояние, пригодное для восстановления почвенно-растительного покрова естественным путем;
- улучшение микроклимата на восстановленной территории;
- нейтрализация отрицательного воздействия нарушенной территории на окружающую среду и здоровье человека.

В соответствии с законодательством Республики Казахстан рекультивация нарушенных земель, повышение их плодородия, использование и сохранение плодородного слоя почвы являются природоохранными мероприятиями.

Восстановление нарушенных земель направлено на устранение неблагоприятного влияния геологоразведочных работ на окружающую среду, улучшение санитарно-гигиенических условий жизни населения, повышение эстетической ценности ландшафтов. Рекультивации подлежат все участки, нарушенные в процессе геологоразведочных работ. В связи с тем, что работы в массе своей осуществляются выработками малого сечения (скважины), расположенными на значительном расстоянии друг от друга, нарушения земель не будут иметь ландшафтного характера.

Буровые работы будут проводиться с соблюдением мер, обеспечивающих сохранение почв для сельскохозяйственного применения. При производстве работ не используются вредные химические реагенты, все механизмы обеспечиваются маслоулавливающими поддонами. Заправка механизмов и автотранспорта топливом будет производиться из автозаправщика. После проведения работ с участков будут удалены все механизмы, оборудование и отходы производства. Технический этап рекультивации является частью единого технологического процесса, поэтому засыпка выработок и нанесение потенциально-плодородного слоя производится параллельно с другими работами.

По окончании геологоразведочных работ рекультивации подлежат все выемки, ямы, площадки, занятые под буровые установки, емкости, прицепы, участки маневра транспорта, подъездные пути и прочее.

Все скважины подлежат ликвидационному тампонажу с целью изоляции водоносных горизонтов. Ликвидационный тампонаж будет производиться согласно «Методическим рекомендациям по ликвидационному тампонажу». Затраты на ликвидационный тампонаж предусмотрены буровыми работами.

Поскольку работы носят сезонный, временный, эпизодический характер при производстве работ и обустройстве площадок под буровые плодородный слой земли, в целом, не будет сниматься, но там, где он присутствует при необходимости он будет складироваться в отдельные бурты. В связи с небольшим объемом и сроком хранения буртов ППС, дополнительных мероприятий по его сохранности не предусматривается. Направление рекультивации сельскохозяйственное. Восстановленные участки будут использованы в качестве, в котором они использовались до нарушения земель.

## **Рекультивация (общие рекомендации)**

### ***Общие сведения***

По завершении поисково-геологоразведочных работ территория затронутая при производстве бурением, передвижением автоспецтранспорта будет рекультивирована, почвенный слой будет восстановлен. Весь оставшийся от деятельности буровой бригады мусор будет утилизирован.

По завершению геолого-разведочных работ, будет разработан проект рекультивации / план ликвидации с последующим согласованием и прохождением экспертизы согласно действующих нормативно-правовых актов РК.

### ***Обоснование вида рекультивации***

Направление рекультивации нарушенных земель определяется почвенно-климатическими условиями района проведения геологоразведочных работ с учетом перспективного развития и интенсивностью развития в нем сельского хозяйства.

Настоящим проектом предусматривается решение вопроса рекультивации земель, нарушенных при поисково геологоразведочных работах.

Нарушаемые земли в малой степени используются под пастбища.

Поисково геологоразведочные работы осуществляется с помощью серийного оборудования: буровых станков.

Учитывая вышеизложенное, настоящим проектом предусматривается рекультивация нарушенных земель при поисково геологоразведочных работах следующим образом:

Поисково геологоразведочные работы влекут за собой наличие большого количества разрыхленной почвенной массы которое создает условия для проявления более интенсивной ветровой эрозии, что приведет к значительному ухудшению экологической обстановки в районе ведения геологоразведочных работ.

В процессе поисково геологоразведочных работ изымаемые земли будут нарушаться, автомобильными дорогами и участками бурения. Для снижения отрицательных воздействий на земельные ресурсы и улучшения санитарно-гигиенических условий района, в соответствии с природно-климатическими условиями направление рекультивации на нарушенных землях принято санитарно-гигиеническое.

Рекультивацию нарушаемых земель предусматривается производить в два этапа: технической и биологической рекультивации.

### ***Технический этап рекультивации***

#### ***Требования к техническому этапу рекультивации***

При разработке технического этапа рекультивации учтены требования:

- ГОСТа 17.5.101-83. «Охрана природы, рекультивация земель. Термины и определения» [14];
- Общие требования к рекультивации земель, нарушенных при открытых земельных работах;
- Требования к рекультивации земель по направлению исполнения.

Технический этап рекультивации с последующим использованием под пастбище должен отвечать следующим требованиям:

- ПСП и ППС необходимо разместить на сухих, по возможности ровных участках, а также площадях, где имеется возможность организовать горизонтальную поверхность (впадины, овраги, откосы и т.п.);

С целью создания корнеобразующего слоя и рационального использования ПРС, последние наносить на поверхность выположенные.

Согласно существующему положению, рекультивацию земель необходимо проводить одновременно с геологоразведочными работами в последний год или не позже чем через год, после их завершения.

### ***Технология производства работ***

Работы по техническому этапу рекультивации предусматривается проводить в следующей последовательности:

- планировка поверхности бульдозерами;
- после завершения планировочных работ на участках геологоразведочных работ до нормативных параметров, производится нанесение на спланированную площадь почвенно-растительного слоя.

На данных работах будут задействованы:

- планировка - бульдозер;
- погрузка слоя ПРС – бульдозер;
- транспортировка – автосамосвалы;
- планировка слоя ПРС – бульдозер.

Режим работы на техническом этапе рекультивации принят аналогичный режиму работы геологоразведки в эксплуатационный период. Работы по технической рекультивации выполняются теми же механизмами, которые использовались на участках геологоразведочных работ.

### ***Биологический этап рекультивации***

После планировочных работ - этапа технической рекультивации, предусматривается комплекс агротехнических мероприятий, направленных на восстановление структуры и плодородия почвы, подвергшейся неоднократному механическому воздействию с целью создания растительного покрова на всей восстанавливаемой поверхности.

Основной задачей создания оптимальных условий для произрастания трав является проведение правильных систем обработки почвы.

Климат района резко континентальный. По количеству атмосферных осадков район относится к зоне недостаточного увлажнения аридного типа.

Ввиду мелкосопочного рельефа местности район характеризуется частыми ветрами, с преобладанием ветров северо-восточного и юго-западного направлений.

### ***Восстановление плодородия нарушенных земель***

На земельных участках геологоразведочных работ растительность представлена полынью, ковылём, карагайником. Учитывая почвенно-климатические условия местности, и состояние рекультивируемых участков, рекомендуется посев травосмеси присущей этому району и состоящей из:

- Полынь – 30%;
- Ковыль - 40%;
- Карагайник - 30%.
- 

### ***Обработка рекультивируемой почвы, внесение удобрений, вспашка.***

После нанесения почвенно-растительного слоя на спланированный участок, осенью на рекультивируемый участок завозятся минеральные удобрения из расчета 5 ц - фосфорных и 1.4 ц - калийных на 1 га.

Подвозка и засыпка удобрений осуществляются автомашинами типа ГАЗ-3307. Разбрасывание минеральных удобрений осуществляется агрегатами типа НРУ-0.5 производительностью 10 га/час.

Вспашку проводить на глубину 20 см.

Рекультивируемые участки пахут поперек общего уклона. Такая обработка ослабляет водную эрозию. После вспашки проводят боронование для выравнивания поля и накопления влаги в почве с последующим прикатыванием кольчато-шпоровыми катками типа ЗКМ-6А.

### ***Посев трав***

Посев трав проводят сеялкой типа СЛТ-3.6 в агрегате с трактором. Сеялка предназначена для рядового посева семян трав с одновременным внесением гранулированных минеральных удобрений.

Зимой на культивируемых пастбищах проводят снегозадержание снегопахом валкователем типа СВУ-2.6.

Снежные валы делают поперек направления господствующих ветров на расстоянии 5-9 м. Травы сеют осенью. Посев проводится сплошным рядовым способом с междурядьем 15 см.

### ***Уход за посевами***

В первый год жизни, многолетние травы и кормовые растения развиваются очень медленно поэтому, в целях создания лучших условий для роста и развития многолетних растений, в год посева применяют подкашивание. В течение лета проводится 2-3 раза подкашивание по мере отрастания сорных растений, не давая им образовывать семена.

Подкашивать следует на высоком срезе, чтобы меньше повредить сеянные травы.

На второй и последующие годы жизни, уход за многолетними травами заключается в проведении подкормок травостоя аммиачной селитрой и суперфосфатом в дозе 45-60 кг/га д.в. (действующего вещества) через год и ежегодного боронования в 2-4 следа.

Подкормку можно проводить как осенью, так и ранней весной путем разбрасывания удобрений типовыми сеялками с последующим боронованием тяжелыми боронами.

На третьем и четвертом году пользования, почва сильно уплотняется. Поэтому с 3-го года жизни посева многолетних трав следует обрабатывать луцильником в 2-3 следа с последующим боронованием, но дисковые нельзя применять ежегодно, чтобы не допустить значительное изживание травостоя.

Также не следует дисковать нестравленные и нескошенные посевы трав. Следует также учитывать, что в первые три года сеянные пастбища нельзя использовать под выпас скота, т.к. в результате раннего выпаса выбиваются, повреждаются еще не окрепшие растения, что затрудняет дальнейшее развитие растений. Использовать под пастбище, можно только начиная с 4-го года.

В случае получения отрицательных результатов по итогам проектируемых оценочных работ, мероприятия по рекультивации нарушенных земель будут детально проработаны отдельным проектом рекультивации, исходя из размеров площадей, затронутых геологоразведочными работами. Восстановительно-рекультивационные работы в полном объеме будут производиться после завершения геологоразведочных работ.

## **12. Описание мер, направленных на обеспечение соблюдения иных требований, указанных в заключении об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду**

Меры, направленные на обеспечение соблюдения требований, указанных в Заключении об определении сферы охвата представлены в таблице ниже.

## Меры, направленные на обеспечение соблюдения требований, указанных в заключении об определении сферы охвата

| №№                                                    | Требования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Меры, направленные на обеспечение соблюдения требований                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Департамент экологии по Карагандинской области</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1                                                     | <p>При проведении работ соблюдать требования согласно п.1, п.2, п.3 и п.4 ст.238 Экологического Кодекса:</p> <p>1. Физические и юридические лица при использовании земель не должны допускать загрязнение земель, захламливание земной поверхности, деградацию и истощение почв, а также обязаны обеспечить снятие и сохранение плодородного слоя почвы, когда это необходимо для предотвращения его безвозвратной утери.</p> <p>2. Недропользователи при проведении операций по недропользованию, а также иные лица при выполнении строительных и других работ, связанных с нарушением земель, обязаны:</p> <p>1) содержать занимаемые земельные участки в состоянии, пригодном для дальнейшего использования их по назначению;</p> <p>2) до начала работ, связанных с нарушением земель, снять плодородный слой почвы и обеспечить его сохранение и использование в дальнейшем для целей рекультивации нарушенных земель;</p> <p>3) проводить рекультивацию нарушенных земель.</p> <p>3. При проведении операций по недропользованию, выполнении строительных и других работ, связанных с нарушением земель, запрещается:</p> <p>1) нарушение растительного покрова и почвенного слоя за пределами земельных участков (земель), отведенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан под проведение операций по недропользованию, выполнение строительных и других соответствующих работ;</p> <p>2) снятие плодородного слоя почвы в целях продажи или передачи его в собственность другим лицам.</p> <p>4. При выборе направления рекультивации нарушенных земель должны быть учтены:</p> <p>1) характер нарушения поверхности земель;</p> <p>2) природные и физико-географические условия района расположения объекта;</p> | <p>ТОО «Atlas Gold» является ответственным недро и природопользователем. При осуществлении своей деятельности обязуется соблюдать требования ст. 238 Экологического кодекса Республики Казахстан а также требования других законодательных актов в области недропользования и охраны окружающей среды.</p> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>3) социально-экономические особенности расположения объекта с учетом перспектив развития такого района и требований по охране окружающей среды;</p> <p>4) необходимость восстановления основной площади нарушенных земель под пахотные угодья в зоне распространения черноземов и интенсивного сельского хозяйства;</p> <p>5) необходимость восстановления нарушенных земель в непосредственной близости от населенных пунктов под сады, подсобные хозяйства и зоны отдыха, включая создание водоемов в выработанном пространстве и декоративных садово-парковых комплексов, ландшафтов на отвалах вскрышных пород и отходов обогащения;</p> <p>6) выполнение на территории промышленного объекта планировочных работ, ликвидации ненужных выемок и насыпи, уборка строительного мусора и благоустройство земельного участка;</p> <p>7) овраги и промоины на используемом земельном участке, которые должны быть засыпаны или выположены;</p> <p>8) обязательное проведение озеленения территории</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2 | <p>Предусмотреть осуществление комплекса технологических, гидротехнических, санитарных и иных мероприятий, направленных на предотвращение засорения, загрязнения и истощения водных ресурсов согласно п.2 Приложения 4 к Экологическому Кодексу РК.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Проектом отчета учтены водоохранные мероприятия для предотвращения воздействия на водные ресурсы учетом ст 125 Водного кодекса РК. Одним из мероприятий является - В целях минимизации вредного воздействия на почву, поверхностные и подземные воды, при бурении скважин будут использоваться передвижные металлические зумпфы (градирки). Зумпф состоит из двух частей. Одна часть предназначена для осаждения частиц шлама из промывочной жидкости. Другая часть для закачки чистого раствора. При бурении скважин в качестве промывочной жидкости будет использоваться техническая вода и глинистый раствор.</p> |
| 3 | <p>При передаче опасных отходов необходимо учесть требования ст.336 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК (далее - Кодекс): Субъекты предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов обязаны получить лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды по соответствующему подвиду деятельности согласно требованиям Закона</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>ТОО «Atlas Gold» является ответственным недропользователем. При осуществлении своей деятельности обязуется соблюдать требования ст. 336 Экологического кодекса Республики Казахстан а также требования других законодательных актов в области недропользования и охраны окружающей среды. Все отходы будут передаваться по договору организациям,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | имеющим соответствующие лицензии и мощности для утилизации образующихся отходов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4 | Учесть требования ст.320 п.1 и п.3 Экологического Кодекса РК:<br>Под накоплением отходов понимается временное складирование отходов в специально установленных местах в течение сроков, указанных в пункте 2 настоящей статьи, осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления. Накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения). | ТОО «Atlas Gold» является ответственным недром и природопользователем. При осуществлении своей деятельности обязуется соблюдать требования ст. 320 Экологического кодекса Республики Казахстан, а также требования других законодательных актов в области недропользования и охраны окружающей среды.<br>Все отходы будут храниться на подготовленных площадках, контейнерах и в последующем передаваться по договору организациям, имеющим соответствующие лицензии и мощности для утилизации образующихся отходов.                                     |
| 5 | №5. Соблюдать требования п.3 ст. 245 Кодекса:<br>2. Запрещается введение в эксплуатацию зданий, сооружений и их комплексов без оборудования техническими и инженерными средствами защиты животных и среды их обитания.<br>3. При размещении, проектировании и строительстве железнодорожных путей, автомобильных дорог, магистральных трубопроводов, линий связи, ветровых электростанций, а также каналов, плотин и иных гидротехнических сооружений должны разрабатываться и осуществляться мероприятия, обеспечивающие сохранение путей миграции и предотвращение гибели животных.                          | ТОО «Atlas Gold» является ответственным недром и природопользователем. При осуществлении своей деятельности обязуется соблюдать требования ст. 245 Экологического кодекса Республики Казахстан, а также требования других законодательных актов в области недропользования и охраны окружающей среды.<br>Так же доводим до вашего сведения, что на данной стадии намечаемой деятельности не предусматривается строительство зданий и сооружений, а также ж/д путей, автомобильных дорог, магистральных трубопроводов и прочих сооружений и коммуникаций. |
| 6 | Предусмотреть проведение работ по пылеподавлению согласно п.1 Приложения 4 к Экологическому Кодексу РК;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | При проведении буровых работ применяется обводнение скважин (мокрое бурение), что сокращает выбросы при проведении буровых работ до 90 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7 | Предусмотреть мероприятие по посадке зеленых насаждений согласно Приложения 4 к Экологическому Кодексу РК.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Данная стадия по намечаемой деятельности не предусматривает выделение земельного участка в собственность. Работы проводятся на землях принадлежащих землепользователям с целевым назначением – ведение крестьянского хозяйства и категорией – земли сельскохозяйственного назначения (пастбища). В виду того, что работы носят сезонный характер без изъятия земель и отсутствием СЗЗ для данного вида деятельности, озеленение не проводится.                                                                                                           |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | В последующем при подтверждении запасов и проведением добычных работ, на промышленной площадке будут проводиться мероприятия по озеленению СЗЗ в процентном соотношении согласно Санитарным правилам "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека" Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 и приложения 4 ЭК РК |
|    | Согласно ответу «Балкаш-Алакольская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов»: Отсутствует ситуационная схема территории проводимых работ, в связи с этим не представляется возможным определить расположение рассматриваемого земельного участка относительно водного объекта (на предмет определения и выявления возможного попадания земельного участка на территории водоохранных зон и полос водных объектов (при наличии).<br>В связи с вышеизложенным, при разработке проектной документации необходимо представить ситуационную схему территории проводимых работ. | Согласно данным информационного геопортала Карагандинской области <a href="https://geo.qarobl.kz">https://geo.qarobl.kz</a> по северной границе участка протекает река Карасу, центральную часть участка пересекает река Аксай и по юго-восточной границе протекает безымянная река. Работы по поисково-разведочным работам планируется проводить в свободной от поверхностных водных объектов зоне. Ситуационная карта-схема представлена в разделе 1 рисунок 1-2 Отчета   |
| 8  | Необходимо соблюдать требования ст.397 Экологического кодекса РК<br>Экологические требования при проведении операций по недропользованию                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ТОО «Atlas Gold» является ответственным недро и природопользователем. При осуществлении своей деятельности обязуется соблюдать требования ст. 397 Экологического кодекса Республики Казахстан, а также требования других законодательных актов в области недропользования и охраны окружающей среды.                                                                                                                                                                        |
| 10 | Необходимо получить от уполномоченного органа подтверждающие документы об отсутствии скотомогильников (биотермических ям), сибиреязвенных захоронений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Согласно официальным информационным порталам на участке намечаемой деятельности отсутствуют месторождения подземных вод питьевого характера<br><a href="https://geo.qarobl.kz/">https://geo.qarobl.kz/</a><br><a href="https://gis.geology.gov.kz">https://gis.geology.gov.kz</a><br><a href="https://minres.kz/">https://minres.kz/</a><br><a href="https://ggk.kz/">https://ggk.kz/</a>                                                                                   |
|    | Соблюдать требования ст.25 Кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года № 125-VI ЗРК. о недрах и недропользовании: Территории, ограниченные для проведения операций по недропользованию.<br>1. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, запрещается проведение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ТОО «Atlas Gold» является ответственным недро и природопользователем. При осуществлении своей деятельности обязуется соблюдать требования ст. 25 Кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года №                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>операций по недропользованию:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) на территории земель для нужд обороны и национальной безопасности;</li> <li>2) на территории земель населенных пунктов и прилегающих к ним территориях на расстоянии одной тысячи метров;</li> <li>3) на территории земельного участка, занятого действующим гидротехническим сооружением, не являющимся объектом размещения техногенных минеральных образований горно-обогатительных производств, и прилегающей к нему территории на расстоянии четырехсот метров;</li> <li>4) на территории земель водного фонда;</li> <li>5) в контурах месторождений и участков подземных вод, которые используются или могут быть использованы для питьевого водоснабжения;</li> <li>6) на расстоянии ста метров от могильников, могил и кладбищ, а также от земельных участков, отведенных под могильники и кладбища;</li> <li>7) на территории земельных участков, принадлежащих третьим лицам и занятых зданиями и сооружениями, многолетними насаждениями, и прилегающих к ним территориях на расстоянии ста метров – без согласия таких лиц;</li> <li>8) на территории земель, занятых автомобильными и железными дорогами, аэропортами, аэродромами, объектами аэронавигации и авиатехнических центров, объектами железнодорожного транспорта, мостами, метрополитенами, тоннелями, объектами энергетических систем и линий электропередачи, линиями связи, объектами, обеспечивающими космическую деятельность, магистральными трубопроводами;</li> <li>9) на территориях участков недр, выделенных государственным юридическим лицам для государственных нужд;</li> <li>10) на других территориях, на которых запрещается проведение операций по недропользованию в соответствии с иными законами Республики Казахстан.</li> </ol> | <p>125-VI ЗРК. о недрах и недропользовании, а также требования других законодательных актов в области недропользования и охраны окружающей среды.</p>                                                                                                                                                       |
|    | <p>Соблюдать требования ст.331 Экологического Кодекса РК: Принцип ответственности образователя отходов Субъекты предпринимательства, являющиеся образователями отходов, несут ответственность за обеспечение надлежащего управления такими отходами с момента их образования до момента передачи в соответствии с пунктом 3 статьи 339 настоящего Кодекса во владение лица, осуществляющего операции по восстановлению или удалению отходов на основании лицензии.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>ТОО «Atlas Gold» является ответственным недро и природопользователем. При осуществлении своей деятельности обязуется соблюдать требования ст. 331 Экологического кодекса Республики Казахстан, а также требования других законодательных актов в области недропользования и охраны окружающей среды.</p> |
| 12 | <p>Необходимо представить ситуационную схему в масштабе для определения расположение рассматриваемого земельного участка относительно водному</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Ситуационная карта схема представлена в разделе 1 ОБВ рисунок 1.2</p>                                                                                                                                                                                                                                    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | объекту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13 | Необходимо получить от уполномоченного органа подтверждающие документы об отсутствии объектов историко-культурного наследия.                                                                                                                                                                                                      | <p>В соответствии с требованиями ст.30 Закона РК «Об охране и использовании историко-культурного наследия» (26 декабря 2019 года № 288-VI) до отвода земельных участков будут проведены исследовательские работы по выявлению объектов историко-культурного наследия (историко-культурная экспертиза).</p> <p>Согласно ст.36-2 вышеуказанного Закона историко-культурную экспертизу проводят физические и юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере охраны и использования объектов историко-культурного наследия, имеющие лицензию на деятельность по осуществлению научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры и (или) археологических работ, а также аккредитацию субъекта научной и (или) научно-технической деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о науке.</p> <p>Акты и заключения о наличии памятников истории и культуры выдаются после проведения историко-культурной экспертизы.</p> |
|    | Согласно Приложение 4 Экологического кодекса РК предусмотреть мероприятия по сохранению животного и растительного мира.                                                                                                                                                                                                           | Мероприятия по охране растительного и животного мира предусмотрены в разделе 1 ОВВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | Необходимо привести подтверждающие документы об отсутствии подземных вод питьевого качества согласно требованиям ст.120 Водного кодекса РК.                                                                                                                                                                                       | <p>Согласно официальным информационным порталам на участке намечаемой деятельности отсутствуют месторождения подземных вод питьевого характера</p> <p><a href="https://geo.qarobl.kz/">https://geo.qarobl.kz/</a></p> <p><a href="https://gis.geology.gov.kz">https://gis.geology.gov.kz</a></p> <p><a href="https://minres.kz/">https://minres.kz/</a></p> <p><a href="https://ggk.kz/">https://ggk.kz/</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | Необходимо минимизировать негативное воздействие на ближайшие селитебные зоны согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан. Также необходимо представить карту-схему расположения предприятия с указанием границ санитарно-защитной зоны и ближайших селитебных зон. | Ближайшим населенным пунктом является поселок Сола расположенный в 2,5 км на западном направлении от границы участка. Сами же работы (бурение, рытье траншей) будет происходить в глубине участка, что увеличивает расстояние до ближайшего населенного пункта. Согласно программного моделирования загрязняющих веществ (расчет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | рассеивания) на границе жилой зоны нет превышения ПДК ЗВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | Уровень шумового воздействия при реализации намечаемой деятельности не должен превышать установленные санитарные нормы Республики Казахстан.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Расчет физ факторов, а именно шумового воздействия как основного источника возможного воздействия на ОС приведене в разделе 1 и 5 ОВВ. Уровень ПДУ соответствует санитарным правилам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14 | <p>Необходимо получить от уполномоченного органа подтверждающие документы о расположений данного объекта вне пределах водоохранных зон и полос. В случае попадания намечаемой деятельности водоохранные зоны и полосы необходимо получение согласования от уполномоченного органа.</p> <p>В соответствии статьи 7, 8 Водного кодекса Республики Казахстан земли водного фонда и водный фонд находится в исключительной государственной собственности, право владения, пользования и распоряжения водным фондом осуществляет Правительство Республики Казахстан.</p> | <p>Согласно данным информационного геопортала Карагандинской области <a href="https://geo.qarobl.kz">https://geo.qarobl.kz</a> по северной границе участка протекает река Карасу, центральную часть участка пересекает река Аксай и по юго-восточной границе протекает безымянная река. Работы по поисково-разведочным работам планируется проводить в свободной от поверхностных водных объектов зоне.</p> <p>Для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод по берегам водных объектов устанавливаются водоохранные зоны и полосы с особыми условиями пользования, границы которых на данных участках озер, на основании проектной документации исполнительными органами не установлены.</p> <p>Согласно п. 1-2 ст. 43 (Земельный кодекс РК) Порядок предоставления права на земельный участок:</p> <p>Предоставление земельных участков, расположенных в пределах пятисот метров от береговой линии водного объекта, осуществляется после определения границ водоохранных зон и полос, а также установления режима их хозяйственного использования, за исключением земель особо охраняемых природных территорий и государственного лесного фонда.</p> <p>Порядок определения береговой линии определяется правилами установления водоохранных зон и полос, утвержденными уполномоченным органом в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения.</p> <p>На основании п. 1 ст. 71-1 (Земельный кодекс РК)</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                | <p>Использование земельных участков для разведки полезных ископаемых и геологического изучения:</p> <p>Операции по разведке полезных ископаемых или геологическому изучению могут проводиться недропользователями на землях, находящихся в государственной собственности и не предоставленных в землепользование, на основании публичного сервитута без получения таких земель в собственность или землепользование.</p> <p>Недропользователи, осуществляющие операции по разведке полезных ископаемых или геологическому изучению на земельных участках, находящихся в частной собственности или землепользовании, могут проводить необходимые работы на таких участках на основании частного или публичного сервитута без изъятия земельных участков у частных собственников или землепользователей.</p> <p>В виду того, что планом разведки не планируются работы в черте условной водоохранной зоны водного объекта, а также в виду того, что земельный участок не оформляется в частное пользование или долгосрочную аренду (на стадии разведки), в установлении водоохранных зон и полос нет необходимости.</p> <p>В случае необходимости проведения работ в потенциальной водоохранной зоне водного объекта, оператором будет разработан проект установления водоохранных зон и полос с последующим согласованием в заинтересованных государственных органах.</p> <p>Все предусмотренные проектом работы будут проводиться за пределами водоохранных зон (на расстоянии не менее 500 м. от водного объекта) и полос от ближайших поверхностных водных объектов, во избежание воздействия на водные источники.</p> |
|  | Согласно письма Карагандинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира участок на котором предполагается проведение работ по увеличению объёмов буровых работ и проходки канав, | <p>Мероприятия по сохранению животного и растительного мира приведены в разделе 1 отчета.</p> <p>При этом недропользователь не предусматривает работы по</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>находится на землях государственного лесного фонда на территории квартала 113, выдела 54, 55, 79, 80, 81, 85-88, 106-109, 113 Кызыларайского лесничества КГУ «Актогайское хозяйство по охране лесов и животного мира» и данная территория относится к местам обитания Казахстанского горного барана (архар). В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» (далее – Закон), деятельность, которая влияет или может повлиять на состояние животного мира, среду обитания, условия размножения и пути миграции животных, должна осуществляться с соблюдением требований, в том числе экологических, обеспечивающих сохранность и воспроизводство животного мира, среды его обитания и компенсацию наносимого и нанесенного вреда, в том числе и неизбежного.</p> <p>Также, согласно статье 17 Закона, при размещении, проектировании и строительстве населенных пунктов, предприятий, сооружений и других объектов, осуществлении производственных процессов и эксплуатации транспортных средств, совершенствовании существующих и внедрении новых технологических процессов, введении в хозяйственный оборот неиспользуемых, прибрежных, заболоченных, занятых кустарниками территорий, мелиорации земель, пользовании лесными ресурсами и водными объектами, проведении геолого-разведочных работ, добыче полезных ископаемых, определении мест выпаса и прогона сельскохозяйственных животных, разработке туристских маршрутов и организации мест массового отдыха населения должны предусматриваться и осуществляться мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, а также обеспечиваться неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных.</p> <p>При эксплуатации, размещении, проектировании и строительстве железнодорожных, шоссейных, трубопроводных и других транспортных магистралей, линий электропередачи и связи, каналов, плотин и иных водохозяйственных сооружений должны разрабатываться и осуществляться мероприятия, обеспечивающие сохранение среды обитания, условий размножения, путей миграции и мест концентрации животных.</p> <p>Необходимо соблюдать вышеуказанные требования и представить согласование от уполномоченного органа.</p> | <p>добыче, использованию животного и растительного мира, не предусматривает работы в ООПТ и других охраняемых зонах. Проект ОВВ в процессе рассмотрения направляется всем заинтересованным гос органам по результатам рассмотрения будут выданы рекомендации и предложения. Утвержденная (окончательная) версия ОВВ будет направлена на рассмотрение и согласование в уполномоченный орган в области охраны, воспроизводства и использования животного мира</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Согласно пункту 1 статьи 54 Лесного кодекса Республики Казахстан (далее – Лесной кодекс), проведение в государственном лесном фонде работ, не связанных с ведением лесного хозяйства и лесопользованием, если для этого не требуются перевод земель государственного лесного фонда в другие категории земель и (или) их изъятие, осуществляются на основании решения местного исполнительного органа области по согласованию с уполномоченным органом в области лесного хозяйства при положительном заключении государственной экологической экспертизы. Необходимо представить вышеуказанные документы и согласование от уполномоченного органа.</p> | <p>Недропользователь не предусматривает работы по добыче, использованию животного и растительного мира, не предусматривает работы в ООПТ и других охраняемых зонах. Проект ОВВ в процессе рассмотрения направляется всем заинтересованным гос органам по результатам рассмотрения будут выданы рекомендации и предложения. Утвержденная (окончательная) версия ОВВ будет направлена на рассмотрение и согласование в уполномоченный орган в области охраны, воспроизводства и использования животного мира</p> <p>Согласно замечания и ссылки на пункт 1 статьи 54 Лесного кодекса Республики Казахстан сказано - проведение в государственном лесном фонде работ, не связанных с ведением лесного хозяйства и лесопользованием, если для этого не требуются перевод земель государственного лесного фонда в другие категории земель и (или) их изъятие, осуществляются на основании решения местного исполнительного органа области по согласованию с уполномоченным органом в области лесного хозяйства <b>при положительном заключении государственной экологической экспертизы.</b></p> <p>Т.е. согласование с уполномоченным органом в области охраны леса возможно после прохождения <b>государственной экологической экспертизы.</b></p> <p>Таким образом, для исполнения условий п. 1 ст. 54 Лесного кодекса необходимо заключение государственной экологической экспертизы на проект. После получения данного заключения, оператор направит проект ОВВ на согласование в уполномоченный орган охраны растительного и животного мира.</p> |
|  | <p>Представить актуальные данные по текущему состоянию компонентов окружающей среды на территории на момент разработки отчета о возможных воздействиях, в пределах которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, а также результаты фоновых исследований, согласно приказа</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Актуальные данные представлены в в разделе 1 проекта ОВВ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                               | Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                               | Проект необходимо разработать в соответствии с Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года №280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Проект ОВВ разработан на основании действующего законодательства в области охраны окружающей среды                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <i>РГУ «Балкаш-Алакольская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов»</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1                                                                                                             | <p>Намечаемая деятельность ТОО «Жана Мыс» план разведки твердых полезных ископаемых на участке Центральный Актогай по лицензии №1007-EL от 27 ноября 2020 года в Карагандинской области.</p> <p>По заявлению намечаемой деятельности №KZ64RYS00566184 от 05.03.2024г., рассматриваемый объект (План разведки твердых полезных ископаемых на участке Центральный Актогай по лицензии №1007-EL от 27 ноября 2020 года в Карагандинской области).</p> <p>В административном отношении площадь работ расположена на территории Актогайского района Карагандинской области, в 60 км на восток от районного центра Актогай, в 255 км к юго-востоку от г. Караганды.</p> <p>Общая площадь участка составляет 254 км2.</p> <p>Отсутствует ситуационная схема территории проводимых работ, в связи с этим не представляется возможным определить расположение рассматриваемого земельного участка относительно водного объекта (на предмет определения и выявления возможного попадания земельного участка на территории водоохранных зон и полос водных объектов (при наличии)).</p> <p>В соответствии п.п.5 п.1 ст.125 Водного кодекса РК в пределах водоохранной полосы запрещается: «проведение работ, нарушающих почвенный и травяной покров (в том числе распашка земель, выпас скота, добыча полезных ископаемых), за исключением обработки земель для залужения отдельных участков, посева и посадки леса».</p> <p>Согласно статьи 120 Водного кодекса РК «физические и юридические лица, производственная деятельность которых может оказать вредное влияние на состояние подземных вод, обязаны вести мониторинг подземных вод и своевременно принимать меры по предотвращению загрязнения и истощения водных ресурсов и вредного воздействия вод», а также «В контурах месторождений и участков подземных вод, которые используются или могут</p> | <p>Согласно данным информационного геопортала Карагандинской области <a href="https://geo.qarobl.kz">https://geo.qarobl.kz</a> по северной границе участка протекает река Карасу, центральную часть участка пересекает река Аксай и по юго-восточной границе протекает безымянная река. Работы по поисково-разведочным работам планируется проводить в свободной от поверхностных водных объектов зоне.</p> <p>Для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод по берегам водных объектов устанавливаются водоохранные зоны и полосы с особыми условиями пользования, границы которых на данных участках озер, на основании проектной документации исполнительными органами не установлены.</p> <p>Согласно п. 1-2 ст. 43 (Земельный кодекс РК) Порядок предоставления права на земельный участок:</p> <p>Предоставление земельных участков, расположенных в пределах пятисот метров от береговой линии водного объекта, осуществляется после определения границ водоохранных зон и полос, а также установления режима их хозяйственного использования, за исключением земель особо охраняемых природных территорий и государственного лесного фонда.</p> <p>Порядок определения береговой линии определяется правилами установления водоохранных зон и полос, утвержденными уполномоченным органом в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения,</p> |

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              | <p>быть использованы для питьевого водоснабжения, запрещаются проведение операций по недропользованию».</p> <p>Дополнительно сообщаем, что согласно Водного законодательства РК строительные, дноуглубительные и взрывные работы, добыча полезных ископаемых и других ресурсов, прокладка кабелей, трубопроводов и других коммуникаций, рубка леса, буровые и иные работы на водных объектах или водоохранных зонах, влияющие на состояние водных объектов, производятся по согласованию с бассейновыми инспекциями</p> | <p>водоотведения.</p> <p>На основании п. 1 ст. 71-1 (Земельный кодекс РК) Использование земельных участков для разведки полезных ископаемых и геологического изучения:</p> <p>Операции по разведке полезных ископаемых или геологическому изучению могут проводиться недропользователями на землях, находящихся в государственной собственности и не предоставленных в землепользование, на основании публичного сервитута без получения таких земель в собственность или землепользование.</p> <p>Недропользователи, осуществляющие операции по разведке полезных ископаемых или геологическому изучению на земельных участках, находящихся в частной собственности или землепользовании, могут проводить необходимые работы на таких участках на основании частного или публичного сервитута без изъятия земельных участков у частных собственников или землепользователей.</p> <p>В виду того, что планом разведки не планируются работы в черте условной водоохранной зоны водного объекта, а также в виду того, что земельный участок не оформляется в частное пользование или долгосрочную аренду (на стадии разведки), в установлении водоохранных зон и полос нет необходимости.</p> <p>В случае необходимости проведения работ в потенциальной водоохранной зоне водного объекта, оператором будет разработан проект установления водоохранных зон и полос с последующим согласованием в заинтересованных государственных органах.</p> <p>Все предусмотренные проектом работы будут проводиться за пределами водоохранных зон (на расстоянии не менее 500 м. от водного объекта) и полос от ближайших поверхностных водных объектов, во избежание воздействия на водные источники.</p> |
| РГУ «Карагандинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира»: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Карагандинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира (далее - Инспекция), рассмотрев заявления о намечаемой деятельности ТОО «Жана Мыс», № KZ64RYS00566184 от 05.03.2024г. сообщает следующее.</p> <p>Согласно информации, предоставленной РГКП «Казахское лесоустроительное предприятие», участок на котором предполагается проведение работ по увеличению объёмов буровых работ и проходки канав, находится на землях государственного лесного фонда на территории квартала 113, выдела 54, 55, 79, 80, 81, 85-88, 106-109, 113 Кызыларайского лесничества КГУ «Актогайское хозяйство по охране лесов и животного мира».</p> <p>Учитывая это, обращаем внимание на то, что планирование и проведение каких либо работ на землях государственного лесного фонда Республики Казахстан должны осуществляться в полном соответствии с Лесным кодексом Республики Казахстан (далее - Лесной Кодекс).</p> <p>Также, в соответствии с пунктами 1 и 1-1 статьи 54 Лесного кодекса, в государственном лесном фонде разрешается проведение строительных работ, добыча общераспространенных полезных ископаемых, прокладка коммуникаций и выполнение иных работ, не связанных с ведением лесного хозяйства и лесопользованием, если для этого не требуются перевод земель государственного лесного фонда в другие категории земель и (или) их изъятие, осуществляются на основании решения местного исполнительного органа области по согласованию с уполномоченным органом при положительном заключении государственной экологической экспертизы.</p> <p>В связи с этим, в государственном лесном фонде <b>запрещается</b> проведение работ по разведке твердых полезных ископаемых с извлечением горной массы и перемещением почвы для целей оценки ресурсов твердых полезных ископаемых. Нарушение лесного законодательства Республики Казахстан влечёт ответственность, установленную законами Республики Казахстан (статья 114 Лесного кодекса).</p> <p>Информацией о наличии на запрашиваемой территории видов растений и животных, занесенных в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, утверждённых постановлением Правительства Республики Казахстан от 31.10.06 г. № 1034 Инспекция не располагает. Данная территория не относится к путям миграции</p> | <p>Недропользователь не предусматривает работы по добыче, использованию животного и растительного мира, не предусматривает работы в ООПТ и других охраняемых зонах. Проект ОВВ в процессе рассмотрения направляется всем заинтересованным гос органам по результатам рассмотрения будут выданы рекомендации и предложения. Утвержденная (окончательная) версия ОВВ будет направлена на рассмотрение и согласование в уполномоченный орган в области охраны, воспроизводства и использования животного мира</p> <p>Намечаемая деятельность не противоречит пунктам 1 и 1-1 статьи 54 Лесного кодекса, так как данной статьей разрешается в государственном лесном фонде проведение строительных работ, добыча общераспространенных полезных ископаемых, прокладка коммуникаций и <b>выполнение иных работ, не связанных с ведением лесного хозяйства и лесопользованием, если для этого не требуются перевод земель государственного лесного фонда в другие категории земель и (или) их изъятие</b>, осуществляются на основании решения местного исполнительного органа области по согласованию с уполномоченным органом при положительном заключении государственной экологической экспертизы</p> <p>На стадии разведки перевод земель в другие категории не требуется, так же недропользователь не предусматривает работы на землях лесного фонда. Если такая необходимость возникнет, недропользователь согласует работы в гослесфонде согласно установленной процедуре.</p> <p>Согласно замечания и ссылки на пункт 1 статьи 54 Лесного кодекса Республики Казахстан сказано - проведение в государственном лесном фонде работ, не связанных с ведением лесного хозяйства и лесопользованием, если для этого не требуются перевод земель государственного лесного фонда в другие категории земель и (или) их</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Бетпакдалинской популяции сайги, вместе с тем относится к местам обитания Казахстанского горного барана (архар).</p> <p>Согласно пункту 15 статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об особо охраняемых природных территориях» (далее – Закон об ООПТ) редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений являются объектами государственного природно-заповедного фонда.</p> <p>Согласно пункту 2 статьи 78 Закона об ООПТ физические и юридические лица обязаны принимать меры по охране редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных.</p> <p>В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» (далее – Закон), деятельность, которая влияет или может повлиять на состояние животного мира, среду обитания, условия размножения и пути миграции животных, должна осуществляться с соблюдением требований, в том числе экологических, обеспечивающих сохранность и воспроизводство животного мира, среды его обитания и компенсацию наносимого и нанесенного вреда, в том числе и неизбежного.</p> <p>Также, согласно статье 17 Закона, при размещении, проектировании и строительстве населенных пунктов, предприятий, сооружений и других объектов, осуществлении производственных процессов и эксплуатации транспортных средств, совершенствовании существующих и внедрении новых технологических процессов, введении в хозяйственный оборот неиспользуемых, прибрежных, заболоченных, занятых кустарниками территорий, мелиорации земель, пользовании лесными ресурсами и водными объектами, проведении геолого-разведочных работ, добыче полезных ископаемых, определении мест выпаса и прогона сельскохозяйственных животных, разработке туристских маршрутов и организации мест массового отдыха населения должны предусматриваться и осуществляться мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, а также обеспечиваться неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных.</p> <p>При эксплуатации, размещении, проектировании и строительстве железнодорожных, шоссейных, трубопроводных и других транспортных магистралей, линий электропередачи и связи, каналов, плотин и иных</p> | <p>изъятие, осуществляются на основании решения местного исполнительного органа области по согласованию с уполномоченным органом в области лесного хозяйства <b>при положительном заключении государственной экологической экспертизы.</b></p> <p>Т.е. согласование с уполномоченным органом в области охраны леса возможно после прохождения <b>государственной экологической экспертизы.</b></p> <p>Таким образом, для исполнения условий п. 1 ст. 54 Лесного кодекса необходимо заключение государственной экологической экспертизы на проект. После получения данного заключения, оператор направит проект ОВВ на согласование в уполномоченный орган охраны растительного и животного мира.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>водохозяйственных сооружений должны разрабатываться и осуществляться мероприятия, обеспечивающие сохранение среды обитания, условий размножения, путей миграции и мест концентрации животных.</p> <p>Незаконное добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, их частей или дериватов, а также растений и животных, на которых введен запрет на пользование, их частей или дериватов, а равно уничтожение мест их обитания - влечет ответственность, предусмотренную статьёй 339 Уголовного кодекса Республики Казахстан.</p> |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

### **13. Описание методологии исследований и сведения об источниках экологической информации, использованной при составлении отчета о возможных воздействиях**

При выполнении «Отчета» использовались предпроектные, проектные материалы и прочая информация:

1. План разведки ТПИ на участке Центральный Актогай по лицензии №1007-EL от 27 ноября 2020 года в Карагандинской области;
2. Предыдущие проектные материалы прошедшие государственную экологическую экспертизу – ЗСО KZ02VWF00068119 13.06.2022 г., разрешение на экологическое воздействие №: KZ04VCZ03184344 от 31.01.2023 г.;
3. Данные геонформационных порталов:  
<https://geo.qarobl.kz/>  
<https://gis.geology.gov.kz>  
<https://minres.kz/>  
<https://ggk.kz/>

### **14. Описание трудностей, возникших при проведении исследований и связанных с отсутствием технических возможностей и недостаточным уровнем современных научных знаний**

При формировании настоящего отчета о возможных воздействиях к намечаемой деятельности каких либо трудностей не возникло.

## **15. Краткое нетехническое резюме**

### ***Введение***

Данный документ представляет собой Резюме нетехнического характера «Плана разведки твердых полезных ископаемых на участке Центральный Актогай по лицензии №1007-EL от 27 ноября 2020 года в Карагандинской области».

В отношении данной деятельности ранее было выдано Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности KZ02VWF00068119 13.06.2022 г. Корректировка проекта связана с увлечением объемов буровых работ и проходки канав.

В административном отношении площадь работ расположена на территории Актогайского района Карагандинской области, в 60 км на восток от районного центра Актогай, в 255 км к юго-востоку от г. Караганды.

Ближайшим населенным пунктом является поселок Сона расположенный в 2,5 км на западном направлении от границы участка.

Согласно данным информационного геопортала Карагандинской области <https://geo.qarobl.kz> по северной границе участка протекает река Карасу, центральную часть участка пересекает река Аксай и по юго-восточной границе протекает безымянная река. Работы по поисково-разведочным работам планируется проводить в свободной от поверхностных водных объектов зоне.

Общая площадь участка составляет 254 км<sup>2</sup>.

Документ был подготовлен как часть отчета об оценке воздействия на окружающую среду для предоставления общественности с целью ознакомления с Проектом, его основными экологическими и социальными воздействиями, а также с общими чертами деятельности намечаемой деятельности.

Резюме подготовлено в рамках программы раскрытия экологической и социальной информации и сделано в дополнение к необходимой разрешительной документации согласно действующему законодательству Республики Казахстан.

### ***Учет общественного мнения***

ТОО «Atlas Gold» декларирует политику открытости социальной и экологической ответственности.

Общественные обсуждения проводятся в целях:

- информирования населения по вопросам прогнозируемой деятельности;
- учета замечаний и предложений общественности по вопросам охраны окружающей среды в процессе принятия решений, касающихся реализации планируемой деятельности;
- поиска взаимоприемлемых для заказчика и общественности решений в вопросах предотвращения или минимизации вредного воздействия на окружающую среду при реализации планируемой деятельности.

Общественные обсуждения осуществляются посредством:

- ознакомления общественности с проектными материалами и документирования высказанных замечаний и предложений.

### ***Законодательные и административные требования***

При выполнении проекта использовались предпроектные материалы:

1. План разведки ТПИ на участке Центральный Актогай по лицензии №1007-EL от 27 ноября 2020 года в Карагандинской области;
2. Предыдущие проектные материалы прошедшие государственную экологическую экспертизу – ЗСО KZ02VWF00068119 13.06.2022 г., разрешение на экологическое воздействие №: KZ04VCZ03184344 от 31.01.2023 г.;

3. Данные геонформационных порталов:

<https://geo.qarobl.kz/>  
<https://gis.geology.gov.kz>  
<https://minres.kz/>  
<https://ggk.kz/>

Проект разработан в соответствии с действующими в Республике Казахстан законами и законодательными актами, «Инструкцией по составлению плана горных работ», «Методическим рекомендациям по технологическому проектированию горнодобывающих предприятий открытым способом разработки», Кодекса «О недрах и недропользовании», «Правилами обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы», «Правилами обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов» и другими государственными нормативными требованиями и межгосударственными нормативами, действующими в Республике Казахстан.

***Оценка современного состояния окружающей среды и социально-экономических условий***

В целом определяется 9 показателей: 1) Азота (IV) диоксид; Азот (II) оксид (Азота оксид); Углерод (Сажа, Углерод черный); Сера диоксид; Углерод оксид; Проп-2-ен-1-аль; Формальдегид (Метаналь); Алканы C12-19; Пыль неорганическая содержащая двуокись кремния в %: 70-20.

Валовый выброс составит - 2.5464 т/ год

При осуществлении намечаемой деятельности определены следующие источники выбросов.

- 0001 - ДЭС буровой установки
- 6001 - Буровые работы
- 6002 - Проходка канав
- 6003 - Засыпка канав
- 6004- Снятие ПРС
- 6005 - Рекультивация нарушенных земель
- 6006 - Склад ПГС
- 6007 - Склад ПРС
- 6008 - Пыление при передвижение автотранспорта

Общая площадь участка составляет 254 кв.км

Целевым назначением участка является проведение поисковых работ ТПИ.

Предполагаемый срок использования 2024-2026 гг.

Срок действия лицензии – 6 лет со дня ее выдачи. Лицензия на разведку ТПИ №1007-EL от 27 ноября 2020 года

***Климатическая характеристика***

Территория района входит в зону сухих степей и характеризуется резкими колебаниями температура, сильными ветрами и небольшим количеством атмосферных осадков.

Климатические данные представлены согласно СП РК 2.04-01-2017 по г. Караганда.

По климатическому районированию относится к подрайону 1В.

Зима продолжительная (150-170 дней), холодная с почти постоянно дующими юго-западными и северо-восточными ветрами. Зима начинается с конца октября и продолжается до первой половины апреля, продолжительность лета 100-110 дней (с конца

мая до начала сентября). Самый холодный месяц - январь со средней многолетней температурой воздуха минус 13,40 (ст. Жарык) и минус 16,80 (пос. Аксу-Аюлы). Продолжительность периода с температурой 0 и ниже – 157 дней. Наиболее теплый месяц – июль со средней многолетней температурой воздуха плюс 19,50 (ст. Жарык) и плюс 18,60 (пос. Аксу-Аюлы).

Средняя годовая температура воздуха (Караганда) составляет плюс 3,70С. Средняя температура воздуха самого теплого месяца – 20,40С. Средняя температура воздуха самого холодного месяца – -13,60С. Среднее многолетнее количество осадков составляет 227 мм (теплый период). Большая часть осадков выпадает в теплое время года. Снеговой покров в зимнее время небольшой и обычно не превышает 0,4-0,6 м. Максимальная толщина снегового покрова приходится на февраль-март. Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова - 149 дней. Число дней с грозой – 24 дня.

Зимой отмечаются частые снежные бури, летом - суховеи. Среднегодовая скорость ветра колеблется в пределах 4-5 м/сек. Средняя скорость за холодный период – 3,3 м/с. Максимальная средняя скорость за холодный период – 6,6 м/с (СП РК 2.04-01-2017).

Согласно СП РК 2.03-30-2017, и карты сейсмогенерирующих зон территория участка работ расположена вне зоны развития сейсмических процессов.

### ***Оценка состояния растительного покрова и животного мира***

Намечаемая деятельность по использованию растительными ресурсами не предусматривает.

Согласно открытых источников - геопортала Карагандинской области <https://geo.qarobl.kz> на участке разведки отсутствуют близ расположенные особо охраняемые территории, сакральные участки, участки краеведческого значения и другие территории на которых запрещены работы предусмотренные лицензией на разведку ТПИ.

Согласно информации, предоставленной РГКП «Казахское лесохозяйственное предприятие», участок на котором предполагается проведение работ по увеличению объемов буровых работ и проходки канав, находится на землях государственного лесного фонда на территории квартала 113, выдела 54, 55, 79, 80, 81, 85-88, 106-109, 113 Кызыларайского лесничества КГУ «Актогайское хозяйство по охране лесов и животного мира».

На стадии разведки перевод земель в другие категории не требуется, так же недропользователь не предусматривает работы на землях лесного фонда. Если такая необходимость возникнет, недропользователь согласует работы в гослесфонде согласно установленной процедуре.

Непосредственно собственными силами будут выполняться следующие виды работ:

- подготовительные;
- камеральные;
- поисковые маршруты;
- отбор технологических лабораторных проб;
- геологическая документация горных выработок и скважин;
- геолого-маркшейдерское обслуживание проходки канав и скважин.

Силами подрядных организаций будет выполнены:

- механизированная проходка канав;
- бурение, строительство площадок для буровых скважин;
- бороздовое опробование;
- керновое опробование;
- топогеодезические работы;
- геофизические работы;
- геохимические работы;
- гидрогеологические исследования;

- лабораторные работы.

***Геологическое картирование (м-бов 1:25000) – 640 п.м.***

- маршруты с отбором и привязкой проб и образцов
- пробы
- образцы

***Топогеодезические работы – 86 точек***

- вынос и привязка скважин и канав

***Литогеохимическая съемка – 13 750 проб***

- опробование

***Наземные геофизические работы***

- электроразведка ВЭЗ ВП – 26 пог.км
- магниторазведка – 291 кв. км.
- электроразведка площадная ВП – 39 кв.км

***Горные работы***

- проходка канав мехспособом – 27 000 м.куб
- засыпка канав (мех. способ) – 27 000 м.куб
- геологич. сопровождение

***Буровые работы – 10 000 п.м***

- колонковое бурение (с инклинометрией)
- геологич. сопровождение

***Пробоподготовка***

***Лабораторные работы***

***Оценка ресурсов по стандартам JORC***

Рубка и (или) перенос деревьев не предусматривается. Компенсационная посадка не предусмотрена в виду отсутствия необходимости рубки деревьев на участке проводимых работ.

***Состояние почв и грунтов***

Одним из важных факторов, влияющих на характеристику почвообразования, являются почвообразующие породы. Минеральная часть почвы тесно связана с минералогическим и химическим составом почвообразующих пород. Механический состав почвообразующих пород определяет механический состав почв и физические свойства: водопроницаемость, влагоемкость, порозность. Химический состав почвообразующих пород влияет на направленность почвообразовательного процесса и агрономические свойства почв. Присутствие в природе карбонатов кальция способствует закреплению органического вещества в почве, а также является мощным фактором структурообразования. Наиболее распространенными почвообразующими породами на территории участка являются лессовидные глины.

По механическому составу породы являются преимущественно легкими глинами и тяжелыми суглинками.

В зависимости от механического состава, степени засоления почвообразующих пород, а также глубины залегания грунтовых вод на обследованном участке сформировались различные типы и роды почв.

***Водные объекты***

Обеспечение питьевой водой основного лагеря и передвижных отрядов будет производиться путем закупки бутилированной воды в торговой сети. Техническое водоснабжение будет осуществляться привозной водой с ближайшего населенного пункта.

Ближайшим населенным пунктом является поселок Сона расположенный в 2,5 км на западном направлении от границы участка.

Согласно данным информационного геопортала Карагандинской области <https://geo.qarobl.kz> по северной границе участка протекает река Карасу, центральную часть участка пересекает река Аксай и по юго-восточной границе протекает безымянная река. Работы по поисково-разведочным работам планируется проводить в свободной от поверхностных водных объектов зоне.

Для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод по берегам водных объектов устанавливаются водоохранные зоны и полосы с особыми условиями пользования, границы которых на данных участках озер, на основании проектной документации исполнительными органами не установлены.

Согласно п. 1-2 ст. 43 (Земельный кодекс РК) Порядок предоставления права на земельный участок:

Предоставление земельных участков, расположенных в пределах пятисот метров от береговой линии водного объекта, осуществляется после определения границ водоохранных зон и полос, а также установления режима их хозяйственного использования, за исключением земель особо охраняемых природных территорий и государственного лесного фонда.

Порядок определения береговой линии определяется правилами установления водоохранных зон и полос, утвержденными уполномоченным органом в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения.

На основании п. 1 ст. 71-1 (Земельный кодекс РК) Использование земельных участков для разведки полезных ископаемых и геологического изучения:

Операции по разведке полезных ископаемых или геологическому изучению могут проводиться недропользователями на землях, находящихся в государственной собственности и не предоставленных в землепользование, на основании публичного сервитута без получения таких земель в собственность или землепользование.

Недропользователи, осуществляющие операции по разведке полезных ископаемых или геологическому изучению на земельных участках, находящихся в частной собственности или землепользовании, могут проводить необходимые работы на таких участках на основании частного или публичного сервитута без изъятия земельных участков у частных собственников или землепользователей.

В виду того, что планом разведки не планируются работы в черте условной водоохранной зоны водного объекта, а также в виду того, что земельный участок не оформляется в частное пользование или долгосрочную аренду (на стадии разведки), в установлении водоохранных зон и полос нет необходимости.

В случае необходимости проведения работ в потенциальной водоохранной зоне водного объекта, оператором будет разработан проект установления водоохранных зон и полос с последующим согласованием в заинтересованных государственных органах.

Все предусмотренные проектом работы будут проводиться за пределами водоохранных зон (на расстоянии не менее 500 м. от водного объекта) и полос от ближайших поверхностных водных объектов, во избежание воздействия на водные источники.

### ***Характеристика вредных физических воздействий***

#### ***Электромагнитное излучение***

Объектов, создающих мощные электромагнитные поля (радиолокаторных станций, передающих антенн и других), не отмечено.

Установлено, что напряженность электромагнитного поля не превышает нормативов, установленных для рабочих мест и территории жилой застройки.

На основе полученных данных можно сделать вывод, что обследованная территория не имеет ограничений по электромагнитным составляющим физического фактора риска и является безопасной для проведения намечаемых работ.

#### *Шум и вибрация*

Согласно расчетным данным уровни шума на территории площадки изысканий в октавных полосах частот и по эквивалентному и максимальному уровню звука не превышают допустимые уровни.

#### *Оценка радиационной обстановки*

Радиационные аномалии не выявлены.

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам территории находились в пределах 0,0-0,42 мкЗв /ч и не превышали естественного фона. В среднем по Республике Казахстан радиационный гамма-фон составил 0,13 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах. (Информационный бюллетень о состоянии окружающей среды РК).

#### *Экологические ограничения деятельности*

Произрастания редких растений не выявлено.

Все работы предусмотрены за пределами охранных зон (земли гос. лес фонда, ОВЗ и ВОП, ООПТ).

### **Список использованных источников**

1. Экологический кодекс республики Казахстан, от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК.
2. Земельный кодекс Республики Казахстан, Астана 2003г.
3. Водный кодекс Республики Казахстан, Астана, 12.02.2009 №132-IV
4. Инструкции по организации и проведению экологической оценки от 30 июля 2021 года № 280
5. Сборник методик по определению концентрации загрязняющих веществ в промышленных выбросах г. Ленинград, Гидрометеиздат, 1987г.;
6. «Методические указания по оценки степени опасности загрязнения почвы химическими веществами», Минздрав РК, 13.01.006.97;
7. РНД 201.301.06 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы», 1990г.
8. «Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996»
9. Приложение №11 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008г. №100 –п Методика расчета загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов
10. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов), РНД 211.2.02.05-2004, Астана, 2005
11. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004
12. Приказ министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан г. Астана от 11 декабря 2013 года № 379-ө О внесении изменения в приказ министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 16 апреля 2012 года № 110-ө «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду»;
13. Климат Республики Казахстан. Казгидромет, Алматы, 2002.

## Приложение 1 Лицензия на природоохранное проектирование

23027143



### ЛИЦЕНЗИЯ

13.12.2023 года

02720P

**Выдана**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Damat resource"  
010000, Республика Казахстан, г.Астана, Проспект Шәкәрім Құдайбердіұлы,  
дом № 25/1, 6  
БИН: 220240013380

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

**на занятие**

**Выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды**

(наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

**Особые условия**

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

**Примечание**

**Неотчуждаемая, класс 1**

(отчуждаемость, класс разрешения)

**Лицензиар**

Республиканское государственное учреждение "Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан". Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

(полное наименование лицензиара)

**Руководитель  
(уполномоченное лицо)**

**Кожиков Ерболат Сельбаевич**






(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

**Дата первичной выдачи**

**Срок действия  
лицензии**

**Место выдачи**

г.Астана



**ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ**

Номер лицензии 02720P

Дата выдачи лицензии 13.12.2023 год

**Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности**

- Природоохранное проектирование, нормирование для 1 категории хозяйственной и иной деятельности

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

**Лицензиат****Товарищество с ограниченной ответственностью "Damat resource"**

010000, Республика Казахстан, г.Астана, Проспект Шәкәрім Құдайбердіұлы, дом № 25/1, 6, БИН: 220240013380

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

**Производственная база**г. Астана, район "Алматы", проспект Шәкәрім Құдайбердіұлы, 25/1  
офис 6

(местонахождение)

**Особые условия  
действия лицензии****Промышленные выбросы в атмосферу; Атмосферный воздух (Рабочая, санитарно-защитная зона, населенные пункты); Контроль физических факторов окружающей среды, рабочей зоны, селитебной территории.**


(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

**Лицензиар****Республиканское государственное учреждение "Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан". Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.**

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

**Руководитель  
(уполномоченное лицо)****Кожиков Ерболат Сельбаевич**

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))



|                        |            |
|------------------------|------------|
| Номер приложения       | 001        |
| Срок действия          |            |
| Дата выдачи приложения | 13.12.2023 |
| Место выдачи           | г.Астана   |

---

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

