**"Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі Экологиялық реттеу және бақылау комитетінің Павлодар облысы бойынша Экология департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі**

Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., Олжабай батыр көшесі, № 22 үй

**Республиканское государственное учреждение "Департамент экологии по Павлодарской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан"**

Павлодар Г.А., г.Павлодар, улица Олжабай батыр, дом № 22

Номер: KZ09VVX00315098

Филиал "ПАВЛОДАРСКИЙ" общества с ограниченной ответственностью " Гидротранссервис"

140004, Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, Промышленная зона Северная, строение № 1110

## Мотивированный отказ

Дата выдачи: 01.08.2024 г.

Республиканское государственное учреждение "Департамент экологии по Павлодарской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан", рассмотрев Ваше заявление № KZ 74RVX01105260 от 20.06.2024, сообщает следующее:

По результатам рассмотрения отчета о возможных воздействиях к рабочему проекту « Строительство причала для принятия груза» и материалов к нему, были установлены ряд замечаний. В этой связи Департаментом 16.07.2024 года в адрес оператора направлены мотивированные замечания, которые подлежали устранению в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня направления замечаний.

Однако, проведенным анализом сведений вновь представленных материалов, в том числе протокола общественных слушаний, установлено, не устранение в полном объёме выданных замечаний, а также, не в полном объеме приняты предложения от общественности, а именно:

1. Согласно сведениям вновь представленных материалов (ответы на мотивированные замечания), на период эксплуатации намечаемой деятельности предусмотрен новый источник загрязнения атмосферного воздуха - конвейерная лента (ИЗА №6003) для погрузки щебня.

Однако согласно сведениям ранее представленного Заявления о намечаемой деятельности KZ26RYS00578508 от 25.03.2024 года, по которому Департаментом выдано Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности №KZ34VWF00157365 от 24.04.2024 года, перевоз щебня к площадке погрузки в навигацию предусматривалось осуществлять погрузчиком фронтальным.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Так, в соответствии с п.4 ст.72 Экологического кодекса РК (далее - Кодекс), проект отчета о возможных воздействиях должен содержать сведения с учетом содержания заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду. Однако, сведения отчета о производственном процессе намечаемой деятельности не соответствуют сведениям заключения №KZ34VWF00157365 от 24.04.2024 года.

Кроме того, в представленных рабочих проектах (том 1 – общая пояснительная записка, том 1, альбом 1, раздел «Генеральный план»), также отсутствуют сведения об установке конвейерной ленты. В связи с чем в рабочий проект необходимо внести корректировку с учетом изменений технологического процесса.

Также, в целях уменьшения выбросов пыли в местах перегрузки щебня ленточного конвейера необходимо предусмотреть защитные укрытия.

Так, на основании приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 3 августа 2021 года № ҚР ДСМ-72 «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения » (далее – приказ ҚР ДСМ-72), источники выделения вредных веществ (газы, пыль, теплота) оборудуются устройствами местной вытяжной вентиляции с местными отсосами, встроенными в технологическое оборудование либо максимально приближенными к источнику.

2. Согласно расчетам выбросов пыли с ленточного конвейера (ИЗА №6003), коэффициент , учитывающий влажность материала К5 принят - 0,9.

Кроме того, при расчётах выбросов от процессов работ на период эксплуатации, сопровождающихся выделением пыли, коэффициент, учитывающий влажность материала К5 по ист.6001 (пересыпка щебня) принят - 0.1. В то же время, коэффициент, учитывающий влажность материала К5 по ист.6002 (склад щебня) принят - 0.01.

В этой связи необходимо представить обоснование принятых различных значении коэффициента, с соответствующими ссылками на нормы НПА, нормативно техническую литературу содержащих и/или обосновывающих эти нормы, либо представить соответствующие протоколы испытаний на влажность, выполненных организацией, аккредитованной в порядке установленным законодательством РК в области технического регулирования, по методикам и средствам измерений, включенными в реестры государственной системы стандартизации и средств измерений РК.

3. Замечание по п.7 не снимается. Согласно замечания РГУ «Павлодарская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК», на территории проектируемого участка имеются зеленные насаждения породы «тополь» и « ива», в связи с чем, в случае вырубки зеленых насаждений, необходимо получить разрешение на вырубку деревьев с местного исполнительного органа.

Согласно ответа на данное замечание, существующие зеленые насаждения не подвергаются сносу. Снятие почвенно-растительного слоя не предусматривается.

Кроме того, согласно замечания ГУ «Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области», в томе 1. Альбом 1. раздел «Генеральный план » рабочего проекта в ведомости объемов строительно-монтажных работ по объекту: Строительство причала для принятия груза» отмечено о корчевке кустарников мелколесья в объеме 126 м3. При этом данные сведения в Отчете отсутствуют. В случае вырубки зеленых насаждений (в пределах земель населенного пункта) необходимо представить план компенсационной посадки. В соответствии с Правилами создания, содержания и защиты зеленых насаждений населенных пунктов Павлодарской области, утвержденных Решением Павлодарского областного маслихата от 11 сентября 2023 года № 52/4, план

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

компенсационной посадки - план посадки деревьев, которые подверглись вырубке, включающий в себя количественную часть, породный состав, объем, календарные сроки посадки, а также графическую схему размещения посадок с привязкой к плановой основе.
На указанное замечание был представлен аналогичный ответ – «существующие зеленые насаждения не подвергаются сносу. Снятие почвенно-растительного слоя не предусматривается».

Вместе с тем, на замечание Департамента о необходимости получения разрешения с местного исполнительного органа в случае вырубки зеленых насаждений, был представлен ответ: «Раздел 1.9.6 Отчета дополнен информацией о деревьях, которые будут подвергаться вырубке. План посадки, количественная часть, породный состав, объем, календарные сроки посадки, а также графическая схема размещения посадок с привязкой к плановой основе будут согласованы и представлены на последующей стадии проектирования, в Разделе «Охрана окружающей среды».

Однако, согласно сведениям раздела 1.9.6. вновь представленного отчета, существующие зеленые насаждения, не подвергаются сносу. Снятие почвенно-растительного слоя не предусмотрено.

На основании изложенного необходимо представить достоверные сведения касательно указанных замечаний.

Также, полагаем необходимым информировать, что согласно ст.327-1 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» от 05.07.2014 года №235–V ЗРК (с изм. от 19.04.2024г.), предусмотрена ответственность за предоставление недостоверных сведений, предусмотренных экологическим законодательством Республики Казахстан.

4. Замечания по п.6 и 7 не снимаются. Согласно сведениям вновь представленного отчета, в случае необходимости увлажнения складируемого щебня предусматривается использование воды, которая будет собираться в водоотводной канаве.

Однако в таблице 14 отчета «Балансовая схема водопотребления и водоотведения на период эксплуатации», не указан общий объем водопотребления на технологические нужды для первоначального увлажнения и его источник приобретения.

В связи с чем необходимо представить исчерпывающие сведения в части водопотребления на технологические нужды и расчеты по нему согласно действующих НПА.

Также, не понятна схема способа орошения склада щебня с максимально разовым объемом хранения - 50000 тонн.

Отсутствуют описание о технических решениях по строительству водоотводной канавы и накопительного резервуара, и их гидроизоляции. Не представлены обоснования и расчёты по общим объёмам поверхностного стока выполненных на основании данных казгидромет .

5. Замечание по п.11 не снимается. Необходимо обеспечить согласование размера СЗЗ для причала с уполномоченным органом в области санитарно-эпидемиологического надзора. В этой связи расчёт рассеивания не принимается.

6. Во время проведения общественных слушаний, поступил вопрос от жителя села, проживающей в непосредственной близости от намечаемой деятельности, Сулейменовой Т .И., по решению вопроса с объездной дорогой. В этой связи, необходимо предусмотреть устройство объездной дороги.

Кроме того, необходимо учесть требования п.6 ст.50 ЭК РК: «Принцип совместимости: реализация намечаемой деятельности или разрабатываемого документа не должна приводить к ухудшению качества жизни местного населения и условий осуществления других видов деятельности, в том числе в сферах сельского, водного и лесного хозяйств».

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

7. В ходе проведения общественных слушаний, поступило предложение от Аубашева Т.А. (ОО «Бюро экологических инициатив») о необходимости включить в отчет мероприятие по шумоподовлению. Однако предложенный в отчете проведение замеров физических факторов со стороны жилой зоны не решает проблему в полном объеме.

На основании изложенного, а также, п.69 приказа ҚР ДСМ-72, в новых и реконструируемых объектах, где располагаются источники шума, необходимо предусмотреть мероприятия, направленные на снижение шума на территории, окружающей жилые постройки (шумо-ветро защитное ограждение).

Таким образом, необходимо учесть все предложения и замечания от заинтересованных государственных органов, а также, от представителей общественности, поступившие во время проведения общественных слушаний.

На основании вышеизложенного, государственная экологическая экспертиза, в соответствии с п.9 Приложения 2 (Перечень основных требований к оказанию «Выдача заключения по результатам оценки воздействия на окружающую среду») к Правилам оказания государственной услуги «Выдача заключения по результатам оценки воздействия на окружающую среду», утвержденных приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 02.06.2020 года №130, отказывает в оказании государственной услуги.

**И.о. руководителя** **Кукумбаев Магзум Асхатович**

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.