

KZ28RYS00771502

16.09.2024 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности: для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "ИНКАЙ", 161000, Республика Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом № 194, 960340001136, ЖЫЛҚАЙДАРОВ БІРЖАН СӘКЕНҰЛЫ, +7 7252 997 182, roralbayev@inkai.kz

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Намечаемая деятельность – Строительство автомобильной дороги на территории рудников ТОО "СП "Инкай" (Корректировка)". Данный вид деятельности отсутствует в Приложении 1 Экологического кодекса РК. Рабочим проектом предусмотрено строительство автодороги IV-в категории с щебеночным покрытием длиной 3,995 км, а также строительство автодороги III-в категории с асфальтобетонным покрытием длиной 19,081 км. Автодорога предназначена для движение автомобилей по территории рудников. Пропускная способность до 1000 автомобилей в час. Данным проектом рассматривается только период строительства автомобильной дороги. Строительство автомобильной дороги на территории рудников ТОО "СП "Инкай" (Корректировка)" не вносит существенных изменений в имеющуюся деятельность месторождения "Инкай", а именно: - не увеличивает объем или мощность производства; - не увеличивает количество и (или) изменение вида используемых в деятельности природных ресурсов, топлива и (или) сырья; - не увеличивает площади нарушаемых земель или не подлежат нарушению земли, ранее не учтенные при проведении оценки воздействия на окружающую среду или скрининга воздействий намечаемой деятельности; - не изменяется технология, управление производственным процессом, в результате которого могут ухудшиться количественные и качественные показатели эмиссий, измениться область воздействия таких эмиссий и (или) увеличиться количество образуемых отходов. Согласно пп.8 Пункт.12 Вид деятельности, не указан в приложении 2 к Экологическому Кодексу или не соответствующие изложенным в нем критериям, относится к объектам III категории «Инструкции...» - отнесение объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, то есть к III категории, оказывающей минимальное негативное воздействие на окружающую среду, проводится по следующим критериям: 1) первоначальное строительство объектов, указанных в разделе 3 приложения 2 к Кодексу; 2) строительно-монтажные работы на объекте III категории, которые вносят изменения в технологический процесс такого объекта и (или) в результате которых увеличивается объем, количество и (или) интенсивность эмиссий при его эксплуатации; 3) работы по рекультивации и (или) ликвидации объектов III категории. 4) отсутствие сбросов вредных (загрязняющих) веществ; 5) наличие выбросов загрязняющих веществ от 10 до 500 тонн в год при эксплуатации объекта; 6) использование на

объекте установок по обеспечению электрической энергией, газом и паром с применением оборудования с проектной тепловой мощностью 2 гигакалорий в час и более; 7) накопление на объекте отходов: для неопасных отходов - от 10 до 100 000 тонн в год, для опасных отходов - от 1 до 5 000 тонн в год; 8) проведение строительно-монтажных работ при которых масса загрязняющих веществ в выбросах в атмосферный воздух составляет 10 тонн в год и более за исключением критериев, предусмотренных подпункте 2) пункта 10 и подпункте 2) пункта 11 настоящей Инструкции –общая масса выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по площадке без учета автотранспорта составляет 25. 7657064157 тонн/период; 10) наличие производственного шума (от одного предельно допустимого уровня+ 5 децибел до + 15 децибел включительно), инфразвука (от одного предельно допустимого уровня + 5 децибел до + 10 децибел включительно) и ультразвука (от одного предельно допустимого уровня + 10 децибел до + 20 децибел включительно). На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что рассматриваемый объект - относится к объектам III категории..

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Существенных изменений видов деятельности нет. Ранее оценка воздействия на окружающую среду по запрашиваемому виду деятельности не проводилась. Основная задача проекта – строительство автодороги на территории рудников ТОО "СП "Инкай" (Корректировка)". В связи с истечением срока действия проектно-сметной документации (далее ПСД) по проекту «Строительство автомобильной дороги на территории Рудников ТОО «СП «Инкай»», а также в связи с необходимостью внесения обоснованных изменений и дополнений в проектные решения, затрагивающие утверждённые технико- экономические показатели проекта, необходимо выполнить корректировка ПСД с прохождением повторной экспертизы и с переутверждением ПСД. Данным проектом рассматривается только период строительства автомобильной дороги. Рассматриваемый вид деятельности не попадает под (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса.;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Существенных изменений видов деятельности нет. На запрашиваемый вид деятельности ранее не проводился скрининг воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду..

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест В административном отношении участок «Строительство автомобильной дороги на территории рудников ТОО "СП "Инкай" (Корректировка)"» расположен на территории рудников ТОО "СП "Инкай" в Созакском районе Туркестанской области Республики Казахстан. Ближайший населенный пункт, п.Тайконур находится на расстоянии 8 км от участка ОПЗ, и 2 км от проектируемого участка строительства дорог в юго-восточном направлении. Самыми крупными населенными пунктами, расположенными в районе месторождения, являются поселки: Каратауский, расположенный на расстоянии 120 км от поселок Тайконур, районный центр Шолаккорган – на расстоянии 260 км, Кызымшек - на расстоянии 170 км, Шиели – на расстоянии 180 км, Созак – на расстоянии 220 км, Жанатас – на расстоянии 350 км от поселка Тайконур. Поселки связаны между собой автомобильными дорогами. Ближайшие железнодорожные станции: Кызылорда – 300 км, Шиели – 180 км, Созак – 220 км, Жанатас – 350 км. ТОО «СП «Инкай»» представлено несколькими участками добычи урана на месторождении «Инкай»: участок ОПЗ на 1-ом геологическом участке месторождения Инкай, участок Сателлит-1 с перерабатывающим комплексом и добычным полигонами (технологическими блоками, участок Сателлит-2 с перерабатывающим комплекс и добычными полигонами (технологическими блоками добычи урана методом подземного скважинного выщелачивания). Длина проектируемой автодороги IV-в категории с щебеночным покрытием согласно рабочему проекту составляет 3,995 км и автодорога III-в категории с асфальтобетонным покрытием составляет 19,081 км. Автодорога предназначена для движение автомобилей по территории рудников. Выбор места осуществления намечаемой деятельности обусловлен расположением границ месторождения и сложившейся инфраструктурой действующего производства. Возможность выбора другого места для строительства автодороги отсутствует..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Основная задача проекта – строительство автодороги на территории рудников ТОО "СП "Инкай" (Корректировка)". Рабочим проектом предусмотрено строительство автодороги IV-в категории с щебеночным покрытием

длиной 3,995 км, а также строительство автодороги III-в категории с асфальтобетонным покрытием длиной 19,081 км. Автодорога предназначена для движения автомобилей по территории рудников. Пропускная способность до 1000 автомобилей в час. Длина трассы 19,080 км, трасса имеет 7 углов поворота с вписанием кривых радиусом 300м. В начале трассы до ПК0+600 и далее с ПК17+400 по ПК19+083 трасса проходит по существующей дороге с гравийным покрытием. Эти участки заменяются на автодорогу категории III-в. С ПК69+43, основной дороги, предусмотрено проектирование автодороги категории IV-в подъезд №1, №1.1 а затем проезд по существующей дороге с гравийным покрытием. Общая длина подъезда и проезда 3119,74м. С ПК89+75 основной дороги, предусмотрено проектирование автодороги категории IV-в, подъезд №2 с гравийным покрытием длиной 355,23м. С ПК 110+97 основной дороги, предусмотрено проектирование автодороги категории IV-в, подъезд №3 с гравийным покрытием длиной 243,87м. С ПК 122+88 основной дороги, предусмотрено проектирование автодороги категории IV-в, подъезд №4 с гравийным покрытием длиной 276,15м. Начало трассы основной дороги ПК0+00 в районе съезда на п. Тайконыр. От ПК0+00 до ПК0+6, от ПК12+748 до ПК13+585, от ПК17+335 до ПК19+083 трасса проходит по существующей дороге с гравийным покрытием. От ПК12+353 до ПК12+748, от ПК13+585 до ПК17+335 никаких работ не проводилось. От ПК0+6 до ПК8+504 были выполнены начальные работы по устройству дороги, а именно выполнено устройство земляного полотна со снятием плодородного слоя, с отсыпанием в отвал по обочинам, с последующим устройством нижнего слоя грунтового основания, средней толщиной 0,8 м из ПГС. От ПК85+04 до ПК123+53 выполнены начальные работы по устройству дороги, а именно выполнено устройство земляного полотна со снятием плодородного слоя, с отсыпанием в отвал по обочинам. Прочие запроектированные подъезды к существующим дорогам, и съезды с проектируемой не выполнены. Проектная конструкция дорожной одежды: - Покрытие: Щебень, фракционированный из прочных осадочных пород, уложенный по способу заклинки – 25 см. - Основание: Песок ГОСТ -8736-93* – 25 см. - Земляное полотно: Уплотнённый или естественный грунт (супесь пылеватая)..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности. Данным заявлением предусматривается проектирование следующих участков дорог: Начало трассы основной дороги ПК0+00 в районе съезда на п.Тайконыр. Длина трассы 19,080 км, трасса имеет 7 углов поворота. В начале трассы до ПК6 и далее с ПК174 по ПК190+83 трасса проходит по существующей дороге с гравийным покрытием. Эти участки заменяются на автодорогу категории III-в. С ПК69+43, основной дороги, предусмотрено проектирование автодороги категории IV-в подъезд №1 – 1575,58м, №1.1 – 1544,16м, а затем проезд по существующей дороге с гравийным покрытием. Общая длина подъезда и проезда 3119,74м. С ПК89+75 основной дороги, предусмотрено проектирование автодороги категории IV-в, подъезд №2 с гравийным покрытием длиной 355,23м. С ПК 110+97 основной дороги, предусмотрено проектирование автодороги категории IV-в, подъезд №3 с гравийным покрытием длиной 243,87м. С ПК 122+88 основной дороги, предусмотрено проектирование автодороги категории IV-в, подъезд №4 с гравийным покрытием длиной 276,15м. По трассе автодорог, в плановом положении, предусмотрены водопропускные трубы, дорожные знаки, сигнальные столбики на закругления и у труб. Дорожная разметка на дорогах с асфальтобетонным покрытием.

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и утилизацию объекта) Продолжительность строительства составляет – 10 месяцев. Начало строительных работ – 1 квартал 2025 года, окончание - 1 квартал 2026 г. Строительство автодороги является переходящим объектом с 2025 года на 2026 год. Из-за невозможности вести строительные-монтажные работы в холодные месяцы года, вводится технологический перерыв на три месяца (с декабря 2025г по февраль 2026) в марте 2026 года строительные-монтажные работы возобновляются. При строительстве объекта применен вахтовый метод 28 на 28 дней, 7 дневная рабочая неделя с 9 часовым рабочим днем, в том числе 1 час на обед. Численность рабочего персонала составит – 43 человек..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и утилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования. Согласно рабочему проекту общая площадь территории в границах проектирования составляет 0,44 га. Площади автомобильной дороги и придорожной части составляет 4223,59 м²;

2) водных ресурсов с указанием: предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты,

используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Район месторождения «Инкай» приурочен к территории Созакского артезианского бассейна третьего порядка, который входит в состав более крупного Западно-Шу-Сарысуйского бассейна второго порядка. Территория размещения проектируемого объекта расположена вне водоохранных зон и полос. Ближайший водный объект – р. Боктыкарын протекает на расстоянии 16 км западнее от участка проектирования. В настоящее время источником водоснабжения являются подземные скважины. В период проведения строительно-монтажных работ предусматривается использование привозной питьевой бутилированной воды для питьевых нужд, техническая вода - из существующих скважин.;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) В период проведения работ предусматривается использование привозной питьевой бутилированной воды для питьевых нужд, техническая вода - из существующих скважин. Проживание – будет осуществляться во временном вахтовом лагере подрядчиков, расположенном в районе водозабора СКЗ между участками ОПЗ и Сателлит-1. Для приготовления пищи предусмотрена электрическая плита. В период строительных работ будут образовываться только хозяйственно-бытовые сточные воды. Для отведения бытовых сточных вод предусматривается бетонированный выгреб с вывозом по мере необходимости подрядной организацией. Сброс сточных вод в природные водоемы отсутствует.;

объемов потребления воды Общий объем водопотребления составит: 22015,134 м³/период, в том числе: • питьевой воды (хоз-питьевые нужды) – 322,5 м³/период; • технической воды (производственные нужды) – 21692,634/период. Общий объем водоотведения бытовых сточных вод на период строительства составит 322,5 м³/период; Де баланс составляет $22015,134 - 322,5 = 21692,634$ /период и объясняется безвозвратным потреблением технической воды в период строительства. Пояснительная записка с расчетами водоснабжения и водоотведения приведена в Приложении 3.;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов В период проведения работ предусматривается использование привозной питьевой бутилированной воды для питьевых нужд, техническая вода - из существующих скважин. На производственные нужды (пылеподавление) будет использована техническая вода с существующих скважин предприятия.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Намечаемая деятельность – «Строительство автомобильной дороги на территории рудников ТОО "СП "Инкай" (Корректировка)" - не предполагает использование недр.;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Озеленение и дополнительное благоустройство территории не предусматривается согласно техническому заданию от заказчика. Растительность на территории месторождения «Инкай» крайне скудная, она представлена преимущественно комплексами: туранскополынных и кейреуковых сообществ, чернобоялычевых, полынных и биюргуновых сообществ, биюргуновых и полынных сообществ, а также сочетанием белоземельнополынных и зарослей черного саксаула. Согласно геоботаническим исследованиям доминирующими видами растений на территории месторождения «Инкай» являются: - полынь белоземельная; - полынь туранская; - боялыч черный; - тасбиюргун; - кейреук или солянка восточная; - биюргун; - черный саксаул. Выращивание культурных растений в данных условиях – нецелесообразно. Таким образом почвы и произрастающие на них растения не представляют интереса для сельского хозяйства что в свою очередь снижают проблемы и затраты на природно-охранные мероприятия при освоении месторождения.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Проектом пользование животным миром не предусмотрено. Животный мир типичен для полупустынных зон средних широт с их резко континентальным климатом, холодной зимой и жарким летом. В районе месторождения и на прилегающих к нему территориях могут встречаться до 35 видов млекопитающих. Крупные млекопитающие представлены сайгаками и волками, находящимися на грани исчезновения, кабанами. Мелкие животные (лисы, зайцы, сурки (суслик), зисель, тушканчики, песчанки (крыса), степные мыши) пока еще относительно многочисленны и в Красную книгу

Казахстана не занесены.;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Проектом пользование видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных не предусмотрено.;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Проектом пользование животным миром не предусмотрено.;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Приобретение объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных не планируется.;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Электротехническое и механическое оборудование доставляется из баз генподрядчика строительства. На период строительства снабжение строительных площадок электроэнергией предусматривается от существующей ТП. Теплоснабжение не предусмотрено. Проживание – будет осуществляться во временном вахтовом лагере подрядчиков, расположенном в районе водозабора СКЗ между участками ОПЗ и Сателлит-1. Продолжительность строительства составляет – 10 месяцев. Начало строительных работ – 1 квартал 2025 года, окончание - 1 квартал 2026 г. Строительство автодороги является переходящим объектом с 2025 года на 2026 год. Из-за невозможности вести строительно-монтажные работы в холодные месяцы года, вводится технологический перерыв на три месяца (с декабря 2025г по февраль 2026) в марте 2026 года строительно-монтажные работы возобновляются. Перечень исходных данных для разработки экологической документации приведен в Приложении 2.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью не прогнозируются..

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) В период проведения работ в целом на участке определено 22 источников выбросов, из них: 7 – организованных источника, 15 – неорганизованных. Источниками выбрасывается в атмосферу 27 ингредиента, в том числе 1 класса опасности (свинец и его неорганические, бенз(а)пирен, хлорэтилен), 2 (марганец и его соединения, азота диоксид, фтористые газообразные соединения, фториды плохо растворимые и формальдегид), остальные вещества 3 и 4 класса опасности. Выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников (№6015) не нормируются. Нормативы выбросов ЗВ на период проведения строительных работ составят с учетом автотранспорта: 25.9490025157 тонн/период. Нормативы выбросов ЗВ на период проведения строительных работ составят без учета автотранспорта: 25.7657064157 тонн/период. Пояснительная записка с обоснованием нормативов выбросов ЗВ приведена в Приложении 3. Расчеты выбросов приведены в Приложении 1..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Сбросы ЗВ в водоисточники – отсутствуют. В период строительных работ будут образовываться только хозяйственно-бытовые сточные воды. Для отведения бытовых сточных вод предусматривается бетонированный выгреб с вывозом по мере необходимости подрядной организацией..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей В результате строительных работ будут образовываться следующие виды отходов: 1. Отходы производства - промышленные отходы; 2. Отходы потребления коммунальные отходы. Виды/предполагаемые объемы отходов /количество/уровень опасности/класс опасности: •Огарки сварочных электродов – 0,002682 т/период, код – 120113 (неопасный); •

Тара из-под лакокрасочных материалов - 0,028083 т/период, код – 080121 (опасный); • Металлическая стружка - 0,0207643 т/период, код – 120101 (неопасный); • Строительный мусор - по факту образования, код – 170904 (неопасный); • Промасленная ветошь – 0,00001778 т/период, код – 15 02 02

(опасный); • Полиэтиленовая стружка – 0,010275т/период, код – 12 01 02 (неопасный); • Коммунальные отходы (ТБО) – 2,651 т/период, код - 20 01 01 (неопасный). Итого: 2,71282208т/период. Все работы по обслуживанию и ремонту техники, оборудования, задействованных на СМР, осуществляются подрядной организацией за пределами территории рудника. Поэтому на проектируемом объекте не образуются отходы, связанные с данными видами работ. Пояснительная записка с указанием образования отходов потребления и производства приведена в Приложении 3..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений РГУ "Департамент экологии по Туркестанской области" - Заключение скрининга воздействий намечаемой деятельности. Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области - заключение государственной экологической экспертизы. .

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Непосредственно на участке работ и на прилегающих территориях поверхностные воды отсутствуют, подземные воды залегают на глубинах более 10 – 15м. Почвообразующими породами обычно являются хрящевато - щебнистые элювиальные и делювиальные суглинки различной мощности, почвы серо-бурые, в составе растительности доминируют боялычево-полынные и полынно - боялычевые группировки. Мелкосопочные территории характерны преобладанием зайцеобразных - пищух и копытных, также развиты грызуны. Непосредственно на месте проведения работ и прилегающих территориях животный мир крайне скуден, краснокнижные животные отсутствуют. В районе намечаемой деятельности на постоянной основе проводится производственный мониторинг окружающей среды. Необходимость в дополнительных полевых исследованиях отсутствует..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Технологические процессы при проведении строительных работ не связаны с залповыми выбросами вредных веществ в атмосферу. Аварийные выбросы в период строительства могут быть связаны с разливами дизтоплива при аварии транспортных и строительных средств. Реализация проекта при условии соблюдения проектных технических решений и мероприятий по охране окружающей среды не окажет значимого негативного воздействия на окружающую среду..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости В связи с удаленностью расположения государственных границ стран-соседей и незначительным масштабом намечаемой деятельности, трансграничное воздействие отсутствует..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий При осуществлении намечаемой деятельности предлагаются мероприятия по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, согласно Приложению 4 Экологического Кодекса РК: - выполнение мероприятий по предотвращению и снижению выбросов загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников; - проведение работ по пылеподавлению на строительных площадках. - разработка рациональной схемы движения автотранспорта и строительной техники по территории объекта и строгое соблюдение этой схемы при производстве работ и перемещении техники; - запрет на слив каких-либо материалы и веществ, получаемые при выполнении работ на поверхность земли; - все загрязненные воды и отработанные жидкости, образуемые в результате работ, должны быть собраны и перемещены в специальные емкости, чтобы не загрязнять почвы; - хранение ГСМ, и химических веществ, только на специально выделенных и оборудованных для этих целей площадках

☐ в период временного хранения отходов строительства необходимо предусмотреть специальные организованные площадки с контейнерами; ☐ вести контроль за своевременным вывозом бытовых сточных вод и отходов производства и потребления; ☐ исключить использование несанкционированной территории

под хозяйственные нужды. ☐ соблюдать осуществление водоотведение в бетонированный выгреб; ☐ соблюдать соответствие пропускной способности водопропускных труб с максимальным расходом водотока ..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта). Использование альтернативных и технологических решений, мест расположения объекта не применимо..

- 1) В случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

Жылкайдаров Б.С.

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)



