

KZ42RYS00209329

03.02.2022 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", 060005, Республика Казахстан, Атырауская область, Атырау Г.А., г. Атырау, Проспект Азаттык, строение № 101А, 050140009421, МУХАНБЕТАЛИЕВ АЛИБЕК МАКСИМОВИЧ, 254451, atyrau.zakup@mail.ru

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Рабочий проект: «Строительство автомобильных дорог в пос. Береке, Алмалы в городе Атырау. пос.Алмалы (2- пусковой комплекс)» Приложение 1, раздел 2, пп.7.2. (строительство автомобильных дорог протяженностью 1 км и более и (или) с пропускной способностью 1 тыс. автомобилей в час и более).

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) ранее ОВОС не разрабатывался;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) ранее скрининг не проводился .

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Строительство автомобильных дорог в пос. Береке, Алмалы в городе Атырау. пос.Алмалы (2- пусковой комплекс).

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Строительная длина улиц – 10,311 км, нагрузка 311 авт/сутки.

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Проектирование строительства автомобильных дорог в г.Атырау осуществляется на территории г.Атырау Атырауской области и относится к дорогам и улицам в пос.Алмалы. В данном проекте рассматриваются улицы пос.Алмалы, относящиеся ко 2 пусковому комплексу: ул.Данк, ул.Данк1, ул.Жаыл Желек, ул.Атырау, ул.Жана Курылыс, ул.Жана Курылыс 2, ул.Жана Курылыс 3, ул.Сары Дала, ул.6, ул. Сандугаш, ул.Жастар, ул.Жастар 2, ул.Жастар 3, ул.Тендик, ул.Тендик 2, ул.Тендик 3, ул.10, ул.Орманова, ул.

Толбаева1, ул.5, ул.4, ул.Когалды Алан Проектирование автобусных остановок, площадок отдыха и транспортных развязок рабочим проектом не предусмотрено. Проектирование продольного и поперечных профилей велось с учетом соблюдения условий наибольшего приближения проектных отметок покрытия с превышением на 5 – 15 см отметок существующего рельефа, сложенного существующей жилой застройкой, а также отметками примыканий к существующим улицам. Толщина конструктивных слоев дорожной одежды принята минимально-допустимой: подстилающий слой основания из ГПС толщиной 15 см; основание из подобранной щебеночной смеси, h=15 см; нижний слой покрытия из горячей крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II, h=6 см; верхний слой покрытия из горячего мелкозернистого асфальтобетона тип Б марки I, h=4 см. Внутриквартальные сети водопровода проектируются из полиэтиленовых труб диаметрами 110х6.6 Колодцы на сетях водопровода выполнены из сборных ж/б колец Ø1500.

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Проектируемый срок строительства: 10 месяцев (начало строительства 3 квартал (июль месяц) 2022 года..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Постановление Акимата г.Атырау о выдаче разрешения на исследование, проектирование и поиск для проведения работ №226 от 28.01.2021г.;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохраных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Ближайший естественный водоем – река Жайык (Урал), расположена с восточной стороны на расстоянии 153 м от территории строительства. Проект согласован с РГУ «Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов» №06-02-02-8/129 от 24.01.2022г. Общее водопользование. На период строительства используется вода питьевого и технического качества.;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Общее водопользование. На период строительства используется вода питьевого и технического качества. Объемов потребления воды: Вода питьевого качества: 357.5 м3/период, технического качества: 25554,72 м3/период;

объемов потребления воды Общее водопользование. На период строительства используется вода питьевого и технического качества. Объемов потребления воды: Вода питьевого качества: 357.5 м3/период, технического качества: 25554,72 м3/период;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Вода используется на питьевые нужды, обмыв подвижных частей автотранспорта и на увлажнение грунтов;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) недропользование не производится. Материалы закупаются на карьере;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Согласно справки ГУ «Городской отдел ЖКХ, ПТ и АД» №03-10-03-1/1442/1 от 10.08.2021г., под вынужденный снос, санитарную обрезку и пересадку зеленые насаждения не попадают;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Согласно справки РГУ «Атырауская территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира комитета лесного хозяйства и животного мира министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК» №05-06/371 от 26.02.2021г., данный участок не относится к лесному фонду и к особо охраняемым природным территориям.;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования объекты животного мира не используются;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных объекты животного мира не используются;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира объекты животного мира не используются;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Исходя из потребностей в ресурсах, проектом предусматривается использование дорожно-строительных материалов из местных карьеров, доставляемых автовозкой. - опоры для ЛЭП 0,4-10кВ из г. Атырау до 15км; - дорожные знаки и стойки для дорожных знаков из г.Атырау до 30км; - элементы металлического барьерного ограждения из г.Атырау до 30км; - смеси горячие асфальтобетонные всех марок из г.Атырау до30км; - битум всех марок из г. Атырау с транспортировкой до 30км; - щебень фракционный (всех фракций), отсев дробления, ГПС, песок из Актюбинской области по железной дороге, далее на участок строительства ав-тотранспортом до 20км; - цемент, бетон монолитный всех марок из г.Атырау до 30км; - грунт для земляного полотна из г. Атырау карьер Кызыл Жар до 20км; На период строительства электроснабжение производится от передвижной электростанции. На период строительства предполагается использовать следующие материалы: электроды и лакокрасочные материалы. Все материалы будут закупаться в специализированных организациях;;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью истощение ресурсов не прогнозируется .

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) На период строительства ожидаются выбросы 24 наименований: Железо (II, III) оксиды - 0.011618 т/период (3 класс) Марганец и его соединения - 0.0014739 т/период (2 класс) Олово оксид /в пересчете на олово/ - 0.000000141 т/период (3 класс) Свинец и его неорганические - 0.0000002142 т/период (1 класс) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) - 0.094411 т/период (2 класс) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) - 0.01473 т/период (3 класс) Углерод (Сажа, Углерод черный) - 0.007915 т/период (3 класс) Сера диоксид - 0.01989 т/период (3 класс) Углерод оксид (Окись углерода) - 0.0960037 т/период (4 класс) Фториды неорганические плохо растворимые - 0.0000282 т/период (2 класс) Диметилбензол - 0.20995 т/период (3 класс) Метилбензол - 0.00522 т/период (3 класс) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) - 0.0000001385 т/период (1 класс) Хлорэтилен (Винилхлорид) - 0.00000376 т/период (1 класс) Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) - 0.00574 т/период (3 класс) 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый) - 0.00574 т/период (4 класс) Бутилацетат (Уксусной кислоты) - 0.001011 т/период (4 класс) Формальдегид (Метаналь) - 0.001511 т/период (2 класс) Пропан-2-он (Ацетон) - 0.0022 т/период (4 класс) Уайт-спирит - 0.10137 т/период Алканы C12-19 /в пересчете на C/ - 1.4455 т/период (4 класс) Взвешенные частицы (116) - 0.09197 т/период (3 класс) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 - 7.389324 т/период (3 класс) Пыль абразивная - 0.01168 т/период Выбросы, подлежащие внесению в регистр, отсутствуют. .

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Сбросы загрязняющих веществ отсутствуют..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей На период строительства ожидается образование 3,852017 т/период, из них: тара из-под ЛКМ - 0,253627, промасленная ветошь - 0,00469 отходы от очистных сооружений - 0,1124 твёрдые бытовые отходы - 3,44 огарки сварочных электродов - 0,0102 отходы от полиэтиленовых труб - 0,0311 Отходы, подлежащие утилизации, передаются специализированным организациям, остальные вывозятся на полигон ТБО..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления

намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений 1.

Постановление Акимата г.Атырау о выдаче разрешения на исследование, проектирование и поиск для проведения работ №226 от 28.01.2021г. 2. Согласование РГУ «Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов» №06-02-02-8/129 от 24.01.2022г. 3. Справка ГУ «Управление ветеринарии Атырауской области» №36-04-01/147 от 19.02.2021г. об отсутствии скотомогильников, захоронении остатков животных от неблагополучных сибирской язвы. 4. Справка РГУ «Атырауская территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира комитета лесного хозяйства и животного мира министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК» №05-06/371 от 26.02.2021г., участок не относится к лесному фонду и к особо охраняемым природным территориям. 5. Справка ГУ «Городской отдел ЖКХ, ПТ и АД» №03-10-03-1/1442/1 от 10.08.2021г., под вынужденный снос, санитарную обрезку и пересадку зеленые насаждения не попадают..

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Справка РГП «КАЗГИДРОМЕТ» от 20.01.2022г., в связи с отсутствием наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в Казахстан, Атырау, село Алмалы, выдача справки о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не представляется возможным. Район размещения площадки строительных работ находится под влиянием многокомпонентного антропогенного воздействия на техногенной освоенной территории участка. Зона влияния намечаемой деятельности на растительность и животный мир ограничивается участком проведения работ. Непосредственно около объекта животные отсутствуют в связи с техногенной освоенной территорией и близостью действующего объекта с жилым массивом. В результате активной деятельности человека животный мир в пределах рассматриваемого участка ограничен.

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Воздействие на растительный и животный мир в период строительства носит кратковременный и локальный характер и связано с шумом от строительной техники и механическим воздействием на почвенный покров. Ввиду кратковременности проводимых строительных работ, значимость физического и химического воздействия на почвенно-растительный покров прилегающих территорий ожидается низкой. Выбросы в атмосферный воздух носит кратковременный характер и ограничены сроками строительства. На период эксплуатации выбросы в атмосферный воздух незначительные, менее 1 ПДК. В результате проведения работ улучшается состояние социальной жизни города Атырау..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Воздействие отсутствует.

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Выполнение земляных работ с организацией пылеподавления (увлажнение поверхностей) для снижения выбросов пыли в атмосферный воздух. Ограждение площадки строительства. При перевозке сыпучих (пылящих) материалов предусмотреть укрытие кузовов автомобилей тентом. Усиление контроля за выбросами источников, дающих максимальное количество вредных веществ. Строгое соблюдение технологии производства работ. Движение транспорта по установленным маршрутам движения, строго в границах земельного отвода. Запрещение повреждения растительного покрова за пределами предоставленных участков. Недопущение захламления территории мусором и порубочными остатками. Исключение проливов и утечек, загрязнения территории горюче-смазочными материалами. Использование исправных машин и механизмов. Соблюдать регламент проведения работ..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических

решений и мест расположения объекта) При проектировании выбраны наиболее приемлемые для данного района методы проведения строительных монтажных работ.

- 1) в случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

МУХАНБЕТАЛИЕВ

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

