

Объемы выполнения работ

№ п/п	виды работы	ед.изм.	объемы выполнения работ					
			всего	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
1	2	3	4	6	7	8	8	8
1	проходка канав							
1.1	объем горной массы:	м3	16349,4	1000	9800	5549,4		
	в т.ч выемка горной массы	м3	15259,7	933,3	9147,0	5179,4		
	ПРС (глубина ПРС 0,1 м)	м3	1089,7	66,7	653	370		
2	буровые работы							
	количество скважин	м3	59		22	22	15	
2.1	объем горной массы:	м3	1888		704	704	480	
	в т.ч ПРС (глубина ПРС 0,1 м)	м3	1534		572	572	390	
	выемка горной массы (зумпфы)	м3	354		132	132	90	
	площадь (13х20)	м2	15340		5720	5720	3900	
2.2	колонковое бурение	п.м	12965		5000	5000	2965	
3	рекультивация							
3.1	1. канавы:	м3	16349,4				8992,1	7357,3
	в т.ч грунт		15259,7				8392,8	6866,9
	прс		1089,7				599,3	490,4
	площадь рекультивации	м2	10899,6				5994,8	4904,8
3.2	2. скважины:	м3	1888,0				1038,4	849,6
	в т.ч зумпф		354,0				194,7	159,3
	ПРС		1534,0				843,7	690,3
	площадь рекультивации	м2	15340				8437	6903

Общая площадь рекульвации	м2	26239,6				14431,8	11807,8
Общий объем горной массы	м3	18237,4				10030,57	8206,83
в т.ч Общий объем ПРС	м3	2623,7					